



Akt nr:
R-E1a-2076

AU\$R-E1a-2076

Vol. 3691.

Inkom den

9. MRS. 1935

till

Västerbygdens vattendomstol

R

5*2076

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförhållanden byrås arkiv

Handlingar angående
Lexbergs vattenavledningsföretag av år 1933
i Gökhemms socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1933 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid syne-
förättning enligt
Vattenlagen för Son-
tagssyn av Mark,
Hr Edvard Lexberg
med flera hemman
i Götterns socken,
Skaraborgs län.

Den 6 okt. 1933 å Lexberg
Närvarande: Understecknad, Statens
Lantbruksingenjör och förätt-
ningsman, samt Gode
Mannen Linn Persson, Båltare-
gården och Robert Sätterberg,
Hösslätt, ävensom följande
sahägare:
Fäktade:

J. Carlén äg. Lexberg 1¹ och
Härstorp 1²

Helmer Gustafsson äg. " 1⁷, 1⁵ och 1⁴

Louise Persson, ädr. kronogendamen
Tinnstorp 1¹ genom
Herr Alfredsson

Av öfriga sahägare:

Damen intendenten Byttmästare
Berit Olberg såsom krono-
ambud och förordnad bit. D.

Oskar Karlsson äg. Auguntorp 2⁴, 2⁵, 2⁶ och
del 'av 2²

J. Jönsson äg. " 2³

§ 1
Upplästes det för förättnings-
mannen utfärdade förordnandet, som

hade lyckats sälja bit. A.

Något järn emot synemännan
kunde ej utlånas.

Förelades § 3
den vid förundersök-
ningen upprättade nivå kartan
öfver det vattenbesvärade området
samt profil öfver adlopps-
linjan.

§ 4
Sökanden yrkade på i påga-
varande adlopps utvidgning och
för djupning, så att dess
djäns beröende mark må
kunna försläggas till 1.2
meters djup.

§ 5
Oscar Carlsson förklarade sig
med sökanden och yrkade
på förslägg utsträckning
så att jämväl hans djäns
beröende mark må kunna
försläggas till 1.2 meters
djup, bit. E.

§ 6
Det upplystes att landsvägs-
bron till O+90 byggts år 1927.

§ 7.

som intet vidare fanns att
 till protokollet anse, för-
 klarades sammanträdet upp-
 löst med sin kända grund att
 sedan nödig jorduppskaffning
 verkställd och fristad till
 skuggen uppsatt, nytt
 sammanträde kommer att
 hållas i samma ställe sam-
 dagens fredagen den 3 nov.
 1933 klockan 13, och komma
 nya medlemmar representerad-
 er därmed att tillställas
 sakägarna

Ort och tid som ovan
 i tjänsten:

H. Wallin

Biträdande gode män:

Simon Persson

Rob. Petersberg

Den 3 november 1933 i Lerborg

Närvarande: Förestående syndemän och
 följande sakägare:

Ordföranden i Lerborgs Närads Vägsbyrå, F. L.
 Wallin

J. Carlén

Helmer Gustafsson

Karl Alfredson för egen del och för Laur. Persson och fullm. del. F.

Oskar Karlsson

J. Jönsson

Helmer Jönsson för egen del samt för Ylva och
 Anna Johansson och fullmakt del. G.

§ 8

Förelades sedan förra sam-
manträdet upprättade förslaget till
de vattenståndade markernas bättre
förräggning med därtill hörande
handlingar

§ 9

Upplästes sekreterarens utlåtande,
som hade lydelse enligt bef. M.

§ 10

att mottaga och förvara till
förslaget hörande handlingar
och ritningar utågå sekre-
teraren J. Carlen, Lerborg.

Carlen fick även i uppdrag att
sammanställa delägarna i för-
slaget för val av arbetssty-
relse.

§ 11

I fråga som förutsmings-
kostnaderna hänvisades
till den upprättade anordnings-
ningen, varav ett exemplar
överlämnades till alltförvararen.

§ 12

Som intet vidare fanns att till
protokollat anteckna, förkla-
rades förutsmingen avslutad
och sammanträdet upplöst.
Oft och till som ordn.
I Gästerna:

Sten Halmén

Mittäunda gode män:

Simon Persson

Rob. Pettersberg

D. & V. D. 53-46.
1931.

6.

Bilaga A



Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19 augusti 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

Amir Johan Wimmer

J. o. V. D. nr 53-46.
1931.

7.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad *e* få härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Lerberg*
m. fl. hemman i Gökheus socken

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Odensberg

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

J. Carlén *Odensberg 11a*
adress *Lerberg* pr *Gökheus*

Lerberg den *17 aug.* 19*31*

J. Carlén

Helmer Gustafsson

Bröderna Persson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Leeberg
Hersborg
J^z

Printstorp
Angestorp
J^z

Ägarens namn:

J. Carlén
J^z

H. Gustafsson
Kronan. or. bröd Persson

Carlsson
J. Jansson

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Lerby m. fl.
 i *Göthelvs* socken
 av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos *J. Carlin, Lerby*
 på - dagen den *3 nov!* 19*33* klockan *13*
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

bl. a.

Av förrättningen torde följande fastighet ~~bliva~~ berörd:

Anguntorp 2² äg. Hilmer Jansson
Skatt den 6 okt. 1933
7 hästar:
Hilmer Jansson
Status lantbrukare.

att påseende bevisade blivit
delgiven, skattades.
Anguntorp den 9 oktober 1933

Hilmer Jansson

Delgivningen bestrykes i härt:
Hilmer Jansson
Byrådingman

Bilaga C.

Förteckning

över undersättelser ang. sammantaget
hos J. Carlén, Leksberg fredagen den 6 okt
1933 kl. 15 för tvistläggning av mark till
hörsamhet delar m. fl. hemman i Gökhem
socken av Skerabergs län; vilka undersät-
telser jämfördt bestämmelserna i 10 kap.
40 § vattenlagen denna dag avsåts till:

1. J. Carlén Leksberg Gökhem
2. Hilmer Jönsson Leksberg "
3. arr. Nils o. Karl Alfsson Finnsberg "
4. Oskar Karlsson L:a Angerby "
5. J. Jönsson L:a Angerby "
6. Alf. Fredriksson Valeberg Bäcksg: n "
7. Kungl. Maj:ts Befallningshövande Karlskoga

Skara den 28 sept. 1933.

J. Jönsson:

Hilmer Jönsson

Avskrift.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN.

LANDSKONTORET.

Nr 1450..

//
Från länsstyrelsen i Skaraborgs
län till Lantbruksingenjören
Sven Hallin för kännedom.

Bilaga D.

Till Domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad lantbruksingenjören Sven Hallin hit anmält, kommer syneförrättning jämlikt vattenlagen att handläggas hos J. Carlén, Lexberg, Gökheims socken, fredagen den 6 oktober 1933 kl. 15.

Då kronoegendomen l mantal Finnstorp l¹ i nämnda socken torde komma att beröras av förrättningen, vill länsstyrelsen härigenom hava förordnat Eder att icke blott vid nämnda tillfälle utan jämväl under förrättningens fortgång iakttaga inställelse för bevakande av kronans rätt och bästa. Mariestad i landskontoret den 3 oktober 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

Erik O.A. Hellman

Leo Wohlstein.

Bes tyrkes på tjänstens vägnar:

Erik O.A. Hellman

Bilaga E.

Undertecknad, förenar sig härmed, såsom medråkan-
de till den av J. Carlén, Lerborg an. flere, hos Kongl. Maj:ts
och Befruktningshabande i Skaraborgs län, den 17 aug. 1931 begär-
da laga syn enf. värdelagen, över marker inom Lerborg, Flens-
borg och Bengtstads län.

Bengtstads, p. Gökhem den 12 aug. 1932

Oscar Carlén

Att Oscar Carlén vid samman-
träde denna dag vidhållit präst-
samt präst och riksstämman
namn bekräftar bekräftar:
Lerborg den 6 okt. 1932.

Herr Carlén
Rimmar Persson Rob. Lennberg

F U L L M A K T

för And Alfredsson eller den, han i sitt ställe förordnar,
 att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Leckberg m. fl. hemman i Göteborgs
socken och Skaraborgs län föra sin talan, in-
 nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
 yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
 av statsmedel till sin andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
 laga åtgärder godkännas.

Vinsboys den 6 okt. 1933

Sanfrid Persson

Bevittnas:

Vinns Persson

Lennart Falck

F U L L M A K T

för Hilmar Johanson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Ingentorp nr 2 m. fl. hemman i Göteborgs
socken och Skaraborgs län föra vår talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Ingentorp den 3/11 1933

Klara Jonsson Annie Johanson

Bevittnas:

Ingemar Bopen

Harry Bopen

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1.00	19							660	125	40	900	171	-	240	45	60
0.80	04							540	21	60	"	36	-	360	14	40
0.80	04							"	21	60	"	36	-	"	14	40
1.00	04							660	26	40	"	36	-	240	9	60
0.90	05							600	30	00	"	45	-	300	15	00
0.90	06							"	36	00	"	54	-	"	18	00
0.90	06							"	36	00	"	54	-	"	18	00
1.00	05							660	33	00	"	45	-	240	12	00
1.00	07							"	46	20	"	63	-	"	16	80
1.10	04							720	28	80	"	36	-	180	7	20
0.70	04							480	19	20	"	36	-	420	16	80
0.50	05							360	18	00	"	45	-	540	27	00
0.50	05							"	18	00	"	45	-	"	27	00
0.50	05							"	18	00	"	45	-	"	27	00
0.60	05							420	21	00	"	45	-	480	24	00
0.60	05							"	21	00	"	45	-	"	24	00
0.70	05							480	24	00	"	45	-	420	21	00
0.80	09							540	48	60	"	81	-	360	32	40
0.80	11							"	59	40	"	99	-	"	39	60
0.60	12							420	50	40	"	108	-	480	57	60
0.50	11							360	39	60	"	99	-	540	59	40
0.50	06							"	24	60	"	54	-	"	32	40
1.30	11							840	92	40	"	99	-	60	6	60
1.30	03							"	25	20	"	27	-	"	1	80
1.30	03							"	25	20	"	27	-	"	1	80
1.30	04							"	33	60	"	36	-	"	2	40
1.30	04							"	33	60	"	36	-	"	2	40
	172								973	80		1548	-		574	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				28	Överfårt Åker, Luvmylla på Kallhemstjärn
				29	" -
				30	" -
				31	" -
				32	" -
				33	" -
				34	" -
				35	" -
				36	" -
				37	" -
				38	" -
				39	" -
				40	" -
				41	" -
				42	" -
				43	" -
				44	" -
				45	" -
				46	Äng
				47	"
				48	"
				49	"
				50	Åker
				51	"
				52	"
				53	Äng
				54	"
				55	"
					Överfårt

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1 72									973	80		1548	-		574	20
05								840	42	00	900	45	-	60	3	-
29								540	156	60	"	261	-	360	104	40
06								840	50	40	"	54	-	60	3	60
17								540	91	80	"	153	-	360	61	20
14								840	117	60	"	126	-	60	8	40
15								660	99	00	"	135	-	240	36	-
05								"	33	00	"	45	-	"	12	-
05								"	33	00	"	45	-	"	12	-
06								"	39	60	"	54	-	"	14	40
04								"	26	40	"	36	-	"	9	60
05								"	33	00	"	45	-	"	12	00
04								"	26	40	"	36	-	"	9	60
17								720	122	40	"	153	-	180	30	60
09								"	64	80	"	81	-	"	16	20
06								780	46	80	"	54	-	120	72	0
05								"	39	00	"	45	-	"	6	-
04								"	31	20	"	36	-	"	4	80
16								"	124	80	"	144	-	"	19	20
	06							230	13	80	500	30	-	270	16	20
	08							460	32	-	"	40	-	108	8	-
	08							470	37	60	"	40	-	30	2	40
	38							360	136	80	"	190	-	140	53	20
08								840	67	20	900	72	-	60	4	80
24								600	144	-	"	216	-	300	72	-
								13	-		-			-		
								10	-		-			-		
	11							480	52	80	900	99	-	420	46	20
	09							420	37	80	"	81	-	480	43	20
376	80							23	2673	60		3864	-		1190	40

<u>Socken</u> , by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				56	öreförd Ang, Lönmylla på kalkbotten
				57	" -
				58	Äker - " -
				59	" - " -
					Summa
Härsåarp	12	1/2		60	J. Carlin Ang, Lönmylla på kalkbotten
				61	Äker - " -
				62	" - " -
				63	" - " -
				64	" - " -
				65	" - " -
				66	" - " -
				67	" - " -
				68	" - " -
				69	" - " -
				70	" - " -
				71	" - " -
				72	" - " -
				73	L. " - " -
				74	Ang - " -
				75	" - " -
				76	" - " -
				77	" - " -
				78	" - " -
				79	" - " -
				80	" - " -
					öreförd

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
376		66 80					23		2673	60		3864	-		1190	40
		09						300	27	-	900	81	-	600	54	-
		11		86				360	39	60	"	99	-	540	59	40
27								720	194	40	4	243	-	180	48	60
06								660	39	60	4	54	-	240	14	40
409	1-						23		2974	20		4341	-		1366	80
		33						480	158	40	900	297	-	420	138	60
	13							360	46	80	"	117	-	540	70	20
	28							540	151	20	"	252	-	360	100	80
	26							"	140	40	"	234	-	"	93	60
	23							360	82	80	"	207	-	540	124	20
	23							"	82	80	"	207	-	"	124	20
	21							420	88	20	"	189	-	480	100	80
	20							4	84	-	"	180	-	"	96	-
	23							540	124	20	"	207	-	360	82	80
	25							360	90	-	"	225	-	540	125	-
	22							"	79	20	"	198	-	"	118	80
	21							"	75	60	"	189	-	"	113	40
	22							540	118	80	"	198	-	360	79	20
	20							600	120	-	"	180	-	300	60	-
		24						660	158	40	"	216	-	240	57	60
		25						"	165	-	"	225	-	"	60	-
		49						480	235	20	800	392	-	320	156	80
		05						180	9	-	360	15	-	120	6	-
		38						430	163	40	800	304	-	370	140	60
		36						740	266	40	"	288	-	60	21	60
		28						740	207	20	"	224	-	60	16	80
287	238								2647	-		4544	-		1897	-

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				81	örefält, Ång, torvmylla på kalkmurar
				82	" -"
				83	" -"
				84	" -"
				85	" -"
					Summa
Härrarp	12		1/2	86	Helmer Gustafsson Ång, torvmylla på kalkmurar
					Summa
Härrarp	14		1/4	87	Helmer Gustafsson Ång, torvmylla på kalkmurar
				88	Åker -"
				89	Ång -"
				90	" -"
				91	Åker -"
					Summa
- "-	17		1/24	92	Helmer Gustafsson Åker, torvmylla på kalkmurar
				93	" -"
				94	" -"
				95	" -"
				96	" -"
				97	Ång -"
				98	" -"
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
2 87	2 38					01		—	2647	—	—	4544	—	—	1897	—
								690	345	—	800	400	—	110	55	—
								130	65	—	400	200	—	270	135	—
								180	34	20	400	76	—	220	41	80
								220	81	40	300	111	—	80	29	60
2 87	3 94					01			3172	60		5331	—		2158	40
								360	32	40	500	45	—	140	12	60
								220	37	40	300	51	—	80	13	60
								480	91	20	900	171	—	420	79	80
								370	18	50	500	25	—	130	6	50
								"	37	—	"	50	—	"	13	—
								600	6	—	900	9	—	300	3	—
									190	10		306	—		115	90
								660	33	—	900	45	—	240	12	—
								"	105	60	"	144	—	"	38	40
								"	118	80	"	162	—	"	43	20
								540	64	80	"	108	—	360	43	20
								480	9	60	"	18	—	420	8	40
								220	17	60	300	24	—	80	6	40
								480	86	40	800	144	—	320	57	60
									435	80		645	—		209	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Härstorp	15		$\frac{1}{8}$		Helmer Gustafsson Seng, Luvmylla på Kalkbunnar 100 " - 101 " - 102 Åker - 103 " - 104 " - 105 " - 106 " - 107 " - Summa
Taleberg Bäckgården	3'		$\frac{1}{4}$		Alfred Fredriksson 108 Seng, Luvmylla på Kalkbunnar Summa
Trinestorp	1'		1		Samuel Persson Kyrkan are: 1/2 till Karl Alfredsson 109 Seng, Luvmylla på Kalkbunnar 110 " - 111 " - 112 " - 113 Åker - 114 " - 115 " - 116 " - 117 " - 118 " - 119 " - 120 " - överskott

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				121	^a Överför Örkar, Luvungella på kalkmurant
				122	Öng -" -
				123	^a -" -
				124	Örkar -" -
				125	" -" -
				126	" -" -
				127	" -" -
				128	" -" -
				129	" -" -
				130	" -" -
				131	" -" -
				132	Öng -" -
				133	" -" -
				134	Örkar -" -
				135	" -" -
				136	" -" -
				137	" -" -
				138	" -" -
				139	" -" -
				140	Öng -" -
				141	" -" -
				142	" -" -
					Summa
Ängstapdica	25	$\frac{55}{3072}$		$\frac{55}{768}$	Örkar Carlsson
				143	Örkar, Luvungella på kalkmurant
				144	" -" -
				145	Öng -" -
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	1 94	1 06							1597	90		2579	-		981	10
0.70	51							430	219	30	800	408	-	370	188	70
0.60		20						240	48	-	500	100	-	260	52	-
0.60		53						"	127	20	"	265	-	"	137	80
1 -	06							660	39	60	900	54	-	240	14	40
0.90	09							600	54	-	"	81	-	300	27	-
"	16							"	96	-	"	144	-	"	48	-
"	30							"	180	-	"	270	-	"	90	-
0.00	24	01						660	158	40	"	216	-	240	57	60
1.20	11							780	85	80	"	99	-	120	13	20
1.30	07							840	58	80	"	63	-	60	4	20
1.30	12							"	100	80	"	108	-	60	7	20
1.30		18						280	50	40	300	54	-	20	3	60
1.60		60						140	84	-	"	180	-	160	96	-
1 -	36							660	237	60	900	324	-	240	86	40
0.90	26							600	156	-	"	234	-	300	78	-
1.10	16							720	115	20	"	144	-	180	28	80
1.10	21							"	151	20	"	189	-	"	37	80
1.20	20							780	156	-	"	180	-	120	24	-
1.20	19							"	148	20	"	171	-	"	22	80
0.90		191						400	764	-	600	1146	-	200	382	-
1.20	50	05						430	21	50	500	25	-	70	3	50
0.60		1 13						230	259	90	"	565	-	270	305	10
	498	566							4909	80		7599	-		2689	20
1 -	13							660	85	80	900	117	-	240	31	20
0.90	14							660	84	-	"	126	-	300	42	-
0.50		16						360	57	60	"	144	-	540	86	40
	27	16							227	40		387	-		159	60

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Anguntorp Lilla	2 ¹¹		$\frac{87}{11520}$	146	Överförsk Säng, Luvmylla på Kalkmoran Summa
				147	Oskar Carlsson Säng, Luvmylla på Kalkmoran Summa
- - -	2 ⁴		$\frac{1}{64}$ ar $\frac{5}{64}$		Oskar Carlsson
				148	Säng, Luvmylla på Kalkmoran
				149	Säng - - -
				150	- - -
					Summa
- - -	2 ³		$\frac{5}{64}$		J. Jansson
				151	Säng, Luvmylla på Kalkmoran
				152	" - -
				153	Säng - -
					Summa
- - -	2 ²		$\frac{1}{64}$ ar $\frac{5}{32}$		Oskar Carlsson
				154	Säng, Luvmylla på Kalkmoran
				155	" - -
				156	Säng - -
				157	" - -
				158	Säng - -
				159	" - -
				160	" - -
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	27	16							227	40		387	-		159	60
1.50		18						360	64	80	900	162	-	540	97	20
	27	34							292	20		549	-		256	80
2.20	05					05		—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.20						05		—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.50		14						360	50	40	900	126	-	540	75	60
0.50		14						"	50	40	"	126	-	"	75	60
		28							100	80		252	-		151	20
1.30		16						240	38	40	900	144	-	660	105	60
1.30		20						"	48	-	"	180	-	"	132	-
—	07					07		~~660~~			—			—		
	07	36				07			86	40		324	-		237	60
1.30	17							240	40	80	900	153	-	660	112	20
1.30	17							"	40	80	"	153	-	"	112	20
0.60		20						230	46	-	500	100	-	270	54	-
0.80		07						180	12	60	300	21	-	120	8	40
—	08							660	52	80	900	72	-	240	19	20
0.60	09							420	37	80	"	81	-	480	43	20
0.70	14							480	67	20	"	126	-	420	58	80
	65	27							298	-		706	-		408	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ängmatar Lilla	22		$\frac{9}{64}$ av $\frac{5}{34}$	161 162	H. Jönsson u. fl. Såg, lönmylla på kalkmört Åker - Summa
Sammandrag					
Gårhemns socken					
Leeberg	11		1	1-59	J. Carlén
Hälsarp	12		$\frac{1}{2}$	60-85	Deute
- " -	12		$\frac{1}{2}$	86	Helmer Gustafsson
- " -	14		$\frac{1}{4}$	87-91	Deute
- " -	17		$\frac{1}{24}$	92-98	Deute
- " -	15		$\frac{1}{8}$	99-107	Deute
Valeberg Bräcksgränd	31		$\frac{1}{4}$	108	Alfred Fredriksson
Trinestarp	11		1	109-142	Kennan arr: ~~Adolf Karl Alfredsson~~ ~~Lars Fredriksson~~
Ängmatar Lilla	25	$\frac{35}{3072}$ av $\frac{55}{768}$		143-146	Oskar Carlsson
- " -	211		$\frac{87}{11520}$	147	Deute
- " -	24	$\frac{1}{64}$ av $\frac{5}{64}$		148-150	Deute
- " -	23		$\frac{5}{64}$	151-153	J. Jönsson
- " -	22	$\frac{1}{64}$ av $\frac{5}{32}$		154-160	Oskar Carlsson
- " -	22	$\frac{2}{64}$ av $\frac{5}{34}$		161-162	H. Jönsson u. fl. Summa

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbanan, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Leeberg... den 3 nov. 1933

[Signature]


Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Jordsättningslängd</u>					
	<u>Diket A-F</u>					
Lexberg	J. Carlén	0+30-3	600	7	42 -	
		3-4+72	500	7	<u>35 -</u>	77 -
Kärslarp	J. Carlén	4+72-8	710	5	35 50	
		8-10+30	460	7	<u>32 20</u>	67 70
Trinnarp	Kronan avr. Nils och Karl Alfredsson	10+30-13+50	540	5	~~27~~	27 -
	<u>Diket B-G</u>					
Lexberg	J. Carlén	52-53+54	150	4		6 -
Lilla Angmölarp	Oskar Karlsson	53+54-54+55	80	4		3 20
" "	J. Jansson	54+55-55+20	40	6		2 40
	<u>Diket C-H</u>					
Kärslarp	J. Carlén	30-31	100	4		4 -
"	Helmer Jonsdotters	31-32+58	100	4		4 -
	<u>Diket D-I</u>					
Kärslarp	J. Carlén	20-21+28	100	4		4 -
	<u>Diket E-EII</u>					
"	J. Carlén	40-42+60	520	5		26 -
						<u>Summa</u>
						161 30
	Lexberg den 3 nov. 1917					
	Kinnus Persson					
	Rob. Petersberg					

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Kostnadsförslag Alt. II</u>					<u>Bilagor L.</u>			
		<u>Samfälligheten A-E</u>								
		<u>Diket A-B</u>								
0+92-3	208	Sten o. grus	m ³	160	1.25	200 -				
		dy	"	750	0.40	180 -	380 -			
		linäggas c:a 10%					38 -			
		jordsättning					42 -		460 -	
		<u>Rändiket A-A^I</u>								
0-0+30	30	grus	m ³	50	1.25	62 50				
0+30-A ^I	200	5" tegelrör	st.	660	0.20	132 -				
		koppingsbrunn	"	2	40.-	80 -				
		dikesåga. ucl. p. kl.	"	1	25.-	25 -				
		schaktning, läggning och								
		återfyllning	luc.	200	0.60	120 -	429 50			
		linäggas c:a 10%					40 50		470 -	
		<u>Diket B-B^I-C-D-E-E^I</u>								
3-6	300	kalksten	m ³	30	5.-	150 -				
		grus o. sten	"	310	1.25	387 50				
		dy	"	440	0.40	176 -				
6-8	200	kalksten	"	28	5.-	140 -				
		grus o. sten	"	130	1.25	162 50				
		dy	"	310	0.40	124 -	1140 -			
		linäggas c:a 10%					119 50			
		jordsättning					70 50		1330 -	
		<u>Rändiket B-B^I-B^{II}</u>								
3-+80	80	6" tegelrör	st.	265	0.30	79 50				
+80-2	120	5" "	"	700	0.20	80 -				
2-3+56	156	4" "	"	510	0.15	76 50				
		schaktning, läggning o.								
		återfyllning	luc.	356	0.50	178 -				
		koppingsbrunn	st.	13	40.-	520 -				
		dikesåga	"	1	25.-	25 -	649 -			
		linäggas c:a 10%					61 -		710 -	
		<u>Överföras</u>					2970 -			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Överfört</u> <u>Diket C - H.</u>							2970	-
30-32+58	258	sten o. grus m ³	70	1.25	87	50				
		dy "	200	0.40	80	-				
31+5		Agobro av 70 cm. cementrör								
		cul. lypa; a = 3.60 m st. 1	125	-	125	-	292	50		
		linäggas c:a 10%					29	50		
		jordsättning					8	-	330	-
		<u>Diket D - I</u>								
20-21+50	150	dy m ³	180	0.40	72	-				
21+25		Agobro av 15" cementrör								
		lypa; a = 3.60 m st. 1	100	-	100	-	172	-		
		linäggas c:a 10%					14	-		
		jordsättning					4	-	190	-
		<u>Rördiket B^I B^{III}</u>								
B-C ^I	25	3" tegelrör st.	80	0.12	9	60				
		hoppingslamm "	1	40	-	40	-			
		dikesöga "	1	10	-	10	-			
		slukning, lagging o.								
		återfyllning luv. 25	0.40	10	-	69	60			
		linäggas c:a 10%					10	40	80	-
		<u>Diket E - E^{II}</u>								
40-42+60	260	sten o. grus m ³	110	1.25	137	50				
		dy "	340	0.40	136	-	273	50		
		linäggas c:a 10%					30	50		
		jordsättning					26	-	330	-
		<u>Samfund Samfälligheten A-E</u>							3900	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Samfälligheten T-K</u>										
21+50-25+70	420	sten o. grus m ³	100	1.25	200	-				
		dy "	380	0.40	152	-				
22+90		agobro av ^{15"} Cementör								
		lyppa - a = 3.6 m st.	1	125	125	-	477	-		
		litäggas c:a 10%					43	-	520	-
		<u>Summa samf. T-K</u>							520	-
<u>Alt. I (utfördes ej)</u>										
<u>Diket A-E</u>										
0-250	250	sten o. grus m ³	370	1.25	462	50				
		dy "	455	0.40	182	-				
2+50-5+50	300	berg "	114	5.-	570	-				
		sten o. grus "	450	1.25	562	50				
		dy "	365	0.40	146	-				
6+50-8	250	berg "	86	5.-	430	-				
		sten o. grus "	175	1.25	218	75				
		dy "	480	0.40	192	-	2763	75		
		litäggas c:a 10%					271	55		
		jordsättning					144	70	3180	-
		<u>Summa</u>							3180	-
<u>Diket C-H.</u>										
30-32+58	258	sten o. grus m ³	125	1.25	225	-				
		dy "	520	0.40	208	-				
		agobro vid 31+5 av 7 cm.								
		cementör, lyppa st.	1	150	150	-	583	-		
		litäggas c:a 10%					59	-		
		jordsättning					8	-	650	-
		<u>Summa</u>							650	-

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lexberg m. fl. hemman i Gökhems socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av en i nordvästlig huvudriktning flytande bäck med sidogrenar genom och från vattenskadade marker belägna omkring 2 km. sydsydost om Gökhems kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom vattenavledning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppsträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F för huvudavloppet samt A-A^I, B-B^I - B^{II} / B^I - B^{III}, C-H, D-I-K, E-E^I - E^{II}, G-G^I och G-G^{II} för sidodiken härtill.

Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid A	5.2 ² km .
" " " C	1.9 "
" sidodiket G-G ^I vid G	3.3 "

För rördikena hava vattensamlingsområdena angivits med blå färg å profilritningen. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om öppna avlopp antagits komma att uppgå till 1.5 liter per sekund och hektar och för täckta ledningar, som endast skola avleda grundvatten, till 0.5 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat. Därvid hava beträffande avloppssträckorna A-B-C, C-H och C-G^I tvänne alternativ blivit undersökta och kostnadsberäknade. Alt. I avser därvid enbart öppen avdikning till sådant djup, att torrläggning till 1.2 meters djup vid medelvatten erhålles; alt.II avser

dels öppna avloppens upptagande till sådant djup, att översvämning vid flöden ej uppstår och dels framdragande av djupare liggande rörledningar för markens torrläggning till 1.2 meters djup vid medelvatten. Undersökningen ger vid handen, att alternativ II kan väntas bli-
va omkring 1000 kronor billigare än alternativ I, varför synemännen finna skäl föreskriva, att alternativ II skall komma till utförande.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrläggningsschänseende oberoende samfälligheter benämnda "A-E", "F-F", "G-G" och "I-K".
I II
Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av de tre sistnämnda samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i frå-

ga om samfälligheten A-E har särskild utredning verkställt bil.

Härav framgår, att ej heller beträffande denna samfällighet tillräckliga skäl till avdelningsuppdelning förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget. Det åligger Vilake härads vägstyrelse att utan ersättning ombestyr genomlopp genom allmän väg för rörledningen A-A¹.
För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersätt-

ning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett

år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma: att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i dett utlåtande

med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6

meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke ö-

verstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläp-

pande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av

fullgod kvalitet, som i fråga om cementrör skall motsvara, vad som

i Kommunaltekniska föreningens handlingar n:r 5, 1931, angives;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt

att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärknings-

åtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas

på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för

varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt

böra vara bragta till slut före utgången av år 1938;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts


av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Lexbergs vattenavledningsföretag av år 1933."


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid
Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären
med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola
vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Lexberg den 3 november 1933.

I tjänsten:



Biträdande gode män:



Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Bifvande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Gökneus socken</u>				
			<u>Samfälligheten A-E</u>				
1	11		Lexberg J. Carlén v	sök.	1-47	2197.40	3166.-
1/2	12		Härshyp Deus. v	"	60-82	2992.-	4944.-
1/2	12		- " - Helmer Jundegren	sök.	86	32.40	45.-
1/4	14		- " - Deus.	v v	87-91	190.10	306.-
1/2	17		- " - Deus.	v "	92-98	435.80	645.-
1/8	15		- " - Deus.	v "	99-107	673.80	1574.-
1	11		Trinshyp { Kronans arr. Aids o. Samlad försörjning Karl Alf. J. J. J.	sök.	124-130	672.60	927.-
			<u>Summa</u>			7194.10	11607.-
			<u>Samfälligheten F-F.I</u>				
1/2	12		Härshyp J. Carlén	sök.	83-85	180.60	387.-
1	11		Trinshyp { Kronans arr. Aids o. Samlad försörjning Karl Alf. J. J. J.	sök.	109-123	1992.40	3352.-
			<u>Summa</u>			2173.-	3739.-
			<u>Samfälligheten G-G.II</u>				
1	11		Lexberg J. Carlén	sök.	48-59	776.80	1175.-
3	11		Trinshyp { Kronans arr. Aids o. Samlad försörjning Karl Alf. J. J. J.	sök.	142	259.90	565.-
55 3072 av 768	25		Angnatorp Nilla Oskar Carlsson	sök.	143-146	292.20	549.-
1/64 av 5/64	24		- " - Deus.	"	149-150	100.80	252.-
5/64	23		- " - J. J. J.	"	151-152	86.40	324.-
1/64 av 5/32	22		- " - Oskar Carlsson	sök.	154-160	298.-	706.-
9/64 av 5/34	22		- " - H. J. J.	sök.	161-162	109.40	160.-
			<u>Summa</u>			1923.50	3731.-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
			nr 50				
1	1'		Samsfällinghsten T-K. Trimbings { Kinnaw ar. Nils o. Karl Olofsson Samsfällinghsten	nr 131-141	1984.90	2755.-	

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor					%-tal för gemens. kostn.	företags utförande		Syneför- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
770.10						9.000	520.-	100.000	56	04
Alexberg den 2 nov. 1922 Stenbjörn Simon Persson Rob. Pettersberg										

1.68
5.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Lerbergss vattenavledningsföre-*
ning av år 1933 i *Göteborgs* socken och *Skaraborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	10	0,50			5-	
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	3-	3,00	9-			
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	2.6	6,00	15 60			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 14 ar	st.	107 0.17	18 14			
			har	1535 1.06	16 27			
		äng och odlingsmark, medelareal 26 ar	st.	48 0.18	8 64			
			har	1318 0.58	7 64			
		annan mark och impediment, medelareal 7 ar	st.	8 0.05	40			
			har	058 0.78	45			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarkot-~~ bladet			4-			
		övriga regalark blad					80 14	
		Överföres					85 14	

1	2	3	4	5	6	7
1932		Överfört				85 14
aug. 10-11		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dag	2	12,00	24 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr har	har	29.11	0.50	14 56
		avvägda punkter	st.	200	0.03	6 -
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	5.6	2,00	11 20
		i annan mark	"		5,00	55 76
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 17 ar,	st.	163	0.05	8 15
			har	29.11	0.10	2 91
			st.	163	0,04	6 52
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer				
		Markvärdering:				
okt. 11		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dag	1	12,00	12 -
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	2.9	1,50	4 35
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.		324	0,06	19 44
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	162	0,12	19 44
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				59 23
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	1.0	3 -	3 -
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	4.5	3.5	15 75
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	13	0.12	1 56
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	88	0.15	13 20
			"			14 76
			"			
			"	4	3,00	12 -
		Antal profil- och sektionsritningar	"			12 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		dag		1	12,00	12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	4.5	3,50	10 15
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	4.5	1,00	2 90
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1.0	6,00	6 -
		2) " " över 20 "	"		10,00	19 05
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	50	0,03	1 50
		Överföres				296 77

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				296 77
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	1,0 2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	4,5 4,00	18 00	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			12 19	32 69
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			5 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	200	0,01		2 —
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	12 0,25	3 —	4 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	16 0,30	4 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		6 80
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	7 3,00		21 —
okt. nov. 3		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
okt. 25		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1/4 12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning	"	1/2 12,00	6 —	9 —
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			7 —	
		övriga regalarkblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 17 ar ägofigurer	st.	163 0,07	11 41	
			har	2211 0,14	4 08	
		Överföres			22 49	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			22 49	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 87	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	200	0,02	4 -
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		50	0,05	2 50
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				34 61
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”	1.05-		5 -
		nytt avlopp el. vall	”	4.56-		27 00
		ändring av befintligt avlopp	”			
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				5 -
		3) broar och trummor, ” ”				9 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3	3,00	46 =
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	”	7	12,00	9 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	51	0,55	28 05
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				121 66
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				3 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				10 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				13 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				55 20
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				24 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	dagv.	8	3.-	79 20
		Summa kronor				92 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				408 76
		Lösen för kopior och avskrifter				121 66
		Övriga förrättningskostnader				92 20
		Summa kronor				622 62

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Ulske
Lexberg den 2 okt. 1920

häradsrätt.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

P. Andersson

Rob. Petersberg

Kronor kwitteras:

den 19

*gode männens ersättning
insänder till mig. G. d. d.*