



Akt nr:
R-E1a-2078

AU\$R-E1a-2078

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Innr 3693

Inkom den

9. MRS. 1935

till

Västerbygdens vattandemokrati

R 3+2078

Handlingar angående
Västorps dikningsföretag av år 1933
i Floby socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1933 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid syn-
förrättning enligt
Värdelagen för larr-
tägning av mark,
Allhövade Värstorp
Hulegården m. fl. hem-
man i Flots socken
av Skaraborgs län.

Den 13 oktober 1933 i Hulegården.
Närvarande: Nudertechuan, statens
lantbruksingenjör och förrätt-
ningsman, samt gode männen
Oskar Jönsson, Bragnum, och Vilander
Augustsson, Lillgården, ävensom följande
ägarare:

Förelämnare:

Claes Pettersson äg. Värstorp Kullberg: u 1² och
" Huleg: u 8'

Karl Gustafsson " del av " Österg: u 2'

Av öfriga ägarare:

Oskar Andersson äg. " Österg: u 6'

Karl Andersson " " Sör.-el. Suedg: u 5⁶

Alfr. Gustafssons ställe. " " " " 5⁵

genom del äg. Ragnar Gustafsson

Karl Johansson ställe. äg. Värstorp Sör.-el. Suedg: u 5²

genom del äg. Värstorp Johansson

Aug. Johansson äg. Värstorp 1²

Otto Karlsson " del av Värstorp Österg: u 2'

§ 1
Upplästes det för förrättningsmannen
utfärdade förordnandet, som hade lydelse
enligt bil. A.

Något jäo enot ynnemannen
kunde ej utläsas.

§ 3
Förelades den vid förundersök-
ningen upprättade förväkstax över
det vattenbesvärade området samt
profit över avloppen därifrån.

§ 4
Rehandaens till förordningen
yrkade på i frågavarande avlopps
utvidgning och förnyelse, så
att deras deras beröende mark
må kunna påsläggas till 1.2
meters djup.

§ 5
Avg. Johansson, Oskar Andersson,
Paul Andersson, agr. Gustafsson ställde
och Paul Johansson ställde sig
säg med Rehandaens och yrkade
på förslaget utsträckning, så att
jämväl deras deras beröende
mark må kunna påsläggas
till 1.2 meters djup. lit. C.

§ 6
Det upplystes att landvägsbrunnen
vid 4+3 var så gammal, att några
upplysningar den tidpunkten för
dess tillkomst inte kunde tecknas.
Den befinner sig i dåligt skick, var-
för Rehandaens yrkade, att vägstyrkan
skulle bidra till ombyggnaden

med det belopp, sgenmännen funne
skäligt.

§ 7

Som intet ytterligare finns att
till protokollet utredna, förklarades
sammankörda upplöst med till-
räkna givande, att redan förslag till
förändring upprättats, nytt sam-
mandräde kammare att hållas
hos ^{Oskar Andersson} ~~Carl Gustafsson~~, ^{Olof Andersson} ~~Oskar~~, fre-
dagen den 17 nov. 1933 klockan 12
och kamma inga ytterligare in-
terrättelser här om att till-
ställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

Y Hämsten:

Henrik Hallin

Biträdande gode män:

Oscar Jonsson.

E. J. Lander, Augustsson

Den 17 november 1933 i Olof Andersgården

Närvarande: Förestående sgenmän

och följande sakägare:

Carl Gustafsson, Östergården

Oskar Andersson, Olof Andersson

Carl Andersson, Smedgården

Ufr. Gustafsson stödd. genom Ragnar Gustafsson

akt. fullmakt bil. 51-D

Carl Jönassons stödd. genom Torsten Jönasson

akt. fullmakt bil. E.

August Hansson, Isorp gruvan dottern
 Ellen Hansson
 Otto Karlsson, Östergården
 Ordföranden i Villhövs församls Vårskyrkans
 kyrkorddirektör Villhöv.
 Clas Pettersson, Hålegården.

§ 8
 Förelades det sedan förre
 sammankämdet upprättade för-
 slaget till de Vårskyrkans
 medlemmars bättre förslagning
 med värt tillhörande handlingar.

§ 9
 Upplästes synemännens
 uttalande som hade lydelse
 enligt bilaga. K.

§ 10
 Att möttas och förvara
 till företaget hörande hand-
 lingar och situationer och att
 sammankalla delägarna för
 val av arbetsstyrelse ut-
 fråga synemännens och ledarnas,
 Olof Andersgårdens.

§ 11
 I fråga om förutnings-
 kostnaderna nämnades
 till den upprättade anodes-
 räkningen varav ett exem-
 plar överlämnades till aktfir-
 vararen.

§ 12.

Samt rådet vidare samas att
till protokollet uppteckna, fir-
marades skrivningen, avslu-
tad och sammantaget
uppläst. Och så såes vara
i tjänsten.

Sten Hultin

Biträdande gode män:

Oscar Johansson, E. H. Landström, Augustus



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 25 november 1931..

[Signature]

[Signature]

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande, i Skaraborgs län.

Undertecknade, få härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Kullugården 1/4 mtl*

Kullugården 1/4 mtl *Benman i Floby socken*

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Floby

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

adress

Clas Pettersen

pr

Kullugården

Kullugården Västra Floby

den

10/11

19

31

Clas Pettersen

Karl Gustavsson

Västergötlands län
Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Kulugården $\frac{1}{4}$ mtl
 Kubbgården $\frac{1}{12}$ ✓
 Östergården $\frac{1}{4}$ ✓
 Östergården $\frac{1}{2}$ ✓
 Alof Kuddergården $\frac{1}{4}$ mtl
 Lörgården $\frac{1}{16}$ ✓
 Smedgården
 Smedgården

Ägarens namn:

Olaf Pettersen
 Olaf Pettersen
 Rod Gustafsson
 Otto Karlsson
 Oskar Ruden
 Alf Gustafsson Hjelms
 Karl Ruden
 Karl Jølesen Hjelms

Förteckning

öfver under rättelser ang. sammanträde
hos Claes Pettersson, kuleg:n fredagen den 13
okt. 1933 kl. 10 för inrättning av mark
inrättande Växtrup kulegårdar i Flöby
socken av Skaraborgs län, vilka under
rättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap.
40 § vattenlagen denna dag avsåts, län:

- | | | | |
|----------------------|---------|------------------|-------------------|
| 1. Claes Pettersson | Växtrup | - | <u>Kerlingnäs</u> |
| 2. Karl Gustafsson | Växtrup | Östergården | <u>Flöby</u> |
| 3. Oskar Andersson | " | Olof Andersson | " |
| 4. Karl Andersson | " | En. el. Småbjörn | " |
| 5. Alfred Gustafsson | Stb. | " | " |
| 6. Karl Johansson | " | " | " |
| 7. Aug. Johansson | Tistrup | | " |
| 8. Otto Karlsson | Växtrup | Östergård | " |

Skara den 3 okt. 1933

I Härtan:

[Signature]
Weddellin

Bilaga C.

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den synförordning som avser terrällggnng av mark, tillhörande Flak- och Drabbagårdarna m. fl. egendomar, och yrkar vi på förslaget utsträckning, så att vi jämväl de av oss ägande egendomarna Olaf Anders, - Kôr- och Snedsårdarna med Renna terrällggnas till 1.2 meters djup.

† Helny den 26 okt. 1932

Aug. Johansson
m. h. p. p.

Oskar Andersson
Karl Andersson

Eklfred Johansson Stenb.
- Karl Johansson Stenb. genom Torden Johansson
Rayma Gustavsson

Bevitnas:

Idar Andersson Sig Lundblad

att närstående personer vid sammanträde denna dag vidhållit förståelse yrkanden och skänkt sina rätta beaktningar, bekräftas

Helsing den 13 okt. 1932

Stenham

Oscar Johansson
E. H. Andersson, Augustsson

F U L L M A K T

för Ragnar Gustavsson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Sone de gården m. fl. hemman i
Flöby sock och Skuraholm län föra en talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till en andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Ockshög den 15/11 1933

Einar Gustavsson

Bevittnas:

Einar Gustavsson

Eda Gustavsson

F U L L M A K T

för E. Natalie Gustafsson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Smidegården m. fl. hemman i
Flaby socken och Skaraborgs län föra Vår talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till Vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Smål. Rydskärn den 15/ Nov 1933.

Ingvar Gustafsson, Valda Gustafsson

Bevittnas:

Beda Loatesson

Vald. Nyström
Pastor
PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
9 SKALA 9
Tegnery. 3 Skanska.

F U L L M A K T

för Torsten Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar,
 att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande För en Svedegård m. fl. hemman i Globy
 sock. och Skaraborgs län föra var talan, in-
 nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
 yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
 av statsmedel till andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
 laga åtgärder godkännas.

Globy

den

10/111933

E. W. Johansson
Förmyndare

Kärla Johansson

Bevittnas:

Niktor JacobssonNils J. Hansen

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	
										</							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Flolby socken Västarp Kallbegården	12		$\frac{1}{12}$		Glaes Pettersson sär.
				1	Sång, Lönmylla
				2	" " "
				3	" " "
				4	" " "
				5	" " "
				6	" " "
				7	" " "
				8	" " "
				9	" " "
				10	" " "
				11	" " "
					<u>Summa</u>
"- Hulegården	8 ¹		$\frac{1}{4}$		Glaes Pettersson sär.
				12	Sång, Lönmylla
				13	Äker " "
				14	" " "
				15	" " "
				16	" " "
				17	" " "
				18	" " "
				19	Sång " "
				20	" " "
				21	" " "
				22	Äker " "
				23	" " "
				24	" " "
					<u>överföras</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11			12			13		
0.80			27					120	32	40	200	54	-	80	21	60
0.80			30					240	72	-	400	120	-	160	48	-
0.70			17					270	45	90	500	85	-	230	39	10
1.10			20					240	48	-	300	60	-	60	12	-
0.70			21					320	67	20	600	126	-	280	58	80
0.50			42					240	100	80	4	252	-	360	151	20
1.30			03					560	16	80	4	18	-	40	1	20
1.30			07					280	19	60	300	21	-	20	1	40
0.70			61					320	195	20	600	366	-	280	170	80
0.80			16					240	38	40	400	64	-	160	25	60
1.20			08					170	13	60	200	16	-	30	2	40
			2 52						649	90		1182	-		532	10
1.20			05					170	8	50	200	10	-	30	1	50
0.70	43							430	184	90	800	344	-	370	159	10
1.00	30							580	174	-	4	240	-	220	66	-
0.70	37							430	159	10	4	296	-	370	136	90
0.60	25							370	92	50	4	200	-	430	107	50
1.10	38							640	243	20	4	304	-	160	60	80
0.50	36							320	115	20	4	288	-	480	172	80
0.80			14					300	42	-	500	70	-	200	28	-
0.70			1 32					390	422	40	600	792	-	280	369	60
1.10			05					240	12	-	300	15	-	60	3	-
0.70	15							430	64	50	800	120	-	370	55	50
0.80	32							480	153	60	4	256	-	320	102	40
0.50	72							320	230	40	4	576	-	480	345	60
	3 28		1 56						1902	30		3511	-		1608	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					örefors
				25	Åker, Lövmylla
				26	" -"
				27	Äng -"
					Summa
Västarp Östergården		(Guldarup)			Karl Hansson m.fl.
				28	Äng, Lövmylla
					Summa
-v- Krakegården		(Guldarup)			C. Petersson m.fl.
				29	Åker, Lövmylla
				30	" -"
					Summa
-v- Östergården	2 ¹		av $\frac{1}{2}$		Karl Gustafsson
				31	Äng, Lövmylla
					Summa
-v- -v-	2 ¹		av $\frac{1}{2}$		Karl Gustafsson
					Otto Karlsson
				32	Äng, Lövmylla
				33	Åker -"
				34	" -"
					Summa
-v- -v-	2 ¹		av $\frac{1}{2}$		Karl Gustafsson
					300.
				35	Åker, Lövmylla
				36	" -"
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
3 28	1 56								1902	30		3511	-		1608	70
1.10 82								640	524	80	800	656	-	160	131	20
0.60 12								370	44	40	"	96	-	430	51	60
1.10	05							240	12	-	300	15	-	60	3	-
4 22	1 61								2483	50		4278	-		1794	50
0.60	11							280	30	80	600	66	-	320	35	20
	11															
1.00 05								440	22	-	600	30	-	160	8	-
0.60 04								370	14	80	800	32	-	430	17	20
	09								36	80		62	-		25	20
1.30	20							180	36	-	200	40	-	20	4	-
	20															
1.00	05							150	7	50	200	10	-	50	250	
0.50 16								320	51	20	800	128	-	480	76	80
0.50 04								"	12	80	4	32	-	"	19	20
	20	05							71	50		170	-		98	50
0.30 14								210	29	40	800	112	-	590	82	60
0.40 11								270	29	70	"	88	-	530	58	30
	25								59	10		200	-		140	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tärsjöarp Olof Andersgården	6 ¹		$\frac{1}{4}$		Oskar Andersson. ^{<} SÖR.
				37	Åker, Lövmylla
				38	" " "
				39	" " "
				40	" " "
				41	" " "
				42	" " "
				43	" " "
				44	" " "
				45	Åker " " "
					Summa
-"- Lövgården	5 ⁵		$\frac{25}{432}$		Alfred Gustafssons stueb. ^{<} SÖR.
				46	Åker, Lövmylla
				47	" " "
				48	" " "
				49	" " "
				50	" " "
				51	" " "
				52	" " "
					Summa
-"- , -"-	5 ⁶		$\frac{25}{432}$		Karl Andersson ^{<} SÖR.
				53	Åker, Lövmylla
				54	" " "
					Summa
-"- , -"-	5 ²		$\frac{11}{144}$		Karl Johanssons stueb. ^{<} SÖR.
				55	Åker, Lövmylla
					överfors

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
0.60	45							370	166	50	800	360	-	430	193	50
0.60	41							"	151	70	"	328	-	"	176	30
0.80	55							480	264	-	"	440	-	320	176	-
0.40	1 18							270	318	60	"	944	-	530	625	40
0.40	1 19							"	321	30	"	952	-	"	630	70
0.40	21							"	56	70	"	168	-	"	111	30
0.80	77							480	369	60	"	616	-	320	246	40
0.90	22							530	116	60	"	176	-	270	59	40
1.10			07					160	11	20	200	14	-	40		280
	4 98		07						1776	20		3998	-		2221	80
0.80	13							480	62	40	800	104	-	320	41	60
0.40	15							270	40	50	"	120	-	530	79	50
0.90	20							530	106	-	"	160	-	270	54	-
0.60	23							370	85	10	"	184	-	430	98	90
0.70	15							430	64	50	"	120	-	370	55	50
1.20	10							690	69	-	"	80	-	110	11	-
0.80	06							480	28	80	"	48	-	320	19	20
	1 02								456	30		816	-		359	70
0.60	50							370	185	-	800	400	-	430	215	-
0.80	45							540	243	-	900	405	-	360	162	-
	95								428	-		805	-		377	-
1.20	45							840	378	-	900	405	-	60	27	-
	45								378	-		405	-		27	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				56	Överför Sörker, Lönnylla
				57	" - " -
					<u>Summa</u>
Istorp	12		$\frac{1}{16}$		Sug. ~~Johansson~~ Sörker
				58	Sörker, Lönnylla
				59	" - " -
				60	" - " -
				61	" - " -
				62	" - " -
				63	Väg
					<u>Summa</u>
<u>Sammandrag.</u>					
<u>Holby socken</u>					
Västorp Krabbegården	12		$\frac{1}{12}$	1-11	Elaas Petersson
- " - Hulegården	81		$\frac{1}{4}$	12-27	Deure
- " - Östergården		soldatstorp		28	Karl Johansson, Alfred Gustafsson m. fl.
- " - Krabbegården		- " -		29-30	C. Petersson, Joh. Lundkvist
- " - Östergården	21		$20 \frac{1}{2}$	31	Karl Gustafsson
- " - " -	21		- " -	32-34	Karl Gustafsson. Olof Karlsson
- " - " -	21		- " -	35-36	Karl Gustafsson
- " - Oluf Andersz.	61		$\frac{1}{4}$	37-45	Oskar Andersson
- " - Sörgården	55		$\frac{25}{432}$	46-52	Alfred Gustafssons stulh.
- " - " -	56		$\frac{25}{432}$	53-54	Karl Andersson
- " - " -	52		$\frac{11}{144}$	55-57	Karl Johanssons stulh.
Istorp	12		$\frac{1}{16}$	58-62	Sug. ~~Johansson~~
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	45								378	-		405	-		27	-	
	25							360	090	-	900	225	-	540	135	-	
	13							420	54	60	900	117	-	480	62	40	
	83								522	60		747	-		224	40	
	19							470	89	30	1000	190	-	530	100	70	
	14							4	65	80	4	140	-	4	74	20	
	18							600	108	-	4	180	-	400	72	-	
	29							4	174	-	4	290		4	116	-	
	10							340	34	-	4	100	-	660	66	-	
							04				-						
	90						04		471	10		900	-		428	90	
											</						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbanor, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som utlagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantstares försorg nya märken blivit utsatta.

... Besley... den 17. nov. 1933

Sten Svanin

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
							Bilaga H.			
		<u>Kostnadsförslag</u>								
		<u>Diket A-B-C-D-E</u>								
6+50-8+20	170	stenekoning enf. ritning m ²	10	3:-	30	-				
		grus och något sten m ³	200	1.25	250	-				
		torvjord "	480	0.40	192	-				
7+94		aguler av 15" cementrör, enf.								
		ritning - a = 3 m. st.	1	100:-	100	-				
8+20-11+50	330	grus och något sten m ³	200	1.25	250	-				
		torvjord "	810	0.40	324	-	1146	-		
		tillägges ca 10%					107	50		
		jordsättning					36	50	1290	-
		<u>Diket D-DI</u>								
20-21+25	135	grus och något sten m ³	40	1.25	50	-				
		torvjord "	300	0.40	120	-	170	-		
		tillägges ca 10%					21	90		
		jordsättning					8	10	200	-
		<u>Rördiket F-B-G-HC</u>								
30-31+4	104	9" cementrör m.	104	1.70	176	80				
		dikesöga st.	1	10:-	10	-				
		kopplingsbrunn "	1	30:-	30	-				
		schaktning, läggning och								
		återfyllning lm.	104	1.50	156	-				
31+4-33+40	236	8" tegelrör st	780	0.40	312	-				
		kopplingsbrunn "	1	30:-	30	-				
		schaktning och läggning								
		och återfyllning m	236	1.50	354	-				
33+40-34+46	76	8" tegelrör st.	250	0.40	100	-				
		dagvattenbrunn "	1	30:-	30	-				
		schaktning, läggning								
		och återfyllning m.	76	1-	76	-				
34+46-35+28	112	6" tegelrör st.	370	0.28	103	60				
		dagvattenbrunn st.	1	30:-	30	-				
		översikt			14	08 40			1490	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		örefäst			1408	40			1490	-
		schaktning, läggning och återfyllning	m.	112	0.60	67	20			
35+28-36+40	112	5" tegelrör	st.	370	0.20	74	-			
		dagsvattenbrunn	"	2	30-	60	-			
		schaktning, läggning och återfyllning	m.	112	0.60	67	20	16	76	80
		tilläggs c:a 10%						16	320	1840
		<u>Rördiket B-B^I</u>								
B-B ^I	68	3" tegelrör	st.	225	0.12	27	-			
		dagsvattenbrunn	"	1	30-	30	-			
		schaktning, läggning och återfyllning	m.	68	0.50	34	-	91	-	
		tilläggs c:a 10%						9	-	100
		<u>Rördiket G-G^I</u>								
G-G ^I	40	4" tegelrör	st.	130	0.16	20	80			
		Rapplingsbrunn	"	1	30-	30	-			
		schaktning, läggning och återfyllning	m.	40	0.50	20	-	70	80	
		tilläggs c:a 10%						9	20	80
		<u>Rördiket H-H^I</u>								
H-H ^I	30	4" tegelrör	st.	100	0.16	16	-			
		Rapplingsbrunn	"	1	30-	30	-			
		schaktning, läggning och återfyllning	m.	30	0.50	15	-	61	-	
		tilläggs c:a 10%						9	-	70
		Summa							35	80

Följande 17 nov. 1933.

[Signature]


Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Jordens ämningslängd</u>				<u>Bilaga I</u>	
	<u>Diket ~~A-B~~ C-D-E</u>					
Västarp Hulegrin	Olav Pettersson	6+50 - 8+30	350	4		14 -
" Idreabeggrin	Duse	8+30 - 11+10	750	3		22 50
	<u>Summa</u>					36 50

	<u>Diket D-D^I</u>					
Västarp Hulegrin	Olav Pettersson	10-21	200	3		6 -
" Östergin	Karl Gustafsson	21-21+35	70	3		2 10
	<u>Summa</u>					8 10

Följ den 17 nov. 1933

[Signature]
Oscar Lundström E. Nilander, sugestess

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning

enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Västorp Hulegården m.
fl. hemman i Floby socken av Skaraborgs
län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning
av ett i nordlig huvudriktning flytande avloppsdike med sidogrenar
genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. väster om
Floby kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för
ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt
bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägen-
heten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet
utmärktes med gul färg och vattensamlingsområdets gränser utmärktes med
~~gul färg och vattensamlingsområdets gränser utmärktes med~~
~~gul färg och~~ vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil-
och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid under-
sökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade marker-
na avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning av-
sedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla, dels dubbla röda
linjer och de röda bokstäverna ~~A-B-C-D-E~~ C-D-E för huvudavloppet samt B-B^I,
B-F-G-H-C, G-G^I och H-H^I för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer

beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött. ~~Framtida underhållet av öppna avloppssträckan B-C skall även ingå i företaget.~~

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. De hava å profilritningarna angivits med blå färg. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om ytvatten antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar och i fråga om grundvatten till 0.2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat. Därvid har täckta ledningen C - F dimensionerats för mottagande av såväl yt- som grundvatten ovanför punkt B, men nedanför 35+28 har icke räknats med ytterligare ytvatten, vilket som hittills skall avrinna genom öppna diket A-B-C.

Denna dikessträcka är i sitt nuvarande skick tillräcklig för flödesvattnets bortledande utan översvämning, varför utvidgning eller fördjupning ej erfordras. Dess framtida underhåll skall dock åvi-

la företaget. Rörledningarna G-G^I och H-H^I ha dimensionerats enbart för grundvatten och öppna avloppssträckorna C-D-E och D-D^I

för såväl yt-som grundvatten.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, ^{se bilagan} (att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Avloppet A - E korsar allmän väg vid 11+5. Den här befintliga trumman, som torde hava byggts efter den 1 jan. 1880 är för grund för ovan-

för liggande åkers torrläggning till 1.2 meters djup. Den befinner sig dessutom i dåligt skick. Det skall därför åligga Vilske härads vägstyrelse att ombestyra och bekosta genomlopp genom vägbanken bredvid trumman för rörledningen F - C enligt ritning. Arbetet bör så bedrivas, att nya genomloppet kan ^gatags i bruk inom två veckor efter det nedanför liggande avlopp blivit genom företagets försorg färdigställt, och skriftlig uppgift härom kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en enskild vägövergång på sätt och plats, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare främgar. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på

åsamjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 kor nor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningens kostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10. kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;


att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläp-

- pande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet; som i fråga om cementrör skola fylla de i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar, n:r 5, 1931, angivna fordringarna;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, igenslamningar, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person;
- att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1939;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Västorps dikningsföretag av år 1933."



Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Floby den 17 november 1933.

I tjänsten:



Biträdande gode män:



Kostnadsför-

[illegible]

delningslängd

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneför- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor										
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
532.10							305.16 ~~294.94~~	8.524	39	46
1794.50							1029.18 ~~994.68~~	28.748	133	08
35.20							20.19 ~~19.51~~	0.564	2	61
25.20							14.46 ~~13.97~~	0.404	1	87
4 -							2.29 ~~2.22~~	0.064		30
98.50							56.49 ~~54.59~~	1.578	7	30
140.90							80.80 ~~78.10~~	2.257	10	45
2221.80							1274.24 ~~1231.52~~	35.593	164	77
359.70							206.28 ~~199.38~~	5.762	26	67
377 -							216.23 ~~208.97~~	6.040	27	96
224.40							128.70 ~~124.38~~	3.595	16	64
428.90							245.98 ~~237.74~~	6.871	31	81
6242,20							3580.- ~~3460.-~~	100.000	462	92

Foley Dec 17 1912
E. H. Sandberg
Dear Sirs:
E. H. Sandberg

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	10	0,50			5 -
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	3.4	3,00	10	20	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	2.00	6,00	12	00	
		2) för strandsträckor uteder sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor uteder mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,90			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 38 ar	st.	42 0.24		10	08	
		har	har	15.96 0.78		12	45	
		äng och odlingsmark, medelareal 10 ar	st.	20 0.05		1	00	
		har	har	2.04 1.46		2	94	
		annan mark och impediment, medelareal	ar					
		har	har					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4 -		
		övriga regalarck blad						52 67
		Överföres						57 67

1	2	3	4	5	6	7
1932		Överfört				57 67
okt. 27-28		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 12 punkter pr har	har	1800 0,50	9 -	
		avvägda punkter	st.	225 0,03	6 75	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	5,4 2,00	10 80	
		i annan mark	"	5,00		50 55
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 28 ar,	st.	63 0,05	3 15	
			har	1800 0,10	1 80	4 95
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	63 0,04		2 52
1933		Markvärdering:				
okt. 13		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dag	1/2 12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	0,3 1,50	45	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	124	0,06	7 44	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	62	0,12	7 44	25 33
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 7000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	1,1 3,00	3 30	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1,4 3,50	4 90	8 20
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	20 0,12	2 40	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	15 0,25	3 75	6 15
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	2 3,00	6 -	6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		dag	1/2	12,00		6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1 3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1 1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1 6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	"	1 10,00	10 -	20 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	34 0,03	1 03	2 02
		Överföres				189 89

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				189 89
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	/	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	/	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	/		4 —	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 42	9 92
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	225	0,01		2 25
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	4	0,25	1 —	2 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	12	0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 60
1933		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 —
okt. 13		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
nov. 17		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
febr. 3		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00	3 —	6 —
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				270 16
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ ^{regalark} ~~bladet~~ ^{blad}			7 —	
		övriga ^{regalark} ~~blad~~ ^{blad}				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 28 ar ägofigurer st.	63	0,07	4 41	
		har 18,00 0,14			3 58	
		Överföres			14 93	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 93	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 98	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 225	0,02	4 50	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	34	0,05	1 70	24 86
		Kopia av profil-, sektion-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”	0.7 5.00	3 50	
		ändring av befintligt avlopp	”	0.7 6.00	4 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 15	
		3) broar och trummor, ” ”			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1	3,00	3 -	21 85
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar	12,00		
			” 1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55				
			sid. 35	0,55		19 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				
						4 -
		Summa kronor				
						75 96
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			8 -	11 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			41 80	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			64 -	105 80
		Summa kronor				
						116 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				270 16
		Lösen för kopior och avskrifter				75 96
		Övriga förrättningskostnader				116 80
		Summa kronor				
						462 92

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Holm

den 17 nov. 1910

häradsrätt.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Oscar Jonsson

Kronor

kvitteras:

G. H. Sandberg

den

19

* Sundblad 16.-
Σ 373.12

Gode männen betalda d. 17/11