Akt nr:

R-E1a-2080

AU$R-E1a-2080

Inv. 3695

Inkom den
9 MRS. 1935
till
Västerbygdens vattendomstol.

R 8-2080

Kungl. lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående
Lunnabergs vattenavledningsföretag av år 1933
i Larvs och S. Lundby socknar av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1933 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lunnaberg m. fl. hemman i Larvs och Södra Lundby socken av Skaraborgs län.

Den 24 oktober 1933 å Lunnaberg

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt gode männen Fritz Persson, Skogstorp, och Linus Jakobsson, Prästgården, Larv, ävensom följande sakägare;

Sökandena:

A. Svenssons sterbhus äg. Edum Svensg:n 7^2 genom delägarna H. D. Lundberg, B. C. Lundberg, Th. Lundberg (det meddelades att S. A. Lundberg avlidit och att inga ytterligare delägare i sterbhuset finnes)

J. Aug. Jonsson äg. Edum Stommen 4^{20} och 4^{27}

Svea Stamberg " " " 4^{16-18}

J. P. Johansson " " " 4^5 och

" Västerg:n 3^9 och 3^{10}

J. E. Svensson " " " 3^4 3^{11} ~~och 3^{12}~~

Hilder Johansson " " Stommen 4^{24} och 4^{25}

av övriga sakägare:

Karl Svantesson äg jämte brodern Hjalmar Edum Yxtorp Norg:n 3^6

Aug. Andersson " " " 3^5

Hilder Andersson " " " 3^4 genom fadern Aug. Andersson

Svante Svensson " Yxtorp Norg:n 3^8

Birger Bengtsson äg: tillsammans med
Karl Jonsson Edum Jonsg:n 2^4
Anna Gustafsson äg. " Stommen 4^{26}
genom C. A. Jakobsson enl.
fullmakt bil. F^{I}
Ida Sandblom äg. Edum Stommen 4^{22}
genom Svante Johansson enl.
fullmakt bil. F^{II}
Halvar Svensson äg. Edum Stommen 4^{21}
Sven Svensson " " Västeg:n 3^{12}
genom fadern Emil Svensson
Oskar Johansson äg. Edum Västeg:n 3^{13} och 3^{14}
Nils Andersson " " " 3^6
Alfred Nilsson " " " 3^7
Svante Johansson " Faleberg Tomten 5^4
Karl Berg " " Norreg:n 4^7
Aug. Svensson " " " 4^9
Frans Ryman " " Sörg:n 2^{21}
C. J. Andersson " " Västeg: 3^2, 3^5, 3^7 och 3^{10},
samt arrendator av S. Anderssons sterbh.
Faleberg Mellang:n 1^2 och
" Norreg:n 4^2
~~Alfred~~ Anton Johansson äg. jämte brodern Alfred
Johansson Faleberg
Västeg:n 3^3 och 3^4
J. Bengtsson äg. Lunden 1^2 och
Lundby Måns Andersg:n 3^7
Sven Andersson " " " " 3^{11}
Vägstyrelseordföranden K. E. Johansson

§ 1

Upplästes det på förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bil. D

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen Kärsjöbäcken.

§ 4

Sökandena till förrättningen yrkade på ifrågavarande avlopps utvidgning och fördjupning, så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

§ 5

Algot Nilsson, J. Bengtsson, Karl Svantesson, Aug. Andersson, Anna Gustafsson, Ida Sandblom, Halvar Svensson, Svante Johansson, Oskar Johansson, Nils Andersson, Aug. Svensson, Frans Ryman, Anton Johansson, ~~och~~ B. Bengtsson, Sven Andersson och Svante Svensson förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att jämväl deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, bl. E

§ 6

Det upplystes att allmänna vägbron vid 44+80 byggts på 1890-talet och att allmänna vägbron vid 31+80 byggts ombyggning å 1927.

Ordföranden i Laske härads vägstyrelse meddelade, att vägstyrelsen själv önskade ombesörja de ombyggnads- och fördjupningsarbeten som vid förenämnda broar kunde erfordras.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan undersökningen kompletterats och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde komme att hållas å samma ställe som dagens fredagen den 15 december 1933. klockan 10, och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan
I tjänsten:
Sten Hallin

Biträdande gode män:
Fritz Pehrsson
Linus Jakobsson
Säro n:r 1

Den 15 december 1933 i Lunnaberg

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Aug. Andersson, Jultorp Nolg:n
Sven Johansson " "
Svante Svensson " "
Birger Bengtsson och Karl Jonsson Edum Jonag:n
A. Svenssons sterbh. Edum Sven Sveng:n
genom B. C. Lundberg enl. fullm. bil. F^{V}
Anna Gustafsson, Edum Stommen, genom
C. A. Jakobsson enl. fullmakt bil. F^{I}
Ida Sandblom Edum Stommen, genom
Svante Johansson enl. fullm. bil. F^{II}
Halvar Svensson, Edum Stommen
Aug. Jonsson " "
Hildur Johansson " " genom
Oscar Johansson enl. fullm. bil. F^{III}
Sven Stomberg, Edum Stommen
J. P. Johansson " Västerg:n
Sven Svensson " " genom
Emil Svensson enl. fullm. bil. F^{IV}
Emil Svensson, Edum Västerg:n
Oskar Johansson " "
Nils Andersson " "
Algot Nilsson " "
Svante Johansson, Faleberg Tomten
Aug. Svensson " Norreg:n
Frans Ryman " Sörg:n
J. Bengtsson Lunden
~~Kalke Näsets vägstyrelse genom ordföranden~~
~~H. E. Johansson~~
Karl J. Magnusson, Edum Jonag:n, genom
förmyndaren Alfred Svensson
Karl Svantesson och Hjalmar Edner, Jeltorp
Nolg:n
Carl Andersson, Lunden

Sven Andersson, Lundby Måns Anderss:n

§ 8

Delgavs det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 9

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bil. L.

§ 10

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågo synemännen arrendatorn Karl Johansson, Lunnaberg.
Att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågs direktör B. C. Lundberg, Lunnaberg.

§ 11

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till arvodesräkningen, varav ett exemplar skulle efter komplettering översändas till B. C. Lundberg.

§ 12

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst. Ort och tid som ovan

I tjänsten:
Sven Hallin

[illegible] Pehrsson Linus Jakobsson

Bil. A I

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Lunnaberg m. fl. hemman

i Larvs och S:a Lundby soc~~ken~~nar

av Skaraborgs län ~~genom uppgrävning av avloppsdiken~~

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Lunnabergs egendom

tis - dagen den 24 okt. 1933 klockan 10

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Larvs socken: Jultorp Nolg:n; Edum Jonag:n, Västerg:n, Stommen och Sven Svensg:n; Faleberg Tomten, Mellomg:n, Sörg:n, Västerg:n och Norreg:n samt Lunden.

I S:a Lundby socken: Lundby Måns Andersg:n.

Skara den 2 oktober 1933.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Larfs sockens kyrka den 8 oktober 1933 betygas:

Gustaf Linder,

kyrkoherde.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 2 okt 1933.

I tjänsten

SVEN HALLIN

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30690

Bil. A II

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Lunnaberg m. fl. hemman

i Larvs och S:a Lundby soc~~ken~~nar

av Skaraborgs län ~~genom uppgrävning av avloppsdiken~~

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ å Lunnabergs egendom

tis - dagen den 24 okt. 1933 klockan 10

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Larvs socken: Jultorp Nolg:n; Edum Jonag:n, Västerg:n, Stommen och Sven Svensg:n; Faleberg Tomten, Mellomg:n, Sörg:n, Västerg:n och Norreg:n samt Lunden.

I S:a Lundby socken: Lundby Måns Andersg:n.

Skara den 2 oktober 1933.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i I. Lundby sockens kyrka den 8/10 1933 betygas:

J. Åkerby

Komm.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 2 okt. 1933

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30690

Bilaga B.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lunnaberg m. fl. hemman i Larvs och S:a Lundby socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Lunnabergs egendom tisdagen den 24 okt. 1933 klockan 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Larvs socken: Jultorp Nolgården; Edum Jonag:n; Västerg:n, Stommen och Sven Svensg:n; Faleberg Tomten, Mellomg:n; Sörg:n, Västerg:n och Norreg:n samt Lunden.

I S:a Lundby socken: Lundby Måns Andersgården.

Skara den 2 oktober 1933.

I tjänsten:

SVEN HALLIN.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning tisdagen den 3 okt. 1933 betygas i tjänsten:

Sven Hallin

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde å Lunnabergs egendom tisdagen den 24 okt. 1933 klockan 10 f.m. för torrläggning av mark tillhörande Lunnaberg m. fl. hemman i Larvs och S:a Lundby socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Karl Svantesson	Jultorps Nolgården	Larv
2. Aug. Andersson	" "	"
3. Karl Johnsson	Borga	Edsvära
4. Birger Bengtsson	"	"
5. Alfred Ljungkvist	Edum Östrag:n	Larv
6. Anni Magnusson	" "	"
7. Dir. Lundberg	Birger Jarlsgatan 38	Stockholm
8. Br. Lundberg	Edeby säteri.	Hölö.
9. Svante Svensson	Tubbatorp	Vedum
10. Anna Gustafsson	Stommen Edum	Larv
11. Ida Sandblom	" "	"
12. Halvar Svensson	" "	"
13. Svante Johansson	Nolgården, Faleberg	"
14. Hildur Johansson	" "	"
15. Aug. Jonsson	" "	"
16. J. P. Johansson	Västerg:n "	"
17. Sven Stomberg	Stommen "	"
18. Karl Berg	Nolgården "	"
19. Emil Svensson	Västergården Edum	"
20. Oskar Johansson	" "	"
21. C. J. Andersson	Faleberg	"
22. S. Anderssons stbh.	Mellang:n Faleberg	"
23. Nils Andersson	Västergården Edum	"
24. Aug. Svensson	Nolltorps Faleberg	"
25. Hans Ryman	Söderholm "	"
26. Algot Nilsson	Västerg:n Edum	"
27. Bröd. Johansson	" Faleberg	"

28. J. Bengtsson Lunnatorp Larv.
29. Karl Andersson Lunnatorp "
30. Sven Andersson " "
31. Vägstyr. ordf. K. E. Johansson Mellomg:n "

Skara den 5 okt. 1933.
I tjänsten:
Sven Hallin

Meddelande angående fortsatt sammanträde fredagen den 15 dec. 1933 klockan 10 å Lunneberg har denna dag avsänts till

32 Sven Johansson Jultorp Holg:n Larv
Skara den 26 okt. 1933
I tjänsten
Sven Hallin

Larf

12.

Bil. D.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.& V.D. 69-50.
1931.

Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin ....

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 september *19*31..

Utan avgift.

D.o.V.A. N:o 69-50.
1931

SKARABORGS LÄNS
26 SEP. 1931
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lunnaberg m. fl. hemman i Larvs socken

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Vedum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till David Johansson

adress Lunnaberg pr Larv

Lunnaberg den 19 september 1931

A. Svenssons sterbhus:

H. D. Lundberg

B. G. Lundberg

H. Lundberg

S. A. Lundberg

Hildur Johansson

J. A. Jonsson

Sven Stamberg

J. P. Johansson

K. E. Svensson

~~4/3 [illegible]~~

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Nolgården Jultorp	Aug. Andersson
" "	Karl Edner
~~Tranekullen~~ Edum Jonagården	Birger Bengtsson
Lunnaberg (Edum Sven Svensg:n)	A. Svenssons sterbhus
Edum Stommen	Hilder Johansson
" "	J. A. Jonsson
" "	Sven Stomberg
" Västerg:n	J. P. Johansson
" Stommen	"
" Västerg:n	K. E. Svensson
Faleberg Nolgården	Karl Berg
" "	Svante Anderssons sterbh.
Edum Västerg:n	Oskar Johansson.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30614

Bil. E

Undertecknade förena oss med sökandena till den syne förrättning som avser torrläggning av mark tillhörande Lunnsberg m. fl. hemman i Larvs och Södra Lundby socken och yrka vi på företagets utvidgning, så att jämväl vår därav berörande mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Lunnsberg den 24 okt. 1933

Karl Svantesson — Aug. Andersson

Anna Gustafsson genom Jakobsson

Ida Sandblom g.m. Svante Johansson

Hilmar Svensson — Svante Johansson

Oskar Johansson. — Nils Andersson

August Svensson — Frans Ryman

Anton Johansson — Birger Bengtsson

Algot Nilsson — J Bengtsson

Sven Andersson — Svante Svensson

Bestyrkes:

Sven Hallin

Artur Petersson — Linus Jakobsson

16.

Bil. F I

Fullmakt

För C. J. Jakobsson i Kärrtorp att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Konungens Befalningshafvande förordnade laga Synkförrättningen angående afledning af vatten från vattenskadade marker tillhörande Lunnaberg m. fl. hemman i Larfs och Södra Lundby socknar i Laske härad af Skaraborgs län.

Och håller jag för gillt vad ombudet härvid lagligen gör och låter äfven beträffande förenings ingående, om företagets utförande och odlingslåns sökande.

Stommen Edum den 24 Okt 1933.
Anna Gustafsson

Bevittnas
Tilda Svensson
Karl Johansson

17

Bil. F II

Fullmakt

Fär Svante Johansson i Norrgården Falkberg, att min talan fära och min rätt bevaka vid den af Konungens Befalningshafvande färordnade laga Synefärrättningen angående afledning af vatten från vattenskade marker tillhärande Lunnaberg m. fl. hemman i Larfs och Sädra Lundby Socknar i Laske Härad af Skaraborgslän.

Och håller jag fär gilt vad ombudet härvid lagligen går och låter även beträffande färenings ingående, om färetagets utfärande af och odlingslåns säkande.

Stommen Edum den 24 Okt 1933.
Ida Sandblom

Bevittnas
Johan. Jakobsson E. Jakobsson

18.

Bilaga F III

FULLMAKT

för Oskar Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lunnaberg m. fl. hemman i Larvs och S-Lundby socknar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stommen den 15 dec. 1933

Hildur Johansson

Bevittnas:

Fritz Petersson Sven Stomberg

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30256

19.

Bilaga F IV

FULLMAKT

för Emil Svensson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lunneberg m. fl. hemman i Larvs och S. Lundby socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Västergården den 24 okt. 1933

Sven J Svensson

Bevittnas:

A Svensson Allan Andreansson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

30256

20.

Bilaga F V

FULLMAKT

för B.C. Lundberg eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lunnaberg m. fl. hemman i Larvs och S. Lundby socknar och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Edeby Säteri Hölö den 5 Jan. 1934

Th. Lundberg & C. D. Lundberg

Bevittnas:

Carl Lundgren Harald Spens

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga G

Beskrivnings- och värderingslängd

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Larfs socken					
Jultarp Nolgården	3^{6}		1/4		Hjalmar Edvar & Karl Svantesson
				1	Åker, mylla på lera
				2	〃 -〃-
				3	〃 -〃-
				4	Äng -〃-
				5	Åker -〃-
				6	〃 -〃-
				7	〃 -〃-
					Summa
〃 〃	3^{5}		1/4		Aug. Andersson
				8	åker, mylla på lera
				9	〃 -〃-
				10	〃 -〃-
				11	〃 -〃-
				12	〃 -〃-
				13	〃 -〃-
				14	〃 -〃-
				15	〃 -〃-
					Summa
〃 〃	3^{4}		1/8		Hildur Andersson
				16	åker, mylla på lera
〃 〃	3^{3}		1/8		Sven Johansson
				17	åker, mylla på lera
〃 〃	3^{8}		1/8		Svante Svensson
				18	åker, mylla på lera

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	05							480	984	--	900	1845	-	420	861	-
	17							660	112	20	"	153	-	240	40	80
	88							600	528	-	"	792	-	300	264	-
			13					540	70	20	"	117	-	360	46	80
	66							420	277	20	"	594	-	480	316	80
	64							540	345	60	"	576	-	360	230	40
	93							420	390	60	"	837	-	480	446	40
5	33		13						2707	80		4914	-		2206	20
	11							540	59	40	900	99	-	360	39	60
1	16							"	626	40	"	1044	-	"	417	60
	23							390	89	70	650	149	50	260	59	80
1	02							"	397	80	"	663	-	"	265	20
	46							480	220	80	"	299	-	170	78	20
	09							520	46	80	"	58	50	130	11	70
	22							560	123	20	"	43	-	90	19	80
	94							300	282	-	"	611	-	350	329	-
4	23								1846	10		3067	-		1220	90
	24							340	81	60	650	156	-	310	74	40
	28							580	162	40	800	224	-	220	61	60
	86							580	498	80	800	688	-	220	189	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Edum Stammen	4^{26}		7/48		Anna Gustafsson
				19	åker, mylla på lera
Falkberg Tomten	5^{4}		3/32		Svante Johansson
				20	åker, mylla på lera
Edum Stammen	4^{21}		3/16		Halvar Svensson
				21	åker, mylla på lera
				22	" – " –
				23	" – " –
				24	" – " –
				25	– " – – " –
					Summa
" "	4^{22}		1/16		Ida Sandblom
				26	åker, mylla på lera
				27	" – " –
				28	" – " –
					Summa
Edum Sven Svensgån	7^{2}		69/144		A. Svenssons sterbh.
				29	åker, mylla på lera
				30	" – " –
				31	" – " –
				32	" – " –
				33	" – " –
				34	äng – " –
				35	åker – " –
				36	" – " –
				37	" – " –
					överfört

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	87							420	785	40	800	1496	.	380	710	60
	16							660	105	60	1000	160	-	340	54	40
	92							400	368	-	1000	920	-	600	552	-
	83							"	332	-	"	830	-	"	498	-
	43							"	172	-	"	430	-	"	258	-
	48							"	192	-	"	480	-	"	288	-
	02							800	16	-	"	20	-	200	4	-
2	68								1080	-		2680	-		1600	-
	38							800	304	-	1000	380	-	200	76	-
	49							400	196	-	"	490	-	600	294	-
	49							460	225	40	"	190	-	540	264	60
1	36								725	40		1360	-		634	60
2	11							530	1118	30	1000	2110	-	470	991	70
	91							600	546	-	"	910	.	400	364	-
	67							580	388	60	800	536	-	220	147	40
	28							400	112	-	500	140	-	100	28	-
3	07							450	1381	50	750	2302	50	300	921	-
			82					230	188	60	500	410	-	270	221	40
1	95							420	819	-	800	1560	-	380	741	-
	35							600	210	-	1000	350	-	400	140	-
2	50							600	1650	-	1000	2500	-	340	850	-
11	84		82						6414	-		10818	50		4404	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört.
				38	åker, mylla på lera
				39	" –"–
				40	" –"–
				41	" –"–
				42	" –"–
				43	äng –"–
				44	" –"–
				45	åker –"–
				46	" –"–
				47	" –"–
				48	" –"–
				49	" –"–
				50	" –"–
				51	" –"–
				52	" –"–
				53	" –"–
					Summa
Edum Jonagården	2^{4}		1/4		B. Bengtsson & K. Johnsson
				54	åker, mylla på lera
				55	" –"–
				55a	–"–
				56	" –"–
				56a	–"–
				57	" –"–
				58	" –"–
				59	" –"–
				60	" –"–
				61	" –"–
				62	" –"–
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	84		82						6414	-		10818	50		4404	50
	59							460	271	40	1000	590	-	540	318	60
	50							"	230	-	"	500		"	270	-
	30							520	156	-	"	300	-	480	144	-
	21							600	126	-	"	210	-	400	84	-
	10							520	52	-	"	100	-	480	48	-
			24					300	72	-	500	120	-	200	48	-
			19					260	49	40	"	95	-	240	45	60
1	20							660	792	-	1000	1200	-	340	408	-
	35							600	210	-	"	350	-	400	140	-
	85							"	510	-	"	850	-	"	340	-
	40							730	292	-	"	400	-	270	108	-
3	02							"	2204	60	"	3020	-	"	815	40
1	71							600	1026	-	"	1710	-	400	684	-
	31							500	155	-	500	155	-	—	—	
	70							600	420	-	1000	700	-	400	280	-
1	-							460	460	-	"	1000	-	540	540	-
23	08	1	25						13440	40		22118	50		8678	10
	06							300	18	-	500	30	-	200	12	-
1	18							600	708	-	1000	1180	-	400	472	-
	58							480	278	40	800	464	-	320	185	60
3	47							660	2290	20	1000	3470	-	340	1179	80
1	07							530	567	10	800	856	-	270	288	90
	82							530	434	60	1000	820	-	470	385	40
1	15							400	460	-	"	1150	-	600	690	-
	96							420	403	20	900	864	-	480	460	80
							73		—		—	—				
	85							600	510	-	900	765	-	300	255	-
	41							530	217	30	"	369	-	370	151	70
10	55						73		5886	80		9968	-		4081	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				63	åker, mylla på lera
				64	" -"-
				65	" -"-
				66	äng -"-
				67	åker -"-
				68	äng -"-
				69	åker -"-
				70	äng -"-
				71	" -"-
				72	" -"-
					Summa
Edum Jonagården	2^{6}.		1/8		A. Ljungkvist
				73	åker, mylla på lera
" "	2^{5}		1/8		Anni Magnusson
				74	åker, mylla på lera
				75	" -"-
				76	" -"-
					Summa
Edum Stommen	4^{20}		1/28		Aug. Jonsson
				77	åker, mylla på lera
" "	4^{25}		1/8		Hildur Johansson
				78	åker, mylla på lera
				79	" -"-
				80	" -"-
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	55						73		5886	80		9968	-		4081	20
1	45							840	1218	-	900	1305	-	60	87	-
						1	-		—			—			—	
	36							430	154	80	650	234	-	220	79	20
		1	37					340	465	80	"	890	50	310	424	70
1	96							430	842	80	"	1274	-	220	431	20
			32					440	140	80	600	192	-	160	51	20
1	-							430	430	-	650	650	-	220	220	-
			94					300	282	-	"	611	=	350	329	-
		1	96					260	509	60	"	1274	=	390	764	40
		1	71					"	444	60	"	1111	50	"	666	90
15	32	6	30			1	73		10375	20		17510	-		7134	80
	30							540	162	-	900	270	-	360	108	-
	12							270	32	40	500	60	-	230	27	60
	68							530	360	40	900	612	-	370	251	60
	19							600	114	-	"	171	=	300	57	-
	99								506	80		843	-		336	20
1	-							730	730	-	1000	1000	-	270	270	-
	47							660	310	20	1000	470	-	340	159	80
	66							730	481	80	"	660	-	270	178	20
	46							600	276	-	"	460	=	400	184	-
1	59								1068	-		1590	-		522	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Edum Stommen	4^{24}		1/16		Hildur Johansson
				81	åker, mylla på lera
				82	〃 —〃—
					Summa
〃 〃	4^{27}		7/128		August Jonsson
				83	åker, mylla på lera
				84	〃 —〃—
					Summa
〃 〃	4^{15}		1/24		J. P. Johansson
				85	åker, mylla på lera
〃 〃	4^{16}		1/24		Sven Stomberg
				86	åker, mylla på lera
〃 〃	4^{17}		1/48		Sven Stomberg
				87	åker, mylla på lera
〃 〃	4^{18}		1/16		Sven Stomberg
				88	åker, mylla på lera
Fäleberg Norregårn	4^{7}		1/4		Karl Berg
				89	åker, mylla på lera
〃 〃	4^{2}		1/8		S. Anderssons sterbh.
				90	åker, mylla på lera

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.90		62							660	409	20	1000	620	—	340	210	80
0.80		26							600	156	—	〃	260	-	400	104	—
		88								565	20		880	=		314	80
0.70		28							530	148	40	1000	280	-	470	131	60
0.70		99							〃	524	70	〃	990	—	〃	465	30
	1	27								673	10		1270	-		596	90
0.90	2	48							660	1636	80	1000	2480	-	340	843	20
.70		42							530	222	60	1000	420	-	470	197	40
.90		27							660	178	20	1000	270	-	340	91	80
0.70		64							530	339	20	1000	640	-	470	300	80
0.90		68							660	448	80	1000	660	-	340	231	20
.80		52							600	312	-	1000	520	-	400	208	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Falsberg Mellang:n	1^{2}		1/4		S. Anderssons sterbh.
				91	åker, mylla på lera
Edum Västerg:n	3^{14}		1/12		Oskar Johansson
				92	åker, mylla på lera
				93	〃 –〃–
					Summa
〃 〃	3^{4}		1/6		Emil Svensson
				94	äng, mylla på lera
				95	åker –〃–
				95a	〃 –〃–
					Summa
〃 〃	3^{11}		1/8		Emil Svensson
				96	åker, mylla på lera
〃 〃	3^{12}		1/24		Sven ~~Emil~~ Svensson
				97	åker, mylla på lera
〃 〃	3^{10}		1/9		J. P. Johansson
				98	åker, mylla på lera
〃 〃	3^{9}		1/9		J. P. Johansson
				99	åker, mylla på lera
				100	〃 –〃–
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.80		06							600	36	–	100	60	–	400	24	–
0.80		05							600	30	–	1000	50	–	400	20	–
0.80		21							420	88	20	700	147	–	280	58	80
		26								118	20		197	=		78	80
1 –		~~27~~		27					290	78	30	400	108	–	110	29	70
1.20		83							860	713	80	1000	830	–	140	116	20
0.90		27							660	178	20	"	270	–	340	91	80
	1	10		27						970	30		1208	–		237	70
1.20	1	56							860	1341	60	1000	1560	–	140	218	40
1.20		59							860	507	40	1000	590	–	140	82	60
1 –	1	45							730	1058	50	1000	1450	–	270	391	50
1 –		47							730	343	10	1000	470	–	270	126	90
1.30		13							930	120	90	"	130	–	70	9	10
		60								464	00		600	–		136	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Edum Västergården	3^{14}		1/12		Oskar Johansson
				101	åker, mylla på svämjord
				102	〃 – 〃 –
					Summa
〃 〃	3^{13}		1/12		Oskar Johansson
				103	åker, mylla på svämjord
				104	〃 – 〃 –
				105	〃 – 〃 –
				106	〃 – 〃 –
				107	〃 – 〃 –
					Summa
〃 〃	3^{6}		1/12		Nils Andersson
				108	åker, mylla på svämjord
				109	〃 – 〃 –
				110	〃 – 〃 –
				111	〃 – 〃 –
				112	〃 – 〃 –
				113	〃 – 〃 –
					Summa
〃 〃	3^{7}		1/12		Algot Nilsson
				114	åker, mylla på svämjord
				115	〃 〃 –
					Summa
Faleberg Mellangården	1^{2}		1/4		S. Anderssons sterbh.
				116	åker, mylla på svämjord
				117	〃 – 〃 –
					Summa

35.

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.80		15							500	75	-	1000	150	-	500	75	-
0.65		12							400	48	-	"	120	-	600	72	-
		27								123	-		270	=		147	-
1.0		14							560	78	40	1000	140	=	440	61	60
0.9		15							520	78	-	"	150	-	480	72	-
1.2		06							650	39	-	"	60	-	350	21	-
1.1		14							600	84	-	"	140	-	400	56	-
0.95		65							540	351	=	"	650	-	460	299	-
	1	14								630	40		1140	-		509	60
0.9		09							520	46	80	1000	90	-	480	43	20
0.8		35							500	175	-	"	350	-	500	175	-
0.8		05							"	25	-	"	50	-	"	25	-
1.2		06							650	39	-	"	60	-	350	21	-
0.8		36							500	180	-	"	360	-	500	180	-
0.8		08							"	40	-	"	80	-	"	40	-
		99								505	80		990	-		484	20
0.6		62							380	285	60	1000	620	-	620	384	40
0.6		02							"	7	60	"	20	-	"	12	40
		64								243	20		640	-		396	80
1.2		03							650	19	50	1000	30	-	350	10	50
1.0		16							560	89	60	"	160	-	440	70	40
		19								109	11		190	-		80	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Falsberg Norregårn	4^9		avs.		Aug. Svensson
				118	åker, mylla på svämjord
				119	" —"—
				120	" —"—
				121	" —"—
					Summa
" Sörgården	2^{21}		avs.		Frans Ryman
				122	åker, mylla på svämjord
				123	" —"—
				124	" —"—
					Summa
" Västergården	3^2				C. J. Andersson
				125	åker, mylla på svämjord
" "	$3^5+3^7+3^{10}$		samfäll.		C. J. Andersson
				126	åker, mylla på svämjord
				127	" —"—
					Summa
" "	3^3+3^9		3/8		Anton o. Alfred Johansson
				128	äng, mylla på svämjord
				129	" —"—
				130	åker —"—
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
.7		02							420	8	40	1000	20	- -	580	11	60
.6		01							380	3	60	〃	10	-	620	6	20
.6		05							〃	19	-	〃	50	-	〃	31	=
.6	1	54							〃	585	20	〃	1540	-	〃	954	80
	1	62								616	40		1620	-		1003	60
.7		40							420	168	-	1000	400	-	580	232	-
.7		61							〃	256	20	〃	610	-	〃	353	80
.6		81							380	307	80	〃	810	-	620	502	20
	1	82								732	-		1820	-		1088	-
.7		55							420	231	-	1000	550	.	580	319	=
.8		20							250	50	-	500	100	-	250	50	- .
1.0		19							560	106	40	1000	190	-	440	83	60
		39								156	40		290	-		133	60
.8				10					300	30	-	600	60		300	30	-
.80				11					〃	33	-	〃	66	-	〃	33	-
.9		19							520	98	80	1000	190	-	480	91	20
		19		21						161	80		316	-		154	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lunden	1^{2}		1/8		J. Bengtsson
				131	~~åker~~ äng, mylla på svämjord
				132	" –"–
				133	åker –"–
				134	" –"–
					Summa
"	1^{4}		1/10		Karl Andersson
				135	åker, mylla på svämjord
				136	äng –"–
					Summa
Södra Lundby Nr					
Lundby Måns Andersgården	3^{7}		1/4		J. Bengtsson
				137	åker, mylla på svämjord
				138	äng –"–
				139	åker –"–
				140	äng –"–
				141	" –"–
				142	" ~~Summa~~
				143	" –"–
				144	" –"–
					Summa
" " "	3^{11}		3/20		Sven Andersson –
				175	äng, mylla på svämjord,

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.6				50					340	170	-	900	450	-	560	280	-
0.8				32					500	160	-	〃	288	-	400	128	-
1.1		20							650	130	-	1000	200	-	350	70	-
		06							〃	36	-	〃	60	=	400	24	-
		26		82						496	=		998	=		502	-
1.1		04							700	28	-	1000	40	-	300	12	-
0.8				41					550	225	50	900	369	=	350	143	50
		04		41						253	50		409	-		155	50
1.1		11							600	66	-	1000	110	-	400	44	-
0.8				84					550	462	-	900	756	-	350	294	-
1.1		17							600	102	-	1000	170	-	400	68	-
0.7				36					380	136	80	900	324	-	520	187	20
0.6				29					190	55	10	500	145	-	310	89	90
0.9				30					570	171	-	900	270	-	330	99	-
0.9				65					〃	370	50	〃	585	-	〃	214	50
0.9				48					〃	273	60	〃	432	-	〃	158	40
		28	2	92						1637	-		2792	-		1155	60
0.9			1	-					470	470	-	900	900	=	430	430	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag
Larfs socken					
Jultorp Nolgården	3^{6}		1/4	1-7	Hjalmar Edvin och Karl Svantesson
〃 〃	3^{5}		1/4	8-15	Aug. Andersson
〃 〃	3^{4}		1/8	16	Hildur Andersson
〃 〃	3^{3}		1/8	17	Sven Johansson
〃 〃	3^{8}		1/8	18	Svante Svensson
Edum Stommen	4^{26}		7/48	19	Anna Gustafsson
Falkberg Tomten	5^{4}		3/32	20	Svante Johansson
Edum Stommen	4^{21}		3/16	21-25	Halvar Svensson
〃 〃	4^{22}		1/16	26-28	Ida Sandblom
〃 Sven Svensg:n	7^{22}		69/144	29-53	A. Svenssons sterbh.
〃 Jonagården	2^{4}		1/4	54-72	B. Bengtsson och K. Johnsson
〃 〃	2^{6}		1/8	73	A. Ljungkvist
〃 〃	2^{5}		1/8	74-76	Anni Magnusson
〃 Stommen	4^{20}		1/28	77	Aug. Jonsson
〃 〃	4^{25}		1/8	78-80	Hildur Johansson
〃 〃	4^{24}		1/16	81-82	D:to
〃 〃	4^{27}		7/128	83-84	August Jonsson
〃 〃	4^{15}		1/24	85	J. P. Johansson
〃 〃	4^{16}		1/24	86	Sven Stomberg
〃 〃	4^{17}		1/48	87	D:to
〃 〃	4^{18}		1/16	88	D:to
Falkberg Norreg:n	4^{7}		1/4	89	J Karl Berg
〃 〃	4^{2}		1/8	90	S. Anderssons sterbh.
〃 Mellang:n	1^{2}		1/4	91	D:to
Edum Västerg:n	3^{14}		1/12	92-93	Oskar Johansson
〃 〃	3^{4}		1/6	94-95a	Emil Svensson

överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	33		13						2707	80		4914	—		2206	20
4	23								1846	10		3067	.		1220	90
	24								81	60		156	—		74	40
	28								162	40		224	—		61	60
	86								498	80		688	—		189	20
1	87								785	40		1496	—		710	60
	16								105	60		160	—		54	40
2	68								1080	—		2680	—		1600	—
1	36								725	40		1360	—		634	60
23	08	1	25						13440	40		22118	50		8678	10
15	32	6	30			1	73		10375	20		17510	-		7134	80
	30								162	—		270	—		108	—
	99								506	80		843	—		336	20
1	—								730	-		1000	—		270	—
1	59								1068	—		1590	-		522	—
	88								565	20		880	—		314	80
1	27								673	10		1270	—		596	90
2	48								1636	80		2480	—		843	20
	42								222	60		420	—		197	40
	27								178	20		270	—		91	80
	64								339	20		640	—		300	80
	68								448	80		680	—		231	20
	52								312	—		520	—		208	—
	06								36	—		60	—		24	—
	26								118	20		197	—		78	80
1	10		27						970	30		1208	—		237	70
67	87	7	95			1	73		39775	90		66701	50		26925	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
Edum Västerg:n	3^{11}		1/8	96	Emil Svensson
〃 〃	3^{12}		1/24	97	~~Dense~~ Sven Svensson
〃 〃	3^{10}		1/5	98	J. P. Johansson
〃 〃	3^{9}		1/5	99-100	Dense
〃 〃	3^{14}		1/12	101-102	Oskar Johansson
〃 〃	3^{13}		1/12	103-107	Dense
〃 〃	3^{6}		1/12	108-113	Nils Andersson
〃 〃	3^{7}		1/12	114-115	Algot Nilsson
Falsberg Mellang:n	1^{2}		1/4	116-117	S. Anderssons sterbh.
〃 Norreg:n	4^{9}		avs.	118-121	Aug. Svensson
〃 Sörg:n	2^{21}		〃	122-124	Frans Ryman
〃 Västerg:n	3^{2}			125	C. J. Andersson
〃 〃	$3^{5}+3^{7}+3^{10}$		samfäld	126-127	Dense
〃 〃	$3^{3}+3^{9}$		3/8	128-130	Anton o. Alfr. Johansson
Lunden	1^{2}		1/8	131-134	G. Bengtsson
〃	1^{4}		1/10	135-136	Karl Andersson
Södra Lundby socken					
Lundby Måns Andersg:n	3^{7}		1/4	137-144	G. Bengtsson
〃 〃 〃	3^{11}		3/20	145	Sven Andersson

43.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
67	87	7	95			1	73		39775	90		66701	50		26925	60
1	56								1341	60		1560	–		218	40
	59								507	40		590	–		82	60
1	45								1058	50		1450	–		391	50
	60								464	–		600	–		136	–
	27								123	–		270	–		147	–
1	14								630	40		1140	–		509	60
	99								505	80		990	–		484	20
	64								243	20		640	–		396	80
	19								109	10		190	–		80	90
1	62								616	40		1620	–		10.03	60
1	82								732	–		1820	–		1088	–
	55								231	–		550	–		319	–
	39								156	40		290	–		133	66
	19		21						161	80		316	–		154	20
	26		82						496	–		998	–		502	–
	04		41						253	50		409	–		155	50
	28	2	92						1637	–		2792	–		1155	–
		1	–						470	–		900	–		430	–
80	45	13	31			1	73		49513	–		83826	50		34313	50

Lunnaberg den 15 dec. 1933

G [illegible]

[illegible] Pettersson Linus Jakobsson

Bilaga H.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Sunnaberg den 15 dec. 1933.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Jordersättningslängd				Bilaga I.	
Larvs socken	Diket A-B-C-D-E-F					
Gultorp Nolgården	Hj. Edner & Karl Grantström	63+46 - 58+35	2000	5.0		100 -
〃 〃	Aug. Andersson	58+35 - 57+55	400	5.4		21 60
Edum Jonagården	B. Bengtsson, K. Johansson	57+55 - 55+28	800	3.5	28 -	
		55+28 - 52+66	780	6.-	46 80	
		52+66 - 49+65	900	5.9	53 10	127 90
Edum Sven Svensgården	A. Svenssons sterbh.	49+65 - 47+30	920	6.6	60 72	
		47+30 - 45+62	640	6.3	40 32	
		45+62 - 44+15	480	4.2	20 16	121 20
Edum Stommen	Hildur Johansson	44+15 - 42+74	220	6.9		15 18
〃 〃	Dens.	42+74 - 42+12	180	6.3		11 34
〃 〃	Aug. Jonsson	42+12 - 41+36	220	5.3		11 66
〃 〃	Sven Stomberg	41+36 - 40+63	150	5.3		7 95
〃 〃	Dens.	40+63 - 40+22	60	6.6		3 96
〃 〃	Dens.	40+22 - 38+90	240	5.3		12 72
〃 〃	J. P. Johansson	38+90 - 41+36	450	6.6		29 70
〃 Västergården	Dens.	38+90 - 38+18	100	7.3		7 30
〃 〃	Dens.	38+18 - 37+12	120	7.3		8 76
〃 〃	~~Emil~~ Sven Svensson	37+12 - 36+76	70	8.6		6 02
〃 〃	~~Emil Gustafsson~~	36+76 - 36 -	150	8.6	12 90	
		36 - 34+25	310	8.6	26 66	39 56
〃 〃	Dens.	34+25 - 32+90	480	2.9		13 92
〃 〃	Oskar Johansson	32+90 - 32+30	120	4.2	5 04	
	〃 〃	32+30 - 30+40	50	4.2	2 10	7 14
Faleberg Norregården	S. Anderssons sterbh.	32+30 - 33+89	480	6.0		28 80
〃 〃	Karl Berg	33+89 - 34+25	70	6.6	4 62	
	〃 〃	36 - 38+90	530	6.6	34 98	39 60
	Summa					614 31
	Diket B-B^I					
Edum Jonagården	B. Bengtsson, K. Johansson	140 - 143+50	870	2.7		23 49

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diket $C-C^{I}-C^{II}-C^{III}$					
Edum Jonagården	B. Bengtsson, K. Johansson	70 - 74	580	4.0		23 20
" Sven Sveng:n	A. Svenssons sterbh.	70 - 74	580	6.6	38 28	
		74 - 78+85	1460	5.2	75 92	
		78+85 - 79+80	100	5.8	5 80	120 —
" Stommen	Anna Gustafsson	79+80 - 81+73	220	4.20		9 24
Jultorp Nolgården	Svante Svensson	81+73 - 79+90	210	5.80		12 18
" — "	Sven Johansson	79+90 - 78+85	120	5.8		6 96
	Summa					171 58
	Diket $C^{I}-C^{VII}$					
Edum Jonagården	B. Bengtsson, K. Johansson	105 - 108+46	660	3.4		22 44
" Sven Svensgården	A. Svenssons sterbh.	105 - 108+46	660	34		22 44
	Summa					44 88
	Diket $C-C^{VIII}$					
Edum Sven Svensg:n	A. Svenssons sterbh.	130 - 131+25	180	7.30		13 14
" Jonagården	B. Bengtsson, K. Johansson	130 - 131+25	180	6.60	11 88	
		131+25 - 133+70	750	6.–	45 –	56 88
	Summa					70 02
	Diket $D-D^{I}$					
Edum Sven Svensgård	A. Svenssons sterbh.	120 - 122+35	540	6.6		35 64
	Diket $E-E^{I}$					
" " "	A. Svenssons sterbh.	110 - 113+16	660	4.8		31 68

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
• SKARA •
30249

1	2	3	4	5	6	7
	Samfälligheten F–G.					
Lundby socken						
Lundby Måns Andersg.	J. Bengtsson	5+20-6+60	1100	5.7	62 70	
		7 - 13+25	2600	4.2	109 20	171 90
" " "	Sven Andersson	6+60 - 7	320	4.7	15 04	
		7 - 8+4	550	4.7	25 85	40 89
Larvs socken						
Lunden	Karl Andersson	8+4 - 9+4	600	5.5		33 -
–"–	J. Bengtsson	9+4 - 13+25	2500	4.5		112 50
Faleberg Västerg:n	Jäntan ö Alfred Johansson	13+25 - 13+82	750	3.-		22 50
" "	C. J. Andersson	13+82 -14+90	790	3.4		26 86
" Sörg:n	Frans Ryman	14+90 - 16+70	1170	4.-		46 80
" Norrg:n	Aug. Svensson	16+70 - 17+90	810	3.8		30 78
Edum Västerg:n	Algot Nilsson	16+70-17+90	810	3.8		30 78
" "	Nils Andersson	17+90 - 20	2340	5. -		117 -
" "	Oskar Johansson	20 - 23	2180	5.5		119 90
" "	Dens.	23 - 24	600	4.5		27 -
	Summa					779 91

Lunnaberg den 15 dec. 1933

Sven Hallin

Fritz Pehrsson, Linus Jakobsson

Bilaga K.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsförslag Samfälligheten A-F Diket A-B-C-D-E-F								
63+46-60	346	sten o. grus m^3	210	1.25	262	50				
		mossjord "	1400	0.50	700	-				
60+66		ägobro, typ a; a=3.6 m. st.	1	175:-	175	-				
60-57	300	sten o. grus m^3	200	1.50	300	-				
		mossjord, sandbl. "	1520	0.50	760	-				
57-54	300	-"- -"- "	1400	0.50	700	-				
54-51	300	sten o. grus "	80	1.25	100	-				
		mossjord, sandbl. "	950	0.50	475	-				
53+59		ägobro av sten, typ c. a=2.5 m. st.	1	~~400.~~ 325	325	-				
48-51	300	mossjord, sandbl. m^3	1500	0.40	600	-				
45-48	300	" " "	1600	0.40	640	-				
45+50		för försvårad övergång ~~gångspång~~ ~~st.~~		25.-	25	-				
42-45	300	mossjord m^3	1400	0.50	700	-				
42+93		ägobro, typ e a=3 m. st.	1	300.-	300	-				
39-42	300	lera m^3	1520	0.60	912	-				
41+96		ägobro, typ e a=3 m. st.	1	300.-	300	-				
36-39	300	lera m^3	1630	0.60	978	-				
33-36	300	berg "	50	10.-	500	-				
		lera "	1650	0.60	990	-				
30-33	300	berg "	120	10.-	1200	-				
		lera "	520	0.60	312	-	11254	50		
		tillägg c:a 10%					1121	19		
		jordersättning					614	31	12990	-
		Diket B-B^I								
140-143+50	350	Sten o. grus m^3	100	1.25	125	-				
		lera "	280	0.60	148	-				
		mossjord "	500	0.40	200	-				
141+10		ägobro av trä typ b, a=3 m.	1	125.-	125	-				
		Överföres			598	-			12990	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört				598	-			12990	-
								598	-		
		tilläggas c:a 10 %						58	51		
		jordersättning						23	49	680	-
		Diket C-C^{I}-C^{II}-C^{III}									
70-73	300	sten o. grus	m^3	630	1.25	787	50				
		lera	"	250	0.60	150	-				
		torvjord	"	550	0.40	220	-				
73-76	300	lera	"	700	0.60	420	-				
		torvjord, något träd-		900	0.50	450	-				
76-79	300	lera, träd o. rötter	"	590	0.70	413	-				
77		~~stentrumma typ d~~ ~~ägobro av cementrör, typ b~~ a = 3.6; b = 1.20 ~~0.8 m~~	st	1	200 ~~150.-~~	200 ~~150~~	- -				
79-81+73	273	lera	m^3	250	0.60 ~~0.70~~	150 ~~175~~	- -				
		torvjord	"	380	0.40 ~~0.50~~	142 ~~180~~	-	2932 ~~2945~~	50 ~~50~~		
		tilläggas c:a 10 %						305 ~~292~~	92 ~~92~~		
		jordersättning						171	58	3410	-
		Diket C^{II}-C^{IV}-C^{V}									
C^{II}-93	110	12" cementrör	lm.	110	2.50	275	-				
93		dagvattenbrunn (av 90 cm rör)	st.	1	50.-	50	-				
		dikesöga	"	1	10.-	10	-				
93-94	100	12" cementrör	lm.	100	2.50	250	-				
94		dagvattenbrunn (av 90 cm rör)	st.	1	50.-	50	-				
C^{II}-94	210	schaktning, läggning och återfyllning	lm.	210	1.00	210	-				
94-95+10	110	10" cementrör	lm.	110	2.-	220	-				
95+10-96+10	100	10" "	lm.	100	2.-	200	-				
		dagvattenbrunn (av 60 cm rör)	st.	2	30.-	60	-				
94-96+10	210	schaktning, läggning och återfyllning	lm.	210	1.-	210	-				
96+10-98+50	240	9" cementrör	"	240	1.80	432	-				
		Överföres				1977	-			17080	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			1977	-			7080	-
		dagvattenbrunn (60 cm. rör st.	1	30.-	30	-				
98+50-99+80	130	8" tegelrör st.	430	0.40	192	-				
		dagvattenbrunn (av 60 cm. rör st.	1	30.-	30	-				
96+10-99+80	370	schaktning, läggning och								
		återfyllning	370	0.80	296	-	2525	-		
		tillägges c:a 10%					255	-	2780	-
		Diket C^{IV} – C^{VI}								
152+4-151	104	5" tegelrör st.	345	0.20	69	-				
151-150	100	6" -"- st.	330	0.30	99	-				
		dagvattenbrunn (av 60 cm. rör st.	2	30.-	60	-				
150-152+4	204	schaktning, läggning och								
		återfyllning lm.	204	0.50	102	-	330	-		
		tillägges c:a 10%					30	-	360	-
		Diket C^{I} – C^{VII}								
105-108+46	346	lera m^3	280	0.60	168	-				
		torvjord med rötter "	1400	0.50	700	-	868	-		
		tillägges c:a 10%					87	12		
		jordersättning					44	88	1000	-
		Diket C – C^{VIII}								
130-133+70	370	lera m^3	1450	0.60	870	-				
133+45		ägobro av rör, typ b								
		a = 3.- m. b = 0.7 m. st.	1	125.-	125	-	995	-		
		tillägges c:a 10%					94	98		
		jordersättning					70	02	1160	-
		Diket D – D^{I}								
120-122+35	235	lera m^3	730	0.60	438	-				
120+20		ägobro av rör, typ b. a= 3.-m. b=0.7 m.	1	125.-	125	-	563	-		
		tillägges c:a 10%					51	36		
		jordersättning					35	64	650	-
		Överföres							23030	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							23030	-
		Diket E – E^I								
110 – 113+16	316	grus m³	180	1.25	225	-				
		lera "	620	0.60	372	-				
111+80		ägobro av rör typ b. a = 3 m. b = 0.7 m st.	1	125 -	125	-	722	-		
		Tillägg c:a 10 %					76	32		
		jordersättning					31	68	830	-
		Summa.							23860	-
~~Alt. II~~		Samfälligheten F – G Alt. II								
10+32		ägovägsbro, typ c a = 4.0 b = 3.5	1	300	300	-				
10+32 16+6 19+23	1880	rörtrummor, av 50 cm rör st.	6	60 -	360	-				
5+20 – 10	480	lera o. torvjord m³	1150	0.50	575	-				
10 – 13	300	– " – "	980	"	490	-				
13 – 16	300	– " – "	970	"	485	-				
16 – 20	400	– " – "	1800	"	900	-				
20 – 24	400	– " – "	1030	"	515	-				
	3760 3760	borttagning av grästorv samt	5930				4377	-		
		vallens iordningsställande m.	3760	0.20	752	-	~~3717~~	-		
		jordersättning					779	91		
		Tillägg c:a 10 %					433 ~~373~~	09 ~~09~~	5590 ~~4870~~	- -
		Alt. I ~~Samfälligheten F – G~~ (utföres ej)								
H – G	620	Rensning av befintligt avlopp till 2 m. bottenbredd	620	0.20	124	-				
5+20 – 10	480	lera & torvjord m³	1100	0.50	550	-				
10 – 13	300	" "	930	"	465	-				
13 – 16	300	" "	920	"	460	-				
16 – 20	400	" "	1750	"	875	-				
20 – 24	400	" "	980	"	490	-				
	3760	borttagning av grästorv samt vallens iordningsställande	3760	0.20	752	-	3716	-		
		överföres					3716	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört					3716	-		
		jordersättning					779	91		
		tillägges c:a 10%					374	09	4870	-
		Rördiket a - k								
200-214	1400	6" tegelrör st.	4620	0.30	1386	-				
214-214+98	98	5" -"- "	325	0.20	65	-				
214+98-219+48	450	4" -"- "	1500	0.16	240	-				
219+48-222+96	348	3" " "	1050	0.12	126	-				
		Kopplingsbrunn "	16	20:-	320	-				
		grävning, läggning och återfyllning m.	2296	0.40	918	40	3055	40		
		tillägges c:a 10%					304	60	3360	-
		Rördiket b - b^{I}								
b-+25	25	4" tegelrör st.	80	0.16	12	80				
		Kopplingsbrunn "	1	20:-	20	-				
		tillägges för muffrör och tätning m	10	1-	10	-				
		grävning, läggning och återfyllning m.	25	0.40	10	-	52	80		
		tillägges c:a 10%					7	20	60	-
		Rördiket c - c^{I}								
c-+30	30	4" tegelrör st.	100	0.16	16	-				
		Kopplingsbrunn "	1	20:-	20	-				
		tillägg för muffrör och tätning m.	10	1-	10	-				
		grävning, läggning och återfyllning m.	30	0.40	12	-	58	-		
		tillägges c:a 10%					7	-	65	-
		överföres							8355	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							8355	–
		Rördiket d – d^I								
d – +28	28	4" tegelrör st.	90	0.16	14	40				
		Kopplingsbrunn "	1	20:–	20	–				
		tillägges för muffrör och tätning m	10	1–	10	–				
		grävning, läggning och återfyllning m.	28	0.40	11	20	55	60		
		tillägges c:a 10%					4	40	60	–
		Rördiket e – e^I								
e – +22	22	3" tegelrör st.	70	0.12	8	40				
		Kopplingsbrunn "	1	20:–	20	–				
		tillägges för muffrör och tätning m	10	1:–	10	–				
		grävning, läggning och återfyllning m.	22	0.40	8	80	47	20		
		tillägges c:a 10%					2	80	50	–
		Rördiket f – f^I								
f+19	19	3" tegelrör st.	60	0.12	7	20				
		Kopplingsbrunn "	1	20:–	20	–				
		tillägges för muffrör och tätning m.	10	1–	10	–				
		grävning, läggning och återfyllning m.	19	0.40	7	60	44	80		
		tillägges c:a 10%					5	20	50	–
		Rördiket g – g^I								
g – +210	210	4" tegelrör st.	700	0.16	112	–				
210 – +408	198	3" " "	650	0.12	78	–				
		Kopplingsbrunn "	3	20:–	60	–				
		tillägges för muffrör								
		överföres			250	–			8515	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			250	-			8515	-
		och tätning m.	10	1:-	10	-				
		grävning, läggning och återfyllning m.	408	0.40	163	20	423	20		
		tilläggs c:a 10%					41	80	465	-
		Rördiket h-h^{I}								
h-+28	28	3" tegelrör st.	90	0.12	10	80				
		Kopplingsbrunn "	1	20:-	20	-				
		tillägg för muffrör och tätning m.	10	1-	10	-				
		grävning, läggning och återfyllning m.	28	0.40	11	20	52	-		
		tilläggs c:a 10%					8	-	60	-
		Rördiket i-i^{I}								
i-+16	16	3" tegelrör st.	55	0.12	6	60				
		Kopplingsbrunn "	1	20:-	20	-				
		tillägg för muffrör och tätning m.	10	1-	10	-				
		grävning, läggning och återfyllning m.	16	0.40	6	40	43	-		
		tilläggs c:a 10%					7	-	50	-
		Summa							9090	-

Linnaberg den 15 dec. 1933

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bilaga 4.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Lunnaberg m. fl. fastigheter i Larvs och S. Lundby socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av en i nordvästlig huvudriktning flytande bäck med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. sydväst om Larvs kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom vattenavledning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G för huvudavloppet samt $B-B^{I}$, $C-C^{I}-C^{II}-C^{III}$, $C-C^{VIII}$, $C^{I}-C^{VII}$, $C^{II}-C^{IV}-C^{V}$, $C^{IV}-C^{VII}$, $D-D^{I}$ och $E-E^{I}$ för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Skyddsvallar äro betecknade med enkla gröna linjer. Alternativa förslag, som icke skola komma till utförande äro utmärkta med streckade linjer.

För den nedanför F belägna delen av huvudavloppet ha flera alternativ undersökts, varav tvenne fullständigt uträknats. Det som alternativ I betecknade innefattar ett system rördiken för grundvattenytans sänkning jämte utvidgning av huvudavloppet och anläggande av skyddsvallar på vardera sidan till skydd mot flöden och ytvattenrännor längs vallarna. Det som alternativ II betecknade förslaget innefattar samma skyddsvallar mot flöden men ett ytterligare fördjupande av huvudavloppet, så att grundvattenståndet utan de täckta ledningarnas framdragande blir tillräckligt sänkt vid vanlig vattenföring. Därvid måste dock alla utlopp i huvudavloppet göras täckta och i mynningen förses med klaffventiler till förhindrande av att vatten vid flöden rinner från huvudavloppet in på markerna. Det senare alternativet är det ur ekonomisk synpunkt förmånligaste och skall därför komma till utförande.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid A	2 400.- hektar
" C	2 540.- "
" E	3 140.- "
och " G	4 080.- "
" sidodiket C-C^{III}	500.- "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om huvudavloppet antagits komma att uppgå till 1.2 liter, för övriga öppna avlopp till 1.5 liter och för täckta ledningar för ytvatten till 2.0 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till i allmänhet 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "A-F" och "F-G". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten F-G i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten A-F har särskild utredning verkställts bil. M . Härav framgår, att samfälligheten i fråga skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten A-F, som av dess uppdelning på två avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Huvudavloppet korsar tvenne allmänna vägar, dels vid 31+66 och dels vid 44+80. Bägge vägövergångarna äro byggda efter år 1880 och för grunda för ovanför liggande åkers torrläggning till 1.2 meters djup. Det skall därför åligga Laske härads vägstyrelse att bekosta sådan ombyggnad, som för ernående av den ifrågavarande torrläggningen erfordras. På grund av yrkandet till syneprotokollets § 6 skall det jämväl åligga vägstyrelsen att ombestyra ombyggnadsarbetets utförande, varvid skall iakttagas, dels att nya genomloppets botten ej får läggas högre än som för avloppet å profilritningen med rött angivits, samt att fria vattenöppningen ej får göras smalare än 3.9 m. för bron vid 31+66 och 3.5

m. för bron vid 44+80, och dels att arbetet så bedrives, att nya genomloppet kan tagas i bruk för bron vid 31+66 inom en månad och för bron vid 44+80 inom två månader efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd, och meddelande härom kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För försvårad övergång vid 45+50 skall företaget till ägaren Edum Sven Svensgården 7^2 betala en kontant ersättning av 25.- kr. innan här befintlig spång borttages.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till skyddsvallar, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som härutöver tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med ~~d~~den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen,skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 51 kronor 47 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörtrummor, rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om cementrör skola fylla de normalbestämmelser, som finnas angivna i Svenska Kommunaltekniska föreningens handlingar, n:r 5, 1931;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas, på sätt att skada uppstår;

att förbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1939;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Lunnabergs vattenavledningsföretag av år 1933."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Lunnaberg den 15 december 1933.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

[illegible] Pehrsson Linus Jakobsson

Bilaga N

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				A-57+50		53-57+50		CIII-77		73+50-77		övriga		S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	1-9	2663	40	2500	-	350	-							2850	-	1.07006
II	17-19 31-32	1136	80					850	-	120	-			970	-	0.8532720
III	övriga	23953	90			350	-			120	-	20040	-	20510	-	0.8562280
I+III		26617	30	2500	-	350	-					20040	-	22890	-	0.8599670
II+III		25090	70			350	-	850	-	120	-	20040	-	21360	-	0.8513114
I+II+III		27754	10											23860	-	0.8596928

Av det förestående framgår att samfälligheten A-F skall uppdelas på två avdelningar, sålunda att II och III sammanslås till en avdelning och I blir en avdelning.

För I fås då:

I	1-9	2663	40	2500	-									2500	-	0.9386498

Annaberg den 15 dec. 1933

Sven Hallin

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A-F.				
			Larvs socken				
1/4	3⁶		Jultorp Nolg:n Hj. Edner o Karl Svantesson	sök.	1-7	2707.80	4914.-
1/4	3⁵		" " Aug. Andersson	sök.	8-15	1846.10	3067.-
1/8	3⁴		" " Hildur Andersson		16	81.60	156.-
1/8	3³		" " Sven Johansson		17	162.40	224.-
1/8	3⁸		" " Svante Svensson	sök.	18	498.80	688.-
7/48	4²⁶		Edum Stommen Anna Gustafsson	sök.	19	785.40	1496.-
3/32	5⁴		Faleberg Tomten, Svante Johansson	sök.	20	105.60	160.-
3/16	4²¹		Edum Stommen Halvar Svensson	sök.	21-25	1080.-	2680.-
1/16	4²²		" " Ida Sandblom	sök.	26-28	725.40	1360.-
69/144	7²		" Sven Sveng:n A. Svenssons sterbh.	sök.	29-53	13440.40	22118.50
1/4	2⁴		" Jonagården B. Bengtsson o. K. Johansson	sök	54-72	10375.20	17510.-
1/8	2⁶		" " A. Ljungkvist		73	162.-	270.-
1/8	2⁵		" " Anni Magnusson K. J. Magnusson		74-76	506.80	843.-
1/28	4²⁰		" Stommen Aug. Jonsson	sök.	77	730.-	1000-
1/8	4²⁵		" " Hildur Johansson	sök.	78-80	1068.-	1590.-
1/16	4²⁴		" " Dens.	"	81-82	565.20	880.-
7/128	4²⁷		" " August Jonsson	sök.	83-84	673.10	1270.-
1/24	4¹⁵		" " J.P. Johansson	sök.	85	1636.80	2480.-
1/24	4¹⁶		" " Sven Stomberg	sök.	86	222.60	420.-
1/48	4⁷		" " Dens.	"	87	178.20	270.-
1/16	4¹⁸		" " Dens.	"	88	339.20	640.-
1/4	4⁷		Faleberg Norrg:n Karl Berg	–	89	448.80	680.-
1/8	4²		" " S. Anderssons sterbh.		90	312.-	520.-
1/4	1²		" Mellang:n Dets.	–	91	36.-	60.-
1/12	3¹⁴		Edum Västerg:n Oskar Johansson	sök.	92-93	118.20	197.-
1/6	3⁴		" " Emil Svensson	sök.	94-95a	970.30	1208.-
1/8	3¹¹		" " Dens.	"	96	1371.60	1560.-
			Överföres			41117.50	68261.50

65.

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2206.20	2070.85						2070.85	8.679	107	05
1220.90	429.15	650.14					1079.29	4.523	55	78
74.40		63.33					63.33	0.265	3	27
61.60		52.44					52.44	0.220	2	71
189.20		161.07					161.07	0.675	8	33
710.60		604.93					604.93	2.535	31	27
54.40		46.31					46.31	0.194	2	39
1600.-		1362.08					1362.08	5.709	70	42
634.60		540.26					540.26	2.264	27	93
8678.10		7387.74					7387.74	30.963	381	92
7134.80		6073.91					6073.91	25.456	313	98
108.-		91.94					91.94	0.385	4	75
336.20		286.20					286.20	1.199	14	79
270.-		229.84					229.84	0.963	11	88
522.-		444.37					444.37	1.862	22	97
314.80		267.98					267.98	1.123	13	85
596.90		508.74					508.74	2.132	26	30
843.20		717.82					717.82	3.008	37	10
197.40		168.05					168.05	0.704	8	68
91.80		78.15					78.15	0.328	4	05
300.80		256.07					256.07	1.073	13	24
231.20		196.82					196.82	0.825	10	18
208.-		177.24					177.24	0.743	9	16
24.-		20.43					20.43	0.086	1	06
78.80		67.08					67.08	0.281	3	47
237.70		202.35					202.35	0.848	10	46
218.40		185.93					185.93	0.779	9	61
27144.00	2500.-	20840.94					23340.94	97.822	1206	60

1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört.			4117.50	68261.50
1/24	3^{12}		Edum Västerg:n, ~~Emil~~ Sven Svensson		97	507.40	590.-
1/9	3^{10}		" " J. P. Johansson		98	1058.50	1450.-
1/9	3^{9}		" " Dens.		99-100	464.-	600.-
			Summa			43147.40	70901.50
			Samfälligheten F - G				
1/12	3^{14}		Edum Västerg:n, Oskar Johansson		101-102	123-	270-
1/12	3^{13}		" " , Dense		103-107	630.40	1140-
1/12	3^{6}		" " , Nils Andersson		108-113	505,80	990-
1/12	3^{7}		" " , Algot Nilsson		114-115	243.20	640-
1/4	1^{2}		Falkberg Mellang:n, L. Anderssons sterbh.		116-117	109.10	190-
avs.	4^{9}		" Norreg:n, Aug. Svensson		118-121	616.40	1620-
"	2^{21}		" Sörg:n, Frans Ryman		122-124	732-	1820-
	3^{2}		" Västerg:n, C.J. Andersson		125	231-	550-
	$3^{5}+3^{7}+3^{10}$		" " , Dense		126-127	156.40	290-
3/8	$3^{3}+3^{9}$		" " Anton = Alfred Johansson		128-130	161.80	316-
4/8	1^{2}		Lunden, J. Bengtsson		131-134	496-	998-
1/10	1^{4}		" , Karl Andersson		135-136	253.50	409-
			Södra Lundby socken				
1/4	3^{7}		Lundby Måns Lindersg:n, J. Bengtsson		137-144	1637-	2792-
3/20	3^{11}		" " " , Sven Andersson		145	470	900-
			Summa			6365,60	12.925-

67.

Bilaga N

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	I	II				%-tal för gemens. kostn.	företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27144.-	2500.-	20840.94					23340.94	97.822	1206	60
82.60		70.31					70.31	0.295	3	64
391.50		333.29					333.29	1.398	17	24
136 -		115.78					115.78	0.485	5	98
27754.10	2500.-	21360.-				80.884	23860.-	100.000	1233	46
147-							125,28	2,241	6	53
509.60							434.29	7.769	22	65
484.20							412,64	7.382	21	52
396.80							338,16	6,049	17	63
80.90							68.94	1.233	3	59
1003.60							855,28	15,300	44	60
1088 -							927.20	16,588	48	36
319 -							271.86	4.863	14	18
133.60							113,86	2,037	5	94
154.20							131.41	2.351	6	85
502-							427.81	7.653	22	31
155,50							132,52	2.371	6	91
1155-							984.30	17.608	51	33
430-							366.45	6.555	19	11
6559.40						19.116	5590:-	100.000	291	51

Lannaberg den 15 dec. 1933

Sven Hallin

Pehrsson Linus Jakobsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Lunnabergs vattenavledningsföretag av år 1933 inom Larvs och Södra Lundby *sock~~en~~nar och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	39	0,50	—		19	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	15.6	3,00	46	80		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	2.4	6,00	14	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 64 ar st.	124	0.36	44	64		
		har	80.45	0.54	43	44		
		äng och odlingsmark, medelareal 65 ar st.	21	0.26	5	46		
		har	13.31	0.42	5	72		
		annan mark och impediment, medelareal 86 ar st.	2	0.20		40		
		har	7.73	0.30		52		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0.2	11.-	2	20		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad	2	1.-	2	–	169	58
		Överföres					189	08

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					189	08
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	5½	12,00	66	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 5 punkter pr har har	93.76	0.50	46	88		
		avvägda punkter st.	520	0.03	15	60		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	18	2,00	36	-		
		i annan mark „		5,00			164	48
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 65 ar, st.	147	0.07	10	29		
		har	95.49	0.06	5	73	16	02
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	147	0,04			5	88
1933		**Markvärdering:**						
Nov.	29	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1	12,00	12	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för öviga kilometer st.	11.6	1,50	17	40		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	294	0,06	17	64		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	147	0,12	17	64	68	68
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	3.8	3.-	11	40		
		2) befintligt avlopp ~~ell vall~~ „	10.5	3.5	36	75	48	15
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,	70	0.15	10	50		
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	39	0.12	4	68		
		Tillägg för 5 m² våt area vid flöden „	28	0.10	2	80		
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	117	0.25	29	25		
		Tillägg för 5 m³ våt area vid flöden „	73	0.15	10	95	58	18
		„						
		Antal profil- och sektionsritningar „	5	3,00	15	=	15	-
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			~~2~~	—		
		för vattenområdets areal km.²		0,02				
		dagar	1½	12,00			18	=
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	14.5	3,50	50	75		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	14.5	1,00	14	50		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen 5 m² sektion på „	7.7	2.50	19	25		
		„ „ „ „						
		„ - „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „	3.1	6,00	18	60		
		2) „ „ över 20 „ „	1.0	10,00	10	-	113	10
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1			
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	405	0,03	12	15	13	15
		Överföres					709	72

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					709	72
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00			3	—
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km.	8.3	2,50	7	00		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen 5 *m² sektion på* „	0.5	1.25	0	63		
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	10.0	4,00	40	–		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y. för 5 m² sektion på ~~*lika som tillägget för dimensionsberäkningar*~~ km.	7.2	2.50	18	–		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 ⁰/₀ (broar och vallar inberäknade)			36	77	102	40
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~8~~	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.	2	0,50	1	–		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.	62	0,25	15	50		
		d) Kostnadsberäkning km.	4	3,00	12	–		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00			28	50
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar	2	3,-	6	–		
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete för 2 trummor och 1 enkel bro			13	–		
		„ för 2 andra broar med 5 m. spännvidd			10	–		
		för särskilt konstruerat landfäste st.	2	4,00	8	–		
		Kostnadsberäkning för 3 spännvidder om sammanlagt m.	13	0.50	6	50		
		för särskilt konstruerade landfästen st.	3	4,00	12	–		
		Grundförstärkning m²		0,10				
							55	50
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	520	0,01			5	20
		Översiktskarta *§ 41*					5	–
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar st.	55	0,25	13	75	15	25
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter st.	44	0,30	13	20		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	1	0,20	0	20	15	40
okt.	24	***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* sid.	7	3,00			21	–
dec	15	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	2	12,00			24	–
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* om avdelningsuppdelning *dagar*	1/2	12,00			6	–
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* dagar	1	12,00			12	–
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* „	1/4	12,00	3	–		
		utlopp för täckt ledning „	1/4	12,00	3	–	6	–
		slamficka „		12,00				
		Förberedande undersökning och sammanträde „	1	„			12	–
		Lösen för: *Summa kronor*					1020	97
		Kopia av plankartan *§ 51*						
		1 a) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			10	50		
		övriga regalark blad						
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 65 *ar ägofigurer* st.	147	0.10	14	70		
		har	95.49	0.08	7	64		
		Överföres			32	84		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			32	84		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			5	59		
		3) insättning av höjdlägestal st.	520	0,02	10	40		
		„ „ kanaler vallar och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	405	0,05	20	25	70	83
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag el. vall „						
		nytt avlopp el. vall „	0.7	5.–	3	50		
		ändring av befintligt avlopp „	10.0	6.–	60	–		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			52	72		
		3) broar och trummor, „ „			55	50		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	7	3,00	21	–	192	72
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/2	12,00			6	–
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	67	0,55			36	85
		Översiktskarta i d:o, § 41					5	–
		Summa kronor					311	40
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden			16	80		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			14	–	33	80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			58	80		
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d. Dagsv.	25 ~~14~~	4.–	100 – ~~70~~		158	80
		Summa kronor					192	60
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					1020	97
		Lösen för kopior och avskrifter					311	40
		Övriga förrättningskostnader					192	60
		Summa kronor					~~1494~~ 1524.	~~97~~ 97

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Laske *häradsrätt.*

Hunneberg *den* 15 dec. *19*33

Sven Ahlin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Fritz Pehrsson Linus Jakobsson

Kronor .... *kvitteras:*

.... *den* *19*

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30613