Akt nr:

R-E1a-2117

AU$R-E1a-2117

Inkom den
7. MRS. 1936
till
Västerbygdens vattendomstol.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 7*2117

Handlingar angående
Gökhems vattenavledningsföretag av år 1934
i Gökhems socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1934 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

1.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gökhem Bergsgården m. fl. hemman i Gökhems socken, Skaraborgs län.

Den 10 oktober 1933 i Bergsgården.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt gode männen K. G. Johansson, Mellang:n och Lars Persson, Båltaregården, även som följande sakägare:

Sökande:

Johan Johansson äg. Gökhem Bergsg:n 4^4

Carl Petersson " " " 4^2

Frans Hansson " " " 4^3

Sven Johansson " " Dräna 5^1

Av övriga sakägare:

Karl Johansson äg. Remmene Holg:n 2^1

Karl Gustafssons sterbh. äg. " Mellang:n 4^3 och

" Krokag:n 4^4

genom delägarna Oskar ~~och Otto~~ Karlsson enl. fullm.-bil. C^I (övriga deläg.: Klara Gustafsson ~~samt~~ Gunnar, Nils, Einar, Gustaf och Anna ~~Gustafsson~~ Karlsson samt Ester Claësson, samtliga myndiga)

Karl Anderssons sterbh. ~~genom~~ äg. Remmene Sörg:n 3^2 genom delägaren Gustaf Andersson ~~och~~ enl. fullmakt bil. C^{II} ~~Greta Jonsson, den senare genom sin make John Jonsson~~ (övriga sterbh.-delägare: Augusta och Alice Andersson, den senare

under förmyndarskap av Augusta
Andersson, samt Greta Jonsson)
Viktor Johansson äg. Gökhem Lantbog:n 1^{1}
Gökhems pastorat för ecklesiastika
boställena Gökhems Prästgård 1^{1}
och Överkyrke 7^{1} genom J. Carlén
enl: protokollsutdrag, bil. D
Mårten Persson, arr. Gökhems Prästgård
Oskar Karlsson äg. Brunnhem Mellang:n 1^{3}
Ivar Johansson " " Sörg:n 1^{3}

§ 1

Upplästes det för förrättningsmännen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bil. A

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Oskar Karlsson för egen del och för Karl Gustafssons sterbhus, Karl Johansson, Mårten Persson, Karl Anderssons sterbhus genom Gustaf Andersson samt Viktor Johansson förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att jämväl deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, bil. E^{I}. E^{II}.

§ 4

Ombudet för Gökhems pastorat ansåg, att Överkyrkes ängsmark kring de båda västliga avloppsgrenarna bäst lämpade sig till skogsmark, och yrkade, att denna mark skulle värderas som sådan.

§ 5

Det upplystes att landsvägsbron 108+80 vid 14+20 om byggts omkring år 1925, att bron vid 3+80 var något gammal ~~och~~ delvis raserad och alltså i stort behov av ombyggnad oberoende av dikningsföretagets genomförande, och att bron nedanför = 11+85 påle 112 vid samma dike var så dålig att ombyggnad sedan av vägstyrelsen torde vara beslutad.

§ 6

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades ~~förrättningen~~ sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan undersökningen kompletterats och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas ~~å samma~~ hos Mårten Persson, Gothems prästgård fredagen den 14 nov. 1933 klockan 13 och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas närvarande sakägare.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hellin

Biträdande gode män.
K. E. Johansson   Linus Persson

Den 14 november 1933 i Gökhems prästgård

Närvarande: Förestående synemän med undantag för K. G. Johansson, som anmält släktskapsjäv och i vars ställe gode mannen S. Wennerstedt, Hospitalsgården, Skara, hade infunnit sig, ävensom följande sakägare

Johan Johansson, Bergs g:n
Carl Pettersson, "
Frans Hansson, "
Sven Johansson, Vråna
Karl Johansson, Remmene Nolg:n
Karl Gustafssons sterbh. " Mellang:n genom Oskar Karlsson enl. fullmakt bil. C^I
Karl Anderssons sterbh. Remmene Sörg:n genom Gustaf Andersson enl. fullmakt bil. C^II samt genom John Jonsson såsom make till sterbhus delägaren Greta Jonsson
Evald Jonsson, äg. Remmene Kyrkeg:n
Alfred Ljunggren arr. eckl. hemmanet Överbyske
Erik Säll " " " "
Ivar A. Johansson " " " "
John Gustafsson " " " "
Mårten Persson " " " Gökhems Prästgård
Oskar Karlsson, Remmene Mellang:n
Ivar H. Johansson " Sörg:n
Erik Lundberg, Gökhem Olof Persg:n
Gökhems pastorat genom J. Carlén enl. protokollsutdrag bil. D

~~Karl Johansson Brunnen Holg:n~~
Vilske härads vägstyrelse genom ordföranden
F. L. Vallin
Vilhelm Persson, Baltarsg:n
Anders Floréns sterbh. genom deläg.
Torsten Florén, St. Ättleberg
Karl Falk, St. Ättleberg.

§ 7

Något jäv emot godemannen S. Wennerstedt kunde ej utrönas.

§ 8

Evald Johansson, Karl Falk, Torsten Florén, Eric Lundberg och Sven Johansson förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att jämväl deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup. bil. E I

§ 9

Skiftesgodemannen Linus Persson anmälde, att han jämte tvänne bröder vore ägare till vattenskadad mark, belägen omedelbart intill den mark, för vilken Sven Johansson enligt förestående paragraf gjort yrkande om torrläggning. Det kunde därför förväntas, att Perssons mark finge nytta av företaget, varför han alltså vore jävig som god man.

Han yrkade vidare, att avloppet för Sven Johanssons mark skulle uppgrävas jämväl över hans och hans broders mark, så att denna mark må komma på ändamålsenligt sätt torrläggas, bil. E I

§ 10

Det upplystes att landsvägsbroarna vid 114+85 och 103+80 sannolikt voro byggda före 1880 och befunne sig i rätt dåligt skick, samt att landsvägstrumman vid 14+25 byggts efter 1880.

Vägstyrelsens ordförande ~~yttrade~~ förklarade, att vägstyrelsen själv ämnade utföra de ombyggnadsarbeten vid dessa trummor, som kunde bliva erforderliga, mot den kontanta ersättning från torrläggningsföretaget, som skäligen kunde åläggas detta.

§ 11

Som intet vidare fanns att till protokollet antecknas, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till dikningen färdigställts, nytt sammanträde komme att hållas å samma ställe som dagens fredagen den 5 januari 1934 klockan 10, och komma inga ytterligare underrättelser varom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som

ovan.

I tjänsten:

Linus Persson

Den 5 januari 1934 i Gökhems prästgård

Närvarande: Förestående synemän med undantag för Linus Persson, i vars ställe Edvin Persson, Hospitalsgården, Skara, infunnit sig, samt följande sakägare:

Johan Johansson Bergsgården
Carl Pettersson "
Frans Hansson "
Sven Johansson Vråna
Karl Johansson Remmene Nolg:n
Karl Gustafssons sterbh. Kockg:n genom
Oskar Karlsson enl. fullm. bil. C^{I}
Karl Anderssons sterbh. Remmene Sörg:n genom
Gustaf Andersson enl. fullm. bil. C^{II}
Viktor Johansson, Landbog:n
Evald Johansson Kockgården
Alfred Ljunggren, Över Kyrke
Erik Dahl, "
Ivar A. Johansson "
John Gustafsson "
Mårten Persson, Gökhems prästgård
Oskar Karlsson, Remmene Mellang:n
~~Anders John Johansson~~
Ivar H. Johansson Remmene Sörg:n
Linus Persson, Baltarsgården för egen del och
för bröderna Sanfrid och Natanael Persson
enl. fullmakt bil. C^{III}

C. J. Österbergs sterbhus, Gökhem Österg:n
genom Ludvig Österberg enl. fullmakt
bil. C^{IV}
Erik Lindberg, Olof Persgården
Aug. Ljungkvist, Nästeg:n
Vilhelm Persson, ~~Baltareg:n~~ Åhleberg ej lån
Alexander Svensson, Kråklebacken ej lån
Johan Gustafsson, Gategården ej lån
Anders Floréns sterbh. genom Torsten
Florén enl. fullmakt bil. C^{V}
Karl Falk, St. Åhleberg
Gökhems pastorat genom J. Carlén
enl. protokollsutdrag bil. D.
Sandfrid Johansson, Ledsgården

§ 12

Något jäv emot skiftesgodemannen Edvin Persson kunde ej utrönas.

§ 13

Förelades det sedan förra sammanträdet uppsatta förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 14

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bil. K.

§ 15

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Linus Persson, Båltaregården.

§ 16

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 17

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan
I tjänsten:
[illegible] Hallin

Biträdande gode män:
[illegible] Edvin Persson

Gökhem

10 -

Bilaga A.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D & V D. 81-53.
1931.

Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin ....

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 6 november *19*31 .

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

D. ö. V. S. N:r 81-55.
1931.

SKARABORGS LÄNS
5 - NOV. 1931
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bergsgården och Vråna m. fl. hemman i Gökhems socken

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Odensberg.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Joh. Johansson.

adress Bergsgården pr Gökhem

Gökhem den 2 november 1931

Johan Johansson } Ägare till Bergsg.
Carl Pettersson Frans Hansson
Sven Johansson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Sögården	Augusta Andersson m. fl.
Överkyrke	(Kyrkojord)
Nolgården	Karl Johansson.
Lantbogården	Viktor Johansson.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
30614

Bilaga B.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos Johan Johansson, Bergsg:n tisdagen den 10 okt. 1933 kl. 10 för torrläggning av mark tillhörande Gökhem Bergsg:n m. fl. hemman i Gökhems socken, Skaraborgs län, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1.	Johan Johansson	Bergsgården	Gökhem
2.	Carl Pettersson	"	"
3.	Frans Hansson	"	"
4.	Sven Johansson	Kråna	"
5.	Karl Johansson	Remmen Norg:n	"
6.	Karl Gustafssons stbh.	" Mellang:n	"
7.	Aug. Anderssons stbh.	" Sörg:n	"
8.	Wiktor Johansson	Landbog:n	"
9.	arr. Alfr. Ljunggren	Överkyrke	"
10.	" Erik Säll	"	"
11.	Ivar Johansson	"	"
12.	Nils Boström	"	"
13.	arr. Mårtens Persson	Prästgården	"
14.	Oskar Karlsson	Remmen Mellang:n	"
15.	Johan Johansson	" "	"
16	Ivar Johansson	" "	"
17.	Kungl. Maj:ts Befallningshavande	Mariestad.	

Skara den 2 okt. 1933.
I tjänsten:

Angående fortsatt sammanträde den 5 januari 1934, klockan 10, hos Mårten Persson i Gökhems prästgård har underrättelse denna dag avsänts till:

18. Aug. Ljungkvist, Västeg:n Gökhem
19. Johan Gustafsson, — " — — " —
20. Alexander Svensson, Källbacken — " —
21. Anders Johan Johansson Remmen Mellang:n — " —
22. C. J. Östebergs sterbh. Österg:n — " —
23. Sanfrid Johansson, Ledsg:n — " —

Skara den 27 jan. 1933
I tjänsten:

15.

Bilaga C I

FULLMAKT

för Oskar Karlsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gökhem Bergsg:n m. fl. hemman i Gökhems socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, även som att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hammen Mellomgården den 10 okt. 1933

Klara Gustafsson Erik Karlsson Gunnar Carlsson
Nils Karlsson Einar Carlsson Anna Carlsson Ester Eliasson
Gustaf Carlsson

Bevittnas:

R Gustavsson E Gustavsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

30256

Bilaga C II

FULLMAKT

för Gustaf Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Berggården m. fl. hemman i Gökhems socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Brunnen Sörg:n den 10 okt. 1933

Augusta Andersson, Greta Jonsson.

Bevittnas:

Karl Johansson Natalia Johansson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

30256

17.

Bilaga CIII

FULLMAKT

för Linus Persson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gökhem Bergsgården m. fl. hemman i Gökhems socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Båttaregd. Gökhem den 15 december 1933

Sanfrid Persson Natanael Persson

Bevittnas:

J. E. Persson Emil Gustafsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

30256

18

Bilaga CIV

FULLMAKT

för Ludv. Österberg eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bergsg. m. fl. hemman i Gökhem socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Gökhem Österg. den 4 Jan. 1934

Henrik Österberg Rob. Österberg Hilmer Österberg.

Hjalmar Österberg Anna Österberg

Bevittnas:

Paul Andersson Sten Andersson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

30256

Bilaga CV

FULLMAKT

för Torsten Florén eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bergsgården m. fl. hemman i Gökhems socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Törestorp o Åteberg den 3 Jan 1934

F. Jansson Märtha Florén

Bevittnas:

Gustav Falk Signe Falk

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

30256

20 Bilaga D

Utdrag ur protokoll, hållet vid kyrkostämma med

Gökhems pastorat

~~församling(ar)~~ den 30 oktober år 1933.

§ 6.

Stämman utsåg godsägaren J. Carlén, Lerberg att som ombud för pastoratet närvara vid den syneförrättning som avser torrläggning av mark tillhörande Bergsgården m. fl. hemman, vilken även kommer att beröra Gökhems Prästgård och Borkyrke varvid han har att bevaka pastoratets rätt.

C. Sandahl,
Ordförande.

Tillkännagivande om protokollets justering uppläst i pastoratets ~~kyrka~~(kyrkor)

den 12/11 1933.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet betygar
ex. officio.

C. Sandahl,

Bil. E I

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande Bergsgården m.fl. hemman i Gökhems socken, och yrka vi på företagets utsträckning så att jämväl vår därav berörande mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Bergsgården den 10 okt. 1933

Oskar Karlsson Karl Johansson

Mårten Persson Gustav Andersson

Viktor Johansson

Bestyrkes: Sven Hallin

K. G. Johansson Linus Persson

Förestående förening biträdes till alla delar:

Karl Falk Torsten Florén

Eric Lindberg Sven Johansson

Evald Johnsson Linus Persson

Bestyrkes:

Sven Hallin Hammarstedt

22 Bilaga E II

Utdrag ur protokoll, hållet vid kyrkostämma med

Göthems pastorat

~~församling(ar)~~ den 30 oktober år 1933.

§ 5.

Beslutade stämman att lämna sitt tillstånd till att arrendatorerna av löneboställena Göthems Prästgård och Bräkyrke få förena sig med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Bergsgården m. fl. hemman i Göthems socken, för att en bättre torrläggning skall kunna verkställas även för dessa boställens marker.

E. Sändal,
Ordförande.

Tillkännagivande om protokollets justering uppläst i pastoratets ~~kyrka~~(kyrkor)

den 12/11 1933.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet betygar

ex. officio.

E. Sändal,

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga F

Beskrivnings- och värderingslängd

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gökhems socken				↗	Kyrkofonden, arr: Mårten Persson Gök
Gökhems Prästgård	1^{1}		1	1	åker, lermylla på kalkmorän
				2	" -"-
					Summa
-"- Olof Persgården	6^{1}		1/2		Erik Lundberg Gök
				3	äng, lermylla på kalkmorän
				4	" -"-
					Summa
-"- Östergården	9^{1}		1/4		C. J. Österbergs sterbh.
				5	äng, lermylla på kalkmorän
				6	" -"-
					Summa
-"- Lantbogården	11^{1}		1/2		Viktor Johansson Gök
				7	äng, lermylla på kalkmorän
				8	" -"-
				9	" -"-
				10	" -"-
				11	" -"-
					Summa
-"- Vråna	5^{1}		1/2		Sven Johansson Gök
				12	äng, lermylla på kalkmorän
				13	" -"-
				14	åker -"-
				15	äng -"-
				16	" -"-
					överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.4		36							260	93	60	800	288	–	540	194	40
0.4		10							"	26	–	"	80	–	"	54	–
		46								119	60		368	–		248	40
0.0				34					40	13	60	700	238	–	660	224	40
0.0				71					"	28	40	"	497	–	"	468	60
			1	05						42	00		735	–		693	–
0.0				36					50	18	–	800	288	–	750	270	–
0.0				28					"	14	–	"	224	–	"	210	–
				64						32	–		512	–		480	–
0.0				19					50	9	50	800	152	–	750	142	50
0.0				31					"	15	50	"	248	–	"	238	50
0.0				08					"	4	00	"	64	–	"	60	–
0.10				03					"	1	50	300	9	–	250	7	50
0.10				05					"	2	00	"	15	–	250	12	50
				66						33	00		488	–		455	–
0.2				38					180	68	40	900	342	–	720	273	60
0.2				53					"	95	40	"	477	–	"	381	60
1.0		09							660	59	40	"	81	–	240	21	60
0.8				07					480	33	60	800	56	–	320	22	40
0.4				17					260	44	20	"	136	–	540	91	80
		09	1	15						301	–		1092	–		791	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överförd
				17	äng, lermylla på kalkmorän
					Summa
Gökhem Bergsgården	$4^2+4^3+4^4$	$\frac{3}{8}+\frac{1}{4}+\frac{3}{8}$			Frans Hansson, Johan Johansson och Carl Petersson sök
				18	äng, lermylla på kalkmorän
				19	" -"-
				20	" -"-
				21	" -"-
				22	" -"-
				23	" -"-
					Summa
-"- Överkyrka	7^1		1		Kyrkofonden; arr: Alfred Ljunggren, Erik Sall, Ivar Johansson & ~~[illegible]~~ John [illegible]
				24	äng, lermylla på kalkmorän
				25	" -"-
				26	" -"-
				27	" -"-
				28	åker -"-
					Summa
Remmen Nolgården	2^1		$\frac{1}{4}$		Karl Johansson sök
				29	åker, lermylla på kalkmorän
				30	äng -"-
				31	åker -"-
				32	" -"-
				33	" -"-
					överförd

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		09	1	15						301	-		1092	-		791	-
0.2			1	62					160	259	20	800	1296	-	640	1036	80
		09	2	77						560	20		2388	-		1827	80
0.4			1	43					260	371	80	800	1144	-	540	772	20
0.3				28					210	58	80	"	224	-	590	165	20
0.6				23					370	85	10	"	184	-	430	98	90
0.1				60					120	72	-	900	540	-	780	468	-
0.3				10					240	24	-	"	90	-	660	66	-
0.2				60					180	108	-	"	540	-	720	432	-
			3	24						719	70		2722	-		2002	30
0.3				86					240	206	40	900	774	-	660	567	60
1.0				26					370	96	20	500	130	-	130	33	80
1.0				14					140	19	60	200	28	-	60	8	40
1.0				06					290	17	40	400	24	-	110	6	60
0.5		13							360	46	80	900	117	-	540	70	20
		13	1	32						386	40		1073	-		686	60
0.8		15							540	81	-	900	135	-	360	54	-
1 –				05					290	14	50	400	20	-	110	5	50
0.1		92							120	110	40	900	828	-	780	717	60
0.2		26							180	46	80	"	234	-	720	187	20
0.5		10							360	36	.	"	90	-	540	54	-
	1	43		05						288	70		1307	-		1018	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				34	åker, lermylla på kalkmorän
					Summa
Rommen Råckgen	4³		$\frac{1}{24}$		Karl Gustafssons sterbh. Sök
				35	äng, lermylla på kalkmorän
				36	" -"-
				37	" -"-
				38	" -"-
					Summa
" "	4⁴		$\frac{1}{8}$		Karl Gustafssons sterbh. Sök
				39	äng, lermylla på kalkmorän
				40	" -"-
				41	" -"-
					Summa
" Millangen	1²		$\frac{3}{16}$		Johan Johansson
				42	äng, lermylla på kalkmorän
" "	1³		$\frac{1}{8}$		Karl Gustafssons sterbh. Sök
				43	äng, lermylla på kalkmorän
				44	" -"-
				45	" -"-
				46	" -"-
				47	" -"-
				48	" -"-
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	43		05						288	70		1307	-		1018	30
0.5	1	05							360	378	-	900	945	-	540	567	-
	2	48		05						666	70		2252	-		1585	30
0.5				87					320	278	40	800	696	-	480	417	60
0.8				16					420	67	20	700	112	-	280	44	80
0.3				16					180	28	80	"	112	-	520	83	20
0.4				16					260	41	60	800	128	-	540	86	40
			1	35						416	00		1048	-		632	=
0.6				08					420	33	60	900	72	-	480	38	40
0.4				65					300	195	-	"	585	-	600	390	-
0.5				35					360	126	-	"	315	-	540	189	-
			1	08						354	60		972	-		617	40
0.6				25					420	105	-	900	225	-	480	120	-
0.6				30					420	126	-	900	270	-	480	144	-
0.4				34					230	78	20	700	238	-	470	159	80
0.2				18					80	14	40	400	72	-	320	57	60
0.2				43					140	60	20	700	301	=	560	240	80
0.7				23					370	85	10	"	161	-	330	75	90
0.6				25					320	80	-	"	175	-	380	95	-
			1	73						443	90		1217	-		773	10
										126			270			144	
										317	90		947			629	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Remmen Minong:n	1^3		$\frac{1}{16}$		Oskar Karlsson sök
				49	äng, torvmylla på kalkmorän
				50	" –"–
					Summa
" Sörg:n	3^3		$\frac{1}{8}$		Ivar Johansson
				51	åker, torvmylla på kalkmorän
" "	3^2		$\frac{1}{8}$		Karl Andarssons sterbh. sök
				52	äng, torvmylla på kalkmorän
				56	" –"–
				57	åker –"–
				58	" –"–
				59	äng –"–
				60	" –"–
				61	" –"–
				62	" –"–
					Summa
" Minong:n	gemensam torvmosse			5	
				53	
" Kåkg:n	–"–	–"–			
				54	
" "	4^3+4^4				Karl Gustafssons sterbhus
				55	utskuren mosse

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.7				29					370	107	30	700	203	–	330	95	70
0.7				09					"	33	30	"	63	–	"	29	70
				38						140	60		266	-		125	40
0.8		94							530	498	20	900	846	-	370	347	80
0.4				85					230	195	50	700	595	-	470	399	50
0.5				30					360	108	-	900	270	-	540	162	-
0.5		67							"	241	20	"	603	-	"	361	80
0.5		56							"	201	60	"	504	-	"	302	40
0.4				22					70	15	40	200	44	-	130	28	60
0.4				23					"	16	10	"	46	-	"	29	90
0.6				28					90	25	20	"	56	-	110	30	80
0.6				03					"	2	70	"	6	-	"	3	30
	1	23	1	91						805	70		2124	-		1318	30
0.0								54	30	—		300	—		270	—	
	—							07		—		—	—			—	
0.0								30	40	—		400	—		360	108	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Remmen Kåckg:n	4²		3/16		Evald Jonsson / Sök.
				63	äng, lermylla på kalkmorän
				64	" —"—
				65	åker —"—
				66	" —"—
					Summa
" Nolg:n	2¹		1/2		Carl Johansson / Sök
				67	åker, lermylla på kalkmorän
				68	" —"—
					Summa
Gökhem Överkyrke	7¹		1		Kyrkofonden:, arr: Alfred Ljunggren Erik Säll, Ivar Johansson & John Gustafsson
				69	äng, lermylla på kalkmorän
				70	" —"—
					Summa
" Prästg:n	1¹		1		Kyrkofonden: arr: Mårten Persson Sök
				71	äng, lermylla på kalkmorän
				72	åker —"—
				73	" —"—
				74	äng —"—
				75	" —"—
				76	åker —"—
				77	" —"—
				78	" —"—
				79	" —"—
				80	" —"—
					överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.7				07					110	7	70	200	14	-	90	6	30
"				08					"	8	80	"	16	-	"	7	20
0.7		35							480	168	-	900	315	-	420	147	-
0.7		22							"	105	60	"	198	-	"	92	40
		57		15						290	10		543	-		252	90
0.7		25							480	120	.	900	225	-	420	105	-
0.2		80							180	144	-	"	720	-	720	576	=
	1	05								264	-		945	-		681	=
0.6				16					420	67	20	900	144	-	480	76	80
0.7			2	30					480	1104	-	"	2070	-	420	966	=
			2	46						1171	20		2214	-		1042	80
0.7			1	20					480	576	-	900	1080	-	420	504	-
0.4		32							330	105	60	1000	320	-	670	214	40
0.4	1	07							"	353	10	"	1070	=	"	716	90
0.4				25					300	75	-	900	225	=	600	150	-
1 –				57					730	416	10	1000	570	-	270	153	90
0.6		61							460	280	60	"	610	-	540	329	40
0.6		85							"	391	-	"	850	=	"	459	-
0.2	1	06							200	212	-	"	1060	-	800	848	-
0.2		92							"	184	-	"	920	-	"	736	=
0.2	1	-							"	200	-	"	1000	-	"	800	-
	5	83	2	02						2793	40		7705	-		4911	60

97-99 104-105 109-1.. 114-116

106

107-108

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
~~Hemmen Kräkgm~~	~~4^2~~		~~3/16~~		~~Ewald Jonsson~~ ~~Sök~~
					överförd
				81	åker, lermylla på kalkmorän
				82	" — " —
				83	äng — " —
				84	åker — " —
				85	" — " —
				86	" — " —
				87	" — " —
				88	äng — " —
				89	" — " —
				90	" — " —
					Summa
Gökhem Båltaregården	2^1		avs. ~~1/4~~		Vilh: ~~Linus~~ Persson Sök
				91	äng, lermylla på kalkmorän
				92	" — " —
				93	" — " —
					Summa
" Vråna	5^1		1/2		Sven Johansson Sök
				94	äng, lermylla på kalkmorän
				95	" — " —
				96	" — " —
				118	åker — " —
				119	äng — " —
				120	" — " —
				121	" — " —
				122	" — " —
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	5	83	2	02						2793	40		7705	-		4911	60
0.6		43							460	197	80	1000	430	-	540	232	20
"	1	05							"	483	-	"	1050	-	"	567	-
0.2				57					180	102	60	900	513	-	720	410	40
0.2	1	62							200	324	-	1000	1620	-	800	1296	-
0.5		83							400	332	-	"	830	-	600	498	-
0.7		17							530	90	10	"	170	-	470	79	90
0.6		28							460	128	80	"	280	-	540	151	20
1-				05					660	33	-	900	45	-	246	12	-
1-				09					"	59	40	"	81	-	"	21	60
0.7			1	73					480	830	40	"	1557	-	420	726	60
	10	21	4	46						5374	50		14281	-		8906	50
0.7				30					480	144	-	900	270	-	420	126	-
0.8				16					540	86	40	"	144	-	360	57	60
0.9				08					600	48	-	"	72	=	300	24	=
				54						278	40		486	=		207	60
1-				05					580	29	00	800	40	-	220	11	=
0.7				10					480	48	-	900	90	-	420	42	=
0.6				15					420	63	-	"	135	=	480	72	=
0.7		12							530	63	60	1000	120	-	470	56	40
0.0				84					60	50	40	900	756	-	840	705	60
"				14					"	8	40	"	126	-	"	117	60
"				27					"	16	20	"	243	-	"	226	80
"				68					"	40	80	"	612	=	"	571	20
		12	2	23						319	40		2122	-		1802	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gökhem Olof Persgm	6¹				Erik Lundberg Stöd
				97	äng, torvmylla på kalkmorän
				98	〃 –〃–
				99	〃 –〃–
				114	åker –〃–
				115	äng –〃–
				116	〃 –〃–
					Summa
–〃– Nästegm	10¹³		avs.		Alex. Svensson
				100	äng, torvmylla på kalkmorän
				101	〃 –〃–
					Summa
〃 〃	10¹²		〃		Alex. Svensson
				102	äng, torvmylla på kalkmorän
				103	〃 –〃–
					Summa
					Alex. Svensson
〃 〃	10¹⁴		〃	104	äng, torvmylla på kalkmorän
				105	〃 –〃–
					Summa
〃 〃	10¹⁶		?		Alex. Svensson
				106	äng, torvmylla på kalkmorän
〃 〃	10²		1/8		Johan Gustafsson
				107	äng, torvmylla på kalkmorän
					överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
																104	20
0.6				11					420	46	20	900	99	–	480	52	80
0.8				10					540	54	–	〃	90	–	360	36	–
1–				07					580	40	60	800	56	–	220	15	40
0.7		12							530	63	60	1000	120	–	470	56	40
0.0			1	55					60	93	00	900	1395	–	840	1302	–
0.0			1	45					〃	87	–	〃	1305	–	〃	1218	=
		12	3	28						384	40		3065	–		2680	60
																104	20
																2576	40
0.8				07					480	33	60	800	56	–	320	22	40
0.6				12					420	50	40	900	108	–	480	57	60
				19						84	00		164	–		80	–
1–				06					580	34	80	800	48	–	220	13	20
0.4				03					300	9	–	900	27	=	600	18	–
				09						43	80		75	–		31	20
1–				02					580	11	60	800	16	–	220	4	40
0.4				04					300	12	–	900	36	–	600	24	=
				06						23	60		52	–		28	40
0.6				16					90	14	40	200	32	–	110	17	60
0.6				14					90	12	60	200	28	–	110	15	40
				14													

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				108	äng, torvmylla på kalkmorän
					Summa
Gökhem Nästegårn	10^{3}		1/36		C. J. Östbergs sterbh.
				109	äng, torvmylla på kalkmorän
				110	" –"–
					Summa
" "	10^{4}		1/6		Aug. Ljungkvist & Karl Johansson
				111	äng, torvmylla på kalkmorän
				111a	" –"–
					Summa
" "	10^{15}		avs		Alex. Svensson
				112	äng, torvmylle på kalkmorän
				113	" –"–
					Summa
" Lantbogårn	11^{2}		1/2		Viktor Johansson Stöx
				117	åker, torvmylla på kalkmorän

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				14						12	60		28	–		15	40
0.70				21					90	18	90	200	42	-	110	23	10
				35						31	50		70	-		38	50
0.5				25					360	90	-	900	225	-	540	135	-
0.4				43					300	129	—	"	387	—	600	258	-
				68						219	-		612	-		393	-
0.4				30					260	78	-	800	240	-	540	162	-
0.4				30					"	78	-	"	240	-	"	162	-
				60						156	-		480	=		324	-
1.–				02					140	2	80	200	4	-	60	1	20
0.7				04					210	8	40	400	16	-	190	7	60
				06						11	20		20	-		8	80
0:7		06							480	28	80	900	54	=	420	25	20

40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
~~Gothem Båtangen~~	~~2'~~				
Gothem Ledsg:n	12'		1/2		Sanfrid Johansson
				123	äng, torvmylla på kalkmorän
" Båtangen	2'		3/4		Linus Persson Stks
				124	äng, torvmylla på kalkmorän
				125	" -"-
				126	" -"-
				126a	" -"-
					Summa
" Olof Persg:n	6'		1/2		Erik Lindberg Stks.
				127	äng, torvmylla på kalkmorän
" Österg:n	9'		1/4		C. J. Österbergs sterbh.
				128	äng, torvmylla på kalkmorän
Åhleberg Nils Olofsg:n	2⁴		3/8		Vilhelm Persson
				129	äng, torvmylla på kalkmorän
				129a	" -"-
				130	" -"-
				131	" -"-
				132	" -"-
				133	åker -"-
				134	" -"-
					Summa
" " "	2²		1/4		anders ~~Torsten~~ Floréns sterbhus Stks
				135	äng, torvmylla på kalkmorän överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	–					60	60	–	900	900	–	840	840	–
		1	50					60	90	–	900	1350	–	840	1260	–
		1	15					〃	69	00	〃	1035	–	〃	966	–
			25					〃	15	00	〃	225	–	〃	210	–
			08					50	4	00	800	64	–	750	60	–
		2	98						178	00		2674	–		2496	–
		1	18					120	141	60	900	1062	–	780	920	40
			40					160	64	–	800	320	–	640	256	–
			14					100	14	–	500	70	–	400	56	–
			29					210	60	90	800	232	–	590	171	10
			01					50		50	200	2	–	150	1	50
			40					50	20	–	800	320	–	750	300	–
			18					240	43	20	900	162	–	660	118	80
			06					360	21	60	〃	54	–	540	32	40
			07					〃	25	20	〃	63	–	〃	37	80
		1	15						185	40		903	–		717	60
			12					50	6	–	800	96	–	750	90	–
			12						6	–		96	–		90	

42

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				136	äng, lermylla på kalkmorän
				137	åker —"—
					Summa
Åhlberg Nils Olofsgm	2³		3/8		Karl Falk ägre
				138	åker, lermylla på kalkmorän
				139	" —"—
				140	" —"—
				141	" —"—
				142	" —"—
				143	äng —"—
				144	" —"—
				145	" —"—
					Summa
Gothem Prästgm	1¹		1		Kyrkofonden: arr. Mårten Persson ägre
				146	äng, lermylla på kalkmorän
				147	" —"—
				148	" —"—
				149	" —"—
				150	" —"—
				151	" —"—
				152	åker —"—
				153	" —"—
				154	" —"—
				155	" —"—
				156	" —"—
				157	" —"—
					överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				12						6	–		96	=		90	–
0.0				13					50	6	50	800	104	–	750	97	50
1–		52							660	343	20	900	468	–	240	124	80
		52		25						355	70		668	–		312	30
0.7		39							480	187	20	900	351	–	420	163	80
0.7		49							"	235	20	"	441	–	"	205	80
0.4		23							300	69	–	"	207	–	600	138	–
0.4		08							"	24	–	"	72	=	"	48	–
0.4		15							"	45	–	"	135	–	"	90	–
0.1				11					120	13	20	"	99	–	780	85	80
0.1				11					"	13	20	"	99	–	"	85	80
0.2				15					160	24	–	800	120	–	640	96	–
	1	34		37						610	80		1524	–		913	20
0.2				18					160	28	80	800	144	–	640	115	20
0.2				18					"	28	80	"	144	–	"	115	20
"				17					"	27	20	"	136	–	"	108	80
"				26					"	41	60	"	208	–	"	166	40
0.30				30					210	63	–	"	240	–	590	177	–
0.60				02					370	7	40	"	16	–	430	8	60
0.40		14							300	42	–	900	126	–	600	84	–
1–		02							660	13	20	"	18	–	240	4	80
0.5		10							360	36	–	"	90	–	540	54	–
0.7		23							480	110	40	"	207	–	420	96	60
0.3		82							260	213	20	1000	820	–	740	606	80
0.2		26							180	46	80	900	234	–	720	187	20
	1	57	1	11						658	40		2383	–		1724	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				158	åker, torvmylla på kalkmorän
				159	" -"-
				160	" -"-
				161	" -"-
				162	" -"-
				163	" -"-
				164	äng -"-
				165	" -"-
				166	" -"-
				167	" -"-
				168	åker -"-
					Summa
Ahleberg Nils Olofsgm	2^{2}		1/4		Anders ~~Torstens~~ Florens stbh. sök
				169	åker, torvmylla på kalkmorän
				170	äng -"-
				171	" -"-
				172	" -"-
				173	" -"-
				174	" -"-
				175	" -"-
				176	" -"-
				177	" -"-
				178	åker -"-
				17˚	Summa
" " "	2^{3}		3/8		Karl Falk sök
				179	äng, torvmylla på kalkmorän överförd

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	57	1	11						658	40		2383	-		1724	60
0.8		17							540	91	80	900	153	-	360	61	20
0.6		25							460	115	-	1000	250	-	540	135	-
1-		18							660	118	80	900	162	-	240	43	20
0.8		17							600	102	-	1000	170	-	400	68	-
0.6		32							460	147	20	"	320	-	540	172	80
0.6		16							"	73	60	"	160	-	"	86	40
1-				03					140	4	20	200	6	-	60	1	80
0.3				10					210	21	—	800	80	-	590	59	-
0.3				12					240	28	80	900	108	—	660	79	20
0.7				22					480	105	60	"	198	—	420	92	40
0.2		13							200	26	-	1000	130	-	800	104	-
	2	95	1	58						1492	40		4120	—		2627	60
0.7		06							530	31	80	1000	60	-	470	28	20
0.0				08					60	4	80	900	72	-	840	67	20
0.5				07					360	25	20	"	63	=	540	37	80
0.0				50					60	30	-	"	450	-	840	420	-
0.0				16					"	9	60	"	144	-	"	134	40
0.0				23					"	13	80	"	207	-	"	193	20
0.2				20					180	36	-	"	180	-	720	144	-
0.2				20					"	36	-	"	180	-	"	144	-
0.8				12					540	64	80	"	108	-	360	43	20
0.5		19							400	76	-	1000	190	-	600	114	-
		25	1	56						328	—		1654	—		1326	-
.5				12					320	38	40	800	96	-	480	57	60
				12												57	60

10-11, 12-13, 21-24, 56-62

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				180	äng, humusmylla på kalkmärn
				181	" – " –
					Summa

Sammandrag.

B F

Gökhems socken.					
Gökhems prästgård	1¹		1	1-2	Kyrkofonden arr. Mårten Persson
" Olof Persgården	6¹		1/2	3-4	Erik Lindberg
" Östergården	9¹		1/4	5-6	C. J. Österbergs stbh.
				10	
" Lantbogården	11¹		1/2	7-11	Viktor Johansson
				12-15	
" Vråna	5¹		1/2	12-17	Sven Johansson
" Bergsgården	4²+4³+4⁴		3/8+1/4+3/8	16-23	Hans Hansson, Johan Johansson o. Carl Pettersson
" Överkyrke	7¹		1	24-28	Kyrkofonden arr. Alfr. Ljunggren m. fl.
Ramnen Nolgården	2¹		1/4	29-34	Karl Johansson
" Käckgården	4³		1/24	35-38	Karl Gustafssons stbh.
" "	4⁴		1/8	39-41	Dito.
" Millomgården	1²		3/16	42	Johan Johansson
" "	1³		1/8	43-48	Karl Gustafssons stbh.
" "	1³		1/16	49-50	Oskar Karlsson
" Sörgården	3³		1/8	51	Ivar Johansson
" "	3²		1/8	52, 56-62	Karl Anderssons stbh.
" Millomgården				53	
" Käckgården				54	
" "	4³+4⁴			55	Karl Gustafssons stbh.
" "	4²		3/16	63-66	Ewald Jonsson
" Nolgården	2¹		1/2	67-68	Carl Johansson
Gökhem Överkyrke	7¹		1	69-70	Kyrkofonden arr. Alfr. Ljunggren m. fl.
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				12						38	40		96	-		57	60
0.3				60					210	126	-	800	480	-	590	354	-
0.6				15					370	55	50	〃	120	-	430	64	50
				87						219	90		696	-		476	10
		46								119	60		368	-		248	40
			1	05						42	-		735	-		693	-
				64						32	-		512	-		480	-
				66						33	-		488	-		455	-
		09	2	77						560	20		2388	-		1827	80
			3	24						719	70		2722	-		2002	30
		13	1	32						386	40		1073	-		686	60
	2	48		05						666	70		2252	=		1585	30
			1	35						416	-		1048	=		632	=
			1	08						354	60		972	-		617	40
				25						105	-		225	-		120	-
			1	73						443	90		1217	-		773	10
				38						140	60		266	-		125	40
		94								498	20		846	-		347	80
	1	23	1	91						805	70		2124	-		1318	30
								54		—			—			—	
								07		—			—			—	
								30		—			—			—	
		57		15						290	10		543	-		252	90
	1	05								264	-		945	=		681	-
			2	46						1171	20		2214	-		1042	80
	6	95	19	04				91		7048	90		20938	-		13889	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Gökhem Prästgården	1^1		1	71-90	Kyrkofonden arr. Mårten Persson
" Bältaregården av	2^1		avs.	91-93	Vilh. Persson
" Vråna	5^1		1/2	94-96 118-122	Sven Johansson
" Olof Persgården	6^1		1/2	97-99 114-116	Erik Lindberg
" Nästegården	10^{13}		avs.	100-101	Alex Svensson
" "	10^{12}		"	102-103	Dens.
" "	10^{14}		"	104-105	Dens.
" "	10^{16}		"	106	Dens.
" "	10^2		1/8	107-108	Johan Gustafsson
" "	10^3		1/36	109-110	C. J. Östbergs stbh.
" "	10^4		1/6	111, 111a	Aug. Ljungkvist o. Karl Johansson
" "	10^{15}		avs.	112-113	Alex Svensson
" Lantbogården	11^2		1/2	117	Viktor Johansson
" Letsgården	12^1		1/2	123	Sanfrid Johansson
" Bältaregården	2^1		3/4	124-126a	Linnus Persson
" Olof Persgården	6^1		1/2	127	Erik Lindberg
" Östergården	9^1		1/4	128	C. J. Östbergs stbh.
Ahleberg Nils Olofsgården	2^4		3/8	129-134	Vilhelm Persson
" " "	2^2		1/4	135-137	~~Torsten~~ Anders Florins sterbh.
" " "	2^3		3/8	138-145	Karl Falk
Gökhem Prästgården	1^1		1	146-168	Kyrkofonden arr. Mårten Persson
Ahleberg Nils Olofsgården	2^2		1/4	169-178	~~Torsten~~ Anders Florins stbh.
" " "	2^3		3/8	179-181	Karl Falk
					Summa

PETTERSSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

49.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	95	19	04				91		7048	90		20938	-		13889	10
10	21	4	46						5374	50		14281	-		8906	50
			54						278	40		486	-		207	60
	12	2	23						319	40		2122	-		1802	60
	12	3	28						384	40		3065	-		2680	60
			19						84	-		164	-		80	-
			09						43	80		75	-		31	20
			06						23	60		52	-		28	40
			16						14	40		32	-		17	60
			35						31	50		70	-		38	50
			68						219	-		612	-		393	-
			60						156	-		480	-		324	-
			06						11	20		20	-		8	80
	06								28	80		54	-		25	20
		1	-						60	-		900	-		840	-
		2	98						178	-		2674	-		2496	-
		1	18						141	60		1062	-		920	40
			40						64	-		320	-		256	-
		1	15						165	40		903	-		717	60
	52		25						355	70		668	-		312	30
1	34		37						610	80		1524	-		913	20
2	95	1	58						1492	40		4120	-		2627	60
	25	1	56						328	-		1654	-		1326	-
			87						219	90		696	-		476	10
22	52	43	08				91		17653	70		56972	-		39318	30

Gökhem den 5 jun. 1934

[illegible] Edvin Persson

50a

Bilaga G.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord.

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Gökhem den 5 jan 1934.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
					Bilaga H	
	Jordersättningslängd.					
	Diket A-B					
Remmen Sörg:n	Karl Anderssons stbh.	17+66 – 16+90	280	3.6	10 08	
		16+90 – 15+40	440	3.6	15 84	
		15+40 – 14+80	180	0.9	1 62	27 54
" Kåckg:n	Evald Jonsson	14+80 – 14+30	150	1.1		1 65
Göklum Överkyrke	Kyrkofonden	14+25 – 13+60	65	2.4		1 56
" Bergsg:n	Hans Hansson m. fl.	14+25 – 13+60	65	1.8	1 17	
		13+60 – 12+54	300	1.5	4 50	5 67
Våna	Sven Johansson	12+54 – 11+45	330	1.8		5 94
" Lantbog:n	Viktor Johansson	11+45 – 10	330	0.5		1 65
	Diket B-C		Summa			44 01
" Österg:n	C. J. Östbergs stbh.	5+92 – 7+10	330	0.5		1 65
" Olof Persg:n	Erik Lindberg	7+10 – 8+52	380	0.4		1 52
" Prästg:n	Kyrkofonden	8+52 – C	300	2.6		7 80
	Diket C-D		Summa			10 97
" "	Kyrkofonden	103+85 – 104+24	80	5.2	4 16	
		104+24 – 108	3750	3.3	123 75	
		108 – 110+94	1200	4.6	55 20	
	för vallar		1000	4.0	40 –	223 11
" Båtareg:n	Vilh. Persson	110+94 – 111+32	120	5.7		6 84
" Våna	Sven Johansson	111+32 – 111+60	90	5.3		4 77
" Olof Persg:n	Erik Lindberg	111+60 – 111+98	130	5.6		7 28
" Nästeg:n	Alex Svensson	111+98 – 112+36	110	4.5		4 95
" "	Dens.	112+36 – 112+60	60	4.4		2 64
" "	Dens.	112+60 – 112+78	50	4.4		2 20
" "	Dens.	112+78 – 113+10	80	1.8		1 44
" "	Johan Gustafsson	113+10 – 113+80	180	0.9		1 62
" "	C. J. Östbergs stbh.	113+80 – 114+60	160	3.3		5 28
" "	Aug. Ljunghvist m. fl.	114+60 – 114+80	40	2.6		1 04
			Summa			261 17

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m2	Pris pr m2 öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diket D-E-F-G					
Åhleberg	Vilh. Persson	114+90 - 116+52	600	1.5	9 –	
		116+52 - 117+62	440	2.4	10 56	19 56
"	Anders Floréns stb.	116+52 - 117+21	120	0.5		60
"	Karl Falk.	117+62 - 118+50	160	1.6		2 56
Gökhem Prästg:rd	Kyrkofonden	117+21 - 118+50	230	1.6		3 68
		118+50 - 121	600	4.6		27 60
	Summa					54 –
	Diket B-B^I-B^II-B^III					
Gökhem Lantbog:rd	Viktor Johansson	5+90 - 4+55	400	0.5		2 =
" Vråna	Sven Johansson	4+55 - 3+50	250	2.1		5 25
" Bergsg:rd	Frans Hansson m. fl.	3+50 - 2+44	280	2.9		8 12
" Överkyrke	Kyrkofonden	2+44 - 1+25	360	2.6		9 36
Remmen Nolg:rd	Karl Johansson	1+25 - 0	220	1.5		3 30
" Kåckg:rd	Karl Gustafssons stb.	0 - 201+50	360	3.6		12 96
" Millomg:rd	Dito.	201+50 - 202+93	220	2.3		5 06
	Diket B^I-B^IV			Summa		46 05
" Kåckg:rd	Karl Gustafssons stb.	20 - 21+50	30	1.8	54	
		21+50 - 21+88	120	18	2 16	2 70
	Diket B^II-B^V			Summa		2 70
" Millomg:rd	Karl Gustafssons stb.	32+28 - 30+30	80	0.8	64	
" "		30+30 - 30	40	3.7	1 48	2 12
" "	Oskar Karlsson	30+30 - 30	40	3.7	1 48	
		30 - +54	80	3.7	2 96	4 44
" Sörg:rd	Ivar Johansson	30 - +54	80	5.3		4 24
	Summa					10 80
	Diket C-C^I-C^II					
Gökhem Överkyrke	Kyrkofonden	103+50 - 101+85	610	4.5		27 45
Remmen Nolg:rd	Karl Johansson	101+85 - 100	530	3.3		17 49
	Summa					44 94

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diket C^{I} – C^{III}					
Gökhem Överkyrke	Kyrkofonden	70 – 71 + 78	340	4.8		16 32
" Prästg:rd	Dens.	70 + 30 – 71 + 78	220	4.8		10 56
	Summa					26 88
	Diket D – D^{I} – D^{II}					
Gökhem Nårlag:n	Aug Ljungkvist m.fl.	50 – 51	140	2.6		3 64
" "	C. J. Östbergs stbh.	50 – 51	140	3.0		4 20
" Olof Persg:rd	Erik Lindberg	51 – 53 + 10	520	0.6		3 12
" Vråna	Sven Johansson	53 + 10 – 55 + 32	550	0.6	3 30	
		55 + 32 – 56 + 50	120	0.6	72	4 02
" Båltareg:rd	Linus Persson	55 + 32 – 56 + 50	120	0.6	72	
		56 + 50 – 56 + 98	100	0.6	60	1 32
	Summa					16 30
	Diket G – H.					
Gökhem Prästg:rd	Kyrkofonden	121 + 50 – 121 + 96	50	2.3		1 15
Åkleberg	Anders Florins stbh	121 + 96 – 123 + 35	530	0.6		3 18
"	Karl Falk	123 + 35 – 124 + 75	400	2.9		11 60
				Summa		15 93
	Sammandrag					
	Diket A – B					44 01
	" B – C				–	10 97
	" C – D				–	261 17
	" D – E – F – G				–	54 –
	" B – B^{I} – B^{II} – B^{III}				–	46 05
	" B^{I} – B^{IV}				–	2 70
	" B^{II} – B^{V}				–	10 80
	" C – C^{I} – C^{II}				–	44 94
	" C^{I} – C^{III}				–	26 88
	Transport					501 52

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				501 52
	Diket D-D^I-D^II					16 30
	" G-H					15 93
			Summa			533 75

Göthem den 5 jan. 1934

Lillmanstorp Edvin Persson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
30249

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsförslag							Bilaga I.	
		Samfälligheten A–B			Alt. I (utföres)					
		Diket A–B								
17+66–13+80	386	Sten och grus m³	520	1.50	780	–				
		Sand med ngt sten o rötter "	430	0.70	301	–				
		Torvjord "	460	0.40	184	–				
15+30		Ågobro, typ d, a=3,00 st.	1		125	–				
13+80–10	380	Sten o grus m³	380	2:–	760	–				
		Torvjord "	1000	0.40	400	–				
11+38		Ågobro typ d; a=3.00 st.	1		125	–	2675	–		
		Jordersättning					44	01		
		Tillägges c:a 10%					260	99	2980	–
					Summa				2980	–
		Samfälligheten B–F								
		Diket B–B^{I}–B^{II}–B^{III}			Alt. I (utföres ej)					
5+50–2+50	300	Sten o grus m³	500	2:–	1000	–				
		Torvjord "	480	0.40	192	–				
2+54, 3+21, 4+16, 4+57, 5+3		Ågobro typ c; a = 0.60 m. b = 3.00 st.	5		750	–				
2+50–0	250	Sten o grus m³	160	2:–	320	–				
		Torvjord "	710	0.40	284	–				
1		Ågobro typ c a=0.60 b=3.00 st.	1		125	–				
0–202	200	Grus m³	40	0.60	24	–				
		Torvjord "	480	0.40	192	–				
201+24 201+79		Ågobro typ c, a=0.60 b=3.00 st.	2	125:–	250	–				
202–202+93	93	Torvjord m³	250	0.40	100	–	3237	–		
		Jordersättning					46	05		
		Tillägges c:a 10%					326	95	3610	–
		Diket B^{I}–B^{IV}								
		Sten o grus m³	70	2:–	140	–				
		Torvjord "	120	0.40	48	–	188	–		
		Jordersättning					2	70		
		Tillägges c:a 10%					19	30	210	–
					Överföres				3820	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							3820	-
		Diket B^{II} – B^{V}								
29+46-32+28	282	Stenbundet grus m^3	50	1.50	75	-				
		Torvjord "	430	0.40	172	-	247	-		
		Jordersättning					10	80		
		Tillägges c:a 10%					22	20	280	-
		Diket B–C								
5+50-10	450	Sten o grus m^3	360	2:-	720	-				
		Torvjord "	1030	0.40	412	-				
7		Ågobro typ b; a=1.20×1.20 b=3,00 st	1		125	-	1257	-		
		Jordersättning					10	97		
		Tillägges c:a 10%					122	03	1390	-
		Diket C–D–E–F								
104+24-107+50	326	Grus o sand ngt stenb. m^3	440	1.50	660	-				
		Torvjord "	840	0.40	336	-				
107		Ågobro st	1		200	-				
107+50-111	350	Grus o sand ngt stenb m^3	1590	1.50	2335	-				
		Torvjord "	820	0.40	328	-				
110+50		Ågobro st	1		200	-				
111-114+80	380	Sten o grus m^3	1250	2:-	2500	-				
		Torvjord "	680	0.40	192	-				
111+30-12-1		Ågobro st	2	200:-	400	-				
114+80-116	120	Sten o grus m^3	580	2:-	1160	-				
		Torvjord	60	0.40	24	-				
116-118+50	250	Sten o grus m^3	650	2:-	1300	-				
		Torvjord "	440	0.40	176	-				
118+50-121+30	280	Sten o grus "	1010	2:-	2020	-				
		Torvjord "	900	0.40	360	-				
120+50		Ågobro st	1		200	-	12391	-		
		Jordersättning					261	17		
		Tillägges c:a 10%					1237	83	13890	-
		Överföres							19380	-

8335

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Diket C – C^{I} – C^{II}					Överförd		19380	–
104+24–102	224	Sten ō grus m^3	460	1.50	690	–				
		Torvjord "	420	0.40	168	–				
102 – 100	200	Grus ngt stenb. "	70	0.80	56	–				
		Torvjord "	600	0.40	240	–				
103+80		Bidrag till landsvägsbro, 80 cm rör			200		1354	–		
		Jordersättning					44	94		
		Tillägges c:a 10%					131	06	1530	–
		Diket C^{I} – C^{III}								
70–71+78	178	Grus m^3	250	1.50	375	–				
		Torvjord "	230	0.40	92	–				
		Ägobrotyp, ~~60 cm rör~~ a=0.60 3=3.00			150	–	617	–		
		Jordersättning					26	88		
		Tillägges c:a 10%					56	12	700	–
		Diket D – D^{I} – D^{II}								
50 – 53	300	Berg m^3	40	10:–	400	–				
		Sten ō grus "	220	2:–	440	–				
		Torvjord "	1380	0.50	690	–				
53–56+98	398	Sten ō grus "	630	2:–	1260	–				
		Torvjord "	1280	0.40	512	–	3302	–		
		Jordersättning					16	30		
		Tillägges c:a 10%					331	70	3650	–
		Diket D^{I} – D^{III}								
60–61+22	122	Torvjord m^3	370	0.40	148	–				
		Grus "	60	1.50	90	–	238	–		
		Tillägges c:a 10%					19	12		
		Jordersättning					2	88	260	–
		Överföres							25520	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförd							25520	-
		Diket F - F^I								
F - F^I	52	Torvjord m³	220	0.40	88	-	88	-		
		Jordersättning								
		Tillägges c:a 10%					12	-	100	-
		Summa Samfälligheten D-F							25620	-
		Samfälligheten G - H								
		Diket G - H								
121+50-123+50	200	Sten o grus m³	200	2:-	400	-				
		Torvjord "	480	0.40	192	-				
123+42		Ågobrotyp; a=2.00 b=3.00 st.	1	200:-	200	-				
123+50-125+50	200	Sten o grus m³	290	2:-	580	-				
		Torvjord "	400	0.40	160	-				
		Ågobrotyp; a=2.00 b=3.00 st.	1	200:-	200	-	1732	-		
		Jordersättning					15	93		
		Tillägges c:a 10%					172	07	1920	-
		Summa G - H							1920	-
		Samfälligheten A - B Alt. II (utföres ej)								
		sten o grus	150	1.50	225	-				
17+66-14+40	326	sand	400	0.60	240	-				
		torvjord	200	0.40	80	-				
15+50		ågobro st.	1	125:-	125	-				
14+40-11	340	sten o grus m³	200	1.50	300	-				
		torvjord "	800	0.40	320	-				
		ågobro st.	1	125	125	-				
11-10	100	Sten o grus m³	50	1.50	75	-				
		torvjord "	120	0.40	48	-				
15+30-16+90	160	Vall lm	160	0.20	32	-				
11+20-14	280	-"- "	280	0.30	84	-	1654	-		
		jordersättning					44	01		
		tillägges c:a 10%					171	99	1870	-
		överföres							1870	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							1870	–
700-701+32	132	4" tegelrör st.	435	0.16	69	60				
		dagvattenbrunnar "	2	30:-	60	–				
		schaktning, läggning o								
		återfyllnad lm	132	0.60	79	20				
701+32-702+32	120	10" cementrör m	120	1.75	210	–				
		dikesöga inkl. ritning st	1	25:-	25	–				
		schaktning, läggning o								
		återfyllning m	120	2:-	240	–				
		Rördiket k-k^{I}								
k-k^{I}	32	10" cementrör m	32	1.75	56	–				
		dagvattenbrunn st	1	30:-	30	–				
		schaktning, läggning o								
		återfyllning m	30	1:-	30	–	799	80		
		tillägges c:a 10%					80	20	880	–
		Rördiket m-n o n-n^{I}								
m-n 703+44-706	256	5" tegelrör st	770	0.22	169	40				
		dagvattenbrunnar "	3	30	90	–				
n-n^{I} 800-801+32	132	5" tegelrör "	435	0.22	87	–				
		dagvattenbrunnar "	2	30:-	60	–				
		schaktning, läggning o								
		återfyllning lm	388	0.60	232	80				
n-o 801+32-801+80	48	9" cementrör med muff	48	1.75	84	–				
		dikesöga st	1	25:-	25	–				
		schaktning, läggning och								
		återfyllning lm	48	1.25	60	–	808	20		
		tillägges c:a 10%					81	80	890	–
		Summa A - B							3640	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten B - F			Alt II (utföres)					
		Diket B - B^{I} - B^{II} - B^{III}								
5+50 - 2+50	300	Sten ō grus m^3	500	2:-	1000	-				
		Torvjord "	480	0.40	192	-				
2+54, 3+21, 4+16, 4+57, 5+03		^{2}Ägobrotyp a=0.60 m b=3.00 st	5		750	-				
2+50 - 0	250	Sten ō grus m^3	160	2:-	320	-				
		Torvjord "	710	0.40	284	-				
1		^{2}Ägobrotyp a=0.60 b=3.00 st.	1		125	-				
0 - 202	200	Grus m^3	40	0.60	24	-				
		Torvjord "	480	0.40	192	-				
201+24 201+79		^{2}Ägobrotyp a=0.60 b=3.00 st	2	125:-	250	-				
202 - 202+93	93	Torvjord m^3	250	0.40	100	-	3237	-		
		Jordersättning					46	05		
		Tilläggs c:a 10%					326	95	3610	-
		Diket B^{I} - B^{IV}								
		Sten ō grus m^3	70	2:-	140	-				
		Torvjord "	120	0.40	48	-	188	-		
		Jordersättning					2	70		
		Tilläggs c:a 10%					19	30	210	-
		Diket B^{II} - B^{V}								
29+46 - 32+28	282	Stenbundet grus m^3	50	1.50	75	-				
		Torvjord "	430	0.40	172	-	247	-		
		Jordersättning					10	80		
		Tilläggs c:a 10%					22	20	280	-
		Diket B - C								
5+50 - 10	450	Sten ō grus m^3	360	1.50	540	-				
		Torvjord "	1030	0.40	412	-				
7 o. 8+60		^{2}Ägobrotyp a=1.50 b=3.00 st	2	1.50	300	-	1252	-		
		Jordersättning					10	97		
		Tilläggs c:a 10%					127	03	1390	-
									5490	

överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Diket C–C^{I}–C^{II}								5490	–
104+24–102	224	Sten ō grus	m³	460	1.50	690	–				
		Torvjord	"	420	0.40	168	–				
102–100	200	Grus ngt stenb.	"	70	0.80	56	–				
		Torvjord	"	600	0.40	240	–				
103+80		Bidrag till landsvägsbro 80 cm rör				200	–	1354	–		
		Jordersättning						44	94		
		Tilläggs c:a 10%						131	06	1530	–
		Diket C^{I}–C^{III}									
70–71+78	178	Grus	m³	250	1.50	375	–				
		Torvjord	"	230	0.40	92	–				
		Ägobro ~~60 cm rör~~ typ e a=0.60 b=2.300				150	–	617	–		
		Jordersättning						26	88		
		Tilläggs c:a 10%						56	12	700	–
		Diket C–D–E–F									
104+24–106	176	Grus	m³	70	0.80	56	–				
		Torvjord	"	370	0.40	148	–				
106–108	200	Grus	"	90	0.80	72	–				
		Torvjord	"	460	0.40	184	–				
107		Ägobrotyp d; a=3,00 st		1	200:–	200	–				
108–111	300	Sten ō grus	m³	1500	1.50	2250	–				
		Torvjord	"	500	0.40	200	–				
110+50		Ägobrotyp d, a=3,00 st		1	200:–	200	–				
111–114+78	378	Sten ō grus	m³	950	1.50	1425	–				
		Torvjord	"	450	0.40	180	–				
111+30–12+1		Ägobrotyp d, a=3,00 st.		2	200	400	–				
114+78–116+50	172	Sten ō grus	m³	1170	2:–	2340	–				
116+50–118+50	200	Sten ō grus	"	210	1.50	315	–				
		Torvjord	"	300	0.40	120	–				
118+50–120+65	215	Sten ō grus	"	260	1.50	390	–				
		Torvjord	"	440	0.40	176	–				
		överföres				8656	–			7720	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överförd			8656	-			7720	-
120+50		Ägobrotyp d, a=3,00 st	1		200	-	8856	-		
		Jordersättning					315	17		
		Tillägges c:a 10%					878	83	10050	-
		Vallar								
C-108+10	386	borttagning av grästorv,								
C-8+70	144	o planering av vallar								
C-C'	144	-"- " -"-	674	0.20	134	80				
C-+80	160	-"-"-"- o schaktning	160	0.60	96	-	230	80		
		Tillägges c:a 10%					19	20	250	-
		Rördiket a-b-D								
500-502+72	272	3" tegelrör st	900	0.10	90	-				
502+72-504+80	208	4" -"- -"-	690	0.16	110	40				
		kopplingsbrunnar -"-	4	25:-	100	-				
		schaktning, läggning och återfyllning lm	480	0.60	288	-				
504+80, 508+50	370	5" tegelrör st	1225	0.22	269	50				
		kopplingsbrunnar "	4	25:-	100	-				
		schaktning, läggning o återfyllning lm	370	0.80	296	-				
508+50-510	150	6" tegelrör st	500	0.32	160	-				
		dikesöga "	1	10:-	10	-				
		schaktning, läggning o återfyllning lm	150	0.80	120	-	1543	90		
		Tillägges c:a 10%					156	10	1700	-
		Rördiket b-d								
600-603	300	3" tegelrör st.	1000	0.10	100	-				
		kopplingsbrunnar "	3	25:-	75	-				
603-605+88	288	5" tegelrör "	950	0.22	209	-				
		överföres			384	-			19720	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			384	–			19720	–
		kopplingsbrunn st	1	25:–	25	–				
		schaktning, läggning och								
		återfyllning lm	588	0.60	352	80				
605+88-608+40	222	5" tegelrör st	735	0.22	161	70				
		Kopplingsbrunnar "	2	25:–	50	–				
		schaktning, läggning och								
		återfyllning lm	222	1.50	333	–	1306	50		
		tillägges c:a 10 %					133	50	1440	
		Diket D–D^{I}–D^{II}								
114+78-50+53	328	berg m^3	12	10:–	120	–				
		grus o ngt sten "	100	1:–	100	–				
		torvjord "	500	0.40	200	–				
53-56+98	398	sten o grus "	80	1:–	80	–				
		torvjord "	450	0.40	180	–	680	–		
		jordersättning					16	30		
		tillägges c:a 10%					63	70	760	–
		Rördiket D–D^{I}–D^{II}								
54+35 114+78-50	463	8" tegelrör st	1530	0.40	612	–				
54+35-56+98	263	6" –"– "	870	0.32	278	40				
		kopplingsbrunnar "	5	25:–	125	–				
		schaktning, läggning o								
		återfyllning lm	726	0.50	363	–				
		för berg			120	–				
		stenskoning vid 114+78								
		enl särskild ritning			100	–	1598	40		
		tillägges c:a 10%					161	60	1760	–
		Rördiket D^{I}–D^{III}								
60-61+22	122	4" tegelrör st.	405	0.16	64	80				
		dagvattenbrunn "	1	30:–	30	–				
		överföres			94	80			23680	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överförd			94	80			23680	-
		schaktning, läggning o								
		återfyllning lm	122	0.50	61	-	155	80		
		tillägges c:a 10%					14	20	170	-
		Rördiket e-f-g-h								
700-703+67	367	5" tegelrör st.	1210	0.22	266	20				
		kopplingsbrunnar "	3	25:-	75	-				
		dikesöga "	1	10:-	10	-				
		schaktning, läggning								
		o återfyllnad lm	367	0.60	220	20	571	40		
		tillägges c:a 10%					58	60	630	-
		Rördiket f-f^{I}								
f-f^{I}	44	4" tegelrör st.	145	0.16	23	20				
		dagvattenbrunn "	1	30:-	30	-				
		schaktning, läggning och								
		återfyllning lm	44	0.60	26	40	79	60		
		tillägges c:a 10%					10	40	90	-
		Rördiket g-g^{I}								
g-g^{I}	64	3" tegelrör st.	210	0.10	21	-				
		dagvattenbrunn "	1	30:-	30	-				
		schaktning, läggning								
		o återfyllning lm	64	0.60	38	40	89	40		
		tillägges c:a 10%					10	60	100	-
							Summa		24670	-

Götz hem den 5 jan. 1934

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bilaga K.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Bergsgården m. fl. hemman i Gökhems socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt delvis invallning av en i nordlig huvudriktning flytande bäck med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omedelbart väster om Gökhems kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom vattenavledning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F och G-H för olika delar av huvudavloppet samt $B-B^{I}-B^{II}-B^{III}$, $B^{I}-B^{IV}$, $B^{II}-B^{V}$, $C-C^{I}-C^{II}$, $C^{I}-C^{III}$, $D-D^{I}-D^{II}$, $D^{I}-D^{III}$

a,b-c, b-d, e-f-g-h, $f-f^{I}$, $g-g^{I}$. ~~i-k-l, $k-k^{I}$, m-n-o och $n-n^{I}$~~.

Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Vallsträckorna hava utmärkts med enkla gröna linjer. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött och valldimensioner med grönt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid	A	700 har.-
"	B	840 "
"	D	1110 "
"	H	1390 "

För övriga avloppssträckor hava vattensamlingsområdena, i den mån de inverka på dimensioneringen, utmärkts med blått å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om öppna avlopp antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar och för täckta ledningar för ytvatten till 2.0 liter pr sekund och hektar och för enbart grundvatten till 0.2 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionertas för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "A-B", "B-F" och "G-H". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten G-H i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om de båda övriga samfälligheterna har särskild utredning verkställts, bil. L . Härav framgår, att samfälligheten A-B skall uppdelas på två avdelningar och samfälligheten B-F på fem avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna A-B och B-F, som av deras uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelnimgslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör tre allmänna vägbroar, belägna vid 14+25 och 114+78 för huvudavloppet och vid 103+80 för sidodiket $C-C^{I}$. Den sistnämnda bron torde vara byggd före år 1880, varför företaget skall bekosta nödig ombyggnad. Emellertid befinner sig denna bro i synnerligen bristfälligt skick, varför en ny trumma måste antagas bli avsevärt billigare i underhåll än den gamla. Synemännen ha uppskattat det kapitaliserade värdet av denna minskning i underhållskostnaderna till 400.- kronor. Då en ny trumma beräknas kosta 600 kronor och Vilske härads vägstyrelse förbehållit sig att själv få ombestyra ombyggnaden, skall alltså företaget till vägstyrelsen kontant utbetala 200.- kronor, så snart nya genomloppet kan tagas i bruk för företagets räkning. Det åligger vägstyrelsen att verkställa ombyggnaden så, att nya genomloppets botten ej kommer högre, än som för avloppet här föreskrivits, och att fria genomloppet ej blir mindre än en cirkel med 0.8 meters diameter.

De båda övriga här ovan nämnda broarna för allmän väg torde hava byggts efter år 1880. Då deras ombyggnad erfordras för ovanför liggande åkers och ängs torrläggning till 1.2 meters djup, skall det åligga Vilske härads vägstyrelse att icke blott ombestyra utan även bekosta deras ombyggnad på sådant sätt, att botten icke kommer högre, än som för nya avloppet på respektive ställen föreskrivits, varjämte fria vattenöppningarna skola ges en minsta bredd av 2.0 m. vid 114+78 och 1.5 m. vid 14+25 samt en minsta höjd av 1.6 m. vid den förstnämnda och 1.3 meter vid den sistnämnda trumman. Beträffande samtliga de vägstyrelsen åliggande ombyggnadsarbetena böra de så bedrivas, att nya genomloppen kunna tagas i bruk inom två månader efter det respektive nedanför liggande avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättade typritningar närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter. Andra skador,som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 58 kronor 98 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 5o öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits

Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar:

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall i den mån den icke åtgår till skyddsvall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas:

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om cementrör skola uppfylla de fordringar, som finnas angivna i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar, n:r 5, 1931;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1940;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Gökhems vattenavledningsföretag av år 1934".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Gökhem den 5 januari 1934.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Edvin Persson

Bilaga L.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Samfälligheten B-F.

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				$B^{I}-B^{IV}$ $B^{II}-B^{III}$ $B^{II}-B^{V}$		$B^{II}-1$		$B^{II}-5+50$		5+50-9				S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	44-53	1501	80	635	-	185	-							820	-	0.54601
II	7-9, 16-20 25-43	5817	60			185	-	3280	-	840	-			4305	-	0.73999
								C-110		5+50-9		Återstoden av B-C				
III	3-6	1173	-					100	-	840	-	550	-	1490	-	1.27024
								$C-C^{I}-C^{II}$ $C^{I}-C^{III}$		C-110						
IV.	65-71	2467	20					2230	-	100	-			2330	-	0.94446
				C-D		C-110		5+50-9		B-C		114+78-115+50				
V.	1-2 72-106, 112-113	9253	70	9000	-	100	-					400	-	9500	-	1.02661
				D-E $D-D^{I}-D^{II}$ $D^{I}-D^{III}$		114+78 - 115+50		E-117								
VI	107-111a 114-129a	9718	20	5080	-	400	-	200	-					5680	-	0.58447
				E-F-G		E-117		$f-f^{I}, g-g^{I}$ e-f-g-h								
VII	129, 130-164	4065	-	1350	-	200	-	820	-					2370	-	0.58302

Av det förestående framgår omedelbart, att varje sammanslagning blir ogynnsam för avd. I och att den för I och II gemensamma kostnaden skall bestridas av I

II+III		6987	60											4770	-	0.68263

Alltså skall I och II sammanslås med varandra men icke med någon annan avdelning samt bestrida den med IV och V gemensamma kostnaden. Då skall alltså IV behandlas som särskild avdelning. Vidare är det tydligt, att en sammanslagning mellan V och VI blir ogynnsam för VI, varför alltså V blir särskild

Bilaga

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för										S:ma		Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
avdelning och VI får ta hem för den gemensamma kostnaden.																
VI+VII		13783	20											7850	-	0.5695339
Denna sammanslagning blir gynsam för båda avdelningarna.																
Alltså fås:																
I	44-53	1501	80											820	-	0.546014
II+III	3-6, 7-9 16-20, 25-43	6990	60											4770	-	0.682637
IV	65-71	2467	20											2230	-	0.9038586
V	1-2, 72-106 112-113	9253	70											9000	-	0.9725840
VI+VII	107-111a 114-129a, 129 130-164	13783	20											7850	-	0.5695339
Samfälligheten A–B.																
I	56-64	932	30	A–14+30		14+30–10.90		10.90–B.								
I	56-64.	932	30	1390	-	420	-							1810	-	
II	10-15 21-24	2252	80			420	-	1170	-					1590	-	
I+II		3185	10	1390	-	420	-	1170	-							
Varav framgår att avdelningarna ej skola sammanslås.																
I	56-64	932	30											1390	-	1.49094
II	10-15 21-24	2252	80											1590	-	0.70578

Göteborg den 5 Jan. 1934

Edvin Persson

75

Kostnadsför-

	Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
							Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
	1	2	3	4	5	6	7	8
				Samfälligheten B-F.				
				Gökhems socken.				
14	1	1^1		Gökhem Prästgården {Kyrkofonden arr. Mårten Persson	sök	1-2 146-164 71-90	6805.10	18253.–
18	1/2	6^1		″ Olof Persg:n Erik Lindberg		3-4 97-99 114-116, 127	568.–	4862.–
17	1/4	9^1		″ Österg:n C. J. Östbergs stbh.		5-6, 128	96.–	832.–
8	1/2	11^1		″ Lautbog:n Viktor Johansson	sök	7-9	29.–	464.–
4	1/2	5^1		″ Vråna Sven Johansson		16-17, 94-96 118-122	622.80	3554.–
1,2 3	3/8+1/4+3/8	$4^2+4^3+4^4$		″ Bergsg:n Frans Hansson m. fl.		18-20	515.70	1552.–
11 13 10,12	1	7^1		″ Övrekyrko {Kyrkofonden arr. aff. Ljunggren m. fl.		25-28 69-70	1351.20	2513.–
5	1/4	2^1		Rammen Nolg:n Karl Johansson	sök	29-34	666.70	2252.–
6	1/24	4^3		″ Kålog:n Karl Gustafssons stbh.	sök	35-38	416.–	1048.–
6	1/8	4^4		″ ″ Dito.	sök	39-41	354.60	972.–
1	3/16	1^2		″ Millung:n Johan Johansson		42	105.–	225.–
6	1/8	1^3		″ ″ Karl Gustafssons stbh.		43-48	443.90	1217.–
6	1/16	1^3		″ ″ Oskar Karlsson	sök	49-50	140.60	266.–
15	1/8	3^3		″ Sövg:n Ivar Johansson		51	498.20	846.–
7	1/8	3^2		″ ″ Karl Anderssons stbh.	sök	52	195.50	595.–
				~~″ Millung:n~~		~~53~~		
				~~″ Kålog:n~~		~~54~~		
		~~4^3+4^4~~		~~″ ″ Karl Gustafssons stbh.~~		~~55~~		
9	3/16	4^2		″ Kråkhag:n Evald Jonsson		65-66	273.60	513.–
5	1/4	2^1		″ Nolg:n Carl Johansson	sök	67-68	264.–	945.–
–	avs av	2^1		Gökhem Bältareg:n Vilh. Persson		91-93	278.40	486.–
23	avs.	10^{13}		″ Nästeg:n Alex Svensson		100-101	84.–	164.–
25	″	10^{12}		″ ″ Dens.		102-103	43.80	75.–
23	″	10^{14}		″ ″ Dens.		104-105	23.60	52.–
23	″	10^{16}		″ ″ Dens.		106	14.40	32.–
–	1/8	10^2		″ ″ Johan Gustafsson		107-108	31.50	70.–
17	1/36	10^3		″ ″ C. J. Östbergs stbh.		109-110	219.–	612.–
				Överföres			14040.60	42700.–

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11447.90			455.54	8413.73	1305.94		10175.21	41.245	479	61
4294.00		472.86		101.34	1991.54		2565.74	10.400	120	93
736. -		327.53			145.80		473.33	1.919	22	31
435. -		296.82					296.82	1.203	13	99
2931.20		770.09		121.57	955.45		1847.11	7.487	87	06
1036.30		707.11					707.11	2.866	33	33
1161.80		81.20	942.54				1023.74	4.150	48	26
1585.30		1081.73					1081.73	4.385	50	99
632. -		431.24					431.24	1.748	20	33
617.40		421.28					421.28	1.708	19	86
120. -		81.88					81.88	0.332	3	86
773.10	343.50	98.26					441.76	1.791	20	83
125.40	68.47						68.47	0.278	3	23
347.80	189.90						189.90	0.770	8	95
399.50	218.13						218.13	0.884	10	28
239.40			216.39				216.39	0.877	10	20
681. -			615.53				615.53	2.495	29	01
207.60				201.91			201.91	0.818	9	51
80. -				77.81			77.81	0.315	3	66
31.20				30.34			30.34	0.123	1	43
28.40				27.62			27.62	0.112	1	30
17.60				17.12			17.12	0.069		80
38.50					21.93		21.93	0.089	1	03
393. -					223.83		223.83	0.907	10	55
28359.40	820. -	4770. -	2230. -	8991.44	4644.49		21455.93	86.971	1011	31

	1	2	3	4	5	6	7	8
				Överfört			14040.60	42400.-
19	1/6	10^4		Gökhem Nästeg:n {aug. Ljungkvist o. Karl Johansson		111, 111 a	156.-	480.-
23	avs.	10^{15}		" " Alex Svensson		112-113	11.20	20.-
8	1/2	11^2		" Lantbog:n Viktor Johansson	sök	117	28.80	54.-
22	1/2	12^1		" Ledsg:n Sanfrid Johansson		123	60.-	900.-
16	3/4	2^1		" Bältareg:n Linus Persson m.fl.		124-126 a	178.-	2674.-
—	3/8	2^4		Åhleberg Nils Olofsg:n Vilhelm Persson		129-134	185.40	903.-
20	1/4	2^2		" " " Anders Florins stbh.		135-137	355.70	668.-
21	3/8	2^3		" " " Karl Falk		138-145	610.80	1524.-
				Summa			15626.50	49623.-
				Samfälligheten A-B				
8	1/2	11^1		Gökhem Lantbog:n Viktor Johansson	sök	10-11	4.-	24.-
4	1/2	5^1		" Vråna Sven Johansson	sök	12-15	256.80	956.-
3	3/8+1/4+3/8	$4^2+4^3+4^4$		" Bergsg:n Frans Hansson m.fl.	sök	21-23	204.-	1170.-
11.12 10.13	1	7^1		" Överkyrke {Kyrkofonden av Alfr. Ljunggren m.fl.		24	206.40	774.-
9.	3/16	4^2		Remmen Kålg:n Evald Jonsson		63-64	16.50	30.-
7	1/8	3^2		" Sörg:n Karl Andersson stbh.	sök	56-62	610.20	1529.-
				Summa			1297.90	4483.-
				Samfälligheten G-H				
14	1	1^1		Gökhem Prästg:n {Kyrkofonden av Mårten Persson	sök	165-168	181.40	516.-
20	1/4	2^2		Åhleberg Nils Olofsg:n Anders Florins stbh.		169-178	328.-	1654.-
21	3/8	2^3		" " " Karl Falk		179-181	219.90	696.-
				Summa			729.30	2866.-

Bilaga 17

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor	I	II+III	IV	V	VI+VII	%-tal för gemens. kostn.	Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28359.40	820.-	4770.-	2230.-	8991.44	4644.49		21455.93	86.971	1011	31
324.-					184.53		184.53	0.748	8	70
8.80				8.56			8.56	0.035		41
25.20					14.35		14.35	0.058		67
840.-					478.41		478.41	1.939	22	55
2496.-					1421.55		1421.55	5.762	67	00
717.60					408.70		408.70	1.658	19	29
312.30					177.87		177.87	0.721	8	38
913.20					520.10		520.10	2.108	24	51
33996.50	820.-	4.770.-	2.230.-	9000.-	7850.-	86.465	24670.-	100.000	1162	82
	I	II								
20.-		14.12					14.12	0.473		52
699.20		493.49					493.49	16.560	18	03
966.-		681.79					681.79	22.879	24	94
567.60		400.60					400.60	13.443	14	64
13.50	20.13						20.13	0.676		74
918.80	1369.87						1369.87	45.969	50	08
3185.10	1390.-	1590.-				8.101	2980.-	100.000	108	95
334.60							300.67	15.660	11	44
1326.-							1191.52	62.058	45	35
476.10							427.81	22.282	16	28
2136.70						5.434	1920.-	100.000	73	07

Gothem den 5 jan. 1934

Edvin Persson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Gökhems vattenavlednings-företag av år 1934

i Gökhems *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	27	0,50	—		13	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	4.-	3,00	12	—		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	11.6	6,00	69	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 43 ar st.	53	0.24	12	72		
		har	22.52	0.78	17	57		
		äng och odlingsmark, medelareal 33 ar st.	128	0.18	23	04		
		har	43.08	0.58	24	99		
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~>15~~ ~~10—15~~ <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0.3	11.-	3	30		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	—		
		övriga regalark blad st.	3	1.-	3	—	170	22
		Överföres					183	72

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					183	72
1932		***Avvägning :***						
okt	12, 13	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4* dagar	4	12,00	48	-		
1933 okt.	17, 19	*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*						
		i öppen mark, medelantal 6 *punkter pr har* har	65.60	0.50	32	80		
		avvägda punkter st.	430	0.03	12	90		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2 :						
		i öppen mark km.	15.6	2,00	31	20		
		i annan mark „		5,00			124	90
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 36 *ar,* st.	181	0.05	9	05		
		har	65.60	0.10	6	56	15	61
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* st.	181	0,04			7	24
		Markvärdering :						
dec	26	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* dagar	1	12,00	12	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för öviga kilometer st.	5.2	1,50	7	80		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	356	0,06	21	36		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	178	0,12	21	36	66	52
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1 :* 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	6.3	3.-	18	90		
		2) befintligt avlopp ~~ell. vall~~ „	6.7	3.5	23	45	42	35
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1:100,*	7	0.12		84		
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	27	0.15	4	05		
		tillägg för 3 m^2 våt area vid flöden „	18	0.06	1	08		
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	142	0.25	35	50		
		tillägg för 3 m^2 area vid flöden „	100	0.09	9	-		
		„						
		Antal profil- och sektionsritningar „	6	3,00	18	-	68	47
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2	—		
		för vattenområdets areal $km.^2$		0,02				
		dagar	1½	12,00			18	-
		Dimensionsberäkning, *§ 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	10.6	3,50	37	10		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	9.6	1,00	9	60		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr* m^2 „						
		nämligen 3 m^2 *sektion på* „	5.8	1.50	8	70		
		„ „ „ „						
		„ - „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „	3.8	6,00	22	80		
		2) „ „ över 20 „ „	1.0	10,00	10	-	88	20
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1			
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	433	0,03	12	99	13	99
		Överföres					629	—

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					629	–
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00			3	–
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	5.8	2,50	14	50		
		därjämte 25 öre pr m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen 3 m^2 sektion på „	0.6	0.75		45		
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	8.6	4,00	34	40		
		därjämte 50 öre pr m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y.			7	80		
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			50	05	107	20
		Förslag till invallning, § 29						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.	1.4	0,50	0	70		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.	20	0,25	5	–		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00			5	70
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38						
		Antal särskilda ritningar	1	3,-	3	–		
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete 1 enkel bro 2 trummor			13	–		
		1 annan bro med 3 m:s spännvidd			3	–		
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00	4	–		
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m^2		0,10				
							23	–
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	430	0,01			4	30
		Översiktskarta § 41					4	–
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		antal ersättningar st.	60	0,25	15	–	16	50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—		
		antal fastigheter st.	41	0,30	12	30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	7	0,20	1	40	15	70
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00			24	–
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3	12,00			36	–
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. avdelningsuppdelning dagar	1½	12,00			18	–
1932 nov 1933 okt.	1 21	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,** § 46, mom. 15 dagar	1½	12,00			18	–
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn „	¼	12,00	3	–		
		utlopp för täckt ledning „	¼	12,00	3	–		
		~~slamficka~~ stenskoning „	¼	12,00	3	–	9	–
		Lösen för: Summa kronor					913	40
		Kopia av plankartan § 51						
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			10	50		
		övriga regalark blad						
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 36 ar ägofigurer st.	181	0.07	12	67		
		har	65.60	0.14	9	18		
		Överföres			32	35		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			32	35		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5	46		
		3) insättning av höjdlägestal st.	430	0,02	8	60		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	209	0,05	10	45	58	61
		***Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag el. vall „						
		nytt avlopp el. vall „	3.7	5.–	18	50		
		ändring av befintligt avlopp „	5.0	6.–	30	–		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			52	89		
		3) broar och trummor, „ „			23	–		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	5	3,00	15	–	139	93
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	$\frac{3}{4}$	12,00	9	–		
							9	–
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* sid.	96	0,55			41	80
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*					4	–
		Summa kronor					253	34
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			14	–	17	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			81	10		
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d. Dagsv.	20	4	80	–	161	10
		Summa kronor					178	10
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					913	40
		Lösen för kopior och avskrifter					253	34
		Övriga förrättningskostnader					178	10
		Summa kronor					1344	84

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vilske *häradsrätt.*

Gökhem *den* 5 jan. *19*34

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Edvin Persson

Kronor .... kvitteras:

.... den .... 19....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30613