



Akt nr:
R-E1a-2118

AU\$R-E1a-2118

Inkom den

7. MRS. 1936

7. till

Västergötlands valkrets.

Västergötlands valkrets.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R

2*2118

Handlingar angående

Söråsens dikningsföretag av år 1934

i Fredsbergs socken av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1934 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid synesi-
rättning enligt vatten-
lagen för Parstätt-
ning i de mark, till-
hörande Söråsen m. fl.
hemman i Fredsbergs
socken och Skaraborgs
län.

Den 30 november 1913 i Söråsen.

Närvarande: Under tecknad, statens land-
bruksingenjör och för rättningsman,
samt gode män, Gustaf Larsson,
Söråsen, och Arvid Gustafsson, Peter-
Berg, ävensom följande sakägare.
Söråsen godfrid Andersson äg.

$\frac{3}{8}$ utl Söråsen ²⁻³ och
 $\frac{1}{16}$ " Nalåsen Söråsen ⁸

De övriga sakägare:

Aug. Larsson äg. $\frac{1}{8}$ utl Söråsen ¹⁴

Rud. Persson " $\frac{11}{32}$ " Kultebo ¹²

" äg. fr. Bonneboda Nalg ³¹⁰

Permer Larsson " $\frac{1}{16}$ utl Nalåsen Söråsen ²⁹

$\frac{1}{8}$ " " Nalg: ¹⁸

Aug. Andersson " $\frac{1}{8}$ " " " ¹⁷

$\frac{3}{16}$ " " Söråsen ²⁶

Oskar Vellskog $\frac{1}{4}$ " " " ¹⁵

$\frac{1}{8}$ " " Nalg: ¹⁵

Gustaf Skoglund söråsen ombud för Josef och
Johanna Skoglund söråsen ägare till
 $\frac{5}{8}$ utl Bonneboda Nalg: ³⁵

Birger Johansson söråsen ordförande i Bonne-
boda m. fl. hemmans parstättningss-
företag av år 1913.

Johan Oksanen, styrelseledamot i förnämnda par-
stättningssföretag

§ 1
 Uppställer det för försäkrings-
 mannen utskäddade försäkrings-
 men hade lydelse enligt bel. F.

§ 2
 Nägot för ännu senare
 kunde utföras.

§ 3
 Förelades en av jordbrukskonsulent
 Almqvist upprättad täckdiktning plan
 över sökaunders mark jämt plan
 och profilritning, ~~över~~ upprättade
 vid laga synföreläggning år 1913 rö-
 sande Barreboda m. fl. Nennans
 förläggning företag.

§ 4
 Sökanden till försäkringen yrkade
 på ifrågavarande beläggs utvidgning
 och ändring, så att hans vä-
 rd bevisade mark må kunna
 förläggas efter förnämnda täckdik-
 ningsplan. Sökanden yrkade dess-
 utan att Barreboda m. fl. Nennans
 förläggning företag skulle debitera i
 uppgrävningen av den i synkarta
 med B-I ^{och 8-2} betecknade dikensträckorna
 uppgrävning med så stort belopp, som
 motsvarar skusning till föreskrivet djup.

§ 5
 Överföranden i det äldre diknings företaget
 meddelade, att styrelsen redan beslutat

verkställa uppskrifning av före nämnda
bitessträckor så snart väderleken
så medger.

§ 6

Sam intet vidare fanns att
till protokollet anteckna, för-
klarades sammanträdet upplöst
med tillkännagivande, att sedan
undersökningen kompletterats, och
förslag till bitningen upprättats,
nytt sammanträde kommer
att hållas å samma ställe sam-
dagens, onsdagen den 31 jan. 1934
kl. 13, och komma i
ytterligare undersökelse närmare
att tillställas närvarande sakkäare.

Ort och tid som ovan

Y Hjästen

Stenfallin

Biträdande gode män
Amida Gustafsson Gustaf Larsson.

Den 21 januari 1934; Söråsen

Närvarande: Förstående sysselman med undan-
tag för Gustaf Larsson, som anmält för hinder
och i dess ställe August Löfvens vidkommit
sig, som följande sakkäare:

Aug. Larsson	Söråsen
Permer Larsson	Löngården Kolåsen
Oskar Wallberg	Kolåsen
Aug. Andersson	Kolåsen

Gottfr. Andersson, Söråren
 Nylot Pettersson, Steenmen, gsmann
 Martin Jansson oel. fullmakt
 vil. L.

J. Westberg, Steenmen
 Paul Jansson, söråren oel. i Hattel-
 förs klupps styrelse, bi-
 träd av Värdgenierören
 Westgren.

§ 7
 Nägot för enot skiftergode-
 mannen Aug. Lofvers kunde ej
 uträas.

§ 8
 Förelades det sedan förs
 sammankädet uppmättade för-
 slaget till de vatten skadade
 markens bättre berättigning
 med därtill hörande skedlingar.

§ 9
 Applåster Synemännens uttalande,
 som hade lydelse enligt vil. H.

§ 10
 Att mottaga och förvara till företaget
 hörande skedlingar och ritningar och
 att sammanställa delägarna för
 val av arbets styrelse utsåga sy-
 nemännen Gottfr. Andersson, Söråren.

§ 11
 I fråga om förätningskostnaderna

hänvisades till avodesskrifningen, varan
ett exemplar övertäcknades till
aktfirvararen.

§ 12.
Sam Lådet vidare fanns att
till protokollet anteckna, för-
klarades försättningen avslutad
och sammanträdet upplöst
Och så som van
i tjänsten:

G. O. Sjöström

Biträdande gode män:

And hustaparen Svedöfversty

D. & V.D. 63 - 106
1933.

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, ...

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 20 oktober 1933..

På länsstyrelsens vägnar:

Hingstenson

Ingemar Dahlström

D. a. g. d. n. 63-106.

1933.



Till

Länstypelsen i Skaraborgs län.

Undertecknad på härmed vörd-
samt anhålla om förordnande för inom
länet tjänstgörande lantbruksingenjör
att hanlägga synföreläsning enligt
vattenlagen för kartläggning av mark-
tillhörande $\frac{3}{8}$ mantal Söråsen nr 1
och $\frac{1}{16}$ ^{mtl.} Nalåsen nr 2 m. fl. hemman i
Fredsbergs socken.

Av föreläsningen antages följande
faktigheter dessutom bekräfas:

$\frac{1}{8}$ mtl.	Söråsen	Byre:	Aug. Larsson
$\frac{7}{16}$	"	Hulteboda	" Rut. Persson
$\frac{3}{16}$	"	Sör. Nalåsen	" Verner Larsson
$\frac{1}{4}$	"	Nalåsen	" Aug. Andersson
$\frac{1}{4}$	"	"	" Asker Vaukskog
$\frac{1}{4}$	"	Barkeboda Nalg:n	" Folke Ribbshult
$\frac{3}{4}$	"	"	" Gust. Skoglund

Företaget har under åren 1912-13 varit
föremål för synföreläsning och finnes kartor och
handteckningar på platsen.

Meddelande angående föreläsningen kan
ställas till undertecknad G. Andersson
Tel. Föreboda 40 B.

Söräsen pu Törelöda den 15 okt. 1933.

Gattp. Andersson

Bilag B.

Förteckning

över myndigheter ang. sammantida-
de hos J. Andersson, Stråsen, Lorsla-
gen den 30 nov. 1933 kl. 13 för förtägg-
ning av mark innehållande Stråsen m. fl.
jordligheter i Fredsbergs socken av Skara
län, vilka myndigheter, jämlikt
bestämmelserna i 10 kap. 40 § wattenlagen
dena dag avsågo till:

- | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------|
| 1. Aug. Larsson | Stråsen | <u>Föreboda</u> |
| 2. Axel Persson | Kullebyda | " |
| 3. Per Larsson | Sorgården, Nolåsen | " |
| 4. Oskar Wallskog | Nolåsen | " |
| 5. Aug. Andersson | " | " |
| 6. Folke Ribbstedt | Börrebyda Volg: w | " |
| 7. Josef Berglund m. fl. | " | " |
| 8. G. Andersson | Stråsen | " |

Skara den 11 nov. 1933.

F. Jänten:
[Signature]

- Aug. fortsatt sammantida den 31 jan. 1934
kl. 13 har kallats denna dag avsågo till:
- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 9. Algot Petersson, Stommen Björkåug, | <u>Föreboda</u> |
| 10. J. Vesterberg | " |
| 11. Arrendator M. Jansson | " |
| 12. Vägslyr. ordf. P. Jansson | <u>Jula</u> |

Skara den 22 dec. 1933.

F. Jänten:
[Signature]

Bil. C.

Fullmakt.

Fullmakt för Martin Jönsson att vid sammantäde hos E. Andersson Löfåsen utföra min talan och försvara jag för gott vad han därvid lagligen gör och låter.

Södra Björke Prästgård den 15 jan 1934.

Agot Pettersson.

Att denna fullmakt egenhändigt underskrivits av Agot Pettersson den 15 jan intygar på en gång närvarande vittnen.

Ewald Johansson
Södra Björke
Ljung

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Fritsbergs socken.</u> Söråsen	13		1/4	1	Gatuprid Andersson åker, mylla på styv lera
				4	" -"
				5	" -"
				6	" -"
				7	" -"
				8	" -"
				9	" -"
				10	" -"
				11	" -"
				12	" -"
				13	" -"
				14	" -"
					Summa
Söråsen	12		1/8	2	Gatuprid Andersson åker, mylla på styv lera
				15	" -"
				16	" -"
				17	" -"
				18	" -"
				19	" -"
				20	" -"
				21	" -"
				22	" -"
				23	" -"
				24	" -"
				25	" -"
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.80	24							480	115	20	800	192	-	320	76	80
1.10	2 28							640	145	20	"	1824	-	160	364	80
1.10	1 60							720	1152	-	900	1440	-	180	288	-
1.10	1 64							"	1180	80	"	1476	-	"	295	20
1.00	92							660	607	20	"	828	-	240	220	80
1.00	94							"	620	40	"	846	-	"	225	60
1.00	95							"	627	-	"	855	-	"	228	-
"	1 30							"	858	-	"	1170	-	"	312	-
"	55							"	363	-	"	495	-	"	132	-
"	65							"	429	-	"	585	-	"	156	-
0.60	95							420	399	-	"	855	-	480	456	-
0.60	1 40							"	588	-	"	1260	-	"	672	-
13	42								8398	80		11826	-		3427	20
0.80	45							480	216	-	800	360	-	320	144	-
1.30	28							840	235	20	900	252	-	60	16	80
"	23							"	193	20	"	207	-	"	13	80
"	20							"	168	-	"	180	-	"	12	-
0.90	26							600	156	-	"	234	-	300	78	-
"	35							"	210	-	"	315	-	"	105	-
"	42							"	252	-	"	378	-	"	126	-
0.70	1 47							480	705	60	"	1323	-	420	617	40
"	45							"	216	-	"	405	-	"	189	-
"	23							"	110	40	"	207	-	"	96	60
"	1 -							"	480	-	"	900	-	"	420	-
0.80	43							540	232	20	"	387	-	360	154	80
5	77								3174	60		5148	-		1973	40

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Malåsen Sörgränd	28		$\frac{1}{16}$	3	Gäupid Andersson åker, mylla på styv lera
				26	" - -
				27	" - -
				28	" - -
				29	" - -
				30	" - -
					Summa
Söråsen	14		$\frac{1}{8}$	31	Aug. Larsson åker, mylla på styv lera
				32	" - -
				33	" - -
				34	" - -
				35	" - -
				36	" - -
				37	" - -
				38	" mylla på lät lera
					Summa
Hultebodan	12		$\frac{11}{32}$	39	Rudolf Persson åker, mylla på styv lera
				40	" - -
				41	" - -
				42	" - -
				43	" - -
				44	" - -
				45	" - -
				46	" - -
				47	" - -
					överskotts

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0.70	32							430	137	60	800	256	-	370	118	40
0.80	17							540	91	80	900	153	-	360	61	20
0.50	60							360	216	-	"	540	-	540	324	-
0.60	87							420	365	40	"	783	-	480	417	60
0.80	34							540	183	60	"	306	-	360	132	40
1.20	23							780	179	40	"	207	-	120	27	60
	2 53								1173	80		2245	-		1071	20
1.-	70							660	462	-	900	630	-	240	168	-
1.-	21							"	138	60	"	189	-	"	50	40
1.-	07							"	46	20	"	63	-	"	16	80
1.30	50							840	420	-	"	450	-	60	30	-
1.35	90							"	756	-	"	810	-	"	54	-
1.30	1 15							"	966	-	"	1035	-	"	69	-
"	1 62							"	1360	80	"	1458	-	"	97	20
1.00	2 17							550	1193	50	850	1844	50	300	651	-
	7 32								5343	10		6479	50		1136	40
1.30	2 45							840	2058	-	900	2205	-	60	147	-
1.20	1 50							780	1170	-	"	1350	-	120	180	-
1.20	2 55							"	1989	-	"	2295	-	"	306	-
1.30	1 45							840	1218	-	"	1305	-	60	87	-
1.30	1 10							"	924	-	"	990	-	"	66	-
1.00	30							"	252	-	"	270	-	"	18	-
1.20	1 05							"	882	-	"	945	-	"	63	-
0.90	1 00							820	820	-	"	900	-	80	80	-
0.90	68							800	544	-	"	612	-	100	68	-
	12 08								9857	-		10872	-		1015	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				48	åker, mylla på styv lera
				49	" - -
				50	" - -
					Summa
Bjäske ångs socken.					
Boreboda Kalg:n 3 ¹⁰			ovs.		Rudolf Persson
				51	åker, mylla på styv lera
				52	" - -
					Summa
Frestsbo socken.					
Kälåsen Sörg:n 2 ⁹			1/16		Verner Larsson
				53	åker, mylla på styv lera
				54	" - -
				55	" - -
				56	" - -
					Summa
Kälåsen Kalg:n 1 ⁸			1/8		Verner Larsson
				57	åker, mylla på styv lera
				58	" - -
				59	" - -
				60	" - -
				61	" - -
~~Kälåsen Sörg:n 2⁶~~			~~3/16~~	62	~~Aug. Andersson~~
				63	" - -
				64	" - -
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
									9857	-		10872	-		1015	-
0.90	153							800	1224	-	900	1377	-	100	153	-
1.00	170							820	1394	-	"	1530	-	80	136	-
1.20	70							840	588	-	"	630	-	60	42	-
	1601								13063			14409	-		1346	-
1.30	70							840	588	-	900	630	-	60	42	-
"	130							"	1092	-	"	1170	-	"	78	-
	200								1680	-		1800	-		120	-
1	15							660	99	-	900	135	-	240	36	-
0.80	1							540	540	-	"	900	-	360	360	-
1.00	25							660	165	-	"	225	-	240	60	-
1.30	21							840	176	40	"	189	-	60	12	60
	161								980	40		1449	-		468	60
1.30	10							840	84	-	900	90	-	60	6	-
1.	11							660	72	60	"	99	-	240	26	40
0.80	50							540	270	-	"	450	-	360	180	-
1.30	08							840	67	20	"	72	-	60	4	80
1.30	23							"	193	20	"	207	-	"	13	80
0.80	145							540	783	-	"	1305	-	360	522	-
1	31							660	204	60	"	279	-	240	74	40
1.30	32							840	268	80	"	288	-	60	19	20
	310								1943	40		2790	-		846	60

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Nalåsen Sörg:n	26		$\frac{3}{16}$		Aug. Andersson 65 åker, mylla på styv lera 66 " " - 67 " " - 68 " " - Summa
Nalåsen Nalg:n	17		$\frac{1}{8}$		Aug. Andersson 69 åker, mylla på styv lera 70 " " - 71 " " - 72 " " - Summa
Nalåsen Nalg:n	15		$\frac{1}{8}$		Asker Vallsbo 73 åker, mylla på styv lera 74 " " - 75 " " - 76 " " - Summa

Söcken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag.</u>					
<u>Fredbergs socken.</u>					
Söråsen	13		1/4	1, 4-14	Gustaf Adolf Andersson
"	12		1/8	2, 15-25	Deus.
Nelåsen Sörgård	28		1/16	3, 26-30	Deus.
Söråsen	14		1/8	31-38	Aug. Larsson
Kultebo	12		11/32	39-50	Rudolf Persson
<u>Björkåns socken.</u>					
Dorebo	310		ans.	51-52	Deus.
<u>Fredbergs socken</u>					
Nelåsen Sörgård	29		1/16	53-56	Vener Larsson
" Nalgård	13		1/8	57-64	Deus.
" Sörgård	26		3/16	65-68	Aug. Andersson
" Nalgård	17		1/8	69-72	Deus.
" "	15		1/8	73-76	Oskar Wallberg
<u>Summa</u>					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
13 42								8398	80		11826	-		3427	20	
5 77								3174	60		5148	-		1973	40	
2 53								1173	80		2245	-		1071	20	
7 32								5343	10		6479	50		1136	40	
16 01								13063	-		14409	-		1346	-	
2 00								1680	-		1800	-		120	-	
1 61								980	40		1449	-		468	60	
3 10								1943	40		2790	-		846	60	
4 66								2804	40		4194	-		1389	60	
						2 87		-			-					
						3 15		-			-					
56 42				5 02				3856	150		50340	50		11779	-	

Söråsen den 31 jan. 1934

Gustaf Larsson

Anders Gustafsson Gustaf Larsson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbanan, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens givande må användas som utlagsplats för dikesjäre,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döjas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantstures försorg nya märken blivit utsatta.

Söråsen..... den 31 jan. 1934

Sten Hultin

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Bilaga F.</u>						
<u>Indersättningsstanz.</u>						
<u>Diket A-B-C.</u>						
Björkäng Skommen	J. Vestrberg		60	8.4	5 04	
Borsboda Nöj:n 3 ¹²	- " -		60	"	5 24	10 08
" " 3 ¹⁰	Rudolf Perneri		140	"	11 76	
Kultebodan 1 ²	- " -		430	7.8	33 54	45 30
Sörasen 1 ⁴	Ang. Larsson		180	7.0		12 60
<u>Summa</u>						<u>67 98</u>

<u>Diket B-B^I</u>						
Borsboda Nöj:n 3 ¹⁰	Rudolf Perneri		75	8.0		6 -
Kultebodan 1 ²	"		75	"		6 -
<u>Summa</u>						<u>12 -</u>

Sörasen den 31 jan. 1934


Sten Skellin
 Arvid Gustafsson Aug Löfvenst

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Kostnadsförslag.</u>								
		<u>Diket A-B-C-D.</u>								
		<u>Samfälligheten A-D^I.</u>								
a - 8+30	200	Rensning (utföras av äldre fylling) ~~Bräddstaket~~								
0-3	300	Lera m ³	360	0.60	216	-				
3-6	300	"	780	"	468	-				
6-8+30	230	Röskumma 0.38 m ² röv	800	"	480	-				
5+60		gräv (enl. peltning)	1		100	-				
7+50		" " "	1		100	-				
8+30-10+22	192	9" röv m'	192	2.00	384	-				
		Grävning, läggning och påfyllning m'	192	0.60	115	20				
		Dagvattenbrunn	1		40	-				
		Oga			10	-	1913	20		
		Tillägges c:a 10 %					193	82		
		Jordsättning enl. bil.					67	98	2175	00
		<u>Täckdiket D-D^I</u>								
10+22-12+70	248	6" tegelrör st.	260	0.25	65	-				
		5" " "	580	0.17	98	60				
		Grävning, läggning och påfyllning m'	248	0.30	74	40				
		Rösklingsbrunn	2	30	60	-	298	00		
		Tillägges c:a 10 %					32	-	330	-
		<u>Diket B-B^I (Rensning å ålgen ålren förskaget)</u>								
50-50+76	76	Lera m ³	280	0.60			168	-		
		Tillägges c:a 10 %					15	-		
		Jordsättning enl. bil. F					12	-	195	-
588		<u>Täckdiket D-E-F och E-E^I</u>								
		6" tegelrör st.	640	0.25	160	-				
		5" " "	1190	0.17	202	30				
		3" " "	160	0.08	12	80				
		Overskrif			375	10			21700	-

Bilaga G.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överjöl			375	10			2700	-
		Dagvattenbrunn st.	4	35.-	140	-				
		Grävning, laggring och påfyllning m'	588	0.35	205	80				
		1 öga			10	-	730	90		
		Tillägges c:a 10 %					74	10	805	-
		Samfälligheten T-K.							3505	-
		Tackdikt T-K.								
40-41+45	145	4" tegelrör	490	0.13	63	70				
		Grävning, laggring och påfyllning m'	145	0.25	36	25				
		Dagvattenbrunn	1	35.-	35	-				
		Öga	1	10.-	10	-	144	95		
		Tillägges c:a 10 %					15	05	160	-
		Summa							160	-
		Diket G-H (utföres ej)								
20-21+40	140	Lera	550	0.60	330	-				
21+40-22+84	144	"	570	"	222	-				
22+44-25	216	"	180	0.50	90	-				
20+80		Rörsumma 0.75 m. för			100	-				
22+84		"			100	-	842	-		
		Tillägges c:a 10 %					87	60		
		Jordsättning					40	40	970	-
		Summa					970	-	4005	-
		Arbeten som äligga äldre fristaget att utföras.								
		Diket A-B-C.								
a-8+30	1030	Lera m ³	1030	0.60	618	-				
		Diket B-B ^I								
50-50+76	76	Lera m ³	75	0.60	45	-				
		Summa			663	-				
		Lösa den 31 jan. 1934								
		G. H. H. H.								

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Söråsen m.fl.
hemman i Fredsbergs socken av Skara-
borgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i östlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. väster om Töreboda inom nederbördsområde nr 139, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta, som till största delen kopierats från en äldre karta, upprättad vid syneförrättning enligt diktningenslagen år 1912-13. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C för huvudavloppet samt B - B^I, C - D - D^I, C - E - F, och E - E^I för sidodiken

härtill, ävensom I - K för ett särskilt mindre avloppsdike. Dessutom har undersökning och alternativt förslag avseende fördjupning av dikessträckan G - H i stället för sträckan D - D^I upprättats. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Å profil- och sektionsritningarna äro avloppens blivande dimensioner utmärkta med rött. De dimensioner, vartill det åligger Borrebodabäckens regleringsföretag av år 1913 att upprepna avloppen A - B^{-C} och B - B^I äro å samma ritningar utmärkta med grönt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Där detta är av betydelse för avloppens dimensionering har det å profilritningen angivits med blått. Den största till avrinning kommande vattenmängd^{-en} har i fråga om ytvatten antagits komma att uppgå till 2 liter pr. sekund^{och hektar}. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter pr. sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden. Härvid har täckta ledningen D - D^I dimensionerats för dubbla medelvattenmängden och flödesvattnet har här antagits skola avrinna samma väg som för närvarande genom det befintliga öppna diket G - H.

Den mark, för vilken dikningen medför bätnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad

svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden ha-
va synemännen efter i 7 Kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Den alternativa utredningen för avloppssträckan G - H har givit till resultat att på grund av bestämmelserna i 7 kap. 26 § vattenlagen endast 595:- kronor av den till 970:- kronor beräknade kostnaden härför skulle falla på de norr om sökandens mark belägna fastigheterna. Beräknade kostnaderna för sökandens del till diket G - H skulle alltså uppgå till kronor 375:- under det hela diket D - ^ID beräknas kosta 330:- kronor. Diket G - H skall sålunda icke av företaget fördjupas.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - ^ID" och "I - K". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje

samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för
vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten
finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördel-
ningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens
totalkostnad, I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kost-
nadsbeloppet angivet. I dessa kostnader äro icke inräknade kost-
naderna för sådan uprensning av avloppssträckorna A - B - C och
B - B^I, som jämlikt föreskrifterna vid 1913 års syneförrättning

rörande Borrebodabäckens reglering åvilas det äldre företaget.
Synemännen få beträffande detta rensningsarbete ytterligare före-
skriva, att, därest det icke genom det äldre företags försorg
verkställes inom två månader efter det detta utlåtande vunnit
laga kraft, det nya dikningsföretaget skall äga att på det äld-
res bekostnad verkställa arbetet i samband med ifrågavarande av-
lopps upptagande till nu föreskrivna dimensioner. Så snart hela
rensningsarbetet färdigställts, skola verkliga kostnaderna här-
för gäldas av det äldre företaget.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter sam-
ma grunder, som för färdigställandet angivits, med undantag dock
för avloppssträckorna A - B - C och B - B^I, vilkas underhåll allt
fortfarande skall bestridas av det äldre företaget.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av tvänne en-
skilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnads-

förslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som toges i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas,

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden

och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena ~~och med dem likställda.~~

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som ifråga om rör av betong skola uppfylla de fordringar som angivas i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar, häfte 5, 1931;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott ras eller förskjutningar, som till äventyra inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;


att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenad-

summa för varje samfällighet skall fastställas;
 att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,
 samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1939;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänns
 av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas " Söråsens dikningsföretag av år 1934 "

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Söråsen den 31 jan. 1934.

I tjänsten:



Biträdande gode män:

David Gustafson *August Löfner*

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Söråsens dikeiningsförelägg*
av år 1934 i Fredsbergs och Björkåns
socken^{nat} och Skaraborgs län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	15	0,50		7	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	3,00				
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal ar	st.					
			har					
		äng och odlingsmark, medelareal ar	st.					
			har					
		annan mark och impediment, medelareal ar	st.					
			har					
		Tillägg för mätning i skala 1: <i>Kopia av äldre karta till koncept</i> <i>Komplettering härav</i> c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>>15</i> m. <i>dag. 2 12- 31 08</i> <i><10</i> <i>24 -</i>						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i> <i>bladet</i>						
		övriga <i>regalark</i> blad					55	08
		Överföres					62	58

1	2	3	4	5	6	7
1933		Överfört				62 58
dec. 1.2		Avvägning:				
okt. 13		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	3 dagar	12,00	36	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2,00		
		i annan mark	"	5,00		16 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 80 ar,	st.	76 007	532	
			har	6144 006	369	9 01
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	76 0,04		304
1934		Markvärdering:				
Jan. 3		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	2 dagar	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1.6 1,50	2 40	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	136 0,06	8 16	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	68 0,12	8 16	28 72
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.5 3,00	1 50	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2.5 3,50	8 75	10 25
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	2 0,12	24	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	14 0,25	3 50	3 74
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		dagar		$\frac{1}{2}$ 12,00		6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	2.0 3,50	7 -	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	2.0 1,00	2 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1 6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	"	1 10,00	10 -	25 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	74 0,03	2 22	3 22
		Överföres				190 56

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				190 56
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	1 2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	" 2.3	4,00	9 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			5 18	16 88
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete / <i>entled bro och trumma</i>			8 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		— —
		Översiktskarta § 41				5 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	7 0,25	1 75	3 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	9 0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		4 70
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	9 3,00		21 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1 12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunner st. 2	"	1 12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning	"	1 12,00	3 —	9 —
		slanficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta ^{regalark} bladet			7 —	
		övriga ^{regalark} blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 80 ar ägofigurer	st.	76 0/10	7 60	
			har	6 44 008	4 91	
		Överföres			19 51	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 51	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 12	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 150	0,02	3 -	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	74	0,05	3 70	31 08
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	0.5 5-		2 50	
		ändring av befintligt avlopp	2.3 6-		13 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 74	
		3) broar och trummor, ” ”			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1	3,00	3 -	26 04
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar	12,00		
			3 7		9 -	9 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55				
		Översiktskarta i d:o, § 41	sid. 35	0,55		19 25
						5 -
		Summa kronor				90 37
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			6 -	9 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				63 80
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				24 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	Dagw. 8	3.-		
		Summa kronor				96 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				285 39
		Lösen för kopior och avskrifter				90 37
		Övriga förrättningskostnader				96 80
		Summa kronor				472 56

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Lövåsen

den

31 jan.

1924

häradsrätt.

Stådens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Amid Gustafsson

Kronor

kvitteras:

Aug. Löfverberg

den

19

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Sökan- dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde		
					Nuvarande värde	Blivande värde	
					Kronor	Kronor	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Samfundsligsten T-K.</u>				
			<u>Fredsholms socken</u>				
1/4	13	✓	Söråsen Gottfrid Andersson sök	1		115.20	192.-
1/8	12	✓	" Deus.	2		216.-	360.-
1/16	28	✓	Nolåsen Sörgården Deus.	3		137.60	256.-
			<u>Summa</u>			468.80	808.-
			<u>Samfundsligsten A-D</u>				
1/4	13	✓	Söråsen Gottfrid Andersson sök	4-14		8283.60	11634.-
1/8	12	✓	" Deus.	15-25		2958.60	4788.-
1/16	28	✓	Nolåsen Sörgården Deus.	26-30		1036.20	1989.-
1/8	14	✓	Söråsen Aug. Larsson	31-38		5343.10	6479.50
1/32	12	✓	Kultelundan Rudolf Perren	39-50		13063.-	14409.-
			<u>Björkåns socken.</u>				
avr 3	10	✓	Björkåns Sörgården Rudolf Perren	51-52		1680.-	1800.-
			<u>Summa</u>			32364.50	41079.50

[illegible]

Loräsen den 21 jan. 1934
I ölle skän
Anni & Gustaf Axel Löfner