



Akt nr:
R-E1a-2120

AU\$R-E1a-2120

Fins 1564

Inkom den

7. MRS. 1936

III

Västerbygdens vattensystem

R

2*2120

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

Skogs dikningsföretag av år 1934

i Söne och Skalunda socknar av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1934 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid synför-
rättning enligt lättn-
lagen för förvärf-
ning av mark
tillhörande Skog
Hans Bengts gård
i Södra Tecken, Sha-
raborgs län.

Den 12 december 1933 i Skog
Närvarande: Under teckenad, Statens
lantbruksingenjör och förvärf-
ningsman, samt goda nämmen
Per Larsson, Stenmen, och Sven
Wernerstedt, Hospitalsgården,
Skarv, ävensom följande sakägare:
Försändena Sven, Anders och Ester
Larsson, den senare genom Anders
Larsson enligt fullmakt bil. C.
vilka till sammans äga Skog
Hans Bengts g: n 14

Av övriga sakägare:

Ther. Larsson	äg. Skog Hans Bengts g: n	1 ³
Aug. Luns	" " Per Anders g: n	2 ³
Anders Andersson	" " " "	2 ²
Einar Berggren	" Backa	1 ²
Ther. Alin	" Skallunda Höjen	2 ⁴
Artur Larsson	" " Håleg: n	3 ¹³
		Kallat Ljungsland
Otto Andersson, arr.	Skog Per Anders g: n	2 ²

§ 1
Upplästes det för förvärfningsman-
nen utfärdade förordnandet, som hade
godelse enl. bil. A.

2.
§ 2
Något jä mot svenmännen
kunde ej utvinnas.

§ 3
Förelades den vid förut sål många
uppsättade nivåkartan över det rätten-
bevärade området samt pröfde över
avloppet närlipån.

§ 4
Förhållandena yrkade på ifråga varant
avlopps utvidgning och fördjupning, så
att deras deraf beroende mark må
kunna försläggas till 1.2 meters
djup enligt sedan uppsattad täck-
strömningsplan, som föruttedes, ävensamt
att befintligt öfverset dike utmed
gränsen mot Skog Per Andersson 2^e
skulle flyttas till gränsen, där det
ej lämpligheten kunde göras täckt.

§ 5
Som intet vidare fanns att
till protokollet anteckna, förklarades
sammanträdet upplöst med
följande förordning, att sedan nödig
jord uppsättning verkställt och för-
slag till dränagen uppsattats, nytt
sammanträde samman att hållas
i samma ställe som därefter för-
dagen den 13 februari 1934 klockan
13 och beakta inga ytterligare
underrättelser härom att tillställas
sakägarna.

Ort och tid som ovan
7 Gården:

Per Hamrin

Biträffande gode män:
Per Larsson ~~allmänna~~

Den 13 februari 1934 i Skog
Hälsingland: Förestående syn-
män och följande sakägare:
Loen, Anders och Ester Larsson, den
senare genom Anders Larsson eol.
fullmakt bil.

Thar Larsson, Skog Hvar Bengtson
Ang. Larsson " Per Andersson
Arthur Andersson " " "

Emil Bengtson Backa

Thar Almqvist Skatunda Höjer
Arthur Larsson, " Hålegården

§ 6

Delgavs det sedan förra sam-
manträdet upprättade förslaget till
de vettensskadade mästernas bättre
föreläggning ~~den~~ med därtill
hörande handlingar.

§ 7

Upplästes synemännens ut-
låtande, som hade lydelse enligt
bil. H.

§ 8

4.
I fråga om försättningskostnaderna
hänvisades till den uppsättade
arvodesräkningen, varso ett exemplar
överlämnades till rådhuset.

§ 9
Att markaga och förvara till
företaget förände handlingen
och ritningar alla att
sammantalla delägarna för
val av arbetsstyrelse, ut-
saga synermännen Anders
Larsen, Skog Hans Bengtsgården.

§ 10
Som intet vidare fanns att
föra protokollet avslutades, för-
klarades församlingen avslu-
pad och sammantrådet
upplöst.
Och och till som ovan
i tjänsten

Sten Selmin

Biträdande gode män:
Selleman
Per Larsen

Sone

5.

242/1932
Bilaga A.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. & V.D. 39-71.
1932.



Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 25 juli 1932.

[Signature]

[Signature]

Utan avgift.

6
A. O. v. A. N. 39 - 71.
2232.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

1/4 mantal Skog Hans-Bengtsgården

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Örslösa.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Iven Larsson

adress Skog, Löne pr Örslösa telefon Löne 136.

Skog Löne den 19 juli 1932

Systronen Larsson, genom Iven Larsson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Skog Per-Andersgården
 Skog Per-Andersgården
 Skog Hans-Bengtsgården

Ägarens namn:

Anton Andersson
 August Hans
 Karl Larsson

Bilaga B.

Förteckning

över under rättelser ang. sammanträde
hos Sven Larsson, Skog, tisdagen den 12 dec.
1933 kl. 10 för förläggning av mark till-
hörande Skog Hans Bergsgårdens m. fl. hem-
man i Sönd och Skalmola socknar av
Skaraborgs län, vilka under rättelser jämte
bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen
den 11 dec. 1933 avsåts till:

- | | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 1. Sven Larsson | Skog, Sönd | <u>Opelösa</u> |
| 2. Karl Larsson | " " | " |
| 3. Ang. Lars | " " | " |
| 4. Anders Andersson | " " | " |
| 5. Sinar Berggren | Backa | " |
| 6. Karl Oluf | Skalmola Häger | " |
| 7. Arne Larsson | " Kulegårdens | " |

Skara den 11 nov. 1933.

L. Hägerström:

[Signature]

F U L L M A K T

för Anders Larsson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Skog Hans Bengts g: u m. fl. hemman i Sölne
socken och Skaraborgs län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Uppsala den 11 dec. 1933

Ester Larsson.

Bevittnas:

Elisabeth Engström

Ina Elmqvist

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde											
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur										
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre									
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16		
																</									

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Säne socknen</u> Backa	12		$\frac{1}{4}$	1 2	Tinar Bruggren åker, mylla på styrs lera Lant " " " Summa
Skogslans Bruggren	13		$\frac{1}{4}$	3 4 5 6 7 8	Jarl Larsson åker, mylla på styrs lera " " " " " " " " " " " " " " " Summa
" " "	14		$\frac{1}{4}$	9 10 11 12 13 14 15 16	Sven Larsson m. fl. sör åker, mylla på styrs lera " " " " " " " " " " " " " " " " " " på sandbl. lera Summa
" Per Andersson	22		$\frac{1}{3}$	17 18	Anton Andersson åker, mylla på styrs lera " " " översör

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1.00	51							660	336	60	900	459	-	240	122	40
0.80	63							540	340	20	"	567	-	360	226	80
	114								676	80		1026	-		349	20
1.00	44							660	290	40	900	396	-	240	105	60
0.50	89							360	320	40	"	801	-	540	480	60
0.80	65							540	351	-	"	585	-	360	234	-
0.80	31							"	167	40	"	279	-	"	111	60
0.80	22							"	118	80	"	198	-	"	79	20
0.80	30							"	162	-	"	270	-	"	108	-
	281								1410	-		2529	-		1119	-
0.96	250							600	1500	-	900	2250	-	300	750	-
1.00	97							660	640	20	"	873	-	240	232	80
1.10	101							720	727	20	"	909	-	180	181	80
0.90	180							600	1080	-	"	1620	-	300	540	-
0.80	161							540	869	40	"	1449	-	360	579	60
1.10	82							720	590	40	"	738	-	180	147	60
0.70	174							430	748	20	800	1392	-	370	643	80
0.80	147							520	779	10	"	1176	-	270	396	90
	1192								6934	50		10407	-		3472	50
0.80	38							480	182	40	800	304	-	320	121	60
1.10	43							640	275	20	"	344	-	160	68	80
	81								457	60		748	-		190	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				19	översäat åker, mylla på styrs lera
				20	" " "
				21	" " "
				22	" " "
				23	" " "
				24	" " "
					Summa
Skog Per Andersson	2 ³		$\frac{1}{3}$		August Lams
				25	åker, mylla på styrs lera
<u>Skalhunda socken</u>					
Skalhunda Höjen	2 ⁴		ars		Karl Olm
				26	åker, mylla på sandbl. lera
				27	" " " "
					Summa
<u>Sammandrag</u>					
<u>Såne socken</u>					
Backa	12		$\frac{1}{4}$	1-2	Linus Berggren
Skog Lars Bengtson	13		$\frac{1}{4}$	3-8	Karl Larsson
" " "	14		$\frac{1}{4}$	9-16	Ivan Larsson m. fl. ~~skog~~
" Per Andersson	22		$\frac{1}{3}$	17-24	Anton Andersson
" " "	23		$\frac{1}{3}$	25	August Lams
<u>Skalhunda socken</u>					
Skalhunda Höjen	24		ars	26-27	Karl Olm
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har.	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
81									457	60		748	-		190	40	
51								590	300	90	800	408	-	210	107	10	
115								540	621	-	900	1035	-	360	414	-	
68								"	367	20	"	612	-	"	244	80	
84								660	554	40	"	756	-	240	201	60	
79								720	568	80	"	711	-	180	142	20	
151								660	996	60	"	1359	-	240	362	40	
629									3866	50		5529	-		1662	50	
170								600	1020	-	900	1530	-	300	510	-	
128								690	883	20	800	1024	-	110	140	80	
72								"	496	80	"	576	-	"	79	20	
200									1380	-		1600	-		220	-	
114									676	80		1026	-		349	20	
281									1410	-		2529	-		1119	-	
1192									6934	50		10407	-		3472	50	
629									3866	50		5529	-		1662	50	
170									1020	-		1530	-		510	-	
2 -									1380	-		1600	-		220	-	
2586									15287	80		22621	-		7333	20	
✓ Skog och																	

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att väg bana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

... Skog den 10 febr. 1934

Henrik J. J. J.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Färdersbärningsslagd</u> <u>Direkt A-B-C-D</u>					<u>Bilaga F.</u>
Backa	Einar Berggren	0+40 - 2	220	6,6		14 52
Skog Hans Bengtsson	Karl Larsson	0+40 - 2	220	6,6	14 52	
		2 - 4	600	4,5	27 -	41 52
" " "	Sven Larsson	4+25 - 7+50	600	6,9	41 40	
		7+50 - 9	270	5,7	15 39	56 79
" Per Andersson	Anten Andersson	4+10 - 9	900	6,1		54 90
	<u>Summa</u>					<u>167 73</u>


Skog den 13 febr. 1954

[Signature]

[Signature] Per Larsson

✓ Kog den 13 febr. 1954
Johannes

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skog Hans Bengtsgården m.fl. hemman i Söne och Skalunda socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i västlig huvudriktning flytande avloppsdike med sidogren genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1 km väster om Skalunda kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D för huvudavloppet och B - B^I för sidogrenen. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits

å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken, I den mån det har betydelse för avloppssträckornas dimensionering har det med blått angivits å profilritningen. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma ått uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och medelvattenmängden under vegetationsperioden till 0,1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava sy-nemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnas.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade

deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en enskild vägövergång på sätt och plats, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jord-ersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den,

han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15:- kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökanden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få syne-
männen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras
i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta ut-
låtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst
0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot des-
sa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för yt-
vattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör
av fullgod kvalitet;
att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på

sätt att skada uppstår;

att ras, rörbrott eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa,

omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller

förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad över-

låtas på härför skickad person;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,

samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1938;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och god-


känts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Skogs dikningsföretag av år 1934."


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skog den 13 februari 1934.

I tjänsten:



Biträdande gode män:



Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Sone socken</u>				
$\frac{1}{4}$	12		Backa, Oskar Berggren		1-2	676,80	1026,-
$\frac{1}{4}$	13		Skogslane Bengtsson, Karl Larsson		3-8	1410 -	2529,-
$\frac{1}{4}$	14		" " " , Iven Larsson	Son	9-16	6934,50	10407,-
$\frac{1}{3}$	22		" Per Andersson, Anton Andersson		17-24	3866,50	5529,-
$\frac{1}{3}$	23		" " " , August Lams		25	1020,-	1530,-
			<u>Skalmunda socken</u>				
ars	24		Skalmunda Höjén, Karl Ohm		26-27	1380 -	1600,-
			Summa			15287,80	22621,-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för				
	10	11	12	13	14	15	företags utförande		Synfö- rättningen		
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor											
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
349.20							129.52	4.762	16	24	
1119.00							415.05	15.259	52	04	
3472.50							1288.01	47.353	161	51	
1662.50							616.65	22.671	77	32	
510.-							189.17	6.955	23	72	
220:-							81.60	3.000	10	23	
7333.20							2720.00	100.000	341	06	
Skogs den 13 febr. 1954 <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>											

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Skogs förhållningsföretag* av år
1934; *Söne och*
Salunda socken och *Skaraborgs* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st. 9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	" 3.2	3,00	9	60		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 95 ar	st. 27	0.36	9	72		
		" har 25860.54	har 25860.54		13	96		
		äng och odlingsmark, medelareal	st.					
		" har	har					
		annan mark och impediment, medelareal	st.					
		" har	har					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m. 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} bladet			4	-		
		övriga ^{regalark} blad					37	28
		Överföres					41	78

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				41 78
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dag	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har	har	25.86 0.50	12 93	
		avvägda punkter	st.	2.22 0.03	6 66	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	3.2 2,00	6 40	
		i annan mark	"	5,00		37 99
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 95 ar,	st.	27 0.07	1 89	
			har	25.86 0.06	1 55	3 44
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	27 0,04		1 08
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dag	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	0.2 1,50	30	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	54 0,06	3 24	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	27 0,12	3 24	16 78
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.1 3,00	30	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1.1 3.5	3 55	4 15
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	6 0.12	72	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	18 0.25	4 50	5 22
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		dag		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1 3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1 1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1 6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "	"	10,00		10 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	3/ 0,03	93	1 93
		Överföres				127 87

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				127 87
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.1	4,00	4 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 55	9 45
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	222	0,01		2 22
		Översiktskarta § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	6	0,25	1 50	3 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	5	3,00		15 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
1933 juni 6		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00	3 —	6 —
		slanficka "		12,00		
		Lösen för : Summa kronor				201 87
		Kopia av plankartan § 51			7 —	
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet				
		övriga regalarkblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 95 ar ägofigurer st.	27	0 10	2 70	
		har 25 86 0 08			2 07	
		Överföres			11 77	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 77	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 19	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 222	0,02	4 44	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	31	0,05	1 55	20 70
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	" 0.1	5.00	50	
		ändring av befintligt avlopp	" 1.1	6.00	6 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 22	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1	3,00	3 -	20 32
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rørutlopp och slamficka	" 1/2	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 26	0,55		14 30
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
						65 82
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 -	9 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				40 40
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				24 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	dager. 6.	4-		
						73 40
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				20 1 84
		Lösen för kopior och avskrifter				65 82
		Övriga förrättningskostnader				73 40
						341 06
		Summa kronor				

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Storg

den 13 febr. 1934

häradsrätt.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Samnerud

Per Larsson

Kronor kvitteras:

den 19