



Akt nr:

R-E1a-2124

AU\$R-E1a-2124

Fms 7568

Ischn den

7. MRS. 1936

III

Västbygdens vattensnabla

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R --- 4*2124

Handlingar angående
Åsens dikningsföretag av år 1934
i Främmestads och Trökörna socknar
av Skaraborgs län;
Upprättade vid laga syneförrättning år 1934 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid Syn-
församling enligt
rättslagstiftning för kon-
fessionen i Skara och
i Hålsjö församling
i Hålsjö församling och
i Hålsjö församling
i Skara församling.

Den 8 juni 1934 i Åren
Närvarande: Understechnad skatens
föreläsningens och för rättens-
man samt goda män
M. Petersson, Årstad församling
och Årstad församling, Björke församling,
öven som följande sakägare
föreläsning:
Anders Svensson äg. Åren 1³
Carl J. Andersson " 1² och 1³
och följande sakägare:
Carl Johansson " 1⁵ och 1⁶
Anders J. Eriksson " 1⁵ och 1⁶
Anders J. och Karl A. Johansson äg. 1⁵ och 1⁶ Åren 1⁴
Ellen Kristina Svensson äg. 1⁵ och 1⁶ Åren 1³
och maken Oskar Svensson
Anna Andersson äg. 1⁵ och 1⁶ Åren 1⁴

Uppställes det för prästnämnden
och utskottet för ordnandet
som hade lydelse enligt bil. A.

2
Först för synföreläsningen
kunde ej utställas.

Förelades den vid förundersökningen upptecknade mörkartan och det vattenbevakade området samt protokoll över avloppen i närliggande.

§ 4
Förbanden till förordningen yrkade på i förhållande avlopps utvidgning och fördjupning så att deras farar beredde mark må kunna bortläggas enligt förordningen och uttattad och uttattad planer samt att avloppen över deras marker i möjligaste mån göras täkta.

§ 5
A. J. Eriksson vidhåll sitt skriftliga yrkande av den 19 maj 1954, förordningen kan förordas sig med sökandena och yrkade på förordas utsträckning, så att hans farar beredde mark må kunna bortläggas efter en tidigare uttattad och uttattad plan, bil. D.

Bröderna Anders och Karl Johansson samt Elsa Svensson och Carl Johansson biträde ^{av} förordningen förordas, bil. D.

§ 6
Som intet vidare fanns att till protokollet anslå, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan nödig förordning

verkställt och förslaget till ut-
månen upprättade, nytt
samfundsträde kommer
att hållas å samma ställe som
tidigare, onsdagen den 1 aug.
1934 i lokalen 12, och därmed
nya ytterligare iakttagelser
skärra ut till stället och
ågarna.

Det är till som om

7. Gården
F. Westfall

Si. Rådverk för Uman:
Serg. Petersson Anton Olsson.

Den 1 aug. 1934 i Åsen
Närvarande: Förestående sysselmän
och följande säljare:
Anders Svensson, Åsen
Anders Johan Eriksson "
Elva Kristina Svensson, Långskogs gård
Oskar Svensson, enl. fullmakt
bil. C
Matt Andersson, Åsen
Matt Johansson "
Anders J. och Matt A. Johansson, Åsen
Anna Andersson, Boda

§ 7.
Följdes det sedan för samman-
trädet upprättade förslaget till de
utskäddade markernas bättre
förläggning med tillhörande
handlingar och ritningar.

4

§ 8

Upplästes representantens uttalande
som hade lydelse sålyt bit. J.

§ 9

Att mottaga och förvara till
förtäget förordade handläggare
och biträde i och att
sammankalla delägarna
för val av nyvald styrelse
utöver representanten
Anders Svensson, Åren.

§ 10

7 präga även förädlings-
kostnaderna hänvisades
till den upprättade uodes-
fästningen, varav ett ex-
emplar skulle överlämnas
till den förvararen.

§ 11

Sam intet vidare seurs
att till protokollet uppteckna,
förklarades förädlningen av-
slutad och sammanködet
upplöst. Dit och till som ovan
i tjänsten.

E. H. Hallin

Biträdande gode män:
Sven Petersson

Anton Olsson.

Kungl. Maj:ts befallningshavande

Skaraborgs län.

Landskansliet.

D. & V.D. 1 - 115
1934

Bilaga A

[Handwritten signature]

FÖRORDNANDE.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; och införeväntas från honom bevis om detta förordnandes emottagande.

Mariestad å landskansliet den 13 januari 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

[Handwritten signature]

Utan avgift.



S. 22. A. 12-115.

1234



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad l. få härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Åsen

m. fl. i Tropönä ö Frammestad socken nor
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Frammestad l. Åsen.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Anders Svensson Åsen Frammestad
adress Frammestad pr

Telefon:

Åsen, Frammestaden 9 jan 1933

Anders Svensson
för 1/2 mte. Åsen

Carl Andersson
för 1/12 mte Åsen 1/45 mte Badar

Fader och moder för 1/2 mte. Åsen
för 1/12 mte. Åsen 1/45 mte. Badar

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

$\frac{1}{12}$ Åsen, Kammaresten	Anders Persson
$\frac{1}{12}$ " " " "	Karl Andersson
$\frac{1}{48}$ Bodan, Kolorer	" " " "
$\frac{1}{6}$ Åsen, Kammaresten	Karl Johansson
$\frac{1}{6}$ Åsen, Kammaresten	S. A. Johansson
	(Karl Aug. Johansson)
$\frac{1}{9}$ Bodan, Kolorer	Lina och Emma Andersson
Lagst. Åsen, Kammaresten	A. Y. Eriksson
$\frac{1}{16}$ vett. Liljestorp, Kammaresten	Elka Kristina Persson

Föreläsning

över underrättelser ang. sammanträde hos Anders
 Sjunport, Åsen, fredagen den 8 juni 1934 kl. 10
 för beredning av mark förskötsel Åsen m. fl. hem-
 man i hämmestads o. Trisköns socknar av
 Skaraborgs län; vilka underrättelser jämlikt bestämmel-
 serna i 10 kap. 40 § vallutlagen denna dag avsågo
 till:

1. Anders Sjunport.	Åsen	<u>Hämmestads</u>
2. Karl Andersson	"	"
3. Karl Johansson	"	"
4. And. Johan Eriksson	"	"
5. A. J. och K. A. Johansson	"	"
6. Elma Svedström	Siljestorp	"
7. Anna o. Johanna Andersson	Boda	"

Skara den 26 maj 1934.
 J. Kjærsten:

[Signature]

F U L L M A K T

för Oscar Svensson eller den, han i sitt ställe förordnar,
 att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Åser m. fl. hemman i Främmerstad och
Vröbarna sock nan och Skaraborgs län föra min talan, in-
 nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
 yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
 av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
 laga åtgärder godkännas.

Liljeströms den 8 juni 1934

Elna Kristina Svensson.

Bevittnas:

Karl Andersson

Elna Andersson

Undertecknad förenar mig med härmed med påkandena
 till den dyreförrättning, som, avser bortläggning, av mark till-
 hörande, Åsen m. fl. hemman, och yrkar jag på företagets ut-
 sträckning, så, att jämväl den, av mig, ägande lägenheten
 må kunna bortläggas till 1.2 meter, djups samt att utloppet
 över min mark göres täckt.

Åsen, den 19 maj 1934.

A. J. Eriksson.

Bevitnas av
 Anders Ljunger Elin Svensson
 adr. sten Främnestad.

Förstående församling bekräftar och
 yrkar vi på företagets utsträckning i
 den mån, som erfordras för våra
 markers bortläggning enligt först
 upprättade täckningsplaner.
 Åsen den 8 juni 1934.

Carl Johansson. Carl A. Johansson

Carl Johansson

Elin Svensson

gm Oscar Svensson

Bestyrkes: *[Signature]*

Ing Pettersson

Antoni Olofsson

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Främmeslats socken Åsen	14		1/6	1 2 3 4 5 6 7	Anders och Karl Jönasson åker, mylla på sandbl. lera " " " " " " " " " " " "
					Summa
" "	15		1/6	8 9 10	Karl Jönasson åker, mylla på sandbl. lera " " " " " "
					Summa
"	13		1/12	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	Anders Svensson åker, mylla på sandbl. lera " " " " " " " " " " " "
					Överför

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1.00	09							550	49	50	750	67	50	200	18	-
1.00	16							"	88	-	"	120	-	"	32	-
0.80	08							450	36	-	"	60	-	300	24	-
0.90	06							500	30	-	"	45	-	250	15	-
1.10	05							600	30	-	"	37	50	150	7	50
0.70	05							400	20	-	"	37	50	350	17	50
1.00	14							550	77	-	"	105	-	200	28	-
	63								330	50		472	50		142	-
0.80	11							450	49	50	750	82	50	300	33	-
"	35							"	157	50	"	262	50	"	105	-
0.70	40							400	160	-	"	300	-	350	140	-
	86								367	-		645	-		278	-
0.90	59							500	295	-	750	442	50	250	147	50
1.00	23							500	126	50	"	172	50	200	46	-
1.00	59							"	324	50	"	442	50	"	118	-
1.20	48							650	312	-	"	360	-	100	48	-
1.00	26							500	143	-	"	195	-	200	52	-
"	17							"	93	50	"	127	50	"	34	-
"	15							"	82	50	"	112	50	"	30	-
"	28							"	154	-	"	210	-	"	56	-
1.20	43							650	279	50	"	322	50	100	43	-
0.80	48							450	216	-	"	360	-	300	144	-
-	366								2026	50		2745	-		718	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				21	⁸ överfört åker, mylla på sandh. lera
				22	" - -
				23	" - -
				24	" - -
				25	" - -
				26	" - -
				27	" - -
				28	" - -
				29	" - -
				30	" - -
				31	" - -
				32	" - -
				33	" - -
				34	" - -
				35	" - -
				36	" - -
				37	" - -
				38	" - -
					Summa
Isen	16		avs.	39	A. J. Eriksson åker, mylla på sandh. lera
				40	"
					Summa
Liljestorps	13		1/16	41	Elma Söderström åker
				42	"
					Överfört

196
28
168

15.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
3	66								2026	50		2745	-		718	50
1.00	53							550	291	50	750	397	50	200	106	-
1.20	58							650	377	-	"	435	-	100	58	-
0.70	27							400	108	-	"	202	50	350	94	50
0.80	70							450	315	-	"	525	-	300	210	-
1.30	50							700	392	-	"	420	-	50	28	-
1.00	95							550	522	50	"	712	50	200	190	-
1.00	40							"	220	-	"	300	-	"	80	-
0.90	24							500	120	-	"	180	-	250	60	-
0.85	38							475	180	50	"	285	-	275	104	50
0.70	76							400	304	-	"	570	-	350	266	-
0.90	69							500	345	-	"	517	50	250	172	50
1.10	27							600	162	-	"	202	50	150	40	50
1.20	60							650	390	-	"	450	-	100	60	-
1.20	72							"	468	-	"	540	-	"	72	-
1.20	15							"	97	50	"	112	50	"	15	-
1.00	42							550	231	-	"	315	-	200	84	-
1.10	26							600	156	-	"	195	-	150	39	-
1.10	28							"	168	-	"	210	-	"	42	-
12	42								6874	50		9315	-		2440	50
1.10	40							600	240	-	750	300	-	150	60	-
0.90	40							500	200	-	"	300	-	250	100	-
	80								440	-		600	-		160	-
0.90	71							500	355	-	750	532	50	250	177	50
0.80	82							450	369	-	"	615	-	300	246	-
	153								724	-		1147	50		423	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfrit.
				43	åker, mylla på sandbl. lera
				44	" " "
					Summa
Ö	12	1/12			Carl J. Andersson
				45	åker, mylla på sandbl. lera
				46	" " "
				47	" " "
				48	" " "
				49	" " "
				50	" " "
				51	" " "
				52	" " "
				53	" " "
				54	" " "
				55	" " "
				56	" " "
				57	" " "
				58	" " "
				59	" " "
				60	" " "
				61	" " "
				62	" " "
				63	" " "
				64	" " "
				65	" " "
				66	" " "
				67	" " "
					Överfrit.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1 53									724	-		1147	50		423	50
1.10 36								600	216	-	750	270	-	150	54	-
1.10 26								"	156	-	"	195	-	"	39	-
2 15									1096	-		1612	50		516	50
0.75 44								450	198	-	800	352	-	350	154	-
0.80 73								480	350	40	"	584	-	320	233	60
0.80 60								"	288	-	"	480	-	"	192	-
1.00 42								580	243	60	"	336	-	220	92	40
1.00 56								"	324	80	"	448	-	"	123	20
0.90 50								530	265	-	"	400	-	270	135	-
0.85 44								500	220	-	"	352	-	300	132	-
0.80 56								480	268	80	"	448	-	320	179	20
1.00 55								580	319	-	"	440	-	220	121	-
0.80 50								480	240	-	"	400	-	320	160	-
0.80 58								"	278	40	"	464	-	"	185	60
0.90 62								530	328	60	"	496	-	270	167	40
1.00 90								580	522	-	"	720	-	220	198	-
1.00 27								"	156	60	"	216	-	"	59	40
0.95 50								560	280	-	"	400	-	240	120	-
0.90 38								530	201	40	"	304	-	270	102	60
0.85 36								500	180	-	"	288	-	300	108	-
1.00 50								580	301	60	"	416	-	220	114	40
0.90 61								530	323	30	"	488	-	270	164	70
0.80 46								480	220	80	"	368	-	320	147	20
0.70 45								430	193	50	"	360	-	370	166	50
0.85 72								500	360	-	"	576	-	300	216	-
1.30 47								740	347	80	"	376	-	60	28	20
12 14									6411	60		9712	-		3300	40

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				68	Överfört åker, mylla på sandbl. lera
				69	" - " -
				70	" - " -
				71	" - " -
				72	" - " -
				73	" - " -
				74	" - " -
				75	" - " -
					Summa
Frökälla socken					
Bota	110		1/45		Carl J. Andersson
				76	åker, mylla på sandbl. lera
				77	" - " -
				78	" - " -
				79	" - " -
					Summa
-11-	19		1/5		Anna och Johanna Andersson
				80	åker, mylla på sandbl. lera
				81	" - " -
					Summa
Främmanstads socken					
Åren	14		1/6	1-7	Anders o. Karl Johansson
"	15		1/6	8-10	Karl Johansson
					Överfört

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
12	14								6411	60		9712	-		3300	40
1.30	35							740	259	-	800	280	-	60	21	-
0.90	33							530	174	90	"	264	-	270	89	10
0.70	31							430	133	30	"	248	-	370	114	70
0.80	28							480	134	40	"	224	-	320	89	60
0.80	29							"	139	20	"	232	-	"	92	80
0.90	33							530	174	90	"	264	-	270	89	10
"	36							500	180	-	750	270	-	250	90	-
1.10	48							600	288	-	"	360	-	150	72	-
14	87								7895	30		11854	-		3958	70
0.90	28							500	140	-	750	210	-	250	70	-
0.80	26							450	117	-	"	195	-	300	78	-
1.00	35							550	192	50	"	262	50	200	70	-
"	35							"	192	50	"	262	50	"	70	-
1	24								642	-		930	-		288	-
0.90	26							400	104	-	600	156	-	200	52	-
1.10	24							480	115	20	"	144	-	120	28	80
	50								219	20		300	-		80	80
	63								330	50		472	-		142	-
	86								367	-		645	-		278	-
-	149								697	50		1117	-		420	-

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Åsen	13		1/12	11-38	Anders Svansson <i>Överfrit</i>
" "	16		avs.	39-40	A. J. Eriksson
Liljestorp	13		1/16	41-44	Elna Socuorow
Åsen	12		1/12	45-75	Carl J. Andersson
Trökörna socken					
Boda	110		1/45	76-79	Deus.
" "	19		1/5	80-81	Anna o. Johanna Andersson
					<u>Sunnan</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	49								697	50		1117	-		420	-
12	42								6874	50		9315	-		2440	50
	80								440	-		600	-		160	-
2	15								1096	-		1612	50		516	50
14	87								7895	30		11854	-		3958	70
1	24								642	-		930	-		288	-
	50								219	20		300	-		80	80
33	47								17864	50		25728	-		7864	50

Åren den 1 aug. 1974

Sten Pettersson

Rug Pettersson

Anton Olsson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtonde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller dölas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

... *Hen* den *1 aug* ... 19*34*
Gustafsson

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Jordensättningstängd.</u>					<u>Bilaga G</u>	
<u>Diket A-B-C-D-E-F.</u>						
<u>Kämmenstads socken</u>						
Åsen 15	Karl Johansson	23+20 - 20+20	440	8		35 20
" 12	Carl J. Andersson	20+20 - 16+79	980	5.4	52 92	
		16+79 - 15+22	160	5.8	9 28	62 20
" 13	Anders Larsson	10 - 15+22	500	5.8		29 -
	<u>Summa</u>					126 40

Åsen den 1 aug. 1934

Sten Hedin

Ring Petersson

Anton Olsson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
							Bilaga H			
		<u>Kostnadsförslag.</u>								
		<u>Sanfärdigheten A-F.</u>								
		<u>Diket A-B-C-D-E-F.</u>								
23+20-20	320	berg m^3	2	10.-	20	-				
		lera "	620	0.60	372	-				
21+32, 22+44		ägorvägsbro av 18" cementrör								
		lypa a=3.6 m. b=18" rör st.	2	125.-	250	-				
20-16+79	321	lera m^3	1000	0.60	600	-				
18+50, 19+20		ägorvägsbro av 18" cementrör								
		lypa a=3.6 m. b=18" rör st.	2	125.-	250	-				
16+79-14	279	lera m^3	200	0.60	120	-				
14-10	700	" "	280	0.60	168	-	1780	-		
		livägges c:a 10%						183	60	
		jordsvällning						126	40	2090
		<u>Rördiket B-B^I</u>								
70-71+72	142	8" tegelrör m. frakt m'	142	1.50	213	-				
71+72-72+10	68	5" " " " "	68	0.65	44	20				
		dagvattenbrunn st.	2	30.-	60	-				
		dikesöga "	1	10.-	10	-				
70-72+10	210	schaktning, laggring, och återfyllning m'			210	0.50	105	-	432	20
		livägges c:a 10%						47	80	480
		<u>Rördiket C-C^I</u>								
100-101+17	117	4" tegelrör m. frakt st.	117	0.50	58	50				
		dagvattenbrunn st.	1	30.-	30	-				
		dikesöga "	1	10.-	10	-				
100-101+17	117	schaktning, laggring, och återfyllning m'			117	0.40	46	80	145	30
		livägges c:a 10%						14	70	160
		Övergräns								2730

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Överfört</u> <u>Rördiket D-D^I</u>							2730	-
30-30+94	94	8" tegelrör m. frakt m'	94	1.50	141	-				
30+94-31+54	60	6" " " " "	60	0.95	57	-				
		dagvattenbrunn st.	2	30.-	60	-				
		dikesöga	1	10.-	10	-				
		schaktning, läggning och återfyllning m'	154	0.60	92	40	360	40		
		hillsättes c:a 10 %					39	60	400	-
		<u>Rördiket E-E^{III}</u>								
80-82+32	232	8" tegelrör m. frakt m'	232	1.50	348	-				
82+32-84+26	194	8" " " " "	194	1.50	291	-				
84+26-85+10	84	5" " " " "	84	0.65	54	60				
		Koppplingsbrunn st.	3	25.-	75	-				
		dikesöga	1	20.-	20	-				
80-85+10	510	schaktning, läggning och återfyllning m'	510	0.70	357	-	1145	60		
		hillsättes c:a 10 %					114	40	1260	-
		<u>Rördiket E^I-E^{II}</u>								
90-90+55	55	6" tegelrör m. frakt m'	55	0.95	52	25				
		Koppplingsbrunn st.	1	25.-	25	-				
90-90+55	55	schaktning, läggning och återfyllning m'	55	0.60	33	-	110	25		
		hillsättes c:a 10 %					9	75	120	-
		<u>Rördiket E^{II}-E^I</u>								
60-60+50	50	6" tegelrör m. frakt m'	50	0.95	47	50				
		dagvattenbrunn st.	1	30.-	30	-				
60-60+50		schaktning, läggning och återfyllning m'	50	0.50	25	-	102	50		
		hillsättes c:a 10 %					7	50	110	-
		Överföres							4620	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Överfart</u>							4620	-
		<u>Rördiket E-EIV</u>								
40-42+93	272	8" tegelrör m. frakt m'	272	1.50	408	-				
42+93-43+26	33	4" " " " "	33	0.50	16	50				
		dagrattenbrunn st.	3	30.-	90	-				
		dikesöga "	1	20.-	20	-				
40-43+26	305	schaktning, läggning och återfyllning m'	305	0.50	152	50	687	-		
		linäggas c:a 10%					73	-	760	-
		<u>Summa per</u>							5380	
		<u>Lanfälligheter G-K.</u>								
		<u>Rördiket G-H-I-K.</u>								
0-1+26	126	8" tegelrör m. frakt m'	126	1.50	189	-				
		dagrattenbrunn st.	2	30.-	60	-				
1+26-1+87	61	6" tegelrör m. frakt m'	61	0.95	57	95				
		dagrattenbrunn st.	1	30.-	30	-				
1+87-2+77	90	5" tegelrör m. frakt m'	90	0.65	58	50				
		dagrattenbrunn st.	1	30.-	30	-				
		dikesöga "	1	10.-	10	-				
0-2+77	277	schaktning, läggning och återfyllning m'	277	0.40	110	80	546	25		
		linäggas c:a 10%					53	75	600	-
		<u>Rördiket H-HI</u>								
50-50+87	87	4" tegelrör m. frakt m'	87	0.50	43	50				
50+87-51+78	91	3" " " " " "	91	0.30	27	30				
		dagrattenbrunn st.	1	30.-	30	-				
50-51+78	178	schaktning, läggning och återfyllning m'	178	0.40	71	20	172	-		
		linäggas c:a 10%					18	-	190	-
		<u>Överfries</u>							790	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Overfört Rödlighet N - JI							790	-
5-5+78	78	5" tegelrös m. fukt m'	78	0.65	50	70				
5+78-6+20	42	4" " " " "	42	0.50	21	-				
		dagvattenburen st.	2	30.-	60	-				
5-6+20	120	Behaktning, taggning och återfyllning m'	120	0.40	48	-	179	70		
		Licenstag C:a 10 %					20	30	200	-
		Summa kr.							990	-

Bev. den 1 aug. 1934
 G. H. Sjöström

Översiktskarta



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Åsen m. fl. hem-
man i Främmostads och Trökörna socknar
av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning
av ett i nordlig och ett i östlig huvudriktning flytande avlopp
med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring
5 km. sydväst om Främmostads kyrka inom nederbördsområde n:r 143 i
och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga,
är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.
Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägnings-
området utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med
blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppsträckor hava profil-
och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid under-
sökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade marker-
na avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning av-
sedda avloppsträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda
linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F för det större huvudav-
loppet och G-H-J-K för det mindre samt B-B^I, C-C^I, D-D^I,
E-E^I-E^{II}-E^{III}, E-E^{VI}, E^I-E^{IV}, E^{II}-E^V; H-H^I och J-J^I för sidodi-
ken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall

utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra: 90 hektar för huvudavloppet A - F vid A. För ~~sträckta~~ *täckta ledningar* har vattensamlingsområdets storlek angivits med blått å profilritningen. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr. sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter pr. sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat. Härvid har i enlighet med sökandenas önskan i så stor utsträckning, som ur ekonomisk synpunkt varit försvarligt, föreslagits täckta ledningar för hela vattenmängden eller, där detta skulle medfört oekonomiska rördimensioner, täckta ledningar för dubbla medelvattenmängden och grunda öppna avlopp som reserv för flöden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande

mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "A - F" och "G - K". Av det bilagda kostnadsförslaget frångår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av överavloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som toges i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle

understiga 15:-- kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras

i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6

meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke

överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets

fransläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av

fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på

sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärknings-


åtgärder vidtagas;

att arbetena för företags utförande bära genom entreprenad
överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entre-
prenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga
kraft, samt bära vara bragta till slut före utgången av år
1939;
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och god-
känts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt
att det skall benämnas "Åsens dikningsföretag av år 1934".



Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föres vid Väs-
terbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvä-
ren med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen
skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Åsen den 1 augusti 1934.

I tjänsten:



Biträdande gode män:



Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ågofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Främmeslads socken.</u>				
			<u>Samfälligheten A-F.</u>				
1/12	13		Asen Anders Svensson	sök. 25-38		3756.50	5010.00
ars.	16		" A. J. Eriksson	sök. 39-40		440.00	600.00
1/16	13		Liljestorps Elma Svensson	sök. 41-44		1096.00	1612.50
1/12	12		Asen Carl J. Andersson	sök. 45-75		7895.30	11854.00
			<u>Trökörna socken</u>				
1/45	110		Boda Carl J. Andersson	sök. 76-79		642.00	930.00
1/5	19		- " - Anna o. Johanna Andersson	80-81		219.20	300.00
			<u>Summa</u>			14049.00	20306.50
			<u>Samfälligheten G-K</u>				
			<u>Främmeslads socken</u>				
1/6	14		Asen, Anders o. Karl Johansson	sök. 1-7		330.50	472.50
1/6	15		" Karl Johansson	sök. 8-10		367.-	645.00
1/12	13		" Anders Svensson	sök. 11-24		3118.00	4305.00
			<u>Summa</u>			3815.50	5422.50

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för				
	Kronor	10	11	12	13	14	15	företags utförande		Syneför- rättningen	
								Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1253.50							1077.72	20.032	83	22	
160.00							137.57	2.557	10	62	
516.50							444.07	8.254	34	29	
3958.70							3403.60	63.264	262	82	
288.00							247.58	4.602	19	12	
80.80							69.46	1.291	5	37	
6257.50						79.566	5380.00	100.000	415	44	
142.00							87.48	8.836	9	43	
278.00							171.26	17.299	18	46	
1187.00							731.26	73.865	78	81	
1607.00						20.434	990.00	100.000	106	70	
Åren der Aug. 1934 Sten J. Järvin Aug. Petersson Anton Olofsson											

Alten der Jung 1934

Henry Perrin

Aug Petersson

Anton Olofsson.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Åsens diktningens präta av år*
1934 i Främmestad och Vårhorna
 socken och *Skaraborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	9	0,50		4	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	3,00				
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal	ar	st.				
				har				
		äng och odlingsmark, medelareal	ar	st.				
				har				
		annan mark och impediment, medelareal	ar	st.				
				har				
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		<i>Repisering av löskedningssplan till koncept</i>					40	94
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av						
				>15 10—15 m. <10				
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta	regalarket bladet					
		övriga	regalark blad					
		Överföres					45	44

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				45 44
1934		Avvägning:				
maj	3-5	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	2 1/2 12,00	30 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	0.3 2,00	0 60	
		i annan mark	"	5,00		30 60
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal	4/1 ar,	st. 81 0.07	5 67	
			har	33470.20	6 69	12 36
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	81 0,04		3 24
		Markvärdering:				
Juli	4	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1/2 12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	2.3 1,50	3 45	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	162 0,06	9 72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	81 0,12	9 72	32 89
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	1.1 3,50	3 85	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2.2 4,00	8 80	12 65
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	21 0.12	2 52	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	27 0.25	6 75	9 27
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	3 3,00	9 -	9 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		dagar		1/2 12,00		6 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1.3 3,50	4 55	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1.3 1,00	1 30	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1 6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	"	1 10,00	10 -	21 85
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	268 0,03	8 04	9 04
		Överföres				192 34

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				192 34
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	1.1	2,50	2 75
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	2.2	4,00	8 80
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)				6 24 17 79
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar				8 —
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				5 —
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	4	0,25	1 — 2 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	9	0,30	2 70
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"		0,20	4 70
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	6	3,00	18 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		1 1/2	12,00	18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar		12,00	
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/4	12,00	3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1/4	12,00	3 —
		utlopp för täckt ledning	"	1/4	12,00	3 — 6 —
		slamficka	"		12,00	
		Lösen för:				
		Summa kronor				214 33
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket				10 50
		blad				
		övriga regalar				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 2000, medelareal 41 ar ägofigurer	st.	81	0,10	8 10
			har	33 47	0,28	9 37
		Överföres				27 97

1934
juni 8
aug 1

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			27 97	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 37	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 4/30	0,02	8 60	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	268	0,05	13 40	56 09
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp ~~el. vall~~	"	1.1 600	6 60	
		ändring av befintligt avlopp	"	2.2 7.00	15 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9 27	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 3	3,00	9 -	45 27
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörtullopp och slamficka	" 1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 39	0,55		21 45
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				132 81
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			10 -	13 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				48 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			54 -	54 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				115 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				274 33
		Lösen för kopior och avskrifter				132 81
		Övriga förrättningskostnader				115 -
		Summa kronor				522 14

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Västerås häradsrätt.

Åren

den

1 aug.

1924

Sten Hellin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Aug Petersson

Anton Olsson

Kronor

kvitteras:

den

19