



Akt nr:
R-E1a-2131

AU\$R-E1a-2131

Inv. 4575

Inkom den

7. MRS. 1936

III

Västbygdens vattensamfund

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R

4*2131

Handlingar angående
Degebergs dikningsföretag av år 1934
i Rackeby socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1934 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid Dyneför-
rättning enligt Vatten-
lagen för Berägg-
ning av Mark till
Virkens Degeberg
M. J. Neumann i
Rakelly socken, Sha-
röbergs län.

Den 5 Oktober 1934 i Degeberg
Närvarande: Nuvärdsman, statens land-
bruksingenjör och förrättningsman,
samt goda männen Gustaf Karlsson
Hälsjögården och Karl Svane, Åker,
ävensom blivande sakägare:

Karl Andersson ej. Svett Degeberg "1
 $\frac{1}{2}$ and Västret Åker "2
 $\frac{3}{8}$ " Sjöberg Svan Berg "2
 $\frac{1}{2}$ " Gulleberg Andersson "3
 $\frac{1}{4}$ " " Jonhult "4

Är som såhär till för rättnings en
av övriga sakägare:

Åker Chassans stedsman genom Gustaf Chassan,
som av rätten förordnats som ut-
redningsman i boet, bil. D^{I-III}, ej
Rakelly Storg: "4"

~~Förklarades vid förundersökningen~~
Upplästes det för rättningsman-
nen utskriftad förordnandet, för
bil. B.

2
Något jäv eller dylikt syns emellan
kunnat ej utträngas.

§ 3

Företades vid församlingen
upprättad nya karta över det be-
skrivade området samt profi
över vollen vägför.

§ 4

Församlingen till församlingen up-
stade på i frågvarande vollen
för djupning och utvidgning
så att dess vägar beskrivande
mark må kunna försläppas
till 1.2 meters djup sådant
att beständerna här för förändras
efter ställetagens föreskrifter.

§ 5

Som intet vidare finns att
till protokollet utsefva, för-
klarades sammanträdets upp-
lösst med tillkännagivande
att sedan nödig förordnings-
ning verkställt och församling
till församlingen upprättat,
nytt sammanträde kommer
att hållas i samma ställe
som duss fredagen den 26
oktober 1934 kl. 13 och komma i
yberligare underhållser (närvarande)
att tillställas närvarande deltagare.
Att och så som ovan

7 Gänster:
Sten Hallin

Biträdande gode män:
Hans Vensk.
Gustaf Karlsson

Den 26 oktober 1934 i° Degeberg
 Närvarande: Föreslående synemän
 och följande sakägare:

Paul Andersson, Degeberg

E. Pählman - Stierupparre äg. Ålmergård genom
 auctoritaten John Larsson eul. full-
 makt, bit. E^I

Åxel Eliassons storbarn, Storgården, genom
 Gustaf Eliasson.

Linnar Karlsson arr. jämte brodern Daniel
 och systerdottern Beate

Prästbolet samt Skodans bolet

Christian Spira, Storgården

C. G. Andersson äg. jämte brodern L. P.

Andersson Kungälv Ålmergård 1^o och

Per Torbjörnsgården 4^o

~~Karl Svansson storbarn, äg. 2^o avt. Kungälv~~
~~Ålmergård, genom delägaren~~

~~Aug. Svansson följande del-~~

~~ägare: Herman Svansson, Anna~~
~~Pettersson och Signe Lindell)~~

Aug. Svansson äg. jämte systerbrodern

Herman Svansson, Anna Pettersson

och Signe Lindell 2^o avt. Kungälv

Ålmergård eul. fullmakt bit. E^{II, III, IV}

§ 6

Förelades det sedan för sam-
 mantrådet upprättade förslaget
 till de vattenskadade markernas
 bättre förhållning med särskilt
 hänsyn till vattendrag.

§ 7

Uppställes synemännens utlåtande, som
 hade lydelse enligt bit. L.

§ 8

Att motbaga och förvara till prästet
 förande handlingen och ritningarna
 Aug. Swensson och Simon Karlsson
 bekräftade sitt tidigare under hand
 gjorda yrkande med prästens ut-
 sträckning, så att jämväl deras
 försäkrade område skall må kunna
 påläggas till 1/2 meter djup,
 ut. F.

§ 9

Att motbaga och förvara till prä-
 stet förande handlingen och rit-
 ningarna och att nämnda kalle del-
 ägarerna förvalta och upprätthålla
 prästens kyrkliga byggnader
 Karl Andersson, Degeberg.

§ 10

Y fråga om prästens kyrkbyggnaderna
 nämndes till den upprättade ar-
 rangerskningen, varav ett exemplar
 överlämnades till akt förvararen.

§ 11

Den sista nämnde nämns att till
 protokollet utveckla, förklarades
 prästens kyrkbyggnaderna och
 nämnda området upprättat.

Att och till den som

Y tjänsten:

Stenfallin

Biträdande gode män
 Carl Svensk
 Gustaf Karlsson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. & V. D. 3-86.
1933.



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 16 januari 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature] *[Signature]*

Utan avgift.

A. d. v. n. 3-86.
1933.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i *Skaraborgs* län.

Undertecknad..... få..... härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Degebergs*
syndom m. fl. i *Rackeby* socken
av *Skaraborgs* län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Örnsboia

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Karl Andersson
adress *Degeberg Rackeby* pr *Örnsboia*
Telefon: *Rackeby 12*

Degeberg den *14 jan.* 19*33*

Karl Andersson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Dageberg
 Alneryd
 Storgården
 Gunnarsgården
 Åsarsgården
 "

Ägarens namn:

Karl Andersson
 Häradshövding Pålman Skerfvarne
 Eliassons Skerfhus
 August Sørensen
 Karl Andersson
 Lars-Petter Andersson

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Degeberg m. fl.
 i *Bachelley* socken
 av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos *a Degeberg*
me - dagen den *26 okt.* 1934 klockan *13*
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen torde ^{*h.a.*} följande fastigheter bliva berörda:

Umsygd äg. *E. Pahlman Stiernsparr*
adress ägarden, Lidköping
Husala Åstarrgården } *ägare:*
" Per Völbyönsgården } *L.P. och C.G. Andersson*
" Gunnarsgården äg. Lars Svenssons skrd-
Åst.
Degeberg den 5 oktober 1934
4 hästen:

Sten Hallin

Att före stående kungörelse blivit
 i förtäring stadgad ordning mig
 delgiven, erinras:

Erik Pahlman Stiernsparr
Aug. Svensson Gunnarsgård
L.P. Andersson Åstarrgård
L.P. Andersson Åstarrgård

9
delgivningens bestyrkes i Gäddby.
Werner Johanson.
Förordnadt.

KUNSGÖRELSE

Bilaga C.

Förteckning

över undersättelser ang. sammanträd
hos K. Andersson, Degeberg, fredagen den 5
okt. 1934 kl. 10 för förläggning av mark
inlösnings Degeberg i Rackeby socken
av Skaraborgs län, vilka undersättelser
jämligt bestämmelserna i 10 kap. 40 §
balklagen denna dag avsåts till:

1. Karl Andersson Degeberg Rackeby Orstosa
2. E. Pahlman-Sierusparre, Ågård Lidköping
3. Eliasson Stenberg Rackeby Orstosa

Skara den 26 sept. 1934
T. Härtén:

[Signature]

Ang. förteckning sammanträd den 26 okt. 1934
kl. 13 har kallats denna dag avsåts till:

4. Ordf. i Rackeby pastorats kyrkoråd, Orstosa
5. Kristian Spira Rackeby Storgården Orstosa
6. arr. Simon Daniel Karlsson Storgården

Skara den 20 okt. 1934
T. Härtén:

[Signature]

Fullmakt för Meddatorn John
Larsson & Skuggad att vid Carström-
terisammesträde & Degeberg den 26
i denna månad & nunn mågnan mår
nunn nunn vatt braka och nunn talen
nunn nunn; godkännande jag omedelbart
bevilja kätgälden.

Kätgälden den 24 Oktober 1934
Eri Vähänen Stenroos

F U L L M A K T

för Aug. Svensson eller den, han i sitt ställe förordnar,
 att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Dezeberg m. fl. hemman i Rackeby
 sock. en och Skaraborg för min talan, in-
 nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
 yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
 av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
 laga åtgärder godkännas.

Rosenborgskyrka den 26 okt. 1934

Herman Svensson

Bevittnas:

Ernst Hofling

Marta Eriksson

F U L L M A K T

för *Aug. Svensson* eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande *Degebergys* m. fl. hemman i *Bachelys*
socken och *Skaraborgs* län föra *min* talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till *min* andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Frästary den *26 okt.* 193*4*

Signe Lindell
Pödd Svensson

Bevittnas:

Arthur Brav

Agda Johansson

F U L L M A K T

för Aug. Svensson eller den, han i sitt ställe förordnar,
 att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Degeberg m. fl. hemman i Rachelig
socken och Skaraborgs län föra min talan, in-
 nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
 yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
 av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
 laga åtgärder godkännas.

Grästävarp den 26 okt. 1934

Anna Pettersson W. Pettersson
 pådd Svensson

Bevittnas:

Ida Holm
Grästävarp

Elin Pihl
Grästävarp 30256

Bilaga F.

Undertecknaderna förna oss med tillfrågans
 till den synpunktsställning, som under för-
 steggen har varit, tillhörande de-
 ber, och yrka vi på för lagets
 utskottet, så att nämnda vår
 förklarande mark ska kunna
 försläppas till 1.2 meters djup.
 Högberg den 26 okt. 1934.

Ing. Svensson Simon Karlsson.

Beviljades: Stenfallin

Karl Svensk
 Gustaf Karlsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<i>Rackeby socken Degeberg</i>	11		3		Karl Anderson 1a åker, mylla på lera 2a " - " - 3a " - " - 4a " - " - 5a " - " - 6a " - " - 7a äng - " - 1 åker - " - 2 " - " - 3 " - " - 4 " - " - 5 " - " - 6 " - " - 7 " - " - 8 " - " - 9 " - " - 10 " - " - 11 " - " - 12 " - " - 13 äng - " - Summa
<i>Silleberg Gustafsvägen</i>	23		3/8		Karl Anderson 14 åker, mylla på lera 15 " - " - Summa
<i>Rackeby Stug: n</i>	47		13/60		O. Eliassons sterbl. 16 åker, mylla på lera 17 " - " - 18 " - " - Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
	55					780	429	-	900	495	-	120	66	-		
	56					720	403	20	"	504	-	180	100	80		
	19					840	159	60	"	171	-	60	11	40		
	71					720	511	20	"	639	-	180	127	80		
	14					"	100	80	"	126	-	"	25	20		
	18					"	129	60	"	162	-	"	32	40		
		12				"	86	40	"	108	-	"	21	60		
						-			-			-				
						75			-			-				
	142					660	937	20	900	1278	-	240	340	80		
	113					720	813	60	"	1017	-	180	203	40		
						70			-			-				
3	-					660	1980	-	900	2700	-	240	720	-		
	26					780	202	80	"	234	-	120	31	20		
	24					720	172	80	"	216	-	180	43	20		
	35					"	252	-	"	315	-	"	63	-		
	38					780	296	40	"	342	-	120	45	60		
	60					530	318	-	"	540	-	370	222	-		
	130					"	689	-	"	1170	-	"	481	-		
		3	10			150	465	-	"	2790	-	750	2325	-		
8	56	3	22			2	45		7946	60		12807	-	4860	40	
	80					780	624	-	900	720	-	120	96	-		
	15					840	126	-	"	135	-	60	9	-		
	95						750	-		855	-		105	-		
3	03					150	454	50	900	2727	-	750	2272	50		
	34					840	285	60	"	306	-	60	20	40		
	15					"	126	-	"	135	-	"	9	-		
3	52						866	10		3168	-		2301	90		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Almeryd Bengtsg:n } 1' " Andersg:n } 2'			$\frac{7}{4}$ $\frac{3}{4}$		E. Petrusen Skensparre
				19	åker, mylla på lera
				20	" -" -
				21	" -" -
				22	" -" -
				23	" -" -
				24	" -" -
				25	" -" -
					Summa
Krusala Per Torbjörns 4' 2			$\frac{1}{2}$		Lars Petter o. Carl Gustaf Andersson
				26	äng, mylla på lera
				27	åker -" -
				28	äng -" -
				29	" -" -
					Summa
Krusala Assarsg:n 13			$\frac{3}{8}$		Lars Petter o. Carl Gustaf Andersson
				30	äng, mylla på lera
				31	" -" -
				32	" -" -
				33	åker -" -
					Summa
Krusala Gunnarsg:n 2 ⁴ +2 ⁵			$\frac{3}{8}+\frac{3}{8}$		Aug. Sörenson m. fl.
				34	åker, mylla på lera
				35	" -" -
				36	" -" -
				37	" -" -
				38	" -" -
					Överfines

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
0.95	72							630	453	60	900	648	-	270	194	40
1.30	07							840	58	80	"	63	-	60	4	20
1.00	50							660	330	-	"	450	-	210	120	-
1.00	74							660	488	40	"	666	-	240	177	60
0.60	70							420	294	-	"	630	-	480	336	-
0.70	110							480	528	-	"	990	-	420	462	-
1.10	52							720	374	40	"	468	-	180	93	60
	435								2527	20		3915	-		1387	80
0.70			50					480	240	-	900	450	-	420	210	-
1.20	20							780	156	-	"	180	-	120	24	-
0.40			55					300	165	-	"	495	-	600	330	-
0.50			09					360	32	40	"	81	-	540	48	60
	20		14						593	40		1206	-		612	60
0.80			30					530	159	-	900	270	-	370	111	-
0.35			65					270	175	50	"	585	-	630	409	50
0.40			05					300	15	-	"	45	-	600	30	-
0.90	70							600	420	-	"	630	-	300	210	-
	70		100						769	50		1530	-		760	50
0.45	70							330	231	-	900	630	-	570	399	-
1.10	55							720	396	-	"	495	-	180	99	-
0.55	30							380	114	-	"	270	-	520	156	-
0.80	45							360	135	-	"	405	-	600	270	-
0.35	40							270	108	-	"	360	-	630	252	-
	240								984	-		2160	-		1176	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört 39 åker, mylla på lera 40 " - " - 41 " - " - 42 " - " - 43 " - " - 44 lant - " - 45 äng - " - 46 åker - " - 47 " - " - Summa
Rackeby Storgården 25			17/24		Kristian Spira 48 åker, mylla på lera 49 " - " - 50 " - " - Summa
Prästtorpet	11		ar 1		{ äg. Rackeby församling föreläggare pastor Hugo Klemmanson arr. S. O. D. Karlsson 51 åker, mylla på lera 52 " - " - Summa
Klockarsjön	11		ar 1		{ äg. Rackeby församling föreläggare Otto Andersson arr. S. O. D. Karlsson 53 åker, mylla på lera 54 " - " - Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	2 40								984 -			2160 -			1176 -	
0.50	30							360	108 -		900	270 -		540	162 -	
0.60	20							420	84 -		"	180 -		480	96 -	
0.75	80							510	408 -		"	720 -		390	312 -	
1.00	1 68							660	1056 -		"	1440 -		240	384 -	
1.00	1 40							660	924 -		"	1260 -		240	336 -	
0.80	10							530	53 -		"	90 -		370	37 -	
0.70		12						480	57 60		"	108 -		420	50 40	
1.10	38							720	273 60		"	342 -		180	68 40	
1.10	45							720	324 -		"	405 -		180	81 -	
	7 63	12							4272 20			6975 -			2702 80	
1.20	15							780	117 -		900	135 -		120	118 =	
1.20	50							"	390 -		"	450 -		"	60 -	
1.25	1 58							810	1279 80		"	1422 -		90	142 20	
	2 23								1786 80			2007 -			220 20	
1.20	20							780	156 -		900	180 -		120	24 -	
1.20	18							780	101 40		"	117 -		120	15 60	
	33								257 40			297 -			39 60	
0.70	15							480	72 -		900	135 =		420	63 -	
0.70	35							"	168 -		"	315 -		"	147 -	
	50								240 -			450 -			210 -	

Söcken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Prästbolet	1'		1	55	<i>Församling</i> <i>Rebecka Karlsson</i> <i>ex. Linus och David Karlsson</i> <i>åker, mylla på Lera</i> 56 " - " - 57 " - " - 58 " - " - 59 " - " - 60 " - " - 61 " - " - 62 " - " - 63 " - " - 64 " - " - 65 " - " - 66 " - " - 67 " - " - 68 " - " - 69 " - " - 70 " - " - 71 " - " - 72 " - " - 73 " - " - 74 " - " - 75 " - " - 76 " - " - 77 " - " - 78 " - " - 79 " - " - 80 " - " - 81 " - " - 82 " - " -

Enckelström

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1.30	60							840	504	-	900	540	-	60	36	-
1.10	64							720	460	80	"	576	-	180	115	20
0.80	70							530	371	-	"	630	-	370	259	-
0.70	60							480	288	-	"	540	-	420	252	-
0.70	54							"	259	20	"	486	-	"	226	80
0.70	36							"	172	80	"	324	-	"	151	20
0.90	34							600	204	-	"	306	-	300	102	-
1.00	20							660	132	-	"	180	-	240	48	-
1.00	15							"	99	-	"	135	-	"	36	-
1.20	28							780	248	40	"	252	-	120	33	60
0.90	52							600	312	-	"	468	-	300	156	-
	493						30	-			-			-		
							30	-			-			-		
							52	-			-			-		
1.10	53							720	381	60	900	477	-	180	95	40
0.80	35							530	185	50	"	315	-	370	129	50
0.75	38							510	193	80	"	342	-	390	148	20
0.70	13							480	62	40	"	117	-	420	54	60
0.50	14							360	50	40	"	126	-	540	75	60
0.65	23							500	115	-	"	207	-	400	92	-
1.05	45							690	310	50	"	405	-	210	94	50
0.90	34							600	204	-	"	306	-	300	102	-
0.90	28							"	168	-	"	252	-	"	84	-
0.90	45							"	270	-	"	405	-	"	135	-
1.10	28							720	201	60	"	252	-	180	50	40
0.90	50							600	300	-	"	450	-	300	150	-
0.90	25							"	150	-	"	225	-	"	75	-
0.90	30							"	180	-	"	270	-	"	90	-
	954						112		5794	-		8586	-		2792	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1.	2	3	4	5	6
				83	<i>öreför</i> åker, mylla på lera
				84	" - -
				85	" - -
				86	" - -
				87	" - -
				88	" - -
				89	" - -
				90	" - -
				91	" - -
				92	" - -
				93	" - -
				94	" - -
				95	" - -
				96	" - -
				97	" - -
				98	" - -
				99	" - -
				100	" - -
				101	" - -
				102	" - -
				103	" - -
				104	" - -
				105	" - -
				106	" - -
				107	" - -
				108	" - -
				109	" - -
				110	" - -

öreför

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
954							112		5794	-		8586	-		2792	-			
23								420	92	40	900	198	-	480	105	60			
31								600	186	-	"	279	-	300	93	-			
15								570	85	50	"	135	-	330	49	50			
18								510	91	80	"	162	-	390	70	20			
25								840	240	-	"	225	-	60	15	-			
30								870	261	-	"	270	-	30	9	-			
14								600	84	-	"	126	-	300	42	-			
35								"	210	-	"	315	-	"	105	-			
38								780	296	40	"	342	-	120	45	60			
38								"	296	40	"	342	-	"	45	60			
25								720	180	-	"	225	-	180	45	-			
70								"	504	-	"	630	-	"	126	-			
95								870	826	50	"	855	-	30	28	50			
42								450	189	-	"	378	-	450	189	-			
03								500	15	90	"	27	-	370	11	10			
10								780	78	-	"	90	-	120	12	-			
50								530	265	-	"	450	-	370	185	-			
40								720	288	-	"	360	-	180	72	-			
47								"	338	40	"	423	-	"	84	60			
33								530	174	90	"	297	-	370	122	10			
15								600	90	-	"	135	-	300	45	-			
05								780	39	-	"	45	-	120	6	-			
15								360	54	-	"	135	-	540	81	-			
15								480	72	-	"	135	-	420	63	-			
10								"	48	-	"	90	-	"	42	-			
10								600	60	-	"	90	-	300	30	-			
43								870	374	10	"	387	-	30	12	90			
48								660	316	80	"	432	-	240	115	20			
1796							112		11521	10		16164	-		4642	90			

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>överfört</i>
				111	<i>åker, mylla på lera</i>
				112	<i>" " "</i>
				113	<i>" " "</i>
				114	<i>" " "</i>
				115	<i>" " "</i>
				116	<i>" " "</i>
				117	<i>" " "</i>
				118	<i>" " "</i>
				119	<i>" " "</i>
				120	<i>" " "</i>
				121	<i>" " "</i>
				122	<i>" " "</i>
				123	<i>" " "</i>
				124	<i>" " "</i>
				125	<i>" " "</i>
				126	<i>" " "</i>
				127	<i>" " "</i>
				128	<i>" " "</i>
				129	<i>" " "</i>
				130	<i>" " "</i>
				131	<i>" " "</i>
				132	<i>" " "</i>
				133	<i>" " "</i>
				134	<i>" " "</i>
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
17 96				1 12				11521 10			16164 =			4642 90		
1.20	10							780	78	-	900	90	-	120	12	-
0.65	11							450	49	50	4	99	-	450	49	50
0.75	09							510	45	90	1	81	-	390	35	10
0.80	52							530	275	60	1	468	-	370	192	40
0.95	32							630	201	60	1	288	-	270	86	40
0.85	50							570	285	-	1	450	-	330	165	-
0.90	20							600	120	-	1	180	-	300	60	-
0.75	22							510	112	20	1	198	-	390	85	80
0.75	13							"	66	30	4	117	-	"	50	70
1.30	30							840	252	-	1	270	-	60	18	-
0.70	34							480	163	20	1	306	-	420	142	80
1.10	67							720	482	40	1	603	-	180	120	60
1.20	53							780	413	40	1	477	-	120	63	60
0.50	37							360	133	20	1	333	-	540	199	80
0.80	72							530	381	60	1	648	-	370	266	40
1.10	50							720	360	-	1	450	-	180	90	-
0.70	22							480	165	60	1	198	-	420	92	40
0.80	20							530	106	-	1	180	-	370	74	-
0.80	18							"	95	40	1	162	-	"	66	60
0.90	20							600	120	-	1	180	-	300	60	-
0.80	32							530	169	60	1	288	-	370	118	40
1 -	33							660	217	80	1	297	-	240	79	20
1.05	33							690	227	70	1	297	-	240	69	30
0.90	35							600	210	-	1	315	-	300	105	-
25 71				1 12				16193 10			23139 -			6945 90		

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöföregrensnummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag</u>					
Degeleby	11		3	1a-7a 1-13	Karl Andersson
Gulleberg			3/8	14-15	Dens.
Gulleberg, Sönn Persg.	23				
Rackeby Streg: u	47		13/60	16-18	A. Eliassons stekh.
{ Almergd. Rydersg: u	21		3/4		
{ Almergd. Rydersg: u	11		3/4	19-25	E. Pahlman - Skierusparre
Hunsala Per Torgjömög.	41		1/2	26-29	Lars Petter o. Karl Gustaf Andersson
" Årsarög: u	13		3/8	30-33	Dens.
" Gunnarögin	24+25		3/8+3/8	34-47	Aug. Sörensson m. fl.
Rackeby Streg: u	25		17/24	48-50	Kristian Sjöö
Prästbolet	11		av 1	51-52	{ Ag. Rackeby församling Amelhar. pastor Hugo Kallander arr. S. O. D. Carlsson
{ Klocharijord)	11		av 1	53-54	{ Ag. Rackeby församling Amelhar. pastor Andersson arr. S. O. D. Carlsson
Prästbolet	11		1	55-134	{ Rackeby församling arr. David m. fl. Amelhar. pastor Simon Karlsson
<u>Summa</u>					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
8 56	3 22					2 45			7946	60		12807	-		4860	40
95									750	-		855	-		105	-
3 52									866	10		3168	-		2301	90
4 35									2527	20		3915	-		1387	80
20	1 14								593	40		1206	-		612	60
70	1 00								769	50		1530	-		760	50
7 63	12								4272	20		6975	-		2702	80
2 23									1786	80		2007	-		220	20
33									257	40		297	-		39	60
50									240	-		450	-		210	-
25 71	1 12					1 12			16193	10		23139	-		6945	90
54 68	5 48 ~~6 60~~					3 57 ~~2 45~~			36202	30		56349	-		20146	70

Begeby den 26 okt. 1934
Sten Sjöström

Carl Sverin

Gustaf Karlsson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränssärken ej må genom arbetet rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmä-

tares försorg nya märken blivit utsatta.

Segelby den 26 okt. 1934.

[Signature]

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
				Pilaga J.		
	<u>Jordvärningslängd</u> <u>Samfälligheten A-E</u>					
	<u>Dikes A-B-C-D-E</u>					
Degeberg	Karl Andersson	17-15	200	6	12 -	
		15-11	350	7.2	25 20	
		11-7	600	7.0	42 -	
		5-3	350	7.8	27 30	
		3-0	620	5.1	31 62	138 12
Rackeby Storgårn	A. Eliassons st.	60-60+20	30	1.5		45
Skmeryd	E. Pahlman. Stjernspåre	60-60+20	30	6.3	1 89	
		60+20-62+95	700	5.8	40 60	
		62+95-63+28	70	6.6	4 62	47 11
Humsala Gårdsgrann	Aug. Svensson	62+95-63+28	70	3.8	2 66	
		63+28-68+60	700	5.5	38 50	41 16
						226 84
	<u>Dikes C-C^I</u>					
Degeberg	Karl Andersson	30-32+80	420	1.5	6 30	
		32+80-33+97	100	7.8	7 80	14 10
Rackeby Storgårn	A. Eliassons st.	30-32+80	420	1.5	6 30	
		32+80-33+97	100	8.4	8 40	14 70
	<u>Summa Samfälligheten A-E</u>					255 64
	<u>Samfälligheten F-H</u>					
Humsala Gårdsgrann	Aug. Svensson	68+70-69+70	180	7.2		12 96
	<u>Samfälligheten I-P</u>					
Prästbolet		90-92	360	8.0	28 80	
		92-93+95	480	6.0	28 80	57 60
	<u>Summa Samfälligheten I-P</u>					57 60
	Degeberg den 26 okt. 1934					
	Sten Hallin					
	Karl Jönsson					
	Gustaf Karlsson					

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Kostnadsförslag</u> <u>Ans II. utföras ej</u> <u>Staket A^I - B</u>								<u>Bilaga K.</u>
50-53	300	sten & grus ³ m ³	160	1.20	192	-				
		lera ⁴ m ³	1700	0.70	1190	-				
53-56+50	350	berg "	8	10-	80	-				
		sten & grus "	700	1.50	1050	-				
		lera "	1360	0.80	1088	-				
50+40, 54+75		agobro av sten 0.80 x 1.20 st.	2	100-	200	-	3800	-		
		tilläggs ca 10 %					380	-	4180	-
		<u>Samfälligheten A-E</u> <u>Ans I A-B</u>								
9+70-13	330	berg ³ m ³	50	10-	500	-				
		sten & grus "	20	1.20	24	-				
		lera "	830	0.70	581	-				
13-17	400	sten & grus "	20	1.20	24	-				
		lera "	630	0.60	378	-				
9+73-15		agobro av sten 0.80 x 1.20 st.	2	200	400	-	1907	-		
		tilläggs ca 10 %.					193	-	2100	-
		<u>Staket B-C-D-E</u>								
9+70-6	370	berg ³ m ³	7	10-	70	-				
		lera "	1600	0.80	1280	-				
6+70, 8+20		agobro av sten 0.80 x 1.20 st.	2	100-	200	-				
6-3	300	berg ³ m ³	100	10-	1000	-				
		sten & grus "	150	1.50	225	-				
		lera "	1010	0.80	808	-				
3+83, 5+84		agobro av sten 0.80 x 0.80 st.	2	100-	200	-				
3-0	300	lera ³ m ³	1610	0.70	1127	-				
60-63	300	" "	1400	0.70	980	-				
63-65	200	" "	600	0.60	360	-				
65-68+80	380	" "	600	"	360	-				
62, 68+40		väg av 70 cm. cementbotten								
		infästning, typ B st.	2	150-	300	-	6910	-		
		överför					6910	-	2100	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överförd					6910 -		2100 -	
		tilläggs ca 10%					69316			
		jorderättning					22684		7830 -	
		Summa							9930 -	
		<u>Diket C - C^I</u>								
30-33+97	397	lera m ³	1100	0,60	660 -		660 -			
		jorderättning					2880			
		tilläggs ca 10%					7120		760 -	
		Summa samfälligheten A-E							10690 -	
		<u>Samfälligheten F-H</u>								
		<u>Diket F-G-H</u>								
68+70-69+70	100	lera m ³	150	0,60	90 -					
69+70-70+28	58	10" cementrör m ¹	58	2,50	145 -					
70+28-72+20	192	9" " m ¹	192	2,25	432 -					
72+20-72+50	30	6" tegelrör "	30	0,90	27 -					
		schaktning, läggning och								
69+70-72+20	250	återfyllning av m ¹	250	0,60	150 -					
72+20-72+50	30	" " "	30	0,40	12 -					
		dagvattenbrunn, 60 cm. rör 10. "	3	30:-	90 -					
		dikesåga ss.	1	20:-	20 -		966 -			
		jorderättning					1296			
		tilläggs ca 10%					9104		1070 -	
		<u>Diket G - G^I</u>								
80-82+53	253	6" tegelrör m ¹	253	0,90	227 70					
		dagvattenbrunn 60 cm. rör 10. "	1	30:-	30 -					
		schaktning, läggning m ¹	253	0,60	151 80		409 50			
		och återfyllning m ¹	253	0,60	151 80		409 50		450 -	
		tilläggs ca 10%					40 50		1450 -	
		Summa samfälligheten F-H							1520 -	
		<u>Samfälligheten I-P</u>								
		<u>Diket I-P</u>								
90-93	300	lera m ³	900	0,60	540 -					
		ägolna av 60 cm cementrör								
		överföres					540 -			


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överför				540 -				
		ent. typ B.	st.	1	125 -	125 -				
93-93+95	95	lera	m ³	350	0.60	210 -				
93+95-94+68	73	10" cementör	m'	73	2.50	182 50				
94+68-96+20	152	8" tegelör	"	152	1.50	228 -				
96+20-99+37	317	6" "	"	317	0.90	285 30				
		dagvattenbrunn 60 cm. rör	st.	3	30 -	90 -				
93+95-97+42	347	schaktning, läggning och återfyllning	m'	347	0.70	242 90				
97+42-99+37	195	"	"	195	0.50	97 50				
		dikesöga	st.	1	20 -	20 -	20	20		
		jordsättning						57 60		
		tilläggs ca 10%						201 20	2280 -	
		<u>Diket K-KI-KII</u>								
100-101+30	130	9" cementör	m'	130	2.25	292 50				
101+30-102	70	8" tegelör	"	70	1.50	105 -				
102-103+24	124	6" "	"	124	0.90	111 60				
		dagvattenbrunn 60 cm. rör	st.	2	30 -	60 -				
100-102	200	schaktning, läggning och återfyllning	m'	200	0.60	120 -				
102-103+24	124	"	"	124	0.50	62 -	75	110		
		tilläggs ca 10%						78 90	830 -	
		<u>Diket KI-KIII</u>								
	13	8" tegelör	m'	13	1.50	19 50				
		dagvattenbrunn 60 cm. rör	st.	1	30 -	30 -				
		schaktning, läggning och återfyllning	m'	13	0.60	7 80	57	30		
		tilläggs ca 10%						2 70	60 -	
		<u>Diket LI-LII</u>								
110-113+60	360	8" tegelör	m'	360	1.50	540 -				
113+60-114+92	132	6" "	"	132	0.90	118 80				
		överför				658 80			3170 -	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överförd			658.80				3170 -	
		diKessö	1	15-	15-					
		dagvattenbrunn 60 cm. rör 15.	4	30-	120-					
110-114+92	492	schaktning, läggning och återfyllning	492	0.60	295.20		1089-			
		tillagges ca 10%					111-		1200-	
		<u>Diket N-N^E</u>								
130-130+60	60	6" tegelrör	60	0.90	54-					
130+60-131+52	92	4" "	92	0.50	46-					
		dagvattenbrunn 60 cm. rör 15.	2	30-	60-					
130-131+52	152	schaktning, läggning och återfyllning	152	0.60	91.20		251.20			
		tillagges ca 10%					28.80		280-	
		<u>Diket O-O^E</u>								
120-121+8	108	6" tegelrör	108	0.90	97.20					
		dagvattenbrunn 60 cm. rör 15.	2	30-	60-					
120-121+8	108	schaktning, läggning och återfyllning	108	0.60	64.80		222-			
		tillagges ca 10%					18-		240-	
		Summa Sandfällighet i-P							4820-	
									3890-	

Degeberg den 26 okt. 1934.

Sten Sjöström

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Degeberg m. fl. hemman i Rackeby socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i nordvästlig huvudriktning flytande avloppsdike med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna strax norr och nordväst om Rackeby kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppsträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppsträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E och F-G-H för olika delar av huvudavloppet samt C-C^I, G-G^I, I-K-L-M-N-O-P, K-K^I ^{II}, K-K^{III}, L-L^I, N-N^I och O-O^I för sidodiken. Den alternativa sträckningen A^I-B

har å nivåkartan utmärkts med dubbla gröna linjer. Dubbla linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna angivits med rött utom å alternativa förslaget, där de angivits med grönt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid påle 15 340 hektar

" " " " 63 145 "

För de täckta ledningarna ha vattensamlingsområdena angivits å profilritningen med blått. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om öppna avlopp antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar och för täckta ledningar till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat. Därvid har, som nämnts, för vattnets avledande nedanför B, tvänne förslag upprättats. Det med rött utmärkta huvudförslaget över punkt A kan väntas ställa sig c:a 2000 kr. billigare än det med grönt utmärkta alternativa förslaget över A^I. Om hänsyn

endast tages till den nu ifrågavarande torrläggningen, bör alltså huvudförslaget över A komma till utförande. Emellertid har av ägaren till Degeberg framhållits, att torrläggning genom invallning och pumpning av avsevärda jordområden nedanför A snart kan bli aktuell. Om så blir fallet, skulle ett avledande av nu ifrågavarande vattenmängder över A^I medföra besparingar i pumpnings- och anläggningskostnader, som kunna väntas avsevärt överstiga merkostnaden för sistnämnda alternativ. Synemännen få därför föreskriva, att om ägaren till Degeberg eller annan för nämnda invallning intresserad jordägare innan arbetet påbörjas^I erlägger merkostnaden för alternativet A-B, skall detta komma till utförande. I annat fall skall alternativet A-B komma till utförande.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppsträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrlägningshänseende

oberoende samfälligheter, benämnda "A-E", "F-H" och "I-P". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna F-H och I-P i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten A-E har särskild utredning verkställts bil. M . Härav framgår, att samfälligheten ifråga skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten A-E, som av dess uppdelning på två avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättade typritningar närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättning^{-s} längden.

För mark, som tages i anspråk som upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens fö^or^g uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 30 kronor 22 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden och med honom likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma;

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1 varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om cementrör skola fylla de fordringar, som finnas angivna i Kommunaltekniska Föreningens handlingar n:r 5 1931;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas, på sätt att skada uppstår;


att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas
 på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje
 samfällighet skall fastställas;
 att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,
 samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1940;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av
 inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Degebergs dikningsföretag av år 1934."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-
 bygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakt-
 tagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna
 inom sextio dagar från nedanstående datum.

Degeberg den 26 oktober 1934.

I tjänsten:



Biträdande gode män:

Carl Svensk

Gustaf Karlsson

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Uttredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Samfälligheten A-E

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				D-E		Övriga								S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	42-47	950	80	700	-									700	-	0,7368
II	Övriga	11780	20	110	-	9990	-							10100	-	0,8573
I+II		12731	-											10690	-	0,8396

Beviljad den 26 okt. 1934

[Signature]

Beviljad den 26 okt. 1934
[Signature]

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	I	II				% - del för grundkostn. härsk.	företags utförande		Synfö- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor										
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4860,40		4121,78					4121,78	38,557	216	33
105,00		89,04					89,04	0,833	4	67
2301,90		1952,09					1952,09	18,261	102	46
1387,80		1176,90					1176,90	11,009	61	77
612,60		519,51					519,51	4,860	27	27
760,50		644,93					644,93	6,033	33	85
2702,80	700,-	1485,75					2185,75	20,447	114	72
12731,-	700,-	9990,-				63,192	10690,-	100,000	561	07
220,20							177,50	11,678	9	70
39,60							31,92	2,100	1	75
210,-							169,29	11,137	9	25
1415,80							1141,29	75,085	62	40
1285,60						9,359	1520,-	100,000	83	10
5530,10						27,449	4890,- 3890,-	100,000	243	71
Bejeburg den 26 okt. 1934 <i>E. H. H. H.</i> Karl, Svensk Gustaf Karlsson										

Begehung am 26 okt. 1954

Letter 1

Karl, Svensk.

Gustaf Karlsson

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				146 31
1933		Avvägning:				
juli 12-14		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	5	12,00	60 -
1934		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
okt. 23, 24		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har	har	6373	0,50	3187
		avvägda punkter	st.	460	0,03	1380
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	10.8	2,00	2160
		i annan mark	"		5,00	12727
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 45 ar,	st.	140	0,05	7 -
			har	63.73	0,10	637
			st.	140	0,04	560
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer				
		Markvärdering:				
okt. 5		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1/2	12,00	6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	52	1,50	780
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	278	0,06	1668
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	134	0,12	1668
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.5	3,00	150
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	5.7	3,50	1995
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	21	0,12	252
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	74	0,25	1850
			"			2102
			"			
			"	3	3,00	9 -
		Antal profil- och sektionsritningar	"			9 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
okt 13		dagar		1	12,00	12 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	4.2	3,50	1470
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	4.2	1,00	420
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1.7	6,00	1020
		2) " " över 20 "	"	1	10,00	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp				1
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	176	0,03	528
		Överföres				628
						45256

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				45256
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		J —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	1	2,50	2 50
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	5.6	4,00	22 40
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)				19 95 44 85
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar				8 —
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete 2 st. skisser				10 —
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		10 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	460	0,01		4 60
		Översiktskarta § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	18	0,25	4 50 6 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	12	0,30	3 60
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	1	0,20	0 20 5 80
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	7	3,00	21 —
akt	5,26	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
"	25	Särskild utredning, § 46, mom. 2 Aug. avdelningsuppställning dagar	1 1/2	12,00		6 —
okt.	25	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1 1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1/4	12,00	3 —
		utlopp för täckt ledning	"	1/4	12,00	3 — 6 —
		slamficka	"		12,00	
		Lösen för:	Summa kronor			588 31
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartblad				10 50
		övriga regalkartblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 45 ar ägofigurer	st.	140 0,07		9 80
			har	63.73 0,14		8 92
		Överföres				29 22

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			29 22	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 68	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 460	0,02	9 20	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	176	0,05	8 80	53 65
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	” 0.5	5.-	2 50	
		ändring av befintligt avlopp	” 5.6	6.-	33 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			21 02	
		3) broar och trummor, ” ”			10 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 3	3,00	9 -	70 12
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rötutlopp och slamficka	” 1/2	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 46	0,55		25 30
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				165 57
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			10 -	13 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				35 20
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			78 -	78 -
		<i>Friber rum för att utgöra</i>				7 80
		Summa kronor				134 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				588 31
		Lösen för kopior och avskrifter				165 57
		Övriga förrättningskostnader				134 -
		Summa kronor				887 88

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Hållands* häradsrätt.

Degeberg

den 26 okt. 1924

Anders Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Karl Svensk

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Gustaf Karlsson

Kronor kvitteras:

den 19