



Akt nr:
R-E1a-2138

AU\$R-E1a-2138

Frw. 4582

Inkom den

7. MRS. 1936

III

Västergötlands länsmuseum

R 6 x 2130

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

Björksäters och Siggetorps dikningsföretag
av år 1934

i Råda m. fl. socknar av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1934 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid synes-
rättning enligt Vatten-
lagen för Herrstäl-
ling av mark, till-
hörande Björksäter
m. fl. hemman i
i Råda socken, Sha-
raborps län.

Den 2 november 1934 i Björksäter
Närvarande: Undertecknad, statens lant-
bruksingenjör och förrättsmannen,
samt gode männen Paul Andersson,
Björnsängarna, och Thel Nilsson, Myran,
ävensom själva ägare:
Saksändare C. J. Öhn äg. $\frac{1}{2}$ mtl Björksäter
och $\frac{1}{2}$ mtl Jonsteng: u (ge-
mensam ägo vidd)

De övriga ägare:
~~från släkt Högström (Högström)~~
~~från släkt Högström~~ genom H. N. Berg-
ström cul. protokollsutdrag bil. C.
Seth Larsson ass. Råda Prästbolet
Anders Ekström " en del av Prästbolet
Thel Granat äg. Friskanten och Skolplatsen
Gösta Gustafsson " $\frac{1}{24}$ mtl Erik Frings: u
C. B. Hedén " $\frac{5}{24}$ " " "
John Witte " Siggertorps genom
rättsman Wilhelm Palmgren cul. fullm. bil. D.
Hållands härad rådgivare genom ordföranden
Per Larsson

§ 1
Uppläses det för förrättsmannen
utförande för vidhandlet, och hade
öfvelse enligt bil. A.

§ 2

Något för enastående segreman
kunde ej utrönas.

Förelades den med försöksök-
ningen upprättade nivå kartan
över det vattenbenvärdade om-
rådet samt profilt över av-
loppsren därifrån.

Förhanden yrskade på i fråga varande
avlopps utvidgning och fördjupning,
så att hans därav berorande
mark må kunna bortläggas
på 1.2 meters djup.

Om budet för John Wille förklarade
sig med förhanden och yrskade på
företagets utsträckning, så att
jämväl hans därav berorande
mark må kunna bortläggas
på 1.2 meters djup, vil. D

Vägstyrelsen yrskade på förklarade
att vägstyrelsen, som
närvarande punkt tilläppligt igen vä-
gsträck med 6" rör, vore villig
öfverlåta nödigt avlopp på denna
sträcka antingen genom ned-
läggande av större rör eller
upprättande av öfvert avlopp.
Vägstyrelsen måste samtidigt
mätta sig varje fördjupning

av landsvägs diket, som icke in-
skränkts sig till borttagande
av löst slam, växter och fö-
roreningar, då detta skulle fö-
rvara och påskynda i påse och
rätning och bredning av vägen.

§ 7
Som intet vidare fanns att
fylla protokollet uttömligen, för-
klarades sammantaget upp-
löst med tillkännagivande
att sedan nödij förupplöst!
ning verkställes och på slag
helt dikningen uppsattas,
nytt sammanträdde kommen
att hållas i samma ställe
om dagens fredagen den 30
~~november~~ november 1934 kl. 13, och
komma nya ytterligare an-
drättelser nästan att till-
ställas närvarande sakägare.
ort och tid som ovan
i tjänsten:

Sten Falkin

Biträdande gode män:
Dag Andersson Karl Nilsson.

Den 30 november 1934 i Björksäter
Närvarande: Förestående sakenmännen och
flyande sakägare:
A. J. Öhn Björksäter
John Witte, Ljungeby

Anders Östström arr. en del av Råb
 prästgård, kallad Råbjä
 Johan Granath, Frusåmten
 Johan Bengtsson, — " —
 Göta Gustafsson, Erik Frusgård
 C. B. Heden, " —
 L. V. Adamsson, Sven Berggård
 Råb pastorat genom Anders Johansson
 enl. protokollsutdrag, bil. C^{II}
 Myndigende H. N. Bengtsson sasan
 kauristariebyrå.

§ 8
 Delgavs det sedan förre sam-
 manträdet upprättad förslaget
 till de vatten-skadade markernas
 bättre försörjning med såväl
 förändrade måttlingar.

§ 9
 Nu infann sig Frans Johansson
 Haggren, Sven Berggård 4^e.

§ 10
 Upplästes synemännens utlåtande,
 som hade lydelse enligt bil. H.

§ 11
 Att motaga och förvara det förslaget
 förändrade måttlingar och förslagen
 och att sammankalla delägarna
 för val av arbetsstyrelse utgå
 synemännen C. J. Elva, Björkström.

§ 12
 I fråga om förutbetalnings kostna-

5.
Serna (hänvisades till den ryp-
sättad urvades räkningen, varav
ett exemplar överlämnades, och
aktfirvararen.

§ 13
Samm rätet vidare samm att
till protokollet anteckna
föreläses för rättsmengen av-
slutad och samm utbrudet
cypplöst. Det och till samm vva
4 hinsten

Henrik

Biträdande yade män:
Pavel Andersson. Karl Nilsson.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. & V.D. 56-104
1933.



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, ...

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19 augusti 1933..

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature] *[Signature]*

Utan avgift.

1933.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i *Skaraborgs* län.

Undertecknad..... få */* härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Björksäter*
..... i *Råda* socken
av *Skaraborgs* län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Lidköping Pb. Likh. 114

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

undertecknad

adress

Björksäter

pr

Lidköping

Telefon:

Likh. 114

Björksäter, Likh. den 16 aug

1933

C. R. L.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Röda Prästgård
S. a. Örsy. (Fouppurkary.)

Eckbl.
Frans Johansson

Föreläsning

öfver underrättelser ang. sammanställning
hos Carl Elm, Björksäter, fredagen den 2 nov.
1934 kl. 12. för föreläsning för mark ättlingarna
Björksäter m. fl. hemman i Råda socken av
Skaraborgs län; vilka underrättelser, jämte
bestämmelserna i 10 kap. 40 § rättslagen den
24 dag årsårets lön:

- | | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. Carl Elm, Björksäter | | <u>Lidköping</u> |
| 2. arr. Petter Larsson Råda Prästg: n | | - " - |
| 3. arr. Anders Ekström | - " - | - " - |
| 4. Karl Granat | Käggenes | - " - |
| 5. Johan Bengtsson | - " - | - " - |
| 6. Karl Fransson | Nepsäter, Käggenes | - " - |
| 7. Gösta Gustafsson | Erik Friggården | - " - |
| 8. Adén | - " - | - " - |
| 9. John Witte | Liggatsen, Käggenes | - " - |
| 10. E. Karlsson | Roo | <u>Örnsköldsvik</u> |
| 11. Öfver i Råda län ättling Per Larsson, Skummen | | - " - |
| 12. Kungl. Maj: ts Befallningshavande | | <u>Marcksud.</u> |

Skara den 24 okt. 1934.

J. Hästen:

Henriksson

Till Herr Kontraktsprosten m.m. I. Blomberg.

Domkapitlet förordnar härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Björksäter m.fl. hemman inom Råda socken, varav beröres ecklesiastiska fastigheten Råda prästgård i Råda socken såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka nämnda ecklesiastiska fastighets rätt och bästa.

Första sammanträdet kommer att äga rum hos Carl Ehn, Björksäter fredagen den 2 instundande november kl. 12 på dagen.

Skara Domkapitel den 31 oktober 1934.

A Domkapitlets vägnar:

H. Sanner

*Fristående
härmed för
Beigsterin.*

*N. H. Magnusson
fr. orman öfverläm
Kyrkostyrelsen Karl
Rön.
Därmed utskickad den
1 Nov. 1934
Hans Blomberg
Kontr. prot.*

F U L L M A K T

för Willehelms Palmgren eller den, han i sitt ställe förordnar,
 att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Björksäter m. fl. hemman i Råda
 sock en och Skaraborgs län föra sin talan, in-
 nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
 yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
 av statsmedel till sin andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
 laga åtgärder godkännas.

Sjöga borgs den 2 nov. 1934

Galen Witte

Bevittnas:

Greta Johansson

Karin Johansson

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med
Råda pastorats kyrkoråd d.22 nov 1934.

Närvarande samtliga medlemmar.

§ 1

Till ombud att närvara vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Björksäter m.fl.hemman i Råda
m.fl.socknar och därvid bevaka ecklesiastika lönebostället Prästbolets rätt ut-
sågs hemmansägaren Anton Johansson, Karlsgården, Mellby.

?-----

Som ovan

K.Bergström, ordf.

Rätt utdraget styrker

ex officio

K. Bergström

kyrkoherde.

Bilagor I

Medtacknad förklarar mig med sö-
 kanden till den synförordning, som
 avser förslagsning av mark, del-
 stående Björkstater i Råda socken,
 och yrkar jag på förslags-
 stötbäckning, så att jämväl
 min därav beroende mark
 nu kunna förslagas till 1. 2
 meters djup.

Björkstater den 2 nov. 1934.

John Witte

Em. Vilhelm Palmgren

Betygkes: *John Witte*
 Karl Nilsson.
 Paul Andersson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
085	1	30						440	572	-	700	910	-	260	338	-
090	2	25						460	1035	-	"	1575	-	240	540	-
	3	55							1607	-		2485	-		878	-
065	47							270	126	90	700	329	-	430	202	10
065	52							"	140	40	"	364	-	"	223	60
060	62							250	155	-	4	434	-	450	279	-
000	62							420	260	40	4	434	-	280	173	60
000	92							"	386	40	"	644	-	"	257	60
000	50							"	210	-	4	350	-	"	140	-
085	60							350	210	-	"	420	-	350	210	-
085	65							"	227	50	"	455	-	"	227	50
075	25							340	85	-	"	175	-	360	90	-
025	28							530	148	40	"	196	-	170	47	60
080	85							320	272	-	"	595	-	380	323	-
070	11							280	30	80	4	77	-	420	46	20
1-	68							420	285	60	"	476	-	280	190	40
075	1-							300	300	-	"	700	-	400	400	-
010	1	65						460	759	-	"	1155	-	240	396	-
060	04							270	10	80	800	32	-	530	21	20
080	20							370	74	-	"	160	-	430	86	-
025	15							610	91	50	"	120	-	190	28	50
090	27							430	116	10	"	216	-	370	99	90
030	53							160	84	80	"	424	-	640	339	20
1-	56							480	268	80	"	448	-	320	179	20
025	18							610	109	80	"	144	-	190	34	20
	11	65							4353	20		8348	-		3994	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					översikt
				25	åker, mylla på lera
				26	" -" -
				27	" -" -
				28	" -" -
				29	" -" -
				30	" -" -
				31	" -" -
				32	" -" -
				33	" -" -
				34	" -" -
				35	5562, 90
				36	
				37	- " -
				38	" -" -
				39	" -" -
				40	" -" -
				41	" -" -
				42	" -" -
				43	" -" -
				44	" -" -
				45	" -" -
				46	" -" -
				47	" -" -
				48	" -" -
				49	" -" -
				50	" -" -
				51	" -" -
				52	" -" -
					översikt

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				53	överfört åker, mylla på lera
				54	" - -
				55	" - -
				56	" - -
				57	" - -
				58	" - -
				59	" - -
				60	" - -
				61	" - -
				62	" - -
				63	" - -
				64	" - -
				65	" - -
				66	" - -
				67	" - -
				68	" - -
				69	" - -
				70	" - -
				71	" - -
				72	" - -
				73	" - -
				74	" - -
				75	" - -
				76	" - -
				77	" - -
				78	" - -
				79	" - -
				80	" - - överförd

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
24 85									12186	70		19777	-		7590	30
15 75								750	562	50	900	675	-	180	112	50
35								660	231	-	"	315	-	240	84	-
05 40								690	276	-	"	360	-	210	84	-
05 55								"	379	50	"	495	-	"	115	50
1- 68								660	448	80	"	612	-	240	163	20
1- 55								"	363	-	"	495	-	"	132	-
1- 60								"	396	-	"	540	-	"	144	-
1- 60								"	396	-	"	540	-	"	144	-
1- 55								"	363	-	"	495	-	"	132	-
30 06								840	50	40	"	54	-	60	3	60
30 04								"	33	60	"	36	-	"	2	40
30 04								"	33	60	"	36	-	"	2	40
40 1 50								530	795	-	800	1200	-	270	405	-
1- 10								660	66	-	900	90	-	240	24	-
080 15								540	81	-	"	135	-	360	54	-
080 05								"	27	-	"	45	-	"	18	-
070 05								480	24	-	"	45	-	420	21	-
070 05								"	24	-	"	45	-	"	21	-
070 08								"	38	40	"	72	-	"	33	60
070 07								"	33	60	"	63	-	"	29	40
070 03								"	14	40	"	27	-	"	12	60
1- 2 98								590	1758	20	800	2384	-	210	625	80
065 20								400	80	-	"	160	-	400	80	-
065 15								"	60	-	"	120	-	"	60	-
060 15								370	55	50	"	120	-	430	64	50
080 3 47								480	1665	60	"	2776	-	320	1110	40
080 1 35								"	648	-	"	1080	-	"	432	-
030 22								740	162	80	"	176	-	600	13	20
40 62									21253	60		32968	-		11714	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				81	åker, mylla på lera
				82	" - -
				83	" - -
				84	" - -
				85	" - -
				86	" - -
				87	" - -
				88	" - -
				89	" - -
				90	" - -
				91	" - -
				92	" - -
				93	" - -
					Summa
Häggved Svenstrup	43		$\frac{2}{80}$		Frans Johansson
				35	åker, mylla på lera
				36	" - -
					Summa
Prästbaker	11		1		Rita partiet anslutnings Oesthoms
Råda, Mellby och				61a	åker, mylla på lera
Åsaka bruknar.				61b	" " " "
					Summa
Siggertorp	11+21		2		John Witte
Hagglund	53		$\frac{7}{10}$		
Siggertorp	19+112+117		$\frac{47}{1000} + \frac{9}{400} + \frac{1}{125}$		
Skatvåsa	12+19+114+113		$\frac{1}{2} + \frac{1}{10} + \frac{5}{72} + \frac{2}{80}$		
				94	
				95	" - -
					Överförd

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
4062									21253	60		32968	-		11714	40
30 14								740	103	60	800	112	-	60	8	40
790 15								530	79	50	"	120	-	270	40	50
80 14								480	67	20	"	112	-	320	44	80
06								590	35	40	"	48	-	210	12	60
1 93								640	1235	20	"	1544	-	160	308	80
070 50								430	215	-	"	400	-	370	185	-
60 80								370	296	-	"	640	-	430	344	-
70 150								590	885	-	"	1200	-	210	315	-
90 48								530	254	40	"	384	-	270	129	60
80 150								610	915	-	"	1200	-	190	285	-
50								590	295	-	"	400	-	210	105	-
60 125								580	625	-	"	1000	-	300	375	-
50 25								320	80	-	"	200	-	480	120	-
4982									26339	90		40328	-		13988	10
0.7 75								430	322	50	800	600	-	370	277	50
0.7 135								"	580	50	"	1080	-	"	499	50
210									903	-		1680	-		777	-
21 21								660	138	60	900	189	-	240	50	40
24 24								"	158	40	"	216	-	240	57	60
45 75									297	-		405	-		108	-
0.8 225								590	1327	50	800	1800	-	210	472	50
1 26								660	831	60	"	1008	-	140	176	40
351									2159	10		2808			648	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				96	åker
				97	"
				98	"
				99	"
				100	"
				101	"
				102	"
				103	"
				104	"
				105	"
				106	"
				107	"
				108	"
				109	"
				110	"
				111	"
				112	"
				113	"
				114	"
				115	"
				116	"
				117	"
				118	"
				119	"
				120	"
				121	"
				122	"
				123	"
					överförs

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
3 51									2159	10		2808	-		648	90
1 24								640	793	60	800	992	-	160	198	40
1 33								"	851	20	"	1064	-	"	212	80
1 08								590	637	20	"	864	-	210	226	80
1 26								"	743	40	"	1008	-	"	264	60
1 21								"	713	90	"	968	-	"	254	10
1 37								"	808	30	"	1096	-	"	287	70
75								530	397	50	"	600	-	270	202	50
92								590	542	80	"	736	-	210	193	20
73								"	430	70	"	584	-	"	153	30
85								530	450	50	"	680	-	270	229	50
54								720	388	80	"	432	-	80	43	20
50								590	295	-	"	400	-	210	105	-
54								480	259	20	"	432	-	320	172	80
50								"	240	-	"	400	-	"	160	-
06								750	45	-	"	48	-	50	3	-
20								"	150	-	"	160	-	"	10	-
25								640	160	-	"	200	-	160	40	-
85								690	586	50	"	680	-	110	93	50
2 60								590	1534	-	"	2080	-	210	546	-
75								530	397	50	"	600	-	270	202	50
2 22								590	1309	80	"	1776	-	210	466	20
1 25								690	862	50	"	1000	-	110	137	50
75								750	562	50	"	600	-	50	37	50
40								690	276	-	"	320	-	110	44	-
						40		-						-		
						28		-						-		
						36		-						-		
						28		-						-		
25 66						1 32			15595	-		20528	-		4933	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				124	överför åker, mylla på lera
				125	" -
				126	" -
				127	" -
				128	" -
				129	" -
				130	" -
				131	" -
				132	" -
				133	" -
				134	" -
				135	" -
				136	" -
				137	" -
				138	" -
				139	" -
				140	" -
				141	" -
				142	" -
				143	" -
				144	" -
				145	" -
				146	" -
				147	" -
				148	" -
				149	" -
				150	" -
				151	överför

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
2566						1	32		15595	-		20528	-		4933	-
							35	-			-			-		
							30	-			-			-		
120	37							690	255	30	800	296	-	110	40	70
125	39							720	280	80	"	312	-	80	31	20
125	22							"	158	40	"	176	-	"	17	60
05	25							610	152	50	"	200	-	190	47	50
1-	80							570	456	-	"	640	-	230	184	-
100	115							670	770	50	"	920	-	130	149	50
190	103							590	607	70	"	824	-	210	216	30
90	70							"	413	-	"	560	-	"	147	-
180	68							500	340	-	"	544	-	300	204	-
1-	42							590	247	80	"	336	-	210	88	20
180	35							480	168	-	"	280	-	320	112	-
190	40							530	212	-	"	320	-	270	108	-
110	40							640	256	-	"	320	-	160	64	-
180	40							480	192	-	"	320	-	320	128	-
1-	125							590	737	50	"	1000	-	210	262	50
160	130							540	702	-	"	1040	-	260	338	-
175	83							"	448	20	"	664	-	"	215	80
160	18							370	66	60	"	144	-	430	77	40
110	1-							640	640	-	"	800	-	160	160	-
125	205							720	1476	-	"	1640	-	80	164	-
190	195							530	1033	50	"	1560	-	270	526	50
180	83							480	398	40	"	664	-	320	265	60
180	76							"	364	80	"	608	-	"	243	20
1-	30							590	177	-	"	240	-	210	63	-
180	84							590	495	60	"	672	-	210	176	40
190	140							640	896	-	"	1120	-	160	224	-
4591						1	97		27540	60		36728	-		9187	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				152	örefors åker, mylla på lera
				153	" " "
					Summa
Summandrag.					
Råda socken					
Prästbolet	1'		1	1-2	Peta Postnat. arr: Seth Larsson
Björksäter	1'		$\frac{1}{2}$	3-34	G. J. Chin
Laggenes Jon Stenbjörn	2 ³		$\frac{1}{2}$	37-93	
" Jon Erikson	4 ³		$\frac{9}{80}$	35-36	
Prästbolet	1'		1	61a-3	Frans Johansson
Råda, Mellev och					Råda postnat arr: Anders Eriksson
Åsaka socknar					
Liggertorp	1/4 2'		2	}	John Witte
Hagglövaden	5 ³		$\frac{7}{10}$		
Liggertorp	19/12/17		$\frac{47}{1000} + \frac{9}{400} + \frac{1}{125}$		
Skauösa	12/19/11/13		$\frac{1}{2} + \frac{1}{70} + \frac{5}{72} + \frac{9}{80}$	94-153	
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
45 91						1 97			27540	60		36728	-		9187	40
2 48								610	1512	80	800	1984	-	190	471	20
2 95								"	1799	50	"	2360	-	"	560	50
51 34						1 97			30852	90		41072	-		10219	10
3 55									1607	-		2485	-		878	-
49 82									26339	90		40328	-		13988	10
2 10									903	-		1680	-		777	-
48									297	-		405	-		108	-
51 34						1 97			30852	90		41072	-		10219	10
107 26									5999	80		85970			25970	20
106 87						1 97			59702	80		85565	-		25862	20

Björksäter den 30 nov. 1934

Stenham

Pausanderon.
Karl Nilsson.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att förefintliga gränspärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.

~~Björkåkra den 20 nov. 1934~~

att täkt ledning i öppet dike skall täckas med minst 0.5 m:s djup jordfyllning.

Björkåkra den 20 nov. 1934
[Signature]

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									</	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överförd			75	-			4100	-
61+50		dagvattenbrunn st.	1	30.-	30	-				
60-61+50	(150)	schaktning, läggning och återfyllning m'	150	0.40	60	-	165	-		
		hällägges c:a 10%					20	-	185	-
		Rördiket B ^{II} -B ^{III}								
50-51+92	192	3" tegelrör m'	192	0.30	57	60				
51+92		dagvattenbrunn st.	1	30.-	30	-				
50-51+92	(192)	schaktning, läggning och återfyllning m'	192	0.40	76	80	164	40		
		hällägges c:a 10%					15	60	180	-
		Rördiket D-D ^I								
20-21+98	198	4" tegelrör m'	198	0.50	99	-				
20		dikesöga st.	1	10.-	10	-				
21+98		dagvattenbrunn "	1	30.-	30	-				
20-21+98	(198)	schaktning, läggning och återfyllning m'	198	0.50	99	-	238	-		
		hällägges c:a 10%					22	-	260	-
		Rördiket E-E ^I								
30-31+4	104	6" tegelrör m'	104	0.90	93	60				
31+4		dagvattenbrunn st.	1	30.-	30	-				
30-31+4	(104)	schaktning, läggning och återfyllning m'	104	0.60	62	40	186	-		
		hällägges c:a 10%					19	-	205	-
		Summa samfälligheterna A-F.							4930	-
		Samfälligheterna G-L.								
		Rördiket G-L								
70-70+54	54	lera m ³	40	0.60	24	-				
70+54-71+69	315		315	2.50	787	50				
71+69-71+72	118	10" cementrör m'	118	2.-	236	-				
70+54		dikesöga st.	1	15.-	15	-				
71+69-71+77	108	9" cementrör m'	108	2.-	216	-				
71+77-71+77	305	8" tegelrör m'	305	1.45	442	25				
71+77-71+77				1.45	216	05				
71+77-71+26	149	8" tegelrör "	149	0.90	134	10				
71+72, 72+68, 73+69, 74+77, 74+26		dagvattenbrunn st.	5	30.-	150	-				
		schaktning, läggning överförd			1408	55				
					1001	35				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
						1408 65				
						~~1001 35~~				
54 70+80-76+26	(572) ~~546~~	och återfyllning m'	572 ~~546~~	0.50		286 -				
70+80-73+69	289	lera, typen dagvatten -								
		kanva ut. sekt. m	3 580	0.60		348 -		1694 55		
		låsägges c:a 10 %						~~1622 35~~		
		Röddiket J-JI						165 45	1860 -	
								~~163 65~~	~~1790 -~~	
80-83+5	305	3" legelrör m'	305	0.30		91 50				
81+40, 82+90		dagvattenbrunn st.	2	30.-		60 -				
80-83+5	(305)	schaktning, läggning								
		och återfyllning m'	305	0.40		122 -		273 50		
		låsägges c:a 10 %						26 50	300 -	
		Diket K-KI								
90-90+70	70	4" legelrör m'	70	0.50		35 -				
90+70		dagvattenbrunn st.	1	30.-		30 -				
101+25-102	75	schaktning, läggning och								
90-90+70	(70)	återfyllning m'	70	0.40		28 -		93 -		
		låsägges c:a 10 %						7 -	100 -	
		Sammanräknad samfälligheten G-L							2260 -	
		Samfälligheten M-O								
101+25-102	75	lera m ³	150	0.60		90 -				
102-103+60	160	5" legelrör m'	160	0.65		104 -				
102		dikesöga st.	1	10.-		10 -				
103+60		dagvattenbrunn st.	1	30.-		30 -				
102-103+60	(160)	schaktning, läggning och								
		återfyllning m'	160	0.50		80 -		314 -		
		låsägges c:a 10 %						26 -	340 -	
		Sammanräknad samfälligheten M-O							340 -	
		Samfälligheten P-T								
111-111+50	50	lera m ³	120	0.60		72 -				
111+50-113+80	230	5" legelrör m'	230	0.65		149 50				
113+80-115+10	130	3" " "	130	0.30		39 -				
111+50		dikesöga st.	1	10.-		10 -				
113+80, 115+10		dagvattenbrunn st.	2	30.-		60 -				
112-115+10	(310)	schaktning, läggning och								
		återfyllning m'	310	0.50		155 -		485 50		
		låsägges c:a 10 %						44 50	530 -	
		Sammanräknad samfälligheten P-T							530 -	


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Saufälligheten U-Y.</u>										
200+70-200 120-122+20	290	9" cementrör	m'	290	2.-	580 -				
200+70		dikesöga	st.	1	15.-	15 -				
(290)		schaktning, läggning och återfyllning	m'	290	1.-	290 -				
122+20-124+64	244	8" tegelrör	m'	244	1.45	353 80				
124+64-125+72	108	6" -" -	"	108	0.90	97 20				
125+72-126+50 122+20, 123+97 124+64, 125+72 126+50	78	5" -" -	"	78	0.65	50 70				
		dagrattenbrunn	st.	5	30.-	150 -				
122+20-126+50	(430)	schaktning, läggning och återfyllning	m'	430	0.60	258 -	1794 70			
		hittäggas c:a 10 %					175 30		1970 -	
<u>Summa Saufalligheten U-Y.</u>									1970 -	
<u>Saufälligheten Z-Ä.</u>										
<u>Diket Z-Z^I</u>										
500-503	300	lera	m ³	210	0.60	126 -				
503-506+40	340	"	"	270	0.60	162 -	288 -			
		hittäggas c:a 10 %					32 -		320 -	
<u>Diket Ä-Ä^I-Ä^{II}</u>										
208-209+84	184	lera	m ³	450	0.60	270 -				
208+80		bro ut. rikn.	st.	1	200.-	200 -				
311+68-310	168	12" cementrör	m'	168	3.-	504 -				
311+68		dikesöga	st.	1	15.-	15 -				
310		dagrattenbrunn	st.	1	30.-	30 -				
311+68-310	(168)	schaktning, läggning och återfyllning	m'	168	1.-	168 -				
255-257+28	228	8" tegelrör	m'	228	1.45	330 60				
257+28-259+20	192	4" -" -	m'	192	0.50	96 -				
257+28, 259+20		dagrattenbrunn	st.	2	30.-	60 -				
255-259+20	(420)	schaktning, läggning och återfyllning	m'	420	0.50	210 -				
		överfries				1883 60			320 -	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		överfört				1883 60		320 -		
		liuägges c:a 10%				186 40		2070 00		
		<u>Diket Å^I-Å^{III}</u>								
280-283+47	347	5" tegelrör m'	347	0.65	225 55					
283+47-284+50	103	4" " "	103	0.50	51 50					
283+47, 284+50		dagrattenbrunn st.	2	30.-	60 -					
280-284+50	(450)	schaktning, läggning och återfyllning m'	450	0.50	225 -	562 05				
		liuägges c:a 10%				57 95		620 -		
		<u>Diket Å^I-Å^{IV}</u>								
220-221+50	150	5" tegelrör m'	150	0.65	97 50					
221+50-224+24	274	4" " "	274	0.50	137 -					
224+24-225+50	126	3" " "	126	0.30	37 80					
224+50, 224+24, 225+50		dagrattenbrunn st.	3	30.-	90 -					
220-225+50	(550)	schaktning, läggning och återfyllning m'	550	0.50	275 -	637 30				
		liuägges c:a 10%				62 70		700 -		
		<u>Summa samfälligheten Z-Å^{IV}</u>						3710 -		
		<u>Samfälligheten c-d.</u>								
237+75-240+6	31	lera m' ³	20	0.60	12 -					
237+75-237+86	189	8" tegelrör m'	189	1.45	274 05					
237+86-236+28	158	6" " "	158	0.90	142 20					
236+28-235+16	112	5" " "	112	0.65	72 80					
237+75		dikesöga st.	1	10.-	10 -					
237+86, 236+28, 235+16		dagrattenbrunn "	3	30.-	90 -					
235+16-237+75	(459)	schaktning, läggning och återfyllning m'	459	0.50	229 50	830 55				
		liuägges c:a 10%				89 45		920 -		
		<u>Summa samfälligheten c-d</u>						920 -		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Panfälligheten e-l</u>											
<u>Diket e-g</u>											
238+20-238+30	10	gränsning	m'	10	0.30	3 -					
238+30-238+80	50	9" cementrör	"	50	2.00	100 -					
238+80-240	120	8" tegelrör	"	120	1.45	174 -					
238+80, 240		dagrattenbrunn	st.	2	30. -	60 -					
238+20		dikesröja	"	1	10. -	10 -					
238+30-240 +70	(170)	schaktning, läggning och påfyllning linägges c:a 10%	m	170	0.50	85 -	432 -				
							48 -		480 00		
<u>Diket g-l</u>											
240-244+50	450	8" tegelrör	m'	450	1.45	652 50					
244+50-246+74	224	5" "	"	224	0.65	145 60					
244+50, 246+74, 242+20, 244+50, 246+74.		dagrattenbrunn	"	5	30. -	150 -					
240-246+74	(674)	schaktning, läggning och vaterfyllning linägges c:a 10%	m'	674	0.50	337 -	1285 10				
							129 90		1415 -		
<u>Diket lv-lv^I</u>											
290-292+40	240	5" tegelrör	m'	240	0.65	156 -					
292+40-293+23	93	3" "	"	93	0.30	27 90					
292+40, 293+23		dagrattenbrunn	st.	2	30. -	60 -					
290-293+23	(333)	schaktning, läggning och vaterfyllning linägges c:a 10%	m'	333	0.40	133 20	377 10				
							37 90		415 -		
<u>Diket i-i^I</u>											
260-261+64	164	4" tegelrör	m'	164	0.50	82 -					
261+64		dagrattenbrunn	st.	1	30. -	30 -					
260-261+64	(164)	schaktning, läggning och vaterfyllning linägges c:a 10%	m'	164	0.50	82 -	194 -				
							21 -		215 -		
		översjös							2525 -		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							2525	-
		Dikeet. K-K ^I								
300-301+56	156	5" tegelrör	m'	156	0.65	101	40			
301+56		dagvattenbrunn	st.	1	30.-	30	-			
300-301+56	(156)	schaktning, läggning och								
		återfyllning	m'	156	0.60	93	60	225	-	
								25	-	250
		Summa samfälligheten e-l							2775	-
		Sammandrag								
		Samfälligheten A-F						4930	-	
		" - G-L						2260	-	
		" - M-O						340	-	
		" - P-T						530	-	
		" - U-Y						1970	-	
		" - Z-Ä						3710	-	
		" - c-d						920	-	
		" - e-l						2775	-	
		Summa							17435	-
		Björkåter till 30 nov. 1917								
		Spredham								

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Björksäter m. fl. hemman i Råda, Mellby och Källands Åsaka socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av åtskilliga avloppsdiken samt deras igenläggning med rör genom och från vattenskadade marker, belägna i tre olika komplex mellan 1 och 4 km. sydsydväst om Råda kyrka inom sektion nr 1 av nederbördsområde nr 142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F, B-B -B -B , B -B ,
 II VI III V I I
 B -B , B -B , D-D och E-E för avlopp inom norra markområdet,
 I I
 G-H-I-K-L, I-I , K-K , M-O, P-R-S-T och U-V-X-Y för avlopp inom mellersta markområdet samt Z-Z^I, A-A, A-A -A^I , A -A^I , A -A^I , c-d, e-f-g-h-i-k-l, h-h , i-i och k-k^I för avlopp inom södra markområdet.

Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts å marken. Dess storlek finnes å profilritningen angiven med blått för resp. avloppssträckor. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om öppna avlopp antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar och för täckta ledningar till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och den, som sig med honom förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför bätnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande bätnaden hava synmännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verk-

ställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas¹ åtta av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A-F", "G-L", "M-O", "P-T", "U-Y", "Z-Ä", "c-d" och "e-l". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten A-F beträffande Prästbolet¹ och Sven Ersgården³ 4, som av bestämmelserna i 7 kap. 26 § vattenlagen betingas.

Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän vä^g dels på så sätt, att rörledningen U-V utfaller i befintligt landsvägsdike och dels på så sätt att befintligt avlopp nedanför punkt A flyttas intill landsvägen.

Vad beträffar landsvägsdiket nedanför U, är detta, exhuru tillräckligt djupt för ifrågavarande torrläggning, dock otillräckligt så till vida, att det genom en här befintlig upplagsplats för väglagningsmateriel igenlagts med 6" rör, vilket med hänsyn till flödesvattemängden är alldeles otillräckligt. Jämlikt eget åtagande skall Käl-lands härads vägstyrelse ersätta denna 6" rörledning antingen med minst 10" rör eller ock med öppet dike, båda med botten icke högre än den nuvarande rörledningen. Arbetet skall vara utfört inom två månader efter det detta utlåtande vunnit laga kraft.

Vad beträffar avloppssträckan Å-Å, skall densamma utföras genom företagets försorg på så sätt, att minst 2.0 meters bankett mellan vägen och dikeskanten erhålles. Skulle, innan arbetet utföres, ifrågasatt ny sträckning för vägen beslutas, skall med hänsyn härtill nödig jämkning av avloppets läge i plan göras.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en enskild vägövergång över avloppet Å-Å vid 208+80 på sätt som av upprättad typ-ritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom

inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då
 uppnå dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig
 person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val
 av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänst-
 görande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av fö-
 retaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller
 för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som
 för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan
 företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 38 kro-
 nor 96 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget
 kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen
 av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna för-
 bättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget
 gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i propor-
 tion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje sam-
 fällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.
 Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemän-
 nen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i

fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som ^{beträffande} ~~i fråga om~~ rör av ^{er} bång i fråga om hållfasthet och täthet skola uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar nr 5 1931, angivna fordringarna;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas, på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på här-för skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1940;

att företagets skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Björksäters och Siggetorps dikningsföretag av
år 1934".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-
bygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakt-
tagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna
inom sextio dagar från nedanstående datum.

Björksäter den 30 nov. 1934.

I tjänsten:



Biträdande gode män:

Pär Andersson
Karl Nilsson.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
-	1	I'	Råda socken.				
			<u>Samfälligheten A-F.</u>				
-	1	I'	Prästbolet Råde pastorat arr. Seth Larsson		1-2	1607-	2485.-
2	½+½	I'+I'' ³	Björksäter + Kuggum Jon Steusz C.J. Elm sök.	sök.	3-34	6393.10	11956.-
1.	9/80	y ³	Kuggums Sven Erog:n Hans Johansson		35-36	903.-	1680.-
			<u>Summa</u>			8903.10	16121.-
			<u>Samfälligheten G-L.</u>				
2	½+½	+I' ³	Björksäter + Kuggum Jon Steuz:n C.J. Elm sök.	sök.	38-64	9327.-	12474.-
-	1	I'	Prästbolet Råde Pastorat arr. Anders Ekström		61a-G.	297.-	405.-
			<u>Summa</u>			9624	12879.-
			<u>Samfälligheten M-O</u>				
	½	I'	Björksäter				
2	½	I' ³	Kuggum Jon Steusz } C.J. Elm sök.	sök.	65-74	2861.60	4106.-
			<u>Samfälligheten P-T.</u>				
	½	I'	Björksäter				
3	½	I' ³	Kuggum Jon Steusz:n } C.J. Elm sök.	sök.	75-79	2509.10	4256.-
			<u>Samfälligheten U-Y.</u>				
	½	I'	Björksäter				
2	½	I' ³	Kuggum Jon Steusz:n } C.J. Elm sök.	sök.	80-93	5249.10	7536.-
			<u>Samfälligheten Z-AA</u>				
	2	I'+I' I'	Pöddar Möllby eller Örsäke pochnar. <u>Siggetorp</u>				
J	7/10	53	kann Ugglemarken John Witte sök.	sök.	94-125	15595.-	20528.-
	⅙+⅓+	I'+I' y	ago Skallöså				
	5/20+9/80	I'+I' B	vitt Siggetorp				
	42+9/1000	I'+I' z I' y					
	1/25						
			<u>Samfälligheten c-d</u>				
3	" "	" "	John Witte sök.	sök.	126-134	3434.20	4472.-
			<u>Samfälligheten e-l</u>				
3	" "	" "	John Witte sök.	sök.	135-153	11823.70	16072.-

delningslängd

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor					% del för gemensam. kostn.	företags utförande		Syneför- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
878.-							150.-	3.043	7	78
5562.90							4555.-	92.394	236	29
777.-							225.-	4.563	11	67
7217.90						27.793	4930.-	100.000	255	74
3147.-							2185.01	96.682	111	50
108.-							74.99	3.318	3	83
3255.-						12.534	2200.-	100.000	115	33
1244.40						4.792	340.-	100.000	44	09
1746.90						6.726	530.-	100.000	61	89
2286.90						8.806	1970.-	100.000	81	03
4933.-						18.995	3710.-	100.000	174	78
1037.80						3.996	920.-	100.000	36	77
4248.30						16.358	2775.-	100.000	150	52

*) Deltagningens skyldigheten begränsad enligt bestämmelserna i 7 kap. 26 § vattenlagen.

Björnsäter den 30 nov. 1934

G Rindheim

Paus Andersson.
Karl Nilsson.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				131 64
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	8	12,00	96 =
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.		2,00	
		i annan mark	"		5,00	96 =
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 71 ar,	st.	155	0,07	1 09
			har	19.23	0,06	6 55
						7 64
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	155	0,04	6 20
		Markvärdering:				
nr 13		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1	12,00	12 -
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	8.2	1,50	12 30
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	296	0,06	17 76
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	148	0,12	17 76
						63 82
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	2.2	3,00	6 60
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	9.8	3,50	34 30
						40 90
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	2	0,12	24
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	18	0,25	4 50
			"	27	0,22	5 94
			"			10 68
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	5	3,00	15 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		dagar		1	12,00	12 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1	3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1	1,00	1 -
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6.1	6,00	36 60
		2) " " över 20 "	"	1	10,00	10 -
						51 10
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.		0,03	
		Överföres				427 34

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				427 34
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 =
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,2	2,50	5 50
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	7.4	4,00	29 60
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)				17 44 52 54
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta § 41				5 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 — 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	11	0,30	3 30
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"		0,20	5 30
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	7	3,00	21 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		2	12,00	24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 enl. 7:26	dagar	1/2	12,00	6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1	12,00	12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1/4	12,00	3 —
		utlopp för täckt ledning	"	1/4	12,00	3 — 6 —
		slamficka	"		12,00	
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				567 18
		1 a) 1:sta ~~regalar~~ arket			10 50	
		blad				
		övriga regalar				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 71 ar ägofigurer	st.	155 0.10	15 50	
			har	109 23 0.08	8 73	
		Överföres			34 73	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			34 73	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			6 06	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 1100	0,02	22 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	242	0,05	12 10	76 64
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	" 22 5-		11 00	
		ändring av befintligt avlopp	" 74 6-		44 40	
					10 68	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 -	
		3) broar och trummor, " "			12 -	83 08
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 4	3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	" 1/2	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 47	0,55		25 85
		Översiktskarta i d.o, § 41				5 -
						196 57
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			12 -	15 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			65 40	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			76 -	141 40
		Summa kronor				156 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				567 18
		Lösen för kopior och avskrifter				196 57
		Övriga förrättningskostnader				156 40
						920 15
		Summa kronor				

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Hållands
Bojörnsäter

den 30 nov. 1914

häradsrätt.

Sten Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

P. Andersson

Karl Nilsson

Kronor kvitteras:

den

19