



Akt nr:
R-E1a-2139

AU\$R-E1a-2139

Inköpt den

7. MRS. 1936

III

Västerbygdens valmansdistrikt

R

1*2139

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

Norra Bossgårdens dikningsföretag av år 1934

i Horns socken av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1934 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid synen för rättning
enligt Vattenlagen för
beräggning av mark,
tillhörande Nassa Bos-
gårdar m. fl. hemman
i Norra socken av Sku-
raborgs län.

Den 4 December 1924 i Nassa Bosgårdar
Närvarande: Under tecknad, statens land-
bruksingenjör och förätningsman,
samt goda männen G. Björkman,
Högholms, och S. Wennerstedt, Hörsi-
näs gårdar, ävensom följande
brukare:

Stenar Aug. Karlsson, äg. Hom H. Bosgård 12³
och som som Edgar Karlsson eal.
fullmaktt bit. E I

och öfriga brukare:

Edvin Fridell, arr. kronogårdsmann Hom

Ugöta Johansson, äg. Hom Skräddargård 2³ och
Bredgård 7¹ och 8¹

Sixtus Johansson, " " Per Sverigård 9⁴

Therik Karlsson, " " M. Bosgård 12⁴

Arvid Persson, " " " " 12²

§ 1
Uppstod det för förätningsmannen
utskäddat förordnandet, som hade
sydelsa enligt bit. A

§ 2
Något jäv emot synemännen
kunde ej utränas.

§ 3
 Johanda till församlingen
 bekräftade sitt tidigare ymde
 gånke om uppställning och
 fördjupning av i pågående
 avlägsnande, så att hans därav
 beror och så må kunna
 förtägas till l. 2 meter djup.

§ 4
 Helt Johan Karlsson och Arvid Persson
 yrade på församlets utsträckning
 så att jämväl deras därav be-
 ror och så må kunna förtä-
 gas till l. 2 meter djup, till E^{II}

§ 5
 Förelades det upprättade förslaget
 till de vatten skadade markernas
 bättre förtäggning med till till
 förbruk handlingen.

§ 6
 Uppläses synemännens utlä-
 kunde, som hade lydelse enligt
 till. 1.

§ 7
 Att motaga och förvara det för-
 laget förbruk handlingen och ut-
 ställningar och att sammankalla
 ställarna för val av utverk sky-
 selse utgå synemännens
 Olof Carlsson, N. Berggård.

§ 8

§ 9. Om försättningskontrahe-
ntens utvärdering till den upprä-
ttades förklaring, varom ett exem-
plar efter komplettering skulle över-
lämnas till aktförvararen.

§ 9
Om uttaket vidare finns att till
protokollet antecknas, följandes
försättningen utdelt och sam-
mantrådet upplöst.
Det vil till ovan ovan
§ 9. Gårsten:

Stenhamm

En kändare gode man!

Alleman

202/1928



Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

..... varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 26 september 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Mariestads länsstyrelse



Stämpel Fem kronor.

7.10

7. 5 22. d. N=39-141.
1928.

5.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad..... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Norra Bosq. m. m. i *Horns*
socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Väring

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Einar Carlsson
adress *Bosq. Horn* pr *Väring*

N. Bosq. Horn den *21 Sept.* 19*28*

August Carlsson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

N. Rossgården

Ägarens namn:

*Karl Joh. & Otto Karlsson
Arvid Lennar*

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

~~Norra Bossgården m. fl. hemman~~

i ~~Horns~~ socken

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid

sammanträde hos ~~Aug. Karlsson, Bossgården~~

tis - dagen den ~~4 dec.~~ 19 ~~34~~ klockan 10

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Horn Bredegården ¹ 7 och ¹ 8, Skräddaregården ³ 2, Bossgården ⁷ 6,
⁴ Per Svensgården 9, ²⁻⁵ Norra Bossgården 12, samt Moheden ¹ 1.

Skara den 9 november 1934.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i *Horns*
 sockens kyrka den *19 nov.* 19*34* betygas:

J. G. Olsson
Byggnadsförord

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den *10 nov.* 19*34*

I tjänsten
 SVEN HALLIN
 Statens lantbruksingenjör.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Norra Bossgården m. fl. hemman i Horns socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Aug. Karlsson, Bossgården tisdagen den 4 december 1934 klockan 10 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Horn Bredegården 7¹ och 8¹, Skräddaregården 2³, Bossgården 6¹, Per Svensgården 9⁴, Norra Bossgården 12²⁻⁵, samt Moheden 1¹.

Skara den 9 november 1934.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

(7719a)

Att föreskärade kungörelse varit införd i Skaraborgs Väms Kommunblad den 13 nov. 1934 bekrägas.


I tjänsten:
Sven Hallin

Föteckning

Över underåttelser ang. sammantid
hos Aug. Karlsson, Borgården, tisdagen den
4 dec. 1934 kl. 10 för förtäggning av mark
helt ända Norra Borgården u. fl. länningar
i Homs socken, av Skaraborgs län, vilka
underåttelser jämligt bestämmelserna i
10 kap. 40 § wälslagen denna dag av-
sänds till:

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Vald. Jönasson storbh. | Norr Bredög:n | Värning |
| 2. Algot Jönasson | " Skräddareg:n | " |
| 3. Siltas Jönasson | " Per Svellög:n | " |
| 4. Karl Karlsson | " Norra Bredög:n | " |
| 5. Otto Karlsson | " " " | " |
| 6. Aug. Karlsson | " " " | " |
| 7. Arvid Persson | " " " | " |
| 8. Kungl. Maj:ts Befallningshvarnde | <u>Skaraborg.</u> | |

Skara den 17 nov. 1934.

I tjänsten:


F U L L M A K T

för Cinas Carlsson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande M. Bongården m. fl. hemman i Horns
socken och Skaraborgs län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

M. Bongården den 4 dec. 1934

August Carlsson.

Bevittnas:

Anna Johansson

Alice Johansson

Undertecknade försäkra oss med
 förhållanden till den oqneförättning,
 men även förståelsen av små,
 tillhörande Maria Backgården i
 Hous rochen, och geva vi på
 förståets utförande på ett
 jämbäl vår värde beracend
 mark med kumma förstågas
 till 1/2 meters djup.

H. Backgården den 4 dec. 1914

H. Johan Karlson Arvid Persson.

Bestyrkes: Arvid Persson

Stenmestare Arvid Persson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Horns Socken Horn Bredgårdar " "	7' 8'	} ^{ej} skif- lad	1 1	360 361	Erik Fridell Hornar par: ~~Vald. f.~~ ~~hanssons släkt~~ åker, mylla på styv lera " " " Summa
" Skråddangårdar	2 ³		1/4	362	Algot Johansson åker, mylla på styv lera
" Borggårdar	6 ⁷		1/4	363 364	Algot Johansson åker, mylla på styv lera " " " Summa
" Per Svengårdar	9 ⁴		1/4	365 366	Sietus Johansson åker, mylla på styv lera " " " Summa
" Nona Borggårdar	12 ²		1/4	367 368	Karl Karlsson åker, mylla på styv lera " " " Summa
" " "	12 ⁵		1/4	369 370	Olof Karlsson åker, mylla på styv lera " " " Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	34							500	170	-	800	272	-	300	102	-
	37							"	185	-	"	296	-	"	111	-
	71								355	-		568	-		213	-
	46							500	230	-	800	368	-	300	138	-
	74							400	296	-	800	592	-	400	296	-
	18							"	72	-	"	144	-	"	72	-
	92								368	-		736	-		368	-
	50							400	200	-	800	400	-	400	200	-
	35							"	140	-	"	280	-	"	140	-
	85								340	-		680	-		340	-
	96							400	384	-	800	768	-	400	384	-
	121							"	484	-	"	968	-	"	484	-
	217								868	-		1736	-		868	-
	38							400	152	-	800	304	-	400	152	-
	64							"	256	-	"	512	-	"	256	-
	104								408	-		816	-		408	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöförens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Horn Nona Borsg:n	12 ³		1/4	371 372 373	Aug. Karlsson åker, mylla på styck lura " " " " " " <u>Summa</u>
" " "	12 ²		1/4	374	Arvid Persson åker, mylla på styck lura
<u>Sammandrag</u> Eskil Friden					
Horn Bredgårdn	7 ¹	} skift stad	1	360	Thonan ar: Valdejö
" "	8 ¹		1	-361	Karlsson's staden
" Skråddaregn	2 ³		1/4	362	Algot Johansson
" Borsgårdn	6 ⁷		1/4	363-364	do
" Tersveng:n	9 ⁴		1/4	365-366	Sixtus Johansson
" Nona Borsg:n	12 ⁴		1/4	367-368	Karl Karlsson
" " "	12 ⁵		1/4	369-370	Olof Karlsson
" " "	12 ³		1/4	371-373	Aug. Karlsson
" " "	12 ²		1/4	374	Arvid Persson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	30							400	120	-	800	240	-	400	120	-	
	41							"	164	-	"	328	-	"	164	-	
	55							"	220	-	"	440	-	"	220	-	
	126								504	-		1008	-		504	-	
	51							400	204	-	800	408	-	400	204	-	
	71								355	-		568	-		213	-	
	46								230	-		368	-		138	-	
	92								368	-		736	-		368	-	
	85								340	-		680	-		340	-	
2	17								868	-		1736	-		868	-	
1	04								408	-		816	-		408	-	
1	26								504	-		1008	-		504	-	
	51								204	-		408	-		204	-	
7	92								3277	-		6320	-		3043	-	
N. Borgawden den 4 dec. 1934																	
Stenholm																	
Allmörda																	
M. T. M. M. M.																	

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rägång, bör grävningen så verkställas, att rägången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,


att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.


N. Briggarens 4 dec. 1934.
Sten Sjöström

Kostnadsförslag.

Pilaga H.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Siked D-E</u>										
16-17	100	Ränsning arb bef. sike m'	100	0.20	20	-				
17-17+50	50	hva m ³	50	0.60	30	-	32	-		
		Villägges c:a 10%					3	-	35	-
<u>Rödsiked E-F-G-H</u>										
17+50		Kringmurning, av röutlopp	1	40:-	40	-				
17+50-22	450	8" rör m'	450	1.45	652	50				
17+50-22	450	Grävning läggning och återfyllning m'	450	0.50	225	-				
22-24	200	5" rör m'	200	0.65	130	-				
22-22+80	80	Grävning läggning och återfyllning m'	80	0.30	24	-				
22+80-24	120	Grävning läggning och återfyllning m'	120	0.50	60	-				
19, 19+79,		Brunn Typ A	5	30:-	150	-				
21, 22, 22+80										
24		Yttrattenbrunn	1	40:-	40	-				
17+50-22+80	530	Ränsning arb bef. sike m'	530	0.20	106	-	1427	50		
		Villägges c:a 10%					142	50	1570	-
Summa									1605	
N. Borgström den 4 dec. 1934.										
										

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Norra Bossgården m. fl. hemman i Horns socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i nordvästlig huvudriktning flytande avloppsdike genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1 km. norr om Horns kyrka inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna D-E-F-G-H. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppets blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har å profilritningen angivits med blått.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar och medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppet dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Enligt alternativ fördrag uppräknats. Det tilläggs alternativ II som skulle till utvärderas.
Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså

skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till upprävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar^{ej}/förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i pro-

cent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

~~Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.~~

~~För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.~~

För mark, som toges i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som

för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företagets kommit till stånd, fördelas efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, med förskjutas nu av sökanden;

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma;

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om rör av betong skola uppfylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas angivna i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar, nr 5, 1931;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärk-

ningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad överlåtas på
härfor skickad person;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt
bära vara bragta till slut före utgången av år 1940;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Norra Bossgårdens dikningsföretag av år 1934."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbyg-
dens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande
av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio
dagar från nedanstående datum.

Bossgården den 4 dec. 1934.

I tjänsten



Biträdande gode män:



Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å karlan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ågofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Borns Socken.</u>				
1+1	7+8'	} ej skif tas	Born Bredegården, kronan, arr:				
			" " ~~Carl Fredrik~~				
			" " ~~Carl Johansson~~		360-361	355:-	568:-
1/4	2 ³		" Skråddareg:n, Algot Johansson	-	362	230:-	368:-
1/4	6 ⁷		" Borsgården, de	-	363-364	368:-	736:-
1/4	9 ⁴		" Per Svensg:n, Sixtus Johansson	-	365-366	340:-	680:-
1/4	12 ⁴		" Nana Borsg:n, Karl J. Karlsson	sök	367-368	868:-	1.736:-
1/4	12 ⁵		" " " , Olof Karlsson	~~sök~~	369-370	408:-	816:-
1/4	12 ³		" " " , Aug Karlsson	sök	371-373	504:-	1.008:-
1/4	12 ²		" " " , Arvid Persson	sök	374	204:-	408:-
			Summa			3.277:-	6.320:-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för				
	Kronor	10	11	12	13	14	15	företags utförande		Syneför- rättningen	
								Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
213:-							112.35 ~~189.35~~	7.000	20	86	
138:-							72.79 ~~102.67~~	4.535	13	51	
368:-							194.09 ~~327.12~~	12.093	36	04	
340:-							179.33 ~~302.23~~	11.173	33	30	
868:-							457.81 ~~771.57~~	28.524	85	00	
408:-							215.20 ~~362.69~~	13.408	39	96	
504:-							265.84 ~~448.03~~	16.563	49	36	
204:-							107.59 ~~181.34~~	6.704	19	98	
3.043:-							1605.- ~~2705.-~~	100.-	298	01	
N. Borggarden den 4 dec. 1954 Stenfallin S. Lennestad W. J											

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Norra Borgårdens dihningsförlägg*
 år 1934 i
Korus socken och *Skaraborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st. 12	0,50			6	-
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	" 1.6	3,00	4	80		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km. 2	3,00	6	-		
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 52 ar	st. 15	0.36	5	40		
		äng och odlingsmark, medelareal	har 792	0.54	4	28		
		annan mark och impediment, medelareal	st.					
			har					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10-15~~ ^{>10} m.						
		i åker o. d., raklinje	km. 0.6	3.-	1	80		
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad			4	-		
		övriga regalarck blad					26	28
		Överföres					32	28

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				32 28
		Avvägning :				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	1	12,00	12 —
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 3 punkter pr har	har	792	0,30	2 38
		avvägda punkter	st.	29	0,08	2 32
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2 :				
		i öppen mark	km.	1.6	2,00	3 20
		i annan mark	"		5,00	19 90
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 52 ar,	st.	15	0,07	1 05
			har	792	0,06	4 75
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	15	0,04	60
		Markvärdering :				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1/2	12,00	6 —
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 —
		för öviga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	30	0,06	1 80
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	15	0,12	1 80
		Längdprofil, § 19 längdskala 1 : 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.2	3,00	60
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	09	3,50	3 15
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	16	0,25	4 —
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"		3,00	
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		dagar			12,00	2 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1,5	3,50	5 25
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1	1,00	1 —
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1	6,00	6 —
		2) " " över 20 " "	"	1	10,00	10 —
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	25	0,03	75
		Överföres				105 93

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				105 93
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1 5	4,00	6 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 23	12 93
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			9 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 =	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
						5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	29	0,01		29
		Översiktskarta § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	6	0,25	1 50	3 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		4 40
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	5	3,00		15 —
1934	} dec. 4	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1 3	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1 2	12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning	1 4	12,00	3 —	
		slamficka	1 2	12,00	6 —	15 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				185 05
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			7 —	
		övriga regalark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 52 ar ägofigurer st.	15	0,13	1 95	
		har 7 92 0 05			39	
		Överföres			9 34	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 34	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			59	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 29	0,02	58	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,05	1 25	13 51
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	" 0.8	5-	4 -	
		ändring av befintligt avlopp	" 0.7	6-	4 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 -	
		3) broar och trummor, " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		10 20
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörtlopp och slamficka	" 1	12,00	12 -	
						12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 29	0,55		15 95
		Översiktskarta i d.o., § 41				4 50
		Summa kronor				56 16
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			16 80	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			4 -	23 80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			25 -	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	Regio. 2	4-	8 -	33 -
		Summa kronor				56 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode	26			185 05
		Lösen för kopior och avskrifter	4.4			56 16
		Övriga förrättningskostnader	7.0			56 80
		Summa kronor				298 01

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Bassgård

den 4 dec. 1934

Sten Stenlund
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Sammanlag

Kronor

kvitteras:

den

19