



Akt nr:
R-E1a-2140

AU\$R-E1a-2140

Inv. 4584

Inkom den

7. MRS. 1936

III

Västergötlands riksdagsstyrelse

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R

3*2140

Handlingar angående
Aggetorps dikningsföretag av år 1934
i Synnerby socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1934 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid nyfjärrätt-
ning enligt Västmanlands
förordning om
mark, tillhörande
Aggetorps m. fl. Åreman
i Ljungerby socken av
Skaraborgs län.

Den 8 november 1934 i Aggetorp.

Närvarande: Underbecknad, statens lant-
bruksingenjör och fjärrättningsman,
samt gode männen Edwin Persson,
~~Aggetorp~~ och Sven Wimmerstedt,
Horsfältsgården, Skara, ävensom
flyttade säljare:

~~Skaraborgs län~~

Carl Berg af Anders Engjorden 2⁶

Anders Johansson " Aggetorp 1²² 1²⁵ 1²⁶ 1²⁸ och 1²⁹

Riktor Anders " " 1¹²

J. Byström " " 1⁴ 1¹⁵ och 1¹⁶

Av andra säljare:

Herman Falk af Aggetorp 1²⁴ genom
Viktor Falk cal. fullmakat bit. D

Sven Johansson " Aggetorp 1¹⁰

Viktor Falk " " 1¹¹

Anders Andersson " " 1²¹

Frail Mellström " " 1¹⁴

Gilbert Andersson arr. sikt nämnda fastighet

Albert Andersson af Nyckeltorps Anders Engj. 2⁵

Skänninge nämns värbypelse genom led-
moten Samuel Karlsson

§ 1
Uppställes det för fjärrättningsman-
nen utfärdade fjärraktet, som
med lydelse cal. bit. A.

§ 2
Något järn smot synemånen
kunde ej utrönas.

§ 3
Förelades till jernens sökning en
upprättad nivå-karta över det lätten.
besvärade området samt profil
över adloppen Näripån.

§ 4
Sökandena yrkade på i pågåva-
rande adlopps utredning och jern-
sökning samt sökning med
det, det så tämpligen kan ske,
så att deras järn beröende mark
må kunna kartläggas till 1.2 meters
djup.

§ 5
Herr Mellström, ~~Anders Andersson~~ ^{Anders Andersson}, Sven
Johansson och Herman Falk förenade
sig med sökandena och yrkade
på företagets utsträckning, så att jämväl
deras järn beröende mark må kunna
kartläggas till 1.2 meters djup, bit. E.

Herr Mellström och Sven Johansson
yrkade att öppna adloppet över deras
mark skulle flyttas till åsgräns.

§ 6
Anders Andersson motsatte sig att
mark till flyttat äppel där fröje tagas
från Hans trädgård samt yrkade att adloppet
skulle flyttas till Hans gräns.

§ 7.

Representanten för Skånings härad vägstyrelse meddelade, att landvägstrumman om 8+70 från grunden anlagts för omkring fyra år sedan. Om den behöfde förtyngas i samband med pågående förslags- nings företags utförande, yrkade han, att arbetet skulle för utföras genom vägstyrelsens egen försorg.

§ 8

Samt riket vidare fanns att till protokollet anteckna förklarade summan för det upptäckt med till- kännagivande, att sedan undersök- ningen komplementats och förslag till riksvägen upprättats, nytt sammanträdde kommittén att tillas ~~hos Järnre Byström, Aggestorp~~ ~~och Järnre Byström, Aggestorp~~ fre- dagen den 7 december 1934 kl. 13, och nämna nya ytterligare undersättel- ser kunna att till ställas närvarande och ägare.

Ort och tid som ovan

J. Järnre,
Stenfallin

Biträdande gode män:
Erik Persson
Hellemanthof

Den 7 december 1934 i Aggestorp
Närvarande: Förestående synemän och
följande sakägare:
Järnre Byström, Aggestorp
Måst Jvar Björjesson — —
Anders Johansson — —

Herman Fulk genom brodern Vilhel Fulk
 Iven Johansson, Åggelöps
 Vilhel Fulk, — " —
 Anders Andersson — " —
 Sixten Andrén — " —
 Karl G. Berg Hälskagen
 Thad Thellström Åggelöps
 Gilbert Andersson — " —
 Albert Andersson Nyckelöps

§ 9
 Förelades. I det oedon fria ommant-
 rådet uppsatade på slaget
 till de väntade skadorna
 på grund af förtäring med därtill
 hörande skadningar.

§ 10
 Nils och Trar. Börjesson på enade
 sig med ommantningen och yrkade
 på förslaget utsträckning så
 att jernvägernas stävar be-
 soende mark må kunna för-
 längas till 1.2 meters djup, vilket
 påskades genom på sluttet af
 den vid jern ommantrådet upp-
 ställda förseningen, bil. E.

§ 11
 Upplästes synemännens utlåtande
 som hade lydelse enligt bil. K.

§ 12
 Att motaga och förvara till förslaget
 hörande skadningar och utslutningar och
 att sammankalla delägarna för

val av arbetsstyrelse några
nymananden Janne Byström,
Agge Lorp.

§ 13

3 fråga om förätt miss post-
närna nämndades till den
upprättade urvodes saken, varar
ett exemplar överlämnades till
aktiveranden.

§ 14

Samt intet vidare fanns att
till protokollet anslutna, för-
klarades förutgången avslutad
och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

3 tjänster:

Sten Sallin

På Trädgård goda män:
Edvin Persson Hållmansteg

LANDSKANSLIET.

D. & V.D. 39-43.
1931.



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 1 juli 1931..

[Signature]

[Signature]

A. o. v. D. N. 39-43.

1931.

7.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Aggetorp och Nyckeltorp i Lynnerby socken*

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Hålltorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Sixten Audren

adress *Aggetorp* pr *Hålltorp*

Aggetorp den *27 juni* 19 *31*

Andersersgården

Aggetorp

11

Carl Berg

Anders Johansson

Sixten Audren

J. Byström

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Skelycke

"

Ägarens namn:

Gustaf Olson
Hans Pettersson

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
 Aggetorp m. fl. hemman
 i Lynnerby socken
 av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos *Jarne Byström, Aggetorp*
 på - dagen den 7 December 1934 klockan 13
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

bl.a.)

Av förrättningen torde följande fastighet bli berörd:

Aggetorp 1¹⁷ äg. *Ivar och Nils Börjesson*
 Aggetorp den 8 nov. 1934.
Stenfallin
 statens lantbrukning.

Att prästämde kungörelse blivit ut-
 delgiven, erkännes:

Lynnerby den 19 nov 1934

Ivar Börjesson Nils Börjesson

Att prästämde personer delgivit
 denna kungörelse i sin stämning stadgad
 ordning, bekräftar i tjänsten:

Lynnerby den 19 nov 1934

E. Skoglund
 Rättsordför.

Företagning

över underrättelser ang. sammankäde hos
Anders Jonsson, Aggetorp, torsdagen den 8 nov.
1934 klockan 10 för förtäggning av mark
hittills ända Aggetorp m. fl. lundman i Synner-
by socken av Skaraborgs län, vilka underrät-
telser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 §
vattenlagen denna dag ersänts till:

	Aggetorp	Källtorp
1. Janne Bystrom		- " -
2. Nils o. Torar Boijesson	"	- " -
3. Anders Jonsson	"	- " -
4. Herman Falk	"	- " -
5. Sven Johansson	"	- " -
6. Ellen Gustafsson	"	- " -
7. Viktor Falk	"	- " -
8. Anders Andersson	"	- " -
9. Sixtus Andreén	"	- " -
10. arr. Gilbert Andersson	"	- " -
11. Karl G. Berg	Härthagen	- " -
12. Karl Mellström	Skallmeja	Synnerby
13. Albert Andersson	Nyckeltorp	- " -
14. Ordf. i Skaraborgs länads vägsly. Aug. Jonsson	St. Jonsby	Ottum

Skara den 20 okt. 1934.

F. Jänter:

[Signature]

Fullmakt

får hemmansägaren Viktor
Falk, Aggetorp, -att fås sin
kalas för mitt ägande 3/5 12 Mt
Aggetorp, vid sammanträdet
den 8 Nov. 1934, får tors läggning
av mark till härande Aggetorp m.fl.
hemman inom Lymerby.

Om budets lagliga rättsgärder god-
kännes.

Aggetorp, Lymerby den 6 nov 1934

Vernan Falk

Bevittnas

Marta Andersson And. Andersson.

Undertecknad förklarar oss härmed med
 sökandena till den sequesträttningen,
 men också bortläggning av mark, till
 förband Aggetorps m. fl. kommun i
 Lyneby socker och yrka vi på
 förbuds utsträckning, på att jernväg
 vid denna berörande mark med denna
 beröras till 1.2 meters djup.

~~Aggetorps den 8 nov. 1934~~

Undertecknade Thel Mellström och
 Sven Johansson yrka jäms väl, att den
 öppna kanalen över våra marker
 flyttas till ägo gräns.

Aggetorps den 8 nov. 1934.

Thel Mellström Sven Johansson

Herman Thel Johan Börjesson
 gm Viktor Thel Nils Börjesson

Undertecknad yrkar på upptagande av
 nödigt avlopp för rum markes täck diktning
 men yrkar samtidigt att huvudavloppet
 icke flyttas till sin gräns.

Samt även

Anders Andersson

Beskrifves: Spetsfallin
 Eskil Persson
 Sällmanstorp

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
										</							

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Symmerby socken</u> Aggetorp	115		1/16	1	Janne Byström åker, mylla på pant
				2	" - " - Summa
"	116		1/32	3	Janne Byström åker, mylla på pant
				4	" - " -
				5	" - " -
				6	" - " -
				7	" - " - Summa
"	117		1/8	8	Janne Byström åker, mylla på pant
				9	" - " -
				10	" - " -
				11	" - " -
				12	" - " -
				13	" - " -
				13a	" - " -
				14	" - " -
"	117		5/32	15	Ivar o. Nils Brjesson åker, mylla på pant
				16	" - " -
				17	" - " -
				18	" - " -
				19	" - " -
				20	" - " - Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13			14			15	16	
1.00	1 68							580	974	40	800	1344	-	220	369	60
0.80	52							480	249	60	11	416	-	320	166	40
	2 20								1224	00		1760	-		536	00
0.70	43							430	184	90	800	344	-	370	159	10
"	36							"	154	80	4	288	-	"	133	20
1.-	08							580	46	40	11	64	-	220	17	60
0.80	50							480	240	-	11	400	-	320	160	-
"	2 86							"	1372	80	11	2288	-	"	915	20
	4 23								1998	90		3384	-		1385	10
0.70	35							430	150	50	800	280	-	370	129	50
"	1 31							"	563	30	4	1048	-	"	484	70
"	18							"	77	40	11	144	-	"	66	60
"	1 49							"	640	70	11	1192	-	"	551	30
"	41							"	176	30	11	328	-	"	151	70
0.80	2 40							480	1152	-	11	1920	-	320	768	-
1.30	20							750	150	-	11	160	-	50	10	-
0.70	1 26							430	541	80	11	1008	-	370	466	20
	7 60								3452	-		6080	-		2628	00
0.70	1 40							730	1022	-	800	1120	-	70	98	-
0.70	60							"	438	-	11	480	-	"	42	-
1.00	53							580	307	40	4	424	-	220	116	60
"	1 42							"	823	60	4	1136	-	"	312	40
1.20	50							690	345	-	4	400	-	110	55	-
1.20	40							"	276	-	11	320	-	"	44	-
	4 85								3212	-		3880	-		668	-
												377	36		377	36
									3212	-		3502	64		290	64

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Aggetorp	126		3/512	21 22 23	Anders Joliausson åker, mylla på sand " " " " " " Summa
"	125		3/512	24 25 26 27	Anders Joliausson åker, mylla på sand " " " " " " " " " Summa
"	124		3/512	28 29 30 31 556	Herman Tack åker, mylla på sand " " " " " " " " " " mylla på slår lera Summa
"	110		1/32	32 33 34 35 36 37 38	Sven Joliausson åker, mylla på sand " " " " " " " " " " " " " " " " " mylla på slår lera Överfries

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
070	31							430	138	30	800	248	-	370	114	70
"	35							"	150	50	"	280	-	"	129	50
090	36							530	190	80	"	288	-	270	97	20
	1 02								474	60		816	-		341	40
090	40							530	212	-	800	320	-	270	108	-
070	27							430	116	10	"	216	-	370	99	90
"	12							"	51	60	"	96	-	"	44	40
"	07							"	30	10	"	56	-	"	25	90
	86								409	80		688	-		278	20
070	07							430	30	10	800	56	-	370	25	90
"	32							"	137	60	"	256	-	"	118	40
"	19							"	81	70	"	152	-	"	70	30
090	30							530	159	-	"	240	-	270	81	-
090	07							600	42	-	900	63	-	300	21	-
	95								450	40		767	-		316	60
090	27							530	143	10	800	216	-	270	72	90
"	19							"	100	70	"	152	-	"	51	30
070	72							430	309	60	"	576	-	370	266	40
1.00	16							580	92	80	"	128	-	220	35	20
0	52							480	249	60	"	416	-	320	166	40
"	12							"	57	60	"	96	-	"	38	40
"	28							540	151	20	900	252	-	360	100	80
	2 26								1104	60		1836	-		731	40

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				39 40	Överfrit åker, mylla på styv lera " " " Summa Karl Mellström 41 åker, mylla på sand 50 " " " 51 " " " 52 " " " Summa And. Johansson
Ljggetrup	114		3/64	43	åker, mylla på styv lera
"	128		1/96	44	" " "
"	127		1/96	45	Karl Mellström
				46	åker, mylla på styv lera
					" " "
					Summa
1/4	121		1/32	47	Anders Andersson
				48	åker, mylla på sand
				49	Lomt " "
					åker " "
"	122		3/32	53	Anders Johansson
				54	åker, mylla på styv lera
				55	" " "
				55a	" " "
					Överfrit

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2 26									1104	60		1836	=		731	40
0.80 43								540	232	20	900	387	-	360	154	80
1.20 75								780	585	-	"	675	=	120	90	-
3 44									1921	80		2898	-		976	20
1.00 44								580	255	20	800	352	=	220	96	80
1.20 25								690	172	50	"	200	-	110	27	50
0.70 1 62								430	696	60	"	1296	-	370	599	40
0.70 1 80								"	774	-	"	1440	-	"	666	-
4 11									1898	30		3288	=		1389	70
1.30 75								840	630	-	900	675	-	60	45	-
1.10 60								720	432	-	"	540	-	180	108	-
1.00 85								660	561	-	900	765	-	240	204	=
0.80 58								540	313	20	"	522	-	360	208	80
1 43									874	20		1287	-		412	80
1.00 32								580	185	60	800	256	-	220	70	40
10								-			-			-		
1.00 46								580	266	80	"	368	-	220	101	20
78								10	452	40		624	-		171	60
1.00 1 75								660	1155	-	900	1575	-	240	420	-
1.10 3 30								720	2376	-	"	2970	-	180	594	-
0.9 50								600	300	-	"	450	-	300	150	-
0.8 45								540	243	-	"	405	-	360	162	-
6 00									4074	-		5400			1326	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöföregrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					översikt
				56	åker, mylla på styv lera
				57	" - -
				58	" - -
					Summa
Aggetrup	112		3 ² / ₁₂₈		Sietas Andersson
				42	åker, mylla på styv lera
				59	" - -
				60	" - -
					Summa
Nyckeltorp Anders- Ergården	26		1 ¹ / ₁₈		Karl G. Berg
				61	åker, mylla på styv lera
				62	" - -
				63	" - -
				64	" - -
				65	" - -
				66	" - -
				67	" - -
-11-	25		3 ¹ / ₄		Albert Andersson
				68	åker, mylla på styv lera
				69	" - -
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
6 00									4074	-		5400	-		1326	-
1.20 40								780	312	-	900	360	-	120	48	-
1.00 83								660	547	80	"	747	-	240	199	20
1.10 143								720	1029	60	"	1287	-	180	257	40
8 66									5963	40		7794	-		1830	60
08 42								480	201	60	800	336	-	320	134	40
1.80 140								540	756	-	900	1260	-	360	504	-
1.80 40								"	216	-	"	360	-	"	144	-
2.22									1173	60		1956	-		782	40
1.20 110								780	858	-	900	990	-	120	132	-
" 65								"	587	-	"	585	-	"	78	-
1.10 105								720	756	-	"	945	-	180	189	-
1.20 95								780	741	-	"	855	-	120	114	-
1.30 23								840	193	20	"	207	-	60	13	80
" 151								"	1268	40	"	1359	-	"	90	60
1.10 52								720	374	40	"	468	-	180	93	60
6 01									4698	00		5409	-		711	00
1.20 60								-			-			-		
" 1								-			-			-		
								160								

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag</u>					
Aggetorp	115		1/16	1-2	Janne Björns
"	116		1/32	3-7	Deus.
"	14		1/8	8-14	Deus.
"	117		5/32	15-20	Tuan o. Nils Björns
"	126		3/512	21-23	Anders Jolansson
"	125		3/512	24-27	Deus.
"	124		3/512	28-31	Herman Falk
"	110		1/32	32-40	Sven Jolansson
"	114		3/64	41-52	Karl Mellström
"	129		1/96	43	Anders Jolansson
"	128		1/96	44	Deus.
"	127		1/96	45-46	Karl Mellström
"	121		1/32	47-49	Anders Andersson
"	122		3/32	53-58	Anders Jolansson
"	112		3/128	42-60	Sixtus Andén
Nyckeltorp Anders Ersgren	26		1/18	61-67	Karl J. Berg
"	25		3/4	68-69	Albert Andersson
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11		12		13	14		15	16	
2 20									1224	-		1760	-		536	-
4 23									1998	90		3384	-		1385	10
7 60									3452	-		6080	-		2628	-
4 85									3212	-		~~3880~~ ~~3502~~ 64	-		~~668~~ ~~290~~ 64	-
1 02									474	60		816	-		341	40
86									409	80		688	-		278	20
95									450	40		767	-		316	60
3 44									1921	80		2898	-		976	20
4 11									1898	30		3288	-		1389	70
75									630	-		675	-		45	-
60									432	-		540	-		108	-
1 43									874	20		1287	-		412	80
78									452	40		624	-		171	60
8 66									5963	40		7794	-		1830	60
2 22									1173	60		1956	-		782	40
6 01									4698	-		5409	-		711	-
							1 60									-
49 71							1 60		29265	40		~~41846~~ ~~41168~~ 64	-		~~12580~~ ~~12203~~ 24	60

Aggestorp den 7 dec. 1924

Sten Sparre

Ellen Westberg Esbjörn Persson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rägång, bör grävningen så verkställas, att rägången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmä-

tares försorg nya märken blivit utsatta.

Utgitts den 7 dec. 1934

Sten Hållin

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Jordensättningslängd</u>					<u>Bilaga H.</u>	
<u>Diket A-B-13^{III}</u>						
Nyckeltorp 25	Albert Andersson	13+95-16	170	7.7	13 09	
" 26	Karl G. Berg	12-13+95	370	7.7	28 49	
Aggetorp 122	Anders Johansson	7+80-12	930	7.8	72 54	114 12
<u>Diket B^{III}-C^I-C^{II}-D</u>						
" 110	Sven Johansson		400	5.1	20 40	
" 111	Viktor Fack		225	5.1	11 47	
" 112	Sixtus Andreio		170	4.8	8 16	
" 114	Karl Mellström		50	5.8	2 90	
" 126	Anders Johansson		170	4.6	7 82	
" 14	Janne Byström		260	4.3	11 18	
	Ellen Gustafsson		40	5.8	2 32	
" 127	Karl Mellström		200	5.4	10 80	
" 121	Anders Andersson		120	5.8	6 96	
" 123	Anders Johansson		35	9.9	3 47	85 48
<u>Summa</u>						199 60

Aggetorp den 7 dec. 1924


Andersson
Andersson Edwin Persson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Överför</i>							5095	-
~~45+40~~ 40-43+75	~~540~~ 375	<u>Täckdiket C-C^{II}-C^{III}</u>								
		6" lepelrör	m'	375	0.90	337	50			
		5" "	"	165	0.60	99	-			
		Brunn Lyp B	st.	3	20.-	60	-			
		Grävning, läggning o. påfylln.	m'	540		216	-	712	50	
			m'	375	0.40	150	-	527	50	
		Tillsättes c:a 10%						67	50	780
								52	50	580
70-70+93	93	<u>Täckdiket B-B^I</u>								
		6" lepelrör	m'	93	0.90	83	70			
		Brunn Lyp A	st.	1	35.-	35	-			
		Grävning, läggning o. påfyllning	m'	93	0.40	37	10			
		Dikesröja				10	-	165	90	
		Tillsättes c:a 10%						14	10	180
50-51+90	190	<u>Täckdiket B^{II}-B^{II}</u>								
		6" lepelrör	m'	190	0.90	171	-			
		Brunn Lyp A	st.	1		35	-			
		Grävning, läggning o. påfyllning	m'	190	0.40	76	-			
		Dikesröja				10	-	292	-	
		Tillsättes c:a 10%						28	-	320
60-62+72	272	<u>Diket B^{III}-C^I med trädsläpp från C.</u>								
62		Sandbl. lera	m ³	420	0.50	210	-			
		Grumma av 0.6 m. för				100	-			
		9" för med fahl	m'	28	1.-	28	-			
		Grävning, läggning och på-								
		füllning	m'	28	0.50	14	-			
		Dikesröja				10	-	390	-	
		Tillsättes c:a 10%						40	-	430
		2 st. 3" förledningar från								
		Aggetrös 1 st	m'	80	0.50					40
		<u>Summa brunn</u>							6845	-
									6645	-

Aggetrös den 7 dec. 1934.

[Signature]

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Aggetorp m. fl. hemman i Synnerby socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i västlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. söder om Synnerby kyrka inom sektion nr 2 av nederbördsområde nr 142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-B ^{II III I II} -B -C -C -D för huvudavloppet, B-B , B ^{I II IV} -B ,

^{III II III I} B -C-C-C, C -C-E-F och E-G för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å

profil- och sektionsritningar utmärktes med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Deras storlek har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om täckta ledningar för yt- och grundvatten antagits komma att uppgå till 2.0 liter, för enbart grundvatten till 0.2 liter och för öppna diken till 1.5 liter, allt pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat. På grund av yrkandena till syneprotokollets §§ 5 och 6 ha därvid tvänne alternativa förslag till vattenets framledande mellan C^I och B^{III} upprättats, det första avseende enbart öppet avlopp för allt vatten från C^I över C och i nuvarande avloppets sträckning till B^{III} och i det andra avseende dels en täckt ledning för vanlig vattenföring mellan C och B^{III} samt ett grundare öppet avlopp för flödesvatten i gränsen mellan Aggetorp 1²¹ och 1²⁷ jämte ett breddavlopp för flöden mellan brunnen vid C och flödesdiket vid C^I.

Utredningen har givit vid handen, att anläggningskostnaderna för sistnämnda alternativet kunna väntas bli omkring 165 kr. dyrare, men då detta alternativ medför avsevärda fördelar ur brukningssynpunkt och dessutom kan väntas bli billigare i underhåll, få synemännen före-

skriva, att detta alternativ skall komma till utförande.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verk - ställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg på så sätt, att huvudavloppet korsar vägen Synnerby - Västra Gerum vid 8+70 och den här befintliga trumman är för grund för ovanför liggande åkers torrläggning till 1.2 meters djup. Då trumman ostridigt ombyggts efter år 1880, skall det ålig-

ga Skånings härads vägstyrelse att bekosta ombyggnaden. På grund av yrkandet till syneprotokollets § 7 skall vägstyrelsen jämväl ombestyra arbetets utförande. Fria vattenöppningen får därvid ej göras mindre än en cirkel med 0.7 m:s diameter och botten ej läggas högre, än som för avloppets nya botten här är föreskrivet. Dock må vägstyrelsen, därest gamla trumman bibehålles för flöden i stället på det föreskrivna djupet lägga rör för vanlig vattenförång genom vägen, vilka då skola hava minst 0.3 m:s inre diameter. Arbetet bör så bedrivas, att nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jorderstämningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingsläng-

den, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämval till fulla värdet ersättas och galler för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 18 kronor ⁷⁴~~60~~ öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sådan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämmas:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om rör av betong skola uppfylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas angivna i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar, n:r 5, 1931;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas, på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1940;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas: "Aggetorps dikningsföretag av år 1934".


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid
Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären
med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola va-
ra ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Aggetorp den 7 dec. 1934.

I tjänsten:



Biträdande gode män:



Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken		Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
			Hemman och jordägare				Nuvarande värde	Blivande värde
							Kronor	Kronor
1	2	3	4		5	6	7	8
			Symmeby socken.					
1/16	115	"	Aggetorp	Janne Björström	sök	1-2	1224. -	1760. -
1/32	116	✓	"	Deus.	"	3-7	1998.90	3284. -
1/8	14	✓	"	Deus.	"	8-14	3452. -	6080. -
5/32	117	✓	"	Isak o. Nils Björjesson	sök	15-20	3212. -	3880. - ~~3502.64~~
3/512	126	✓	"	Anders Johansson	sök	21-23	474.60	816. -
3/512	125	✓	"	Deus.	"	24-27	409.80	688. -
3/512	124	✓	"	Herman Falk	sök	28-31 55b.	450.40	767. -
1/32	110	✓	"	Erik Johansson	sök	32-40	1921.80	2898. -
3/64	114	✓	"	Karl Mellström	sök	41,50-52	1876.30	3288. -
1/96	129	✓	"	Anders Johansson	sök	43	630. -	675. -
1/96	128	✓	"	Deus.	"	44	432. -	540. -
1/96	127	✓	"	Karl Mellström	sök	45-46	874.20	1287. -
1/32	121	✓	"	Anders Andersson	sök	47-49	452.40	624. -
3/32	122	✓	"	Anders Johansson	sök	53-58	5963.40	7794. -
3/128	112	✓	"	Pietus Andrew	sök	42-60	1173.60	1956. -
1/18	26	✓	Nyckeltorp	Anders Esq. Karl J. Berg	sök	61-67	4698. -	5409. -
				Summa			29265.40	41846.00 ~~41468.64~~

Aggrevy den 7 dec. 1934
 I den samme
 Allmuerdof Edwin Persson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

för laga synförrättning angående *Apptoyss delnings förteckning av*
år 1924

Symmetry

socken och

Skarbovy

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	16	0,50			8 -
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	76	3,00	22	80	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"	7	5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,90			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal	71 ar	st.	70 0,36	25	20	
				har	49,71 0,54	26	84	
		äng och odlingsmark, medelareal	80 ar	st.	2 0,20	40		
				har	1,60 0,30	48		
		annan mark och impediment, medelareal	ar	st.				
				har				
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~15~~ ~~40~~ ~~15~~ m. 10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"	0,4	5.-	2	-	
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4	-	
		övriga regalarck blad						81 72
		Överföres						89 72

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				89 72
1934		Avvägning:				
jun 1-2		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	1 1/2 12,00	18 =	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har	har	57.31 0.50	25 66	
		avvägda punkter	st.	375 0.03	111 25	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	7 2,00	14 =	
		i annan mark	"	5,00		168 91
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 70 ar,	st.	72 0.07	5 04	
			har	57.31 0.06	3 08	8 12
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	72 0,04		2 88
		Markvärdering:				
dec 3		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1/2 12,00	6 =	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 =	
		för övriga kilometer	st.	2.8 1,50	4 20	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	140 0,06	8 40	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	70 0,12	8 40	30 00
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	2-3.00	6 =	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2.1 3.50	7 35	13 35
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	3 0.12	36	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	14 0.25	3 50	3 86
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	2 3,00		6 =
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		dagar		1/2 12,00		6 =
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1.9 3,50	6 65	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1.9 1,00	1 90	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1 6,00	6 =	
		2) " " över 20 "	"	1 10,00	10 =	24 55
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	105 0,03	3 15	4 15
		Överföres				257 54

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				257 54
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	2	2,50	5 -	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	1.8	4,00	7 20	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 45	18 65
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		5 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	375	0,01		3 75
		Översiktskarta § 41				4 =
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	13	0,25	3 25	4 75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	16	0,30	4 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		6 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 -
nov. 8		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
dec. 7		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
januari 20		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1 1/2	12,00	6 -	6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunna "	3	12,00	6 -	
		utlopp för täckt ledning "	1/2	12,00	6 -	12 -
		slamficka "		12,00		
		Lösen för : Summa kronor				360 49
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta ~~regalark~~ bladet			7 -	
		övriga regalarkblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 70 ar ägofigurer st.	72	0.10	7 20	
		har 5131 008			4 10	
		Överföres			18 30	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 30	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 83	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	375 0,02	7 50	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	105	0,05	5 25	35 63
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"	2.-5.-	10 -	
		ändring av befintligt avlopp	"	1.8 6.-	10 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 86	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	2 3,00	6 -	35 66
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar	12,00		
			"	1 12,00		12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55				
			sid.	40 0,55		22 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				
						4 -
		Summa kronor				1109 29
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		~~Arvode~~ <i>delgivning</i>			4 60	
		Arvodekostnader ang. sammanträden			8 -	15 60
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			56 40	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	dagv.	8 5.-	40 -	96 40
		Summa kronor				112 00
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				360 49
		Lösen för kopior och avskrifter				109 29
		Övriga förrättningskostnader				112 00
		Summa kronor				581 78

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Aggestorp

den 7 dec. 1934

häradsrätt.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Ellenurthof

Erik Persson

Kronor kvitteras:

den 19