Akt nr:

R-E1a-2141

AU$R-E1a-2141

Fm. 4585.

Inkom den
7. MRS. 1936
till
Västerbygdens vattendomstol

R 7*2141

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående
Gullerstorps dikningsföretag av år 1934
i Hångsdala socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1934 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gullerstorp i Hångsdala socken av Skaraborgs län.

Den 9 oktober 1934 i Gullerstorp

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt gode männen Claes Gustafsson, Stubbagården, och Claes Johansson, Frälsegården, ävensom följande sakägare:

Sökanden Alex Sandberg äg. Gullerstorp 1¹

av övriga sakägare.

Gillis Liljegren äg. Hunstorp 1¹
Karl Larsson " Hångsdala Skatteg:n 3²
Karl Svensson " $\frac{62}{240}$ mtl av " 3⁴
Isidor Gumbling " $\frac{18}{240}$ " " " 3⁴ samt
$\frac{1}{8}$ " Starkeg:n 13⁴ och Skattegården 3³
Josef Dahlin " Hångsdala " 13⁵
Daniel Liljegren " " Ledsg:n 17¹
Armand Johansson " " Gunnag:n 15¹
Kyrkoherde Gerhard Lewenius såsom kommistarieombud enl. företedd bil. D^I
Karl Jansson arr. Hångsdala Prästbolet 20¹
~~[illegible]~~ Tidaholms Järnvägsaktiebolag genom trafikchefen A. G. Stenhammar enl. registreringsbevis, bil. D^II.

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. A.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen därifrån.

§ 4

Sökanden till förrättningen yrkade på ifrågavarande avlopps utvidgning och fördjupning, så att hans därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

§ 5

Gottis Liljegren, Karl Svensson och Karl-Larsson förenade sig med sökanden och yrkade på företagets utsträckning, så att jämväl deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, bil. C.

§ 6

Det upplystes att den låga marken ovanför järnvägstrumman vid 16+75 vid järnvägens tillkomst var åker eller äng.

§ 7

Som intet vidare fanns att till protokollet antecknа, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan nödig jorduppskattning verkställts och förslag till delningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens tisdagen den 20 nov. 1934 kl. 13, och komma icke ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Sten Hallin

Biträdande gode män:
Olaus Gustafsson
Claes Johansson

Den 20 november 1934 i Hårdagården

Närvarande: Förrättningsmannen och följande sakägare:
Alex Sandberg, Hårdagården
Gillis Liljegren Humptorp
Oskar Larsson Skatteg:n
Josef Dahlin Starbeg:n
Daniel Liljegren Ledsgården
Kontraktsprosten O. S. Wängqvist såsom konsistorieombud enligt företrädande bil. D^{I}
Dimbo-Hångsdala pastorat genom B.O. Petersson enl. protokollsutdrag bil. D^{III}
Amand Johansson, Gunnagården
Alfred Johansson, Karl J. Johansson och Enok Johansson personligen samt fru Selma Frölin genom Enok Johansson enl. fullmakt bil. D^{IV} äg. 53/288 mtl Hårda g:n
Erik Johan Alfredsson äg. " 45 genom Gustav

Blomgren enl. fullmakt bil. D^{V}

Amanda Gustafssons sterbhus samtliga delägare genom Emil Gustafsson enl. fullmakt bil. D^{VI} äg. Gärda g:n 9^{4} och andel i under skifte varande f.d. soldattorp till Boomansg:n m. fl. hemman

Karl Alf äg. Gärda g:n 9^{5} genom sonen Sven Alf enl. fullmakt bil. D^{VII}

Matilda Lundqvist äg. Gärda g:n 9^{2} samt Wilhelm Lundqvist äg. andel i ~~förenämnda~~ under skifte varande f.d. soldattorp till Klockare g:n, båda genom Georg Lundqvist enl. fullmakt, bil. D^{VIII}

J. W. Standar äg. under skifte varande f.d. soldattorp till Store g:n m. fl. hemman

Axel Hermansson arr. sistnämnda markområde.

K. Fasts sterbhus äg. under skifte varande f.d. soldattorp till Kronog:n och Haggården genom Gustaf Åsberg enl. fullmakt från samtliga sterbhusdelägare, bil. D^{IX}

Emil Lindén arr. Annag:ns komministerboställe

Olga Lindéns sterbh. genom delägaren Emil Lindén, som även utsetts till företrädare för samtliga övriga sterbhusdelägare (Erna, Rune, Einar, Erik, Berit och Lilly Lindén) äg. under skifte varande f.d. soldatboställe till Hårda g:n och Leds g:n.

Karl Wm. Johansson, Augusta Josefsson och Oskar Johansson äg. Kors g:n 2^{2} genom den sistnämnde enl. fullmakt bil. D^{X}

A. J. Johansson samt Georg, Jenny, Hanna, Göran

och Hjalmar Andersson äg. Fiblag:n 9³ och 9⁴ och Ställg:n 8¹ genom den sist nämnde enl. fullmakt bil. D XI
Herman Karlbom äg. Fiblag:n 9²
Karl Dahlén äg. Krogsg:n 10¹
Karl J. Johansson arr. Hårdeg:n 4⁵
Karl Svensson, Skatteg:n 3⁴
Isidor Grumling, Stackeg:n
Karl Jansson arr. Hägstala Backbolet 20¹

§ 8.

Karl J. Johansson, Alfred Johansson, Enok Johansson och Selma Frölin samt C. J. Alfredsson genom Gustaf Blom g[illegible] [illegible] J. W. Stangen ~~[illegible]~~ förenade sig med Johanssons och yrkade på företagets utsträckning, så att deras därav beroende mark också kunna torrläggas till 1.2 meters djup, vilket yrkande skriftligen bekräftades genom egenhändiga underskrifter å förut upprättad förening bil. C

Herman Carlbom, Hjalmar Andersson, Oskar Johansson och Emil Gustafsson gjorde samma yrkanden för egen och respektive uppdragsgivares del. De undergingo som tidigare gjorde påskrifter å förenämnda förening.

§ 9

Som intet vidare fanns att till protokollet antecknas, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan undersökningen kanplotterats och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens tisdagen den 18 dec. 1934 klockan 13, och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan
I tjänsten

Biträdande gode män:
Claes Gustafsson Claes Johansson

Den 18 december 1934 i Hårdagården

Närvarande: Förestående Agneman och följande sakägare:
Alex. Sandberg Gullerstorp
Alfred och Karl Johansson, Hårdagården
C. J. Alfredsson genom Gustav Blomgren enligt fullmakt bil. D^{XII}
Karl Dahlén
Emil Gustafsson, Gårdagården
K. Alf. —"—
Wilhelm Lundkvist och Matilda Lundkvist Gårdagården genom Georg Lundkvist
K. Fursts sterbhus genom Gustaf Åberg
Kontraktsprosten O. S. Wängquist genom konsistorie ombud
Dimbo-Hångsdala pastorat genom B. O. Pettersson
C. Lindéns sterbhus, Eden, genom Emil Lindén

Oskar Johansson, Krongården
Herman Hallbom, Fibbelgården
Selma Frölin genom Enok Johansson
enl. fullmakt bil. D^{IV}
Gillis Liljegren Hunstorp
Karl Larsson, ~~Skatte~~ Stark-gården
Karl Svensson — " —
Josef Dahlin — " —
Daniel Liljegren Hedsgården
Edvard Johansson Gunnagården
Karl Jansson Prästbolet
J. W. Standar / genom A. F. Hermansson enl. fullmakt bil. D^{XIII}
Hjalmar Andersson, Krallegården

§ 10.

Föredrogs det sedan förra sammanträdet uppsättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 11

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. J.

§ 12

Att mottaga och förvara till protokollet hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsåga synemännen Alex Sandberg, Hyllerstorp.

§ 13

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen varav ett exemplar skulle öfverlämnas till aktförvararen.

§ 14

Som intet vidare fanns att till protokollet antecknas, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan
I tjänsten:

Biträdande gode män:
Olaus Gustafsson Claes Johansson

9

Bilaga A.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.& V.D.17-66.
1932.

212/1932

Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin ....

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 27 april 1932.

Utan avgift.

A. ö. V. A. N:o 17-66.
1932.

SKARABORGS LÄNS
26 APR. 1932
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gullerstorp i Hångsdala socken, Skb. län

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Hångsdala

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Alex Sandberg

adress Hångsdala pr

Gullerstorp den 23 April 1932

Alex Sandberg

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Hunstörp	Rut Larsson
Prästgården	Ecklesiastikfonden
Gunnarp:	Minard Johansson
m. fl. hemman.	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30614

Bilaga B

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos Alex Sandberg, Hårdagården, tisdagen den 9 okt. 1934 kl. 14 för torrläggning av mark tillhörande Gullerstorp m. fl. i Hångsdala socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avsänts till:

1. Alex Sandberg	Hårdagården	Hångsdala
2. Gillis Liljegren	Hundstorp	"
3. Karl Larsson	Skattegården	"
4. Karl Svensson	-"-	"
5. Isidor Grumling	Starkegården	"
6. Josef Dahlin	-"-	"
7. Daniel Liljegren	Ledsgården	"
8. Minard Johansson	Grimagården	"
9. arr. Karl Johansson	Prästbolet	"
10. Kungl. Maj:ts Befallningshavande		Mariestad
11. Vartofta-Tidaholms järnväg		Tidaholm

Skara den 29 sept. 1934

I tjänsten:

[illegible] Sahlin

ang. fortsatt sammanträde den 20 nov. 1934 kl. 13 ha kallelser denna dag avsänts till:

12. Alfred Johanssons sterbh.	Hårdag:n	Hångsdala
13. Blomkvist	Skatteg:n, Tiarp	Åslätt
14. arr. Karl Johansson	Hårdag:n	Hångsdala
15. Karl Dalén	Kullag:n	"
16. Emil Gustafsson	Gårdag:n	"
17. K. Alf	-"-	"
18. Wilhelm Lundkvist	-"-	"
19. J. W. Standar, Mariedalsvägen, Norrmalm		Skövde

20. arr. Axel Hermansson	Nyhem	Hångsdala
21. K. Fasts sterbh.	Nytorps Raby	-"-
22. Kyrkoherde Josef Eriksson		Dimboboly
23. E. Lindéns sterbh.	Edhem Raby	Hångsdala
24. Oskar Johansson m. fl.	Korsg:n Bäck	Folkabo
25. A. G. Johanssons sterbh.	Skatteg:n "	-"-
26. Herman Karlbom	Moarp "	-"-

Skara den 7 nov. 1934.
I tjänsten:
Sven Hallin

Bilaga C.

Undertecknade förena oss med sökanden till den synefförrättning som avser torrläggningen av Gullerstorp och Ystra på företagets utsträckning så att jämväl vår därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Gullerstorp den 9 okt. 1924

Herman Carlborg Hjalmar Andersson
Gillis Liljegren. Carl Svensson. Carl Larsson.
Oskar Johansson. Emil Gustafson.

Bestyrkes:
Sven Hallin
Claes Gustafson
Claes Johansson

Förestående förening biträdes:
Karl Johansson Alfred Johansson
Rudolf Bengtsson Ernst Johansson

J. W. Stensler

Bestyrkes:
Sven Hallin

Claes Gustafson Claes Johansson

15

Bil. D I

Kontraktsprosten O.S.Wängqvist.

Sedan till domkapitlet anmälts,att sammanträde för torrläggning av mark,tillhörande lönebostället Hångsdala Prästbolet i Hångsdala socken, utsatts att hållas hos Alex Sandberg i Hårdagården tisdagen den 9 oktober 1934 kl. 2 em.,förordnar domkapitlet härmed Eder eller den,Ni i Eder ställe sätter,att under förrättningen i egenskap av konsistorieombud bevaka lönebosällets rätt och bästa.

Skara domkapitel den 3 oktober 1934.

Å domkapitlets vägnar:

Emil Berglund

Nils Broström.

Ovanstående förordnande överföres på Herr Kyrkoherden Gerhard Lawenius, Stenstorp.

Hvarf, Ekedalen, den 8 okt. 1934

O. S. Wängqvist

Kontraktsprost

16

Bil. D II

Avskrift.

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 21 december 1904 beviljat registrering för Tidaholms Järnvägsaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Tidaholm, enligt en den 23 juni 1933 i Aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av styrelsens ordförande, kammarherren friherre Alfred Natanael von Essen å Helliden och trafikchefen Erik Gustaf Stenhammar, båda i Agnetorps socken, godsägaren Ernst Lundell å Torestorp, Edåsa socken, samt kammarjunkaren greve Gustaf Posse å Dala egendom, Dala socken, allt av Skaraborgs län, jämte direktören John Matheus /Matts/ Bengtzon, järnhandlaren Gustaf Linus Söderberg och verkställande direktören disponenten Carl Esaias Valdemar Lindahl, alla i Tidaholm, med direktören Ruben Lundblad i Daretorps socken, fabrikören Ernst Brodin i Madäng, Velinge socken, och kamreraren Erik Valdemar Hjalmarsson i Holma, Baltaks socken, allt av nämnda län, till suppleanter, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av von Essen, Stenhammar, Bengtzon och Lindahl var för sig, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 4 juni 1934.

Ex officio :
Gustaf Helmertz.

Rätt avskrivet intygas :
Malmqvist, Ingegerd Stedt

Bilaga D III

Utdrag av protokoll vid extra pastoratsstämma med Dimbo-Hångsdala pastorat den 20 mars 1934.

---

§2.

Att som ombud för år 1934 närvara vid förrättningar å prästgården av lantbrukaren valdes Birger Gustafsson Västgötagården Dimbo o. såsom suppleant P.A. Pettersson Västerkärr Hångsdala.

Justerat:
Hannes Andersson
Olof B. Carlsson

Som ovan
Jos. Eliasson
Kand.

Bilaga D^II

FULLMAKT

för Ernst Q. Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gullerstorp m. fl. hemman i Hångsdala socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skatteg. Tiarp den 17 nov 1934

Selma Frölin

Bevittnas:

Anna Klingberg B. Klingberg.

Bil. DV

Härmed befullmäktigar jag min son Gustav Blomgren att föra min myndlings talan vid sammanträde i Hårdagården den 20 Nov. 1934 då jag på grund av sjukdom är förhindrad att närvara.

Tiarps Skatteg den 19/11 1934
A. G. Blomgren

Intygas
Stommen Tiarp den 19/11 1934.
Frits. E. V. Tidén Frida Tidén

Bil. D VII

Fullmakt

för Emil Gustavsson. eller den, han i sitt ställe förordnar att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gullerstorp m. fl. hemman i Hångsdala socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 par. Wattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Storegården Waltorp
Johan Gustavsson
Bevittnas
Ingo Broberg   Bernhard Engström

Leaby Vartofta
Theodor Gustavsson. Einar Gustavsson.
Bevittnas
Ester Pettersson.   Karin Pettersso

Gårdagården Hångsdala
Georg Gustavsson
Bevittnas
Anna Johansson   Uno Svensson

21

Bilaga D VIII

FULLMAKT

för Min Son, Sven Alf eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gullerstorp ff m. fl. hemman i Hångsdala sockens och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Sädagården den 20 nov. 1934

Karl Alf

Bevittnas:

Emil Lindén Georg Gustavsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Bilaga D VIII

FULLMAKT

för ~~Wilhelm Lundkvist~~ Georg Lundqvist eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gullerstorps m. fl. hemman i Hångsdala socken och Skaraborgs län föra ~~min~~ vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till ~~min~~ vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Gårdagl Hångsdala den 20/11 1934

Matilda Lundqvist V. Lundqvist

Bevittnas:

Sven Alf Gustav Åberg

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

23

Bilaga D IX

FULLMAKT

för Gustav Åsberg. eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gullerstorps m. fl. hemman i Hångsdala sock en och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hångsdala den 20/11 1934

Augusta Fast. Tein Åsberg. Adolf Björk. Ellen Gustavsson.

Ester Gustafsson

Bevittnas:

Sven Alf. Emil Lindén

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

30256

24.

Bilaga D X

FULLMAKT

för Oskar Johansson. eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gullerstorps m. fl. hemman i Hångsdala socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Korsgården Bäck den 19/11 1934

Karl Johansson Augsta Josefsson

Bevittnas:

Toge Jakobsson Ingeborg Gustavsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Bilaga D^{XI}

FULLMAKT

för Hjalmar Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gullerstorps m. fl. hemman i Hångsdala socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Båck Skatteg. den 11 nov 1934

Georg Andersson Jenny Andersson Hanna Andersson
A. G. Johansson Göran Andersson

Bevittnas:

Sven Hallenius H. Hallenius

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
* SKARA *

26

Bil. D XII

Härmed befullmäktigar jag min son Gustav Blomgren att föra min myndlings talan vid sammanträde i Håsdagården Hångsdala den 18/12 1934 då ja på grund av sjukdom är förhindrad att närvara

Tiarps Skatteg den 18/12 1934

A. G. Blomgren
god man

Intygas
Fritz. E. V. Tidén   Frida Tidén

Bil I XIII

Fullmakt.

För Axel Teodor Hermansson Nylund Hångsdala att vid handläggning rörande torrläggning av vattensjuk. mark. hörande till Nylunds (Storegården f.d. Soldattorp.) i Hångsdala socken, föra min talan.

Rosenberg, Skövde den 15. Dec. 1934.
J. E. Stendar

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga E

Beskrivnings- och värderingslängd

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hångsdala socken	Norra Samfälligheten				
Hunstorp	1¹		1		Gillis Liljegren
				1	åker, kärrtorv på kalkmorän.
				2	äng –"–
				3	" –"–
				4	" –"–
				5	imp.
				6	äng, kärrtorv på kalkmorän
				7	" –"–
					Summa
Hångsdala Ldsg:n	17¹		1/2		Daniel Liljegren
				8	äng, kärrtorv på kalkmorän
				9	" –"–
				9a	" –"–
				10	" –"–
				11	" –"–
					Summa
Gullerstorp	1²		1		Alex Sandberg
				12	imp
				13	åker, kärrtorv på kalkmorän
				14	äng –"–
				15	" –"–
				16	" –"–
				17	" –"–
				18	åker –"–
				19	äng –"–
				20	" –"–
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25							400	100	-	700	175	-	300	75	-
			23					580	133	40	"	161	-	120	27	60
			70					370	259	-	"	490	-	330	231	-
			70					150	105	-	400	280	-	250	175	-
							38	—			—					
		2	50					370	925	-	700	1750	-	330	825	-
			05					110	5	50	300	15	-	190	9	50
	25	4	18				38		1527	90		2871	-		1343	10
			32					250	80	-	300	96	-	50	16	-
			53					300	159	-	400	212	-	100	53	-
			33					"	99	-	"	132	-	100	33	-
			92					250	230	-	300	276	-	50	46	-
			50					300	150	-	400	200	-	100	50	-
		2	60						718	-		916	-		198	-
							20	—			—			—		
1	35							460	621	-	700	945	-	240	324	-
		1	08					420	453	60	"	756	-	280	302	40
			40					350	140	-	"	280	-	350	140	-
			78					90	70	20	300	234	-	210	163	80
		1	28					170	217	60	500	640	-	330	422	40
	13							680	88	40	700	91	-	20	2	60
			20					650	130	-	"	140	=	50	10	-
			08					680	54	40	"	56	=	20	1	60
1	48	3	82				20		1775	20		3142			1366	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				21	äng, kärrtorv på kalkmorän
				22	" -"-
				23	" -"-
				24	" -"-
				25	" -"-
				26	" -"-
					Summa
Prästbolet	20^1		2		Hångsdala Pastorat arr. Karl Jansson
				27	äng, kärrtorv på kalkmorän
				27a	" -"-
				28	" -"-
				29	åker -"-
				30	äng -"-
				31	" -"-
					Summa
Hångsdala Gummag:n	15^1		1/2		Mänard Johansson
				32	äng, kärrtorv på kalkmorän
				33	" -"-
				34	" -"-
				35	" -"-
				36	" -"-
				37	" -"-
				38	" -"-
				39	" -"-
				40	" -"-
				41	" -"-
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	48	3	82				20		1775	20		3142	–		1366	80
			15					270	40	50	300	45	–	30	4	50
			33					220	72	60	"	99	–	80	26	40
			18					330	59	40	400	72	–	70	12	60
			85					450	382	50	500	425	–	50	42	50
			33					280	92	40	300	99	–	20	6	60
		1	08					150	162	–	500	540	–	350	378	–
1	78	6	74				20		2584	60		4422	–		1837	40
			46					75	34	50	175	80	50	100	46	–
		2	52					180	453	60	500	1260	–	320	806	40
			33					90	29	70	200	66	–	110	36	30
	54							280	151	20	500	270	–	220	118	80
		2	36					200	472	–	500	1180	–	300	708	–
		3	16					16	50	56	30	94	80	14	44	24
	54	8	83						1191	56		2951	30		1759	74
		1	67					150	250	50	400	668	–	250	417	50
			45					140	63	–	300	135	–	160	72	–
		2	12					120	254	40	"	636	–	180	381	60
			36					150	54	–	"	108	–	150	54	–
			08					160	12	80	"	24	–	140	11	20
			15					290	43	50	"	45	–	10	1	50
			25					240	60	–	"	75	–	60	15	–
		1	82					210	382	20	"	546	–	90	163	80
			20					290	58	–	"	60	–	10	2	–
			15					170	25	50	"	45	–	130	19	50
		7	25						1203	90		2342	–		1138	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				42	äng, kärrtorv på kalkmorän
				43	" —"—
				44	" —"—
				45	" —"—
					Summa
Hångsdala Starkeg.	13^5		1/8		Prof Dalin
				46	äng, kärrtorv på kalkmorän
				47	" —"—
				48	" " —"—
				49	" " —"—
				50	åker —"—
					Summa
—"—	13^4		1/8		Isidor Gunnling
				51	äng, kärrtorv på kalkmorän
				52	" —"—
				53	" —"—
					Summa
Hångsdala Skatteg:n	3^3		1/3		Isidor Gunnling
				54	äng, kärrtorv på kalkmorän
				55	" —"—
				56	" —"—
					Summa
—"—	3^2		1/3		Karl Larsson
				57	äng, kärrtorv på kalkmorän
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		7	25						1203	90		2342	–		1138	10
							07									
			06 ✓					230	13	80	300	18	–	70	4	20
			80 ✓					340	272	–	600	480	–	260	208	–
			80 ✓					220	176	–	500	400	–	280	224	–
		8	91				07		1665	70		3240	–		1574	30
			10					170	17	–	300	30	–	130	13	–
			42					160	67	20	〃	126	–	140	58	80
			70					130	91	–	〃	210	–	170	119	–
			60					140	84	–	〃	180	–	160	96	–
	23							750	172	50	900	207	–	150	34	50
	23	1	82						431	70		753			321	30
			15					140	21	–	300	45	–	160	24	–
			43					170	73	10	〃	129	–	130	55	90
			37					210	77	70	220	81	40	10	3	70
			95						171	80		255	40		83	60
							12	–			–			–		
							04	–			–			–		
							13	–			–			–		
							29	–			–			–		
			70					150	105	–	300	210	–	150	105	–
			70				58		105	–		210	–		105	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				58	äng, kärrlov på kalkmorän
				59	" – " –
				60	" – " –
				61	" – " –
				62	åker – " –
				63	" – " –
					Summa
Hångsdala Skatteg:n	3^4		1/3		Karl Svensson
				64	äng, kärrlov på kalkmorän
				65	" – " –
				66	" – " –
				67	" – " –
				67a	"
				68	" – " –
				69	" – " –
				70	" – " –
				71	åker – " –
				72	äng – " –
					Summa
				73	äng
				74	"

Areal Åker Har 7	 ar	 Äng och odlingsmark Har 8	 ar	 Annan duglig mark Har 9	 ar	 Impediment och högl. mark Har 10	 ar	Nuvarande värde pr har Kr. 11	 pr ägofigur Kr. 12	 öre	Blivande värde pr har Kr. 13	 pr ägofigur Kr. 14	 öre	Förbättringsvärde pr har Kr. 15	 pr ägofigur Kr. 16	 öre
			70						105	-		210	-		105	-
		1	40					150	210	-	300	420	-	150	210	-
			06					280	16	80	"	18	-	20	1	20
			37					90	33	30	"	111	-	210	77	70
			80					80	64	-	"	240	-	220	176	-
	76							430	197	80	800	368	-	370	120	20
	43							480	206	40	"	344	-	320	137	60
	89	3	33						833	30		1711	-		877	70
			12					220	26	40	300	36	-	80	9	60
			06					230	13	80	"	18	-	70	4	20
			42					260	109	20	600	252	-	340	142	80
		1	32					260	343	20	"	792	-	340	448	80
			63					150	94	50	300	189	-	150	94	50
			23					110	25	30	"	69	-	190	43	70
			85					160	136	-	600	510	-	440	374	-
		1	62					180	291	60	"	972	-	420	680	40
	40							430	172	-	800	320	-	370	148	-
			55					100	55	-	300	165	-	200	110	-
	40	5	80						1267	-		3323	-		2056	-
							34	—			—			—		
							12	—			—			—		
							46									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
	Sammandrag				
	~~Lilla~~ Norra Samfälligheten.				
Hångsdala socken					
Kunstorp	1^{1}		1	1-7	Gillis Liljegren
Hångsdala Letsg:n	17^{11}		1/2	8-11	Daniel Liljegren
Gullerstorp	1^{1}		1	12-26	Alex Sandberg
Prästbolet	20^{11}		2	27-31	Hångsdala pastorat arr. Karl Jansson
Hångsdala Gumag.	15^{1}		1/2	32-45	Minard Johansson
Hångsdala Starkeg:n	13^{5}		1/8	46-50	Josef Dalin
–"–	13^{4}		1/8	51-53	Isidor Gunnling
Hångsdala Skatteg.	3^{3}		1/3	54-56	Dens.
–"–	3^{2}		1/3	57-63	Karl Larsson
–"–	3^{4}		1/3	64-72	Karl Svensson
				73-74	
					Summa

Areal Åker Har	 ar	 Äng och odlingsmark Har	 ar	 Annan duglig mark Har	 ar	 Impediment och högl. mark Har	 ar	Nuvarande värde pr har Kr.	 pr ägofigur Kr.	 öre	Blivande värde pr har Kr.	 pr ägofigur Kr.	 öre	Förbättringsvärde pr har Kr.	 pr ägofigur Kr.	 öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25	4	18				38		1527	90		2871	-		1343	10
		2	60						718	-		916	-		198	-
1	48	6	74						2584	60		4422	-		1837	40
	54	8	83						1191	56		2951	30		1759	74
		8	91						1665	70		3240	-		1574	30
	23	1	82						431	70		753	-		321	30
			95						171	80		255	40		83	60
	~~89~~						29		—			—			—	
	89	3	33						833	30		1711	-		877	70
	40	5	80						1267	-		3323	-		2056	-
							46		—			—			—	
3	79	43	16			1	13		10391	56		20442	70		10051	14

39

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hångsdala socken	Södra Samfälligheten.				
Hångsdala Gärdeg:n	9		f.d. soldat-torp		Amanda Gustafssons stbh.
				1	äng, kärrtorv på kalkmosän
—"—	9		"		Amanda Gustafssons stbh.
				2	äng, kärrtorv på kalkmosän
				3	" —"—
					Summa
Hångsd.—"— Gärdeg:n	9⁴		1/8		Amanda Gustafssons stbh.
				4	åker, kärrtorv på kalkmosän
				5	" —"—
				6	" —"—
				7	" —"—
				8	" —"—
				9	" —"—
				10	" —"—
				11	" —"—
				12	" —"—
				13	" —"—
					Summa
—"—					E. Lindéns sterbh.
				14	äng, kärrtorv på kalkmosän
Hångsd. komministerbost.	9		f.d. soldat-torp		Hångsdala pastorat. arr. E. Lindéns stbh.
				15	äng, kärrtorv på kalkmosän

Areal Åker Har	 ar	 Äng och odlingsmark Har	 ar	 Annan duglig mark Har	 ar	 Impediment och högl. mark Har	 ar	Nuvarande värde pr har Kr.	 pr ägofigur Kr.	 öre	Blivande värde pr har Kr.	 pr ägofigur Kr.	 öre	Förbättringsvärde pr har Kr.	 pr ägofigur Kr.	 öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			14					200	28	–	500	70	–	300	42	–
		1	81					130	235	30	500	905	–	370	669	70
		1	21					〃	157	30	〃	605	–	〃	447	70
		3	02						392	60		1510	=		1117	40
1	27							120	152	40	600	762	–	480	609	60
	76							100	76	–	〃	456	–	500	380	–
	37							120	44	40	700	259	–	580	214	60
	38							120	45	60	〃	266	–	〃	220	40
	23							〃	27	60	〃	161	–	〃	133	40
	51							〃	61	20	〃	357	–	〃	295	80
	37							〃	44	40	〃	259	—	〃	214	60
	56							〃	67	20	〃	392	–	〃	324	80
	46							〃	55	20	〃	322	–	〃	266	80
	31							〃	37	20	〃	217	=	〃	179	80
5	22								611	20		3451	=		2839	80
			56					220	123	20	500	280	–	280	156	80
			30					220	66	–	500	150	–	280	84	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hångsdala Gårdeg:n	9		f.d. soldat-torp		K. Farts sterbh.
				16	äng, kärrtorv på kalkmorän
				17	" –"–
				18	högmosse
					Summa
–"–	9		"		J. Stantar
				19	äng, kärrtorv på kalkmorän
				20	" –"–
					Summa
–"–	9		"		J. Stantar
				21	åker, kärrtorv på kalkmorän
				22	" –"–
				23	äng –"–
				24	" –"–
				25	åker –"–
				26	äng. –"–
					Summa
–"–	9		"		W. Lundkvist
				27	äng, kärrtorv på kalkmorän
				28	" –"–
					Summa
–"–	9		"		W. Lundkvist
				29	åker, kärrtorv på kalkmorän
				30	" " –"–
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	26					120	151	20	600	756	-	480	604	80
		1	51					120	181	20	〃	906	-	〃	724	80
					10			240	24	-	〃	60	-	360	34	-
		1	77		10				356	40		1722	-		1365	60
			92					120	110	40	600	552	-	480	441	60
		1	85					〃	222	-	〃	1110	-	480	888	-
		2	77						332	40		1662	-		1329	60
	08							680	54	40	700	56	-	20	1	60
	22							560	123	20	〃	154	-	140	30	80
			35					300	105	-	400	140	-	100	35	-
			21					280	58	80	〃	84	-	120	25	20
	45							380	171	-	500	225	-	120	54	-
			54					170	91	80	400	216	-	230	124	20
	75	1	10						604	20		875	-		270	80
			90					100	90	-	600	540	-	500	450	-
		1	95					〃	195	-	〃	1170	-	〃	975	-
		2	85						285	-		1710	-		1425	-
	16							770	123	20	800	128	-	30	4	80
	22							670	147	40	700	154	-	30	6	60
	38								270	60		282	-		11	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				31	åker, kärrtorv på kalkmorän
				32	" -"-
				33	äng -"-
					Summa
Hångsdala Gärdeg:n	92		1/4		Mathilda Lundkvist
				34	åker, kärrtorv på kalkmorän
				35	äng -"-
				36	åker -"-
				37	" -"-
				38	" -"-
				39	" -"-
					Summa
-"-	9⁵		1/8		Karl Alf
				40	äng, kärrtorv på kalkmorän
				41	åker -"-
				42	" -"-
				43	" -"-
					Summa
-"-	9⁵		1/8		Karl Alf
				44	åker, kärrtorv på kalkmorän
				45	äng -"-
					Summa
Hångsdala Vårdeg:n	4⁴		129/288		Alex Sandberg
				46	åker, kärrtorv på kalkmorän

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	38								270	60		282	-		11	40
	14							650	91	-	700	98	-	50	7	00
	22							〃	143	-	〃	154	-	〃	11	-
			60					150	90	-	400	240	-	250	150	-
	74		60						594	60		774	-		179	40
1	22							770	939	40	800	976	-	30	36	60
		2	90					160	464	-	400	1160	-	240	696	-
	28							690	193	20	800	224	-	110	30	80
	83							260	215	80	700	581	-	440	365	20
1	70							140	238	-	600	1020	-	460	782	-
2	18							140	305	20	〃	1308	-	〃	1002	80
6	21	2	90						2355	60		5269	-		2913	40
		1	95					260	507	-	350	682	50	90	175	50
							03	-			-			-		
							15	-			-			-		
							32	-			-			-		
		1	95				50									
1	58							100	158	-	600	948	-	500	790	-
		3	00					120	360	-	〃	1800	-	480	1440	-
1	58	3	00						518	-		2748	-		2230	-
1	13							690	779	70	800	904	-	110	124	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				47	åker, kärrtorv på kalkmorän
				48	äng –"–
				49	åker –"–
				50	" " –"–
				51	äng –"–
				52	" " –"–
				53	" –"–
				54	" –"–
					Summa
Hångsdala Krogsg:n	10'		1/2		Karl Dalén
				55	åker, kärrtorv på kalkmorän
				56	" –"–
				57	" –"–
				58	" –"–
				59	" –"–
				60	" –"–
				61	" –"–
				62	" –"–
				63	" –"–
				64	" –"–
				65	" –"–
				66	" –"–
				67	" –"–
				68	" –"–
				69	" –"–
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	13								779	70		904	–		124	30
1	35							330	445	50	700	945	–	370	499	50
			16					〃	52	80	500	80	–	170	27	20
	65							490	318	50	700	455	–	210	136	50
	03							870	26	10	900	27	–	30		90
			30					480	144	–	600	180	–	120	36	–
			08					420	33	60	〃	48	–	180	14	40
		3	68					200	736	–	〃	2208	–	400	1472	–
		1	32					〃	264	–	500	660	–	300	396	–
3	16	5	54						2800	20		5507	–		2706	80
	40							120	48	–	700	280	–	580	232	–
	48							〃	57	60	〃	336	–	〃	278	40
	52							〃	62	40	〃	364	–	〃	301	60
	58							〃	69	60	〃	406	–	〃	336	40
	65							〃	78	–	〃	455	–	〃	377	–
	65							〃	78	–	〃	455	–	〃	377	–
	60							〃	72	–	〃	420	–	〃	348	–
	60							〃	72	–	〃	420	–	〃	348	–
		1	45					180	261	–	600	870	–	420	609	–
		3	00					230	690	–	700	2100	–	470	1410	–
		1	82					210	382	20	〃	1274	–	490	891	80
			70					230	161	–	500	350	–	270	189	–
			80					280	224	–	〃	400	–	220	176	–
		1	–					290	290	–	400	400	–	110	110	–
		1	25					350	437	50	〃	500	–	50	62	50
4	48	10	02						2983	30		9030	–		6046	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hångsdala Hårdeg:n	4^5		53/228		Erik Johan Alfredsson
					arr. Karl Johansson
				70	åker, kärrtorv på kalkmorän
				71	〃 〃 –〃–
				72	〃 〃 –〃–
				73	〃 〃 –〃–
				74	äng 〃 –〃–
				75	〃 〃 –〃–
				76	〃 –〃–
				77	〃 –〃–
				78	〃 –〃–
				79	åker –〃–
					Summa
〃 〃	4^6		53/228		Alfr. Johansson m.fl.
				80	åker, kärrtorv på kalkmorän
				81	〃 –〃–
				82	äng –〃–
				83	〃 –〃–
				84	åker –〃–
				85	–〃–
					Summa
Hvalstads socken.					
Bäck Källeg:n	8^1		3/4		Hjalmar Andersson m.fl.
				86	åker, kärrtorv på kalkmorän
				87	〃 –〃–
				88	〃 –〃–
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. OPTR.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11							670	73	70	700	77	-	30	3	30
	04							870	34	80	900	36	-	30	1	20
	12							870	104	40	"	108	-	30	3	60
	29							870	252	30	"	261	-	30	8	70
			10					300	30	-	500	50	-	200	20	-
			25					350	87	50	"	125	-	150	37	50
			57					230	131	10	"	285	-	270	153	90
		1	04					350	364	=	"	520	=	150	156	-
		1	52					350	532	-	"	760	-	150	228	-
	03							670	20	10	700	21	-	30		90
	59	3	48						1629	90		2243	-		613	10
	06							870	52	20	900	54	-	30	1	80
	12							870	104	40	"	108	-	30	3	60
		~~1~~	~~50~~			1	50	—			—			—		
			25					300	75	-	500	125	-	200	50	-
	13							670	87	10	700	91	-	30	3	90
	68							420	285	60	"	476	=	280	190	40
	99		25						604	30		854	-		249	70
	12							480	57	60	800	96	-	320	38	40
	11							370	40	70	"	88	-	430	47	30
	14							670	89	60	"	112	-	160	22	40
	37								187	90		296	-		108	11

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				89	åker, kärrtorv på kalkmosan
				90	äng —"—
				91	" —"—
				92	" —"—
				93	" —"—
				94	" —"—
				95	" —"—
				96	" —"—
				97	" —"—
				98	" —"—
				99	åker —"—
				100	" —"—
				101	äng —"—
				102	" —"—
				103	" —"—
				104	" —"—
				105	" —"—
				106	" —"—
				107	" —"—
				108	" —"—
					Summa
Bäck Fiblagen	9^3		1/10		Hjalmar Andersson m. fl.
				109	mosse, kärrtorv på kalkmosan
				110	" —"—
				111	äng —"—
				112	" —"—
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	37								187	90		296	-		108	11
	05							560	28	-	800	40	-	240	12	-
			96					240	230	40	600	576	-	360	345	60
			80					300	240	=	〃	480	-	300	240	-
		1	-					300	300	-	〃	600	-	〃	300	-
		1	-					670	670	-	700	700	-	30	30	-
			15					650	97	50	〃	105	-	50	77	50
			32					510	163	20	〃	224	-	190	60	80
			32					530	169	60	〃	224	-	170	54	40
			52					530	275	60	〃	364	=	170	88	40
			80					510	408	-	〃	560	-	190	152	-
	02							600	12	=	〃	14	=	100	2	=
	18							580	104	40	〃	126	-	120	21	60
			25					600	150	=	〃	175	=	100	25	-
			41					510	209	10	〃	287	=	190	77	90
			55					230	126	50	〃	385	-	470	258	50
			35					370	129	50	〃	245	-	330	115	50
			35					350	122	50	〃	245	-	350	122	50
			33					460	151	80	〃	231	-	240	79	20
			20					320	64	-	〃	140	-	380	76	=
			22					420	92	40	〃	154	-	280	61	60
	62	8	53						3932	40		6171	-		2238	60
					55			200	110	-	600	330	-	400	220	-
				1	30			440	572	-	〃	780	-	160	208	-
			95					280	266	-	〃	570	-	320	304	-
			12					520	62	40	〃	72	=	80	9	60
		1	07	1	85				1010	40		1752	-		741	60

720

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bäck Fiblag:n	9^4		1/10		Hjalmar Andersson m. fl.
				113	mosse
				114	"
				115	äng, kärrtorv på kalkmorän
				116	" —"—
					Summa
—"—	9^2		1/5		Herman Karlsson
				117	mosse
				118	"
				119	äng, kärrtorv på kalkmorän
				120	" —"—
				121	" —"—
					Summa
Bäck Korsg:n	2^2		27/40		Oskar Johansson m. fl.
				122	äng, kärrtorv på kalkmorän
				123	" —"—
				124	" —"—
				125	åker —"—
				126	" —"—
				127	" —"—
				128	" —"—
				129	" —"—
				130	" —"—
				131	" —"—
				132	" —"—
				133	" —"—
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					95			300	285	-	600	570	-	300	285	-
					35			320	112	-	〃	210	-	280	98	-
			50					320	160	-	〃	300	-	280	140	-
			63					520	327	60	〃	378	-	80	50	40
		1	13	1	30				884	60		1458	-		573	40
				1	50			160	240	-	600	900	-	440	660	-
				1	81			440	796	40	〃	1086	=	160	289	60
			48					250	120	-	500	240	-	250	120	-
			70					280	196	-	〃	350	-	220	154	-
			10					480	48	-	〃	50	-	20	2	-
		1	28	3	31				1400	40		2626	-		1225	60
			16					330	52	80	500	80	=	170	27	20
			28					410	114	80	〃	140	-	90	25	20
			87					200	174	=	600	522	-	400	348	-
	18							770	138	60	800	144	-	30	5	40
	09							770	69	30	〃	72	=	30	2	70
	22							140	30	80	700	154	-	560	123	20
	26							140	36	40	〃	182	-	560	145	60
	26							120	31	20	〃	182	-	580	150	80
	25							〃	30	-	〃	175	-	〃	145	-
	23							〃	27	60	〃	161	=	〃	133	40
	20							〃	24	-	〃	140	-	〃	116	-
	18							〃	21	60	〃	126	=	〃	104	40
1	87	1	31						751	10		2078	-		1326	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				134	åker, kärrtorv på hällmorän
				135	" – " –
				136	" – " –
				137	" – " –
				138	" – " –
				139	" – " –
				140	" – " –
				141	– " – " –
				142	" – " –
				143	" – " –
				144	– " – " –
				145	" – " –
				146	" – " –
				147	" – " –
				148	" – " –
				149	" – " –
				150	" – " –
				151	äng – " –
				152	" – " –
				153	åker – " –
				154	äng – " –
				155	" – " –
				156	åker – " –
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	87	1	31						751	10		2078	-		1326	90
	15							120	18	-	700	105	-	580	87	-
	15							"	18	-	"	105	-	"	87	-
	13							160	20	80	"	91	-	540	70	20
	42							120	50	40	"	294	-	580	243	60
	57							"	68	40	"	399	-	"	330	60
	58							140	81	20	"	406	-	560	324	80
	37							160	59	20	"	259	-	540	199	80
	43							160	68	80	"	301	-	"	232	20
	38							160	60	80	"	266	-	"	205	20
	58							140	81	20	"	406	-	560	324	80
	35							120	42	-	"	245	-	580	203	-
	35							"	42	-	"	245	-	"	203	-
	29							"	34	80	"	203	-	"	168	20
	23							"	27	60	"	161	-	"	133	40
	19							"	22	80	"	133	-	"	110	20
	15							750	112	50	800	120	-	50	7	50
	18							770	138	60	"	144	-	30	5	40
			17					350	59	50	700	119	-	350	59	50
			42					290	121	80	400	168	-	110	46	20
	24							660	158	40	800	192	-	140	33	60
			50					150	75	-	400	200	-	250	125	-
			75					240	180	-	"	300	-	160	120	-
	35							770	269	50	800	280	-	30	10	50
7	96	3	15						2562	40		7290	-		4657	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Södra	Sammandrag.				
~~Stora~~ samfälligheten					
Hångsdala socken					
Hångsdala Gårdeg:n	9		f.d. soldattorp	1	Amanda Gustafssons stbh.
-"-	9		"	2-3	Dets.
Hångsdala Gårdeg:n	9^4		1/8	4-13	Dets.
	9		f.d. soldattorp	14	E. Lindéns stbh.
	9		"	15	Hångsdala pastorat arr. E. Lindéns stbh.
	9		"	16-18	K. Fasts sterbh.
	9		"	19-20	J. Standar
	9		"	21-26	Dens.
	9		"	27-28	V. Lundkvist
	9		"	29-33	Dens.
Hångsdala Gårdeg:n	9^2		1/4	34-39	Matilda Lundkvist
-"-	9^5		1/8	40-43	Karl Alf
-"-	9^5		1/8	44-45	Dens.
Hångsdala Hårdeg:n	4^4		129/288	46-54	Alex Sandberg
" Krogsg:n	10^1		1/2	55-69	Karl Dalén
" Hårdeg:n	4^5		53/228	70-79	Erik Johan Alfredsson arr. Karl Johansson
" "	4^6		53/228	80-85	Alfr. Johansson m. fl.
Valstad socken					
Bäck Källeg:n	8^1		3/4	86-108	Hjalmar Andersson m. fl.
" Fiblag:n	9^3		1/10	109-112	Des.
" "	9^4		1/10	113-116	Des.
" "	9^2		1/5	117-121	Herman Karlbom
" Korsg:n	2^2		27/40	122-156	Oskar Johansson m. fl.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			14						28	-		70	-		42	-
		3	02						392	60		1510	-		1117	40
5	22								611	20		3451	-		2839	80
			56						123	20		280	-		156	80
			30						66	-		150	-		84	-
		1	77		10				356	40		1722	-		1365	60
		2	77						332	40		1662	-		1329	60
	75	1	10						604	20		875	-		270	80
		2	85						285	-		1710	-		1425	-
	74		60						594	60		774	-		179	40
6	21	2	90						2355	60		5269	-		2913	40
		1	95				50		507	-		682	50		175	50
1	58	3	00						518	-		2748	-		2230	-
3	16	5	54						2800	20		5507	-		2706	80
4	48	10	02						2983	30		9030	-		6046	70
	59	3	48						1629	90		2243	-		613	10
	99		25			1	50		604	30		854	-		249	70
	62	8	53						3932	40		6171	-		2238	60
		1	07	1	85				1010	40		1752	-		741	60
		1	13	1	30				884	60		1458	-		573	40
		1	28	3	31				1400	40		2626	-		1225	60
7	96	3	15						2562	40		7220	-		4657	60
32	30	55	41	6	56	2	00		24582	10		57764	50		33182	40

Vänd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Slutligt sammandrag.					
Norra samfälligheten					
Södra — " —					
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	79	43	16			1	13		10391	56		20442	70		10051	14
32	30	55	41	6	56	2	00		24582	10		57764	50		33182	40
36	09	98	57	6	56	3	13		34973	66		78207	20		43233	54

Hångsdala den 18 dec. 1934

Olaus Gustafsson Claes Johansson

Bilaga F.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Hångsdala den 18 dec. 1934

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
						Bilaga G.
	Jordersättningslängd					
	Södra Samfälligheten					
	Diket C–D					
Gärdagården 9^4	A. Gustafssons stbh	130–132+70	350	1.2	4 20	
Krogsgården 10^1	Karl Dalin	—"—	350	1.2	4 20	8 40
	Diket 30–D–E^{III}					
Bäck Korsg:n 2^2	Oskar Johansson	30–34+50	700	1.3	9 10	
Gärdagården 9^4	A. Gustafssons stbh	30–31+20	240	1.2	2 88	
Krogsgården 10^1	Karl Dalin	31+20–34+50	460	1.6	7 36	19 34
	Diket C^{I} C^{III}					
Gärdagården 9^4	A. Gustafssons stbh	80–81+77	210	1.2	2 52	
—"— 9^2	Mathilda Lundkvist	—"—	210	1.4	2 94	5 46
	Diket C^{III}–C^{IV}					
Gärdagården 9^5	K. Alf	102+70–106+30	680	2.6	17 68	
—"—		106+30–107	150	2.6	3 90	21 58
	Diket E–F					
Bäck Korsg:n 2^2	Oskar Johansson		80	1.4	1 12	
" Tiblag:n 9^4	Hjalmar Andersson		180	3.1	5 58	
" " 9^3	—"—		80	3.6	2 88	
" " 9^2	Herman Karlborn		130	3.5	4 55	
" Källeg:n 10^1	Hjalmar Andersson		130	5.1	6 63	20 76
			Summa			75 24

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
	Jordersättningslängd Norra Samfälligheten							
	Diket G–I–K–L–M							
Hångsdala Hedg:n 17¹	David Liljegren	0–2+12	880	2.5	22	—		
–"– Starkeg:n 13⁵	Josef Dalin	2+12–3+55	515	1.5	7	73		
–"– –"– 13⁴	J. Gunnling	3+55–4+17	210	1.5	3	15		
–"– Gunnag:n 15¹	Menard Johansson	4+17–6+92	935	1.5	14	03		
Prästbolet 20¹	Karl Jansson	6+92–9+23	740	1.5	11	10		
Gullerstorps 1¹	Alex Sandberg	9+23–11+60	285	2.0	5	70		
–"–	Dens.	9+23–10+81	205	1.5	3	08		
Hunstorps 1¹	Gillis Liljegren	10+81–11+60	65	3.5	2	28	69	07
	Diket I–I¹							
Hångsdala Gunnag:n 15¹	Menard Johansson	16–17+72	350	2.0	7	00		
–"– –"–	Dens.	17+72–18+68	125	3.5	4	38		
–"– Skalleg:n 3⁴	Karl Svensson	17+72–18+68	125	2.5	3	13		
–"– –"–	Dens.	18+68–22+10	820	2.0	16	40	30	91
			Summa				99	98

Hångsdala den 18 dec. 1934

Olav Gustafsson Claes Johansson

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
								Bilaga H.		
		Södra samfälligheten.								
a- 9+56	1006	Diket A-B-C-C^{I}.								
		Mosstorv och sand m.^{3}	340	0.50	170	-				
		15" armerade rör m.'	735	5.00	3675	-				
		12" " " "	221	3.70	817	70				
		Brunn typ A st.	6	50.-	300	-				
		Kringmurning av rörutlopp vid O			80	-	5042	70		
		Tillägges c:a 10 %					502	30	5545	-
10+7-11+34	127	Täckdiket C^{I}-11+34								
		10" rör m.'	127	2.60	330	20				
		Brunn typ B st.	1	30.-	30	-	360	20		
		Tillägges c:a 10 %					34	80	395	-
60-64+40	440	Täckdiket 11+34-C^{II}								
		9" rör m.'	136	2.20	299	20				
		8" " "	184	2.00	368	-				
		6" " "	120	1.30	156	-				
		Brunn typ B st.	4	30.-	120	-	943	20		
		Tillägges c:a 10 %					96	80	1040	-
70-72+35	235	Täckdiket B-B^{I}								
		5" rör m.'	235	1.00	235	-				
		Brunn typ B. st.	1	30.-	30	-	265	-		
		Tillägges c:a 10 %					25	-	290	-
66+50-68+18	168	Täckdiket E^{I}-E^{II}								
		6" rör	168	1.30	218	40				
		Brunn typ B.	1	30.-	30	-				
		Öga	1	10.-	10	-	258	40		
		Tillägges c:a 10 %					26	60	285	-
									7555	-

Överföres

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							7555	–
		Diket 14+24–E–E^{I}								
14+24–17	224	Mosstorv m³	810	0.40	324	–				
		Sandbl. lera "	120	0.60	72	–				
17+20+50	350	Mosstorv "	850	0.40	340	–	736	–		
		Tillägges c:a 10 %					74	–	810	–
		Diket 30–D–D^{I}								
30–34+50	450	Mosstorv m³	920	0.40	368	–				
		Sandbl. lera "	900	0.60	540	–	908	–		
		Tillägges c:a 10 %					92	66		
		Jordersättning					19	34	1020	–
		Diket E–F								
50–53	300	Mosstorv m³	680	0.40	272	–				
		Sandbl. lera "	30	0.60	18	–				
51+80		Trumma typ A; d = 0.40 m. st.	1	100.–	100	–				
53–56+60	360	Mosstorv m³	500	0.40	200	–				
		Sandbl. lera "	100	0.60	60	–				
53+60		Trumma typ A; d = 0.40 m. st.	1	100.–	100	–	750	–		
		Tillägges c:a 10 %					74	24		
		Jordersättning					20	76	845	–
		Diket C^{I}–C^{III}								
80–81+77	177	Mosstorv m³	440	0.40	176	–				
		Sandbl. lera "	60	0.60	36	–	212	–		
		Tillägges c:a 10 %					22	54		
		Jordersättning					5	46	240	–
		Diket C^{III} – [illegible] 120.								
120–121+21	121	Mosstorv m³	60	0.40	24	–				
		8" tegelrör m¹	121	2.00	242	–				
		Brunn typ B.			30	–				
		Öga			10	–				
		Överföres			306	–			10470	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			306	-			10470	-
		Tilläggs c:a 10 %			34	-			340	-
		Dikel ~~C^{III}~~ 120 - C^{IV}								
101+33-107	569	Mosstorv m^3	200	0.40	80	-				
		Sten o. grus "	270	1.00	270	-				
102+70		Trumma typ A; d=0.30 m.	1	90.-	90	-				
106		" " " d=0.30 m.	1	90.-	90	-	530	-		
		Tilläggs c:a 10 %					53	42		
		Jordersättning					21	58	605	00
		Dikel C-D.								
130-132+40	240	Mosstorv m^3	700	0.40	280	-				
		Sandbl. lera "	120	0.60	72	-	352	-		
		Tilläggs c:a 20 %					34	60		
		Jordersättning					8	40	395	-
		Summa Södra samfälligheten							11810	-
		Norra samfälligheten								
		Dikel G-J-K-L-M.								
0-5	500	Mosstorv m^3	700	0.40	280	-				
		Sandbl. lera "	1080	0.70	756	-				
5-11	600	Mosstorv "	1400	0.40	560	-				
		Sandbl. lera "	750	0.70	525	-				
11-14+12	312	Mosstorv "	280	0.40	112	-				
0+44, 3+25, 4+20		Trumma, typ A; d=0.80 m. st.	3	170.-	510	-				
6+70, 6+95		" " d=0.45 " "	2	105.-	210	-				
9+30, 11+60		" " d=0.37 " "	2	95.-	190	-	3143	-		
		Tilläggs c:a 10 %					317	93		
		Jordersättning					69	07	3530	-
		Dikel J - J^{I} - J^{III}								
16-23	700	Mosstorv m^3	780	0.40	312	-				
		Sandbl. lera "	250	0.60	150	-				
20+75		Trumma typ A; d=0.5 m.			120	-	582	-		
		Tilläggs c:a 10 %					57	09		
		Överföres					639	09	3530	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört						639	09	3530	-
		Jordersättning						30	91	660	-
		Diket J^{II} – J^{II}									
24-25+25	125	Mosstorv	m.^{3}	90	0.40	36	-				
		Sandbl. lera	"	25	0.60	15	-	51	-		
		Tilläggas c:a 10 %						4	-	55	-
		Diket K^{II} - K^{IV}									
+34-32+24	258	Mosstorv	m^3	160	0.40	64	-				
		Sandbl. lera	"	5	0.60	3	-				
30+5		Trumma typ A, d=0.30 m.		1	90.-	90	-				
		4" rör	m'	258	0.80	206	40				
		Brunn typ B.	st.	2	30.-	60	-	423	40		
		Tilläggas c:a 10 %						41	60	465	00
		Täckdiket K-K^{I}-K^{II}-K^{III}									
50-53+14	314	6" rör	m'	92	1.30	119	60				
		5" "	"	152	1.00	152	-				
		4" "	"	70	0.80	56	-				
		Brunn typ B	st.	4	30.-	120	-	447	60		
		Tilläggas c:a 10 %						42	40	490	-
		Diket L-L^{I}									
40-42+79	279	Mosstorv	m.^{3}	170	0.40	68	-				
		6" rör	m'.	240	1.30	312	-				
		9" "	"	39	2.20	85	80				
		Brunn typ B.	st.	2	30.-	60	-	525	80		
		Tilläggas c:a 10 %						64	20	580	-
		Summa Norra samfälligheten								5780	-
		Sammandrag.									
		Södra samfälligheten								11810	-
		Norra – " –								5780	-
		Summa								17590	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Specifikation över beräkning av rörledningar

Storlek	Per meter			
	Pris kr.	Frakt kr.	Grävning, läggning o. återfylln.	Summa kr.
15"	x)3.50	fritt	1.50	5.00
12"	x)2.50	"	1.20	3.70
10"	x)1.80	"	0.80	2.60
9"	x)1.60	"	0.60	2.20
8"	1.33	0.12	0.55	2.00
6"	0.83	0.07	0.40	1.30
5"	0.57	0.03	0.40	1.00
4"	0.43	0.02	0.35	0.80

x Offert lämnad av Kindströms cementvarufabrik, Vara.

~~Ska~~ Hångsdala den 18 dec. 1934

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bilaga J.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gullerstorp m. fl. hemman i Hångsdala och Valstads socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av tvenne i nordostlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna söder och sydväst om Hångsdala kyrka inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 140 i och för ernåendet av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla, dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F för södra huvudavloppet samt B-B^{I}, C-C^{I}, C^{II}, C^{I}-C^{IV}, D-D^{I} och E-E^{I}-E^{II} för sidodiken härtill, vidare G-I-K-L-M för norra huvudavloppet samt I-I^{I}-I^{III}, I^{I}-I^{II}, K-K^{I}-K^{II} - -K^{III}, K^{II}-K^{IV} och L-L^{I} för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Därjämte har å vissa avloppssträckor en enkel grön linje inlagts mellan två röda, vilket betecknar, att avloppet skall utföras som öppet dike för flödesvattnets avledande utan översvämning jämte en djupare liggande täckt ledning i samma sträckning för djupare torrläggning vid vanlig vattenföring. Denna kombination mellan öppna och täckta avlopp motiveras därav, att jordmånen på ifrågavarande sträckor utgöres av lerblandad mo och fin sand, som vid tidigare verkställda avdikningar i trakten visat stor benägenhet att flyta, varför djupa öppna avlopp har kunna väntas bli dyra i underhåll. Å andra sidan skulle enbart rörledningar, dimensionerade jämväl för flödesvatten, ställa sig avsevärt dyrare. Där så varit lämpligt, ha de öppna flödesvattendikena och rörledningarna framdragits vid sidan av varandra.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Dess storlek har å respektive profilritningar angivits med blått. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om öppna avlopp antagits komma att uppgå till 1.5 liter, i fråga om täckta ledningar för vanlig vattenföring till 0.2 liter och för övriga täckta ledningar till 2.0 liter, allt pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med honom förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "Södra samfälligheten" och "Norra samfälligheten". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn

16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhålla skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Norra samfälligheten berör järnvägen Tidaholm-Vartofta på så sätt, att en för sidodiket $I-I^{I}$ upptagen trumma genom järnvägens banvall är för grund för ovanför liggande ängs torrläggning till 1.2 meters djup. För att kostnaderna må bliva så små som möjligt har denna trumma icke nu föreslagits till ombyggnad, utan den bibehålles för flödesvatten,och för den djupare torrläggningen vid vanlig vattenföring framdrages en särskild rörledning, som passerar järnvägens banvall vid K^{I}. Då ovanför liggande mark var äng jämväl vid tidpunkten för järnvägens tillkomst skall det åligga järnvägens ägare icke blott att ombestyra ifrågavarande rörlednings framdragande genom banvallen jämte anordnande av slambrunn vid K^{I} utan även att bekosta detta arbetes utförande. Arbetet bör så bedrivas, att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom två veckor efter det nedanför liggande avlopp blivit genom företagets försorg färdigställt och meddelande härom kommit vederbörande trafikförvaltning tillhanda.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritningar närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning ~~[illegible]~~ utgå med den täckta markens fulla värde efter företget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 69 kronor 84 öre, vilken kostnad ~~nu~~ förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden, och med honom likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma;

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke över-stigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om rör av betóng skola uppfylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas angivna i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar ,n:r 5, 1931;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på därför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena ~~för~~ må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1940;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Gullerstorps dikningsföretag av år 1934."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Hångsdala den 18 december 1934.

I tjänsten

Biträdande gode män:

Olaus Gustafson Claes Johansson

75

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Södra Samfälligheten				
			Hångsdala socken				
– f.d. soldattorp	9		Hångsdala Gärdeg. Amanda Gustafssons stbh.	söh.	1	28.–	70.–
– "	9		–"– Dets	"	2-3	392.60	1510.–
1 1/8	9^{4}	✓	Hångsdala Gärdeg. Dets.	"	4-13	611.20	3451.–
– f.d. soldattorp	9		–"– E. Lindeus stbh.		14	123.20	280.–
– "	9		–"– {Hångsdala pastorat arr. E. Lindeus stbh.		15	66.–	150.–
– "	9		–"– R. Fasts sterbh.		16-18	356.40	1722.–
– "	9		–"– J. Stander	söh.	19-20	332.40	1662.–
– "	9		–"– Dens.	"	21-26	604.20	875.–
– "	9		–"– V. Lundkvist		27-28	285.–	1710.–
– "	9		–"– Dens		29-33	594.60	774.–
4 1/4	9^{2}	✓	Hångsdala Gärdeg. Mathilda Lundkvist		34-39	2355.60	5269.–
5 1/8	9^{5}	✓	–"– Karl Alf		40-45	1025 ~~507.–~~	3430.50 ~~682.50~~
~~1/8~~	~~9^{5}~~		~~Dens.~~		~~44-45~~	~~518.–~~	~~2748.–~~
7 129/288	4^{4}		Hångsdala Hårdeg. Alex Sundberg	söh.	46-54	2800.20	5507.–
8 1/2	10^{1}		" Krogsg. Karl Dahlén		55-69	2983.30	9030.–
9 53/288	4^{5}	✓	" Hårdeg. {Erik T. Alfredsson arr. Karl Johansson	söh	70-79	1629.90	2243.–
– 53/288	4^{6}		" " Alfr. Johansson m. fl.	söh.	80-85	604.30	854.–
			Valstads socken				
10 3/4	8^{1}	✓	Bäck Källeg. Hjalmar Andersson m. fl.	söh	86-108	3932.40	6171.–
10 1/10	9^{3}	✓	" Fiblag. Des.	"	109-112	1010.40	1752.–
10 1/10	9^{4}	✓	" " Des.	"	113-116	884.60	1458.–
6 1/5	9^{2}	✓	" " Herman Karlbom	söh.	117-121	1400.40	2626.–
11 27/40	2^{2}		" Korsg. Oskar Johansson m. fl.	söh.	122-156	2562.40	7220.–
			Summa			24582.10	57764.50

[illegible] enligt kontrakten för [illegible]
[illegible] soldattorp till [illegible]
[illegible] 13/6 35

Bilaga K

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
						o/s-tal för gemens. kostn.	företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
42.-							14.99	0.127	1	45
1117.40							397.64	3.367	38	46
2839.80							1010.70	8.558	97	76
156.80							55.86	0.473	5	40
84.-							29.88	0.253	2	89
1365.60							485.98	4.115	47	01
1329.60							473.23	4.007	45	78
270.80							96.37	0.816	9	32
1425.-							507.12	4.294	49	05
179.40							63.89	0.541	6	18
2913.40							1036.92	8.780	100	31
2405.50 ~~175.50~~							856.11	7.249 ~~0.529~~	82	81
~~2230.-~~							—	~~6.720~~		
2706.80							963.34	8.157	93	18
6046.70							2152.15	18.223	208	19
613.10							218.25	1.848	21	11
249.70							88.93	0.753	8	60
2238.60							796.70	6.746	77	06
741.60							263.95	2.235	25	53
573.40							204.08	1.728	19	74
1225.60							436.26	3.694	42	20
4657.60							1657.65	14.036	160	35
33182.40						76.752	11810.-	100.000	1142	38

16,59
49,77

Häggsdala den 18 dec. 1934

Sven Hallin

Claes Gustafsson Claës Johansson

Kostnadsför-

	Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
	1	2	3	4	5	6	7	8
				Norra Samfälligheten.				
				Hängsdala socken.				
12	1	1^1		Hunstorps Gillis Liljegren	sök.	1-7	1527.90	2871.-
–	1/2	17^1		Hängsdala Ldsg. Daniel Liljegren		8-11	718.-	916.-
7	1	1^1		Gullerstorps Axel Sandberg	sök.	12-26	2584.60	4422.-
13	2	20^1		Prästbolet Hängsdala pastorat arr. Karl Jansson		27-31	1191.56	2951.30
–	1/2	15^1		Hängsdala Gunnag. Mainart Johansson		32-45	1665.70	3240.-
–	1/8	13^5		" Starkag:n Josef Dalin		46-50	431.70	753.-
–	1/8	13^4		– " – Isidor Gunnling		51-53	171.-	255.40
	~~1/3~~	~~3^3~~		~~– " – Dens.~~		~~54-56~~		
14	1/3	3^2		– " – Karl Larsson	sök.	57-63	833.30	1711.-
15	1/3	3^4		– " – Karl Svensson	sök.	64-72	1267.-	3323.-
				Summa			10391.56	20442.70

Bilaga K

delningslängd

Förbättringsvärde Kronor	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					%-tal för gemens. kostn.	Delaktighet i kostnaderna för företagets utförande		Delaktighet i kostnaderna för Syneförrättningen	
							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1343.10							772.38	13.363	46	24
198.-							113.87	1.970	6	82
1837.40							1056.64	18.281	63	26
1759.74							1011.96	17.508	60	58
1574.30							905.32	15.663	54	20
321.30							184.79	3.197	11	06
83.60							48.03	0.831	2	88
877.70							504.71	8.732	30	21
2056.-							1182.30	20.455	70	78
10051.14						23.248	5780.-	100.000	346	03

Hångsdala den 18 dec. 1934

Olaus Gustafsson Claës Johansson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Gullerstorps dikningsföretag av år 1934 i Hångsdala och Valstads *sock~~en~~*nar *och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	28	0,50			14	–
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	4.2	3,00	12	60		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	8.8	6,00	52	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 41 ar st.	86	0.24	20	64		
		har	36.09	0.78	28	15		
		äng och odlingsmark, medelareal 77 ar st.	155	0.26	35	10		
		har	105.13	0.42	44	15		
		annan mark och impediment, medelareal 21 ar st.	14	0.05		70		
		har	3.13	0.78	2	44		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet st.	1		4	–		
		övriga regalark blad ″	1		1	–	201	58
		Överföres					215	58

1	2	3	4	5	6		7	
1933		Överfört					215	58
april	7-8	**Avvägning:**						
1934 okt.	26-31	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	9	12,00	108	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har har	144.35	0.50	72	18		
		avvägda punkter st.	1015	0.03	30	45		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	13	2,00	26	-		
		i annan mark „		5,00			236	63
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 61 ar, st.	235	0.07	16	45		
		har	144.35	0.06	8	66	25	11
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	235	0,04			9	40
		Markvärdering:						
okt. nov.	16 28	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	2	12,00	24	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för öviga kilometer st.	6.9	1,50	10	35		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	442	0,06	26	52		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	221	0,12	26	52	91	39
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	3.9	3.00	11	70		
		2) befintligt avlopp ell. vall „	5.4	3.50	18	90	30	60
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,	34	0.12	4	08		
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	13	0.15	1	95		
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	88	0.25	22	-	28	03
		„						
		„						
		Antal profil- och sektionsritningar „	5	3,00			15	-
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	—		
		för vattenområdets areal km.^{2}		0,02				
		dagar		12,00				
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	6.6	3,50	23	10		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	6.6	1,00	6	60		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m^2 „						
		nämligen m^2 sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ - „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „	1.7	6,00	10	20		
		2) „ „ över 20 „ „	1.3	10,00	13	-	52	90
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1			
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	211	0,03	6	33	7	33
		Överföres					711	97

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					711	97
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*	4.8	2,50	12	00		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ………… m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	5.4	4,00	21	60		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			17	40	51	00
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8	—		
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00				
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar		3,-				
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete			5	-		
		för särskilt konstruerat landfäste *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00				
		Grundförstärkning *m²*		0,10				
							5	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	1015	0,01			10	15
		Översiktskarta *§ 41*					4	-
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar *st.*	26	0,25	6	50	8	-
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter *st.*	31	0,30	9	30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			11	30
1934 okt.	9	***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* *sid.*	7	3,00			21	-
nov. dec.	20 18	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	3	12,00			36	-
okt.	23	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ang. järnväg *dagar*	1	12,00			12	-
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* *dagar*	1	12,00			12	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* „	1/2	12,00	6	-		
		utlopp för täckt ledning „	1	12,00	12	-	18	-
		slamficka „		12,00				
		Lösen för: *Summa kronor*					903	42
		Kopia av plankartan *§ 51*						
		1 a) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			10	50		
		övriga regalark blad						
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 61 *ar ägofigurer* *st.*	235	0.10	23	50		
		har	144.35	0.08	11	55		
		Överföres			45	55		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			45	55		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			8	76		
		3) insättning av höjdlägestal st.	1015	0,02	20	30		
		„ „ *kanaler och diken, grundbelopp*			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	611	0,05	30	55	106	91
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag el. vall „						
		nytt avlopp el. vall „	4.8	5.-	24	-		
		ändring av befintligt avlopp „	5.4	6.-	32	40		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			28	03		
		3) broar och trummor, „ „			5	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	4	3,00	12	-	101	43
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1½	12,00			18	-
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* sid.	63	0,55			34	65
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*					4	-
		Summa kronor					264	99
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3	-		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			12	-	15	-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			105	-		
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			178	-		
		Underställningskostnader ang. järnväg			22	-	305	-
		Summa kronor					320	-
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					903	42
		Lösen för kopior och avskrifter					264	99
		Övriga förrättningskostnader					320	-
		Summa kronor					1488	41

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vartofta *häradsrätt.*

Hårdagården *den* 18 dec. *19*34

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor .... *kvitteras:*

.... *den* *19*

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30613

Utdrag ur planen för:

Gullerstorps dikningsföretag av år 1934.







Vidimeras ex officio:

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör

i Skaraborgs län



Granskad utan anmärkning jämlikt 10:52 V.L.

Göteborg den 9 jan. 1935.

Arthur Asplund

KUNGL. VÄG- O. VATTENBYGGNADS-
STYRELSENS BANINSPEKTÖR
GÖTEBORG

För höjd och sektioner

Skala 1:100.



Längdskala 1:4000.