Akt nr:

R-E1a-2142

AU$R-E1a-2142

Västerbygdens Vattendomstol 19 [illegible]

B.v.U.M. 3/1932

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Inkom den
7. MRS. 1936
till
Västerbygdens vattendomstol

R 4*2142

B.V.M. 3/1932

6301

Handlingar angående
Svenstorps vattenavledningsföretag av år 1932
i Holmestads socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1932 av
Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

2 ritn (i asken)

Protokoll vid synesförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande St. Svenstorps m. fl. hemman i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Den 30 december 1931 i St. Svenstorps

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt gode männen G. Björkman, Hokatorp, Holmestad, och S. Wennerstedt, Hospitalsgården, Skara, ävensom följande sakägare:

Sökandena:

Erik Johansson äg. 1/4 mtl St. Svenstorps
G. Blomgren " 1/8 " L:a —"—
Oskar Persson " 1/8 " " " och
1/4 " Bybacka Bengt-Gröng:n

Av övriga sakägare:

Viktor Svensson äg. 1/8 " L:a Svenstorps och
1/8 " Bybacka Bengt-Grossg:n u. Måsicruf:n
Maria ~~Adolf~~ Anderssons sterbh. äg. 5/24 " " "
genom delägarna Karl Larsson och Adolf Andersson (övriga delägare: Isak Adolfsson, August Adolfsson och Maude Arfvidsson)
~~God man för Isak Adolfsson är Linnar Bengtsson ost~~

[illegible] Adolf Andersson uppgav att han hade fullmakt att föra Isak och August Adolfssons talan, vilken fullmakt skulle företes vid nästa sammanträde.

Anna ~~Bengt~~ Svenssons sterbhus äg. 1/4 mtl Bybacka Bengt Grossgården genom delägaren Emil

Svensson och gode mannen för omyndiga Märta Svensson Sven Björkman (övriga delägare: Sven och Erik Svensson)

Mathilda Bengtssons sterbhus, ägare $\frac{3}{8}$ mtl By-Backa Erik Pers g:n genom delägaren Mauritz Bengtsson (övriga delägare: Ellen Bengtsson och Ester Bengtsson)

Alfred Svensson, äg. Vasterbro kvarn.

§ 1

Uppläses det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet som hade lydelse enligt bil. A.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen uppsattade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppet därifrån.

§ 4

Sökandena till förrättningen yrkade på ifrågavarande avloppets rätning, utvidgning och fördjupning, så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1,2 meters djup, varvid dock Oskar Persson framhöll, att hans yrkande endast avsåge huvudavloppet och att tackdikning av hans mark icke var ifrågasatt. Om genom sänkningen grundike upp till hans gräns erfordrades, yrkade han ej på, att detta skulle ingå i företaget.

Samtliga sökandena förklarade, att de ej yrkade på sänkning av vattenståndet vid Västerbro kvarn utan nöjde sig med den torrläggning, som därförutan kunde erhållas.

§ 5

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan nödig fordringsskattning verkställts och förslag till torrläggningen utarbetats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens tisdagen den 22 mars 1932 klockan 13 och kommer inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan
I tjänsten

Biträdande gode män:
M. Björkman A. Hammerstedt

Den 22 mars 1932 i St. Svenstorp

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Erik Johansson
Georg Blomgren
Viktor Svensson
Oskar Persson
Maja Anderssons sterbhus genom delägarna Adolf Andersson och Karl Larsson
Anna Svenssons sterbhus genom delägaren Emil Svensson
Mathilda Bengtssons sterbhus genom delägaren Mauritz Bengtsson enligt fullmakter bil. C^{I} och C^{II}.

§ 6

Förelädes det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 7

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. D.

§ 8

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse, utsågs synemannen Erik Johansson, St. Svenstorp.

~~§ 9~~

§ 9a

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 10

Som intet vidare fanns att till protokollet antecknas förklarades ~~sammanträdet~~ förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Sven Hallin

Biträdande gode män:
A. Wennerstad A. J. Hillman

6.

Bil. 17

UNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.&V.D. 43-44.
1931.

Förordnande.

Lamtbruksingeniören Sven Hallin ....

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 8 juli *19* 31.

På länsstyrelsens vägnar:

Ragnar Dahlström

Utan avgift.

D. ö W. D. N:o 43-44.
1931.

7.

SKARABORGS LÄNS
-6 JUL. 1931
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Svenstorps m.fl. hemman i Holmestads socken, Skaraborgs län

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Götene

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till
Erik Johansson
adress St. Svenstorp pr Götene

St. Svenstorp den 3/7 1931.

Erik Johansson

G. Blomgren

Oskar Persson

8-

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
St. Svenstorp	Erik Johansson
L:a Svenstorp	Georg Blomgren
d:o	Vicktor Svensson
d:o	Oskar Persson
Bybacken Erik-Persg.	Adolf Anderssons stbhs
d:o	Emil Svenssons stbhs
d:o	Elin Bengtsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
30614

Bilaga B

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos Erik Johansson, St. Svenstorp, onsdagen den 30 dec. 1931 klockan 10 fm för torrläggning av mark tillhörande St. Svenstorps m. fl. hemman i Helmestad socken, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Erik Johansson	St. Svenstorp		Götene
2. Georg Blomgren	D:a	"	"
3. Viktor Svensson	"	"	"
4. Oskar Persson	"	"	"
5. Adolf Andersson	Erik Persg.	Helmestad	"
6. Karl Larsson	Klippan	"	"
7. Emil Svensson sth.	Bybacka	"	"
8. Elin Bengtsson sth.	"	"	"
9. Alfred Svensson	Västerbrokvarn		"

Skara den 1 dec. 1931
I tjänsten

Bil. C^I

Fullmakt

Härmed befullmäktigar jag min broder Elim Mauritz Bengtsson att föra min talan och finner jag för gott vad han gör och låter

Bybacka Holmestad den 22/3 1932

Ester Bengtsson

Egenhändig namnteckning bevittnas av.

Erik Svensson

Märta Ahlén

Bil. C II 11

Fullmakt

Härmed befullmäktigar jag min son Elim Mauritz Bengtsson att föra mina talan och finner jag för gott vad han gör och låter

Rybacka Halmstad den 22/3 1939

Elin Bengtsson

Egenhändig namnteckning bevittnas av.

Erik Svensson Märta Ahlén

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. D

Beskrivnings- och värderingslängd

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Holmestads socken					
Bybacka, Erik-Pers- eller Bengt Grosg:n	2^3		1/8		Matilda Bengtssons st.
				1	väg
				2	åker
				3	äng
				4	"
				5	åker utan för-
				6	" bättring
				7	bäck
				8	backe
				9	"
				10	åker
				11	äng
				12	backe
					Summa
Bybacka, Måns Ers- eller Bengt Grosg:n	1^2		1/4		Anna Svenssons st.
				14	backe
				15	åker
				16	"
				17	"
				18	backe utan
				19	åker förbättring
				~~18~~	~~äng~~
				~~19~~	~~åker~~
				20	äng
				21	bäck
				22.	åker
				23	" mylla på svämlera
				24	" — " —
				25	backe
					överföres

14.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							15									
							78									
							35									
							53									
							73									
							61									
							09									
							10									
							04									
						1	60									
							33									
							06									
						5	37									
							03									
							36									
							98									
							23									
							07									
							45									
							06									
							20									
							05									
	50							720	360	-	800 ~~850~~	400 ~~425~~	- -	80 ~~130~~	40 ~~65~~	- -
	14							580	81	20	720 ~~770~~	100 ~~107~~	80 ~~80~~	140 ~~190~~	19 ~~26~~	60 ~~60~~
							04									
	64					2	47		441	20		~~532~~ 500	~~80~~ 80		~~91~~ 59	~~60~~ 60

15

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				26	åker, mylla på svämlera
				27	backe
				28	åker, mylla på svämlera
				29	" – " –
				30	" – " –
				31	" – " –
				32	" – " –
				33	" – " –
				34	" – " –
					Summa
Bybacka, Måns Ers eller Bengt Görsg:n	1^{10}		5/24		Maria Anderssons st.
				13	åker utan förbättring
				35	" mylla på svämlera
				36	backe
				37	åker – " –
				38	" – " –
				39	" – " –
				40	" – " –
				41	" – " –
				42	" – " –
				43	" – " –
				44	" – " –
				45	" – " –
				46	" – " –
				47	" – " –
				48	back
				49	åker – " –
				50	äng – " –
				51	åker – " –
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	64					2	47		441	20		500 ~~532~~	80 ~~80~~		59 ~~91~~	60 ~~60~~
	21							670	140	70	800 ~~810~~	168 ~~170~~	– ~~10~~	130 ~~140~~	27 ~~29~~	30 ~~40~~
							04									
	09							670	60	30	790 ~~810~~	71 ~~72~~	10 ~~90~~	120 ~~140~~	10 ~~12~~	80 ~~60~~
	55							670	368	50	790 ~~810~~	434 ~~445~~	50 ~~50~~	120 ~~140~~	66 ~~77~~	– -
	39							630	245	70	790 ~~810~~	308 ~~315~~	10 ~~90~~	160 ~~180~~	62 ~~70~~	40 ~~20~~
	41							630	258	30	800 ~~810~~	328 ~~332~~	– ~~10~~	170 ~~180~~	69 ~~73~~	70 ~~80~~
	25							630	157	50	780 ~~810~~	195 ~~202~~	– ~~50~~	150 ~~180~~	37 ~~45~~	50 ~~–~~
	25							630	157	50	730 ~~810~~	182 ~~202~~	50 ~~50~~	100 ~~180~~	25 ~~45~~	– ~~–~~
	16							630	100	80	730 ~~810~~	116 ~~129~~	80 ~~60~~	100 ~~180~~	16 ~~28~~	– ~~80~~
2	95					2	51		1930	50		~~2403~~ 2304	~~90~~ 80		~~473~~ 374	~~40~~ 30
							22									
	03							540	16	20	850 ~~900~~	25 ~~27~~	50 ~~–~~	310 ~~360~~	9 ~~10~~	30 ~~80~~
							13									
	47							540	253	80	900	423	–	360	169	20
	73							540	394	20	900	657	–	360	262	80
	37							600	222	–	900	333	–	300	111	–
	28							600	168	–	900	252	–	300	84	–
	25							540	135	–	900	225	–	360	90	–
	45							540	243	–	900	405	–	360	162	–
	18							750	135	–	800 ~~900~~	144 ~~162~~	– -	50 ~~150~~	9 ~~27~~	– -
	72							540	388	80	800 ~~900~~	576 ~~648~~	– ~~–~~	260 ~~360~~	187 ~~259~~	20 ~~20~~
	18							600	108	–	800 ~~900~~	144 ~~162~~	– -	200 ~~300~~	36 ~~54~~	– ~~–~~
	55							540	297	–	750 ~~900~~	412 ~~495~~	50 -	210 ~~360~~	115 ~~198~~	50 ~~–~~
	21							540	113	40	800 ~~900~~	168 ~~189~~	– -	260 ~~360~~	54 ~~75~~	60 ~~60~~
							10									
	23							300	69 ~~138~~	– ~~–~~	600 ~~900~~	138 ~~207~~	– -	300 ~~600~~	69 ~~69~~	– -
			06					100	6	–	540 ~~700~~	32 ~~42~~	40 -	440 ~~600~~	26 ~~36~~	40 -
	12							200	24	–	720 ~~900~~	86 ~~108~~	40 -	520 ~~700~~	62 ~~84~~	40 -
4	77		06				45		~~2642~~ 2573	~~40~~ 40		~~4335~~ 4021	~~–~~ 80		~~1692~~ 1448	~~60~~ 40

17

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				52	äng, mylla på svämlera
				53	åker -"-
					Summa
Bybacka, Måns Ers- eller Bengt Georg:n	19		1/8		Oskar Persson
				54	åker, mylla på svämlera
				55	" -"-
				56	" -"-
				57	" -"-
				58	" -"-
					Summa
Svenstorps L:a	1^{6}		1/8		Oskar Persson
				59	åker, mylla på svämlera
				60	väg
				61	åker -"-
				62	" -"-
				63	" -"-
				64	" -"-
				65	backe
				66	åker -"-
				67	backe
				68	äng -"-
				69	åker -"-
				70	" -"-
				71	" -"-
					Summa
Svenstorps L:a	1^{5}		1/8		Viktor Svensson
				72	åker, mylla på svämlera
				73	" -"-
				74	" -"-
					överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	4	77		06				45		2573 ~~2642~~	40 ~~40~~		4021 ~~4335~~	80 –		1448 ~~1692~~	40 ~~60~~
				02					100	2	–	540 ~~700~~	10 ~~14~~	80 –	440 ~~600~~	8 ~~12~~	80 –
		10							500	50		810 ~~900~~	81 ~~90~~	– –	310 ~~400~~	31 ~~40~~	– –
5,27	4	87		08				45		~~2694~~	~~40~~		~~4439~~	–		~~1744~~	~~60~~
5,55										2625	40		4113	60		1488	20
		60							700	420	–	900	540	–	200	120	–
		61							600	366	–	900	549	–	300	183	–
		47							700	329	–	900	423	–	200	94	–
		48							600	288	–	900	432	–	300	144	–
	1	01							700	707	–	900	909	–	200	202	–
3,20 3,17	3	17								2110	–		2853			743	–
	1	88							650	702	–	900	972	–	250	270	–
								10									
		68							700	476	–	900	612	–	200	136	–
		64							600	384	–	900	576	–	300	192	–
		85							500	425	–	870 ~~900~~	739 ~~765~~	50 –	370 ~~400~~	314 ~~340~~	50 –
		63							600	378	–	800 ~~900~~	504 ~~567~~	– –	200 ~~300~~	126 ~~189~~	– –
								03									
		46							400	184	–	750 ~~900~~	345 ~~414~~	– –	350 ~~500~~	161 ~~230~~	– –
								01									
				05					100	5	–	430 ~~650~~	21 ~~32~~	50 ~~50~~	330 ~~550~~	16 ~~27~~	50 ~~50~~
		04							400	16	–	750 ~~900~~	30 ~~36~~	– –	350 ~~500~~	14 ~~20~~	– –
		38							400	152	–	750 ~~900~~	285 ~~342~~	– –	350 ~~500~~	133 ~~190~~	– –
		23							550	126	50	850 ~~900~~	195 ~~207~~	50 –	300 ~~350~~	69 ~~80~~	– ~~50~~
5	4	99		05				14		2848	50		~~4523~~	~~50~~		~~1675~~	–
5,18													4280	50		1432	–
		40							600	240	–	900	360	–	300	120	–
		48							550	264	–	800 ~~900~~	384 ~~432~~	– –	250 ~~350~~	120 ~~168~~	– –
		21							300	63	–	650 ~~800~~	136 ~~168~~	50 –	350 ~~500~~	73 ~~105~~	50
	1	09								567	–		~~960~~	–		~~393~~	–
													880	50		313	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				75	äng, mylla på svämlera
				76	backe
				77	äng –"–
				78	åker –"–
				79	" –"–
				80	åker –"–
				81	" –"–
				82	" –"–
				83	väg
				84	backe
				85	åker –"–
				86	äng –"–
				87	" –"–
				88	åker –"–
				89	" –"–
				90	" –"–
				91	" –"–
				92	bäck
				93	åker –"–
				94	" –"–
Avd. II					Summa
Bybacka, Måns Ers- eller Bengt Grossg:n	1^{8}		1/8		Viktor Svensson
				95	åker, mylla på svämlera
				96	väg
				97	stenrös
				98	åker –"–
				99	" –"–
				100	bäck
				101	åker –"–
					överförs

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	09								567	-		880 ~~960~~	50 -		313 ~~393~~	50 -
			25					200	50	-	350 ~~600~~	87 ~~150~~	50 -	150 ~~400~~	37 ~~100~~	50 -
							04									
			03					200	6	-	350 ~~600~~	10 ~~18~~	50	150 ~~400~~	4 ~~12~~	50
	44							400	176	-	700 ~~900~~	308 ~~396~~	-	300 ~~500~~	132 ~~220~~	- -
	09							700	63	-	900	81	-	200	18	-
	13							700	91	-	900	117	-	200	26	-
	08							700	56	-	850 ~~900~~	68 ~~72~~	- -	150 ~~200~~	12 ~~16~~	- -
	12							700	84	-	850 ~~900~~	102 ~~108~~	-	150 ~~200~~	18 ~~24~~	-
							06									
							02									
	54							400	216	-	600 ~~800~~	324 ~~432~~	- -	200 ~~400~~	108 ~~216~~	- -
			07					200	14	-	350 ~~600~~	24 ~~42~~	50 -	150 ~~400~~	10 ~~28~~	50 -
			10					~~200~~	~~20~~	-	~~600~~	~~60~~	-	~~400~~	~~40~~	
	27							~~300~~	~~81~~	-	~~800~~	~~216~~	-	~~500~~	~~135~~	-
	02							~~650~~	~~13~~	-	~~900~~	~~18~~	-	~~250~~	~~5~~	-
	06							~~650~~	~~39~~	-	~~900~~	~~54~~	-	~~250~~	~~15~~	-
	12							~~300~~	~~36~~	-	~~850~~	~~96~~	-	~~500~~	~~60~~	-
							13									
	36							~~600~~	~~216~~	-	~~900~~	~~324~~	-	~~300~~	~~108~~	-
	27							~~700~~	~~189~~	-	~~900~~	~~243~~	-	~~200~~	~~54~~	-
3	59		45				25		~~1.917~~	-		~~3.387~~	-		~~1.470~~	-
									1323	-		2003	00		680	-
	09							~~800~~	~~72~~	-	~~900~~	~~81~~		~~100~~	~~9~~	-
							05									
							01									
	55							~~700~~	~~385~~	-	~~900~~	~~495~~		~~200~~	~~110~~	-
	16							300	48	-	400 ~~900~~	64 ~~144~~	-	100 ~~600~~	16 ~~96~~	- -
							08									
	26							~~550~~	~~143~~	-	~~900~~	~~234~~		~~350~~	~~91~~	-
1	06						14		~~648~~			~~954~~			~~306~~	
									48	-		64	-		16	-

427
429

21

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				102	åker, mylla på svämlera
				103	" -"-
				104	äng -"-
					Summa
Svenstorp L:a	1^3		1/8		Georg Blomgren
				105	äng mylla på svämlera
				106	" -"-
				107	åker -"-
				108	" -"-
				109	" -"-
				110	väg
				111	åker -"-
				112	" -"-
				113	bäck
				114	åker -"-
				115	" -"-
				116	" -"-
				117	" -"-
				118	" -"-
					Summa
Stora Svenstorp	1^3		1/4		Erik Johansson
				119	åker, mylla på svämlera
				120	äng -"-
				121	väg
				122	äng -"-
				123	" -"-
				124	åker -"-
				125	" -"-
				126	" -"-
					Överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
										48	-		64	-		16	-
	1	06						14		~~648~~	-		~~954~~	-		~~306~~	
		08							300	24	-	400 ~~900~~	32 ~~72~~	- -	100 ~~600~~	8 ~~48~~	-
		04															
				06					300	18	-	400 ~~800~~	24 ~~48~~	- -	100 ~~500~~	6 ~~30~~	- -
1,37	1	18		06				14		~~690~~	-		~~1'074~~	-		~~384~~	-
1,38										90			120	-		30	-
				10					300	30	-	800	80	-	500	50	-
				03					300	9	-	800	24	-	500	15	-
		34							800	272	-	900	306	-	100	34	-
		08							300	24	-	900	72	-	600	48	-
		08							300	24	-	900	72	-	600	48	-
								05									
		45							700	315	-	900	405	-	200	90	-
		06							300	18	-	900	54	-	600	36	-
								12									
		10							300	30	-	900	90	-	600	60	-
		32							300	96	-	900	288	-	600	192	-
		18							300	54	-	900	162	-	600	108	-
		36							650	234	-	900	324	-	250	90	-
		25							650	162	50	900	225	-	250	62	50
2,60 2,52	2	22		13				17		1'268	50		2'102	-		833	50
		46							650	299	-	900	414	-	250	115	-
				54					300	162	-	800	432	-	500	270	-
								03									
				47					300	141	-	900	423	-	600	282	-
				05					300	15	-	900	45	-	600	30	-
		25							700	175	-	900	225	-	200	50	-
	1	46							750	1'095	-	900	1'314	-	150	219	-
	1	28							800	1'024	-	900	1'152	-	100	128	-
	3	45	1	06				03		2'911	-		4'085	-		1'094	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					öfverfört
				127	äng
				128	åker. mylla på sandlera
				129	högmark
				130	backe
				131	åker –"–
				132	äng –"–
				133	bäck
				134	åker –"–
				135	äng –"–
				136	åker –"–
				137	" –"–
				138	" –"–
				139	äng –"–
				140	åker –"–
				141	äng –"–
				142	åker –"–
				143	" –"–
					Summa
					Sammandrag
Holmestads socken					
I Bybacka	2^3		1/8	~~1-34~~	Matilda Bengtssons st.
"	1^2		1/4	23-34	Anna Svenssons st.
"	1^{10}		5/24	13 35-53	Maria Anderssons st.
"	1^9		1/8	54-58	Oskar Persson
Svenstorp L:a	1^6		1/8	59-71	Dens.
" "	1^5		1/8	72-94	Viktor Svensson
Bybacka	1^8		1/8	95-104	Dens.
					Öfverförs

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	45	1	06				03		2'911	–		4'005	–		1'094	–
							06									
1	11							750	832	50	900	999	–	150	166	50
							12									
							04									
	30							400	120	–	900	270	–	500	150	–
			01					300	3	–	900	9	–	600	6	–
							20									
	50							400	200	–	900	450	–	500	250	–
			45					350	157	50	800	360	–	450	202	50
	34							600	204	–	900	306	–	300	102	–
	13							600	78	–	900	117	–	300	39	–
	15							400	60	–	900	135	–	500	75	–
			12					350	42	–	800	96	–	450	54	–
	28							400	112	–	900	252	–	500	140	–
			06					350	21	–	800	48	–	450	27	–
	27							400	108	–	900	243	–	500	135	–
	43							650	279	50	900	387	–	250	107	50
6	96	1	70				45		5'128	50		7'677	–		2'548	50
						5	37									
2	95					2	51		1'930	50		2304 ~~2'403~~	80 ~~90~~		374 ~~473~~	30 ~~40~~
4	87		08				45		2625 ~~2'694~~	40 ~~40~~		4113 ~~4'439~~	60 ~~–~~		1488 ~~1'744~~	20 ~~60~~
3	17								2'110	–		2'853	–		743	–
4	99		05				14		2'848	50		4280 ~~4'523~~	50 ~~50~~		1432 ~~1'675~~	– ~~–~~
3	59		45				25		1323 ~~1'917~~	– ~~–~~		2003 ~~3'387~~	00 -		680 ~~1'470~~	– -
1	18		06				14		90 ~~690~~	– -		120 ~~1'074~~	– ~~–~~		30 ~~384~~	– -
20	75		64			8	86		~~12'190~~ 10927	~~40~~ 40		~~18'680~~ 15674	~~40~~ 90		~~6'490~~ 4747	 50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Svenstorp L:a	1 3		1/8		Georg Blomgren
Stora Svenstorp	1 3		1/4		Erik Johansson
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
20	75		64			8	86		10927 ~~12·190~~	40 ~~40~~		15674 ~~18·680~~	90 ~~40~~		4747 ~~6·490~~	50 ~~—~~
2	22		13				17		1·268	50		2·102	–		833	50
6	96	1	70				45		5·128	50		7·677	–		2·548	50
29	93	2	47			9	48		17.324 ~~18·587~~	40 ~~40~~		25453 ~~28·459~~	90 ~~40~~		8129 ~~9·872~~	50 ~~—~~
									= Avdeln II 6397	00		9779	90		3382	00

St.- Svenstorp den 22 mars 1932

Bilaga E.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

St. Svenstorp den 22 mars 1932.

Tillägg till förestående arbetsbeskrivning

Vid uppläggning av skyddsvall iakttages:

att befintlig grästorv i valläget skall borttagas före vallens uppläggande och sedan användas till beklädnad av vallen och i första hand dess mot ~~avlopp~~ huvudavloppet vettande sida;

att valljorden påföres i horisontala skikt, samt omsorgsfullt hoppackas före nästa skikts påförande;

Stora Svenstorp den 28 febr. 1934

Axel Hallin

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Bilaga F

Jordersättningslängd

I stället för denna längd skall ny längd bil. M, lända till efterrättelse.

St. Levetorp d. 28. febr. 1924

Sten Hallin

28

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	~~Avloppet A-B~~					
Bybacka 1^3	Matilda Bengtssons st.	13^{+15} - 15	170	8	13 60	
" "	"	14^{+30} - 14^{+50}	15	9	1 35	
" "	"	13^{+15} - 14	65	9	5 85	20 80
" 1^2	Anna Svenssons st.	10^{+15} - 13^{+15}	960	9	86 40	
" "	"	11^{+50} - 12	100	7	7 -	93 40
" 1^{10}	Maria Anderssons st.	8^{+10} - 10^{+15}	700	9	63 -	
" "	"	9^{+50} - 9^{+70}	70	7	4 90	
" "	"	8^{+75} - 9^{+20}	40	7	2 80	70 70
" 1^5	Viktor Svensson	7 - 8^{+10}	100	9	9 -	
" "	"	7 - 8^{+10}	100	7	7 -	16 -
		Summa				200 90
	Avloppet B-C					
Svenstorp L:a 1^5	Viktor Svensson	5^{+70} - 7	100	9	9 -	
" "	"	6^{+30} - 7	30	7	2 10	11 10
Bybacka 1^8	"	4^{+10} - 5^{+70}	400	9	36 -	
" "	"	4^{+10} - 4^{+50}	20	8	1 60	37 60
Svenstorp L:a 1^3	Georg Blomgren	2^{+40} - 3^{+85}	500	9	45	
" "	"	3^{+85} - 4^{+10}	80	8	6 40	51 40
Stora Svenstorp 1^3	Erik Johansson	0^{+60} - 2^{+40}	420	9	37 80	
" "	"	0^{+90} - 1^{+40}	60	8	4 80	42 60
		Summa				142 70

~~Sammandrag~~

Avloppet A-B	200 90
" B-C	142 70
~~Summa~~	~~343 60~~

St. Svenstorp den 22 mars 1932

Sven Hallin

J. Ullenaersköld

A.K. Björkman

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30249

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Bilaga G.

Kostnadsförslag

Nytt kostnadsförslag till N:r 1 skall lända till efterrättelse.

St. Svenstorp d. 28. 2. 1934

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Åloppet A - B								
15 - 11	400	lera	600	0.90	540	-				
		grus med ngt sten	620	1.50	930	-				
$11 - 7^{+80}$	320	lera	1.900	0.90	1.710	-				
		grus med ngt sten	100	1.50	150	-				
$7^{+80} - 7$	80	lera	150	0.90	135	-	3.465	-		
		tilläggs c:a 10%					384	10		
		ersättning för försvårad överfart vid 9^{+50}					150	-		
		jordersättning					200	90	4.200	-
		Åloppet B - C								
7 - 3	400	lera	850	0.90	765	-			170.	
		grus med ngt sten	450	1.75	787	50			225	
		sten och grus (risk för berg)	300	4.00	1.200	-			300	
$3 - 0^{+60}$	240	lera	1.150	0.90	1.035	-	3.787	50	230	
		ägovägsbroar vid 1^{+40}, 3^{+85} och 5^{+60} enligt typritning	3	400	1.200	-			925.	
		avgår för broarna vid 1^{+40} och 3^{+85} (ersättes av resp. broägare)	2	150	300		900	-		
		tilläggs c:a 10%					469	80		
		jordersättning					142	70	5.300	-
		Summa kronor							9.500	-

St. Svenstorps den 22 mars 1932

Sten Hallen

299438

PETTERSSONSKA BOKTR. EFTR.
• SKARA •

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bilaga H.

Utlåtande vid syneförrättning för torr-
läggning av mark tillhörande Svenstorp m. fl.
hemman i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av en i nordvästlig huvudriktning flytande bäck genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1 km. sydsydväst om Holmestads kyrka inom nederbördsområde n:r 141, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom vattenavledning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C. Å profil- och sektionsritningar äro avloppets blivande dimensioner utmärkta med rött.

Vattensamlingsområdet har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra c:a 5 900 ~~km²~~ hektar . vid A.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 1.0 liter pr sekund och hektar och medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppet dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits såväl till torrläggningsförhållandena vid medelvatten som till skada av översvämning vid flöden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark.

Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. För broarna vid 1+40 och 3+85 skola respektive ägare på grund av bestämmelserna i 7 kap. 18 § vattenlagen dock erlägga ett ombyggnadsbidrag av 150 kronor för vardera, så snart de nya broarna färdigställts, ty de befintliga broarna äro i mycket dåligt skick, varför framtida underhållet av de nya broarna beräknas bliva i motsvarande grad billigare.

Till ägofigurerna 49-53 finnes för närvarande ingen särskild överfart för ägaren till Bybacka 1^{10}. Då ordnandet av sådan överfart genom företagets utförande fördyras, finna synemännen skäligt föreskriva, att företaget skall ersätta ägaren till Bybacka 1^{10} för denna fördyring innan grävningen över nämnda fastighet påbörjas med 150 kr. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 10 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena ~~och med de jämställda~~.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1937;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Svenstorps vattenavledningsföretag av år 1932."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdensvattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Svenstorp den 22 mars 1932.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare		Sökande och med dem likställda	Ågofigur	Markens uppskattade värde	
							Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4		5	6	7	8
			Holmestads socken					
1/8	2^{3}		Bybacka	Matilda Bengtssons st.		1 - 12		
1/4	1^{2}		"	Anna Svenssons st.		14 - 34	1'930.50	2'403.90
5/24	1^{10}	✓	"	Maria Anderssons st.		13; 35-53	2'694.40	4'439:-
1/8	1^{9}	✓	"	Oskar Persson	sök	54- 58	2'110:-	2'853:-
1/8	1^{6}		Svenstorp L:a	Dens	"	59 - 71	2'848.50	4'523.50
1/8	1^{5}	✓	"	Viktor Svensson		72 - 94	1'917:-	3'387:-
1/8	1^{8}		Bybacka	Dens.		95 - 104	690:-	1'074:-
1/8	1^{3}		Svenstorp L:a	Georg Blomgren	sök	105 - 118	1'268.50	2'102:-
1/4	1^{3}		Stora Svenstorps	Erik Johansson	sök	119 - 143	5'128.50	7'677:-
				Summa			18'578.40	28'459.40

39

Bilaga J

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
utan förbättring										
473.40							455.56	4.795	26	12
1'744.60	v						1'678.86	17.672	96	24
743:-	v						715:-	7.526	40	99
1'675:-	v						1'611.88	16.967	92	40
1'470:-	v						1'414.61	14.891	81	09
384:-							369.53	3.890	21	18
833.50							802.09	8.443	45	98
2'548.50							2'452.47	25.816	140	59
9'872:-							9'500:-	100.000	544	59

St. Svenstorp den 22 mars 1932

A. Björkman

Ny kostnadsfördelningslängd, bil. R, skall lända till efterrättelse.

St. Svenstorp den 28 febr. 1934

40

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Svenstorps vattenavlednings-företag av år 1932

i Holmestads *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	11	0,50			5	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	4.8	3,00	14	40		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.2	6,00	1	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 36 ar st.	83	0.24	19	92		
		har	29.93	0.78	23	35		
		äng och odlingsmark, medelareal 14 ar st.	17	0.14	2	38		
		har	2.47	0.74	1	83		
		annan mark och impediment, medelareal 22 ar st.	43	0.14	6	02		
		har	9.48	0.42	3	98		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad					77	28
		Överföres					82	78

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					82	78
1931		**Avvägning :**						
nov	6-8	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	3	12,00	36	=		
	13	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 4 punkter pr har har	41.88	0.50	20	94		
		avvägda punkter st.	187	0.03	5	61		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2 :						
		i öppen mark km.	5	2,00	10	–		
		i annan mark „		5,00			72	55
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 29 ar, st.	143	0.05	7	15		
		har	41.88	0.10	4	19	11	34
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	143	0,04			5	72
dec.	20	**Markvärdering :**						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	½	12,00	6	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för öviga kilometer st.	0.5	1,50	0	75		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	200	0,06	12	–		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	100	0,12	12	–	34	75
		Längdprofil, § 19 längdskala 1 : 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0.5	3.–	1	50		
		2) befintligt avlopp ell. vall „	1.2	3.5	4	20	5	70
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	1	0.12		12		
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	26	0.25	6	50		
		tillägg för 7 m² våt area „	12	0.21	2	52		
		" " 6 " " " „	15	0.18	2	70	11	84
		Antal profil- och sektionsritningar „	1	3,00		–	3	–
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	—		
1932		för vattenområdets areal km.²		0,02				
jan.	21	dagar	1½	12,00			18	–
febr.	4	**Dimensionsberäkning,** § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1.5	3,50	5	25		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	1.5	1,00	1	50		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen 7 m² sektion på „	0.7	3.50	2	15		
		6 „ „ „ „	0.8	3.–	2	40		
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ „		10,00			11	30
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1			
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	38	0,03	1	14	2	14
		Överföres					259	12

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				259 12
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 –
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen .... m² sektion på „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	1.2	4,00	4 80	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			4 55	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			9 16	21 01
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~8~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete för bro med 4 m:s hor. spännvidd			4 –	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00	4 –	
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
						8 –
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	187	0,01		1 87
		Översiktskarta § 41				5 –
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	18	0,25	4 50	6 –
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
1931		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20		4 40
Dec	30/31	**Utlåtande och betänkande,** § 45 sid.	6	3,00		18 –
mars	22	**Sammanträden och upprättande av protokoll,** § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 –
1932		**Särskild utredning,** § 46, mom. 2 dagar		12,00		
jan.	25	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,** § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 –
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn „		12,00		
		utlopp för täckt ledning „		12,00		
		slamficka „		12,00		
		Lösen för: *Summa kronor*				362 40
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			7 –	
		övriga regalark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 29 ar ägofigurer st.	143	0.07	10 01	
		har	41.88	0.14	5 86	
		Överföres			22 87	

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			22	87		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3	94		
		3) insättning av höjdlägestal st.	187	0,02	3	74		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	38	0,05	1	90	34	20
		***Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag el. vall „						
		nytt avlopp el. vall „	0.2	5.–	1	–		
		ändring av befintligt avlopp „	1.2	6 –	7	20		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11	84		
		3) broar och trummor, „ „			8	–		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3	–	31	04
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0						
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00				
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* sid.	41	0,55			22	55
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*					5	–
		Summa kronor					92	79
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			2	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6	–	8	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					38	40
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.					43	–
		Summa kronor					89	40
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					362	40
		Lösen för kopior och avskrifter					92	79
		Övriga förrättningskostnader					89	40
		Summa kronor					544	59

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kinne *häradsrätt.*

Svenstorp *den* 22 mars *19*32

Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Ullmerstedt

Kronor .... *kvitteras:*

.... *den* .... *19* ....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30613

Fnr 4586

Inkom den
7. MRS. 1936
till
Västerbygdens vattendomstol.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 4•2142

Handlingar angående
Svenstorps vattenavledningsföretag av år 1932
i Holmestads socken av Skaraborgs län;
upprättade vid återförvisad syneförrättning år
1934 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

ex. Normal 2

Protokoll vid förrättad
handläggning av syne-
förrättning enligt
vattenlagen för torr-
läggning av mark,
tillhörande St. Svens-
torp m. fl. hemman
i Holmestads socken
av Skaraborgs län.

Den 28 februari 1934 å St. Svenstorp

Närvarande: Samma synemän som tidigare samt följande sakägare:

Anna Svenssons sterbhus genom Emil Svensson
Maria Anderssons " " Adolf Andersson
och Karl Larsson
Oskar Persson
Viktor Svensson genom Valter och Fritz
Andersson enl. fullmakt
bil. C III
Georg Blomgren
Artur Johansson

§ 11

Delgavs det omarbetade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar

§ 12

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. O.

§ 13

Oskar J. Persson bekräftade sitt under hand gjorda medgivande att han icke påfordrade sina lägst liggande markers skyddande mot översvämning vid exceptionella flöden.

§ 14

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att Erik Johansson, St. Svenstorp, att fortfarande har synemännens uppdrag, att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Bil. B^{I}

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

St. Svenstorp m. fl. hemman

i Holmestads socken

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid

sammanträde hos Erik Johansson, St. Svenstorp

ons - dagen den 28 febr. 1934 klockan 13

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Bybacka Måns Ersg:n 1^{2}	äg. Anna Svenssons sterbhus. /sterbhusdeläg.: Emil, Sven, Erik och Märta Svensson./
" " " 1^{10}	äg. Maria Anderssons sterbhus. /sterbhusdeläg.: Adolf Andersson, Isak och August Adolfsson samt Manda Arfvidson och Helvi Larsson./
" " " 1^{9}	äg. Oskar Persson
L:a Svenstorp 1^{6}	
" " 1^{5}	" Viktor Svensson
Bybacka Måns Ersg:n 1^{8}	
L:a Svenstorp 1^{3}	" Georg Blomgren
St. " 1^{3}	" Erik Johansson

Skara den 14 februari 1934.

I tjänsten :

Statens lantbruksingenjör.

Vänd.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30691

Att omstående kungörelse blivit oss delgiven, erkännes:

Viktor Svensson
m. h. p. f.

Oskar Persson

Märtha Svensson

Ivar och August Adolfsson
gm. Adolf Andersson
m. h. p. p.
enl. fullm.

Amanda Arvidsson
gm. Carl Larsson enl. fullm.

Axel Svensson

Anna Svensson

Emil Svensson

Adolf Andersson
m. h. p. p.

Hedvig Larsson

Georg Blomgren

Erik Johansson

Delgivningen bestyrkes i tjänsten:

Holmestad den 15 februari 1934.

Axel Samuelsson Karl [illegible]
Polisman stämningsman Polisman, stämningsman

Bil. C III

Härmed befullmäktigas Valter Andersson samt arrendatorn av min fastighet Fritz Andersson att vid sammanträde hos Erik Johansson Svenstorp, inför lantbruksingeniör Herr. S. Halin föra min talan, och fatta beslut i ärendet angående vattenavledning.

S:a Svenstorp den 24/2. 1934

Viktor Svensson

Namnteckningens riktighet intygas av

Sven Ahlin Märta Ahlén

3.

(Endast själva domen, sid. 15–[illegible]) **Bd. K.**

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående besvär av Viktor Svensson, Adolf Andersson, Carl Larsson och Oskar Persson, samtliga i Holmestad, över en av lantbruksingenjören Sven Hallin med biträde av gode män handlagd, den 22 mars 1932 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Bybacka, Lilla Svenstorp och Stora Svenstorp i Holmestads socken, Skaraborgs län, hållet vid sammanträde hos Viktor Svensson i Lilla Svenstorp samt vid syn å stället den 6 maj 1933.

__Närvarande__: Undertecknad, särskild vattenrättsdomare, vattenrättsingenjörerna S. Aspegrén och H. Larsson samt vattenrättsnämndemännen Joh. Thorselius å Torsö och Einar Pehrson i Krigsmansgården.

Vid protokollet: vattenrättsamanuensen Einar Weiss.

Då vattendomstolen å utsatt tid och plats företog målet till handläggning, inställde sig samtliga klagandena personligen.

Aktförvararen.

Viktor Svensson befullmäktigade sina vid sammanträdet närvarande söner Sven Björkman i Fridhem och Valter Andersson i Svenstorp att utföra sin talan, varefter han avlägsnade sig.

Adolf Andersson upplyste, att Maria Anderssons stärbhus bestode, förutom av honom själv, av hans två söner Edvin Isak och John August samt två döttrar Amanda Arvidsson och Helvi Larsson, vilken sistnämnda vore gift med klaganden Carl Larsson.

Adolf Andersson företedde fullmakter att föra sönernas talan /akten sid. 18 och 19 / samt Carl Larsson fullmakt att föra talan för Amanda Arvidsson /akten sid. 20 /.

Av övriga delägare i företaget tillstädeskommo Erik Johansson och G. Blomgren, åtföljda och biträdda av Melker Brolin i Lundsbrunn, ävensom Emil Svensson för Anna Svenssons stärbhus.

Vidare hade infunnit sig Viktor Svenssons son Frits Andersson i Svenstorp.

Emil Svensson uppgav, att stärbhuset efter Anna Svensson vore oskiftat, att det bestode av honom själv, sönerna Sven och Erik samt dottern Märta, att den sistnämnda vore omyndig och till förmyndare hade vid sammanträdet närvarande Sven Björkman samt att Emil Svensson icke hade fullmakt att föra sönernas talan.

Sven Björkman anmälde sig tillstädes jämväl för Märta Svensson.

De närvarande uppgåvo på fråga, att Matilda Bengtssons stärbhus bestode av efterlevande mannen Elim Bengtsson samt barnen Elim Mauritz och Ester.

Sedan ordföranden redogjort för innehållet av handlingarna i målet, anförde Persson: Han hade visserligen ställt sig som sökande till förrättningen, men därvid icke avsett att arbetet skulle givas sådan omfattning, att honom tillhörig mark skulle torrläggas till ett djup av 1,2 meter. Ett dylikt torrläggningsdjup vore icke möjligt att ernå på grund av markens höjdläge i förhållande till den dämning, som utövades vid Västerbro kvarn. Persson hade endast avsett åfårans rensning ävensom rätning av densamma på ett par ställen, där krökar i fåran försvårade vattnets avrinnande. Perssons marker besvärades som regel icke av vattnet. Någon gång kunde dock översvämningar inträffa. Det hade varit önskan att undkomma olägenheten av dessa översvämningar, som föranlett Persson att ställa sig som sökande till företaget. Nu angivna synpunkter hade, såsom framginge av 4 § i syneprotokollet, under förrättningens gång framförts jämväl inför synemännen, ehuru vad Persson då anfört och yrkat, i protokollet givits en ofullständig och missvisande formulering.

Björkman yttrade: Klagandena förmenade, att företaget givits en större utsträckning än som erfordrades för torrläggning till ett djup av 1,2 meter av sökandena Johanssons och Blomgrens i företaget ingående mark, samt yrkade därför, att företaget måtte så inskränkas, att nämnda mark bereddes den åsyftade torrläggningen med minsta möjliga kostnad för klagandena.

Beträffande Viktor Svenssons yrkande i besvären om kräftfisket i ån hänförde sig Björkman till innehållet i en nu ingiven skrift /akten sid. 31 /.

Valter Andersson uppgav, att yrkande om ersättning för skada å kräftfisket framställts av Viktor Svensson vid sammanträdet den 22 mars 1932 efter det utlåtandet upplästs, men innan sammanträdet förklarats avslutat.

Brolin anförde: De synpunkter å företaget, som Persson här ovan och i besvären framhållit, borde hava framförts redan vid förundersökningen, då givetvis hänsyn tagits till desamma och företaget därefter planlagts. Brolins huvudmän vidhöllo synemännens förslag i den mån detsammas genomförande vore erforderligt för torrläggning till fullo av Blomgrens och Johanssons marker. - Beträffande kräftfisket bestredo Brolins huvudmän, att Viktor Svensson under något av sammanträdena under förrättningen framställt yrkande därom, och uppgåvo, att Svensson fört kräftfisket på tal först sedan det sista sammanträdet förklarats avslutat. Johansson och Blomgren bestredo jämväl uppgiften, att kräftstammen hållit på att dö ut och endast genom Svenssons åtgärder kunnat bevaras. I den del av ån, som låge inom Erik Johanssons ägoområde, hade städse funnits kräftor.

Johansson bekräftade den sist lämnade uppgiften samt tillade, att kräftstammen för omkring 20 år sedan varit som kraftigast, och att därefter tillgången å kräftor varierat något år från år.

Fritz Andersson yttrade: Han arrenderade för närvarande faderns fastigheter. Andersson hade sedan omkring 25 år tillbaka ägnat särskilt arbete åt bevarandet av kräftstammen i ån. Å faderns ägor funnes mellan pålarna 5 och 6 ett mindre fall, där kräftorna höllo till. Där brukade Andersson om försommaren lägga ut foder åt dem. Tack vare Anderssons omsorger funnes nu kräftor i hela ån, under det att för omkring 20 år sedan stammen varit så gott som utdöd. Under de senaste 15 åren hade Andersson brukat fånga minst 35 - 40 tjog kräftor om året. Det mesta av fångsterna hade använts i det egna hushållet eller givits bort. En del hade sålts för 2 kronor per tjog.

Emil Svensson uppgav, att han inflyttat till trakten för 18 år sedan, då han inköpt sin fastighet, att det då varit ont om kräftor på hans ägor, men att tillgången nu vore betydligt rikligare.

Björkman förklarade, att den fordrade ersättningen med 400 kronor för varje fastighet avsåges såsom engångsbelopp för den händelse fisket skulle bliva helt ödelagt, men att ersättningsbeloppen nedsattes, om fisket endast bleve försämrat.

Brolin anförde: Hans huvudmän yrkade i första hand, att vattendomstolen, om företagets genomförande kunde antagas vålla skada å kräftfisket, måtte föreskriva skyldighet för företaget att låta verkställa inplantering av kräftor inom den del av vattendraget, som berördes av företaget. I anledning härav bestredo Brolins huvudmän Viktor Svenssons ersättningsyrkanden. Skulle domstolen emellertid finna, att skadan å fisket icke skulle kunna avhjälpas genom inplantering och i följd härav Svenssons yrkanden vinna bifall, hemställde jämväl Blomgren och Johansson om ersättning för skada å det kräftfiske, som funnes å deras fastigheter, med 400 kronor åt envar av dem. De yrkade dessutom, att Viktor Svensson måtte vidkännas kostnaderna för förfarandet inför vattendomstolen, i den mån dessa kostnader kunde anses hava uppkommit genom Svenssons yrkande beträffande kräftfisket. Övriga kostnader borde påföras Persson.

Fritz Andersson framhöll, att kostnaderna för inplantering av kräftor borde ensamt drabba Blomgrens och Johanssons fastigheter, då det vore för torrläggning av dessa fastigheter, som de för fisket skadliga åtgärderna vidtoges.

Björkman yrkade, att samtliga klagandenas kostnader måtte påföras företaget.

Valter Andersson anförde: Enär synemännen i utlåtandet icke lämnat någon föreskrift om bortforsling av de ur ån upptagna schaktningsmassorna, hade uppenbarligen förutsatts, att dessa skulle kvarligga. Viktor Svensson ville emellertid icke medgiva detta, utan yrkade åläggande för Blomgren och Johansson att låta bortskaffa schaktningsmassorna från Svenssons fastighet utan kostnad för Svensson.

Brolin bestred, att dylikt åläggande lagligen kunde föreskrivas.

Slutligen förklarade Carl Larsson, att stärbhuset efter Maria Andersson för dess del helt instämde i de yrkanden, som ombuden för Viktor Svensson framställt i målet.

Vid härefter företagen synegång besiktigade vattendomstolen samtliga de marker, som ingingo i företaget.

Efter återkomsten till sammanträdeslokalen anförde Persson: De delägare, som hade marker i nedre delen av företaget, hade funnit att kostnaderna för torrläggningen av deras marker ställde sig alldeles för höga i jämförelse med vad Blomgren och Johansson, vilka voro initiativtagare till ansökningen och hade den största nyttan av företaget, skulle få betala. Persson hemställde, att vattendomstolen måtte taga under omprövning, huruvida icke företaget borde uppdelas i avdelningar, varigenom en rättvisare fördelning av kostnaderna skulle kunna ske. Vore en dylik uppdelning icke möjlig, anhölle Persson att bliva helt skild från företaget, i vilket fall han ville själv inom sina ägogränser låta verkställa de arbeten i ån, som kunde vara behövliga för undvikande av översvämningar.

Brolin yttrade: Hans huvudmän yrkade i första hand fastställelse av synemännens utlåtande. Skulle domstolen emellertid finna en uppdelning av företaget i avdelningar lämplig, hemställdes, att genom ärendets återförvisning till förrättningsmannen denne måtte beredas tillfälle göra den inskränkning i företaget, som för Brolins huvudmäns del kunde finnas lämplig med hänsyn till den förskjutning i kostnaderna mellan de olika delägarna, som av uppdelningen kunde föranledas.

Då vidare till anteckning ej förekom, tillsades, att dom i målet komme att meddelas å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 22 instundande juni.

Vid därefter hållen enskild överläggning beslöts följande

DOM,

meddelad å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 22 juni 1933.

Vattendomstolen finner i avseende å ifrågavarande dikningssamfällighet sådana förhållanden föreligga, att den till samfälligheten hörande marken skall för jämkning av kostnaderna för företaget uppdelas i avdelningar samt att uppdelningen skall ske sålunda, att marken norr om råskillnaden mellan Lilla Svenstorp 1^5 och Bybacka 1^8 hänföres till en avdelning och marken söder därom till en avdelning. På grund härav och då tillika kan ifrågasättas huruvida icke åt företaget givits större omfattning än som av sökanden Oskar Perssons yrkanden betingats, aktar vattendomstolen nödigt att, med undanröjande av synemännens utlåtande, visa saken åter till förrättningsmannen, som har att densamma på anmälan ånyo upptaga och därmed vidare lagligen förfara.

Vid den förnyade handläggningen skall undersökas, huruvida den dikning, som därvid må varda föreslagen, kan vålla skada å kräftbeståndet i vattendraget ävensom meddelas de föreskrifter, som av undersökningen må föranledas.

Det åligger Erik Johansson och Blomgren att ersätta klagandena deras utgifter å målet med 170 kronor 25 öre - därav 118 kronor 10 öre utgöra kostnader för vattendomstolens syn i målet och 52 kronor 15 öre kostnader för kungörelser och avskrifter i målet - jämte vad klagandena visa sig hava erlagt för ett gemensamt exemplar av vattendomstolens protokoll och dom i målet; skolande dessa utgifter, om fö-

10.50

retaget kommer till utförande, mellan samtliga delägare i företaget fördelas efter den grund, som må varda bestämd för fördelningen av förrättningskostnad.

Talan mot denna dom må fullföljas hos Vattenöverdomstolen efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist den 6 juli 1933.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin.

Emot förestående dom har vad icke inom föreskriven tid anmälts; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 10 juli 1933.

Claes Johansson.

14

Bil. L I

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

D. & V.D. n:o 82 - 112
1933.

Förordnande.

T.f. fiskeriintendenten Nils Törnqvist, Karlstad, förordnas härmed att i laga ordning och under tid han upprätthåller fiskeriintendentsbefattningen i mellersta distriktet verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskamsliet den 27 november 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

D. o. v. d. № 82-112/
1933.

15.

SKARABORGS LÄNS
24 NOV. 1933
LANDSKANSLI

Till Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län.

Efter förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen har jag att avgiva yttrande enligt 10 kap. 43 § vattenlagen angående Svenstorps vattenavledningsföretag av år 1932 i Holmestads socken av Skaraborgs län. Dylikt yttrande kan ej avgivas utan undersökning på platsen.

För den händelse att undertecknad skulle erhålla uppdrag att företaga denna undersökning får jag meddela, att mitt förordnande som t.f. fiskeriintendent omfattar tiden t.o.m. den 22 december.

Karlstad den 23 november 1933.

Nils Törnquist

t.f. fiskeriintendent.

Bil. L^{II}

Till Herr Lantbruksingenjör S. Hallin,

Skara.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 4 oktober i år förordnat fiskeriintendenten i mellersta distriktet att avgiva yttrande enligt 10 kap. 43 § vattenlagen angående Svenstorps vattenavledningsföretag av år 1932 i Holmestads socken av Skaraborgs län, och undertecknad, efter anmälan till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län, att yttrandet ifråga icke kunde avgivas utan undersökning på platsen, den 27 november förordnats att såsom sakkunnig biträda vid förrättningen och i frågan avgiva utlåtande, får jag med återställande av remisshandlingarna anföra:

Hinder mot företaget på grund av 7 kap. 39 § vattenlagen anser jag icke finnas.

Kräftfiske av en viss betydenhet kommer dock att menligt påverkas av företaget. Att vintertiden exakt bedöma kräftbeståndets storlek låter sig dock ej göra. De uppgifter jag erhållit om fångsternas storlek ha också varierat i hög grad. Kräftbeståndet säges ej heller vara jämnt fördelat över hela den sträcka av ån, som kommer att beröras av företaget. Det uppges nämligen vara mycket rikare på de platser, där det finnes sten på åbottnen. Detta är särskilt förhållandet i ett mindre fall, beläget på Viktor Svenssons ägor mellan pålarna 5 och 6. Kräftbeståndet lär också variera på olika platser allt efter vattenmängden i ån. Sålunda är det efter torra somrar mera gott om kräftor på Stora Svenstorp än andra år. I denna del av ån finnas nämligen en del djuphålor, dit kräftorna vandra, när vattenmängden i bäcken för övrigt blir för ringa. Denna uppgift överensstämmer med erfarenheten från andra vattendrag.

Den årliga beskattning, som kan göras på kräftbeståndet på hela sträckan A-C, utan att beståndet därigenom minskas, anser jag bör beräknas till 20 tjog, vilket således efter 2 kr. pr tjog motsvarar en årlig inkomst av 40 kr., vilket i sin tur efter 5 % ränta representerar ett kapitalvärde av 800 kr.

Härav torde på sträckan A-B kunna fångas 6 tjog med ett värde av 12 kr., vilket utgör ett kapitalvärde av 240 kr.
och på sträckan B-C 14 tjog med ett värde av 28 kr., vilket utgör ett kapitalvärde av 560 kr.

Viktor Svensson har av sökandena begärt ersättning för kräftfisket på sina fastigheter 1/5 mtl L:a Svenstorp och 1/8 mtl Bybacka. Det rikaste kräftbeståndet på den sträcka, som beröres av företaget, finnes otvivelaktigt på Viktor Svenssons ägor.

Såsom tidigare är nämnt finnas här särskilt lämpliga uppehållsplatser för kräftorna genom talrikare förekomst av sten på åbottnen. Ägarena till kräftfisket här uppgiva, att de dels vårda kräftfisket genom att ej fånga rubb och stubb utan endast större exemplar, dels att de bruka att utfodra kräftorna. Detta sistnämnda torde ha till följd, att även kräftor från angränsande områden söka sig hit.

En av fiskerättsägarena /Fritz Andersson/ har uppgivit, att han brukat att fånga minst 35 - 40 tjog kräftor om året. Detta synes mig vara en allt för hård beskattning för att beståndet skulle kunna bibehållas, om ej kräftor från angränsande områden vandrade till platsen.

Jag är närmast böjd för att anse att en fångst av 10 tjog pr år på Viktor Svenssons ägor 1/5 mtl L:a Svenstorp och 1/8 mtl Bybacka skulle vara den lämpligaste beskattningen av kräftbeståndet, så att detta ej skulle minska. Härigenom skulle på dessa ägor ~~f~~fångas lika mycket kräftor som på hela den övriga delen av ån, som beröres av vattenavledningsföretaget.

Kräftfisket på Viktor Svenssons ägor skulle således vid en betalning av 2 kr. pr tjog ge en årlig inkomst av 20 kr., vilket med 5 % ränta motsvarar ett kapitalvärde av 400 kr. På den del av Svenssons ägor, som tillhör sträckan A-B kan beräknas en årlig fångst av 2 tjog med ett värde av 4 kr, vilket ugör ett kapitalvärde av 80 kr.

Den del åter, som tillhör sträckan B-C och som utgör för kräftor lämpligaste delen av ån, kan beräknas ge en årlig avkastning av 8 tjog till ett värde av 16 kr.,vilket utgör ett kapitalvärde av 320 kr.

Kräftbeståndet i hela den del av ån, som beröres av företaget, kommer otvivelaktigt att fullständigt spolieras.

För att ett kräftbestånd åter skall uppstå på denna plats blir en inplantering nödvändig. De rensningar av åns botten, som väl i framtiden komma att företagas vid upprepade tillfällen, medföra naturligtvis, att kräftorna åter försvinna från en del områden, men då dessa rensningar väl torde förekomma endast på vissa platser i ån, får man anse, att de inplanterade kräftorna skola kunna kvarstanna på de ställen, som ej beröres av rensningarna. Det synes mig dock tvivelaktigt om ett kräftbestånd av samma storlek som det nuvarande åter skall kunna uppkomma.

Insättningsmängden bör för sträckan A-C utgöra 100 tjog. Härav böra 50 tjog inplanteras å Viktor Svenssons ägor samt 30 tjog ovanför och 20 tjog nedanför dessa ägor.

Skulle arbetet endast komma att beröra sträckan B-C bör inplanteringsmängden för denna sträcka vara 70 tjog, varav 40 tjog böra inplanteras å Viktor Svenssons ägor och 30 tjog ovanför dessa ägor.

Inplanteringen bör ej äga rum förrän två år efter avslutandet av åns uppgrävning och skall verkställas av fiskeritjänsteman.

Skulle det visa sig att ännu, när två år förflutit efter uppgrävningen kräftorna lida brist på gömställen, bör den fiskeritjänsteman, som verkställer inplanteringen, vara oförhindrad att använda en del av det för inplanteringen avsedda beloppet till inköp och utläggande i ån av tegelpannor eller tegelrör för beredande av gömställen åt kräftorna.

Jag får därför föreslå att för inplantering av kräftor i den del av ån, som beröres av vattenavledningsföretaget, avsättes ett belopp av 200 kronor /140 kronor, om arbetet endast kommer att omfatta sträckan B-C/, att detta belopp nedsättes hos Kungl. Maj:ts Befallningshavande samt att hushållningssällskapets fiskerikommitté anmodas att genom sin fiskerikonsulent två år efter grävningsarbetenas avslutande på bekostnad av nämnda belopp inköpa och i vattendraget på sätt ovan är angivet utsätta 100 tjog /eventuellt 70 tjog/ kräftor eller den mängd, som kan erhållas för det nedsatta beloppet, dock att, om så skulle erfordras, en del av beloppet må kunna användas för anskaffande av lämpliga gömställen /tegelpannor eller tegelrör/ åt kräftorna.

Karlstad den 19 december 1933.

Nils Törnquist

t.f. fiskeriintendent.

19. Bil. M.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Jordersättningslängd.					
	Diket A^{I}-B^{I}					
Bybacka 1^{2}	Anna Svenssons stb.	10+15-13	950	6.5		61 75
" 1^{10}	Maria Anderssons "	8+10-10+15	640	5.0		32 -
		Summa				93 75
	Vallen G-H					
~~Svenstorps L:a 1^{6}~~ Bybacka 1^{10}	Oskar Persson	40-41-20	180	4.0		7 20
	Vallar och diken B^{II}-C^{I}					
Bybacka 1^{8}	Viktor Svensson	4+10-5+60	1500	5.00		75 -
Svenstorps Lilla 1^{3}	G. Blomgren	2+40-4+10	1700	4.00		68 -
". Stora 1^{3}	Erik Johansson	6--2+40	4400	4.00		176 -
		Summa				319 -
	Överskärning					
Svenstorps L:a	G. Blomgren	3-3+44	200	3.0		6 -

St. Svenstorp den 28 febr. 1934

Bil. N.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsförslag								
		Sträckan A^{I}-B^{I}								
13-10	300	lera m^3.	980	0.90	882	-				
		grus med något sten	650	1.50	975	-				
10-8	200	lera m^3.	680	0.90	612	-				
		grus och något sten	50	1.50	75	-	2544	-		
		tilläggs c:a 10 %					252	25		
		ersättning för försvårad								
		övergång vid 9+50					75	-		
		jordersättning					93	75	2965	-
		För 4 års kräftfiske tjog	~~12~~ 24	2.-			~~24~~ 48	-		
		" inplantering av								
		kräftor tjog	20	2.-			40	-	~~64~~ 88	-
		Vallen G-H (mot Bybacka 16)								
40-41+20	120	lera m^3.	50	0.60			30	-		
		tilläggs c:a 10 %					2	80		
		jordersättning					7	20	40	-
		Överskärning (3-3+44)								
3-3+44	44	lera m^3.	170	0.80			136	-		
6-3 3+44-5+60	470 216	} Rensning av åfåran m	686	0.30			205	80		
		tilläggs c:a 10 %					32	20		
		jordersättning					6	-	~~155~~ 380	-
		Vall och ytvattendike öster om ån B^{II}-C^{I}								
3-0	170	lera m^3.	140	0.60	84	-				
0-3	300	" "	240	0.60	144	-				
3-5+60	260	" "	220	0.60	132	-				
3+84		1 trumma av 0.52 m. rör			50	-				
1+36		1 " " 0.45 " "			40	-	450	-		
		tilläggs c:a 10 %					46	-		
		jordersättning					169	-	665	-
		Överföres							~~3889~~ 4138	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							4138 ~~3889~~	- ~~-~~
		Vall och ytvattendike väster om ån B^{II}-C^{I}								
a+54-3	346	lera m^3	280	0.60	168	-				
3-5+60	260	" "	220	"	132	-				
3+84		1 trumma av 0.52 m. rör			50	-				
1+36		1 " " 0.45 " "			40	-	390	-		
		tillägges c:a 10 %					40	-		
		jordersättning					150	-	580	-
		Täckdiket D-E-F								
20-25+20	520	5" tegelrör st.	1340	0.18	241	20				
		4" " "	430	0.14	60	20				
		grävning, läggning och påfyllning m'	520	0.40	208	-				
		kopplingsbrunn st.	2	20.-	40	-	559	40		
		tillägges c:a 10 %					55	60	615	-
		Täckdiket E-E^{I}								
30-33+80	380	5" tegelrör st.	140	0.18	25	20				
		4 " "	1160	0.14	162	40				
		grävning, läggning och påfyllning m'	380	0.40	152	-				
		kopplingsbrunn st.	2	20	40	-				
		dykarledning vid E^{I} med 2 slambrunnar.			100	-				
		Där täckdiket passerar åfåran utföres ledningen av järnrör eller av borrad trästock			20	-	499	60		
		tillägges c:a 10 %					50	40	550	-
		Summa kronor							5883 ~~5634~~	- ~~-~~

St. Svenstorp den 28 febr. 1934

299439

PETTERSSONSKA BOKTR. EFTR., SKARA

Bilaga O

Utlåtande vid förnyad handläggning
av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Svenstorp m. fl. hemman i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Genom dom i besvärsmål rörande företaget den 22 juni 1933 bil. har Västerbygdens Vattendomstol föreskrivit dels att samfälligheten skall för jämkning av deltagningsskyldigheten uppdelas i avdelningar och dels att undersökning skall verkställas, huruvida ifrågavarande dikning kan vålla skada å kräftbeståndet i vattendraget. Vidare har Vattendomstolen ifrågasatt, huruvida icke åt företaget givits större omfattning än som av Oskar Perssons yrkanden betingats.

Vad beträffar den föreskrivna avdelningsuppdelningen har befunnits, att om sträckan B-C utföres enligt det utsprungliga förslaget, kommer beräknade kostnaden för övre avdelningen att uppgå till 5300 kr. mot en jordförbättring av 3766 kr. Visserligen är det icke osannolikt att verkliga kostnaderna enligt nu gängse priser komma att ställa sig billigare men å andra sidan tillkomma kostnaderna för jordupplag med c:a 300 kr. och för försämrat kräftfiske samt inplantering av kräftor med

252 kr. varför det måste anses uteslutet, att ett utförande enligt ursprungliga förslaget blir ekonomiskt genomförbart för övre avdelningens vidkommande. Synemännen ha därför ansett nödvändigt att i denna del helt omarbeta förslaget. Detta nya förslag innefattar dels uppläggning av skyddsvallar och framdragande av ytvattendiken på båda sidor om bäcken över de ifrågavarande sökandenas mark och så långt in på nedanför liggande mark, att flödesvattnet från sökandenas egen mark kan genom ytvattendikena avledas till bäcken, utan att översvämning å sökandenas mark uppstår, och dels framdragande av rörledningar tillräckliga för torrläggning till 1,2 meters djup vid medelvatten av den till de ifrågavarande sökandena hörande, i företaget ingående marken. Härigenom kommer jordförbättringen för den i avdelningen ingående nedanför sökandena belägna marken att minskas i jämförelse med det ursprungliga förslaget, så att avdelningens sammanlagda jordförbättring sänkes från förenämnda 3766 kronor till 3412 kronor samtidigt som beräknade kostnaderna minskas från 5852 kronor till 2790 kronor. I sistnämnda belopp är då även medtaget kostnaderna för dels upprensning och dels en mindre rätning av bäckfåran.

Beträffande nedre delen av företaget har den fortsatta utredningen givit vid handen, att sökanden Perssons mark icke kan väntas bli säkerställd mot översvämning vid exceptionella flöden genom en mindre utvidgning av bäcken än som av synemännen föreslagits. Då emellertid Persson ändrat sina yrkanden så till vida, att han nöjer sig med att bli säkerställd mot översvämning av sin mark vid normala flöden, har förslaget i denna del omarbetats, så att Perssons mark genom företagets utförande kan väntas bliva säkerställd allenast vid normala flöden. I samband härmed har för att ytterligare förbilliga företaget sträckan B - B^I uteslutits och ersatts med skyddsvallen G - H i gränsen mellan sökandens mark och Svenstorp 1^5 med ändamål att hindra översvämningar från avloppssträckan B - B^1 att intränga på Perssons mark. Genom dessa ändringar komma beräknade kostnaderna för nedre delen av företaget att minskas från 4200 kronor till 3069 kronor och förbättringsvärdet från 6106 kronor till 4717.50 I de nya kostnaderna har då medräknats viss ersättning för försämrat kräftfiske och kostnad för inplantering av kräfter enligt nedanstående beräkning.

Efter förenämnda ändringar kommer företaget att omfatta:

1/ Fördjupning, utvidgning och rätning av huvudavloppet mellan A^1 och B^1 enligt nytt förslag, samt uppläggning av skyddsvall mellan G och H.

2/ Uppläggning av skyddsvallar och uppgrävning av ytvattendiken dels utmed huvudavloppets västra sida mellan B^{11}- och C^1 och dels utmed dess östra sida mellan B^{11}- och C^{11}

3/ Framdragnade av rörledningarna D - E - F och E - E^1 -

4/ Rätning av bäcken mellan påle 3 och 3 + 44 samt upprensning av för vattnets avledande hinderliga växter, lösa föremål och slamavlagringar i huvudavloppets botten och slänter mellan B^{11} och C^{11}.

Vallar ha å kartan betecknats med enkla gröna och täckta ledningar med enkla röda linjer.

Genom det sålunda ändrade utförandet kan företaget väntas ogynsamt påverka kräftfisket huvudsakligen mellan A^1 och B^1. Av t.f. fiskeriintendenten Nils Törnkvists efter vederbörligt förordnande avgivna yttrande i ärendet (bil.L^{II}) framgår att på denna sträcka värdet å kräftfångsten kan beräknas till högst 12 kronor per år och att insättningsmängden bör uppgå till 20 tjog. Om sådan insättning verkställes 2 år efter företagets färdigställande torde man kunna räkna med en värdeminskning å kräftfisket för strandägarna, motsvarande fyra års totalförlust eller sammanlagt 48 kronor, vilket belopp företaget alltså skall utbetala i ersättning innan grävningen på sträckan A^1- B^1 påbörjas. Denna ersättning skall fördelas sålunda:

Ägaren till Bybacka 1^2	24 kr.
" " " " 1^{10}	16 "
" " Svenstorp 1^6	8 "

Det är dessutom möjligt att den upprensning av huvudavloppet mellan B^{II} och C^{II}, som skall verkställas, kan i någon mån skada härvarande kräftbestånd. Emellertid innefattar denna rensning endast sådan åtgärder, som vederbörande jordägare äga rätt utföra utan syneförrättning och utan skyldighet att ersätta skada av nu ifrågavarande slag, varför skyldighet för företaget att ersätta eller avhjälpa eventuell skada icke heller kan anses föreligga. Det skall åligga företaget, att, innan uppgrävningen av avloppssträckan A^{I}- B^{I} påbörjas, hava hos Kungl. Maj:ts Befallningshavande nedsatt ett belopp av kronor 40 för att på sätt och tid, som i fiskeriintendentens yttrande, bil. L^{II}, föreslås, användas till insättning av kräftor på förenämnda sträcka. Vid avgiftens nedsättande skall utdrag ur detta utlåtande och ur fiskeriintendentens utlåtande i tillämpliga delar bifogas.

På grund av de ändrade bestämmelserna för företagets utförande, behöver någon ombyggnad av över huvudavloppet~~s~~ ledande vägövergångar ej verkställas, men det åligger företaget att på sätt och platser, som i kostnadsförslaget angives, anordna nya vägövergångar över ytvattenrännorna enligt härför upprättad typritning.

I det tidigare avgivna utlåtandet föreskrevs bland annat att företaget skulle ersätta ägaren av Bybacka 1^{10} med 150 kronor för den kostnadsökning som breddningen av sträckan A - B kunde väntas orsaka vid anordnandet av överfart till ägofigurerna

49 -53. Då det nya förslaget här avser en avsevärt mindre breddning än det gamla, få synemännen föreskriva, att ifrågavarande ersättning skall minskas till 75 kronor.

Den förut upprättade värderingslängden gäller fortfarande men med de ändringar, som med rött häri införts. Likaså gäller den förut upprättade arbetsbeskrivningen med vissa däri införda tillägg. Helt nytt kostnadsförslag samt nya jordersättnings- och kostnadsfördelningslängder hava uppsättats och skola lända till efterrättelse i stället för de förut upprättade.

Den för företagets färdigställande fastställda tiden ökas med ett år d. v. s. till utgången av år 1938.

I övrigt skola de i det tidigare utlåtandet meddelande bestämmelserna för företaget i tillämpliga delar lända till efterrättelse.

Talan mot detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Svenstorp den 28 februari 1934.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Bilaga P.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				A^{I}-B^{I}		G-H		B^{I}-C^{I}		D-E-F		E-E^{I}		S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	23-86	4717	50	3053 ~~3029~~	-	40	-							3093 ~~3069~~	-	0.655644 ~~0.650556~~
II	99-143	3412	00	3053 ~~3029~~	-			1625	-	615	-	550	-	5843 ~~5819~~	-	1.71249 ~~1.70545~~
I+II	/	8129	50											5883	-	0.72366

Av det förestående framgår att I och II skall utgöra särskilda avdelningar, varvid kostnaden för I skall beräknas efter 65.0556 öre pr förbättringskrona. Kostnaden för II skall alltså beräknas sålunda:

Avdelning	Jordförbättring	B-C	D-E-F	E-E	S:ma	Relativ kostnad
II	3412 -	1625 -	615 -	550 -	2790 -	0.817702

eller 81.7702 öre pr. förbättringskrona

Sk. Svenstorp den 28 febr. 1934

Kostnadsför-

	Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
	1	2	3	4	5	6	7	8
				Holmestads socken				
	1/4	1^{2}		Bybacka Måns Gro- el. Bengt Georg:n				
3				Anna Svenssons stb.	√	23-34	1930.50	2304.80
–	5/24	1^{10}		" " Maria Anderssons sthb.	–	35-53	2625.40	4113.60
4	1/8	1^{9}		" " Oskar Persson	sök.	54-58	2110.-	2853.-
4	1/8	1^{6}		Svenstorps L:a Dens.	√ "	59-71	2848.50	4280.50
–	1/8	1^{5}		" " Viktor Svensson	–	72-86	1323.-	2003.-
	1/8	1^{8}		Bybacka Måns Gro- el. Bengt Georg:n				
–				Viktor Svensson	–	99-104	90.-	120.-
2	1/8	1^{3}		Svenstorps L:a Georg Blomgren	sök.	105-118	1268.50	2102.-
1	1/4	1^{3}		Stora Svenstorps Erik Johansson	sök.	119-143	5128.50	7677.-
				Summa			17324.40	25453.90

Bilaga R.

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor	I	II					Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
374.30	245.41 - ~~243.50~~						245.41 ~~243.50~~	4.172 ~~4.156~~	31	18
1488.20	975.73 - ~~968.16~~						975.73 ~~968.16~~	16.586 ~~16.524~~	123	98
743.-	487.14 ~~483.36~~						487.14 ~~483.36~~	8.280 ~~8.250~~	61	89
1432.-	938.88 ~~931.60~~						938.88 ~~931.60~~	15.959 ~~15.930~~	119	29
680.-	445.84 - ~~442.38~~						445.84 ~~442.38~~	7.578 ~~7.550~~	56	64
30.-		24.53					24.53	0.417 ~~0.419~~	3	12
833.50		681.55					681.55	11.585 ~~11.633~~	86	59
2548.50		2083.92					2083.92	35.423 ~~35.568~~	264	78
8129.50	3093 ~~3067.~~	2790.-					5883.-	100.000	747	47

St. Svenstorp den 28 febr. 1934

Björkman