



Akt nr:

R-E1a-2147

AU$R-E1a-2147

R 8*2147

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar

till

HÅLE-FRITTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1935

Håle, Sparlösa och Flakebergs socknar

Skaraborgs län.

R 8.2147

Synehandlingar

till

HÅLE-FRITTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1935

Håle, Sparlösa och Flakebergs socknar

Skaraborgs län.

Jfr akten hör: 1 häfte handlingar om 246 paginerade sidor samt 1 arvodesräkning.

I kartui 8 ritningar.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker inom Tritorp m. fl. hemman i Håle och Sparlösa socknar av Skaraborgs län.

Tisdagen den 11 september 1934 kl. 3 em inställde sig undertecknad förrättningsman i Sparlösa skola för att i anledning av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättningens handläggning. Genom kungörelse i resp. sockenkyrkor (Bil. B[1-2]), vilken även införts i Skaraborgs Läns Tidning den 24 nästlidna augusti, samt genom underrättelser till av förrättningsmannen kända sakägare, enligt bifogad förteckning (Bil. C), hade vederbörande kallats till ifrågavarande förrättning.

Närvarande:

Gode män:

Kommunalnämndsordföranden C.D. Timborn, Sven Ljungården
Nämndemannen Axel Almén, Bengt Wilzgården

Sökande till förrättningen:

G. A. Tridén, ägare till $\frac{5}{32} + \frac{1}{16}$ mtl Tritorps
Gustaf Svensson, —"— —"— $\frac{1}{8}$ —"— —"—

Övriga sakägare:

Karl W. Gustafsson, ägare till $\frac{7}{24} + \frac{1}{48}$ mtl. Tritorps
Arvid Svensson, jämväl såsom ombud för brodern
Linus Svensson, gemensamt ägare till $\frac{5}{32}$ mtl. Tritorps
Carl Andreasson, —"— —"— $\frac{1}{8} + \frac{1}{24}$ —"— —"—
Karl Pettersson, —"— —"— $\frac{1}{8}$ —"— —"—
adolf Wilsson,
Alfred Gustafsson, —"— —"— $\frac{1}{8}$ —"— —"—
$\frac{1}{8}$
Linus Fredriksson, —"— —"— $\frac{1}{12}$ —"— Håle Håkan Lerzgården
Karl Gustafssons Stenblus, —"— —"— $\frac{1}{12}$ —"— —"— —"—
genom stenblusdelägaren Jonna Gustafsson, enl. fullmakt (Bil. D[1])

Viktor Andersson, ägare till $\frac{1}{12}$ mtl Håle Håkan Larsgården
Mathias Andersson, —"— —"— $\frac{1}{24}$ —"— —"— —"— —"— —"—
—"— —"— $\frac{1}{32}$ —"— —"— Jon Karlsgården
Johan Wahl, —"— till $\frac{1}{8}$ —"— Snittorp
Anders Gustafsson, —"— —"— $\frac{1}{8}$ —"— —"—
Linar Andersson, jämväl såsom omyndig, enl. fullmakt (Bil. D²)
för Johan Andersson, gemensamt ägare till $\frac{1}{8}$ mtl Snittorp
Johan Poucette, ägare till $\frac{5}{48}$ mtl Håle Bengt Nilsgården
Gustav Karlström, —"— —"— $\frac{1}{32}$ —"— —"— Jon Karlsgården
Hjalmar Magnusson, —"— —"— $\frac{1}{24}$ —"— —"— Håkan Larsgården
S. P. Larsson, —"— —"— $\frac{1}{12}$ —"— —"— Jon Karlsgården
genom sonen Harald Larsson, enl. fullmakt (Bil. D³)
Otto Källén ägare till läg. Källénstorpet
Tilda Stenhård —"— —"— avst från Håle Håkan Larsgården
genom Johan Poucette enl. fullmakt (Bil. D⁴)
Oskar Andersson, ägare till $\frac{1}{4}$ mtl Spartösa Sven Larsgården
Oskar Larsson, —"— —"— $\frac{1}{8}$ —"— —"— —"— —"—
Alexander Svensson, —"— —"— $\frac{1}{8}$ —"— —"— —"— —"—
Johan Karlsson, —"— —"— $\frac{7}{32}$ —"— —"— Snutten
August Andersson —"— —"— $\frac{1}{16}$ —"— —"— —"—
Karl Olofssons stärbhus —"— —"— $\frac{7}{16}$ —"— —"— genom
stärbhusdelägaren Anders Olofsson, jämväl såsom
omyndig, enl. fullmakt (Bil. D⁵), för fru Augusta
Olofsson, samt August Gustafsson i Anderstorp
såsom förmyndare, enl. förordnanden (Bil. D⁶⁻⁷)
för makarne Olofssons omyndiga döttrar Elsa
och Karin.
August Gustafsson, ägare till $\frac{1}{16}+\frac{1}{8}$ mtl Spartösa Anderstorp
Arvid Anderssons stärbhus, —"— —"— $\frac{1}{4}$ —"— —"— Per Torbjörnstorp
genom fru Elin Andersson, enl. förordnande (Bil. D⁸)
Alfred Larsson, ägare till $\frac{1}{4}$ mtl Spartösa Per Torbjörnstorp
genom sonen Karl Severus Larsson, enl. fullmakt (Bil. D⁹)

§ 1.

Ansökningen till förrättningen och länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna (Bil. A¹-A³).

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3

Förrättningsmannen framvisade plankarta över torrläggningsområdet samt profilritningar över de undersökta sträckorna. I samband härmed genomgicks händelserna och godkändes.

§ 4.

Vid undersökningarna hade ett flertal markägare skriftligen förklarat sig önska göra gemensam sak med sökandena. Skrivelsen undertecknades nu av ytterligare ett antal personer varefter, sedan namnteckningarna berättats, denna bilades handlingarna (Bil. E.)

§ 5

Sökandena och de, som förenat sig med dessa, yrkade, att följande avloppssträckor skulle upprätthållas till sådana dimensioner, att deras marker erhölle möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning samt att kostnaderna ~~skulle~~ fördelas efter enligt lag uppskattad båtnad, nämligen:

Huvudavloppet sträckan 42+80 m – 17+80 m

Sidodiket 160 – 167+78 m, sidodike från pkt 33+65 m i sydlig riktning genom Linus Fredrikssons fastighet fram till vägången mot Otto Källén, sidodiket 80 – 95+35 m – 75+31 m, sidodiket 100 – 114 – 198+46 m.

Dessutom påyrkades att antal mindre sidodiken,

vilkas läge vederbörande markägare närmare skulle angiva under synegången. Diken, som ej följde ångång, ansågos böra göras täckta.

§ 6.

Fridén i Snittorp yrkade, att avloppet genom hans fastighet, sträckan 92+21 m – 95+35 m ej skulle ingå i företaget. I stället skulle avloppet från Arvid och Linus Svenssons fastighet vid pkt 95+35 m böja av i nordlig riktning fram till ångångsdiket mot Sparlösa Per Torbjörnstorp, vilket skulle uppgrävas i sådan omfattning, att vattnet finge fritt avlopp.

Oskar Andersson, Sven Larsgården, Adolf Nilsson, Karl W. Gustafsson och Linus Svensson, Snittorp, ombudet för Arvid Anderssons dödsbo, Per Torbjörnstorp, och Alfred Lars Pers Torbjörnstorp, ombud motsatte sig uppgrävning av detta dike, av vilket de ansågo sig icke hava någon båtnad.

I anledning härav förklarade Fridén, att han, för den händelse diket utan ökad kostnad och svårighet för vattnets avlopp kunde göras täckt, ej hade något att invända mot dess utförande i nuvarande sträckning. I annat fall vidhöll han sitt yrkande på dess förläggande i överensstämmelse med Per Torbjörnstorp.

§ 7.

Bron eller trummor ansågos på företagets bekostnad böra byggas vid 40+90 m, 39+60 m, 34+50 m, 27+7 m, 18+98 m, 87+42 m, 92+21 m, 108+54 m och 109+96 m.

§ 8.

Det ansågs rättvist att ersättning utginge såväl för upplåtelse av mark till de öppna avloppen som för intrång genom upplägging av schaktningsmassor.

§ 9.

Otto Källén meddelade, att något nedom den plats, där ifrågavarande torrläggningsföretag vore avsett att sluta, vidtoge ett äldre företag, benämnt Hråns Lånsgårdens torrläggningsföretag. Om genom den planerade dikningen vattenflödet skulle ökas så, att kanaler och trummor ej förmådde avleda vattenmassorna, påyrkades, att åtgärder, som event. kunde finnas påkallade till förebyggande av skadegörelse, bekostades av om ifrågavarande torrläggningsföretag.

Sökandena och samtliga, som förenat sig med dessa, ansågo farhågorna grundlösa och bestredo varje skyldighet att bekosta dikning utöver vad som fordrades för torrläggning av deras marker.

§ 10.

Meddelades, att synegång å marken skulle företagas påföljande dag med början kl. 9 å brödema Svenssons fastighet i Tritorp varvid de sakägare, som hade ytterligare yttranden eller förslag att framställa, ägde komma tillstädes.

§ 11.

Föreslogs att kungörelse angående eventuella ytterligare sammanträden skulle införas jämväl i tidningen Västergöttlands Annonsblad.

§ 12

Tillkännagavs att nästa sammanträde skulle hållas på samma ställe som dagens å tid som komme att i laga ordning kungöras.

§ 13.

Som intet vidare förekom avslutades sammanträdet

Skarlöxa den 11 september 1934.

Otto Källén.

Axel Ahnéus C. D. Kinbom.

Onsdagen den 27 mars 1935 kl. 2.15 em inställde sig åter undertecknad förrättningsman i Sparlösa skola för att fortsätta förrättningens handläggning. Såsom bidrädande gode män inställde sig på särskild kallelse kommunalnämndsordföranden C.D. Ribbom i Sven Månsgården och hemmansägaren Anders Andersson i Passegården, den sistnämnde i stället för nämndemannen Axel Almén i Bengt Nilsgården, vilken på grund av jäv anmält förhinder. Genom kungörelse i resp. srekenkyrkor (Bil. B[3-5]), vilken den 9 sistlidna april jämväl varit införd i tidningarna Västergötlands Annonsblad och Skaraborgs Läns Tidning, samt genom särskilda underrättelser till nyssnämnda sakägare enligt förteckning (Bil. C) hade intressenterna kallats till dagens sammanträde, i anledning varav följande personer jämte nyssnämnden kommit tillstädes:

G.A. Fridén, Tritorp
Gustaf Svensson, —"—
Karl W. Gustafsson, —"—
Arvid Svensson, —"—
Linus Svensson, —"—
Karl Pettersson, —"—
Alfred Gustafsson, —"—
Adolf Nilsson, —"—
Johan Wahl, —"—
Anders Gustafsson, —"—
Einar Andersson, —"—
Einar Fredriksson, Håle Håkan Lars gården
Karl Gustafssons dödsbo, —"— —"— —"—
genom Josua Gustafsson
och Anders Gustafsson
Viktor Andersson, Håle Håkan Lars gården
Mathias Andersson, —"— —"— —"—
Johan Poucette, —"— Bengt Nilsgården

Gustaf Karlström, Håle Jon Karlsgården
Hjalmar Magnusson, —"— Håkan Larsgården
S. Petter Larsson, —"— Jon Karlsgården
genom sonen Harald Larsson
Otto Källén, Källénstomten
Tilda Nordlund, Håle Håkan Larsgården
genom Johan Poucette
Oskar Andersson, Spaltösa Sven Larsgården
Oskar Larsson, —"— —"— —"—
Alexander Svensson —"— —"— —"—
jämväl såsom ombud, enl. fullmakt (Bil. D[10]), för
Johan Karlsson, Spaltösa Tomten
August Gustafsson, —"— Anderstomt
Karl Olofssons dödsbo —"— Tomten
genom Augusta Olofsson
och August Gustafsson
Arvid Anderssons dödsbo, Spaltösa Per Torbjörnstomt
genom Elin Andersson
Alfred Larsson, Spaltösa Per Torbjörnstomt
Johan August Larsson, Göttorps Västergården
genom John Lundberg, enl. fullmakt (Bil. D[11]).
Johan Alfr. Lundbergs dödsbo, Göttorps Västergården
genom John Lundberg, enl. fullmakt (Bil. D[12])
Arvid Björck, Göttorps Nolgården
Karl Andersson, —"— —"—
genom Kjeller Karlsson, enl. fullmakt (Bil. D[13])
Viste hemmans vägstyrelse genom dess ordförande
godsägaren Carl Riedberg, enl. protokollsutdrag (Bil. D[14])

§ 14.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 15.

Skiftesgodemannen Anders Andersson förklarades
ogäldig.

§ 16.

Det skulle antecknas, att då synemännen besiktigat marken och avlopp hade ett flertal sakägare varit närvarande varjämte följande personer kompletterat sina vid sammanträdet framställda yrkanden, nämligen:

Karl W. Gustafsson, Snittorp, påyrkade vårledningar dels från sydvästra hörnet av Arvid och Linus Svenssons fastighet i sydlig riktning till och igenom en å hans fastighet befintlig ägoväg, dels från punkt 196+60 m i sydlig riktning till och igenom nyss angiven väg, dels och från punkt 194+15 m längs vägen i sydlig riktning c:a 150 m och därifrån i sydostlig riktning till nordöstra hörnet av ägofig. 829. Gustafsson föreslog desutom att även vägangsdiket mot Snidéns fastighet skulle göras täckt.

John Wahl föreslog att, försiktt det låte sig göra utan fördyring av företaget, diket genom hans fastighet skulle vid vägången mot Gustaf Svensson mark (punkt 111+29 m) böja av i sydlig riktning och följa vägången c:a 155 m samt därefter såsom täckdike gå tvärs över hans fastighet fram till punkt 194+15 m. Om nyss skisserat förslag vore dyrare än öppet dike i nuvarande sträckning påyrkades en mindre vårledning från punkt 111+29 m längs vägången i sydlig riktning c:a 220 m.

Gustaf Svensson, Snittorp, påyrkade vårledning från punkt 108+54 m längs vägen i sydlig riktning c:a 200 m.

Carl Andreasson, Snittorp, påyrkade vårledningar från punkterna 104+47 m och 106+50 m i sydlig riktning fram till vägången mot August Jonssons Norrbens fastighet.

Markägarna omkring dikessträckan 160–167+78 m förklarade sig önska diket utfört såsom förledning för såvitt det kunde ske utan oskälig ökning av kostnaden.

Gustav Carlström, ~~Håle Jos Carlsgården~~, påyrkade förledning från nordvästra hörnet av sin fastighet, längs södra vägkanten i västlig riktning fram till norra huvudavloppet.

Alfred Gustafsson, Tuttorp, meddelade, att på hans fastighet funnes en damm samt en del prydnadsträd, som kunde väntas bli skadade vid dikningens utförande. För händelse uppkommande intrång eller förlust begärdes ersättning.

§ 17.

Från "Hans Hansgårdens dikningsföretag av år 1925" eller "Kaptensgårdens m. fl. dikningsföretag" till förrättningsmannen inkomna skrivelser upplästes och bilades handlingarna (Bil. F 1-2).

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för preliminärt upprättade alternativa förslag till torrläggning av dikningsområdet. Enligt ena alternativet skulle markerna från och med Adolf Nilssons i Tuttorp fastighet avdikas norr ut genom avloppet förbi Håle Höckgården och markerna söder om Nilssons fastighet liksom Tuttills avdikas i sydvästlig riktning ~~genom~~ medelst avloppet genom Klakeberg. Det andra alternativet avsåg torrläggning av alla marker genom uppgrävning av det norra avloppet. Ur kostnadssynpunkt voro de båda alternativen ungefär likvärdiga.

På grund härav enades de närvarande om att först angivet förslag borde komma till utförande. Vid sådant förhållande ansågs dikningen ej kunna

medföra någon olägenhet för i § 17 angivna diknings-företag.

§ 19.

Gustaf Svensson, Tittorp, yrkade, att det öppna diket längs vägängen mot Walds fastighet skulle helt läggas på dennes mark. Häremot hade Wald intet att invända.

§ 20.

Vägstyrelsens edförande upplyste, att valvet å landsvägsbron vid 6+91 m, den s.k. Stämpelbäcksbron, år 1914 byggts om. På grund av dels valvets bristfälliga beskaffenhet, dels berggrundens under antagen trasiga strick ansågs uppsprängning av vattenavloppet genom vägen till erforderliga dimensioner ej kunna ske. Godsägare Lindberg ansåg för den skull lämpligt att diknings-företaget låte bygga ny bro, till vilken vägkassan vore villig bidraga med 50 % av kostnaden.

Poucette m.fl. ansåga, att vägkassan borde åtaga sig hela kostnaden för ny brobyggnad.

§ 21.

Förutom vid i § 7 angivna platser ansågos broar eller trummor böra byggas vid 5+00 m, 5+95 m, 7+10 m, 11+38 m, 17+00 m och 32+20 m.

§ 22

Johan Lundberg såsom ombud för dels Johan Alfr. Lundbergs dödsbo, dels Johan August Larsson, båda i Göttorps Västergården, yrkade, att företaget skulle ålägga bortforsla schaktningsmassorna till av markägarna anvisad plats. För vid berguppsprängningen möjligen uppkommande skador å byggnader o.dyl. begärdes ersättning.

§ 23.

Då intet vidare förekom tillsades, att nästa sam-

mantråde i ärendet skulle hållas på samma ställe som dagens fredagen den 26 nästa april kl. 2.15 em, varefter sammanträdet avslutades.

Sparlösa den 27 mars 1935

Axel Andersson

C. D. Kinborn.

Fredagen den 26 april 1935 kl. 2.15 em inställde sig åter vare angivna nämnän i Sparlösa skola för att fortsätta förrättningens handläggning. Tid och plats för sammanträdet hade kungjorts i Hälefångs kyrka den 7, i Salems (Sparlösa) och Flakebergs kyrkor den 14 samt i tidningarna Västergöttlands Annonsblad och Skaraborgs Läns tidning den 9 samma månad (Bil. B 6-8) i anledning varav följande personer kommit tillstädes:

G. A. Fridén, Fritorp
Gustaf Svensson, —"—
Karl W. Gustafsson, —"—
Arvid Svensson, —"—
Linus Svensson, —"—
Karl Pettersson, —"—
Alfred Gustafsson, —"—
Adolf Nilsson, —"—
Linar Fredriksson, Håle Håkan Larsgården
Karl Gustafssons skrivbiträde, —"— —"— —"—
genom Josua Gustafsson
Viktor Andersson, Håle Håkan Larsgården
Mathias Andersson, —"— —"— —"—
Johan Wahl, Fritorp
Anders Gustavsson, —"—
Johan Poucette, Håle Bengt Nilsgården
Hjalmar Magnusson, —"— Håkan Larsgården

Simon Larsson, Håle Höjen
genom Mathias Andersson, enl. fullmakt (Bil. D[15]).
Otto Källén, Källénstorpet
Karl Hermansson, Håle Jon Karlsgården
Oskar Andersson, Sparlösa Sven Larsgården
Oskar Larsson, —"— —"— —"—
Alexander Svensson, —"— —"— —"—
August Gustafsson, —"— Anderstorp, jämväl
såsom ombud för
Karl Olofssons Dödsbo
Arvid Anderssons Dödsbo, Sparlösa Per Torbjörnstorp
genom Elin Andersson
Johan Alfr. Lundbergs Dödsbo, Sötterp Västergården
genom John Lundberg, enl. fullmakt (Bil. D[16]).
Arvid Björck, Sötterp Wolgården
Karl Andersson, —"— —"—
genom Fjeller Andersson, enl. fullmakt (Bil. D[17]).

§ 24.

Protokollet från förra sammanträdet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 25.

Åberopande en del företag, vid vilka vägkassan ålagts helt bekosta ombyggnaden av landsvägsbroar och trummor, yrkade John Poucette, med instämmande av samtliga närvarande, att kostnaden för bron vid 6+91 m skulle i sin helhet påföras vägkassan.

Arvid Svensson framhöll, att landsvägsbrons ombyggnad vore helt betingad av kravet på möjlighet till farvattnets, till lagenligt djup av uppströms belägna marker. Några ökade vattenmängder komme genom företagets utförande ej att tillföras vattendraget.

§ 26.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget, den beräknade bärnaden, kostnadernas fördelning, utgående ersättningar m. m.

§ 27.

John Lundberg hävde, att företaget i stället för att utgiva ersättning för av jord- och stenupplag förorsakat intrång skulle åläggas bortforsla schaktningsmassorna. På Herbumets fastighet finnes inga dragare, varför bortskaffandet av de till övervägande del av sten bestående massorna för ägaren vore förenat med stora svårigheter.

Gustaf Svensson ansåg lämpligast, att för schaktningsmassorna utginge kontant ersättning ~~med~~ enligt synemännens beräkning. Vid arbetets utförande kunde sedan överenskommelse angående deras bortforsling träffas mellan markägaren och företagets styrelse. Eventuellt kunde bestämmelser härom intagas i kontraktet med en blivande entreprenör.

§ 28.

Synemännen avgåvo utlåtande (Bil. M.), vilket genom upplåsning delgavs de närvarande.

§ 29.

Till styrelse för företagen utsågos:

Hemmansägaren S. A. Fridén, Fritorp, Ullstorp, ordförande
——"—— Gustaf Svensson, —"— —"—
——"—— Johan Poucette, Håle Bengt Nilsgården, Sjuberga
——"—— Mathias Andersson, —"— Håkan Larsgården, —"—
——"—— Linus Fredriksson, —"— —"— —"— —"—

Till suppleanter valdes:

Hemmansägaren Arvid Svensson, Fritorp, Ullstorp
——"—— Linus Larsson, Håle Högen, Sjuberga

§ 30.

För handläggning av nu undersökningarna skulle utgivas ersättning till nedanskrivna personer med följande belopp:

G. A. Widén för 46½ dagsv. à 5:- kr	227.50 kr	
D:sme för resor till påbar m. m	6:- "	233.50 kr
Gustaf Svensson för 18 dagsv.	90:- kr	
D:sme för resor till påbar m. m	3:- "	93:- "
	Summa	326.50 kr.

§ 31.

Synemännen anlämnade sina åtskrifter. Förättningsmannen hade debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o. dyl.	10 dagar
Kontrollering	2 "
Sammanträden	3 "
Utredning ang. avdelningsbildn. och alternativa förslag	3 "
—" — på lantmäterikontoret	2 "
Upprättande av förslag till brunn m. m.	1 "
Summa	21 dagar

§ 32.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 33

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 34.

Som inget vidare förekom, avslutades sammanträdet.

Sparlösa den 26 april 1935

Thore Hällen

C. D. Kinbom.

Axel Andersson

Bil. A°

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

D. & V. D. N:r 26 - 124
1934.



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Th. Möller varder härigenom förordnad, att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 8 juni 1934.

Utan avgift.

Sparlösa

16.

Bil. A. 2

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. & V.D. N:r 19 - 120
1934.

26-124.

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, ...

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 27 april *1934.*

Utan avgift.

Bil. A 1

F. o. F. d. N:r 19-120.
1934



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Frittorps m. fl. lemman i Sparlösa socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Ulvsbys

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad G. A. Fridén

adress Frittorps pr Ulvsbys

~~Telefon~~:

Frittorps den 18 april 1934

G. A. Fridén
Gustaf Svensson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Fritorp	G. A. Fridén
"	Gustaf Svensson
"	Karl V. Gustafsson
"	Bröderna Svensson
"	K. E. Pettersson
"	Karl Andreasson
"	John Wahl
"	Adolf Nilsson
"	Alfr. Gustafsson
"	Anders Gustafsson
"	Emil Andersson
"	Ellen Karlsson
"	Aug. Jonssons Arvsbo.
Halvegården	Emil Andersson
Soekarsgården	Oskar Andersson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
STOCKHOLM
311841

Bil. B. 1

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbevärade marker inom Håle och Sparlösa socknar av Skaraborgs län handlägges vid sammanträde i Sparlösa skola tisdagen den 11 september 1934 kl. 3 em. Företaget väntas komma att beröra marker inom Håle Jon Karlsgården, Håkan Larsgården, Bengt Nilsgården, Höjen och Börje Månsgården, Sparlösa Anderstomt, Tomten, Sven Larsgården och Per Torbjörnsgården /Halvegården/ samt Frittorp.

Vänersborg den 20 augusti 1934.

Sven Svensson.

Statens e. lantbruksingenjör.

Föreskrift kungörelse har blivit uppläst i Håle-Tärps kyrka söndagen den 2 sept. 1934, bekräftas

Lars A. Andersson
Kyrkoherde

PASTORSEMBETET I SÄRESTAD

Bil. B. 2

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker inom Håle och Sparlösa socknar av Skaraborgs län handlägges vid sammanträde i Sparlösa skola tisdagen den 11 september 1934 kl. 3 em. Företaget väntas komma att beröra marker inom Håle Jon Karlsgården, Håkan Larsgården, Bengt Nilsgården, Höjen och Börje Månsgården, Sparlösa Anderstomt, Tomten, Sven Larsgården och Per Torbjörnsgården /Halvegården/ samt Frittorp.

Vänersborg den 20 augusti 1934.

Thore Snöllen

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Sakens (Sparlösa) tingsrätt den 26 aug. 1934 av Arthur Segborg

S:t Levene den 27 aug. 1934
Adel L. Andersson
Tingsnotarie

Införd i Skaraborgs Läns Tidning den 24 augusti 1934, betygar:

Thore Snöllen.

Bil. B.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker inom Håle och Sparlösa socknar av Skaraborgs län handlägges ånyo vid sammanträde i Sparlösa skola onsdagen den 27 mars 1935 kl. 2.15 em. Företaget berör marker inom Håle Jon Karlsgården, Håle Håkan Larsgården, Håle Höjen och Håle Bengt Nilsgården, Källénstomten, Frittorp, Sparlösa Per Torbjörnstomt, Sparlösa Sven Larsgården, Sparlösa Tomten och Anderstomt samt event. inom Flakebergs socken Göttorp Västergården och Göttorp Nolgården.

Vid sammanträdet kommer att framläggas preliminärt avdikningsförslag.

Vänersborg den 5 mars 1935.

Statens e. lantbruksingenjör.

Upplåst: Sedens (Sparlösa) byska områgen
den 10 mars 1935, helgen
S. Levene den 11 mars 1935

Bil. B.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker inom Håle och Sparlösa socknar av Skaraborgs län handlägges ånyo vid sammanträde i Sparlösa skola onsdagen den 27 mars 1935 kl. 2.15 em. Företaget berör marker inom Håle Jon Karlsgården, Håle Håkan Larsgården, Håle Höjen och Håle Bengt Nilsgården, Källénstomten, Frittorp, Sparlösa Per Torbjörnstomt, Sparlösa Sven Larsgården, Sparlösa Tomten och Anderstomt samt event. inom Flakebergs socken Göttorp Västergården och Göttorp Nolgården.

Vid sammanträdet kommer att framläggas preliminärt avdikningsförslag.

Vänersborg den 5 mars 1935.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Föreskrivet kungörelse har blivit uppsatt i Håle Tånga kyrka sönd. den 17/3 1935
av
Erik H. Andersson
kommunalnämndsordf.

Bil. B. 5

Kungörelse.

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker inom Håle och Sparlösa socknar av Skaraborgs län handlägges ånyo vid sammanträde i Sparlösa skola onsdagen den 27 mars 1935 kl. 2.15 em. Företaget berör marker inom Håle Håkan Larsgården, Håle Jon Karlsgården, Håle Höjen och Håle Bengt Nilsgården, Källénstomten, Frittorp, Sparlösa Per Torbjörnstomt, Sparlösa Sven Larsgården, Sparlösa Tomten och Anderstomt samt event. inom Flakebergs socken Göttorp Västergården och Göttorp Nolgården.

Vid sammanträdet kommer att framläggas preliminärt avdikningsförslag.

Vänersborg den 5 mars 1935.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppsatt i Flakebergs Kyrka den 10/3 1935, in
Tyger Fransshammars,
Kyrkoherde.

Införd i Skaraborgs Läns Tidning och i Västergötlands Annonsblad
den 8 mars 1935, betygar

Bil. B. 6

Kungörelse.

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker under Håle Jon Karlsgården, Håle Håkan Larsgården, Håle Höjen, Håletorp Bengt Nilsgården, Källénstomten, Sparlösa Per Torbjörnstomt, Sparlösa Sven Larsgården, Sparlösa Tomten, Anderstomt, Frittorp, Göttorp Västergården och Göttorp Nolgården uti Håle, Sparlösa och Flakebergs socknar av Skaraborgs län handlägges ånyo vid sammanträde i Sparlösa skola fredagen den 26 april 1935 kl. 2.15 em.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. styrelseval.

Vänersborg den 4 april 1935.

Thore Möller

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst: Dalens (Sparlösa)
Bygda den 14 april 1935 av
Axel G. Andersson
Nämndeman

Bil. B.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker under Håle Jon Karlsgården, Håle Håkan Larsgården, Håle Höjden, Håletorp Bengt Nilsgården, Källénstomten, Sparlösa Per Torbjörnstomt, Sparlösa Sven Larsgården, Sparlösa Tomten, Anderstomt, Frittorp, Göttorp Västergården och Göttorp Nolgården uti Håle, Sparlösa och Flakebergs socknar av Skaraborgs län handlägges ånyo vid sammanträde i Sparlösa skola fredagen den 26 april 1935 kl. 2.15 em.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. styrelseval.

Vänersborg den 4 april 1935.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppsatt i Flakebergs Kyrka den 14/4 1935 av Fastighetsägarna

Bil. B. 8

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker under Håle Jon Karlsgården, Håle Håkan Larsgården, Håle Höjen, Håletorp Bengt Nilsgården, Källénstomten, Sparlösa Per Torbjörnstomt, Sparlösa Sven Larsgården, Sparlösa Tomten, Anderstomt, Frittorp, Göttorp Västergården och Göttorp Nolgården uti Håle, Sparlösa och Flakebergs socknar av Skaraborgs län handlägges ånyo vid sammanträde i Sparlösa skola fredagen den 26 april 1935 kl. 2.15 em.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. styrelseval.

Vänersborg den 4 april 1935.

Statens e. lantbruksingenjör.

Upplåst i Håle-Sparlösa Kyrka den 7 april 1935, intygas

Införd i Västergötlands Annonsblad och i Skaraborgs Läns Tidning den 9 april 1935, betygar

Bil. C.

F ö r t e c k n i n g

å kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker inom Håle och Sparlösa socknar av Skaraborgs län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 20 augusti 1934 angående sammanträde i Sparlösa skola tisdagen den 11 nästa september.

Kungörelse till pastorsämbetet i Sparlösa,		St. Levene
" " " " Håle,		Särestad
" " Skaraborgs Läns Tidning,		Skara
Kallelse till nämndemannen Axel Almén,	Bengt Nilsgården,	Sjuberga
" " kommunalordf. C.D. Kinnbom,	Sven Månsgården,	Ulvstorp
Underrättelse till hemmansäg. G.A. Fridén,	Frittorp,	"
" " " Gustaf Svensson,	"	"
" " " Karl W. Gustafsson,	"	"
" " " Arvid Svensson,	"	"
" " " Linus Svensson,	"	"
" " " Carl Andreasson,	"	"
" " " Karl Pettersson,	"	"
" " " Alfred Gustafsson,	"	"
" " " Adolf Nilsson,	"	"
" " " Einar Fredriksson,	Håle Håkan Larsg.	Sjuberga
" " " Karl Gustafssons sterbhus genom		
" Josua Gustavsson,	Håle Håkan Larsg.	"
" Anders Gustavsson,	" " "	"
" Natanael Gustavsson,	" " "	"
fröken Ellen Gustavsson,	" " "	"
fru Hulda Johansson,	Esstorp	Friel

Underrättelse till hemmansäg. Viktor Andersson, Håle Håkan Larsg. Sjuberga

" " " Mattias Andersson, " " " "

" " " John Wahl, Frittorp Ulvstorp

" " " Anders Gustavsson, " "

" " " Johan Andersson, " "

" " " Einar Andersson, " "

" " " J. Poucette, Håle Bengt Nilsg. Sjuberga

" " " Gustav Karlström, " Jon Karlsg. "

" " " Hjalmar Magnusson, " Håkan Larsg. "

" " " Petter Larsson, " Jon Karlsg. "

" " " Svante Andreasson, " Höjen, "

" " " Simon Larsson, " " "

" " " G. Lundbergs sterbhus, Håle Höjen, "

" " " C.M. Johansson, Håle Höjen, "

" " " Anders Andreasson, " Börje Månsg. "

" " " Holger Lundberg, " Höjen, "

" " " Otto Källén, " Källénstomten, "

" " " Karl Hermansson, "

" " " Tilda Stenhård, "

" " " S.P. Gustavsson, Håle Håkan Larsg. "

" " " Viktor Andersson, " " " "

" " " K.J. Johansson, " " " "

" " " Emanuel Johansson, " " " "

" " " Oskar Andersson, Sparlösa Sven Larsg. Ulvstorp

Underrättelse till hemmansäg. Oskar Larsson, Sparlösa Sven Larsg. Ulvstorp

" " " Alexander Svensson, " " " "

" " " Johan Karlsson, " Tomten, "

" " " August Andersson, " " "

" " " Karl Olofssons sterbhus genom
fru Augusta Olofsson, Sparlösa Tomten, "
herr Anders Olofsson, " " "
" August Gustafsson, " Anderstomt, "
såsom förmyndare för Elsa och
Karin Olofsson

" " hemmansäg. August Gustafsson, Sparlösa Anderstomt, "

" " " Arvid Anderssons sterbhus genom
fru Elin Andersson, Sparlösa Per Tor-
björnstomt, "
jämväl såsom förmyndare för Olle
och Lars Andersson

" " hemmansäg. Alfred Larsson, Sparlösa Per Tor-
björnstomt, "

" " " Albin Johanssons sterbhus genom
fru Anna Johansson, Frittorp, "
jämväl såsom förmyndare för Karin
och Johan Jonsson

Den 5 mars 1935 angående sammanträde i Sparlösa skola onsdagen den 27
samma månad kl. 2.15 em.

Kungörelse till pastorsämbetet i Sparlösa, St. Levene

" " " " Håle, Särestad.

" " " " Flakeberg, Flakeberg.

" " Skaraborgs Läns Tidning, Skara.

Kungörelse till Västergötlands Annonsblad, Skara.

Kallelse till kommunalnämndsordf. C.D. Kinbom, Sven Månsgården, Ulvstorp.

" " skiftesgodemannen Anders Andersson, Passegården, Flakeberg.

Underrättelse till hemmansäg. August Andersson, Håle Måns Månsg. Sjuberga.

" " fröken Ellen Karlsson, Frittorp, Ulvstorp.

" " hemmansäg. Johan Aug.Larsson, Göttorp Västerg. Flakeberg.

" " " Johan Alfr. Lundbergs sterbhus gnm fru Maria Lundberg, Göttorp Västerg. "

fröken Tora Lundberg, " " "

herr John Lundberg, " " "

" " hemmansäg. Carl Olsson, " " Särestad.

" " " Arvid Björck, " Nolg. Flakeberg.

" " " Karl Andersson, " " "

" " ordföranden i Viste härads vägstyrelse,

godsägaren Carl Liedberg, Gunnarstorp, "

Den 4 april 1935 angående sammanträde i Sparlösa skola den 26 samma månad.

Kungörelse till pastorsämbetet i Sparlösa, St. Levene.

" " " " Håle, Särestad.

" " " " Flakeberg, Flakeberg.

" " Skaraborgs Läns Tidning, Skara.

" " Västergötlands Annonsblad, "

Kallelse till kommunalnämndsordföranden C.D. Kinbom, Sven Månsg. Ulvstorp.

" " skiftesgodemannen Anders Andersson, Passegården, Flakeberg.

I tjänsten:

Ståle Möller

Bil. D.

Fullmakt.

Undertecknade, samtliga delägare i ~~Karl Gustafssons Stenbrus~~, befullmäktiga härmed ~~Jonas Gustafsson~~ eller den han i sitt ställe förordnar att vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Frittorp m.fl. fastigheter i Sparlösa socken, Skaraborgs län, bevaka våra intressen, innebärande denna fullmakt jämväl behörighet att göra yrkanden, som i 10 kap. 58 § vattenlagen sägs, ävensom att söka lån och bidrag av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

~~Håle Håkan Larsgården~~ den 11 september 1934.

Nathanael Gustavsson
Högen Håle Sjuberga.

Hulda Johansson
Esstorp Friel

Andr. Gustavsson
Håkan-Larsg. Håle Sjuberga

Matilda Gustavsson.
Håkan-Larsg. Håle Sjuberga

Ellen Gustavsson
Håkan-Larsg. Håle Sjuberga.

Bil. D.²

Fullmakt

för Anders Einar Andersson, Fritthorp, Spanlöa vid sammanträde, rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbevarande marker inom Håle och Spanlöa socknar, i Spanlöa skola lördagen den 11. september 1934 föra min talan för mitt ägande 1/16 mantal Fritthorp i Spanlöa socken och håller jag för gilltigt vad ombudet lagligen gör och låter.

Ambjörn-Persgå Fritthorp Flakeberg den 9. sept. 1934
Johan Richard Andersson

Att nuvarande fullmakt egenhändigt undertecknivits av utfärdaren intygas av oss på en gång närvarande vittnen:

Carl Andersson. Frans Andersson.

Västergården Flakeberg.

Bil. D.

~~F u l l m a k t~~

F u l l m a k t

för Harald. Larsson, Jon. Stadsgården, Häle, eller den han i sitt ställe förordnar att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Frittorp m.fl. fastigheter i Sparlösa socken, Skaraborgs län, föra min talan och tillvarataga mina intressen, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkanden, som i 10 kap. 58 § vattenlagen sägs, ävensom att söka lån och bidrag av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Jon. Stadsgården, Häle den 11 september 1934.

J. P. Larsson.

Berättnas.

Mathias Andersson
Häle Gjuberga

Holger Johansson
Häle Gjuberga

Bil. D. 4

Fullmakt för Johan Daniel Nilsson i Håle Bengt Nilsgården att vid sammanträden som kommer att hållas rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbetvärade marker inom Håle och Sparlösa socknar, att föra min talan och bevaka min rätt. Godkänner jag vad mitt ombud härvid gör och låter.

Håle Håkan Larsgården den 10 sept. 1934

Tilda Stenhäll

Bevittnas av:

E. A. Nilsson

Selma Nilsson.

Fritzarp.

Bil. D.

Fullmakt för min son Anders Olofsson att å sammanträde i Spaslösa Folkskola den 11 Sept. 1934 angående dikesläggning i vattenbesvärade marker föra min talan och teckna mitt namn om så erfordras.

Tomten Spaslösa den 11 Sept. 1934

Augusta Olofsson.

Bevittnas av:
Aug. Gustafsson.
Johan Karlsson

Bil. D 6.

Utdrag af förmynderskaps-protokollet, hållet vid första allmänna sammanträdet under laglima vårtinget med dess. Vista-Kaine och Karlbo härad å tingshuset i Hara köping den 13 januari 1919.

§ 6. I sammanhang med inregistrering af bouppteckning efter hemmansägaren Nils August Olofsson från Göttorp Ambjörn Persgården, Flakebergs socken, förordnade häradsrätten jämlikt å bouppteckningen tecknat ålagande hemmansägaren August Gustafsson i Anderstorp till förmyndare för sagda makars aflidne son Karl Olofssons och hans hustru Augusta Olofssons omyndiga barn Karl Anders Bertil, född den 10 september 1911, och Elsa Anna Maria, född den 5 mars 1918: vid utlösningen af hvilken befattning det ålåge den sålunda förordnade att ställa sig lagens föreskrifter ang. förmyndares skyldigheter till noggrann efterlefnad.

Som ofvan.

På Häradsrättens vägnar
John Larsson

Rätt afskrivit Intygar
Aug. Gustafsson

Bil. D.

Utdrag av förmyndarskaps-
protokollet, hållet vid andra all-
männa sammanträdet under lagtima
hästlingen med Åse, Viste, Barne
och Larke härad å tingshuset i
Vara köping den 22 september 1919

§ 35. I anledning av ansökan Augusta Olofsson
från Spartorp Tomten därom genom kommis-
sionären E. A. Nygvist i Grästorp ingiven
ansökning och jämlikt eget ålagande förord-
nades hemmansägaren August Gustafson i
Anderstorp till förmyndare för sökandens och
hennes avlidne man Karl Olofssons omyn-
diga den 11 Augusti 1919 födda dotter Karin
Margareta: vid utövningen av vilken befatt-
ning det åläge Gustafson att ställa sig
lagens föreskrifter ang. förmyndares skyl-
digheter till noggrann efterrättelse.

Som ofvan
på Häradsrättens vägnar:
oläsligt namn

Rätt avskrivet intygar
Aug. Gustafson

Avskrift

Utdrag av protokollet över ärenden rörande förmynderskap och godmanskap hållet vid tredje allmänna sammanträdet under lagtima höstlinget med Åse, Viste, Barne och Laske härad å tingshuset i Vara köping den 26 Oktober 1931.

§ 52. Av en genom Anders Tengelin i Anderstorp ingiven och förut i dag, under n:r 98, vid häradsrätten inregistrerad bouppteckning efter Hemmansägaren Johan Arvid Andersson från Sparlösa Per Torbjörns tomt i Sparlösa socken inhämtades, att han såsom sterbhusdelägare efterlämnat, förutom sin hustru Elin Matilda Andersson två i äktenskapet med henne födde söner: Anders Karl Olof, född den 26 november 1919 och Lars Aldo Emanuel, född den 18 januari 1922.

På grund härav blev änkan Elin Matilda Andersson anskriven såsom förmyndare för sina omyndiga söner: varjämte häradsrätten jämlikt å bouppteckningen tecknat åtagande förordnade arrendatorn Johan Andersson i Sparlösa Per Torbjörns tomt att i egenskap av god man för de omyndiga bevaka deras rätt i dödsboet efter fadern under boutredningen såvensom vid blivande bodelning och skifte, eller vid ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.

Förmynderskapet och godmanskapet skulle stå under tillsyn av överförmyndaren i Sparlösa sockens distrikt.

Som ovan

På Häradsrättens vägnar:

Gotta Graffman

rätt avskrivit intygar

Oskar Lundgren, Oskar Andersson

Bil. D. 9

Fullmakt.

För min part Karl Severus Larsson att å sammanträdet i Sparlöra skola tisdagen den 11 september 1934 föra min talan och utöva mig tillkommande rösträtt.

Stommen Sparlöra den 11 sept 1934.

Alfred Larsson

Bevittnas av.
Oskar Larsson Adolf Nilsson

Bil. D. 10

Fullmakt

för Alexander Svensson att å stämma med Biltorps dikningsföretag Onsdagen den 27 mars 1935 i Sparöda folkskola föra min talan och utöva mig tillkommande rösträtt Torsåker Sparöda den 27 mars 1935

Johan Karlsson

Att Johan Karlsson egenhändigt underskrivit ofvanstående fullmakt är den dag fullmakten utvisar och att nämnet Alexander Svensson till vilken fullmakten är ställd då fått skrivet på fullmakten intygga

Robert Svensson. Oskar Svensson.

Bil. D."

Fullmagt för innehavaren härav att föra min talan vid sammanträde med delägarne Likningsföretaget Sparlöa m. fl. söckmar den 27 Mars 1935.

Vesterg Slakeberg d. 27/3. 35

August Larsson

Bevittnas av
Gustav Johansson
Mina Johansson

Innehavare: John Lundberg, Salsta.

Bil. D. 12

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas John Lundberg, Dalstad, att vid sammanträde, med del- och sakägare i dikningsföretaget Sparlösa-Flåle, den 27 mars 1935 i Sparlösa Skola, föra vår talan och utöva vår rösträtt.

Flakeberg Västergården den 27 mars 1935.

Maria Lundberg. Tora Lundberg

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas.

Alida Larsson Mårta Larsson.

Bil. D. 13

FULLMAKT.

för Herr Gjelle Karlsson.

från Nolgården Flakeberg.

att föra min talan vid sammanträde i Sparlösa skola den 27/3 1935. angående handläggning av synaförrättning enl. vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdike.

Nolgården Flakeberg den 27/3 1935.

Carl Andersson

Egenhändig namnteckning bevittnas av:

Karl Karlsson. Erik Carlsson

Bil. D 14

Utdrag av Protokollet fört vid sammanträde med Viste härads vägstyrelse i Grästorp den 16/3.1935.

§1.

Med anledning av att Statens lantbruksingeniör Tore Möller-Vänersborg-underrättat att sammanträde kommer att hållas i Sparlösa skola den 27 dennes rörande uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av marker inom Frittorps m.f.l.uti Sparlösa socken-Skaraborgs län-och att för företagets genomförande kommer eventuelt att fodra fördjupning av d.s.k. stämpelbäcksbron,uppdrog vägstyrelsen vid dagens sammanträde åt undertecknad vägstyrelsens ordf,med Emil.Anresson-Olunda-som suppleant,att närvara vid det utlysta sammanträdet för att bevaka vägdistriktets intressen rörande stämpelbäcksbron somär belägen å allmänna landsvägen Flakeberg--Sjuberga inom Viste härads vägdistrikt.

Justerat.
Karl.Tengström.
Emil.Andersson

Som ovan
Carl.Liedberg.

Rätt utdragit betygar Gunnarstorp.Flakeberg den 26/3.1945.

Carl Liedberg

ordf i viste härads vägstyrelse.

Bil. D. 15

Protokoll

Undertecknad beträffande hörande
härmed hemägg Mattias Andersson
Jon-Karlsgård Håle att vid sammanträde
i Sporlösa skola fredagen den 26 apr. 1935
rörande torrläggning av vattenbesvärande
marken inom Sporlösa, Håle m. fl.
socknar min talan föra och protokoll-
ering inskriva angående statslån och
dito bidrag för min ägande, av
nämda förelag berörda, markområde

Höjen Håle den 20 apr. 1935
Gustaf Wilh. Larsson

Bevittnas:
Karl Johansson John Boström

Bil. D

Fullmakt.

Fullmakt för John Lundberg
Falstad att vid sammanträde
med dikningsföretaget Fröllerys–
Söllerys södra väl Falan
Söllerys Klackeberg den 26 apr. 1935

Maria Lundberg Ida Lundberg.

Ingen hänvisning namnteckningarna
bevittnas:

Alida Larsson.
Märta Larsson.

47.

Bil. D 17.

FULLMAKT.

för

Herr Bjeller Barlason,

från Nolgården Flakeberg.

Att föra min talan och om så påfordras skriva mitt namn vid sammanträde i Sparlösa folkskola fredagen den 26/4 1935 angående beslut rörande avdikningsföretag enl. förut utfärdad kallelse.

Nolgården Flakeberg den 26/4 1935.

Emil Svedlyman

Egenhändig namnteckning bevittnas av:

Arvid Björk Elisabeth Björk

Nolgården

Bil. E.

Förening.

Undertecknade förklara sig härmed vilja göra gemensam sak med sökandena till lyneförrättning enligt vattenlagen, avseende bättre torrläggning av mark inom Fritorp m. fl. fastigheter inom Sparlösa socken och yrka att dikningen gives sådan omfattning att våra marker beredas möjlighet till torrläggning till lagstadgat djup.

Fritorp, Ullstorp den 4 juni 1934.

Arvid Svensson
Johan Wahl
Karl Pettersson.
Alfred Gustafsson
Viktor Andersson.
För Karl Gustafssons sterbhus
Josua Gustafsson

Linus Svensson.
Carl Andersson
Karl W. Karlsson
för 7/24 mantal Fritorp
Einar Fredriksson
Mattias Andersson

Sparlösa skola den 11 september 1934

Gustav Karlström
Hjalmar Magnusson
Johan Lundelius

Bevittnas:
Ivar Nilsson C. A. Ringborg. Axel Almén

Bil. F.

Avskrift

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Mäns Mänsgärdens Dikningsföretag av år 1925 den 8 oktober 1934

§ 1

Sedan styrelsen upplyst om att i Frittorp bildats ett Dikningsföretag, vilket ämnar utsläppa sitt avloppsvatten genom huvudkanalen i vårat Dikningsföretag, beslutades att detta får ske endast mot följande villkor.
1: Emån Frittorps Dikningsföretag upptager mark, som ej tillhör det nederbördsområde, som är beräknat till Mäns Mänsgärdens företag äfvensom att att största delen av Frittorps vatten för närvarande går åt annat håll fodra vi att Frittorps Dikningsföretag vidtager och bekostar de åtgärder, som åro erforderliga för att huvudkanalen i vårat företag skall kunna mottaga och genomsläppa den större vattenmängd, som tillkommer genom detta nya företag.
2: Ersättning fodras för eventuella skador samt deltagande i framtida underhåll å Mäns Mänsgärdens Dikningsföretags marker och huvudkanal äfvensom befintliga broar.

§ 2

Beslutades att tillställa Frittorps Dikningsföretag ett utdrag ur detta protokoll att framföra detta valdes Lantbrukaren Otto Källen Häle Sjuberga.

Mäns Mänsgärden Häle som ovan

Justerat

Per Persson
ordf.

J. A. Almén Albin Brandt
Rickard Björk Otto Källen

Rätt utdraget intygas av
Per Persson
ordf. i Mäns Mänsgärdens Dikningsföretag av år 1925

Bil. F 2 a.

Statens Lantbruksingenjör
Tånes bop.

Skulle med anledning av att vissa gårdar inom Tillbop i Sparlösa socken vid avdikning ger sitt vatten därifrån avlopp åt annat håll än vad det förut har haft, merkostnader uppstå längre ned i gemensamma avlopp protestera vi enoot dessa kostnader för Kaptens gårdens m fl. dikningsföretag i Håle o Sparlösa socknar.

Anders Andersson
(ordf.)

Bil. F 8.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Kapteusgårdens med fl. dikningsföretag i Häle o Ignaberga socknar, hållet i Jonsarps gården den 2 okt. 1934.

Närvarande voro samtliga styrelseledamöter.

§1.

Beslutades enhälligt, att i händelse extra kostnader skulle förekomma på grund av det tillkommande dikningsföretaget i Trittorp, Ignaberga socken, till statens lantbruksingenjör inlämna protest mot dessa kostnader vad Kapteusgårdens m. fl. dikningsföretag angår.

§2.

Att anslå denna skrivelse uppdrogs åt ordf.

§3.

Att justera dagens protokoll valdes Axel Almén och Ivar Larsson

§4.

Ordf. avslutade mötet.

Dag som ovan

Anders Andersson
(ordf.)

Justerat den 2 okt. 1934

Axel Almén
Ivar Larsson

Bil. G.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning
och
värderingsförslag.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Håle Socken		
1/32	av 3/4	U	Håle Jon Karlagård	Matthias Andersson	
				åker, mylla på lera	1
				" " " "	2
				" " " "	3
				" " " "	4
				" förbättras ej	5
				avlopp	6
				Summa	
1/32	av 3/4	U	-"- -"- -"-	Gustav Karlström	
				åker, mylla på lera	7
				" " " "	8
				" " " "	9
				" " " "	10
				" " " "	11
				" " " "	12
				" " " "	13
				" " " "	14
				" " " "	15
				" " " "	16
				" " " "	17
				" " " "	18
				" " " "	19
				" " " "	20
				" " " "	21
				" " " "	22
				" " " "	23
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
41.0								780	319	80	800	328	—	20	8	20
37.0								700	259	—	"	296	—	100	37	—
29.0								"	203	—	"	232	—	100	29	—
106	5							780	830	70	"	852	—	20	21	30
						154.	0	—			—			—		
						13.	0	—			—			—		
213	5					167			1612	50		1708	—		95	50
22.	0							600	132	—	800	176	—	200	44	—
23.	5							"	141	—	"	188	—	"	47	—
35.	0							"	210	—	"	280	—	"	70	—
12.	5							"	75	—	"	100	—	"	25	—
12.	0							"	72	—	"	96	—	"	24	—
13.	0							"	78	—	"	104	—	"	26	—
07.	5							"	45	—	"	60	—	"	15	—
12.	5							"	75	—	"	100	—	"	25	—
12.	0							"	72	—	"	96	—	"	24	—
15.	0							"	90	—	"	120	—	"	30	—
17.	5							"	105	—	"	140	—	"	35	—
17.	5							"	105	—	"	140	—	"	35	—
13.	5							"	81	—	"	108	—	"	27	—
09.	5							"	57	—	"	76	—	"	19	—
16.	5							"	99	—	"	132	—	"	33	—
17.	5							"	105	—	"	140	—	"	35	—
17.	5							"	105	—	"	140	—	"	35	—
274.	5								1647	—		2196	—		549	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	24
				" " " "	25
				Tomtplats, förb. ej	26
				åker, mylla på lera	27
				" " " "	28
				" " " "	29
				" " " "	30
				" " " "	31
				" " " "	32
				väg	33
				Summa	
1/12	3 3	T	Håle Jon Karlsgård	Petter Larsson	
				åker, mylla på lera	34
				" " " "	35
				" " " "	36
				" " " "	37
				" " " "	38
				" " " "	39
				" " " "	40
				Summa	
1/24	6 25	Ta	Håle Håkan Larsgård	Matteas Andersson	
				åker, mylla på lera	41
				" " " "	42
				avloppo	43a
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	74.5								1647	—		2196	—		549	—
	19.0							600	114	—	800	152	—	200	38	—
	14.5							"	87	—	"	116	—	"	29	—
							04	—			—			—		
	09.5							600	57	—	800	76	—	200	19	—
	15.0							"	90	—	"	120	—	"	30	—
	11.0							"	66	—	"	88	—	"	22	—
	13.0							"	78	—	"	104	—	"	26	—
	16.0							"	96	—	"	128	—	"	32	—
	07.5							"	45	—	"	60	—	"	15	—
							07.5	—			—			—		
3	80.0						11.5		2280	—		3040	—		760	—
	03.0							600	18	—	800	24	—	200	6	—
	04.0							"	24	—	"	32	—	"	8	—
	06.0							"	36	—	"	48	—	"	12	—
	04.0							"	24	—	"	32	—	"	8	—
	00.5							"	3	—	"	4	—	"	1	—
	15.0							"	90	—	"	120	—	"	30	—
	16.0							"	96	—	"	128	—	"	32	—
	48.5								291	—		388	—		97	—
2	55.5							600	1533	—	800	2044	—	200	511	—
	09.0							"	654	—	"	872	—	"	218	—
							11.0	—			—			—		
3	64.5						11.0		2187	—		2916	—		729	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/12	6 E7	A	Hökhult Håkan Larsgård	Viktor Andersson	
				åker, mylla på lera	43
				" " " "	44
				" " " "	45
				" " " "	46
				" " " "	47
				" " " "	48
				" " " "	49
				" " " "	50
				" " " "	51
				" " " "	52
				" " " "	53
				" " " "	54
				" " " "	55
				" " " "	56
				" " " "	57
				" " " "	58
				" " " "	59
				" " " "	60
				" " " "	61
				" " " "	62
				" " " "	63
				" " " "	64
				" " " "	65
				" " " "	66
				" " " "	67
				" " " "	68
				" " " "	69

Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	26.0							600	156	–	800	208	–	200	52	–
	31.5							"	189	–	"	252	–	"	63	–
	24.5							"	147	–	"	196	–	"	49	–
	28.5							"	171	–	"	228	–	"	57	–
	27.5							"	165	–	"	220	–	"	55	–
	26.5							"	159	–	"	212	–	"	53	–
	17.5							"	105	–	"	140	–	"	35	–
	18.5							"	111	–	"	148	–	"	37	–
	17.5							"	105	–	"	140	–	"	35	–
	19.5							"	117	–	"	156	–	"	39	–
	17.5							"	105	–	"	140	–	"	35	–
	17.5							"	105	–	"	140	–	"	35	–
	13.0							"	78	–	"	104	–	"	26	–
	19.0							"	114	–	"	152	–	"	38	–
	17.5							"	105	–	"	140	–	"	35	–
	18.0							"	108	–	"	144	–	"	36	–
	18.0							"	108	–	"	144	–	"	36	–
	11.5							"	69	–	"	92	–	"	23	–
	22.5							"	135	–	"	180	–	"	45	–
	21.0							"	126	–	"	168	–	"	42	–
	19.5							"	117	–	"	156	–	"	39	–
	23.0							"	138	–	"	184	–	"	46	–
	20.5							"	123	–	"	164	–	"	41	–
	28.5							"	171	–	"	228	–	"	57	–
	32.5							"	195	–	"	260	–	"	65	–
	31.0							"	186	–	"	248	–	"	62	–
	34.5							"	207	–	"	276	–	"	69	–
602.5									3615	–		4820	–		1205	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	70
				" " " "	71
				" " " "	72
				" " " "	73
				" " " "	74
				väg	75
				åker, " " "	76
				" " " "	77
				" " " "	78
				" " " "	79
				" " " "	80
				" " " "	81
				" " " "	82
				" " " "	83
				" " " "	84
				väg	85
				tomt och trädgård, förb. ej	86
				åker, mylla på lera	87
				" " " "	88
				" " " "	89
				" " " "	90
				" " " "	91
				mark till avlopp	92
				väg	93
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	02.5								3615	-		4820	-		1205	-
	28.5							600	171	-	800	228	-	200	57	-
	26.5							"	159	-	"	212	-	"	53	-
	24.0							"	144	-	"	192	-	"	48	-
	22.5							"	135	-	"	180	-	"	45	-
	20.5							"	123	-	"	164	-	"	41	-
							10.5	—			—			—		
	21.0							600	126	-	800	168	-	200	42	-
	12.5							"	75	-	"	100	-	"	25	-
	09.5							"	57	-	"	76	-	"	19	-
	13.5							"	81	-	"	108	-	"	27	-
	23.0							"	138	-	"	184	-	"	46	-
	23.5							"	141	-	"	188	-	"	47	-
	20.5							"	123	-	"	164	-	"	41	-
	15.0							"	90	-	"	120	-	"	30	-
	14.0							"	84	-	"	112	-	"	28	-
							01.5	—			—			—		
							42.0	—			—			—		
	04.5							600	27	-	800	36	-	200	9	-
	17.0							"	102	-	"	136	-	"	34	-
	13.5							"	81	-	"	108	-	"	27	-
	11.0							"	66	-	"	88	-	"	22	-
	03.0							"	18	-	"	24	-		6	-
							12.5	—			—			—		
							02.0	—			—			—		
9	69.0						71.5		5556	-		7408	-		1852	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/24	6[46]	AB	Håle Håkan Larsgården	Hjalmar Magnusson	
				åker, mylla på lera	94
				" " " "	95
				" " " "	96
				" " " "	97
				" " " "	98
				" " " "	99
				" " " "	100
				" " " "	101
				" " " "	102
				väg	103
				åker, mylla på lera	104
				" " " "	105
				" " " "	106
				" " " "	107
				" " " "	108
				" " " "	109
				" " " "	110
				" " " "	111
				" " " "	112
				väg	113
				åker, mylla på lera	114
				" " " "	115
				" " " "	116
				tomt och trädgård, förr. ej	117
				väg	118
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	24.0							600	144	-	800	192	-	200	48	-
	32.5							"	195	-	"	260	-	"	65	-
	29.0							"	174	-	"	232	-	"	58	-
	29.5							"	177	-	"	236	-	"	59	-
	29.5							"	177	-	"	236	-	"	59	-
	24.0							"	144	-	"	192	-	"	48	-
	19.5							"	117	-	"	156	-	"	39	-
	16.5							"	99	-	"	132	-	"	33	-
	18.5							"	111	-	"	148	-	"	37	-
							09.0	—			—			—		
	19.0							600	114	-	"	152	-	200	38	-
	18.0							"	108	-	"	144	-	"	36	-
	21.5							"	129	-	"	172	-	"	43	-
	15.0							"	90	-	"	120	-	"	30	-
	23.5							"	141	-	"	188	-	"	47	-
	23.0							"	138	-	"	184	-	"	46	-
	24.5							"	147	-	"	196	-	"	49	-
	21.5							"	129	-	"	172	-	"	43	-
	19.5							"	117	-	"	156	-	"	39	-
							04.0	—			—			—		
	13.5							600	81	-	800	108	-	200	27	-
	13.5							"	81	-	"	108	-	"	27	-
	05.5							"	33	-	"	44	-	"	11	-
							17.0	—			—			—		
							07.0	—			—			—		
4	41.0						97.0		1646	-		3528	-		882	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/12	ao 6⁶	N	Håle Håkan Larsg.	Karl Gustafssons Stenhus	
				åker, mylla på lera	119
				" " " "	120
				" " " "	121
				" " " "	122
				" " " "	123
				" " " "	124
				" " " "	125
				berghlack imp.	126
				åker, mylla på lera	127
				" " " "	128
				" " " "	129
				" " " "	130
				" " " "	131
				" " " "	132
				väg	133
				åker, mylla på lera	134
				" " " "	135
				" " " "	136
				" " " "	137
				" " " "	138
				" " " "	139
				" " " "	140
				" " " "	141
				" " " "	142
				" " " "	143
				tomt och trädgård, Stöd g.	144
				dammm	145
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	45.0							600	270	-	800	360	-	200	90	-
	48.5							"	291	-	"	388	-	"	97	-
	42.5							"	255	-	"	340	-	"	85	-
	41.5							"	249	-	"	332	-	"	83	-
	43.5							"	261	-	"	348	-	"	87	-
	44.5							"	267	-	"	356	-	"	89	-
	39.5							"	237	-	"	316	-	"	79	-
							01.5	—			—			—		
	41.0							600	246	-	800	328	-	200	82	-
	42.5							"	255	-	"	340	-	"	85	-
	41.0							"	246	-	"	328	-	"	82	-
	41.5							"	249	-	"	332	-	"	83	-
	41.0							"	246	-	"	328	-	"	82	-
	41.0							"	246	-	"	328	-	"	82	-
							24.5	—			—			—		
	41.5							550	228	75	800	332	-	250	103	75
	44.0							"	242	-	"	352	-	"	110	-
	40.5							"	222	75	"	324	-	"	101	25
	43.5							500	217	50	"	348	-	300	130	50
	41.5							"	207	50	"	332	-	"	124	50
	52.5							"	262	50	"	420	-	"	157	50
	10.0							"	50	-	"	80	-	"	30	-
	08.5							"	42	50	"	68	-	"	25	50
	09.0							"	45	-	"	72	-	"	27	-
	04.5							"	22	50	"	36	-	"	13	50
							58	—			—			—		
							02	—			—			—		
	848.5						86.0		4858	50		6788	-		1929	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2.	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	146
				" " " "	147
				" " " "	148
				" " " "	149
				" " " "	150
				Summa	
1/12	av 6	N	Håle Håkan Larsgård	Einar Fredriksson	
				väg	151
				åker, mylla på lera	152
				" " " "	153
				" " " "	154
				" " " "	155
				" " " "	156
				" " " "	157
				" " " "	158
				" " " "	159
				" " " "	160
				" " " "	161
				" " " "	162
				" " " "	163
				" " " "	164
				mark till avlopp	165
				åker, mylla på lera	166
				" " " "	167
				" " " "	168
				" " " "	169
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
848.	5					86.	0		4858	50		6788	-		1'929	50
249.	5							500	147	50	800	236	-	300	88	50
32.	5							"	162	50	"	260	-	"	97	50
31.	0							"	155	-	"	248	-	"	93	-
26.	0							"	130	-	"	208	-	"	78	-
26.	5							"	132	50	"	212	-	"	79	50
994.	0					86.	0		5586	-		7952	-		2366	-
						05		—			—			—		
18.	5							500	92	50	800	148	-	300	55	50
24.	5							"	122	50	"	196	-	"	73	50
26.	0							"	130	-	"	208	-	"	78	-
24.	5							"	122	50	"	196	-	"	73	50
27.	0							"	135	-	"	216	-	"	81	-
27.	5							"	137	50	"	220	-	"	82	50
26.	5							"	132	50	"	212	-	"	79	50
23.	5							"	117	50	"	188	-	"	70	50
21.	5							"	107	50	"	172	-	"	64	50
18.	5							550	101	75	"	148	-	250	46	25
16.	0							"	88	-	"	128	-	"	40	-
14.	5							600	87	-	"	116	-	200	29	-
09.	5							"	57	-	"	76	-	"	19	-
						20.	5	—			—			—		
22.	0							600	132	-	800	176	-	200	44	-
19.	5							"	117	-	"	156	-	"	39	-
18.	5							"	111	-	"	148	-	"	37	-
21.	0							"	126	-	"	168	-	"	42	-
359.	0					25.	5		1917	25		2872	-		954	75

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	170
				" " " "	171
				" " " "	172
				" " " "	173
				" " " "	174
				" " " "	175
				" " " "	176
				" " " "	177
				" " " "	178
				" " " "	179
				" " " "	180
				" " " "	181
				" " " "	182
				väg	183
				åker, mylla på lera	184
				" " " "	185
				" " " "	186
				" " " "	187
				" " " "	188
				" " " "	189
				väg	190
				Summa	
3/112	4 12-18	N	Håle Höjen	Svante Andreasson	
				tomt och trädgård, Föb. 4	191
				åker, mylla på lera	192
				" " "	193
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	37.0						2.55		1 917	25		2 872	-		954	75
	27.0							600	162	-	800	216	-	200	54	-
	28.0							"	168	-	"	224	-	"	56	-
	32.5							"	195	-	"	260	-	"	65	-
	32.0							"	192	-	"	256	-	"	64	-
	34.0							"	204	-	"	272	-	"	68	-
	26.0							"	156	-	"	208	-	"	52	-
	26.5							"	159	-	"	212	-	"	53	-
	26.0							550	143	-	"	208	-	250	65	-
	23.5							"	129	25	"	188	-	"	58	75
	23.5							500	117	50	"	188	-	300	70	50
	26.0							"	130	-	"	208	-	"	78	-
	29.0							"	145	-	"	232	-	"	87	-
	27.5							"	137	50	"	220	-	"	82	50
							12	—			—			—		
	11.0							500	55	-	800	88	-	300	33	-
	09.0							"	45	-	"	72	-	"	27	-
	10.5							"	52	50	"	84	-	"	31	50
	11.5							"	57	50	"	92	-	"	34	50
	12.5							"	62	50	"	100	-	"	37	50
	13.5							"	67	50	"	108	-	"	40	50
							03	—			—			—		
7	88.5						40 5		4 295	50		6 308	-		2 012	50
							10.5	—			—			—		
	15.5							500	77	50	800	124	-	300	46	50
	13.5							"	67	50	"	108	-	"	40	50
	29						10.5		145	-		232	-		87	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	194
				" " " "	195
				Summa	
1/16	4:9	O	Håle Höjen	Simon Larsson	
				åker, mylla på lera	196
				" " " "	197
				" " " "	198
				Summa	
avs	4:27	P	Håle Höjen	Hjalmar Magnusson	
				åker, mylla på lera	199
				" " " "	200
				" " " "	201
				Summa	
1/32	4:7	Q	Håle Höjen	G. Lundbergs Stenhus	
				åker, mylla på lera	202
				" " " "	203
				Summa	
ägo-vidd-ea gemen-sam	av 4:19 av 4:20	M	Håle Höjen	Karl Gustafssons Stenhus och C. M. Johansson	
				åker, mylla på lera	204
				" " " "	205
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	29.0						10.5		145 -			232 -			87 -	
	14.5							500	72 50		800	116 -		300	43 50	
	16.5							"	82 50		"	132 -		"	49 50	
	60.0						10.5		300 -			480 -			180 00	
	21.0							500	105 -		800	168 -		300	63 -	
	35.0							"	175 -		"	280 -		"	105 -	
	22.0							"	110 -		"	176 -		"	66 -	
	78.0								390 -			624 -			234 -	
	23.5							500	117 50		800	188 -		300	70 50	
	29.5							"	147 50		"	236 -		"	88 50	
	24.5							"	122 50		"	196 -		"	73 50	
	77.5								387 50			620 -			232 50	
	17.5							500	87 50		800	140 -		300	52 50	
	20.5							"	102 50		"	164 -		"	61 50	
	38.0								190 -			304 -			114 00	
	18.5							500	92 50		800	148 -		300	55 50	
	16.5							"	82 50		"	132 -		"	49 50	
	35.0								175 -			280 -			105 00	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
ägo-vidden gemen-sam	a o 4:19 a o 4:20	A	Håle Högen	Hjalmar Magnusson	
				åker, mylla på lera	206
				" " " "	207
				Summa	
1/32	4:34	Cc	-"- -"-	Anders Andreasson	
				åker, mylla på lera	208
				" " " "	209
				Summa	
1/32	4:35	Cb	-"- -"-	Anders Andreasson	
				åker, mylla på lera	210
				" " " "	211
				Summa	
1/8	4"	A	-"- -"-	Holger Lundberg	
				åker, mylla på lera	212
				" " " "	213
				" " " "	214
				" " " "	215
				" " " "	216
				väg	217
				Summa	
1/64	4:21	Z	-"- -"-	Otto Källén	
1/576	4:22			åker, mylla på lera	218
1/576	4:23			" " " "	219
1/576	4:24			" " " "	220
1/96	4:25			Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15.5							500	77	50	800	124	–	300	46	50
	17.5							"	87	50	"	140	–	"	52	50
	33.0								165	–		264	–		99	–
	14.0							500	70	–	800	112	–	300	42	–
	16.5							"	82	50	"	132	–	"	49	50
	30.5								152	50		244	–		91	50
	17.5							500	87	50	800	140	–	300	52	50
	18.0							"	90	–	"	144	–	"	54	–
	35.5								177	50		284	–		106	50
	28.5							500	142	50	800	228	–	300	85	50
	27.0							"	135	–	"	216	–	"	81	–
	25.0							"	125	–	"	200	–	"	75	–
	20.0							"	100	–	"	160	–	"	60	–
	11.5							"	57	50	"	92	–	"	34	50
							11.5	–			—			—		
1	12.0						11.5		560	–		896	–		336	–
	11.5							500	57	50	800	92	–	300	34	50
	08.0							"	40	–	"	64	–	"	24	–
	02.5							"	12	50	"	20	–	"	7	50
	22.0								110	–		176	–		66	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
avs	4		Källeåstomten	Otto Källén	
				åker, mylla på lera	221
				" " " "	222
				" " " "	223
				" " " "	224
				Summa	
avs	336		Håle Jon Karlsgård	Otto Källén	
				åker, mylla på lera	225
				Summa	
avs	337		Håle Jon Karlsgård	Otto Källén	
				åker, mylla på lera	226
				Summa	
avs	338		—.— —.— —.—	Otto Källén	
				åker, mylla på lera	227
				Summa	
avs	341		—.— —.— —.—	Otto Källén	
				åker, mylla på lera	228
				" " " "	229
				" " " "	230
				" " " "	231
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	02.5							500	12	50	800	20	–	300	7	50
	05.5							"	27	50	"	44	–	"	16	50
	08.0							"	40	–	"	64	–	"	24	–
	04.0							"	20	–	"	32	–	"	12	–
	20.0								100	–		160	–		60	–
	09.5							500	47	50	800	76	–	300	28	50
	09.5								47	50		76	–		28	50
	10.0							500	50	–	800	80	–	300	30	–
	10.0								50	–		80	–		30	–
	06.5							500	32	50	800	52	–	300	19	50
	06.5								32	50		52	–		19	50
	05.5							500	27	50	800	44	–	300	16	50
	06.0							"	30	–	"	48	–	"	18	–
	08.5							"	42	50	"	68	–	"	25	50
	06.5							"	32	50	"	52	–	"	19	50
	216.5								132	50		212	–		79	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
ausl	3 39		Hålejon Karlsgård	Otto Källén	
				åker, mylla på lera jäs. g	E 32
				väg	E 33
				Summa	
1/8	3 21	Aa	-"- -"- -"-	Karl Hermansson	
				åker, mylla på lera	E 34
				" " " "	E 35
				" " " "	E 36
				" " " "	E 37
				Summa	
5/48	E 10	Aa	Hålstorp Benjt Nilsg.	Johan Doucette	
				åker, mylla på lera	E 38
				" " " "	E 39
				" " " "	E 40
				" " " "	E 41
				" " " "	E 42
				" " " "	E 43
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							04.0	—			—			—		
							02.0	—			—			—		
							06.0	—			—			—		
	21.0							600	126	—	800	168	—	200	42	—
	18.0							"	108	—	"	144	—	"	36	—
	18.0							"	108	—	"	144	—	"	36	—
	20.5							"	123	—	"	164	—	"	41	—
	77.5								465	—		620	—		155	—
	27.5							550	151	25	800	220	—	250	68	75
	24.5							"	134	75	"	196	—	"	61	25
	24.5							"	134	75	"	196	—	"	61	25
	19.5							"	107	25	"	156	—	"	48	75
	12.5							"	68	75	"	100	—	"	31	25
	08.0							"	44	—	"	64	—	"	20	—
	116.5								640	75		932	—		291	25

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Hakebergs Socken		
1/128	ss 2[9]	Bd	Göttorp Västergården	Johan Alfred Lundbergs Sterbhus	
				åker, mylla på lera	244
				" " " "	245
				" " " "	246
				" " " "	247
				" " " "	248
				" " " "	249
				avlopp	250
				Summa	
avst	2[36]		Göttorp Västergården "Stämpelbäcken"	Carl Olsson, Särestad	
				åker, mylla på lera	251
				" " " "	252
				väg	253
				Summa	
1/8	1[7]	Ba	Göttorp Nolgården	Arvid Björk	
				åker, mylla på lera	254
				" " " "	255
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07.5							850	63 75		900	67 50		50	3 75	
	06.5							"	55 25		"	58 50		"	3 25	
	02.5							"	21 25		"	22 50		"	1 25	
	02.5							"	21 25		"	22 50		"	1 25	
	01.5							"	12 75		"	13 50		"	- 75	
	02.5							"	21 25		"	22 50		"	1 25	
							05.0									
	23.0						05.0		195 50			207 00			11 50	
	16.5							850	140 25		900	148 50		50	8 25	
	05.5							"	46 75		"	49 50		"	2 75	
							04.0	—			—			—		
	22.0						04.0		187 00			198 -			11 -	
	14.0							850	119 -		900	126 -		50	7 -	
	13.0							"	110 50		"	117 -		"	6 50	
	27.0								229 50			243 -			13 50	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	256
				" " " "	257
				Summa	
1/4	14	Ste	Göttorp Stolgården	Karl Andersson	
				åker, mylla på lera	258
				" " " "	259
				" " " "	260
				" " " "	261
				" " " "	262
				" " " "	263
				" " " "	264
				" " " "	265
				" " " "	266
				" " " "	267
				" " " "	268
				" " " "	269
				" " " "	270
				" " " "	271
				" " " "	272
				" " " "	273
				" " " "	274
				" " " "	275
				" " " "	276
				" " " "	277
				" " " "	278
				" " " "	279
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	47.0								229	50		243	–		13	50
	16.5							850	140	25	900	148	50	50	8	25
	12.0							"	102	–	"	108	–	"	6	–
	55.5								471	75		499	50		27	75
	12.5							600	75	–	800	100	–	200	25	–
	01.0							750	7	50	"	8	–	50	–	50
	07.5							"	56	25	"	60	–	"	3	75
	23.0							600	138	–	"	184	–	200	46	–
	29.5							"	177	–	"	236	–	"	59	–
	28.0							"	168	–	"	224	–	"	56	–
	31.5							"	189	–	"	252	–	"	63	–
	30.5							"	183	–	"	244	–	"	61	–
	30.5							550	167	75	"	244	–	250	76	25
	28.0							"	154	–	"	224	–	"	70	–
	25.5							"	140	25	"	204	–	"	63	75
	22.5							"	123	75	"	180	–	"	56	25
	41.5							"	228	25	"	332	–	"	103	75
	45.5							"	250	25	"	364	–	"	113	75
	58.5							"	321	75	"	468	–	"	146	25
	27.5							"	151	25	"	220	–	"	68	75
	33.5							"	184	25	"	268	–	"	83	75
	18.5							600	111	–	"	148	–	200	37	–
	10.5							"	63	–	"	84	–	"	21	–
	05.0							"	30	–	"	40	–	"	10	–
	06.0							"	36	–	"	48	–	"	12	–
	11.5							"	69	–	"	92	–	"	23	–
5	28.0								3024	25		4224	–		1199	75

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	280
				" " " "	281
				" " " "	282
				" " " "	283
				" " " "	284
				" " " "	285
				" " " "	286
				" " " "	287
				" " " "	288
				" " " "	289
				" " " "	290
				väg	291
				åker, mylla på lera	292
				" " " "	293
				" " " "	294
				" " " "	295
				" " " "	296
				" " " "	297
				" " " "	298
				" " " "	299
				" " " "	300
				" " " "	301
				" " " "	302
				" " " "	303
				" " " "	304
				" " " "	305
				" " " "	306
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
548.0									3'024	25		4'224	—		1'199	75
09.0								600	54	—	800	72	—	200	18	—
06.0								"	36	—	"	48	—	"	12	—
12.5								"	75	—	"	100	—	"	25	—
02.5								"	15	—	"	20	—	"	5	—
03.5								"	21	—	"	28	—	"	7	—
07.5								"	45	—	"	60	—	"	15	—
04.5								"	27	—	"	36	—	"	9	—
09.5								"	57	—	"	76	—	"	19	—
13.0								"	78	—	"	104	—	"	26	—
31.0								"	186	—	"	248	—	"	62	—
20.5								"	123	—	"	164	—	"	41	—
							06.0	—			—			—		
15.5								600	93	—	800	124	—	200	31	—
40.0								"	240	—	"	320	—	"	80	—
35.5								"	213	—	"	284	—	"	71	—
33.0								"	198	—	"	264	—	"	66	—
27.0								"	162	—	"	216	—	"	54	—
17.5								"	105	—	"	140	—	"	35	—
12.5								"	75	—	"	100	—	"	25	—
13.5								"	81	—	"	108	—	"	27	—
16.0								"	96	—	"	128	—	"	32	—
15.0								"	90	—	"	120	—	"	30	—
16.0								"	96	—	"	128	—	"	32	—
15.0								"	90	—	"	120	—	"	30	—
18.0								"	108	—	"	144	—	"	36	—
16.5								"	99	—	"	132	—	"	33	—
17.5								"	105	—	"	140	—	"	35	—
956.0							06.0		5'592	25		7'648	—		2'055	75

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	307
				" " " "	308
				" " " "	309
				" " " "	310
				väg	311
				åker, mylla på lera	312
				" " " "	313
				" " " "	314
				" " " "	315
				" " " "	316
				" " " "	317
				" " " "	318
				" " " "	319
				" " " "	320
				" " " "	321
				" " " "	322
				" " " "	323
				" " " "	324
				" " " "	325
				" " " "	326
				" " " "	327
				" " " "	328
				" " " "	329
				" " " "	330
				" " " "	331
				" " " "	332
				" " " "	333
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
956.	0						06.0		5592	25		7648	-		2055	75
	19.5							600	117	-	800	156	-	200	39	-
	20.0							"	120	-	"	160	-	"	40	-
	25.0							"	150	-	"	200	-	"	50	-
	32.0							"	192	-	"	256	-	"	64	-
							02.0	—			—			—		
	30.5							600	183	-	800	244	-	200	61	-
	30.0							"	180	-	"	240	-	"	60	-
	31.5							"	189	-	"	252	-	"	63	-
	30.0							"	180	-	"	240	-	"	60	-
	27.0							"	162	-	"	216	-	"	54	-
	26.0							"	156	-	"	208	-	"	52	-
	22.0							"	132	-	"	176	-	"	44	-
	18.5							"	111	-	"	148	-	"	37	-
	13.0							"	78	-	"	104	-	"	26	-
	08.0							"	48	-	"	64	-	"	16	-
	12.0							"	72	-	"	96	-	"	24	-
	12.0							"	72	-	"	96	-	"	24	-
	21.0							"	126	-	"	168	-	"	42	-
	18.0							"	108	-	"	144	-	"	36	-
	10.5							"	63	-	"	84	-	"	21	-
	14.5							"	87	-	"	116	-	"	29	-
	11.5							"	69	-	"	92	-	"	23	-
	09.5							"	57	-	"	76	-	"	19	-
	07.5							"	45	-	"	60	-	"	15	-
	04.0							"	24	-	"	32	-	"	8	-
	03.5							"	21	-	"	28	-	"	7	-
	04.5							"	27	-	"	36	-	"	9	-
14	17.5						08.0		8361	25		11340	-		2978	75

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	334
				" " " "	335
				väg	336
				avlopp	337
				åker, mylla på lera	338
				" " " "	339
				" " " "	340
				" " " "	341
				" " " "	342
				" " " "	343
				" " " "	344
				" " " "	345
				" " " "	346
				" " " "	347
				" " " "	348
				" " " "	349
				" " " "	350
				" " " "	351
				" " " "	352
				" " " "	353
				" " " "	354
				" " " "	355
				" " " "	356
				" " " "	357
				väg	358
				åker, mylla på lera	359
				" " " "	360
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	17.5						08.0		8361	25		11340	-		2978	75
	06.5							600	39	-	800	52	-	200	13	-
	08.5							"	51	-	"	68	-	"	17	-
							05.5	—			—			—		
							57.5	—			—			—		
	29.0							550	159	50	800	232	-	250	72	50
	08.5							"	46	75	"	68	-	"	21	25
	16.0							"	88	-	"	128	-	"	40	-
	15.5							600	93	-	"	124	-	200	31	-
	17.0							"	102	-	"	136	-	"	34	-
	26.5							"	159	-	"	212	-	"	53	-
	24.5							"	147	-	"	196	-	"	49	-
	19.0							"	114	-	"	152	-	"	38	-
	23.0							"	138	-	"	184	-	"	46	-
	16.5							"	99	-	"	132	-	"	33	-
	06.5							"	39	-	"	52	-	"	13	-
	10.0							"	60	-	"	80	-	"	20	-
	24.5							"	147	-	"	196	-	"	49	-
	28.0							"	168	-	"	224	-	"	56	-
	22.5							"	135	-	"	180	-	"	45	-
	34.5							"	207	-	"	276	-	"	69	-
	36.5							"	219	-	"	292	-	"	73	-
	35.5							"	213	-	"	284	-	"	71	-
	35.0							"	210	-	"	280	-	"	70	-
	26.0							"	156	-	"	208	-	"	52	-
							10.0	—			—			—		
	21.5							600	129	-	800	172	-	200	43	-
	19.5							"	117	-	"	156	-	"	39	-
19	28.0						8.0		11397	50		15424	-		4026	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägolägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	361
				" " " "	362
				" " " "	363
				" " " "	364
				" " " "	365
				" " " "	366
				" " " "	367
				" " " "	368
				" " " "	369
				" " " "	370
				" " " "	371
				" " " "	372
				" " " "	373
				" " " "	374
				" " " "	375
				" " " "	376
				" " " "	377
				" " " "	378
				" " " "	379
				" " " "	380
				" " " "	381
				" " " "	382
				" " " "	383
				" " " "	384
				" " " "	385
				" " " "	386
				" " " "	387
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
19	48						81.0		11397	50		15424	-		4026	50
	26.5							600	159	-	800	212	-	200	53	-
	25.0							"	150	-	"	200	-	"	50	-
	36.5							"	219	-	"	292	-	"	73	-
	29.0							"	174	-	"	232	-	"	58	-
	31.5							"	189	-	"	252	-	"	63	-
	29.0							"	174	-	"	232	-	"	58	-
	32.5							"	195	-	"	260	-	"	65	-
	24.5							650	159	25	"	196	-	150	36	75
	09.0							700	63	-	"	72	-	100	9	-
	05.5							"	38	50	"	44	-	"	5	50
	16.5							650	107	25	"	132	-	150	24	75
	04.5							"	29	25	"	36	-	"	6	75
	22.5							600	135	-	"	180	-	200	45	-
	25.0							"	150	-	"	200	-	"	50	-
	26.5							"	159	-	"	212	-	"	53	-
	04.5							"	27	-	"	36	-	"	9	-
	03.5							"	21	-	"	28	-	"	7	-
	04.0							"	24	-	"	32	-	"	8	-
	06.0							"	36	-	"	48	-	"	12	-
	06.0							"	36	-	"	48	-	"	12	-
	05.0							"	30	-	"	40	-	"	10	-
	04.5							"	27	-	"	36	-	"	9	-
	11.5							"	69	-	"	92	-	"	23	-
	10.0							"	60	-	"	80	-	"	20	-
	10.0							"	60	-	"	80	-	"	20	-
	10.5							"	63	-	"	84	-	"	21	-
	06.0							750	45	-	"	48	-	50	3	-
23	53.5						81.0		13996	75		18828	-		4831	25

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	388
				" " " "	389
				" " " "	390
				" " " "	391
				" " " "	392
				" " " "	393
				" " " "	394
				" " " "	395
				" " " "	396
				" " " "	397
				" " " "	398
				" " " "	399
				" " " "	400
				" " " "	401
				" " " "	402
				" " " "	403
				" " " "	404
				" " " "	405
				" " " "	406
				" " " "	407
				" " " "	408
				" " " "	409
				" " " "	410
				" " " "	411
				" " " "	412
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
43	53.5						81.0		13'996	75		18'828	-		4'831	25
	02.5							600	15	-	800	20	-	200	5	-
	06.0							"	36	-	"	48	-	"	12	-
	10.5							"	63	-	"	84	-	"	21	-
	09.0							"	54	-	"	72	-	"	18	-
	20.0							"	120	-	"	160	-	"	40	-
	20.5							"	123	-	"	164	-	"	41	-
	21.5							"	129	-	"	172	-	"	43	-
	16.5							"	99	-	"	132	-	"	33	-
	18.0							"	108	-	"	144	-	"	36	-
	21.5							"	129	-	"	172	-	"	43	-
	27.5							"	165	-	"	220	-	"	55	-
	30.5							"	183	-	"	244	-	"	61	-
	17.5							"	105	-	"	140	-	"	35	-
	14.5							"	87	-	"	116	-	"	29	-
	15.0							"	90	-	"	120	-	"	30	-
	15.0							"	90	-	"	120	-	"	30	-
	17.5							"	105	-	"	140	-	"	35	-
	14.5							"	87	-	"	116	-	"	29	-
	14.0							"	84	-	"	112	-	"	28	-
	13.5							"	81	-	"	108	-	"	27	-
	30.0							"	180	-	"	240	-	"	60	-
	33.5							"	201	-	"	268	-	"	67	-
	24.5							"	147	-	"	196	-	"	49	-
	26.5							"	159	-	"	212	-	"	53	-
	19.0							"	114	-	"	152	-	"	38	-
48	12.5						81.0		16'350	75		22'580	-		5'749	25

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sparlösa socken		
1/24	3/18	B	Frithorp	Johan o Einar Andersson	
				åker, mylla på lera	413
				" " " "	414
				" " " "	415
				" " " "	416
				" " " "	417
				backe	418
				åker, mylla på lera	419
				" " " "	420
				" " " "	421
				" " " "	422
				" " " "	423
				" " " "	424
				" " " "	425
				" " " "	426
				" " " "	427
				" " " "	428
				" " " "	429
				" " " "	430
				" " " "	431
				" " " "	432
				" " " "	433
				" " " "	434
				" " " "	435
				" " " "	436
				" " " "	437
				" " " "	438
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13.	0							500	65	-	800	104	-	300	39	-
12.	0							"	60	-	"	96	-	"	36	-
19.	0							"	95	-	"	152	-	"	57	-
14.	5							"	72	50	"	116	-	"	43	50
14.	0							"	70	-	"	112	-	"	42	-
							16.	0	—			—			—	
14.	5							500	72	50	800	116	-	300	43	50
16.	0							"	80	-	"	128	-	"	48	-
16.	5							"	82	50	"	132	-	"	49	50
22.	0							"	110	-	"	176	-	"	66	-
20.	5							"	102	50	"	164	-	"	61	50
21.	5							"	107	50	"	172	-	"	64	50
25.	0							"	125	-	"	200	-	"	75	-
23.	0							"	115	-	"	184	-	"	69	-
28.	0							"	140	-	"	224	-	"	84	-
30.	0							"	150	-	"	240	-	"	90	-
32.	5							"	162	50	"	260	-	"	97	50
25.	0							"	125	-	"	200	-	"	75	-
25.	5							"	127	50	"	204	-	"	76	50
21.	5							"	107	50	"	172	-	"	64	50
22.	5							"	112	50	"	180	-	"	67	50
24.	0							"	120	-	"	192	-	"	72	-
24.	5							"	122	50	"	196	-	"	73	50
29.	5							"	147	50	"	236	-	"	88	50
29.	5							"	147	50	"	236	-	"	88	50
32.	5							"	162	50	"	260	-	"	97	50
256.	5						16		1 782	50		4 452	-		1669	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	439
				" " " "	440
				väg	441
				Enligt utlåtandet minskas blivande värdet och förbättrings-värdet för fig 423-441 med $\frac{1401:-}{2044:50} \times 1320:83$	
				Summa	
1/48	3'7	A	Frittorp	Johan o Einar Andersson	
				åker, mylla på lera	442
				" " " "	443
				" " " "	444
				" " " "	445
				" " " "	446
				" " " "	447
				" " " "	448
				" " " "	449
				" " " "	450
				väg	451
				åker, mylla på lera	452
				" " " "	453
				" " " "	454
				" " " "	455
				" " " "	456
				trädgård	457
				åker, mylla på lera	458
				väg	459
				Enligt utlåtandet minskas blivande värdet och förbättrings-värdet för ägofig. 447-459 med $\frac{643:50}{2044:50} \times 1320:83$	
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	56.5						46		1'782	50		4'456	-		1669	50
	46							500	130	-	800	208	-	300	78	-
	46						04	"	130	-	"	208	-	"	78	-
												4'868	-		1825	50
												905	10		905	10
6	08.5						30.0		3'042	50		3'962	90		920	40
	46.5							500	132	50	800	212	-	300	79	50
	29.0							"	145	-	"	232	-	"	87	-
	20.0							"	100	-	"	160	-	"	60	-
	23.5							"	117	50	"	188	-	"	70	50
	06.0							"	30	-	"	48	-	"	18	-
	29.5							"	147	50	"	236	-	"	88	50
	31.0							"	155	-	"	248	-	"	93	-
	21.5							"	107	50	"	172	-	"	64	50
	17.0							"	85	-	"	136	-	"	51	-
							08	—			—			—		
	06.0							500	30	-	800	48	-	300	18	-
	30.5							"	152	50	"	244	-	"	91	50
	31.0							"	155	-	"	248	-	"	93	-
	21.0							"	105	-	"	168	-	"	63	-
	20.0							"	100	-	"	160	-	"	60	-
	02.0							"	10	-	"	16	-	"	6	-
	05.0							"	25	-	"	40	-	"	15	-
							02.0	—			—			—		
												2'556	-		958	50
												415	73		415	73
3	19.5						10.0		1597	50		2'140	27		542	77

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	34	C	Frithorp	Johan och Einar Andersson	
				åker, mylla på lera	460
				" " " "	461
				" " " "	462
				" " " "	463
				" " " "	464
				" " " "	465
				" " " "	466
				avlopp	467
				åker, mylla på lera	468
				" " " "	469
				" " " "	470
				" " " "	471
				" " " "	472
				" " " "	473
				" " " "	474
				" " " "	475
				" " " "	476
				" " " "	477
				" " " "	478
				" " " "	479
				" " " "	480
				" " " "	481
				" " " "	482
				" " " "	483
				" " " "	484
				" " " "	485
				" " " "	486
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13.0							600	78	-	800	104	-	200	26	-
	05.5							"	33	-	"	44	-	"	11	-
	06.5							"	39	-	"	52	-	"	13	-
	07.0							"	42	-	"	56	-	"	14	-
	20.5							"	123	-	"	164	-	"	41	-
	12.0							"	72	-	"	96	-	"	24	-
	13.5							"	81	-	"	108	-	"	27	
							11.0	—			—			—		
	12.5							550	68	75	800	100	-	250	31	25
	20.5							"	112	75	"	164	-	"	51	25
	19.5							"	107	25	"	156	-	"	48	75
	22.0							"	121	-	"	176	-	"	55	-
	20.0							"	110	-	"	160	-	"	50	-
	18.0							"	99	-	"	144	-	"	45	-
	19.0							"	104	50	"	152	-	"	47	50
	18.5							"	101	75	"	148	-	"	46	25
	19.0							"	104	50	"	152	-	"	47	50
	18.5							"	101	75	"	148	-	"	46	25
	17.5							"	96	25	"	140	-	"	43	75
	17.0							"	93	50	"	136	-	"	42	50
	14.0							"	77	-	"	112	-	"	35	-
	13.5							"	74	25	"	108	-	"	33	75
	23.0							"	126	50	"	184	-	"	57	50
	23.0							"	126	50	"	184	-	"	57	50
	23.5							"	129	25	"	188	-	"	58	75
	22.0							"	121	-	"	176	-	"	55	-
	21.5								118	25	"	172	-		53	75
4	40.5						11.0		2'461	75		3'594	-		1062	25

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	487
				" " " "	488
				" " " "	489
				" " " "	490
				" " " "	491
				" " " "	492
				" " " "	493
				trädgård	494
				åker, mylla på lera	495
				" " " "	496
				" " " "	497
				" " " "	498
				" " " "	499
				" " " "	500
				" " " "	501
				" " " "	502
				" " " "	503
				" " " "	504
				" " " "	505
				" " " "	506
				" " " "	507
				tomt och vägar	508
				väg	509
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

344606

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	40.5						11.0		2:461	75		3524	-		1062	25
	21.0							550	115	50	800	168	-	250	52	50
	21.5							"	118	25	"	172	-	"	53	75
	22.0							"	121	-	"	176	-	"	55	-
	22.0							"	121	-	"	176	-	"	55	-
	20.0							"	110	-	"	160	-	"	50	-
	21.0							"	115	50	"	168	-	"	52	50
	19.5							"	107	25	"	156	-	"	48	75
	21.5							500	107	50	"	172	-	300	64	50
	10.5							"	52	50	"	84	-	"	31	50
	13.5							"	67	50	"	108	-	"	40	50
	14.0							"	70	-	"	112	-	"	42	-
	23.5							"	117	50	"	188	-	"	70	50
	27.0							"	135	-	"	216	-	"	81	-
	22.5							"	112	50	"	180	-	"	67	50
	23.5							"	117	50	"	188	-	"	70	50
	27.0							"	135	-	"	216	-	"	81	-
	24.5							"	122	50	"	196	-	"	73	50
	13.5							"	67	50	"	108	-	"	40	50
	09.0							"	45	-	"	72	-	"	27	-
	10.5							"	52	50	"	84	-	"	31	50
	13.0							"	65	-	"	104	-	"	39	-
							56.0	—			—			—		
							09.0	—			—			—		
8	41.0						76.0		4537	75		6728	-		1190	25

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/12	3:27	B	Frittorp	Albin Johansson Torbhus	
				åker, mylla på lera	510
				" " " "	511
				" " " "	512
				" " " "	513
				" " " "	514
				" " " "	515
				" " " "	516
				" " " "	517
				" " " "	518
				" " " "	519
				" " " "	520
				" " " "	521
				" " " "	522
				" " " "	523
				" " " "	524
				" " " "	525
				" " " "	526
				" " " "	527
				" " " "	528
				" " " "	529
				" " " "	530
				" " " "	531
				" " " "	532
				" " " "	533
				väg	534
				åker, mylla på lera	535
				" " "	536
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	23.5							500	117	50	800	188	-	300	70	50
	25.5							"	127	50	"	204	-	"	76	50
	22.5							"	112	50	"	180	-	"	67	50
	24.5							"	122	50	"	196	-	"	73	50
	25.5							"	127	50	"	204	-	"	76	50
	24.0							"	120	-	"	192	-	"	72	-
	25.0							"	125	-	"	200	-	"	75	-
	26.5							"	132	50	"	212	-	"	79	50
	27.0							"	135	-	"	216	-	"	81	-
	41.5							"	207	50	"	332	-	"	124	50
	33.0							"	165	-	"	264	-	"	99	-
	39.5							"	197	50	"	316	-	"	118	50
	38.5							"	192	50	"	308	-	"	115	50
	35.0							"	175	-	"	280	-	"	105	-
	24.5							"	122	50	"	196	-	"	73	50
	27.0							"	135	-	"	216	-	"	81	-
	25.5							"	127	50	"	204	-	"	76	50
	25.0							"	125	-	"	200	-	"	75	-
	26.0							"	130	-	"	208	-	"	78	-
	25.5							"	127	50	"	204	-	"	76	50
	25.0							"	125	-	"	200	-	"	75	-
	28.5							"	142	50	"	228	-	"	85	50
	28.0							"	140	-	"	224	-	"	84	-
	28.5								142	50	"	228	-	"	85	50
							02.0	—			—			—		
	26.0							500	125	-	800	200	-	300	75	-
	22.0							"	110	-	"	176	-	"	66	-
7	22.0						02.0		5610	-		5776	-		2166	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	537
				" " " "	538
				" " " "	539
				" " " "	540
				" " " "	541
				" " " "	542
				" " " "	543
				~~tomt och trädgård, förb. fj~~	544
				åker, mylla på lera	545
				" " " "	546
				" " " "	547
				" " " "	548
				" " " "	549
				" " " "	550
				väg	551
				åker, mylla på lera	552
				väg	553
Enligt utlåtandet minskas blivande värdet och försäljningsvärdet för fig 525-544 med					
				Summa	
1/24	326	A	Frittorp	Carl Andreasson	
				åker, mylla på lera	554
				" " " "	555
				" " " "	556
				" " " "	557
				" " " "	558
				" " " "	559
				" " " "	560
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I. SKARA 1

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	22.0						02.0		3610	-		5776	-		2166	-
	21.5							500	107	50	800	172	-	300	64	50
	11.0							"	120	-	"	192	-	"	72	-
	21.0							"	105	-	"	168	-	"	63	-
	22.5							"	112	50	"	180	-	"	67	50
	22.5							"	112	50	"	180	-	"	67	50
	16.0							"	80	-	"	128	-	"	48	-
	11.5							"	57	50	"	92	-	"	34	50
							32.0	—			—			—		
	32.5							500	162	50	800	260	-	300	97	50
	29.0							"	145	-	"	232	-	"	87	-
	35.0							"	175	-	"	280	-	"	105	-
	32.5							"	162	50	"	260	-	"	97	50
	33.0							"	165	-	"	264	-	"	99	-
	21.5							"	107	50	"	172	-		64	50
							06.5	—			—			—		
	05.5							500	27	50	800	44	-	300	16	50
							02.5	-			-			-		
												8400	-		3150	-
												341	60		341	60
10	50.0						43.0		5250	-		8058	40		2808	40
	49.0							500	245	-	800	392	-	300	147	-
	34.0							"	170	-	"	272	-	"	102	-
	35.0							"	175	-	"	280	-	"	105	-
	35.5							"	177	50	"	284	-	"	106	50
	36.5							"	182	50	"	292	-	"	109	50
	37.5							"	187	50	"	300	-	"	112	50
	35.0							"	175	-	"	280	-	"	105	-
26	62.5								1312	50		2100	-		787	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				väg	561
				åker, mylla på lera	562
				" " " "	563
				" " " "	564
				" " " "	565
				" " " "	566
				" " " "	567
				" " " "	568
				väg	569
				Summa	
1/8	3 E5	B	Fritorp	Anders Gustavsson	
				åker, mylla på lera	570
				" " " "	571
				" " " "	572
				" " " "	573
				" " " "	574
				" " " "	575
				" " " "	576
				" " " "	577
				" " " "	578
				" " " "	579
				avloppo	580
				åker, mylla på lera	581
				" " " "	582
				" " " "	583
				" " " "	584
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
£62.5									131£	50	[illegible]	£100	-		187	50
						16.0		—			—			—		
46.0								500	£30	-	800	368	-	300	138	-
31.0								"	155	-	"	£48	-	"	93	-
34.5								"	17£	50	"	£76	-	"	103	50
35.5								"	177	50	"	£84	-	"	106	50
32.0								"	160	-	"	£56	-	"	96	-
34.5								"	17£	50	"	£76	-	"	103	50
34.5								"	17£	50	"	£76	-	"	103	50
						05										
5	10.5					£1.0			£.55£	50		4084	-		1531	50
	15.0							600	90	-	800	120	-	£00	30	-
	17.0							"	10£	-	"	136	-	"	34	00
	17.0							"	10£	-	"	136	-	"	34	-
	18.0							"	108	-	"	144	-	"	36	-
	19.5							"	117	-	"	156	-	"	39	-
	£0.0							"	120	-	"	160	-	"	40	-
	17.0							"	10£	-	"	136	-	"	34	-
	11.0							550	60	50	"	88	-	£50	£7	50
	09.5							"	5£	£5	"	76	-	"	£3	75
	09.5							"	5£	£5	"	76	-	"	£3	75
						10.2		—			—			—		
	34.0							550	187	-	800	£7£	-	£50	85	-
	4£.0							"	£31	-	"	336	-	"	105	-
	39.5							"	£17	£5	"	316	-	"	98	75
	32.5							"	178	75	"	£60	-	"	81	£5
30	1.5					10.£			1720	-		£.41£	-		69£	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	585
				" " " "	586
				väg	587
				åker, mylla på lera	588
				" " " "	589
				" " " "	590
				" " " "	591
				" " " "	592
				" " " "	593
				" " " "	594
				" " " "	595
				" " " "	596
				väg	597
				åker, mylla på lera	598
				" " " "	599
				" " " "	600
				" " " "	601
				" " " "	602
				" " " "	603
				" " " "	604
				" " " "	605
				" " " "	606
				" " " "	607
				" " " "	608
				" " " "	609
				" " " "	610
				" " " "	611
				" " " "	612
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SVARA •

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	01.5						10.2		1720	–		412	–		69	–
	39.0							550	214	50	800	312	–	250	97	50
	33.5							"	184	25	"	268	–	"	83	75
							06.0	—			—			—		
	28.5							550	156	75	800	228	–	250	71	25
	34.5							"	189	75	"	276	–	"	86	25
	39.5							"	217	25	"	316	–	"	98	75
	36.5							500	182	50	"	292	–	300	109	50
	39.5							"	197	50	"	316	–	"	118	50
	42.0							"	210	–	"	336	–	"	126	–
	34.0							"	170	–	"	272	–	"	102	–
	41.5							"	207	50	"	332	–	"	124	50
	30.0							"	150	–	"	240	–	"	90	–
							14.0	—			—			—		
	33.0							500	165	–	800	264	–	300	99	–
	31.5							"	157	50	"	252	–	"	94	50
	44.5							"	222	50	"	356	–	"	133	50
	34.5							"	172	50	"	276	–	"	103	50
	36.0							"	180	–	"	288	–	"	108	–
	45.5							"	227	50	"	364	–	"	136	50
	31.0							"	155	–	"	248	–	"	93	–
	36.5							"	182	50	"	292	–	"	109	50
	38.0							"	190	–	"	304	–	"	114	–
	31.5							"	157	50	"	252	–	"	94	50
	35.5							"	177	50	"	284	–	"	106	50
	48.5							"	242	50	"	388	–	"	145	50
	36.0							"	180	–	"	288	–	"	108	–
	34.5							"	172	50	"	276	–	"	103	50
	38.0							"	190	–	"	304	–	"	114	–
12	54.5						30.2		6572	50		10036	–		3763	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	613
				" " " "	614
				" " " "	615
				" " " "	616
				" " " "	617
				" " " "	618
				" " " "	619
				" " " "	620
				" " " "	621
				tomt å trädgård, förb. ej	622
				väg	623
				avlopp	624
				Summa	
1/8	3 E4	A.	Fröttorp	Ellen Karlsson	
				åker, mylla på lera	625
				avlopp	626
				åker, mylla på lera	627
				" " " "	628
				" " " "	629
				" " " "	630
				" " " "	631
				" " " "	632
				" " " "	633
				" " " "	634
				" " " "	635
				" " " "	636
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	54.5						30.2		6572	50		10036	-		3463	50
	35.0							500	175	-	800	280	-	300	105	-
	38.5							"	192	50	"	308	-	"	115	50
	35.0							"	175	-	"	280	-	"	105	-
	29.5							"	147	50	"	236	-	"	88	50
	20.5							"	102	50	"	164	-	"	61	50
	03.0							"	15	-	"	24	-	"	9	-
	07.5							"	37	50	"	60	-	"	22	50
	15.5							"	77	50	"	124	-	"	46	50
	22.0							"	110	-	"	176	-	"	66	-
							48.0	—			—			—		
							09.5	—			—			—		
							53	—			—			—		
14	61.0						140.7		7605	-		11688	-		4083	-
	10							550	55	-	800	80	-	250	25	-
							12.5	—			—			—		
	30							550	165	-	800	240	-	250	75	-
	32.5							"	178	75	"	260	-	"	81	25
	34.5							"	189	75	"	276	-	"	86	25
	34.5							"	189	75	"	276	-	"	86	25
	30.5							"	167	75	"	244	-	"	76	25
	38.0							"	209	-	"	304	-	"	95	-
	30.5							"	167	75	"	244	-	"	76	25
	29.5							"	162	25	"	236	-	"	73	75
	30.0							"	165	-	"	240	-	"	75	-
	31.0							"	170	50	"	248	-	"	77	50
33	31.0						12.5		1820	50		2648	-		827	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	637
				avlagd	638
				åker, mylla på lera	639
				" " " "	640
				" " " "	641
				väg	642
				åker, mylla på lera	643
				" " " "	644
				" " " "	645
				" " " "	646
				" " " "	647
				" " " "	648
				" " " "	649
				" " " "	650
				" " " "	651
				" " " "	652
				" " " "	653
				" " " "	654
				" " " "	655
				" " " "	656
				" " " "	657
				" " " "	658
				" " " "	659
				" " " "	660
				" " " "	661
				" " " "	662
				" " " "	663
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
331.	0						12.5		182.	50		£ 648	-		82	50
	30.5							550	167	75	800	£44	-	£50	36	25
							43.0	—			—			—		
	30.0							500	150	-	800	£40	-	300	90	-
	32.0							"	160	-	"	£56	-	"	96	-
	28.0							"	140	-	"	£24	-	"	84	-
							08.0	—			—			—		
	31.5							500	157	50	800	£52	-	300	94	50
	33.5							"	167	50	"	£68	-	"	100	50
	34.0							"	170	-	"	£72	-	"	102	-
	32.0							"	160	-	"	£56	-	"	96	-
	34.5							"	172	50	"	£76	-	"	103	50
	30.5							"	152	50	"	£44	-	"	91	50
	31.5							"	157	50	"	£52	-	"	94	50
	32.0							"	160	-	"	£56	-	"	96	-
	30.5							"	152	50	"	£44	-	"	91	50
	37.5							"	187	50	"	300	-	"	112	50
	15.5							"	77	50	"	124	-	"	46	50
	14.0							"	70	-	"	112	-	"	42	-
	11.0							"	55	-	"	88	-	"	33	-
	14.0							"	70	-	"	112	-	"	42	-
	19.0							"	95		"	152	-	"	57	-
	18.0							"	90	-	"	144	-	"	54	-
	34.0							"	170	-	"	£72	-	"	102	-
	06.5							"	32	50	"	52	-	"	19	50
	09.0							"	45	-	"	72	-	"	27	-
	37.5							"	187	50	"	300	-	"	112	50
	32.5							"	162	50	"	£68	-	"	100	50
991.	0						63.5		5135	75		7928	-		£792	25

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	664
				" " " "	665
				tomt och trädgård	666
				väg	667
				åker, mylla på lera	668
				" " " "	669
				" " " "	670
				" " " "	671
				" " " "	672
				" " " "	673
				" " " "	674
				" " " "	675
				" " " "	676
				" " " "	677
				Summa	
1/8	322	A	Fritorp	Carl Andreasson	
				åker, mylla på lera	678
				" " " "	679
				" " " "	680
				" " " "	681
				" " " "	682
				" " " "	683
				" " " "	684
				" " " "	685
				" " " "	686
				" " " "	687
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
99	1.0						63.5		5135	75		7928	-		2'792	25
	33.0							500	165	-	800	264	-	300	99	-
	36.5							"	182	50	"	292	-	"	109	50
	33.5							"	167	50	"	268	-	"	100	50
							12.5	—			—			—		
	37.0							500	185	-	800	296	-	300	111	-
	35.5							"	177	50	"	284	-	"	106	50
	31.5							"	157	50	"	252	-	"	94	50
	25.5							"	127	50	"	204	-	"	76	50
	31.5							"	157	50	"	252	-	"	94	50
	32.0							"	160	-	"	256	-	"	96	-
	31.5							"	157	50	"	252	-	"	94	50
	30.5							"	152	50	"	244	-	"	91	50
	28.5							"	142	50	"	228	-	"	85	50
	31.5							"	157	50	"	252	-	"	94	50
14	09.0						76.0		7'225	75		11'272	-		4'046	25
	40.0							600	240	-	900	360	-	300	120	-
	34.0							"	204	-	"	306	-	"	102	-
	36.0							"	216	-	"	324	-	"	108	-
	38.0							"	228	-	"	342	-	"	114	-
	39.0							"	234	-	"	351	-	"	117	-
	38.0							"	228	-	"	342	-	"	114	-
	38.0							"	228	-	"	342	-	"	114	-
	35.0							"	210	-	"	315	-	"	105	-
	34.0							"	204	-	"	306	-	"	102	-
	38.0							"	228	-	"	342	-	"	114	-
3	70.0								2'220	-		3'330	-		1110	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	688
				" " " "	689
				väg	690 690a
				"	691
				åker, mylla på lera	692
				" " " "	693
				" " " "	694
				" " " "	695
				" " " "	696
				" " " "	697
				" " " "	698
				" " " "	699
				" " " "	700
				" " " "	701
				" " " "	702
				" " " "	703
				väg	704
				åker, mylla på lera	705
				" " " "	706
				" " " "	707
				" " " "	708
				" " " "	709
				" " " "	710
				" " " "	711
				" " " "	712
				" " " "	713
				" " " "	714
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	70.0								2'220	—		3'330	—		1'110	—
	35.5							600	213	—	900	319	50	300	106	50
	37.0							"	222	—	"	333	—	"	111	—
							48.0	—			—			—		
							06.0	—			—			—		
	43.5							600	261	—	900	391	50	300	130	50
	35.5							"	213	—	"	319	50	"	106	50
	35.5							"	213	—	"	319	50	"	106	50
	34.0							"	204	—	"	306	—	"	102	—
	38.5							"	231	—	"	346	50	"	115	50
	35.5							"	213	—	"	319	50	"	106	50
	38.5							"	231	—	"	346	50	"	115	50
	36.0							"	216	—	"	324	—	"	108	—
	35.5							"	213	—	"	319	50	"	106	50
	36.5							"	219	—	"	328	50	"	109	50
	33.5							"	201	—	"	301	50	"	100	50
	39.5							"	237	—	"	355	50	"	118	50
							05.5	—			—			—		
	31.0							600	186	—	900	279	—	300	93	—
	25.5							"	153	—	"	229	50	"	76	50
	24.0							"	144	—	"	216	—	"	72	—
	24.0							"	144	—	"	216	—	"	72	—
	25.5							"	153	—	"	229	50	"	76	50
	25.5							"	153	—	"	229	50	"	76	50
	29.5							"	177	—	"	265	50	"	88	50
	17.5							"	105	—	"	157	50	"	52	50
	12.5							"	75	—	"	112	50	"	37	50
	10.5							"	63	—	"	94	50	"	31	50
11	10.0						39.5		6'660	—		9'990	—		3'330	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	715
				" " " "	716
				tomt och trädgård. Förb. sj	717
				Summa	
1/8	37	F	Fritorp	Gustaf Svensson	
				åker, mylla på lera	718
				" " " "	719
				" " " "	720
				" " " "	721
				" " " "	722
				avlopp	723
				åker, mylla på lera	724
				" " " "	725
				" " " "	726
				" " " "	727
				" " " "	728
				" " " "	729
				" " " "	730
				" " " "	731
				" " " "	732
				" " " "	733
				" " " "	734
				" " " "	735
				" " " "	736
				" " " "	737
				" " " "	738
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	10.0						39.5		6660	—		9990	—		3330	—
	09.5							600	57	—	900	85	50	300	28	50
	08.5							"	51	—	"	76	50	"	25	50
							63.5	—			—			—		
11	28.0						103.0		6768	—		10152	—		3384	—
	23.0							500	115	—	800	184	—	300	69	—
	25.5							"	127	50	"	204	—	"	76	50
	26.5							"	132	50	"	212	—	"	79	50
	24.5							"	122	50	"	196	—	"	73	50
	25.0							"	125	—	"	200	—	"	75	—
							18.0	—			—			—		
	20.5							500	102	50	800	164	—	300	61	50
	27.5							"	137	50	"	220	—	"	82	50
	24.5							"	122	50	"	196	—	"	73	50
	29.5							"	147	50	"	236	—	"	88	50
	23.0							"	115	—	"	184	—	"	69	—
	26.5							"	132	50	"	212	—	"	79	50
	26.5							"	132	50	"	212	—	"	79	50
	19.5							"	97	50	"	156	—	"	58	50
	19.0							"	95	—	"	152	—	"	57	—
	21.0							"	105	—	"	168	—	"	63	—
	20.0							"	100	—	"	160	—	"	60	—
	23.5							"	117	50	"	188	—	"	70	50
	22.5							"	112	50	"	180	—	"	67	50
	25.5							"	127	50	"	204	—	"	76	50
	23.5							"	117	50	"	188	—	"	70	50
4	77.0						18.0		2385	—		3816	—		1431	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	739
				" " " "	740
				" " " "	741
				" " " "	742
				" " " "	743
				" " " "	744
				" " " "	745
				" " " "	746
				väg	747
				tomt och trädgård, förb. ej	748
				åker, mylla på lera	749
				" " " "	750
				" " " "	751
				" " " "	752
				" " " "	753
				" " " "	754
				" " " "	755
				" " " "	756
				" " " "	757
				" " " "	758
				" " " "	759
				" " " "	760
				" " " "	761
				" " " "	762
				" " " "	763
				" " " "	764
				" " " "	765
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	77.0						18.0		2385	-		3816	-		1431	-
	22.5							500	112	50	800	180	-	300	67	50
	22.5							"	112	50	"	180	-	"	67	50
	23.0							"	115	-	"	184	-	"	69	-
	23.0							"	115	-	"	184	-	"	69	-
	22.5							"	112	50	"	180	-	"	67	50
	21.5							"	107	50	"	172	-	"	64	50
	24.0							"	120	-	"	192	-	"	72	-
	23.0							"	115	-	"	184	-	"	69	-
							22.0	—			—			—		
							4.50	—			—			—		
	26.0							500	130	-	800	208	-	300	78	-
	24.5							"	122	50	"	196	-	"	73	50
	23.0							"	115	-	"	184	-	"	69	-
	24.0							"	120	-	"	192	-	"	72	-
	25.0							"	125	-	"	200	-	"	75	-
	23.5							"	117	50	"	188	-	"	70	50
	25.5							"	127	50	"	204	-	"	76	50
	25.5							"	127	50	"	204	-	"	76	50
	22.5							"	112	50	"	180	-	"	67	50
	23.5							"	117	50	"	188	-	"	70	50
	24.0							"	120	-	"	192	-	"	72	-
	24.5							"	122	50	"	196	-	"	73	50
	20.5							"	102	50	"	164	-	"	61	50
	15.5							"	77	50	"	124	-	"	46	50
	16.5							"	82	50	"	132	-	"	49	50
	14.0							"	70	-	"	112	-	"	42	-
	14.5							"	72	50	"	116	-	"	43	50
10	31.5						85.0		5157	50		8252	-		3094	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	766
				" " " "	767
				" " " "	768
				" " " "	769
				" " " "	770
				" " " "	771
				" " " "	772
				" " " "	773
				" " " "	774
				" " " "	775
				" " " "	776
				Summa	
1/8	38	C	Fittja	John Wahl	
				åker, mylla på lera	777
				" " " "	778
				" " " "	779
				" " " "	780
				avlopp	781
				åker, mylla på lera	782
				" " " "	783
				" " " "	784
				" " " "	785
				" " " "	786
				" " " "	787
				" " " "	788
				" " " "	789
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	31.5						85.0		5.157	50		8.252	-		3094	50
	15.5							500	77	50	800	124	-	300	46	50
	18.5							"	92	50	"	148	-	"	55	50
	20.5							"	102	50	"	164	-	"	61	50
	21.0							"	105	-	"	168	-	"	63	-
	20.5							"	102	50	"	164	-	"	61	50
	20.5							"	102	50	"	164	-	"	61	50
	22.5							"	112	50	"	180	-	"	67	50
	24.5							"	122	50	"	196	-	"	73	50
	26.0							"	130	-	"	208	-	"	78	-
	24.5							"	122	50	"	196	-	"	73	50
	22.5							"	112	50	"	180	-	"	67	50
12	68.0						85.0		6.340	-		10.144	-		3.804	-
	46.0							500	230	-	800	368	-	300	138	-
	49.0							"	245	-	"	392	-	"	147	-
	60.0							"	300	-	"	480	-	"	180	-
	54.0							"	270	-	"	432	-	"	162	
							05.0	—			—			—		
	49.0							500	245	-	800	392	-	300	147	-
	49.0							"	245	-	"	392	-	"	147	-
	48.5							"	242	50	"	388	-	"	145	50
	58.0							"	290	-	"	464	-	"	174	-
	54.0							"	270	-	"	432	-	"	162	-
	50.5							"	252	50	"	404	-	"	151	50
	49.0							"	245	-	"	392	-	"	147	-
	56.5							"	282	50	"	452	-	"	169	50
6	23.5						05.0		3.117	50		4.988	-		1.870	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	790
				" " " "	791
				" " " "	792
				" " " "	793
				" " " "	794
				" " " "	795
				" " " "	796
				" " " "	797
				" " " "	798
				" " " "	799
				" " " "	800
				" " " "	801
				" " " "	802
				" " " "	803
				Väg	804
				åker, mylla på lera	805
				" " " "	806
				" " " "	807
				" " " "	808
				" " " "	809
				" " " "	810
				" " " "	811
				" " " "	812
				" " " "	813
				" " " "	814
				" " " "	815
				" " " "	816
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	23.5						05.0		3'117	50		4'688	-		1'870	50
	54.0							500	270	-	800	432	-	300	162	-
	27.0							"	135	-	"	216	-	"	81	-
	22.0							"	110	-	"	176	-	"	66	-
	22.5							"	112	50	"	180	-	"	67	50
	25.5							"	127	50	"	204	-	"	76	50
	24.5							"	122	50	"	196	-	"	73	50
	26.5							"	132	50	"	212	-	"	79	50
	25.5							"	127	50	"	204	-	"	76	50
	26.0							"	130	-	"	208	-	"	78	-
	25.0							"	125	-	"	200	-	"	75	-
	13.5							"	67	50	"	108	-	"	40	50
	09.0							550	49	50	"	72	-	250	22	50
	04.0							600	24	-	"	32	-	200	8	-
	03.0							"	18	-	"	24	-	"	6	-
							05.0	—			—			—		
	33.5							550	184	25	800	268	-	250	83	75
	26.5							500	132	50	"	212	-	300	79	50
	44.5							"	147	50	"	236	-	"	88	50
	30.0							"	150	-	"	240	-	"	90	-
	30.5							"	152	50	"	244	-	"	91	50
	33.0							"	165	-	"	264	-	"	99	-
	11.5							"	57	50	"	92	-	"	34	50
	12.5							"	62	50	"	100	-	"	37	50
	14.5							"	72	50	"	116	-	"	43	50
	14.0							"	70	-	"	112	-	"	42	-
	15.5							"	77	50	"	124	-	"	46	50
	09.5							"	47	50	"	76	-	"	28	50
11	92.0						10.0		5'988	25		9'536	-		3'547	75

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägolägenhetens nummer
1	2	3	4	5	6
				J. Transport	
				tomt och trädgård, sjöb. ej	817
				väg	818
				avlopp	819
				Summa	
7/24	312	L	Fritorp	Karl Wilh. Gustafsson	
				åker, mylla på lera	820
				" " " "	821
				" " " "	822
				" " " "	823
				" " " "	824
				" " " "	825
				" " " "	826
				" " " "	827
				" " " "	828
				" " " "	829
				" " " "	830
				" " " "	831
				" " " "	832
				" " " "	833
				" " " "	834
				" " " "	835
				" " " "	836
				" " " "	837
				" " " "	838
				" " " "	839
				" " " "	840
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
119							12.0		5 988	25		9 536	-		3 547	75
							58.5	—			—			—		
							18.5	—			—			—		
							09.0	—			—			—		
119	2.0						96.0		5 988	25		9 536	-		3 547	75
	42.5							500	212	50	800	340	-	300	127	50
	49.5							"	247	50	"	396	-	"	148	50
	48.5							"	242	50	"	388	-	"	145	50
	49.0							"	245	-	"	392	-	"	147	-
	53.0							"	265	-	"	424	-	"	159	-
	48.0							"	240	-	"	384	-	"	144	-
	24.5							"	122	50	"	196	-	"	73	50
	36.5							"	182	50	"	292	-	"	109	50
	78.0							"	390	-	"	624	-	"	234	-
	32.0							"	160	-	"	256	-	"	96	-
	38.0							"	190	-	"	304	-	"	114	-
	42.0							"	210	-	"	336	-	"	126	-
	42.0							"	210	-	"	336	-	"	126	-
	45.0							"	225	-	"	360	-	"	135	-
	35.0							"	175	-	"	280	-	"	105	-
	25.5							"	127	50	"	204	-	"	76	50
	60.0							"	300	-	"	480	-	"	180	-
	58.0							"	290	-	"	464	-	"	174	-
	48.0							550	264	-	"	384	-	250	120	-
	43.5							"	239	25	"	348	-	"	108	75
	46.5							600	279	-	"	372	-	200	93	-
94	5.0								4 817	25		7 560	-		2 742	75

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	841
				väg	842
				åker, mylla på lera	843
				" " " "	844
				" " " "	845
				" " " "	846
				" " " "	847
				" " " "	848
				" " " "	849
				" " " "	850
				" " " "	851
				" " " "	852
				" " " "	853
				" " " "	854
				" " " "	855
				" " " "	856
				" " " "	857
				" " " "	858
				" " " "	859
				" " " "	860
				" " " "	861
				" " " "	862
				" " " "	863
				" " " "	864
				impediment	865
				åker, mylla på lera	866
				" " "	867
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
185.	5						07		1067	-		1623	50		556	50
38.	5							600	231	-	900	346	50	300	115	50
37.	5							"	225	-	"	337	50	"	112	50
58.	5							"	351	-	"	526	50	"	175	50
38.	0							"	228	-	"	342	-	"	114	-
38.	0							"	228	-	"	342	-	"	114	-
34.	5							"	207	-	"	310	50	"	103	50
40.	0							"	240	-	"	360	-	"	120	-
36.	0							"	216	-	"	324	-	"	108	-
34.	5							"	207	-	"	310	50		103	50
							13.	0								
		08.	5					650	55	25	700	59	50	50	4	25
12.	5							"	81	25	900	112	50	250	31	25
13.	0							600	78	-	"	117	-	300	39	-
16.	5							"	93	-	"	139	50	"	46	50
19.	5							"	117	-	"	175	50	"	58	50
18.	0							"	108	-	"	162	-	"	54	-
04.	0							650	26	-	"	36	-	250	10	-
28.	0							"	182	-	"	252	-	"	70	-
11.	5							700	80	50	"	103	50	200	23	-
15.	0							"	105	-	"	135	-	"	30	-
15.	0							"	105	-	"	135	-	"	30	-
12.	5							"	87	50	"	112	50	"	25	-
03.	0							"	21	-	"	27	-	"	6	-
03.	0							"	21	-	"	27	-	"	6	-
05.	5							"	38	50	"	49	50	"	11	-
03.	5							"	24	50	"	31	50	"	7	-
10.	0							650	65	-	"	90	-	250	25	-
730.	5	08.	5				20.	0	4988	50		6588	-		2099	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	919
				" " " "	920
				" " " "	921
				" " " "	922
				" " " "	923
				" " " "	924
				" " " "	925
				berg, äng	926
				åker, mylla på lera	927
				" " " "	928
				" " " "	929
				" " " "	930
				" " " "	931
				" " " "	932
				" " " "	933
				" " " "	934
				" " " "	935
				" " " "	936
				" " " "	937
				" " " "	938
				" " " "	939
				" " " "	940
				anlagsp	941
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
730.5		08.5				20.0			4488	50		6588	-		2099	50
06.5								650	42	25	900	58	50	250	16	25
13.0								"	84	50	"	117	-	"	32	50
13.5								"	87	75	"	121	50	"	33	75
18.5								"	120	25	"	166	50	"	46	25
21.5								"	159	25	"	220	50	"	61	25
23.0								"	149	50	"	207	-	"	57	50
17.0								"	110	50	"	153	-	"	42	50
						04		—			—			—		
31.5								600	189	-	900	283	50	300	94	50
37.5								"	225	-	"	337	50	"	112	50
44.0								"	264	-	"	396	-	"	132	-
33.0								"	198	-	"	297	-	"	99	-
31.5								"	189	-	"	283	50	"	94	50
36.0								"	216	-	"	324	-	"	108	-
37.5								"	225	-	"	337	50	"	112	50
37.0								"	222	-	"	333	-	"	111	-
37.5								"	225	-	"	337	50	"	112	50
40.0								"	240	-	"	360	-	"	120	-
37.0								"	222	-	"	333	-	"	111	-
35.5								"	213	-	"	319	50	"	106	50
16.5								"	99	-	"	148	50	"	49	50
07.5								"	45	-	"	67	50	"	22	50
						01.5		—			—			—		
1308.5		08.5				25.5			8014	50		11790	-		3775	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	3 14	A	Fritorp	Gustaf Adolf Fridén	
				åker, mylla på lera	942
				" " " "	943
				" " " "	944
				" " " "	945
				" " " "	946
				" " " "	947
				" " " "	948
				väg	949
				åker, mylla på lera	950
				" " " "	951
				" " " "	952
				" " " "	953
				" " " "	954
				" " " "	955
				" " " "	956
				" " " "	957
				" " " "	958
				" " " "	959
				" " " "	960
				" " " "	961
				avloppo " " "	962
				Summa	
5/32	3 19	A	—"—	Gustaf Adolf Fridén	
				väg	963
				åker, mylla på lera	964
				" " " "	965
				" " " "	966
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07.0							500	35 -		800	56 -		300	£1 -	
	15.0							"	75 -		"	120 -		"	45 -	
	£3.5							"	117 50		"	188 -		"	70 50	
	£6.0							"	130 -		"	£08 -		"	78 -	
	33.5							"	167 50		"	£68 -		"	100 50	
	34.5							"	172 50		"	£76 -		"	103 50	
	£9.0							"	145 -		"	£3£ -		"	87 -	
							0£	—			—			—		
	39.5							500	197 50		800	316 -		300	118 50	
	34.5							"	17£ 50		"	£76 -		"	103 50	
	3£.0							"	160 -		"	£56 -		"	96 -	
	35.0							"	175 -		"	£80 -		"	105 -	
	33.5							"	167 50		"	£68 -		"	100 50	
	31.5							"	157 50		"	£5£ -		"	94 50	
	3£.0							"	160 -		"	£56 -		"	96 -	
	39.0							"	195 -		"	31£ -		"	117 -	
	£8.5							"	14£ 50		"	££8 -		"	85 50	
	£7.5							"	137 50		"	£ £0 -		"	8£ 50	
	£4.0							"	120 -		"	192 -		"	72 -	
	15.5							"	77 50		"	1£4 -		"	46 50	
							03.0	—			—			—		
5	41.0						05.0		£.705 -			4.328 -			i6£3 00	
							16.5	—			—			—		
	£8.5							600	171 -		900	£56 50		300	85 50	
	30.0							"	180 -		"	£70 -		"	90 -	
	£6.5							"	159 -		"	£38 50		"	79 50	
	85.0						16.5		510 -			765 -			£55 -	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	967
				" " " "	968
				" " " "	969
				" " " "	970
				" " " "	971
				" " " "	972
				" " " "	973
				" " " "	974
				" " " "	975
				" " " "	976
				" " " "	977
				" " " "	978
				" " " "	979
				" " " "	980
				" " " "	981
				" " " "	982
				" " " "	983
				" " " "	984
				" " " "	985
				" " " "	986
				avlopp	987
				åker, mylla på lera	988
				" " " "	989
				" " " "	990
				" " " "	991
				" " " "	992
				" " " "	993
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	85.0						16.5		510	-		765	-		255	-
	28.5							600	171	-	900	256	50	300	85	50
	31.0							"	186	-	"	279	-	"	93	-
	30.5							"	183	-	"	274	50	"	91	50
	46.5							"	279	-	"	418	50	"	139	50
	27.5							"	165	-	"	247	50	"	82	50
	28.0							"	168	-	"	252	-	"	84	-
	26.5							"	159	-	"	238	50	"	79	50
	29.5							"	177	-	"	265	50	"	88	50
	28.5							"	171	-	"	256	50	"	85	50
	26.0							"	156	-	"	234	-	"	78	-
	28.0							"	168	-	"	252	-	"	84	-
	27.5							"	165	-	"	247	50	"	82	50
	29.0							"	174	-	"	261	-	"	87	-
	28.5							"	171	-	"	256	50	"	85	50
	29.0							"	174	-	"	261	-	"	87	-
	28.5							"	171	-	"	256	50	"	85	50
	31.5							"	189	-	"	283	50	"	94	50
	31.5							"	189	-	"	283	50	"	94	50
	31.5							"	189	-	"	283	50	"	94	50
	23.5							"	141	-	"	211	50	"	70	50
							03.0	—			—			—		
	06.0							600	30	-	900	45	-	300	15	-
	17.5							"	105	-	"	157	50	"	52	50
	18.0							"	108	-	"	162	-	"	54	-
	22.5							"	135	-	"	202	50	"	67	50
	31.5							"	189	-	"	283	50	"	94	50
	17.5								105	-	"	157	50	"	52	50
	788.0						19.5		4728	-		7092	-		2364	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	994
				" " " "	995
				" " " "	996
				" " " "	997
				" " " "	998
				" " " "	999
				" " " "	1000
				" " " "	1001
				" " " "	1002
				" " " "	1003
				" " " "	1004
				" " " "	1005
				" " " "	1006
				" " " "	1007
				" " " "	1008
				" " " "	1009
				" " " "	1010
				" " " "	1011
				" " " "	1012
				" " " "	1013
				" " " "	1014
				" " " "	1015
				" " " "	1016
				" " " "	1017
				" " " "	1018
				" " " "	1019
				väg	1020
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. 4 SKARS 4

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	45.0								4.817	25		7.560	–		2.742	75
	18.0							600	108	–	800	144	–	200	36	–
							35.0	—			—			—		
	32.0							500	160	–	800	256	–	300	96	–
	37.5							"	187	50	"	300	–	"	112	50
	38.0							"	190	–	"	304	–	"	114	–
	36.0							"	180	–	"	288	–	"	108	–
	38.5							"	192	50	"	308	–	"	115	50
	31.0							"	155	–	"	248	–	"	93	–
	27.5							"	137	50	"	220	–	"	82	50
	37.0							"	185	–	"	296	–	"	111	–
	38.5							"	192	50	"	308	–	"	115	50
	38.5							"	192	50	"	308	–	"	115	50
	38.5							"	192	50	"	308	–	"	115	50
	02.5							700	17	50	"	20	–	100	2	50
	04.5							"	31	50	"	36	–	"	4	50
	03.5							"	24	50	"	28	–	"	3	50
	34.5							550	189	75	"	276	–	250	86	25
	33.0							"	181	50	"	264	–	"	82	50
	38.0							600	228	–	"	304	–	200	76	–
	40.5							"	243	–	"	324	–	"	81	–
	40.5							"	243	–	"	324	–	"	81	–
	05.5							700	38	50	"	44	–	100	5	50
	07.5							"	52	50	"	60	–	"	7	50
	07.0							"	49	–	"	56	–	"	7	00
							00.5	—			—			—		
	23.0							650	149	50	800	184	–	150	34	50
	23.0								149	50	"	184	–	"	34	50
16	19.0						35.5		8.488	–		12.952	–		4.464	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	868
				" " " "	869
				" " " "	870
				" " " "	871
				" " " "	872
				" " " "	873
				" " " "	874
				" " " "	875
				" " " "	876
				impediment	877
				åker, mylla på lera	878
				" " " "	879
				" " " "	880
				" " " "	881
				" " " "	882
				" " " "	883
				Summa	
5/32	3 4o	B	Frillorp	Arvid och Linus Svensson	
				åker, mylla på lera	884
				" " " "	885
				" " " "	886
				väg	887
				åker, mylla på lera	888
				" " " "	889
				" " " "	890
				" " " "	891
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
16	19.0						35.5		8488	-		12952	-		4464	-
	26.5							650	172	25	800	212	-	150	39	75
	26.0							"	169	-	"	208	-	"	39	-
	23.0							"	149	50	"	184	-	"	34	50
	24.0							"	156	-	"	192	-	"	36	-
	26.5							"	172	25	"	212	-	"	39	75
	14.0							600	84	-	"	112	-	200	28	-
	08.5							700	59	50	"	68	-	100	8	50
	08.0							"	56	-	"	64	-	"	8	-
	06.0							"	42	-	"	48	-	"	6	-
							06.5	—			—			—		
	26.5							600	159	-	800	212	-	200	53	-
	30.0							"	180	-	"	240	-	"	60	-
	35.0							"	210	-	"	280	-	"	70	-
	36.5							"	219	-	"	292	-	"	73	-
	37.5							500	187	50	"	300	-	300	112	50
	32.5							"	162	50	"	260	-	"	97	50
19	19.5						32.0		10666	50		15836	-		5169	50
	23.0							500	115	-	800	184	-	300	69	-
	19.5							"	72	50	"	116	-	"	43	50
	08.5							"	42	50	"	68	-	"	25	50
							07	—			—			—		
	31.0							600	186	-	900	279	-	300	93	-
	36.5							"	219	-	"	328	50	"	109	50
	34.5							"	207	-	"	310	50	"	103	50
	37.5							"	225	-	"	337	50	"	112	50
185.5							07		1067	-		1623	50		556	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	892
				" " " "	893
				" " " "	894
				" " " "	895
				" " " "	896
				" " " "	897
				" " " "	898
				" " " "	899
				" " " "	900
				väg	901
				äng, " " "	902
				åker " " "	903
				" " " "	904
				" " " "	905
				" " " "	906
				" " " "	907
				" " " "	908
				" " " "	909
				" " " "	910
				" " " "	911
				" " " "	912
				" " " "	913
				" " " "	914
				" " " "	915
				" " " "	916
				" " " "	917
				" " " "	918
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTYR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
788.0							19.5		4.728	-		7.092	-		2.364	-
16.0								600	96	-	900	144	-	300	48	-
14.5								"	87	-	"	130	50	"	43	50
18.0								"	108	-	"	162	-	"	54	-
17.5								"	105	-	"	157	50	"	52	50
17.5								"	105	-	"	157	50	"	52	50
23.5								"	141	-	"	211	50	"	70	50
24.0								"	144	-	"	216	-	"	72	-
24.0								"	144	-	"	216	-	"	72	-
24.0								"	144	-	"	216	-	"	72	-
52.0								"	312	-	"	468	-	"	156	-
52.0								"	312	-	"	468	-	"	156	-
21.5								"	129	-	"	193	50	"	64	50
16.0								"	96	-	"	144	-	"	48	-
17.0								"	102	-	"	153	-	"	51	-
15.5								"	93	-	"	139	50	"	46	50
18.0								"	108	-	"	162	-	"	54	-
14.5								"	87	-	"	130	50	"	43	50
14.5								"	87	-	"	130	50	"	43	50
20.5								"	123	-	"	184	50	"	61	50
19.5								"	117	-	"	175	50	"	58	50
21.0								"	126	-	"	189	-	"	63	-
22.5								"	135	-	"	202	50	"	67	50
21.5								"	129	-	"	193	50	"	64	50
41.5								"	249	-	"	373	50	"	124	50
26.5								"	159	-	"	238	50	"	79	50
23.5								"	141	-	"	211	50	"	70	50
							15	—			—			—		
1384.5							34.5		8.307	-		12.460	50		4.153	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				tomt	1021
				tomt och trädgård, förb. ej	1022
				Summa	
1/8	3 E3	B	Frittorp	Karl Pettersson	
				väg	1023
				avloppp	1024
				åker, mylla på lera	1025
				" " " "	1026
				" " " "	1027
				" " " "	1028
				" " " "	1029
				" " " "	1030
				" " " "	1031
				" " " "	1032
				" " " "	1033
				" " " "	1034
				" " " "	1035
				" " " "	1036
				" " " "	1037
				tomt och trädgård, förb. ej	1038
				åker, mylla på lera	1039
				" " " "	1040
				" " " "	1041
				" " " "	1042
				" " " "	1043
				" " " "	1044
				" " " "	1045
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1384.	5						34.5		8307	–		12460	50		4153	50
							02.0	—			—			—		
							31.0	—			—			—		
1384.	5						67.5		8307	–		12460	50		4153	50
							16.5	—			—			—		
							30.0	—			—			—		
	24.	5						600	147	–	900	220	50	300	73	50
	29.	0						"	174	–	"	261	–	"	87	–
	27.	0						"	162	–	"	243	–	"	81	–
	30.	5						"	183	–	"	274	50	"	91	50
	24.	5						"	147	–	"	220	50	"	73	50
	18.	5						"	111	–	"	166	50	"	55	50
	15.	5						"	93	–	"	139	50	"	46	50
	13.	5						"	81	–	"	121	50	"	40	50
	19.	5						"	117	–	"	175	50	"	58	50
	24.	5						"	147	–	"	220	50	"	73	50
	23.	0						"	138	–	"	207	–	"	69	–
	23.	5						"	141	–	"	211	50	"	70	50
	16.	5						"	99	–	"	148	50	"	49	50
							35.5	—			—			—		
	21.	5						600	129	–	900	193	50	300	64	50
	27.	5						"	165	–	"	247	50	"	82	50
	26.	0						"	156	–	"	234	–	"	78	–
	30.	0						"	180	–	"	270	–	"	90	–
	29.	0						"	174	–	"	261	–	"	87	–
	28.	5						"	171	–	"	256	50	"	85	50
	28.	0						"	168	–	"	252	–	"	84	–
4	80.	5					82.0		2883	–		4324	50		1441	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	1046
				väg	1047
				åker, mylla på lera	1048
				" " " "	1049
				" " " "	1050
				" " " "	1051
				" " " "	1052
				" " " "	1053
				" " " "	1054
				" " " "	1055
				" " " "	1056
				" " " "	1057
				" " " "	1058
				" " " "	1059
				" " " "	1060
				" " " "	1061
				" " " "	1062
				" " " "	1063
				" " " "	1064
				" " " "	1065
				" " " "	1066
				" " " "	1067
				" " " "	1068
				" " " "	1069
				" " " "	1070
				" " " "	1071
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
480.	5						80.		2'883	–		4'324	50		1'441	50
30.	5							600	183	–	900	274	50	300	91	50
							05.	—			—			—		
22.	5							600	135	–	900	202	50	300	67	50
29.	5							"	177	–	"	265	50	"	88	50
25.	0							"	150	–	"	225	–	"	75	–
28.	0							"	168	–	"	252	–	"	84	–
28.	0							"	168	–	"	252	–	"	84	–
24.	0							"	144	–	"	216	–	"	72	–
14.	0							"	84	–	"	126	–	"	42	–
09.	5							"	57	–	"	85	50	"	28	50
24.	0							"	144	–	"	216	–	"	72	–
26.	5							"	159	–	"	238	50	"	79	50
27.	0							"	162	–	"	243	–	"	81	–
27.	5							"	165	–	"	247	50	"	82	50
29.	5							"	177	–	"	265	50	"	88	50
31.	5							"	189	–	"	283	50	"	94	50
28.	5							"	171	–	"	256	50	"	85	50
28.	5							"	171	–	"	256	50	"	85	50
36.	0							"	216	–	"	324	–	"	108	–
33.	0							"	198	–	"	297	–	"	99	–
32.	5							"	195	–	"	292	50	"	97	50
32.	5							"	195	–	"	292	50	"	97	50
35.	0							"	210	–	"	315	–	"	105	–
30.	5							"	183	–	"	274	50	"	91	50
32.	0							"	192	–	"	288	–	"	96	–
27.	5							"	165	–	"	247	50	"	82	50
1173.	5						87.		7'041	–		10'561	50		3'520	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/48	3:10	J	Frillorp	Karl Wilh. Gustafsson	
				åker, mylla på lera	1072
				" " " "	1073
				" " " "	1074
				" " " "	1075
				väg	1076
				åker, mylla på lera	1077
				" " " "	1078
			Enligt utlåtandet minskas blivande värdet och förbättrings- värdet med $\frac{580:50}{12:671:75} \times 12:304:17$		
				Summa	
1/8 av 3:2		A	-"-	Alfred Gustafsson	
				åker, mylla på lera	1079
				" " " "	1080
				väg	1081
				åker, mylla på lera	1082
				" " " "	1083
				" " " "	1084
				" " " "	1085
				" " " "	1086
				" " " "	1087
				" " " "	1088
				" " " "	1089
				" " " "	1090
				väg	1091
				åker, mylla på lera	1092
				" " " "	1093
				" " " "	1094
				" " " "	1095
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	32.0							600	192	–	900	£88	–	300	96	–
	33.5							"	£01	–	"	301	50	"	100	50
	£5.0							"	150	–	"	£25	–	"	75	–
	£8.5							"	171	–	"	£56	50	"	85	50
							10.0	—			—			—		
	£5.5							600	£13	–	900	319	50	300	106	50
	39.0							"	234	–	"	351	–	"	117	–
												1741	50		580	50
												563	66		563	66
	193.5						10		1161	–		1177	84		16	84
	£3.5							500	117	50	800	188	–	300	70	50
	31.0							"	155	–	"	£48	–	"	93	–
							19.5	—			—			—		
	30.5							500	152	50	800	£44	–	300	91	50
	36.0							"	180	–	"	£88	–	"	108	–
	30.5							"	152	50	"	£44	–	"	91	50
	34.0							"	170	–	"	£72	–	"	102	–
	36.5							"	182	50	"	£92	–	"	109	50
	34.0							"	170	–	"	£72	–	"	102	–
	37.0							"	185	–	"	£96	–	"	111	–
	31.0							"	155	–	"	£48	–	"	93	–
	38.0							"	190	–	"	304	–	"	114	–
							04.5	—			—			—		
	05.5							500	£7	50	800	44	–	300	16	50
	08.0							"	40	–	"	64	–	"	£4	–
	07.5							"	37	50	"	60	–	"	£2	50
	09.5							"	47	50	"	76	–	"	£8	50
	392.5						24		1962	50		3140	–		1177	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	1096
				tomt och trädgård, förb. ej	1097
				åker, mylla på lera	1098
				" " " "	1099
				" " " "	1110
				" " " "	1111
				" " " "	1112
				" " " "	1113
				" " " "	1114
				" " " "	1115
				väg	1116
				åker, mylla på lera	1117
				" " " "	1118
				" " " "	1119
				" " " "	1120
				" " " "	1121
				" " " "	1122
				" " " "	1123
				" " " "	1124
				" " " "	1125
				" " " "	1126
				" " " "	1127
				" " " "	1128
				" " " "	1129
				" " " "	1130
				" " " "	1131
				" " " "	1132
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
36	2.5						44		1962	50		3140	-		1177	50
	08.5							500	42	50	800	68	-	300	25	50
							39.5	—			—			—		
	28.5							500	142	50	800	228	-	300	85	50
	30.5							"	152	50	"	244	-	"	91	50
	28.0							"	140	-	"	224	-	"	84	-
	31.5							"	157	50	"	252	-	"	94	50
	29.5							"	147	50	"	236	-	"	88	50
	32.0							"	160	-	"	256	-	"	96	-
	25.5							"	127	50	"	204	-	"	76	50
	28.0							"	140	-	"	224	-	"	84	-
							15.0	—			—			—		
	09.5							500	47	50	800	76	-	300	28	50
	09.5							"	47	50	"	76	-	"	28	50
	09.5							"	47	50	"	76	-	"	28	50
	25.0							"	125	-	"	200	-	"	75	-
	26.5							"	132	50	"	212	-	"	79	50
	27.5							"	137	50	"	220	-	"	82	50
	31.5							"	157	50	"	252	-	"	94	50
	32.5							"	162	50	"	260	-	"	97	50
	27.5							"	137	50	"	220	-	"	82	50
	33.5							"	167	50	"	268	-	"	100	50
	33.5							"	167	50	"	268	-	"	100	50
	34.5							"	172	50	"	276	-	"	103	50
	28.5							550	156	75	"	228	-	250	71	25
	37.5							"	206	25	"	300	-	"	93	75
	36.0							"	198	-	"	288	-	"	90	-
	35.5							"	195	25	"	284	—	"	88	75
107	2.5						78.5		5431	25		8580	-		3148	75

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	1133
				" " " "	1134
				" " " "	1135
				" " " "	1136
				" " " "	1137
				" " " "	1138
				" " " "	1139
				avlopp	1140
				Summa	
1/8	an 3a	A	Frittorp	Adolf Nilsson	
				åker, mylla på lera	1141
				" " " "	1142
				" " " "	1143
				" " " "	1144
				" " " "	1145
				" " " "	1146
				" " " "	1147
				" " " "	1148
				" " " "	1149
				" " " "	1150
				myr	1151
				åker, mylla på lera	1152
				" " " "	1153
				" " " "	1154
				" " " "	1155
				" " " "	1156
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	72.5						78.5		5431	25		8580	-		3148	75
	38.5							550	2117	75	800	308	—	250	96	25
	41.0							"	225	50	"	328	—	"	102	50
	42.5							"	233	75	"	340	—	"	106	25
	37.5							"	206	25	"	300	—	"	93	75
	42.5							"	233	75	"	340	—	"	106	25
	38.0							"	209	—	"	304	—	"	95	—
	41.0							"	225	50	"	328	—	"	102	50
							04.0	—			—			—		
13	53.5						82.5		6976	75		10828	—		3851	25
	36.0							500	180	—	800	288	—	300	108	—
	32.5							"	162	50	"	260	—	"	97	50
	33.0							"	165	—	"	264	—	"	99	—
	33.0							"	165	—	"	264	—	"	99	—
	32.5							"	162	50	"	260	—	"	97	50
	32.5							"	162	50	"	260	—	"	97	50
	33.5							"	167	50	"	268	—	"	100	50
	34.0							"	170	—	"	272	—	"	102	—
	35.5							"	177	50	"	284	—	"	106	50
	35.5							"	177	50	"	284	—	"	106	50
							14.5	—			—			—		
	14.0							500	70	—	800	112	—	300	42	—
	29.0							"	145	—	"	232	—	"	87	—
	30.5							"	152	50	"	244	—	"	91	50
	29.5							"	147	50	"	236	—	"	88	50
	28.5							"	142	50	"	228	—	"	85	50
4	69.5						14.5		2347	50		3756	—		1408	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	1157
				" " " "	1158
				" " " "	1159
				" " " "	1160
				" " " "	1161
				tomt och trädgård, löv. ej.	1162
				åker, mylla på lera	1163
				" " " "	1164
				" " " "	1165
				" " " "	1166
				" " " "	1167
				väg	1168
				åker, mylla på lera	1169
				" " " "	1170
				" " " "	1171
				" " " "	1172
				" " " "	1173
				" " " "	1174
				" " " "	1175
				" " " "	1176
				" " " "	1177
				" " " "	1178
				" " " "	1179
				" " " "	1180
				" " " "	1181
				" " " "	1182
				" " " "	1183
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
469.	5						14.5		2347	50		3756	-		1408	50
	29.5							500	147	50	800	236	-	300	88	50
	15.5							"	77	50	"	124	-	"	46	50
	15.0							"	75	-	"	120	-	"	45	-
	15.5							"	77	50	"	124	-	"	46	50
	14.5							"	72	50	"	116	-	"	43	50
							46.5	—			—			—		
	61.5							500	307	50	800	492	-	300	184	50
	66.5								332	50	"	532	-	"	199	50
	35.5								177	50	"	284	-	"	106	50
	42.0								210	-	"	336	-	"	126	-
	34.5								172	50	"	276	-	"	103	50
							08.0	—			—			—		
	32.5							500	162	50	800	260	-	300	97	50
	32.0							"	160	-	"	256	-	"	96	-
	31.5							"	157	50	"	252	-	"	94	50
	31.5							"	157	50	"	252	-	"	94	50
	31.5							"	157	50	"	252	-	"	94	50
	31.5							"	157	50	"	252	-	"	94	50
	31.5							"	157	50	"	252	-	"	94	50
	08.0							550	44	-	"	64	-	250	20	-
	35.5							"	195	25	"	284	-	"	88	75
	33.5							"	184	25	"	268	-	"	83	75
	32.5							"	178	75	"	260	-	"	81	25
	32.5							"	178	75	"	260	-	"	81	25
	29.0							"	159	50	"	232	-	"	72	50
	29.0							"	159	50	"	232	-	"	72	50
	29.5							"	162	25	"	236	-	"	73	75
1251.	0						63.0		6369	75		10008	-		3638	25

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	1184
				" " " "	1185
				" " " "	1186
				" " " "	1187
				" " " "	1188
				" " " "	1189
				Avgår	1190
Enligt utlåtandet minskas blivande värdet och försäkringsvärdet med $\frac{3959:25}{12671:75} \times 12:304:17$					
				Summa	
1/4	6^3	Db	Sparlösa Ter Torbjörnstorp	Alfred Larsson	
				åker, mylla på lera försätter. ej	1191
				" " " " " "	1192
				" " " " " "	1193
				" " " " " "	1194
				" " " " " "	1195
				" " " " " "	1196
				" " " "	1197
				" " " "	1198
				" " " "	1199
				" " " "	1200
				" " " "	1201
				" " " "	1202
				väg	1203
				åker, mylla på lera	1204
				" " " "	1205
				" " " "	1206
				" " " "	1207
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	51.0						63.0		6'369	75		10'008	-		3'638	25
	27.5							600	165	-	800	220	-	200	55	-
	26.5							"	159	-	"	212	-	"	53	-
	27.5							"	165	-	"	220	-	"	55	-
	26.5							"	159	-	"	212	-	"	53	-
	26.0							"	156	-	"	208	-	"	52	-
	26.5							"	159	-	"	212	-	"	53	-
	—						05.5	—			—			—		
												11'292	-		3'959	25
												3'844	40		3'844	40
14	11.5						68.5		7'338	75		7'447	60		114	85
							03.0	—			—			—		
							05.0	—			—			—		
							08.0	—			—			—		
							07.0	—			—			—		
							04.5	—			—			—		
							01.5	—			—			—		
	05.5							600	33	-	800	44	-	200	11	-
	03.0							"	18	-	"	24	-	"	6	-
	02.0							"	12	-	"	16	-	"	4	-
	37.0							550	203	50	"	296	-	250	92	50
	39.0							"	214	50	"	312	-	"	97	50
	34.0							"	187	-	"	272	-	"	85	-
							08.0	—			—			—		
	43.5							600	261	-	800	348	-	200	87	-
	48.5							"	291	-	"	388	-	"	97	-
	45.5							"	273	-	"	364	-	"	91	-
	47.5							"	285	-	"	380	-	"	95	-
3	65.5						37.0		1'278	-		1'704	-		666	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	1208
				Enligt utlåtandet minskas blivande" värdet och förbättrings- värdet med $\frac{850:-}{1267:75} \times 12:304:17$	1209
				Summa	
1/8	6	B	Sparlösa Per Torbjörnst. Arvid Anderssons Stenhus		
				åker, mylla på lera	1210
				" " " "	1211
				" " " "	1212
				tomt och trädgård, förb. ej	1213
				åker, mylla på lera	1214
				" " " "	1215
				" " " "	1216
				" " " "	1217
				" " " "	1218
				" " " "	1219
				" " " "	1220
				" " " "	1221
				" " " "	1222
				Väg	1223
				åker, mylla på lera	1224
				" " " "	1225
				" " " "	1226
				" " " "	1227
				" " " "	1228
				" " " "	1229
				" " " "	1230
				" " " "	1231
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	05.5						37.0		1.778	-		1.444	-		666	-
	44.0							600	264	-	800	352	-	400	88	-
	48.0							"	288	-	"	384	-	"	96	-
												3.180	-		850	-
												825	34		825	34
3	97.5						37.0		1.330	-		1.354	66		466	
	65.5							500	127	50	800	204	-	300	76	50
	32.0							"	160	-	"	256	-	"	96	-
	09.5							"	47	50	"	76	-	"	28	50
							51.0	—			—			—		
	11.5							500	57	50	800	92	-	300	34	50
	09.0							"	45	-	"	72	-	"	27	-
	18.5							"	92	50	"	148	-	"	55	50
	38.5							"	192	50	"	308	-	"	115	50
	38.5							"	192	50	"	308	-	"	115	50
	38.5							"	192	50	"	308	-	"	115	50
	28.5							"	142	50	"	228	-	"	85	50
	28.0							"	140	-	"	224	-	"	84	-
	31.5							"	157	50	"	252	-	"	94	50
							02.0	—			—			—		
	16.5							500	132	50	800	212	-	300	79	50
	26.5							"	132	50	"	212	-	"	79	50
	27.5							"	137	50	"	220	-	"	82	50
	26.5							"	132	50	"	212	-	"	79	50
	26.0							"	130	-	"	208	-	"	78	-
	18.0							"	90	-	"	144	-	"	54	-
	25.5							"	127	50	"	204	-	"	76	50
	27.5							"	137	50	"	220	-	"	82	50
5	13.5						53		1.567	50		4.108	-		1.540	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transporte	
				åker, mylla på lera	1232
				" " " "	1233
				" " " "	1234
				" " " "	1235
				Väg	1236
Enligt utlåtandet minskas blivande värdet och förökningsvärdet med $\frac{1855:50}{12671:75} \times 1230 4:17$					
				Summa	
$\frac{1}{8}$	64	A	Sparlösa Per Torbjörnstorp Astrid Anderssons stubbus		
				åker, mylla på lera	1237
				" " " "	1238
				" " " "	1239
				" " " "	1240
				" " " "	1241
				Väg	1242
				åker, mylla på lera	1243
				" " " "	1244
				" " " "	1245
				" " " "	1246
				" " " "	1247
				" " " "	1248
				" " " "	1249
				" " " "	1250
				" " " "	1251
				" " " "	1252
				" " " "	1253
				" " " "	1254
				" " " "	1255
				Transporte	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
513.	5						53.0		4567	50		4108	-		1540	50
34.	0							500	170	-	800	272	-	300	102	-
23.	0							"	115	-	"	184	-	"	69	-
20.	5							"	102	50	"	164	-	"	61	50
27.	5							"	137	50	"	220	-	"	82	50
							05.0	—			—			—		
												4948	-		1855	50
												1801	68		1801	68
618.	5						58.0		3092	50		3146	32		2282	
34.	5							500	172	50	800	276	-	300	103	50
32.	5							"	162	50	"	260	-	"	97	50
32.	0							"	160	-	"	256	-	"	96	-
31.	0							"	155	-	"	248	-	"	93	-
32.	5							"	162	50	"	260	-	"	97	50
							06.0	—			—			—		
22.	5							500	112	50	800	180	-	300	67	50
33.	5							"	167	50	"	268	-	"	100	50
33.	5							"	167	50	"	268	-	"	100	50
32.	0							"	160	-	"	256	-	"	96	-
33.	0							"	165	-	"	264	-	"	99	-
32.	5							"	162	50	"	260	-	"	97	50
31.	0							"	155	-	"	248	-	"	93	-
42.	0							"	210	-	"	336	-	"	126	-
37.	5							"	187	50	"	300	-	"	112	50
34.	5							"	172	50	"	276	-	"	103	50
34.	0							"	170	-	"	272	-	"	102	-
34.	0							"	170	-	"	272	-	"	102	-
30.	5							"	152	50	"	244	-	"	91	50
593.	0						06.0		2965	-		4744	-		1779	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	1256
				" " " "	1257
				" " " "	1258
				" " " "	1259
				" " " "	1260
				" " " "	1261
Enligt utlåtandet minskas lösvärde värdet å förbättrings-värdet med $\frac{2335:50}{12671:75} \times 12304:17$					
				Summa	
1/4	8	Lb	Sparlösa Sven Lavsgård	Oskar Andersson	
				väg	1262
				åker, mylla på lera	1263
				" " " "	1264
				" " " "	1265
				" " " "	1266
				" " " "	1267
				" " " "	1268
				" " " "	1269
				" " " "	1270
				" " " "	1271
				" " " "	1272
				" " " "	1273
				" " " "	1274
				" " " "	1275
				tomt o trädgård, förb. ej	1276
				väg	1277
				åker, mylla på lera	1278
				" " " "	1279
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
593.0							06		2.965	-		4.744	-		1.779	-
32.0								500	160	-	800	256	-	300	96	-
32.5								"	162	50	"	260	-	"	97	50
32.0								"	160	-	"	256	-	"	96	-
30.0								"	150	-	"	240	-	"	90	-
30.5								"	152	50	"	244	-	"	91	50
28.5								"	142	50	"	228	-	"	85	50
												6.228	-		2.335	50
												2.267	75		2.267	75
778.5							06.0		3.892	50		3.960	25		67	75
							17.0	—			—			—		
34.0								500	170	-	800	272	-	300	102	-
33.0								"	165	-	"	264	-	"	99	-
40.0								"	200	-	"	320	-	"	120	-
37.0								"	185	-	"	296	-	"	111	-
36.5								"	182	50	"	292	-	"	109	50
37.0								"	185	-	"	296	-	"	111	-
38.0								"	190	-	"	304	-	"	114	-
38.5								"	192	50	"	308	-	"	115	50
39.0								"	195	-	"	312	-	"	117	-
39.0								"	195	-	"	312	-	"	117	-
39.0								"	195	-	"	312	-	"	117	-
39.5								"	197	50	"	316	-	"	118	50
131.0								"	655	-	"	1048	-	"	393	-
							69.0	—			—			—		
							19.0	—			—			—		
27.0								500	135	-	800	216	-	300	81	-
27.5								"	137	50	"	220	-	"	82	50
636.0							105.0		3.180	-		5.088	-		1.908	00

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, myrlla på lera	1280
				" " " "	1281
				" " " "	1282
				" " " "	1283
				" " " "	1284
				" " " "	1285
				" " " "	1286
				" " " "	1287
				" " " "	1288
				" " " "	1289
				" " " "	1290
				" " " "	1291
				" " " "	1292
				" " " "	1293
				" " " "	1294
				" " " "	1295
				" " " "	1296
				" " " "	1297
				" " " "	1298
				" " " "	1299
				" " " "	1300
				" " " "	1301
				" " " "	1302
				" " " "	1303
				" " " "	1304
				" " " "	1305
				" " " "	1306
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	36.0						105.0		3 180	-		5 088	-		1 908	-
	30.0							500	150	-	800	240	-	300	90	-
	27.0							"	135	-	"	216	-	"	81	-
	27.0							"	135	-	"	216	-	"	81	-
	29.5							"	147	50	"	236	-	"	88	50
	28.0							"	140	-	"	224	-	"	84	-
	28.5							"	142	50	"	228	-	"	85	50
	27.5							"	137	50	"	220	-	"	82	50
	28.5							"	142	50	"	228	-	"	85	50
	33.0							"	165	-	"	264	-	"	99	-
	30.5							"	152	50	"	244	-	"	91	50
	27.5							"	137	50	"	220	-	"	82	50
	30.0							"	150	-	"	240	-	"	90	-
	31.0							"	155	-	"	248	-	"	93	-
	27.0							"	135	-	"	216	-	"	81	-
	28.5							"	142	50	"	228	-	"	85	50
	31.0							"	155	-	"	248	-	"	93	-
	29.0							"	145	-	"	232	-	"	87	-
	29.0							"	145	-	"	232	-	"	87	-
	28.0							"	140	-	"	224	-	"	84	-
	28.5							"	142	50	"	228	-	"	85	50
	29.0							"	145	-	"	232	-	"	87	-
	28.0							"	140	-	"	224	-	"	84	-
	31.0							"	155	-	"	248	-	"	93	-
	27.5							"	137	50	"	220	-	"	82	50
	32.0							"	160	-	"	256	-	"	96	-
	30.5							"	152	50	"	244	-	"	91	50
	33.0							"	165	-	"	264	-	"	99	-
142	6.0						105.0		7 130	-		11 408	-		4 278	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	1307
				" " " "	1308
				" " " "	1309
				" " " "	1310
				" " " "	1311
				" " " "	1312
				" " " "	1313
				" " " "	1314
				" " " "	1315
				" " " "	1316
				" " " "	1317
				" " " "	1318
				" " " "	1319
				" " " "	1320
				" " " "	1321
				" " " "	1322
				" " " "	1323
				" " " "	1324
				" " " "	1325
				" " " "	1326
				" " " "	1327
				" " " "	1328
				" " " "	1329
				" " " "	1330
				" " " "	1331
				" " " "	1332
				anlopp	1332a
				väg	1333
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	26.0					10	50		7 130	–		11 408	–		4 278	–
	26.5							500	132	50	800	212	–	300	79	50
	32.0							"	160	–	"	256	–	"	96	–
	27.5							"	137	50	"	220	–	"	82	50
	29.0							"	145	–	"	232	–	"	87	–
	27.5							"	137	50	"	220	–	"	82	50
	28.5							"	142	50	"	228	–	"	85	50
	33.5							"	167	50	"	268	–	"	100	50
	31.0							550	170	50	"	248	–	250	77	50
	26.0							"	143	–	"	208	–	"	65	–
	28.5							"	156	75	"	228	–	"	71	25
	27.5							"	151	25	"	220	–	"	68	75
	27.0							"	148	50	"	216	–	"	67	50
	27.5							"	151	25	"	220	–	"	68	75
	27.5							"	151	25	"	220	–	"	68	75
	27.0							"	148	50	"	216	–	"	67	50
	29.5							"	162	25	"	236	–	"	73	75
	29.0							"	159	50	"	232	–	"	72	50
	26.5							"	145	75	"	212	–	"	66	25
	32.0							"	176	–	"	256	–	"	80	–
	31.0							"	170	50	"	248	–	"	77	50
	30.5							"	167	75	"	244	–	"	76	25
	28.5							"	156	75	"	228	–	"	71	25
	28.5							"	156	75	"	228	–	"	71	25
	28.0							"	154	–	"	224	–	"	70	–
	27.5							"	151	25	"	220	–	"	68	75
	32.0							"	176	–	"	256	–	"	80	–
							65.5	—			—			—		
							17.0	—			—			—		
214	76.5					182	5		11 150	–		17 404	–		6 254	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	1334
				" " " "	1335
				" " " "	1336
				" " " "	1337
				" " " "	1338
				" " " "	1339
				" " " "	1340
				" " " "	1341
				" " " "	1342
				" " " "	1343
				" " " "	1344
				" " " "	1345
				" " " "	1346
				" " " "	1347
				" " " "	1348
				" " " "	1349
				" " " "	1350
				" " " "	1351
				" " " "	1352
Enligt utlåtandet minskas blivande värdet och förbättringsvärdet för fig. {1270-1276, 1286-1295, 1304-1313, 1322-1332} med $\frac{3569:-}{11702:-} \times 10194:88$; samt för fig. {1263-1269, 1278-1285, 1296-1303, 1314-1321, 1334-1341} med $\frac{3091:-}{12671:75} \times 12307:$					
				Summa	
1/8	85	B	Sparlösa Stn Tarsg.	Oskar Larsson	
				Höj:	1353
				åker, mylla på lera	1354
				" " " "	1355
				" " " "	1356
				" " " "	1357
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
21	75					1	87.5		11 150	-		17 404	-		6 254	-
	25.5							600	153	-	800	204	-	200	51	-
	25.0							"	150	-	"	200	-	"	50	-
	24.0							"	144	-	"	192	-	"	48	-
	19.5							"	117	-	"	156	-	"	39	-
	27.0							"	162	-	"	216	-	"	54	-
	27.5							"	165	-	"	220	-	"	55	-
	26.0							"	156	-	"	208	-	"	52	-
	28.5							"	171	-	"	228	-	"	57	-
	26.5							"	159	-	"	212	-	"	53	-
	30.5							"	183	-	"	244	-	"	61	-
	32.5							"	195	-	"	260	-	"	65	-
	29.5							"	177	-	"	236	-	"	59	-
	27.5							"	165	-	"	220	-	"	55	-
	32.0							"	192	-	"	256	-	"	64	-
	27.5							"	165	-	"	220	-	"	55	-
	29.5							"	177	-	"	236	-	"	59	-
	28.0							"	168	-	"	224	-	"	56	-
	30.0							"	180	-	"	240	-	"	60	-
	29.0							"	174	-	"	232	-		58	-
												21 608	-		7 305	-
												6 110	68		6 110	68
27	01.0					1	87.5		14 303	-		15 497	32		1 194	32
							29.5	—			—			—		
	31.0							600	186	-	800	248	-	200	62	-
	32.5							"	195	-	"	260	-	"	65	-
	33.5							"	201	-	"	268	-	"	67	-
	33.0							"	198	-	"	264	-	"	66	-
130	0.0						29.5		780	-		1040	-		260	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	1358
				" " " "	1359
				" " " "	1360
				" " " "	1361
				" " " "	1362
				" " " "	1363
				" " " "	1364
				väg	1365
				tomt och trädgård, förb. ej	1366
				åker, mylla på lera	1367
				" " " "	1368
				" " " "	1369
				" " " "	1370
				" " " "	1371
				" " " "	1372
				" " " "	1373
				" " " "	1374
				" " " "	1375
				" " " "	1376
				" " " "	1377
				" " " "	1378
				" " " "	1379
				" " " "	1380
				" " " "	1381
				avlopp	1382
				åker mylla på lera	1383
				" " " "	1384
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
130.0							29.5		780	-		1040	-		260	-
36.5								600	219	-	800	292	-	200	73	-
32.0								"	192	-	"	256	-	"	64	-
35.0								"	210	-	"	280	-	"	70	-
37.5								"	225	-	"	300	-	"	75	-
19.0								"	114	-	"	152	-	"	38	-
16.5								"	99	-	"	132	-	"	33	-
20.0								"	120	-	"	160	-	"	40	-
							04.5	—			—			—		
							43.5	—			—			—		
32.0								600	192	-	800	256	-	200	64	-
27.5								"	165	-	"	220	-	"	55	-
27.0								"	162	-	"	216	-	"	54	-
28.5								"	171	-	"	228	-	"	57	-
28.5								"	171	-	"	228	-	"	57	-
31.5								"	189	-	"	252	-	"	63	-
25.5								"	153	-	"	204	-	"	51	-
28.5								"	171	-	"	228	-	"	57	-
36.5								"	219	-	"	292	-	"	73	-
32.5								"	195	-	"	260	-	"	65	-
36.5								"	219	-	"	292	-	"	73	-
38.5								"	231	-	"	308	-	"	77	-
36.5								"	219	-	"	292	-	"	73	-
32.5								"	195	-	"	260	-	"	65	-
32.5								"	195	-	"	260	-	"	65	-
							24.5	—			—			—		
20.0								600	120	—	800	160	-	200	40	—
19.0								"	114	—	"	152	-	"	38	—
840.0							102.0		5040	-		6720			1680	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	1385
				" " " "	1386
				" " " "	1387
				" " " "	1388
				" " " "	1389
				" " " "	1390
				" " " "	1391
				" " " "	1392
				" " " "	1393
				" " " "	1394
				" " " "	1395
				" " " "	1396
				" " " "	1397
				" " " "	1398
				" " " "	1399
				" " " "	1400
				" " " "	1401
				" " " "	1402
				" " " "	1403
				" " " "	1404
				" " " "	1405
					1406

Enligt utlåtandet minskas blivande värdet och försäkringsvärdet med $\frac{2663:-}{11702:-} \times 10194:88$

Summa

1/8	8⁴	A	Sparlösa	Jan Larsa	Alexander Svensson
					åker, mylla på lera 1407
					" " " " 1408

Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
840.	0					102.	0		5040	–		6720	–		1680	–
20.	5							600	123	–	800	164	–	200	41	–
20.	0							"	120	–	"	160	–	"	40	–
20.	0							"	120	–	"	160	–	"	40	–
20.	5							"	123	–	"	164	–	"	41	–
21.	0							"	126	–	"	168	–	"	42	–
21.	5							"	129	–	"	172	–	"	43	–
22.	5							"	135	–	"	180	–	"	45	–
21.	0							"	126	–	"	168	–	"	42	–
18.	0							"	108	–	"	144	–	"	36	–
19.	5							"	117	–	"	156	–	"	39	–
26.	0							"	156	–	"	208	–	"	52	–
23.	0							"	138	–	"	184	–	"	46	–
24.	5							"	147	–	"	196	–	"	49	–
23.	5							"	141	–	"	188	–	"	47	–
25.	5							"	153	–	"	204	–	"	51	–
23.	0							"	138	–	"	184	–	"	46	–
23.	0							"	138	–	"	184	–	"	46	–
25.	0							"	150	–	"	200	–	"	50	–
25.	0							"	150	–	"	200	–	"	50	–
23.	5							"	141	–	"	188	–	"	47	–
22.	0							"	132	–	"	176	–	"	44	–
23.	0							"	138	–	"	184	–		46	–
												10.652	–		2.663	–
												2.320	03		2.320	03
1331.	5					102.	0		3.989	–		8.331	97		342	97
33.	5							600	201	–	800	268	–	200	67	–
31.	5							"	189	–		252	–	"	63	–
65.	0								390	–		520	–		130	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	1409
				" " " "	1410
				" " " "	1411
				" " " "	1412
				" " " "	1413
				" " " "	1414
				" " " "	1415
				" " " "	1416
				" " " "	1417
				" " " "	1418
				" " " "	1419
				Väg	1420
				åker, mylla på lera	1421
				" " " "	1422
				" " " "	1423
				" " " "	1424
				" " " "	1425
				" " " "	1426
				" " " "	1427
				" " " "	1428
				" " " "	1429
				" " " "	1430
				" " " "	1431
				" " " "	1432
				Avlopp	1433
				åker, mylla på lera	1434
				" " " "	1435
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
65.0									390 -			520 -			130 -	
29.0								600	174 -		800	232 -		200	58 -	
28.0								"	168 -		"	224 -		"	56 -	
28.5								"	171 -		"	228 -		"	57 -	
26.5								"	159 -		"	212 -		"	53 -	
25.5								"	153 -		"	204 -		"	51 -	
25.5								"	153 -		"	204 -		"	51 -	
24.5								"	147 -		"	196 -		"	49 -	
23.5								"	141 -		"	188 -		"	47 -	
21.5								"	129 -		"	172 -		"	43 -	
22.0								"	132 -		"	176 -		"	44 -	
17.5								"	105 -		"	140 -		"	35 -	
							08.0	—			—			—		
21.0								600	126 -		800	168 -		200	42 -	
15.5								"	93 -		"	124 -		"	31 -	
14.5								"	87 -		"	116 -		"	29 -	
15.5								"	93 -		"	124 -		"	31 -	
17.5								"	105 -		"	140 -		"	35 -	
14.5								"	87 -		"	116 -		"	29 -	
16.0								"	96 -		"	128 -		"	32 -	
15.5								"	93 -		"	124 -		"	31 -	
16.5								"	99 -		"	132 -		"	33 -	
15.0								"	90 -		"	120 -		"	30 -	
16.5								"	99 -		"	132 -		"	33 -	
12.0								"	72 -		"	96 -		"	24 -	
							96.0	—			—			—		
29.5								600	177 -		800	236 -		200	59 -	
28.0								"	168 -		"	224 -		"	56 -	
584.5							24.0		3507 -			4676 -			1169 -	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	1436
				" " " "	1437
				" " " "	1438
				" " " "	1439
				" " " "	1440
				" " " "	1441
				" " " "	1442
				" " " "	1443
				Väg	1444
				åker, mylla på lera	1445
				" " " "	1446
				" " " "	1447
				" " " "	1448
				tomt och trädgård, förb. ej	1449
				åker, mylla på lera	1450
				" " " "	1451
				" " " "	1452
				" " " "	1453
				" " " "	1454
				" " " "	1455
				" " " "	1456
				" " " "	1457
				" " " "	1458
				" " " "	1459
				" " " "	1460
				" " " "	1461
				" " " "	1462
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
58	45						34.0		3507	-		4676	-		1169	-
	28.5							600	171	-	800	228	-	200	57	-
	29.0							"	174	-	"	232	-	"	58	-
	31.5							"	189	-	"	252	-	"	63	-
	31.0							"	186	-	"	248	-	"	62	-
	33.5							"	201	-	"	268	-	"	67	-
	34.5							"	207	-	"	276	-	"	69	-
	35.5							"	213	-	"	284	-	"	71	-
	11.5							"	69	-	"	92	-	"	23	-
							08.5	—			—			—		
	07.0							600	42	-	800	56	-	200	14	-
	08.5							"	51	-	"	68	-	"	17	-
	07.5							"	45	-	"	60	-	"	15	-
	08.5							"	51	-	"	68	-	"	17	-
							84.5	—			—			—		
	24.5							600	147	-	800	196	-	200	49	-
	15.0							"	90	-	"	120	-	"	30	-
	14.5							"	87	-	"	116	-	"	29	-
	14.5							"	87	-	"	116	-	"	29	-
	17.5							"	105	-	"	140	-	"	35	-
	20.5							"	123	-	"	164	-	"	41	-
	20.0							"	120	-	"	160	-	"	40	-
	22.0							"	132	-	"	176	-	"	44	-
	21.5							"	129	-	"	172	-	"	43	-
	19.5							"	117	-	"	156	-	"	39	-
	22.5							"	135	-	"	180	-	"	45	-
	21.0							"	126	-	"	168	-	"	42	-
	20.5							"	123	-	"	164	—	"	41	-
11	04.5						127.0		6623	-		8836	-		2209	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	1463
				" " " "	1464
				" " " "	1465
				" " " "	1466
				" " " "	1467
				" " " "	1468
				" " " "	1469
				" " " "	1470
				" " " "	1471
				" " " "	1472
				" " " "	1473
				" " " "	1474
				" " " "	1475
				" " " "	1476
				" " " "	1477
				avlopp " " "	1478
				Vägen	1479
Enligt utlåtandet minskas blivande vägens och förbättringsvärdets för följ. {1445-1448, 1466-1477} med 622:- / 6759:25 × 5586,82 samt för följ. {1407-1419, 1434-1443, 1450-1453} med 1396:- / 11'702:- × 10'194:88					
				Summa	
1/16	5³	FB	Sparöda Tomten	August Andersson	
				väg	1480
				åker, mylla på lera	1481
				" " " "	1482
				" " " "	1483
				" " " "	1484
				" " " "	1485
				" " " "	1486
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	04.5					12	70		6623	-		8836	-		2209	-
	20.0							600	120	-	800	160	-	200	40	-
	21.0							"	126	-	"	168	-	"	42	-
	15.0							"	90	-	"	120	-	"	30	-
	30.5							"	183	-	"	244	-	"	61	-
	30.0							"	180	-	"	240	-	"	60	-
	24.5							"	147	-	"	196	-	"	49	-
	22.0							"	132	-	"	176	-	"	44	-
	21.0							"	126	-	"	168	-	"	42	-
	21.0							"	126	-	"	168	-	"	42	-
	22.5							"	135	-	"	180	-	"	45	-
	23.0							"	138	-	"	184	-	"	46	-
	23.5							"	141	-	"	188	-	"	47	-
	21.5							"	129	-	"	172	-	"	43	-
	20.5							"	123	-	"	164	-	"	41	-
	19.5							"	117	-	"	156	-	"	39	-
						12	5	—			—			—		
						04	5	—			—			—		
												11520	-		2880	-
												17277			17277	
14	40.0					14	0		8640	-		9790	23		1150	23
						03	5	—			—			—		
	23.5							500	117	50	800	188	-	300	70	50
	25.0							"	125	-	"	200	-	"	75	-
	23.0							"	115	-	"	184	-	"	69	-
	18.5							"	92	50	"	148	-	"	55	50
	19.0							"	95	-	"	152	-	"	57	-
	19.0							"	95	-	"	152	-	"	57	-
1	88.0					03	5		640	-		1024	-		384	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	1487
				" " " "	1488
				" " " "	1489
				" " " "	1490
				" " " "	1491
				" " " "	1492
				" " " "	1493
				" " " "	1494
				" " " "	1495
				" " " "	1496
				" " " "	1497
				" " " "	1498
				" " " "	1499
				" " " "	1500
				" " " "	1501
				" " " "	1502
				Enligt utlåtandet minskas blivande värdet och förbättringsvärdet med $\frac{1231:50}{11702:-} \times 1019{:}88 =$	1503
				Summa	
$\frac{7}{32}$	5^{6}	Ha	Skarlöa Tomten	Karl Olssons sterbhus	
				väg	1504
				åker, mylla på lera	1505
				" " " "	1506
				" " " "	1507
				" " " "	1508
				" " " "	1509
				" " " "	1510
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
128.0							03.5		640	-		1024	-		384	-
14.0								500	70	-	800	112	-	300	42	-
14.5								"	72	50	"	116	-	"	43	50
13.0								"	65	-	"	104	-	"	39	-
14.5								"	72	50	"	116	-	"	43	50
41.5								"	207	50	"	72	-	"	64	50
18.5								"	92	50	"	148	-	"	55	50
20.5								"	102	50	"	164	-	"	61	50
17.5								"	87	50	"	140	-	"	52	50
16.0								"	80	-	"	128	-	"	48	-
16.5								"	82	50	"	132	-	"	49	50
16.5								"	82	50	"	132	-	"	49	50
15.0								"	75	-	"	120	-	"	45	-
20.0								"	100	-	"	160	-	"	60	-
14.5								"	72	50	"	116	-	"	43	50
16.5								"	82	50	"	132	-	"	49	50
17.5								"	87	50	"	140	-	"	52	50
16.0								"	80	-	"	128	-	"	48	-
												3.284	-		1.231	50
												1.072	89		1.072	89
4.10.5							03.5		2.052	50		2.211	11		158	61
							23.5	—			—			—		
27.0								500	135	-	800	216	-	300	81	-
26.5								"	132	50	"	212	-	"	79	50
28.5								"	142	50	"	228	-	"	85	50
27.0								"	135	-	"	216	-	"	81	-
27.0								"	135	-	"	216	-	"	81	-
27.5								"	137	50	"	220	-	"	82	50
163.5							23.5		817	50		1308	-		490	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	1511
				" " " "	1512
				" " " "	1513
				" " " "	1514
				" " " "	1515
				" " " "	1516
				" " " "	1517
				" " " "	1518
				" " " "	1519
				" " " "	1520
				" " " "	1521
				" " " "	1522
				" " " "	1523
				" " " "	1524
				" " " "	1525
				" " " "	1526
				" " " "	1527
				" " " "	1528
				" " " "	1529
				" " " "	1530
				tomt och nöj	1531
				åker, mylla på lera	1532
				" " " "	1533
				" " " "	1534
				" " " "	1535
				" " " "	1536
				tomt och trädgård, förb. ej	1537
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
163.	5					23.	5		817	50		1308	–		490	50
28.	0							500	140	–	800	224	–	300	84	–
30.	5							"	152	50	"	244	–	"	91	50
26.	5							"	132	50	"	212	–	"	79	50
25.	5							"	127	50	"	204	–	"	76	50
25.	5							"	127	50	"	204	–	"	76	50
25.	0							"	125	–	"	200	–	"	75	–
27.	0							"	135	–	"	216	–	"	81	–
29.	5							"	147	50	"	236	–	"	88	50
26.	5							"	132	50	"	212	–	"	79	50
25.	5							"	127	50	"	204	–	"	76	50
33.	0							"	165	–	"	264	–	"	99	–
30.	5							"	152	50	"	244	–	"	91	50
31.	5							"	157	50	"	252	–	"	94	50
31.	5							"	157	50	"	252	–	"	94	50
31.	5							"	157	50	"	252	–	"	94	50
31.	5							"	157	50	"	252	–	"	94	50
31.	5							"	157	50	"	252	–	"	94	50
30.	0							"	150	–	"	240	–	"	90	–
32.	5							"	162	50	"	260	–	"	97	50
24.	5							"	122	50	"	196	–	"	73	50
						24.	0	—			—			—		
25.	0							500	125	–	800	200	–	300	75	–
25.	5							"	127	50	"	204	–	"	76	50
31.	5							"	157	50	"	252	–	"	94	50
24.	5							"	147	50	"	236	–	"	88	50
06.	5							"	32	50	"	52	–	"	19	50
						32.	0									
859.	0					79.	5		4295	00		6872	–		2577	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	1538
				" " " "	1539
				" " " "	1540
				" " " "	1541
Enligt utlåtandet minskas blivande värdet och förrättningsarkets med				$\frac{2725:50}{1702:-}$ + 1019:88	1542
				Summa	
7/32	57	Ab	Spånsta Tomten	Johan Karlsson	
				åker, mylla på lera	1543
				" " " "	1544
				" " " "	1545
				" " " "	1546
				" " " "	1547
				" " " "	1548
				" " " "	1549
				" " " "	1550
				" " " "	1551
				" " " "	1552
				" " " "	1553
				väg	1554
				tomt och trädgård, föröd. ej	1555
				åker, mylla på lera	1556
				" " " "	1557
				" " " "	1558
				" " " "	1559
				" " " "	1560
				" " " "	1561
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
859.	0						79.5		4295	-		6872	-		2577	-
	02.5							500	12	50	800	20	-	300	7	50
	04.5							"	22	50	"	36	-	"	13	50
	03.5							"	17	50	"	28	-	"	10	50
	18.5							"	92	50	"	148	-	"	55	50
	20.5							"	102	50	"	164	-	"	61	50
												4268	-		2725	50
												2374	48		2374	48
908.	5						79.5		4542	50		4893	52		351	02
	14.5							500	72	50	800	116	-	300	43	50
	13.0							"	65	-	"	104	-	"	39	-
	11.5							"	57	50	"	92	-	"	34	50
	26.0							"	130	-	"	208	-	"	78	-
	23.0							"	115	-	"	184	-	"	69	-
	25.0							"	125	-	"	200	-	"	75	-
	22.0							"	110	-	"	176	-	"	66	-
	23.5							"	117	50	"	188	-	"	70	50
	23.5							"	117	50	"	188	-	"	70	50
	23.5							"	117	50	"	188	-	"	70	50
	17.5							"	87	50	"	140	-	"	52	50
							27.0	—			—			—		
							39.5	—			—			—		
	07.5							500	37	50	800	60	-	300	22	50
	08.0							"	40	-	"	64	-	"	24	-
	12.5							"	62	50	"	100	-	"	37	50
	21.5							"	107	50	"	172	-	"	64	50
	21.5							"	107	50	"	172	-	"	64	50
	23							"	115	-	"	184	-	"	69	-
317.	0						66.5		1585	00		2536	-		951	00

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	1562
				" " " "	1563
				" " " "	1564
				" " " "	1565
				" " " "	1566
				" " " "	1567
				" " " "	1568
				" " " "	1569
				" " " "	1570
				" " " "	1571
				" " " "	1572
				" " " "	1573
				" " " "	1574
				" " " "	1575
				" " " "	1576
				" " " "	1577
				" " " "	1578
				" " " "	1579
				" " " "	1580
				" " " "	1581
				" " " "	1582
				" " " "	1583
				" " " "	1584
				" " " "	1585
				" " " "	1586
				" " " "	1587
				" " " "	1588
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

344606

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	17.0						66.5		1585	-		4'536	-		951	-
	22.5							500	112	50	800	180	-	300	67	50
	20.0							"	100	-	"	160	-	"	60	-
	20.5							"	102	50	"	164	-	"	61	50
	19.5							"	97	50	"	156	-	"	58	50
	20.5							"	102	50	"	164	-	"	61	50
	17.5							"	87	50	"	140	-	"	52	50
	25.5							550	140	25	"	204	-	250	63	75
	22.0							"	121	-	"	176	-	"	55	-
	24.0							"	132	-	"	192	-	"	60	-
	23.5							500	117	50	"	188	-	300	70	50
	24.5							"	122	50	"	196	-	"	73	50
	23.0							"	115	-	"	184	-	"	69	-
	24.5							"	122	50	"	196	-	"	73	50
	18.0							"	90	-	"	144	-	"	54	-
	22.0							"	110	-	"	176	-	"	66	-
	22.5							"	112	50	"	180	-	"	67	50
	23.5							"	117	50	"	188	-	"	70	50
	22.5							"	112	50	"	180	-	"	67	50
	23.0							"	115	-	"	184	-	"	69	-
	23.0							"	115	-	"	184	-	"	69	-
	22.5							"	112	50	"	180	-	"	67	50
	21.5							"	107	50	"	172	-	"	64	50
	22.0							"	110	-	"	176	-	"	66	-
	24.5							"	122	50	"	196	-	"	73	50
	22.5							"	112	50	"	180	-	"	67	50
	18.5							"	92	50	"	148	-	"	55	50
	22.5							600	135	-	"	180	-	200	45	-
9	13.0						66.5		4'623	45		7'304	-		2'680	75

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport.	
				åker, mylla på lera	1589
				" " " "	1590
				" " " "	1591
				" " " "	1592
				" " " "	1593
				" " " "	1594
				" " " "	1595
				" " " "	1596
				" " " "	1597
				" " " "	1598
				" " " "	1599
				" " " "	1600
				" " " "	1601
				" " " "	1602
				" " " "	1603
				" " " "	1604
				" " " "	1605
				" " " "	1606
				" " " "	1607
				" " " "	1608
Enligt nyttjandet minskas blivande värdet av lopp för återvinningsvärdet för ägofig. 1543-1545 med $\frac{117:-}{11702:-} \times 10194:88$; Samt för ägofig. 1546-1608 med $\frac{3634:25}{6759:25} \times 5580.82$					
				Summa	
1/16	9⁵	Bb	Anderstorp	August Gustafsson	
				åker, mylla på lera	1609
				" " " "	1610
				" " " "	1611
				" " " "	1612
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
413.	0						66.5		4.623	25		7.304	–		2.680	75
	22.5							600	135	–	800	180	–	200	45	–
	18.5							"	111	–	"	148	–	"	37	–
	23.							"	138	–	"	184	–	"	46	–
	23.							550	126	50	"	184	–	150	57	50
	24.5							"	134	75	"	196	–	"	61	25
	23.5							"	129	25	"	188	–	"	58	75
	23.5							"	129	25	"	188	–	"	58	75
	23.5							"	129	25	"	188	–	"	58	75
	23.5							"	129	25	"	188	–	"	58	75
	23.							"	126	50	"	184	–	"	57	50
	23.							"	126	50	"	184	–	"	57	50
	23.5							"	129	25	"	188	–	"	58	75
	24.							"	132	–	"	192	–	"	60	–
	23.							"	126	50	"	184	–	"	57	50
	24.							"	132	–	"	192	–	"	60	–
	22.5							"	123	75	"	180	–	"	56	25
	25.5							"	140	25	"	204	–	"	63	75
	23.							"	126	50	"	184	–	"	57	50
	24.							"	132	–	"	192	–	"	60	–
							19.5									
												10.832	–		3.751	25
												3.102	57		3.102	57
1354.	0						86.0		7.080	75		7.729	43		648	68
	22.5							550	123	75	800	180	–	250	56	25
	21.5							"	118	25	"	172	–	"	53	75
	24.							"	132	–	"	192	–	"	60	–
	19.5							"	107	25	"	156	–	"	48	75
	87.5								481	25		700	–		218	75

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	1613
				" " " "	1614
				" " " "	1615
				" " " "	1616
				" " " "	1617
				" " " "	1618
				" " " "	1619
				" " " "	1620
				" " " "	1621
				" " " "	1622
				" " " "	1623
				" " " "	1624
				" " " "	1625
				" " " "	1626
Enligt utlåtandet minskas blivande värdet och förhållningsvärdet med $\frac{1258:-}{6759:25} \times 5580:82$					
				Summa	
1/8	9 3	D6	Anderstorp	August Carlsson	
				väg	1627
				åker, mylla på lera	1628
				" " " "	1629
				" " " "	1630
				" " " "	1631
				" " " "	1632
				" " " "	1633
				" " " "	1634
				" " " "	1635
				" " " "	1636
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
344606

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	87.5								481 25			700 –			218 75	
	18.0							550	99 –		800	144 –		250	45 –	
	12.5							"	68 75		"	100 –		"	31 25	
	24.5							500	122 50		"	196 –		300	73 50	
	20.5							"	102 50		"	164 –		"	61 50	
	22.0							"	110 –		"	176 –		"	66 –	
	17.5							"	87 50		"	140 –		"	52 50	
	18.0							"	90 –		"	144 –		"	54 –	
	13.5							"	67 50		"	108 –		"	40 50	
	46.5							"	232 50		"	372 –		"	139 50	
	33.5							"	167 50		"	268 –		"	100 50	
	40.0							"	200 –		"	320 –		"	120 –	
	31.0							"	155 –		"	248 –		"	93 –	
	32.5							"	162 50		"	260 –		"	97 50	
	21.5								107 50		"	172 –		"	64 50	
												3 512 –			1 258 –	
												1 038 68			1 038 68	
4	39								2254 –			2 473 32			219 32	
						14.5		—			—			—		
	17.0							500	85 –		800	136 –		300	51 –	
	16.0							"	80 –		"	128 –		"	48 –	
	24.0							"	120 –		"	192 –		"	72 –	
	16.0							"	80 –		"	128 –		"	48 –	
	19.0							"	95 –		"	152 –		"	57 –	
	15.5							"	77 50		"	124 –		"	46 50	
	13.0							"	65 –		"	104 –		"	39 –	
	15.0							"	75 –		"	120 –		"	45 –	
	18.5							"	92 50		"	148 –		"	55 50	
1	54.0					14.5			770 –			1232 –			462 –	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla på lera	1637
				" " " "	1638
				" " " "	1639
				" " " "	1640
				" " " "	1641
				" " " "	1642
				" " " "	1643
				" " " "	1644
				" " " "	1645
				Väg	1646
				Jämkat utlåtandet minskas blivande värdet och förbättringsvärdet med $\frac{1245:-}{6759:25} \times 5580:82$	
				Summa	

Sammandrag

Håle Socken.

1/32	av 3⁴	U	Håle Jon Karlsgård	Mattias Andersson	1-6
1/32	av 3⁴	U	-"- -"- -"-	Gustav Karlström	7-33
1/12	3³	T	-"- -"- -"-	Petter Larsson	34-40
1/24	6²⁵	Aa	-"- Håkan Larsgård	Mattias Andersson	41-43a
1/12	6²⁷	Ac	-"- -"- -"-	Viktor Andersson	43-93
1/24	6²⁶	Ab	-"- -"- -"-	Hjalmar Magnusson	94-118
1/12	av 6⁶	N	-"- -"- -"-	Karl Gustafssons sterbhus	119-150
1/12	av 6⁶	N	-"- -"- -"-	Einar Fredriksson	151-190
7/112	4¹²⁻¹⁸	N	-"- Höjen	Svante Andreasson	191-195
1/16	4⁹	O	-"- -"-	Simon Larsson	196-198
av 8	4²⁷	P	-"- -"-	Hjalmar Magnusson	199-201
1/32	4⁷	Q	-"- -"-	G. Lundbergs sterbhus	202-203
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
15	40						14.5		770	–		1 232	–		462	–
	18.5							500	92	50	800	148	–	300	55	50
	18.0							"	90	–	"	144	–	"	54	–
	14.0							"	70	–	"	112	–	"	42	–
	26.5							"	132	50	"	212	–	"	79	50
	29.0							"	145	–	"	232	–	"	87	–
	35.0							"	175	–	"	280	–	"	105	–
	40.5							"	202	50	"	324	–	"	121	50
	20.0							"	100	–	"	160	–	"	60	–
	39.5							"	197	50	"	316	–	"	118	50
							11.5	—			—			—		
												3 320	–		1 245	–
												1 027	44		1 027	44
4	50						26.0		2 075	–		2 292	06		217	06
2	35						167.0		1 612	50		1 708	–		95	50
380.0							11.5		2 280	–		3 040	–		760	–
	48	5							241	–		388	–		97	–
364.5							11.0		2 187	–		2 916	–		729	–
926.0							71.5		5 556	–		7 408	–		1 852	–
441.0							37.0		2 646	–		3 528	–		882	–
994.0							86.0		5 586	–		7 952	–		2 366	–
788.5							49.5		4 295	50		6 308	–		2 012	50
60.0							10.5		300	–		480	–		180	–
78.0									390	–		624	–		234	–
77.5									387	50		620	–		232	50
38.0									190	–		304	–		114	–
44	09.5						435.0		25 721	50		35 276	–		9 554	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport.	
Ägovidd gemen- dam	av 4:19 av 4:20	M	Höle Höjen	Karl Gustafssons Stålhus och C. M. Johansson	204-205
Ägovidd gemen- dam.	av 4:19 av 4:20	M	-"- -"-	Hjalmar Magnusson	206-207
1/32	4:34	Cc	-"- -"-	Anders Andreasson	208-209
1/32	4:35	Cb	-"- -"-	d:to	210-211
1/8	4:11	A	-"- -"-	Holger Lundberg	212-217
1/64	4:21				
1/576	4:22				
1/576	4:23	Z	-"- -"-	Otto Källén	218-220
1/576	4:24				
1/96	4:25				
avs	4:1		Källéustomten	d:to	221-224
avs	3:36		Höle Jon Karlsgård	d:to	225
avs	3:37		-"- -"- -"-	d:to	226
avs	3:38		-"- -"- -"-	d:to	227
avs	3:41		-"- -"- -"-	d:to	228-231
avs	3:39		-"- -"- -"-	d:to	232-233
1/8	3:21	Aa	-"- -"- -"-	Karl Hermansson	234-237
5/48	2:10	Ab	Hålstorp Knut Nilsgård	Johan Boucette	238-243
			Flakebergs socken.		
1/128	av 2:19	Bd	Gottorp Västergården	Johan Alfred Lundbergs Stålhus	244-250
avs	2:36		-"- -"-	Carl Olsen. Järestad	251-253
1/8	1:7	Da	-"- Stolgården	Arvid Björk	254-257
1/4	1:4	Ac	-"- -"-	Karl Andersson	258-412
			Sparlösa socken.		
1/24	3:18	D	Fritorp	Johan och Linar Andersson	413-441
1/48	3:7	A	-"-	d:to	442-454
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
44	09.5					4	35.0		45 721	50		35276	–		9 554	50
	35.0								175	–		280	–		105	–
	33.0								165			264	–		99	–
	30.5								152	50		244	–		91	50
	35.5								177	50		284	–		106	50
1	12.0						11.5		560	–		896	–		336	–
	22.0								110	–		176	–		66	–
	20.0								100	–		160	–		60	–
	09.5								47	50		76	–		28	50
	10.0								50	–		80	–		30	–
	06.5								32	50		52	–		19	50
	26.5								132	50		212	–		79	50
							06	–	–		–	–			–	
	77.5								465	–		620	–		155	–
1	16.5								640	75		932	–		291	25
	23.0						05.0		195	50		207	–		11	50
	22.0						04.0		187	–		198	–		11	–
	55.5								471	75		499	50		27	75
28	12.5						81.0		16 750	75		22 500	–		5 749	25
6	08.5						30		3 042	50		3 962	90		920	40
3	19.5						10		1597	50		2 140	27		542	77
87	85.0						582.5		50 774	75		69 059	67		18 284	92

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
1/16	3 4	C	Fritorp 10	Johan och Einar Andersson	460-509
1/12	3 27	B	-"-	Albin Johanssons Sterbhus	510-553
1/24	3 26	A	-"-	Carl Andreasson	554-569
1/8	3 25	B	-"-	Anders Gustavsson	570-624
1/8	3 24	A	-"-	Ellen Karlsson	625-677
1/8	3 22	A	-"-	Carl Andreasson	678-717
1/8	3 7	F	-"-	Gustaf Svensson	718-776
1/8	3 8	G	-"-	John Wahl	777-818
7/24	3 12	L	-"-	Karl Wilh. Gustafsson	819-883
5/32	3 20	B	-"-	Arvid och Linus Svensson	884-941
1/16	3 14	A	-"-	Gustaf Adolf Fridén	942-962
5/32	3 19	A	-"-	D:to	963-1022
1/8	3 23	B	-"-	Karl Pettersson	1023-1071
1/48	3 10	J	-"-	Karl Wilh Gustafsson	1072-1078
1/8	ov 3 2	A	-"-	Alfred Gustafsson	1079-1140
1/8	ov 3 2	A	-"-	Adolf Nilsson	1141-1190
1/4	6 3	Jb	Sparlösa Per Torkjörnstorp	Alfred Larsson	1191-1209
1/8	6 5	B	-"- -"- -"-	Arvid Anderssons Sterbhus	1210-1236
1/8	6 4	A	-"- -"- -"-	D:to	1237-1261
1/4	8 3	Lb	Sparlösa Sven Larsgård	Oskar Andersson	1262-1352
1/8	8 5	B	-"- -"- -"-	Oskar Larsson	1353-1406
1/8	8 4	A	-"- -"- -"-	Alexander Svensson	1407-1479
1/16	5 3	Ab	Sparlösa Torpet	August Andersson	1480-1503
7/32	5 6	Aa	-"- -"-	Karl Olofssons Sterbhus	1504-1542
7/32	5 7	Ab	-"- -"-	Johan Karlsson	1543-1608
1/16	9 5	Bb	Anderstorp	August Gustafsson	1609-1626
1/8	9 3	Db	-"-	D:to	1627-1642
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
87	85.0					58	2.5		50 774	75		69 059	67		18 284	92
	841.0						76.0		7 537	75		6 728	–		2 190	25
10	50.0						73.0		5 250	–		8 058	40		2 808	40
5	10.5						21.0		2 552	50		4 084	–		1 531	50
14	61.0					1	40.7		7 605	–		11 688	–		4 083	–
14	09.0						76.0		7 225	75		11 272	–		4 046	25
11	28.0					1	03.0		6 768	–		10 152	–		3 384	–
12	68.0						85.0		6 340	–		10 144	–		3 804	–
11	92.0						96.0		5 988	25		9 536	–		3 547	75
19	79.5						38.0		10 666	50		15 836	–		5 169	50
13	08.5		08.5				25.5		8 014	50		11 790	–		3 775	50
5	41.0						05.0		2 705	–		4 328	–		1 623	–
13	84.5						67.5		8 307	–		12 460	50		4 153	50
11	73.5						87.0		7 041	–		10 561	50		3 520	50
	93.5						10		1 161	–		1 177	84		16	84
13	53.5						82.5		6 976	75		10 828	–		3 851	25
14	11.5						68.5		7 332	75		7 447	60		114	85
	37.5						37.0		2 330	–		2 354	66		24	66
6	18.5						58.0		3 092	50		3 176	32		53	82
7	78.5						06.0		3 892	50		3 960	25		67	75
27	01.0					1	87.5		14 303	–		15 497	32		1 194	32
13	31.5						02.0		7 989	–		8 331	97		342	97
14	40.0						44.0		8 640	–		9 790	23		1 150	23
	40.5						03.5		2 052	50		2 211	11		158	61
	08.5						79.5		4 542	50		4 893	52		351	02
13	54.0						86.0		7 080	75		7 729	43		648	68
	43.0								2 254	–		2 473	32		219	32
	45.0						26		2 075	–		2 292	06		217	06
377	84.0		08.5			236	7		207 498	25		277 831	70		70 333	45

Sjöbosa

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
		den	26 april 1935 Thore Möller		
			C. D. Kinborn.	Arvid Andersson	

Bil. H.

Ersättningslängd.

Socken och Hemman	Mantal	Reg. ister-nummer	Ägarens namn	Ersättning för markens uppbåtande				Ersättning för intrång genom schaktsvägs-massor				Summa ersättning.	
				m²	m/m	Kr	ö	Kr	ö	m²	m/m	Kr	ö	Kr	ö
1	2	3.	4.	5	6	7		8		9	10	11		12		13	
Sikessträckan A-B-C-D-E-F-G.															
Håle socken															
H. Måns Måns	7/24	E⁸	Aug. Andersson	210	8.0			16	80	1220	8.0			97	60	114	40
H. Jon Karls	1/32	ao 3⁴	Mattias Andersson	65	7.8	5	07										
				500	7.0	35	-	40	07	2090	8.0			167	20	207	27
H. Håkan Lars	1/24	6²⁵	D:to	665	6.0			39	90	2585	8.0			204	80	244	70
" "	1/12	6²⁷	Viktor Andersson	530	6.0			31	80	2285	8.0			182	80	214	60
" "	1/12	ao 6⁶	Einar Fredrikson	415	6.0	24	90										
				20	5.5	1	10										
				10	5.0		50	26	50	2065	8.0			165	20	191	70
Sparlösa-S:n															
Sparlösa Hem Lars	1/8	8⁴	Alexander Jansson	190	6.0			11	40	560	8.0			44	80	56	20
" "	1/4	8³	Oskar Andersson	85	6.0			5	10	220	8.0			17	60	22	70
			Kronor					171	57					880	00	1051	57
Sikessträckan H-J-K-L.															
Flakebergs S:n															
Göttorp Västerg	1/128	ao 2¹⁹	Johan Aug. Larsson	10	9.0				90	220	9.0			19	80	20	70
" "	1/128	ao 2¹⁹	J. A. Lundbergs-stenhus	35	9.0	3	15										
				120	8.5	10	20	13	35	1120	9.0			100	80	114	15
" "	ao	E³⁶	Carl Olsson	30	8.5			2	55	270	9.0			24	30	26	85
" Nolg.	1/8	1⁷	Arvid Björk	10	8.5				85	35	9.0			3	15	4	-
" "	1/4	1⁴	Karl Andersson	200	6.0	32	-										
				500	5.5	27	50	159	50	8860	8.0			684	80	844	30
Sparlösa socken															
Göttorp	1/48	3¹⁷	Johan Einar Andersson	20	5.0			1	-	55	8.0			4	40	5	40
"	1/16	3⁴	D:to	360	6.0	21	60										
				340	5.5	18	70	40	30	1880	8.0			150	40	190	70
"	1/8	3²⁵	Anders Gustafsson	220	6.0	13	20										
				320	5.5	20	80	34	-	1700	8.0			136	-	170	-
			Transport					452	45					1163	65	1376	10

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Transport				652 45				1123 65	1376 10
Fritorp	1/8	3:24	Ellen Karlsson	450	5.5		24 75	1230	8.0		98 80	123 25
Håle socken.												
Hiltorp B. Nilag.	5/18	2:10	J. Poucette	480	8.0		22 40	760	8.0		60 80	83 20
			Kronor				299 60				1282 95	1582 55
Sparlösa s:n			Rikesstråkan K-T-O-P-R-S-T.									
Fritorp	1/8	3:25	Anders Gustafsson	450	5.5	24 75						
				2130	5.0	106 50	131 25	5070	8.0		405 60	536 85
-"-	1/16	3:4	Johan Elias Andersson	565	5.5	31 08						
				375	5.0	18 75	49 83	2280	8.0		182 40	232 23
-"-	1/8	3:3	Gustaf Svensson	1240	5.0		62 -	2880	8.0		230 40	292 40
-"-	1/8	3:8	John Wahl	625	5.0		31 25	770	8.0		61 60	92 85
			Kronor				274 33				880 00	1154 33
			Rikesstråkan L-N-N'									
Sparlösa s:n												
Fritorp	1/8	3:2	Alfred Gustafsson	1270	5.5		69 85	3500	8.0		280 -	349 85
"	1/8	3:24	Ellen Karlsson	290	5.5	15 95						
				980	5.0	49 -	64 95	3500	8.0		280 -	344 95
"	1/8	3:23	Karl Pettersson	1000	6.0		60 -	2250	9.0		202 50	262 50
"	1/8	3:22	Carl Andreasson	1000	6.0		60 -	2250	9.0		202 50	262 50
			Kronor				254 80				965 -	1219 80
			Summa ersättningar kronor									5008 25

Sparlösa den 26 april 1935.

Thore Kvällen

C. D. Lindberg. Carl Andreasson

Bil. J.

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Beräknad daggenning kr. 5:-								
		Norra företaget.								
		Sikesssträckan A-B-C-D-E-F-G.								
42^{+80} - 40^{+92}	188	Lera	400	0.70			280	-		
40^{+92} - 38^{+00}	292	-"-	800	0.70			560	-		
38^{+00} - 35^{+50}	250	-"-	1250	0.70			875	-		
35^{+50} - 32^{+50}	300	-"-	1300	0.70			910	-		
32^{+50} - 31^{+30}	120	-"-	450	0.70			315	-		
31^{+30} - 31^{+00}	30	-"-	100	0.70			70	-		
31^{+00} - 29^{+63}	137	-"-	800	0.70			560	-	3570	-
		Trumma för utfartsväg (4.0 m. körbana) vid 40+93 m.	st 1	600:-	600	-				
		Trummor för ägovägar vid 39^{+60} m, 34^{+50} m, 32^{+20} m	st. 3	500:-	1500	-	2100	-	2100	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges omkr. 10%							578	43
		Jordersättningar enligt särskild längd							1051	57
	1317				Summa				7300	00
		Sikesssträckan B-B'.								
175^{+00} - 175^{+5}	205	Inköp inkl. frakt av 7" tegelrör (längd 333 m/m)	st. 655	0.35	229	25				
	205				Transport		229	25		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	205	Transport			422	25				
		Grävning, läggning av								
		rören och återfyllning	1m. 205	0.50	102	50				
		Brunn vid 177+5 m. inre								
		diameter 45 cm.	st. 1	40:-	40	-				
		Rörutlapp vid 175+00 m.	st. 1	20:-	20	-	391	75	391	75
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		läggas omkr. 10%							38	25
	205					Summa			430	-
		Diketesträckan C-C'								
160+00 - 160+17	17	Lera	m³ 15	0,70	10	50				
		Inköp inkl. frakt av								
		10" cementrör med								
		koniska stötändar								
		(längd 80 cm)	st. 22	2:-	44	-				
		Läggning av rören								
		och återfyllning	1m 17	0.40	6	80				
		Brunn vid 160+17 m,								
		inre diam. 60 cm.	st. 1	75:-	75	-				
		Rörutlapp vid 160+00 m.	1	20:-	20	-	156	30		
161+17 - 161+73	156	Lera	m³ 110	0.70	77	-				
		Inköp inkl. frakt av								
		10" cementrör med ko-								
		niska stötändar längd								
		80 cm	st. 195	2:-	390	-				
	173	Transport			467	-	156	30		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	173	Transporte			467	-	156	30		
		Läggning av rören och								
		återfyllning lpm.	156	0.40	62	40				
		Brunn vid 161+73 inre								
		diam. 60 cm st.	1	75:-	75	-	604	40		
161+73 - 164+84	209	Inköp inkl. frakt av								
		9" tegelrör, längd 333 m/m st.	670	0.55	368	50				
		Grävning, läggning av								
		rören och återfyllning lpm	209	0.70	146	30				
		Brunn vid 164+84, inre								
		diameter 60 cm. st.	1	75:-	75	-	589	80		
164+84 - 165+27	103	Inköp inkl. frakt av								
		8" tegelrör, längd 333 m/m st.	330	0.45	148	50				
		Grävning, läggning av								
		rören samt återfyllning lpm	103	0.60	61	80				
		Brunn vid 165+27 m, inre								
		diam. 60 cm. st.	1	75:-	75	-	285	30		
165+27 - 166+35	83	Inköp inkl. frakt av								
		6" tegelrör, längd 333 m/m st.	265	0.30	79	50				
		Grävning, läggning av								
		rören samt återfyllning lpm	83	0.50	41	50				
		Brunn vid 166+35 m.								
		inre diam. 45 cm. st.	1	40:-	40	-	161	-		
166+35 - 167+31	96	Inköp inkl. frakt av								
		4" tegelrör, längd 333 m/m st.	310	0.15	46	50				
	664	Transporte			46	50	1796	80		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	664	Transport			46	50	1796	80		
		Grävning, läggning av rören samt återfyllning 4pm	96	0.50	48	-				
		Brunn vid 167^{+31} m. inre diam. 45 cm. st.	1	40:-	40	-	134	50		
$167^{+31}-167^{+78}$	47	Inköp inkl. frakt av 3" tegelrör, längd 333 m/m st.	150	0.10	15	-				
		Grävning, läggning av rören samt återfyllning 4m.	47	0.50	23	50				
		Brunn vid 167^{+78} med inre diam. 45 cm. st.	1	40:-	40	-	78	50	2 009	80
		För oförutsedda fall, arbeten tillsyn m.m., tillägges omkr. 10%							170	20
	711				Summa				2 180	-
		Dikessträckan D–D'.								
$170^{+00}-170^{+26}$	26	Inköp inkl. frakt av 7" tegelrör, längd 333 m/m st.	85	0.35	29	75				
		Grävning, läggning av rören och återfyllning 4m.	96	0.50	13	-				
		Brunn vid 170^{+26} inre diam. 60 cm. st.	1	75:-	75	-				
		Rörutlopp vid 170^{+00} "	1	20:-	20	-	137	75		
$170^{+26}-171^{+69}$	143	Inköp inkl. frakt av 7" tegelrör, längd 333 m/m st.	460	0.35	161	-				
	169				161	-	137	75		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTF. V. SKARA

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	169	Grävning, läggning av			161	-	137	75		
		rören samt återfyll-								
		ning lpm.	143	0.50	71	50				
		Brunn vid								
		171^{+69}, inre diam. 45 cm. st.	1	40:-	40	-	272	50		
$171^{+69}-173^{+20}$	151	Inköp inkl. frakt av								
		5" tegelrör, längd 333 m/m st.	480	0.25	120	-				
		Grävning, läggning av								
		rören samt återfyllning lpm.	151	0.50	75	50				
		Brunn vid 173^{+20} m.								
		inre diam. 45 cm. st.	1	40:-	40	-	235	50	645	75
		För oförutsedda fall,								
		arbetsledning m.m.								
		tillägges omkr. 10 %							64	25
	320				Summa				710	-
		Dikessträckan E-E'.								
$140^{+00}-142^{+00}$	200	Lera	950	0.70			665	-		
$142^{+00}-144^{+00}$	200	-.-	750	0.70			525	-		
$144^{+00}-145^{+84}$	184	-.-	800	0.70			560	-	1750	-
		Jordersättningar (approx)							600	-
		För oförutsedda fall,								
		arbetets tillsyn m.m.								
		tillägges omkr. 10 %							180	-
	584				Summa				2530	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan E¹-E².								
III-V	128	Lera m³	90	0.70	63	-				
		Inköp inkl. frakt av								
		12" cementrör med konisk								
		stötänder, längd 80 cm st.	160	2.50	408	-				
		Brunn vid V, inre diam.								
		100 cm st.	1	100:-	100	-				
		Rörutlopp vid III st.	1	20:-	20	-				
		Läggning av rören samt								
		återfyllning lpm.	128	0.70	89	60	680	60		
V-VI	120	Lera m³	85	0.70	59	50				
		Inköp inkl. frakt av								
		10" cementrör med ko-								
		niska stötänder, längd								
		80 cm st.	150	2:-	300	-				
		Läggning av rören								
		och återfyllning lpm.	120	0.40	48	-				
		Brunn vid VI; inre								
		diameter 60 cm	1	75:-	75	-	482	50	1163	10
		För oförutsedda fall,								
		arbetets tillsyn m.m.								
		tillägges omkr. 10%							116	90
	248				Summa				1280	-
		Dikessträckan F-F¹-F²-F³.								
220+00-224+74	474	Lera m³	2100	0.70			1470	-		
	474	Transport					1470	-		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. ♦ SKARA ♦

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	474	Transport					1470	-		
224+00 - 227+74	252	Lera	1320	0.70			924	-	2394	-
		Trummor av betong-rör vid 224+26 och 227+74 inre diameter 1.0 m.	st.	2	250:-		500	-	500	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillbyn m.m. tillägges omkr. 10%							286	-
		Jordersättningar (approx)							700	-
	726				Summa				3'880	-
		Dikessträckan F' - X.								
a - b	108	Inköp inkl. frakt av 6" tegelrör, längd 333 m. st.	350	0.30	105	-				
		Grävning, läggning av rören samt återfyllning fm.	108	0.50	54	-				
		Brunn vid b., inre diam. 45 cm.	st	1	40:-		40	-		
		Rörutlopp vid a	"	1	20:-		20	-	219	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillbyn m.m. tillägges omkring 10%							21	-
	108				Summa				240	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan F²-V-V'								
225^{+00}-226^{+85}	185	Lera m^3	1090	0.70			763	-		
226^{+85}-C	200	Inköp inkl. frakt av 7" tegelrör, längd 333 m/m st.	640	0.35	224	-				
		Grävning, läggning av rören samt återfyllning lpm.	200	0.50	100	-				
		Brunn vid C. med inre diam 60 cm. st.	1	75:-	75	-				
		Rörutlapp vid 226^{+85} st.	1	20:-	20	-	419	-	1133	-
		För afsöntedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges omkr. 10%							117	-
		Jordersättningar (appraisal)							200	-
	385				Summa				1450	-
		Dikessträckan F²-U.								
230^{+00}-231^{+44}	144	Lera m^3	70	0.70	49	-				
		Inköp inkl. frakt av 10" cementrör med koniska stötändar, längd 80 cm. st.	180	2:00	360	-				
		Brunn vid 231^{+44} m, inre diam. 60 cm st.	1	75:-	75	-				
		Rörutlapp vid 230^{+00} m. st.	1	20:-	20	-				
	144	Transport			504	-				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	144	Transport			504	-				
		Läggning av rören och								
		återfyllning 4m	144	0.40	57	60	561	60		
G31+44 - G32+37	93	Inköp inkl. frakt av								
		9" tegelrör, längd 333 m/m st.	300	0.55	165	-				
		Grävning, läggning av								
		rören och återfyllning 4m	93	0.60	55	80				
		Brunn vid G32+37, inre								
		diam. 45 cm. st.	1	40:-	40	-	960	80		
G32+37 - G34+45	208	Inköp inkl. frakt av								
		8" tegelrör, längd 333 m/m st.	665	0.45	299	25				
		Grävning, läggning av								
		rören och återfyllning 4m	208	0.50	104	-				
		Brunn vid G34+45 m,								
		inre diam. 45 cm. st.	1	40:-	40	-	443	25	1965	65
		För oförutsedda fall,								
		arbeten tillägg m. m.								
		tillägges omkr. 10%							124	35
	445				Summa				1390	-
		Diketesträckan G - G!								
G1+63 - G3+00	163	Lera m³	1000	0.70			700	-		
G3+00 - G6+37 / G6+64 - G5+50	437	-.- "	1300	0.70			910	-		
G6+37 - G6+64	13	-.- "	10	0.70	7	-				
		Inköp inkl. frakt av								
		18" cementrör, med								
	413	Transport			7	-	1610	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	413	Transport			7 -		1610 -			
		koniska stöktändar,								
		längd 80 cm. st.	17	5: -	85 -					
		Läggning av rören och								
		återfyllning lpm.	13	2: -	26 -					
		Trumögon, inkl. frakt st.	2	16: -	32 -		150 -		1760 -	
		Trumma av betong-								
		rör vid 27+7 m, inre								
		diameter 60 cm. st	1	200: -					200 -	
		För oförutsedda fall,								
		arbetets tillsyn m. m.								
		tillägges omkr. 10%							190 -	
		Jordersättningar (approx.)							350 -	
	413				Summa				2500 -	
		Diketssträckan G¹ - G²								
50+00 - 52+00	200	Lera m³	1050	0.70			735 -			
52+00 - 54+00	200	-.- "	900	0.70			630 -			
54+00 - 56+00	200	-.- "	950	0.70			665 -			
56+00 - 58+00	200	-.- "	850	0.70			595 -			
58+00 - 58+36	36	-.- "	150	0.70			105 -			
58+36 - a	222	Rörtrumma 60 cm inre diam "	150	0.70	105 -		200 -			
		vid 51+39								
		Inköp inkl. frakt av								
		10" cementrör med koniska								
		stötändar, längd 80 cm st.	280	2: -	560 -					
		Läggning och återfyll-								
		ning lpm	222	0.40	88 80					
	1058	Transport			753 80		2930 -			

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

333563

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1058	Transport			753	80	2930	-		
		Brunn vid a, inre diam. 60 cm. st.	1	75:-	75	-	828	80		
a-b	165	Inköp inkl. frakt av 9" tegelrör, längd 333 m/m st.	530	0.55	291	50				
		Grävning, läggning av rören och återfyllning lm.	165	0.60	99	-				
		Brunn vid b, inre diam. 60 cm st.	1	75:-	75	-	465	50		
b-c	288	Inköp inkl. frakt av 7" tegelrör, längd 333 m/m st.	965	0.35	323	75				
		Grävning, läggning av rören samt återfyllning lm.	288	0.50	144	-				
		Brunn vid c, inre diam. 45 cm. st.	1	40:-	40	-	507	75	4732	05
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges omkr. 10%							467	95
		Jordersättningar (appraisal)							700	-
	1511				Summa				5.900	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag för Norra företaget.								
	1317	Dikesstråcken A.-B.-C.-D-E-F-G.			7300	-				
	205	-"- B-B'			430	-				
	711	-"- C-C'			2180	-				
2553	320	-"- D-D'			710	-			10620	-
	584	-"- E-E' (utföres ej)					2530	-		
	248	-"- E'-E² (-"-)					1280	-		
	726	-"- F-F'-F²-F³ (-"-)					3880	-		
	104	-"- F'-X (-"-)					240	-		
	385	-"- F²-V-V' (-"-)					1450	-		
	445	-"- F²-U (-"-)					1390	-		
	413	-"- G-G' (-"-)					2500	-		
4416	1511	-"- G'-G² (-"-)					5900	-	19170	-
6969		Summa							29790	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Södra Företaget								
		Dikesstråckan H-J-K-L.								
4+50 - 7+50	300	Berg m³	300	10:-	3000	-				
		Lera "	500	0.70	350	-	3350	-		
7+50 - 9+50	200	-.- "	1000	0.70			700	-		
9+50 - 11+50	200	-.- "	1000	0.70			700	-		
11+50 - 13+50	200	-.- "	1050	0.70			735	-		
13+50 - 16+00	250	-.- "	1500	0.70			1050	-		
16+00 - 17+80	180	-.- "	1100	0.70			770	-		
17+80 - 19+50	170	-.- "	950	0.70			665	-		
19+50 - 21+65	215	-.- "	850	0.70			595	-	8565	-
		Landsvägsbro vid 6+91 m. beräknad Kostnad 750:- kr varav hälften påföres Företaget			375	-				
		Trummor vid 5+00 m, 5+95 m och 7+10 m.	st.	3 200:-	600	-				
		Trummor vid 11+38 m och 17+00 m; genom koppsöppning 1.5 × 1.2 m.	st.	2 450:-	900	-				
		Trumma av betongrör vid 18+97 m., inre diam. 1.0 m.	st.	1 260:-	260	-	2135	-	2135	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges omkr. 10 %							1317	45
	1715			Transport					19017	45

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1715	Transport							12 017	45
		Jordersättningar kul.								
		säärskild längd							1582	55
	1715		Summa						13 600	-
		Sikesstråckan K-M-O-P-Q-R-S-T.								
100+00 – 102+50	250	Lera m³/m²	1580	0.70			1106	-		
102+50 – 104+47	197	-"- "	1150	0.70			805	-		
104+47 – 106+50	203	-"- "	1200	0.70			840	-		
106+50 – 108+54	204	-"- "	1260	0.70			882	-		
108+54 – 111+29	275	-"- "	1800	0.70			1260	-		
190+00 – 191+56	156	-"- "	860	0.70			602	-		
191+56 – 194+15	259	-"- "	170	0.70	119	-				
		Inköp inkl. frakt av 12" cementrör med ko-								
		niska stötfogar, längd								
		80 cm. st.	345	2.55	828	75				
		Läggning av rören + åter-								
		fyllning lpm.	259	0.70	181	30				
		Rörutlopp vid 191+56 n. st.	1	20.-	20	-				
		Brunn vid 194+15, inre								
		diameter 1.0 m. st.	1	140.-	140	-	1289	05		
194+15 – 196+62	247	Inköp inkl. frakt av								
		9" tegelrör, längd 333 m/m st	790	0.55	434	50				
		Grävning, läggning av								
		rören och återfyllning lpm.	247	0.60	148	20				
	1791	Transport			582	70	6784	05		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1791	Transport			582	70	6784	05		
		Brunn vid 196+62 m,								
		inre diameter 60 cm. st.	1	75:-	75	-	657	70		
196+62 - 198+46	184	Inköp inkl. frakt av 7"								
		tegelrör, längd 333 m/m. st.	590	0.35	206	50				
		Grävning, läggning av								
		rören och återfyllning lpm	184	0.50	92	-				
		Brunn vid 198+46 m. inre								
		diameter. 60 cm. st.	1	75:-	75	-	373	50	781	25
		Rörtrummor vid 108+51 m.								
		och vid 109+96 m., inre-								
		diameter 60 cm. st.	2	200:-	400	-	400	-	400	-
		För oförutsedda fall,								
		arbetets tillsyn m. m.,								
		tilläggas omkr. 10 %							900	42
		Jordersättningar enl.								
		särskild längd							1154	33
	1975				Summa				10470	00
		Dikessträckan M-M':								
180+00 - 180+5	5	Lera, grus + sten m³	5	2:-	10	-				
		Inköp inkl. frakt av								
		8" tegelrör, längd 333 m/st.	16	0.45	7	20				
		Läggning av rören och								
		återfyllning lpm.	5	0.40	2	-				
	5	Transport			19	20				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	5	Transport			19	20				
		Brunn vid 180+5 m,								
		inre diam. 45 cm st.	1	40:-	40	-				
		Rörutlopp vid 180+00 st.	1	30:-	30	-	89	20		
180+5 - 181+35	130	Inköp inkl. frakt av 7"								
		tegelrör, längd 333 m/m st.	420	0.35	147	-				
		Grävning, läggning av								
		rören och återfyllning lpm.	130	0.50	65	-				
		Brunn vid 181+35, inre								
		diam. 45 cm. st.	1	40:-	40	-	252	-	341	20
		För oförutsedda fall,								
		arbetets tillsyn m. m.								
		10 %							38	80
	135			Summa					380	-
		Dikessträckan O - O'.								
I - I+5	5	Lera, grus o. sten m³	5	2.-	10	-				
		Inköp, inkl. frakt av								
		9" cementrör med ko-								
		niska stötänder, längd								
		80 cm. st.	7	1.65	11	55				
		Läggning av rören, samt								
		återfyllning lpm	5	0.40	2	-				
		Rörutlopp vid I st.	1	30:-	30	-				
		Brunn vid I+5 inre								
		diameter 60 cm. st.	1	75:-	75	-	128	55		
	5	Transport					128	55		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARK

333563

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	5	Transport					148	55		
I[75]-II	128	Inköp inkl. frakt av								
		8" tegelrör, längd 333 m/m st.	4/10	0.45	184	50				
		Grävning och läggning								
		av rören samt återfyll-								
		ning lm	128	0.50	64	-				
		Brunn vid II, inre dia-								
		meter 60 cm. st.	1	75:-	75	-	323	50	459	05
		För oförutsedda fall,								
		arbetets tillskyn m. m.								
		tillägges omkr. 10%							42	95
	133			Summa					495	-
		Dikessträckan P-P!								
185[+00]-187[+00]	200	Inköp inkl. frakt av								
		8" tegelrör, längd 333 m/m st.	6/0	0.45	288	-				
		Grävning, läggning av								
		rören samt återfyllning lm	200	0.50	100	-				
		Rörutlopp vid 185[+00] m. st.	1	20:-	20	-				
		Brunn vid 187[+00] m. inre								
		diameter 45 cm. st.	1	40:-	40	-	448	-	448	-
		För oförutsedda fall,								
		arbetets tillskyn m. m.								
		tillägges omkr. 10%							42	-
	200			Summa					490	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan R-R'								
208+00 - 209+50	150	Inköp inkl. frakt av 9" tegelrör, längd 333 m/m st.	480	0.55	264	-				
		Grävning, läggning av rören samt återfyllning lpm.	150	0.60	90	-				
		Brunn vid 209+50, inre diameter 60 cm st.	1	75:-	75	-	429	-		
209+50 - 210+00	50	Inköp inkl. frakt av 7" tegelrör, längd 333 m/m st.	160	0.35	56	-				
		Grävning, läggning av rören samt återfyllning lpm	50	0.50	25	-				
		Brunn vid 210+00 cm, inre diameter 45 cm. st.	1	40:-	40	-	121	-	550	-
		För oföntsedda fall, arbetets tillskyn m. m. tillägges omkr. 10%							60	-
	200				Summa				610	-
		Dikessträckan 5'-5'								
205+00 - 206+17	117	Inköp inkl. frakt av 6" tegelrör, längd 333 m/m. st.	375	0.30	112	50				
		Grävning och läggning av rören samt återfyllning lpm.	117	0.50	58	50				
		Brunn vid 206+17, inre diameter 45 cm. st.	1	40:-	40	-	211	-	211	-
	117	Transport							211	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	117	Transport							211	-
		För oförutsedda fall,								
		arbetets tillsyn m. m.								
		tillägges omkr. 10%							19	-
	117				Summa				230	-
		Ledningssträckan T-T'								
200+00 - 201+16	116	Inköp inkl. frakt av 5"								
		tegelrör, längd 333 m/m st.	370	0.25	92	50				
		Grävning, läggning av								
		rören och återfyllning fm.	116	0.50	58	-				
		Brunn vid 201+16 m. inre								
		diameter 45 cm. st.	1	40:-	40	-	190	50	190	50
		För oförutsedda fall,								
		arbetets tillsyn m. m.								
		tillägges omkr. 10%							19	50
	116				Summa				210	-
		Ledningssträckan L-N-N'								
80+00 - 82+00	200	Lera	m³	930	0.70		651	-		
82+00 - 84+00	200	—»—	»	850	0.70		595	-		
84+00 - 86+00	200	—»—	»	950	0.70		665	-		
86+00 - 88+00	200	—»—	»	970	0.70		679	-		
88+00 - 90+00	200	—»—	»	1240	0.70		868	-		
90+00 - 92+20	220	—»—	»	1270	0.70		889	-	4347	-
	1220				Transport				4347	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1220	Transport					4347	-		
92+20 - 93+77	157	Lera m³	130	0.70	91	-				
		Inköp inkl. frakt av								
		15" cementrör med koniska								
		stötänder, längd 80 cm. st.	200	3.55	710	-				
		Läggning av rören och								
		återfyllning lpm.	157	1.-	157	-				
		Trumma av betong vid								
		92+20 m. st.	1	9:-	9	-				
		Brunnar vid 92+26 och								
		93+77 m., inre diam. 100 cm. st.	2	140:-	280	-	1247	-		
93+77 - 95+37	160	Lera m³	105	0.70	73	50				
		Inköp inkl. frakt av								
		12" cementrör med koniska								
		stötänder, längd 80 cm. st.	200	2.55	510	-				
		Läggning av rören och								
		återfyllning lpm.	160	0.70	112	-				
		Brunn vid 95+37 m. inre								
		diameter 60 cm. st.	1	75:-	75	-	770	50		
71+68 - 73+80	212	Lera m³	190	0.70	133	-				
		Inköp inkl. frakt av								
		10" cementrör med koniska								
		stötänder, längd 80 cm. st.	265	2.00	530	-				
		Läggning av rören och								
		återfyllning lpm.	212	0.40	84	80				
		Brunn vid 73+80 m. inre								
		diam. 60 cm. st	1	75:-	75	-	892	80		
	1749	Transport					7187	30		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1749	Transport					7187	30		
73+80 - 75+32	122	Berg m³	4	15:-	60	-				
		Inköp inkl. frakt av								
		8" tegelrör, längd 333 m/m st	380	0.45	171	-				
		Grävning, läggning av								
		rören och återfyllning fm.	122	0.50	61	-				
		Brunn vid 75+32 m. inre								
		diameter 45 cm st.	1	40:-	40	-	332	-	7519	30
		Rörtrumma vid 87+42 m.								
		inre diameter 60 cm. st.	1	200:-	200	-	200	-	200	-
		För oförutsedda fall,								
		arbetets fullbyn m. m.								
		tillägges omkr. 10%							740	90
		Flyttning av kraftled-								
		ningsstolpar st.	7	20:-			140	-		
		Ersättning för skada								
		å damm och frydnads-								
		träd å sträckan 84+50 - 84+90					160	-		
		Jordersättningar enl.								
		särskild längd					1219	80	1509	80
	1871			Summa					9970	00
		Ickessträckan J-J'								
215+00 - 215+28	28	Inköp inkl. frakt av								
		9" tegelrör, längd 333 m/m st.	90	0.55	49	50				
		Grävning, läggning av								
	28	Transport			49	50				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	98	Transport			49	50				
		rören samt återfyll-								
		ning lpm	98	0.60	16	80				
		Rörutlopp vid 215^{+00} m. st.	1	20:-	20	-				
		Brunn vid 215^{+28}, inre								
		diameter 60 cm. st	1	35:-	35	-	161	30		
215^{+28} - 216^{+77}	149	Inköp inkl. frakt av								
		8" tegelrör, längd 333 m/m st.	475	0.45	213	75				
		Grävning och läggning								
		av rören samt åter-								
		fyllning lpm	149	0.50	74	50				
		Brunn vid 216^{+77}, inre								
		diameter 45 cm. st.	1	40:-	40	-	328	25		
216^{+77} - 218^{+36}	159	Inköp inkl. frakt av								
		7" tegelrör, längd 333 m/m st.	510	0.35	178	50				
		Grävning och läggning av								
		rören samt återfyllning lpm	159	0.50	79	50				
		Brunn vid 218^{+36} m., inre								
		diameter 45 cm. st.	1	40:-	40	-	298	-	787	55
		För oförutsedda fall,								
		arbetets tillsyn m. m.								
		tillägges omkr. 10%							82	45
	336				Summa.				870	00
		Pilkesträckan O^{1} - O^{2}.								
II - III	99	Inköp inkl. frakt av								
		7" tegelrör, längd 333 m/m st.	320	0.35	112	-				
	99	Transport			112	-				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	99	Transport			112	-				
		Grävning, läggning av rören samt återfyllning	99	0.50	49	50				
		Brunn vid III, inre diameter 45 cm.	st. 1	40.-	40	-	201	50	201	50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges omkr. 10%							43	50
	99			Summa					225	-
		Sammandrag för Södra företaget.								
	1715	Diketessträckan H-J-K-L			13600	-				
	1975	-.- K-M-O-P-Q-R-S-T			10270	-				
	135	-.- M-M'			380	-				
	133	-.- O-O'			495	-				
	200	-.- P-P'			490	-				
	200	-.- R-R'			610	-				
	117	-.- S-S'			230	-				
	116	-.- T-T'			210	-				
6462	1871	-.- L-H-N'			9970	-			36255	-
	336	-.- J-J' (utföres ej)					870	-		
435	99	-.- O'-O² (— " — -.-)					225	-	1095	-
6897		Summa							37350	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsförslag till landsvägsbro vid 6:te 91 m.m.								
		Schaktning utöver dikesselation					30	-		
		Täck och stolpar (armerade)	m³	5.5	95:-	127	50			
		Vingmurar	"	11.1	20:-	222	-			
		Armeringsjärn	kg	150	0.30	45	-			
		Skyddsplank	m³	0.27	50:-	13	50	408	-	438	-
		Anordnande av provisoriska överfart								100	-
		Formsättning, återfyllning, planering av									
		körbana, bultar till skyddsplank m.m.								212	-
							Summa			750	-
		Kostnadsförslag till rörtrummor inre diam. 1.0 m.									
		Inköp av betongkulvertar inre									
		diameter 1.0 m.	st	4	20:-	80	-			
		Inköp av trumägon	st.	2	30:-	60	-			
		Frakt av ovanstående				71	50			211	50
		Schaktning, läggning av trummen,									
		återfyllning m.m.								34	50
		Underslag av 2" x 6" furuvirke	m³	0.08	50.0					4	-
							Summa			250	-
		Kostnadsförslag till rörtrummor inre diameter 60 cm.									
		Inköp av betongkulvertar, inre									
		diameter 60 cm, längd 1.0 m.	st.	6	10:-	60	-				
		Inköp av trumägon	st.	2	15:-	30	-				
		Frakt av ovanstående				44	-			134	-
		Schaktning, läggning av trummen m.m.								66	-
							Summa			200	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsförslag till betongtrumma.								
		Schaktning utöver diksesektionen	30 m³	0.70					21	–
		Betong till Cottenskifte	4.4 m³	15:–	66	–				
		" " väggar o däck	7.5 "	20:–	150	–				
		" " vingmurar	2.9 "	20:–	58	–			274	–
		Armeringsjärn	100 kg	0.30					30	–
		Ruotsträd: 9st. 4/m. långa 6"×6" furu								
		3" furuplank	1.6 m³	50:–					80	–
		Formsättning och diverse							95	–
				Summa					500	–

Sparlösa den 26 april 1935.

Thore Lidén

Bil. K.

Utredning jämlikt VII kap. 24 § vattenlagen.

Avloppssträcka	Kostnad Kr.	ö	Ägofigurer 291	Båtnad Kr.	ö	Relativ kostn. (kostnaden dividerad med båtnaden)
1.	2.		3	4.		5.
			Norra företaget.			
A-B-C-D-E	6'430	–	1-5, 7-13, 26-32, 34-40, 41-42, 43-44, 50-70, 71-91, 161-178	4'000	50	1.607 4991
B-B'	430	–	14-25	365	–	1.178082
C-C'	2'180	–	94-117, 119-150, 191-216	4'746	50	0.459 2858
D-D'	710	–	152-160, 179-189, 218-231	1'464	00	0.484 9727
E-E'-E^2	3810	–	1445-1448, 1466-1477, 1576-1587, 1588-1607, 1609-1626, 1628-1645	6'759	25	0.563 6720
E-F-G	870	–	234-237, 1342-1352, 1421-1432, 1454-1465	1'662	–	0.523 4657
F-F'-F^2-E^3, F'-X, F^2-U, F^2-V-V'	6'960		1270-1276, 1286-1295, 1304-1313, 1322-1332, 1354-1381, 1383-1406, 1407-1419, 1434-1443, 1450-1453, 1480-1503, 1504-1542, 1543-1545	11'702	00	0.594 7701
G-G'-G^2	8'400		1072-1078, 1141-1189, 1197-1209, 1210-1235, 1237-1261, 1263-1269, 1278-1285, 1296-1303, 1314-1321, 1334-1341	12'671	75	0.662 8919
	29'790	–	Summa	43'371	00	0.686 8644
A-B-C-D-E; C-C'; D-D'	9'320	–	1-5, 7-13, 26-32, 34-91, 94-231	10'211	–	0.912 7412

1.	2.	3.	4.	5.
A-B-C-D-E; C-C'; D-D'; E-E'-E^2	13'130 -	1-13, 26-32, 34-91, 94-231 1445-1448, 1466-1477, 1546-1645	16'970 25	0.7737069
A-B-C-D-E; C-C'; D-D'; E-E'-E^2; E-F-G	14'000 -	1-13, 26-32, 34-91, 94-231 234-237, 1342-1352, 1421-1432, 1445-1448, 1454-1477, 1546-1645	18'632 25	0.7513853
A-B-C-D-E, C-C', D-D', E-E'-E^2, E-F-G, F-F'-F^2-F^3, F'-X, F^2-U, F^2-V-V'	20'960 -	1-13, 26-32, 34-91, 94-231 234-237, 1270-1276, 1286-1295 1304-1313, 1322-1332, 1342-1352 1354-1381, 1383-1432, 1434-1443, 1445-1448, 1450-1477, 1481-1645	30'334 25	0.6909681
Avdelning I.				
A-B-C-D-E; C-C'; D-D'; E-E'-E^2; E-F-G; F-F'-F^2-F^3; F'-X; F^2-U; F^2-V-V'; G-G'-G^2.	29'360 -	1-13, 26-91, 94-231, 234-237 1072-1078, 1141-1189, 1197-1209, 1210-1645	43'006 -	0.6826954
Avdelning II.				
B-B'	430 -	14-25	365 -	1.1780822
	29'790 -	Summa	43'371 -	0.6868644

1	2.	3	4	5.
		Södra företaget.		
H-J-K	11'540 -	411-412, 413-422, 442-446 460-480,	7'685 -	1.5840769
J-J'	870 -	423-440, 447-458	2044 50	0.4255319
K-L	2'060 -	438-443, 570-590 625-637, 1129-1139	3370 75	0.6111399
K-M-O-P-Q-R-S-T; M-M'; O-O'-O''; P-P'; R-R'; S-S'; T-T'	12'910 -	481-508, 510-553, 554-568, 591-622, 718-776, 777-817 880-883, 884-886, 942-961	8336 50	0.5526186
L-N-N'	9970 -	639-677, 678-716, 888-940 964-1022, 1025-1071 1079-1128	2'643 00	0.4829724
	37'350 -	Summa	56'704 75	0.6586750
H-J-K; J-J'; K-L; L-N-N'	24440 -	438-412, 413-422, 423-440, 442-446 447-458, 460-480, 570-590, 625-637 638-677, 678-716, 888-940, 964-1022 1025-1071, 1079-1128, 1129-1139	33'343 25	0.7329819
H-J-K; J-J'; K-L; L-N-N'; K-M-O-P-Q-R-S-T; M-M'; O-O'-O''; P-P' R-R', S-S', T-T'	37'350 -	438-1071 ; 1079-1140	56'704 75	0.6586750

Sparlösa den 26 april 1935.

Mats Sällen.

Bil. L.

Kostnadsfördelningslängd.

Kostnadsförr.

Socken och Hemman	Mantal.	Registernummer	Litt.	Ägares namn	Sökande eller icke sökande
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				Norra	
Håle socken.					
Håle Jon Karlsgård	1/32	ao 34	U	Mattias Andersson.	Sök.
" " "	1/32	ao 34	U	Gustav Karlström Avd I.	Sök.
" " "				D:to Avd II	Sök.
" " "	1/12	3 3	T	Petter Larsson	—
" Håkan Larsgård	1/24	6 25	Aa	Mattias Andersson	Sök.
" — "	1/12	6 27	Ac	Viktor Andersson	Sök.
" —"— —"—"	1/24	6 26	Ab	Hjalmar Magnusson	Sök.
" " "	1/12	ao 6	N	Karl Gustafssons sterbhus	Sök.
" " "	1/12	ao 6	N	Einar Fredriksson	Sök.
" Höjen	7/112	4 12-18	N	Svante Andreasson	—
" "	1/16	4 9	O	Simon Larsson	—
" "	ao 5	4 27	P	Hjalmar Magnusson	Sök
" "	1/32	4 7	Q	G. Lundbergs sterbhus	—
" "	ao 4 19	M		Karl Gustafssons sterbhus	—
	ao 4 20			och C. M. Johansson	
" "	ao 4 19	M		Hjalmar Magnusson	Sök
	ao 4 20				
" "	1/32	4 34	Cc	Anders Andreasson	—
" "	1/32	4 35	Cd	D:to	—
" "	1/8	4 11	R	Holger Lundberg	—
	1/64	4 21			
	1/576	4 22			
" "	1/576	4 23	Z	Sto Källén	—
	1/576	4 24			
	1/96	4 25			
				Transport	

företaget.

1-6	1.612	50	1.708	–	95	50	65	20	0.614	3	20
7-13, 26-33	1.185	–	1.580	–	395	–	269	66	6.588	25	43
14-25	1.095	–	1.460	–	365	–	430	–			
34-40	291	–	388	–	97	–	66	22	0.624	3	25
41-43a	£.187	–	£.916	–	729	–	497	68	4.686	24	39
43-93	5.556	–	7.408	–	1.852	–	1.264	35	11.905	61	97
94-118	£.646	–	3.528	–	882	–	602	14	5.670	29	51
119-150	5.586	–	7.952	–	£.366	–	1.615	26	15.210	79	13
151-190	4.295	50	6.308	–	£.012	50	1.373	92	12.937	67	34
191-195	300	–	480	–	180	–	122	89	1.157	6	02
196-198	390	–	624	–	£34	–	159	75	1.504	7	83
199-£01	387	50	620	–	£32	50	158	73	1.495	7	78
£02-£03	190	–	304	–	114	–	77	83	0.733	3	81
£04-£05	175	–	£80	–	105	–	71	68	0.675	3	51
£06-£07	165	–	£64	–	99	–	67	59	0.636	3	31
£08-£09	152	50	£44	–	91	50	62	47	0.588	3	06
£10-£11	177	50	£84	–	106	50	72	71	0.685	3	56
£12-£17	560	–	896	–	336	–	£29	38	£.160	11	£4
£18-£20	110	–	176	–	66	–	45	06	0.424	£	£1
	£7.061	50	37.760	–	10.358	50	7.£52	52	68.£91	346	59

				Transport	
Källeröstomten.	ars	41		Otto Källén	—
Håle Jon Karlsgård	ars	3	36	D:to	—
" " "	ars	3	37	D:to	—
" " "	ars	3	38	D:to	—
" " "	ars	3	41	D:to	—
" " "	1/8	3	21 Aa	Karl Hermansson	—
Sparlösa socken					
Frittorp	1/48	3	10 J	Karl Wilh. Gustafsson	—
"	1/8	ars	3 2 A	Adolf Nilsson	—
Sparlösa Per Torbjörnstorp	1/4	6	3 Bb	Alfred Larsson	—
" " "	1/8	6	5 B	Arvid Anderssons Stenhus	—
" " "	1/8	6	4 A	D:to	—
" Ivar Larsgård	1/4	8	3 Lb	Oskar Andersson	—
" " "	1/8	8	5 B	Oskar Larsson	—
" " "	1/8	8	4 A	Alexander Svensson	—
" Tomten	1/16	5	3 Fb	August Andersson	—
" "	7/32	5	6 Aa	Karl Olofssons Stenhus	—
" "	7/32	5	7 Ab	Johan Karlsson	—
Anderstorp	1/16	9	5 Bb	August Gustafsson	—
-"-	1/8	9	3 Db	D:to	—
				Summa Norra fjärdingen	
				Södra	
Håle socken					
Hålestorp Bengt Nilsg.	5/48	2	10 Ab	Johan Joacette	säkr
				Transport	

	27061	50	37'420	-	10'358	50	7'252	52	68.291		346	59
221 - 224	100	-	160	-	60	-	40	96	0.386		2	01
225	47	50	76	-	28	50	19	46	0.183		-	95
226	50	-	80	-	30	-	20	48	0.193		1	-
227	32	50	52	-	19	50	13	38	0.125		-	65
228 - 231	132	50	212	-	79	50	54	27	0.511		2	66
234 - 237	165	-	220	-	55	-	105	82	0.996		5	19
1072 - 1078	1161	-	1177	84	16	84	11	50	0.108		19	42
1141 - 1190	7'332	75	7'447	60	114	85	78	41	0.738		132	48
1191 - 1209	2'330	-	2'354	66	24	66	16	83	0.158		28	44
1210 - 1236	3'092	50	3'146	32	53	82	36	74	0.346		62	09
1237 - 1261	3'892	50	3'960	25	67	75	46	25	0.436		78	15
1262 - 1352	14'303	-	15'497	32	1'194	32	815	36	7.678		244	43
1353 - 1406	7'989	-	8'331	97	342	97	234	14	2.205		89	10
1407 - 1479	8'640	-	9'790	23	1'150	23	785	26	7.394		96	36
1480 - 1503	2'052	50	2'211	11	158	61	108	28	1.020		41	21
1504 - 1542	4'542	50	4'893	52	351	02	239	64	2.257		91	20
1543 - 1608	7'080	75	7'729	43	648	68	442	85	4.170		165	52
1609 - 1626	2'254	-	2'473	32	219	32	149	73	1.410		42	09
1627 - 1646	2'075	-	2'292	06	217	06	148	19	1.395		41	66
	94'634	50	109'925	63	15'291	13	10'620	-	100.000	%	1'451	20
~~foretaget.~~												
238 - 243	640	75	932	-	291	25	191	84	0.529		9	35
	640	75	932	-	291	25	191	84	0.529		9	35

Transport

Flakebergs Socken					
Göttorp Västergården	1/128	o 2[19]	Bd	Johan Alfr. Lundbergs stenh.	—
" "	ausk	2[36]		Carl Olsen, Järestad	—
" Stolgården	1/8	1[7]	Ba	Arvid Björk	
" "	1/4	1[4]	Bc	Karl Andersson	—
Sparlösa Socken					
Frillorps	1/24	3[18]	B	Johan och Einar Andersson	
-"-	1/48	3[17]	A	D:to	
-"-	1/16	3[4]	C	D:to	
-"-	1/12	3[27]	B	Albin Johanssons stenhus	
-"-	1/24	3[26]	A	Carl Andreasson	sök
-"-	1/8	3[25]	B	Anders Gustafsson	—
-"-	1/8	3[24]	A	Ellen Karlsson	—
-"-	1/8	3[22]	A	Carl Andreasson	sök
-"-	1/8	3[7]	F	Gustaf Svensson	sök
-"-	1/8	3[8]	G	John Wadl	sök
-"-	7/24	3[12]	L	Karl Wilh. Gustafsson	sök
-"-	5/32	3[20]	B	Arvid & Linus Svensson	sök
-"-	1/16	3[14]	A	Gustaf Adolf Fidén	sök
-"-	5/32	3[19]	A	D:to	sök
-"-	1/8	3[23]	D	Karl Pettersson	sök
-"-	1/8	o 3[2]	A	Alfred Gustafsson	sök

Summa södra Fjärdingen

delningslängd

"Ago-figur	Markens nuvarande värde		Blivande värde		förbättringsvärde		Beräknad kostnad		Verklig kostnad	Syneförrättningskostnad	
nr	Kr	ö	Kr	ö	Kr	ö	Kr	ö	%	Kr	ö
7.	8.		9.		10.		11.		12.	13.	
	640	75	932	–	291	25	191	84	0.529	9	35
244-250	195	50	207	–	11	50	7	57	0.021	–	37
251-253	187	–	198	–	11	–	7	25	0.020	–	35
254-257	471	75	499	50	27	75	18	28	0.051	–	89
258-412	16.750	75	22.500	–	5.749	25	3.786	89	10.445	184	48
413-441	3042	50	3.962	90	920	40	606	24	1.672	58	58
442-459	1.597	50	2.130	27	542	77	357	51	0.986	30	76
460-509	4.537	75	6.728	–	2.190	25	1.442	66	3.979	70	28
510-553	5.250	–	8.058	40	2.808	40	1.849	82	5.102	101	07
554-569	2.552	50	4.084	–	1.531	50	1.008	76	2.782	49	14
570-624	7.605	–	11.688	–	4.083	–	2.689	37	7.418	131	01
625-677	7.225	75	11.272	–	4.046	25	2.665	16	7.351	129	83
678-717	6.768	–	10.152	–	3.384	–	2.228	96	6.148	108	58
718-776	6.340	–	10.144	–	3.804	–	2.505	60	6.911	122	06
777-818	5.988	25	9.536	–	3.547	75	2.336	81	6.446	113	84
819-883	10.666	50	15.836	–	5.169	50	3.405	02	9.392	165	87
884-941	8.014	50	11.790	–	3.775	50	2.486	83	6.859	121	14
942-962	2.705	–	4.328	–	1.623	–	1.069	03	2.949	52	08
963-1022	8.307	–	12.460	50	4.153	50	2.735	81	7.546	133	27
1023-1071	7.041	–	10.561	50	3.520	50	2.318	87	6.396	112	96
1079-1140	6.976	75	10.828	–	3.851	25	2.536	72	6.997	123	58
	112.863	75	167.906	07	55.042	32	36.255	–	100.000 %	1819	49


Sparlösa den 26 april 1935

Thore Möller

C. O. Kinbom.

Axel Andersson

Översiktskarta.



Skala 1:looooo

Bil. M.

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker under Håle Jon Karlsgården, Håle Håkan Larsgården, Håle Höjen, Håletorp Bengt Nilsgården, Källénstomten, Sparlösa Per Tor-björnstomt, Sparlösa Sven Larsgården, Sparlösa Tomten, Anderstomt, Frittorp, Göttorp Västergården och Göttorp Nolgården uti Håle, Sparlösa och Flakebergs socknar av Skaraborgs län.

Mom.1. Företagens omfattning och ändamål.

Torrläggningsområdet,som är beläget väster om Sparlösa / Salems / kyrka,3 - 5 km norr om Ulvstorps station å järnvägen mellan Vänersborg och Herrljunga,skall bilda två dikningssamfälligheter. Över området har upprättats nivåkarta i skala 1:4000,på vilken markens höjdläge över det för företagen antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Såsom av företagen beroende har ansetts all den mark,som vid nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppen ej kan torrläggas till lagenligt djup och som alltså beräknats vinna båtnad genom avloppens fördjupning. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen / Bil.G /.

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden komma företagen att omfatta utförandet av följande avloppssträckor:

Norra företaget: Huvudavloppet sträckan A - B - C - D - E - F - G samt sidodikena B - B^1, C - C^1 och D - D^1.

Södra företaget: Huvudavloppet sträckan H - I - K - L samt sidodikena K - M - O - P - Q - R - S - T, M - M^1, O - O^1, P - P^1, R - R^1, S - S^1, T - T^1 och L - N - N^1.

Huvudavloppen samt dikessträckorna K - M - O - P - Q och L - N skola göras öppna, övriga dikessträckor täckta. På plankartan äro öppna avloppssträckor angivna medelst dubbla röda linjer och täckta ledningar medelst enkla röda linjer.

Norra huvudavloppet rinner i fortsättningen genom Håle by förbi Särestads kyrka, där det antager namnet Kämpegårdsån, samt utfaller omkr. 1 km sydväst Karaby kyrka i Brandsfjorden, en vik av Vänern. Södra huvudavloppet tillfaller omkr. 1 km nedom den punkt, där arbetena föreslagits att påbörjas, en från trakten av Flakebergs kyrka kommande bäck och rinner sedan under namn av Lannaån förbi Ås kyrka och utfaller i Dättern, sydligaste delen av Brandsfjorden. Båda företagen ligga således inom Götaälvs nederbördsområde nr 108.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 8 juni 1934, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Södra huvudavloppet skär allmänna vägen mellan Flakeberg och Håle i punkt 6+91 m där den befintliga bron måste fördjupas. Några andra allmänna eller enskilda intres-

sen synas ej av företagen komma att beröras.

Mom.3. Företagens beskaffenhet.

Synemännen anse båda företagen vara sådan dikning,som åsyftas i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan,som bestämmes genom följande fixpunkter:

Norra företaget:

Huvudavloppet A - B - C - D - E - F - G .

Fixp. I . Höjdläge =+5.19 m. ⊥-format märke /vertikalt/i grunden till ladugård omkr. 35 m väster om 39+79 m.

Fixp. II. Höjdläge =+5.915 m. ⊥-format märke /vertikalt/i grunden till ladugård omkr. 80 m väster om 34+50 m.

Fixp.III. Höjdläge =+6.755 m. ⊥-format märke i grundsten i sydöstra knuten av boningshus till lägenheten Mariedal.

Södra företaget:

Huvudavloppet H - I - K - L .

Fixp. IV. Höjdläge =+4.95 m. ○-format märke i berghäll omkr. 7 m norr om 5+20 m.

Fixp. V . Höjdläge =+7.56 m. ○-format märke i berghäll omkr. 15 m söder om 15+92 m,omkr. 33 m öster om sockengräns.

Sidodiket L - N - N^{1} .

Fixp. VI. Höjdläge =+7.005 m. ⊥-format märke i grundsten i sydvästra knuten av ladugård,omkr. 12 m norr om 84+77 m.

Fixp.VII. Höjdläge =+7.95 m. ⊥-format märke /vertikalt/ i nordvästra knuten av boningshus till fastigheten Frittorp 3^{23}, omkr. 125 m nordnordost om 90+90 m.

Fixp.VIII. Höjdläge =+10.36 m. ⊙-format märke i berghäll omkr. 15 m nordost om 75+32 m.

Sidodiket K - M - O - P - Q - R - S - T.

Fixp. IX. Höjdläge =+7.41 m. ⊥-format märke /vertikalt/ i sydvästra sättstenen till transformator, invid väg 195 m nordnordost om 108+47 m.

Sidodiket $T - T^{1}$.

Fixp. X. Höjdläge =+9.835 m. ⊙-format märke i sten invid stenrös omkr. 50 m sydost om 201+16 m.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas eller förstöras förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Vid de punkter, där arbetena skola påbörjas, omfatta nederbördsområdena 455 och 270 hektar för norra resp. södra huvudavloppet och utgöras till övervägande del av odlade marker. Med hänsyn till områdenas topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten har avrinningen beräknats till 1.5 s.l./hektar vid flöden och 0.12 s.l./hektar vid medelvattenföring. Bottenlinjen har å norra avloppet utlagts med en minsta lutning av 0.55:1000 och å södra avloppet 0.43:1000, bottenbredden har å nedre delen av norra avloppet bestämts till 0.5 m och å övre delen av nyssnämnda avlopp samt å södra huvudavloppet till 0.3 m. Sidolutningen har bestämts till

1:1.5. Vattendjupen i de sålunda dimensionerade avloppen hava beräknats ej överstiga 0.8 m vid flöden och 0.3 m vid medelvattenföring.

Övriga öppna avlopps nederbördsområden äro obetydliga och fallförhållandena goda varför särskild beräkning av dimensionerna ej ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker och deras,som förenat sig med sökandena. För dessa diken har bottenbredden bestämts till 0.3 m och sidolutningen till 1:1.5.

De täckta ledningarnas nederbördsområden utgöras av odlade fält. För ledningar,vilkas nederbördsområden understiga 10 hektar,ha dimensionerna bestämts så,att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 2.o s.l./hektar. Vid större nederbördsområden har,med hänsyn till att härvid en viss utjämning i vattenföringen kan påräknas,för den del av nederbördsområdet,som överstiger 10 hektar,avrinningen maximalt beräknats till 1.5 s.l./hektar.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de olika rörledningarnas nederbördsområden,beräknade vattenmängder,lutningar,dimensioner och avbördningsförmåga.

Avloppssträcka	Nederb. område hektar	Vattenmängd lit/sek	Lutning	Dimension tum	Avbördn. förmåga lit/sek	Diam. å brunn cm
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Norra företaget.						
B - B^{1}	5.5	11.o	2.93:1000	7	12	45
C - 160^{+17}	22.o	38		10		60

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
- 161 +73	15	27.5	1.92:1000	10	26	60
- 164 +24	8	16	1.28:1000	9	16	60
- 165 +27	5.3	10.6	1.28:1000	8	12	60
- 166 +35	2.7	5.4	1.81:1000	6	6	45
- 167 +31	1.25	2.5	2.6:1000	4	2.5	45
- C 1	0.4	0.8	4.26:1000	3	1.5	45
D - 170 +26	6.8	13.6		7		60
- 171 +69	4.2	8.4	1.7:1000	7	9	45
- D 1	1.5	3.o	1.7:1000	5	3.7	45
Södra företaget.						
Q - R	24	41	1.54:1000	12	40	100
- S	11.8	22	1.82:1000	9	20	60
- T	4.2	8.4	1.9:1000	7	8.5	60
M - 180 +5	7	14	2.22:1000	8	15	45
- M 1	4.4	8.8	2.22:1000	7	10	45
O - I +5	9	18	1.88:1000	9	18	60
- O 1	7	14	1.88:1000	8	14	60
P - P 1	6.2	12.4	2.o:1000	8	14	45
R - 209 +50	8.8	17.6	2.o:1000	9	19	60
- R 1	5.5	11.o	4.00:1000	7	14	45
S - S 1	3.8	7.6	2.99:1000	6	8	45
T - T 1	1.9	3.8	2.58:1000	5	4.5	45
N - 93 +77	40	65	2.25:1000	15	85	100
- 95 +37	30	50	2.25:1000	12	50	60

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
- 73 +80	23	38	4.73:1000	10	38	60
- N 1	17	30	9.04:1000	8	30	45

Vid dimensioneringen av de öppna avloppen har använts Hessles formel varvid konstanten "k" satts till 25. Vid dimensioneringen av rörledningarna har använts Hessles av Hallin omarbetade formel varvid konstanten "k^1" satts till 60.

Bottenlägen och lutningar äro angivna å de över avloppen upprättade profilritningarna. De öppna avloppens form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

Mom.6. Broar och trummor.

Samtliga broar och trummor äro för trånga eller för grunda för att kunna bibehållas utan ombyggnad efter de öppna avloppens uppgrävning. På företagens bekostnad skola därför broar eller trummor i enlighet med upprättade ritningar byggas på följande platser:

Norra huvudavloppet: 40+93 m, 39+60 m, 34+50 m och 32+20 m.

Södra huvudavloppet: 5+95 m, 7+10 m, 11+38 m, 17+00 m och 18+98 m.

Sidodiket K - M - O - P - Q: 108+51 m och 109+96 m

Sidodiket L - N : 87+42 m.

Sedan vägstyrelsen förklarat sig villig bidraga med halva kostnaden för ombyggnad av landsvägsbron vid 6+91 m över södra huvudavloppet, finna synemännen skäligt föreskriva, att kostnaden i vad den belöper på bro med 4.o m:s bredd å farbanan skall lika fördelas på Södra företaget och vägkassan. Skulle vägstyrelsen påyrka bro för större vägbredd, så skall häri-

genom uppkommande merkostnad i sin helhet betalas av vägkassan.

Arbetet med brons ombyggnad skall ombesörjas av vägstyrelsen, såvida denna ej hellre vill överlämna det åt dikningsföretaget. Arbetet skall utföras i god tid så att det ej hindrar övriga arbetens fullbordande inom i mom. 9 av detta utlåtande föreskriven tidpunkt. Det åligger dikningsföretagens styrelse att underrätta vägstyrelsen angående lämplig tid för brobyggnadsarbetenas utförande.

Beträffande dylika byggnader, som i framtiden kunna bliva uppförda över nu ifrågavarande avloppssträckor, bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt att de uppdämma vattnet. Genomloppsöppningen skall sålunda hava minst de dimensioner, som angivas å för resp. sträckor upprättade typritningar.

Mom. 7. Utgående ersättningar.

För mark, som gräves bort vid de öppna avloppens upptagande, samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor skall ersättning utgivas med belopp, som angivas i ersättningslängden / Bil. H. /. För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för upplag efter den härav täckta markens värde efter företagens genomförande.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

För event. skada å damm och prydnadsträd m.m. å ägofig. 1097 2 skall till ägaren av 1/8 mtl Frittorp 3, Alfred Gustafsson, utgivas ersättning med tillhopa skäliga ansedda Etthundrafemtio / 150:-/ kronor.

Ersättningarna skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Andra ersättningar än här nämnda skola ej utgå.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företagen ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Marvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil. G. /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Med hänsyn till att markerna avvattnas genom två särskilda system av avlopp har avdikningsområdet ansetts böra uppdelas i två dikningssamfälligheter, vilka kunna utföras oberoende av varandra och vilkas kostnader skola fördelas var för sig. De benämnas "Norra företaget", som utgöres av ägofigurerna 1 - 237, 1072 - 1078 och 1141 - 1646, samt "Södra företaget", som omfattar ägofigurerna 238 - 1071 och 1079 - 1140.

Verkställd utredning / Bil. H. / har givit till resultat, att Norra företaget skall uppdelas i två avdelningar på sätt närmare framgår av kostnadsfördelningslängden / Bil. L /. Inom Södra företaget skall sådan uppdelning i avdelningar ej äga rum.

Till följd av bristande anslutning komma vissa avloppssträckor

icke till utförande. För de markområden,som för sin torrläggning äro beroende av dessa avlopp,har båtnaden minskats med belopp motsvarande kostnaden för avloppen dividerad med relativa kostnaden för det företag eller, där uppdelning av företaget i avdelningar ägt rum,den avdelning,i vilken markerna ingå. Inom Norra företaget utgör således avdraget:

för markerna omkring sträckan $E - E^{1} - E^{2}$ $\frac{3810:-}{0.6826954}$ = 5580:82 kr.

för markerna omkring sträckorna $F - F^{1} - F^{2} - F^{3}$, $F - X$, $F - U^{2}$ och

$F - V - V^{1}$ $\frac{6960:-}{0.6826954}$ = 10194:88 kr.

för markerna omkring sträckan $G - G^{1} - G^{2}$ $\frac{8400:-}{0.6826954}$ = 12304:17 kr

Inom Södra företaget utgör motsvarande avdrag:

för markerna omkring sträckan $I - I^{1}$ $\frac{870:-}{0.6586750}$ = 1320:83 kr.

för markerna omkring sträckan $O^{1} - O^{2}$ $\frac{225:-}{0.6586750}$ = 341:60 kr.

I värderingslängden har avdragen fördelats på de olika fastigheterna. Återstående del av båtnaden utgör resp. fastigheters båtnad genom företaget,som direkt eller indirekt lagts till grund för deltagningsskyldigheten.

I kostnadsfördelningslängden har varje fastighets andel i kostnaderna för resp. företag angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

För de båda företagen gemensamma kostnader betalas till 22.656 % av Norra företaget och till 77.344 % av Södra företaget.

Kostnaden för syneförrättningen skall företagen emellan fördelas i förhållande till torrläggningskostnaderna såsom dessa beräknats vid fullständigt utförande av samtliga erforderliga avlopp. Inom företagen skall

sagda kostnad fördelas efter under enahanda förutsättningar beräknad båtnad,men skall vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Mom.9. Företagens utförande.

Ifråga om företagens utförande bestämmes:

1/ Företagens utförande skall ombesörjas av en gemensam styrelse på fem personer,av vilka Norra företaget utser minst en och Södra företaget minst två. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i mom. 11 av detta utlåtande givna bestämmelser.

2/ Innan arbetet påbörjas skall anmälan om styrelseval göras till länsstyrelsen i Skaraborgs län,dit även uppkommande förändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas.

3/ Företagen skola utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.

4/ Där avlopp följer rågång skall uppgrävningen ske på sådant sätt,att dikesbottnens mittlinje kommer att sammanfalla med rågången. Härifrån undantagas sträckorna M - O - P och 190 - Q,som utvidgas enbart åt högra / norra resp. östra / sidan på sätt närmare framgår av sektionsritningarna,åt vilken sida även schaktningsmassorna uppläggas.

5/ Jord och sten,som uppschaktas ur avlopp vid dettas upptagande eller rensning,må läggas vid sidan av detta,dock icke närmare kanten än 1.o m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning. För dylikt ändamål får ej tagas i anspråk tomtplats eller trädgård,där det utan synnerlig olägenhet kan ske. Ej heller får upplag göras på väg.

6/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0.3 m och sidolutning 1:1.o anordnas vid svackor i marken,tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m,på det dagvattnet må fritt kunna avrinna.

7/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.

8/ Betongarbetena skola utföras under betryggande kontroll.

9/ Vid sprängning i närheten av byggnader skall synnerlig försiktighet iakttagas så att skada ej sker.

10/ Rören till täckta ledningar,brunnar och trummor skola vara av fullgod beskaffenhet och,beträffande dylika av betong,uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar.

11/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rörsträngarna täckas.

12/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår.

13/ Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor,som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

14/ För de särskilda företagens arbeten skola särskilda entreprenadsummor fastställas.

15/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1938.

16/ Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas

av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företagen ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta,att avlagringarna stiga högst 3 á 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider,då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetenas första utförande.

Kostnad för rensningsåtgärd,som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse,må uttagas av denne. Justeringar,som bliva erforderliga på grund av betande djurs nedtrampning av slänterna o.dyl,skola omedelbart utföras av resp. ägare eller brukare.

Uppdämning eller annan åtgärd,som hindrar vattnets fria lopp,må på inga villkor tillåtas eller tålas.

I företagen ingående broar och trummor skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem,som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Mom.11. Organisation.

Av styrelseledamöterna skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetets be-

drivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel,vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla intressenterna till sammanträde på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder,som för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden.

Yrkanden,vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande,föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall,så snart förrättningen vunnit laga kraft,såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet,till länsstyrelsen i Skaraborgs län erläggas 0.15 % av båtnadsvärdet eller Etthundrafem /105:-/ kronor 50 öre,varav Norra företaget erlägger Tjugotvå /22:-/ kronor 94 öre och Södra företaget Åttiotvå /82:-/ kronor 56 öre.

Mom.14. Företagens namn.

Företagens gemensamma namn skall vara "Håle-Frittorps diknings-företag år 1935".

Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Västerbygdens Vattendomstol, adr. V ä n e r s b o r g, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Sparlösa den 26 april 1935.

Thore Söller.

C. D. Kinborn. Axel Andersson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Håle-Snittorps dikningsföretag år 1935

Håle, Spanlösa och Stakebergs *socken* och Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	80	0,50	40	–	40	–
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	8.4	1,50	12	60		
		kroklinje "	4.2	3,00	12	60		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 25 ar st.	1530	0.17	260	10		
		har	378	1.06	400	68		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 17 ar st.	115	0.05	5	75		
		har	20	0.78	15	60		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			6	–		
		övriga regalark blad st.					713	33
		Överföres					753	33

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				753 33
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... *dagar*	10	12,00	120 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 54 *punkter pr har* ... *har*	378	0.50	189 —	
		avvägda punkter ... *st.*	1800	0.03	54 —	
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *st.*				
		avvägda punkter ... *st.*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*	4.2	2,00	8 40	
		i annan mark ... „		5,00		371 40
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 24 *ar,* ... *st.*	1646	0.05	82 30	
		... *har*	398	0.10	39 80	122 10
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	1646	0,04	65 84	65 84
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*	2	12,00	24 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			—	
		för övriga kilometer ... *st.*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	1530	0,06	91 80	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	1530	0,12	183 60	299 40
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	1387	3.50	48 55	48 55
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ...	210	0.22	46 20	
		... „				
		... „				46 20
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	6	3,00	18 —	18 —
		Hydrografisk utredning, *§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02		
		dagar ...	1	12,00	12 —	14 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	8.28	3,50	28 98	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ... *m.² sektion på* ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	3.12	6,00	18 72	
		2) „ „ över 20 „ ... „	247	10,00	24 70	72 40
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	345	0,03	10 35	11 35
		Överföres				1822 57

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				1822 57
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor *st.*		2,00		
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen *m² sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	13,87	4,00	55 48	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen *m² sektion på* „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			67 14	122 62
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st	4	5,00	20 —	
		för särskilt konstruerat landfäste *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning „	4	3,00	12 —	
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00		
		Grundförstärkning *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		32 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	1800	0,01	18 —	18 —
		Översiktskarta, *§ 41*			4 —	4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar *st.*	60	0,25	15 —	16 50
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter *st.*	58	0,30	17 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20		19 40
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* *sid.*	15	3,00	45 —	45 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1,* *dagar*	3	12,00	36 —	36 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* *dagar*	3	12,00	36 —	36 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* *dagar*	2	12,00	24 —	24 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* „		12,00		
		utlopp för täckt ledning „	1	12,00	12 —	12 —
		slamficka „		12,00		
		Lösen för: *Summa kronor*				2188 09
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1 a) 1:sta regalarket bladet			10 50	
		övriga regalark blad *st.*				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 24 *ar ägofigurer* *st.*	1646	0.07	115 22	
		har	398	0.14	55 72	
		Överföres			181 44	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			181 44	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			42 74	
		3) insättning av höjdlägestal *st.*	1800	0,02	36 –	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 25	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	345	0,05	17 25	279 18
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta *km.*				
		befintligt vattendrag el. vall *„*				
		nytt avlopp eller vall *„*				
		ändring av befintligt avlopp *„*	13.87	6.00	83 22	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			46 20	
		3) broar och trummor, „ „			20 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad *st.*	3	3,00	9 –	158 42
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning *§ 46, pumpstation,* *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka *„*	1	12,00	12 –	
						12 –
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* *sid.*	200	0,55	110 –	110 –
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 –
		Summa kronor				563 60
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			69 30	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			12 –	81 30
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				111 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				326 50
		Summa kronor				519 –
		Sammandrag.			Förrättningsmannen	Samtl. förrättningskostnader
		Förrättningsmannens arvode			2188 09	2188 09
		Lösen för kopior och avskrifter			563 60	563 60
		Övriga förrättningskostnader			81 30	519 –
		Summa kronor			2832 99	3270 69

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Åse m. fl. *häradsrätt.*

Sparlösa *den* 26 april *19*35

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

C. D. Kinbom

Emil Andersson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
334135