



Akt nr:

R-E1a-2153

AU\$R-E1a-2153

2

F. 5065
Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 5•2153

Handlingar angående
Storebergs dikningsföretag av år 1935
i Tådene socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1935 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid synesförret-
ning enligt Vattenlagen
för försättnings-
mark, tillhörande
Storebergs prästeri i Väster-
botten och Skerabergs
län.

Den 5 januari 1905 i Storeberg
Närvarande: Mörstschand skattens
företagsingenieur och försättnings-
man, samt påhuden Major
Karl Johan Johansson och nämndägar
av Storebergs prästeri genom
Bengt Lindh enligt fullmakt, bi-
lag 2.

§ 1
Upplästes det för försättnings-
mannen utfärdade förord-
nandet som hade lydelse
enligt bil. A.

§ 2
Något för emot förret-
ningsmannen kunde ej
föras.

§ 3
Nämnden anhöll att det genom
företagsingenieurs försättnings-
man tidigare upprättade förslag
till de vatten skadade mark-
nas bättre försättnings, som
nu förredes, skulle såsom genom
den under handläggning varande syn-

² förättningen i laga ordning
fastställas.

Da ingen annan säljare
kunde bliu af förättningen
berörd, yskade han att för-
rättningen skulle handläggas
han biträde av gode män.

§ 4
Uppställes förrättningsmannens
aktstämme, som hade lydelse
dulyt bit. F

§ 5
Att notara och förvara till
protokollet nödvändiga handlingar
och ritningar utöfva för-
rättningsmannen d. s. s. s. s.
Bengt Lindh, Skerberg.

§ 6
I fråga om förrättningskort-
nadsrätt (han visades till den
upprättade arvodessäkningen,
varav ett exemplar öfverläm-
nades till allt förvararen.

§ 7
Som uttalt vidare ganns att
till protokollet anteckna, för-
klarades förrättningen avslutad
och sammanträdet upplöst.
ort och tid som van

1 tjänsten:
E. H. H. H.

D. & V.D. 16 - 120
1934



Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, Skara, ...

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 4 april 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature] *[Signature]*

4



Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs..... län.

Undertecknad..... får härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Storebergs.....
egendom..... i Tådene..... socken
av Skaraborgs..... län.

Inga andra
förteckning över de fastigheter, som ytterligare
väntas bli av företaget berörda, återfinnes på onstämmande sidan.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Tådene

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till
undertecknad.....

adress Storeberg pr Tådene

Telefon: Tådene 2

Storeberg den 28 mars 1934

STÖREBERGS SÄTERI

F U L L M A K T

för Ugonan Bengt Lindh eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Storeberg ~~m. fl. hemman i~~
Ödene sock en och Shaubergs län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka ~~län~~ bör
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 5 mars 193 5
Hilbert Jacobson

Bevittnas:

E. HöjerBrita Larsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Vädens socken</u>					
Storeby	2'		1		Herbert Jakobsson
Vädens hem bruksgården	4'		1/2		
" Prästgårdsgården	3'		1		
" Långgården	5'		1/4		
Berg	1'		1		
Ång	1'		1		
				1	Åker, mylla på liden.
				2	" "
				3	" "
				4	" "
				5	" "
				6	" "
				7	" "
				8	" "
				9	" "
				10	" "
				11	" "
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15	" "
				16	" "
				17	" "
				18	" "
				19	" "
				20	" "
				21	" "
					Överför

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
80								870	696	-	900	720	-	30	24	-
69								"	600	30	"	621	-	30	20	70
429								810	3474	90	"	3861	-	90	386	10
238								660	1570	80	"	2142	-	240	571	20
415								720	2988	-	"	3735	-	180	747	-
204								"	1468	80	"	1836	-	180	367	20
127								810	1028	70	"	1143	-	90	114	30
331								720	2383	20	"	2979	-	180	595	80
179								"	1288	80	"	1611	-	"	322	20
137								"	986	40	"	1233	-	"	246	60
103								"	741	60	"	927	-	"	185	40
360								"	2592	-	"	3240	-	"	648	-
242								"	1742	40	"	2178	-	"	435	60
248								"	1785	60	"	2232	-	"	446	40
128								"	921	60	"	1152	-	"	230	40
83								840	697	20	"	747	-	60	49	80
172								"	1444	80	"	1548	-	"	103	20
284								"	2385	60	"	2556	-	"	170	40
180								780	1404	-	"	1620	-	120	216	-
80								"	624	-	"	720	-	"	96	-
48								720	345	60	"	432	-	180	86	40
41	37								31170	30		37233	-		6062	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				22 23 24 25	öreförte åker, angha på lura 4 4 4 4 Summa

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
41	37								311	70	30		37	233	-		606
1	45							660	957	-	900	1305	-	240	348	-	
2	74							720	1972	80	"	2466	-	180	493	20	
3	11							"	2239	20	"	2799	-	"	559	80	
	77							"	554	40	"	693	-	"	138	60	
49	44								36893	70		44496	-		7662	30	
Storsjö den 5 jan. 1935. Sten Hamn																	

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	Socken, by och hemman
6	5	4	3	2	1
22 23 24 25 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 Summa					

Bilaga D.ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.


Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränssärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.

Stenberg den 5 jan. 1935.


Kostnadsförslag.

Bil. E


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Storebergs dikningsföretag Samfälligheten A-C. Diket A-B-C										
0-3	300	lera m ³	315	0.60	189	-				
		ågorögrö av 15" cementör								
		lyp a	1	100	100	-				
3-4+55	155	lera m ³	430	0.60	258	-				
4+55-7+52	297	"	1250	"	750	-				
6+86	}	ågorögrö av 15" cementör								
7+50		lyp a	2	100	200	-				
7+52-10	248	lera m ³	590	0.60	344	-	1841	-		
		linvägges ca 10%					179	-	2020	-
Diket B-BF										
30-31+79	179	6" tegelrör m'	179	1.-	179	-				
		dagvattenbrunn	1		40	-				
		dikeröga	1		10	-				
		schaktning, läggning och återfyllning m'	179	0.50	89.50		318.50			
		linvägges ca 10%					31.50		350	-
Summa										
									2370	-
Samfälligheten D-H Diket D-E-F-G-H.										
20-23	300	lera m ³	930	0.60	558	-				
23-26	300	"	900	0.60	540	-				
26-29	300	"	640	0.60	384	-				
27+38		ågorögrö av 18" cementör								
		lyp a	1	100	100	-				
29-32	300	lera m ³	550	0.60	330	-				
31+32		ågorögrö av 18" cementör								
		lyp a	1	100	100	-				
		översfril			2012	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	7	8		
		<i>överfört</i>								
32-35+50	350	lera	m ³ 580	0.60	348	-				
35+50-36+41	91	justerings av öppna diket	91	0.20	18	20				
35+50-37+51	201	6" legerbr	m. 201	1.-	201	-				
36+41, 37+51		dagvattenbrunn	st. 2	40.-	80	-				
35+50		dikesröja	" 1	10-	10	-				
35+50-37+51	201	schaktning, läggning och återfyllning	m 201	0.50	100	50	2769	70		
		littägges c:a 10 %					270	30	3040	-
		<u>Diket E-E'</u>								
40-42+50	250	justerings av öppna diket	m' 250	0.20	50	-				
40-43+82	382	8" legerbr	m' 382	1.45	553	90				
40+82, 42+50, 43+82		dagvattenbrunn	st. 3	40.-	120	-				
40		dikesröja	st. 1	10-	10	-				
40-43+82	382	schaktning, läggning och återfyllning	m' 382	0.80	305	60	1039	50		
		littägges c:a 10 %					110	50	1150	-
		<u>Diket F-F'</u>								
50-51+40	140	5" legerbr	m' 140	0.70	98	-				
		dagvattenbrunn	st 1	40-	40	-				
		dikesröja	" 1	10-	10	-				
50-51+40	140	schaktning, läggning och återfyllning	m' 140	0.50	70	-	218	-		
		littägges c:a 10 %					22	-	240	-
		<u>Summa</u>							4430	-

Storberg den 5 jan. 1935.

[Signature]

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhö-
rande Storeberg med underlydande hemman i
Tådene socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av
tvenne avloppsdiken med sidogrenar genom och från vattenskadade marker
belägna dels 1 km. sydväst och dels 2 km. sydost om Tådene kyrka inom
nederbördsområde n:r 142/143 i och för ernående av bättre torrläggning
och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenla-
gen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översikts-
karta, där torrläggningsområdet utmärks med gul färg och vattensam-
lingsområdets gränser med blå linjer. I enlighet med sökandens önskemål
och då bestämmelserna i 10 kap. 35 §, andra stycket, Vattenlagen äro
tillämpliga, har förrättningen handlagts utan biträde av gode män.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil-
och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersök-
ningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna av-
fattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda av-
loppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de
röda bokstäverna A-B-C för västra huvudavloppet och B-B^I för ett sido-
dike härtill samt D-E-F-G-H för östra huvudavloppet och E-E^I samt F-F^I
för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet

skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar angivits med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har å profilritningarna angivits med blått. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om täckta ledningar antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar och för öppna avlopp till 1.5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden. I fråga om vissa rörledningar har härvid räknats med att flödesvatten delvis skall avbördas genom grunda öppna diken.

Den mark, för vilken dikningen medför bätnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande bätnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll ävensom för syneförrättningen skola gäldas av sökanden ensam.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i full-

ständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med

därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 me-

ter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke över-

stigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppan-

de genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av full-

god kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt

att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärknings-

åtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt

böra vara bragta till slut före utgången av år 1938:

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Strubergs dikningsföretag* av år 1935

i *Tödene* socken och *Skaraborgs* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	/	0,50		0	50
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	6.6	3,00	19	80	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utesjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utesjö mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>/93</i> ar	st.	25	050	12	50	
		"	har	49	440	70	1	98
		äng och odlingsmark, medelareal	st.					
		"	har					
		annan mark och impediment, medelareal	st.					
		"	har					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10~~ ^{>15} _{<10} m.						
		i åker o. d., raklinje	km.	0.4	3.-	1	20	
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad				4	-	
		övriga regalarck blad				1	-	40 48
		Överföres						40 98

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				40 98
1934		Avvägning:				
April 25		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4 punkter pr har	har	49.44 0.50	24 78	
		avvägda punkter	st.	210 0.03	6 30	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	6.6 2,00	13 20	
		i annan mark	"	5,00		56 22
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 193 ar,	st.	25 0.09	2 25	
			har	49.44 0.04	1 98	4 23
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	25 0,04		1 00
1935		Markvärdering:				
Jan. 5		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	2.5 1,50	3 75	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	50	0,06	3 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	25 0,12	3 -	19 75
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	3.5 3.50	12 25	12 25
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	0.10 0.12	1 20	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	55 0.25	13 75	14 95
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	3 3,00		9 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		dagar	1/2	12,00		6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	8.9 3,50	10 15	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	2.9 1,00	2 90	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1 6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	"	10,00		19 05
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	91 0,03	2 73	3 73
		Överföres				187 16

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				187 16
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0.5	2,50	1 25	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	3.3	4,00	13 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 43	18 88
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 =	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
						5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	210	0,01		2 10
		Översiktskarta § 41				6 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			~~1 50~~	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			~~2 —~~	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	4	3,00		12 —
jan. 5		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	$\frac{1}{2}$	12,00		6 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	$\frac{1}{4}$	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning	$\frac{1}{4}$	12,00	3 —	6 —
		slamficka		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				246 14
		1 a) 1:sta regalkartblad			10 50	
		övriga regalkartblad st.	1	350	3 50	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 193 ar ägofigurer st.	25	0,13	3 25	
		har 4944 0,05			2 47	
		Överföres			19 72	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 72	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 43	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 210	0,02	4 20	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	91	0,05	4 55	31 65
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	„			
		nytt avlopp el. vall	„	0.15 5.00	75	
		ändring av befintligt avlopp	„	3.3 6.-	19 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			14 95	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. —	3,00		40 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamsficka	„	12,00	6 -	
						6
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 22	0,55		12 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				6 -
						96 25
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			4 -	7 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	Dupl. 8 5.-			40 -
						47 -
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				246 14
		Lösen för kopior och avskrifter				96 25
		Övriga förrättningskostnader				47 -
						389 39
		Summa kronor				

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Storeberg

den 5 jan. 1935

häradsrätt.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19