



Akt nr:

R-E1a-2155

AU$R-E1a-2155

4

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 7★2155

Handlingar angående

Stenstorps-Brunnhems dikningsföretag av år 1935

i Stenstorps och Brunnhems socknar

av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1935 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syne- förrättning enligt Kgl. Brev d. 14 Juni 1907 med anledning av ansökan, att Stenstorps Prästgård och Brunnekeen Skytteegården i Stenstorps och Brunnekeens socknar av Skaraborgs län.

Den 21 December 1914 i Stenstorps Prästgård.

Närvarande: Undertecknad, Statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt gode männen Aug. Andersson, Stäpmestorp, och Sam:el Nilsson, Skrackegården, äfvensom jordägande sakägare:

Sökanden:

Ivan Sandström, arr. i nutl Stenstorps Prästbolet

Gustaf Johansson arr. ½ nutl Brunnekeen Skytteg:n

Såsom öfriga sakägare:

Kontraktsprosten Fritz Wetterholm såsom Konsistoriets ombud enl. förordnande bil. D

Skyttekaptenen F. Kjellander såsom innehavare av en del av Stenstorps Prästbolet

Karl Gustafsson, Sutaken, såsom pastoratsombud enligt ~~förrättet~~ protokolls utdrag bil. E.

Gust. Styberg, Kg. ½ nutl Skattegården

Klas Andersson, -- ⅛ " Skattegården genom lagen Gust Larsson

Karl Persson äg. ¼ nutl Skattegården

Afgot Skatt ass. samt å Pastbolets mark
Erh Blomé " " " " "
Gustaf Karlsson åg. satt Brunkeen Oxlatomten
Alexander Sten " 1/144 " " "
Aug. Persson " 1/9 " " "
Wilh. Andreasson " 7/288 " " " och
5/24 " " Bäcka g:n
J. Gustafsson " 1/8 " " Å:a Stommen och
1/16 " " Bäcka g:n
Oskar Clausson " 1/72 " " Oxlatomten

Statens Järnvägar genom undertecknad
Maurits Nilsson enl. fullmakt
bil. F I

Lidköping - Skara - Stenstorps Järnvägsaktiebolag
genom bemälde R. Pettersson
enl. fullmakt bil. G.

§ 1

Upplästes det på förrättningsmannen utfärdade förordnandet samt hade lydelse enligt bil. A.

§ 2

Något jäv mot nyssnämnden kunde ej uppvisas.

§ 3

Förelades vid förrättningen upprättad nivå-karta över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen därifrån.

§ 4

Sökandens vid förrättningen yrkade på ifrågavarande avloppsföretagning och fördjupning, så att dessas dit-

berörde mark må kunna dess-
tägas till 1.2 meters djup.
Arrendatorn å Prästbolet yrkade
dessutom att avloppet över
Prästbolets mark skulle flyttas
till gränsen mot Skattegården.

§ 5

Gustaf Karlsson, Aug. Persson,
Wilhelm Andreasson, Sig. Gustafsson,
Alexander Sten och Oscar Clausen
jämkade sig med Sökandena
och yrkade på förbudet ut-
sträckning, så att deras där-
berörde mark må kunna
förslagas till 1.2 meters djup,
jfr. C.

§ 6

Ombudet för Statens Järnvägar
yrkade att eventuell utvidgning
av avlopp längs järnvägens
banvall skulle göras åt den
från järnvägen bortvända sidan
och att skärten mot banvallen
icke skulle göras skarpare än
1:1.5.

Ombudet för Skärkögrn-Skara-
Stenstorps järnväg yrkade att
om förbudet för genom-
loppet för djupsänkning bleve högre
än den härmed förenade järnvägs-
förbättringen, järnvägen
i stället för genomloppets
anläggnad skulle få kännas
ersättning.

§ 7

Som sista ärende justerades att
det protokollet anteckna, jämlikt
klandes anmärkande upplöst med tillkännagivande att,
sedan nödig jordupptagning
verkställts och förrätt
tillmätningen upprättats, nytt
sammanträde komme att
hållas å samma ställe som
tingets, tisdagen den 29 jan.
1935, och komma ingå ytter-
ligare underrättelse därom
att tillställas sakägarna.

Vid och härmed som vore
förrättad
Stenkyrka
Stenkyrka

Biträdande gode män:

Aug. Andersson Carl Nilsson

Den 29 januari 1935 i Stenkyrka prästgård.
Närvarande: Förestående styrelsen och
följande sakägare:
Stenkyrka prosten Fritz Wetterholm såsom
konsistorie ombud
Häradshövding F. Hjelmander
Ivar Sandström, Prästbolet
Gustaf Johansson, Brunnkum Skyttegården
Gustaf Nyberg, Hällegården
Karl Andersson, Skattegården, genom Ernst
Larsson.
Karl Persson, Skattegården
Albert Skatt, Persbo

Gustaf Karlsson, Oklahamnen
Alexander Stén, —"—
Aug. Persson, —"—
Wilhelm Andreasson, Bådag:n genom fanen
Karl Wilsson enl. fullmakt. bil. F II
G. Gustafsson, Stammen
Fabel Gustafsson såsom patronatsmedlem
Oskar Claesson, Oklahamnen
Enl. kopia Skara-Stenstorps Jernvägs A.B. genom
bankdirektör R. Pettersson.

§ 8

Delgavs det sedan första sammanträdet upprättade förslaget till de vidtalsbadade stadgarnas bättre tillrättaläggning med därtill hörande anmärkningar.

§ 9

Upplästes styrelseledamots utlåtande samt dess skrivelse enligt bil. M.

§ 10

Att mottaga och införa till föreningen hörande handlingar och skrivelser och att upprätta föredragningslista för varje sammanträde samt protokollet, bestämdes.

§ 11

I fråga om föreningsmötenas kungörande, bestämdes att den upprättade arvodesräkningen skulle åtföljas av ett exemplar av kungörandet och skrivaren.

§ 12

Som sedet vidare jemnes att detta
protokollet uptagas, justeras
och paraferas i morgon och slutad
och paraferades protokollet uppburet.
Ort och tid som ovan

Ordföranden

Bisittande goda män:
Aug. Andersson Carl Nilsson

Bilaga A.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.& V.D. 78-111
1933.

Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, Skara, ...

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 8 november *19* 33.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

A. a. 7. 4. 4-78-111.

1933.

8.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Prästgården i Stenstorps Ekskog Erken i Brunnhems socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Stenstorps

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Gustaf Johansson

adress Ekskog:n, Brunnhem pr Stenstorps

Telefon:

Stenstorps den 4 nov. 1933

Gustaf Johansson

Ivar Sandström

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Stenstorps prästgård	äg. Kyrkoherden
Brunnhem Klyckogården	" "
Tvällegården	Gustaf Nyberg
Skattegården	Karl Andersson
"	Karl Persson
Kölsagården	Wilh. Andersson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
311841

10

STIFTSNÄMNDEN
I SKARA STIFT
D. N:r 216/7
Ank. 6/12 1933

Till Stiftsnämnden i Skara stift.

Undertecknad, arrendator av ecklesiastika hemmanet Brunnhem Kyrkogården, får härmed vördsamt anhålla om tillstånd dels att för den av mig arrenderade jordens bättre torrläggning få söka syneförrättning enligt vattenlagen och dels att till kostnaderna för torrläggningen få söka lån från statens avdikningslånefond.

Kyrkogården, Brunnhem pr Stenstorp den 4 nov. 1933.

Gustaf Johansson

Stiftsnämnden bifaller för sin del ovanstående ansökan.

Skara stiftsnämnd den 5 december 1933.

Ex officio:

Nil Ahlmann

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med Stenstorps pastorats gemensamma kyrkoråd den 1 dec. 1933.

---

§ 3.

Arrendator å Prästbolet i Stenstorp Ivar Sandström hade hos Kyrkorådet anhållit om tillstånd dels att för den av honom arrenderade jordens bättre torrläggning få söka syneförrättning enl. vattenlagen och dels att till kostnaderna för torrläggningen få söka lån från statens avdikningsfond.
Kyrkorådet beviljade arrendator Sandströms anhållan.

Som ovan:
F. Kjellander
Ordf.

Justerat:
J.A.Johansson
J.A.Gustafsson

Rätt avskrivet betygar:
F. Kjellander
Kyrkoherde.

Bilaga 13.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos Tvar Sandström, Prästg:n Stenstorp, Lisdagen den 11 dec. 1934 kl. 10 för bortläggning av mark tillhörande Stenstorps Prästgård m. fl. i Stenstorps och Brunnbergs socknar av Skarabergs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avsänts till:

1. arr. Tvar Sandström Prästgården Stenstorp
2. arr. Gust. Johansson Brunnbergs Kyrkog. "
3. Gust. Nyberg Källegården "
4. Lars Andersson Skattegården "
5. Karl Persson "- "
6. Kungl. Maj:ts Befallningshavande Skaraborg.

Skara den 21 nov. 1934.

I tjänsten:

Stenstorp

Angående uppskov med förrättande sammanträde ~~den dess~~ hålls den 21 dec. 1934 klockan 10 har meddelats denna dag avsänts till vederbörande sakägare.

Skara den 8 dec. 1934

I tjänsten:

Stenstorp

Till sammanträdet den 21 dec. 1934 kl. 10 har kallelser denna dag avsänts till:

7. Algot Skatt, Stenstorp
8. Erik Blomé, —"—
9. Sophronia Kjellander Prästgården —"—
10. Gustaf Karlsson Mariagården —"—

11. Alexander Stew, Oklatonten Stenstorp.
12. August Persson " -"-
13. J. Gustafsson St. Stommen -"-
14. Vilhelm Andersson Bäckagården -"-
15. Oscar Claesson Bokbindaregat. 21 Falköping.
16. Västergötland-Göteborgs Järnvägs AB. Göteborg
17. Statens Järnvägars II:a distrikt -"-

Skara den 13 Dec. 1934.
T Gunnarsson

Bilaga C.

Undertecknade förenar oss härmed med sökandena till den Syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörig Stenstorps Prästbord m. fl. hemman, och yrka vi på förelagets utsträckning, så att jämväl vår därav berörde mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Stenstorp den 21.12-34

Gustaf Karlsson
Wilhelm Andreasson
Alexander Sten.
August Persson.
G. Gustafsson
Oscar Eliasson

Bestyrkes:
Stenstorp

Aug. Andersson
Sam. Nilsson

Bil. D

Kontraktsprosten m.m. Fritz Wetterholm.

Sedan till domkapitlet anmälts, att sammanträde för torrläggning av mark, tillhörande ecklesiastika fastigheterna Stenstorp Prästbolet i Stenstorps socken och Brunnhem Kyrkogården i Brunnhems socken, utsatts att hållas hos Ivar Sandström, Prästgården, Stenstorp, tisdagen den 11 december 1934 kl. 10 fm., förordnar domkapitlet härmed Eder eller den Ni i Edert ställe sätter att vid förrättningen i egenskap av konsistorieombud bevaka nämnda ecklesiastika fastigheters rätt och bästa.

Skara domkapitel den 28 november 1934.

Å domkapitlets vägnar:

P. F. Arbman.

Nils Brodin.

Bilaga E

Utdrag ur protokoll fört vid ord. kyrkostämma med Stenstorps pastorats församlingar den 16 dec 1933.

---

§ 2.

Till pastoratsombud att på kallelse av ordf. i 4.de boställsdistriktet av Skara stift närvara och representera pastoratet och föra dess talan vid samtliga under år 1934 förekommande sammanträden och förrättningar berörande pastoratets prästgårdar och löneboställen valdes Herr Karl Gustafsson, Intakan Stenstorp och till hans suppleant Herr J. A. Johansson, Lutorp Segerstad, Segerby.

Justerat:

Ernst Halén

Emil Johansson

Som ovan:

F. Kjellander

Ordf.

Protokollets justering tillkännagiven i pastoratets kyrkor söndagen den 24 dec. 1933.

Rätt utdraget betygar:

F. Kjellander

Kyrkoherde.

STATENS JÄRNVÄGAR

8 BANSEKTIONEN
Baningenjören

D.-nr _____
Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

17

Bil. F. I

FULLMAKT

Härmed befullmäktigas Underingenjör Mauritz Månsson att såsom Statens järnvägars ombud närvara vid syneförrättning i Stenstorp med början den 21 december 1934.

Falköping den 19 december 1934.

Carl Stenström
Förste baningenjör.

Bevittnas:

Eric Strömberg
Falköping

Gunnar Petersson
Falköping

Bilaga F II

FULLMAKT

för min son Karl Wilsson eller den,

han i sitt ställe förordnar, att till min andel i

Stenstorp-Brunnhems dikningsföretag av år 1935

söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Om-

budets laga åtgärder godkännas.

Bäckagården den 29 jan. 1935

Wilhelm Andersson

Bevittnas:

Albin Gustafson Karla Larsson

Bogården Brunnhem Stenstorp.

19 Bilaga G.

VÄSTERGÖTLAND—GÖTEBORGS JÄRNVÄGAR
Telegr.-adr.: VEGEBANAN.

GÖTEBORG den

Fullmakt

för Banmästaren R. Pettersson att vid syneförrättning fredagen den 21 dennes för torrläggning av mark tillhörande Stenstorps prästgård m.fl. kommuner föra järnvägens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 17 december 1934.

J. Nöjsberg
Baningenjören
Göteborg

Bevittnas:

S. Kaunder E. Forsberg

N.J.G. GRANSKAT SVENSK VARA

Bilaga V

Till Chefen för Statens Järnvägars II distrikt.

Göteborg.

Med anledning av Eder skrivelse av den 26 dennes rörande Stenstorp-Brunnhems dikningsföretag av år 1935 vill jag meddela, att frågan, ~~om~~ huruvida Statens Järnvägar skulle förbättra genomloppet vid S eller ersätta den skada, som ett bibehållande av det nuvarande genomloppet skulle vålla, redan under syneförrättningen diskuterats med Statens Järnvägars befullmäktigade ombud, som därvid ansåg uppenbart, att det förra alternativet vore för S.J. förmånligast. Synemännens utlåtande har också avgivits med hänsyn till denna Edert ombuds ståndpunkt och kan av formella skäl icke bli föremål för ändring annat än efter överklagande i vederbörlig vattendomstol. Upplysningsvis kan jag emellertid nämna, att ifrågavarande ersättning enligt de i synehandlingarna upptagna jordvärdena skulle ha uppgått till kr.1.629:90.

Likaså kan jag upplysningsvis nämna, att avloppet längs banvallen ovanför K icke ingår i dikningsföretaget på annat sätt än att synemännen på särskilt yrkande av S.J:s ombud yttrat sig om underhållsskyldigheten sålunda: "Dessutom skall avloppssträckan K-P, som parallellt med den förut nämnda rörledningen H-H^{I}, fortfarande skall tjänstgöra för flödesvattnets bortledande, i mån av behov rensas från slam, växter och nedrasad sten. - Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Dock skola samtliga inom Statens Järnvägars område belägna öppna avloppssträckor, vars underhåll, enligt vad som under synegången uppgivits, hittills ombestyrts och bekostats av Statens Järnvägar, även framdeles av dem underhållas." Jag kanske bör

tillägga, att dikena i fråga sedan gammalt utgöra avlopp icke blott för järnvägsområdet utan även för ovanför liggande odlad mark, varför någon rätt för Statens Järnvägar att fritt bestämma över dessa diken icke föreligger. Även de nu nämnda bestämmelserna i synemännens utlåtande kunna icke genom min försorg bli föremål för ändring.

Emellertid vill jag framhålla, att min skrivelse av den 12 dennes endast avsåg att fullgöra den skyldighet, som finnes stadgad i 10 kap. 52 § vattenlagen och som uteslutande avser att säkerställa järnvägstrafiken mot de risker, som ett olämpligt utförande av arbeten inom järnvägs område skulle kunna medföra för trafiken. Jag erkänner gärna, att i ett fall som detta, då allt arbete inom järnvägens område skall utföras av folk, som står under Distriktschefens befäl, det kan synas onödigt, att förrättningsmannen av samme distriktschef begär besked, huru arbetet lämpligast bör verkställas, men då det uttryckligen i lagen föreskrives, nödgas jag dock vidhålla min anhållan om sådant besked. Jag översänder alltså ånyo samma anritning, som medföljde min skrivelse av den 12 dennes, med anhållan om sådant yttrande, som omförmäles i 10 kap.52 § vattenlagen.

Skara den 28 februari 1935.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Bilaga V

STATENS JÄRNVÄGAR
II DISTRIKTET
DISTRIKTSCHEFEN

D.-nr Dc 306/35

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Till

Statens Lantbruksingenjör i Skaraborgs län,

S k a r a.

I ärendet angående Stenstorp-Brunnhems dikningsföretag av år 1935 vill distriktschefen med anledning av Eder skrivelse den 28 februari 1935 meddela besked rörande där omhandlade frågor.

Då vattenavloppet genom statens järnvägars banvall vid punkten S å den av Eder översända ritningen utföres för lägre kostnad än beloppet av den skada, som skulle uppstå, därest arbetet icke utfördes, samt arbetet inom järnvägsområdet bör utföras genom statens järnvägars försorg, kommer vederbörande baningenjör att gå i författning härom.


Statens järnvägars område vid här ifrågavarande bansträcka är avsett och anskaffat uteslutande för järnvägsändamål. Frågan huruvida och av vilken beskaffenhet vattenavlopp längs banvallen må förefinnas, avgöres av järnvägsmyndigheten ensam med hänsyn till järnvägens eget behov. Dikningsintressenter å vidliggande fastigheter hava icke annan rätt till diken eller annat avlopp å banområdet än till sådant avlopp genom banvallen, som omförmäles i 7 kap. 9 § vattenlagen. Statens järnvägar äro således icke för sitt banområde delägare i dikningssamfällighet och icke heller förpliktade att å detsamma hålla dike längs efter banvallen för dränering av närliggande jordbruksfastigheter. Statens järnvägar måste förbehålla sig full frihet att för sina arbeten och övriga behov bestämma och förfoga över all till banområdet hörande mark - även dikesmark - utan intrång från grannfastigheters sida.

I förevarande fall hava statens järnvägar icke någon fördel av rensning eller fördjupande av det för dagvattens avledande från banområdet avsedda diket längs banvallen ovanför punkten K å ritningen. Därest angränsande jordbruksfastigheter begagnat sig av diket för avledande av vatten från sina markområden, måste detta betraktas såsom ett medgivande tills vidare från statens järnvägars sida, vilket kan återkallas när helst det befinnes erforderligt för statens järnvägar. Befinnes det för Stenstorp-Brunnhems dikningsföretag nödigt att för av-

loppssträckan ovanför K erhålla ett för framtiden bestående avloppsdike, varöver företaget självt skall råda, äga delägarne i företaget att på egna markområden framdraga dylikt avlopp.

Enär alltså de ifrågasatta åtgärderna beträffande vattenavlopp längs banvallen icke äro förenliga med statens järnvägars intressen samt synemännen måste anses sakna behörighet att meddela bestämmelser angående förpliktelse för statens järnvägar att ifråga om järnvägens egna diken eller vattenavlopp utföra rensning, framtida underhåll eller annan åtgärd för dikningsföretagets behov, får distriktschefen hemställa, att dylika bestämmelser icke intagas i synemännens utlåtande.

Slutligen anhåller distriktschefen att en avskrift av synemännens utlåtande i de delar, som beröra statens järnvägar, benäget måtte snarast hit översändas mot postförskott å lösenbeloppet. Göteborg den 16 mars 1935.



Bilaga V.

STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr Do 306/35.

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Till

Statens Lantbruksingenjör i Skaraborgs län,

Skara.

Ang. Stenstorp-Brunnhems dikningsföretag av år 1935.

I enlighet med föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 52 § får distriktschefen härmed meddela, att ifråga om rubricerade dikningsföretag, i vad avser dikessträckan mellan punkterna K och I å av Eder upprättad ritning, intet är att erinra från statens järnvägars sida emot arbetets utförande enligt förslaget, under förutsättning, att sländtlutningen mot statens järnvägars område icke tages skarpare än 1:1,5.

Vidkommande frågan om avloppet mellan punkterna K och P vill distriktschefen, med vidhållande av sina i skrivelsen den 16 sistlidna mars gjorda uttalanden om full frihet för statens järnvägar att för sina arbeten och övriga behov bestämma och förfoga över all till banområdet hörande mark utan intrång från grannfastigheters sida, meddela, att den upprensning, som f.n. är erforderlig, kommer att verkställas av statens järnvägar, men statens järnvägar vilja förbehålla sig rätt att erhålla ersättning för allt framtida underhåll av diket, i den mån nämnda underhåll icke erfordras för statens järnvägars egna behov. Tillika förbehåller sig statens järnvägar rätt att - om och när så befinnes lämpligt - påfordra, att de delar av diket, som ligga inom statens järnvägars område, utflyttas på berörda jordägares bekostnad.

För att samtliga av detta ärende berörda jordägare skola få kännedom om frågans läge till undvikande av framtida eventuella tvistigheter får jag hemställa, att samtliga i ärendet växlade skrifter måtte biläggas synemännens handlingar. Göteborg den 14 maj 1935.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga H.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Stenstorps socken					
Stenstorp Prästbordet	10		1		Stenstorps pastorat arr. Tvar Sandström
				1	äng
				2	"
				3	"
				4	åker
				5	äng
				6	åker
				7	äng
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12a	"
				12b	
				12c	
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	åker
				21	"
				22	äng
				23	"
				24	åker
				25	äng

Överförd

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			54					470	253	80	500	270	-	30	16	20
			08					300	24	-	"	40	-	200	16	-
			19					360	68	40	600	114	-	240	45	60
	13							530	68	90	700	91	-	170	22	10
			61					250	152	50	"	427	-	450	274	50
	06							560	33	60	"	42	-	140	8	40
		1	42					250	355	-	500	710	-	250	355	-
			46					350	161	-	700	322	-	350	161	-
			34					280	95	20	"	238	-	420	142	80
			58					328	185	60	"	406	-	380	220	40
			24					270	64	80	300	72	-	30	7	20
			92					310	285	20	500	460	-	190	174	80
			~~70~~ 68					~~340~~ 330	~~554~~ 224	~~90~~ 40	~~500~~ 500	~~895~~ 340	-	~~190~~ 170	~~340~~ 115	~~10~~ 60
			06				19	530	31	80	700	42	-	170	10	20
		1	12					420	470	40	600	672	-	180	201	60
			53					280	148	40	"	318	-	320	169	60
			47					420	197	40	"	282	-	180	84	60
			24					320	76	80	700	168	-	380	91	20
			09					210	18	90	400	36	-	190	17	10
			02					240	4	80	"	8	-	160	3	20
	09							510	45	90	700	63	-	190	17	10
	05							460	23	-	"	35	-	240	12	-
			22					240	52	80	600	132	-	360	79	20
			18					180	32	40	"	108	-	420	75	60
	07							650	45	50	700	49	-	50	3	50
			11					220	24	20	600	66	-	380	41	80
	40	9	10				19		~~3190~~ 3144	- 70		~~5606~~ 5511	- -		~~2416~~ 2366	- 30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överpört
				26	äng
				27	"
				28	"
				29	"
				30	"
				31	åker
				32	" "
					Summa
Stenstorps Prästbordet	10 1		1		Stenstorps pastorat arr. Algot Skarr
				33	lemt
—"—	"	10 1		1	Stenstorps pastorat arr. Erik Blomé
				34	lemt
Bjurumbruns socken					
Bjurumbruns Skattej. n:r	6 2		1/8		Karl Persson
				35	åker
" "	6 5		1/8		Karl Persson
				36	åker
" "	6 6		1/8		Lars Andersson
				37	åker

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	40	9	10				19		~~3190~~ 3144	70		~~5606~~ 5511	-		~~2416~~ 2366	30
			01					140	1	40	600	6	-	460	4	60
			05					200	10	-	"	30	-	400	20	-
			17					160	27	20	"	102	-	440	74	80
			10					140	14	-	"	60	-	460	46	-
			08					140	11	20	"	48	-	460	36	80
	28							370	103	60	700	196	-	330	92	40
	33							460	151	80	"	231	-	240	79	20
1	01	~~9~~ ~~70~~					19		~~3509~~ ~~20~~			~~6279~~	-		~~2769~~ ~~80~~	
		9	51						3463	90		6184	-		2720	10
	02							500	10	-	800	16	-	300	6	-
	09							420	37	80	800	72	-	380	34	20
1	-	16					16	-			-			-		
1	-	09					09	-			-			-		
1	40	-	20				20	-			-			-		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Brunnbergs Kalleg:n	13^2		5/12		Brunnbergs Kalleg:n
				38	åker
				39	"
					Summa
— " — Kyrkeg:n	12^1		1/2		Brunnbergs pastorat arr. Gust. Johansson
				40	äng
				41	åker
				42	"
				43	"
					Summa
Stenstorps socken					
Stenstorp Prästbordet	10^1		1		Stenstorps pastorat arr. Isak Lundström
				50	åker
				51	"
				52	"
				53	"
				54	äng
				55	"
				57	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	02							580	11	60	700	14	-	120	2	40
0	61							490	298	90	"	427	-	210	128	10
	63								310	50		441	-		130	50
1			03					440	13	20	600	18	-	160	4	80
1	84							560	470	40	700	588	-	140	117	60
0	30							230	69	-	"	210	-	470	141	-
1	06							600	36	-	"	42	-	100	6	-
	20		03						588	60		858	-		269	40
07	09							400	436	-	700	763	-	300	327	-
0	58							490	284	20	"	406	-	210	121	80
1	06							770	46	20	800	48	-	30	1	80
1	13							720	93	60	"	104	-	80	10	40
0			49					300	147	-	700	343	-	400	196	-
0			25					260	65	-	"	175	-	440	110	-
0			~~37~~			37		~~100~~	~~37~~	-	~~300~~	~~111~~	-	~~200~~ 100	~~74~~ 55	- 50
									~~109~~	-					~~84~~	-
1	86		~~11~~			37			~~127~~ 1072	50 -		~~950~~ 1839	-		~~822~~ 767	50 -
			74													

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Stenstorps pastorat. Tomteb. Kyrkoherden
Stenstorps Prästbordt	10/1		1		~~Stenstorps pastorat~~
					~~ov. F. Kjellander.~~
				56	åker
					Stenstorps pastorat
" "	10/1		1		arr. Gustaf Karlsson
				58	äng
				59	"
				60	"
				61	"
				62	"
				63	åker
				64	"
					Summa
Bjurnlunds socken					
Bjurnlunds Oxlatorp	11/8		7/288		Gustaf Karlsson,
				65	åker
				66	"
				67	"
				68	"
				69	"
				70	"
					Summa
Bjurnlunds Mossäg:n	1/8		1/12		Gustaf Karlsson,
				71	åker
				72	"
					Öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	14							350	49	–	800	112	–	450	63	–
0			52					40 ~~240~~	20 80 ~~124 80~~		600	312	–	560 ~~360~~	291 20 ~~187 20~~	
0			37					160 ~~220~~	59 20 ~~81 70~~		"	222	–	440 ~~360~~	162 80 ~~110 60~~	
1			26					330 ~~370~~	85 80 ~~96 20~~		500	130	–	170 ~~150~~	44 20 ~~33 80~~	
1			07					290	20 30		400	28	–	110	7 70	
1			01					"	2 90		"	4	–	110	1 10	
0	03							280	8 40		700	21	–	420	12 60	
0	10							420	42 –		"	70	–	280	28 –	
	13	1	23						239 40 ~~376 –~~			787	–		547 60 ~~441 –~~	
0	45							330	148 50		700	315	–	370	166 50	
0	04							"	13 20		"	28	–	"	14 80	
0	20							"	66 –		"	140	–	"	74 –	
0	33							280	92 40		"	231	–	420	138 60	
0	31							350	108 50		"	217	–	350	108 50	
0	~~17~~				17			~~260~~ ~~420~~	~~44 20~~ ~~71 40~~		~~800~~	~~136~~	–	~~540~~ ~~380~~	~~91 80~~ ~~64 60~~	
	1 33 ~~1 50~~				17				~~472 80~~ ~~500 –~~			~~1067~~	–		~~594 20~~ ~~567 –~~	
									428 60			931	–		582 40	
1	~~03~~				03			~~440~~	~~19 20~~		~~800~~	~~24~~	–	~~160~~	~~4 80~~	
1	10							360 ~~590~~	36 – ~~59~~		"	80	–	440 ~~610~~	44 – ~~61~~	
	~~13~~				03				~~55 20~~ ~~78 20~~			~~104~~	–		~~48 80~~ ~~25 80~~	
	10								36 –			80			44 –	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				73	åker
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
				78	äng
				79	åker
				80	tomt
				81	åker
				82	"
					Summa
Brunnsberg Oxlatomten	11	9	1/144		Alexander Stew
				83	äng
				84	åker
				85	"
				86	"
					Summa
— " —	11	5	1/9		August Persson
				87	åker
				88	" "
				89	" "
				90	" "
				91	" "
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10						03		36 —			80 —			44 —	
	15							500	75 —		800	120 —		300	45 —	
	07							610	42 70		〃	56 —		190	13 30	
	36						36	320	115 20		—	268 —		480	172 80	
	47						47	450	211 50		〃	376 —		350	164 50	
	12							370	44 40		700	84 —		330	39 60	
			09					230	20 70		600	54 —		370	33 30	
	05							330	16 50		700	35 —		370	18 50	
	05							370	18 50		〃	35 —		330	16 50	
	28							320	89 60		800	224 —		480	134 40	
	23							530	121 90		〃	184 —		270	62 10	
	144		09				47		835 60			1560 —			524 —	
	191								1036 —							
	105						86		721 90			872 —			838 10	
									465 30						406 70	
		20						330	66 —		700	140 —		370	74 —	
	14							510	71 40		〃	98 —		190	26 60	
	23							350	80 50		〃	161 —		350	80 50	
	13						13	510	66 30		〃	91 —		190	44 70	
	37		20				13		217 90			399 —			181 10	
	08							560	44 80		700	56 —		140	11 20	
	69							330	227 70		〃	483 —		370	255 30	
	43							440	189 20		〃	301 —		260	111 80	
	42							470	197 40		〃	294 —		230	96 60	
	53							510	270 30		〃	371 —		190	100 70	
2	15								929 40			1505 —			575 60	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Brunnsbo Bäckag:n	5 3		7/48		Wilhelm Andersson
				92	åker
				93	" "
				94	" "
				95	" "
				96	" "
				97	" Summa
Brunnsbo Oxlatomten	11 6		7/288		Wilhelm Andersson
				98	äng
				99	"
				100	"
				101	"
				102	"
				103	åker Summa
Brunnsbo Oxlatomten	11 7		1/72		Oscar Clausson
				104	äng
				105	åker Summa
" Bäckag:n	52		7/48		Gunnar ~~Gustaf~~ Gustafsson
				108	äng
				109	"
				110	"
				111	" Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

311833

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1-	24							510	122	40	700	168	-	190	45	60
1-	01							650	6	50	"	7	-	50		50
1-	01							680	6	80	"	7	-	20		20
0.8	16							440	70	40	"	112	-	260	41	60
0.9	30							490	147	-	"	210	-	210	63	-
0.53			75					300	225	-	"	525	-	700	300	-
	72		75						578	10		1029	-		450	90
0			37					180	66	60	600	222	-	420	155	40
0.			46					240	110	40	"	276	-	360	165	60
1			04					290	11	60	400	16	-	110	4	40
0			50					370	185	-	700	350	-	330	165	-
0			42					280	117	60	"	294	-	420	176	40
0.	43							400	172	-	"	301	-	300	129	-
	43	1	79						663	20		1759	-		795	80
0.			53					200	106	-	600	318	-	400	212	-
0	55							260	143	-	700	385	-	440	242	-
	55		53						249	-		703			454	-
0			08					400	32	-	600	148	-	200	16	-
0			38					240	91	20	"	228	-	360	136	80
0			06					260	15	60	400	24	-	140	8	40
0			10					230	23	-	"	40	-	170	17	-
			62						161	80		340	-		178	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
		1		112	äng
				113	"
					Summa
Brunnsberg Stommen	7		1/8		Gunnar Gustafsson
				113a	äng
				114	"
				115	åker
				116	"
				117	"
				118	"
				119	"
				120	"
				121	"
				122	äng
				123	"
				124	åker
				125	"
					Summa
— " — " —	8		1/2		Gunnar Gustafsson
				126	äng
				127	åker
				128	"
				129	"
				130	"
				131	"
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			62						161	80		340	-		178	20
			32					180	57	60	600	192	-	420	134	40
			09					230	20	70	500	45	-	270	24	30
		1	03						240	10		577	-		336	90
			40					300	120	-	500	200	-	200	80	-
			41					360	147	60	600	246	-	240	98	40
	14							460	64	40	700	98	-	"	33	60
	06							~~530~~ 590	~~31~~ 41	~~80~~ 40	800	46	-	~~270~~ 210	~~16~~ 6	~~20~~ 60
							02	~~450~~			~~800~~			~~350~~	~~7~~	-
							05	"			"			"	~~17~~	~~50~~
							11	~~370~~			"			~~430~~	~~47~~	~~30~~
							34	~~320~~			"			~~480~~	~~115~~	~~20~~
	~~12~~						12	~~480~~ 500	~~57~~ 60	~~60~~ -	~~800~~	~~96~~	-	~~220~~ 200	~~38~~ 36	~~40~~ -
			17					330 340	56 ~~18~~	10 -	600	102	-	270 ~~200~~	45 ~~34~~	90 -
			25					330	82 ~~100~~	50 -	"	153	-	"	67 ~~50~~	50 -
	16							530 ~~590~~	84 ~~94~~	80 40	800	128	-	270 ~~210~~	43 ~~33~~	20 ~~60~~
	05							530	26 ~~29~~	50 ~~58~~	"	40	-	870	13 ~~10~~	50 ~~50~~
	~~41~~ 53	1	23				64 52		~~671~~ 705	~~30~~ 30		~~1108~~	-		~~436~~ 382	~~70~~ 40
									613	70		1012			398	30
			07					230 540	16 ~~17~~	10 ~~80~~	600	42	-	370 ~~60~~	25 ~~4~~	90 ~~20~~
	17							240 590	40 ~~50~~	80 30	800	136	-	560 ~~210~~	95 ~~35~~	20 ~~70~~
	52							320 ~~460~~	166 ~~219~~	40 60	"	416	-	480 ~~320~~	249 ~~166~~	60 40
	27							590	159	30	"	216	-	210	56	70
	09							570	51 ~~53~~	30 10	"	72	-	230	20 ~~18~~	70 90
	08							480 ~~550~~	38 ~~44~~	40 -	"	64	-	320 ~~200~~	25 ~~20~~	60
1	13		07						472 ~~497~~	30 10		946	-		473 ~~287~~	70 90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag.		
Stenstorps socken.					
Stenstorps Prästbordet	10'		1	1-32	Stenstorps pastorat arr. Tore Sandström
—"—	10'		1	33	—"— " Algot Skatt
—"—	10'		1	34	—"— " Erik Blomé
Björnlunda socken					
Björnlunda Skatteg:n	6 2		1/8	35	Karl Persson
—"—	6 5		1/8	36	Dens.
—"—	6 6		1/8	37	Lars Andersson
Björnlunda Källeg:n	13 2		5/12	38-39	Gustaf Nyberg
" Kyrkeg:n	12'		1/2	40-43	Björnlunda pastorat arr. Gust. Johansson
Stenstorps socken.					
Stenstorps Prästbordet	10'		1	50-55, 57	Stenstorps pastorat arr. Tore Sandström
—"—	10'		1	56	—"— ~~Emma Kyrkoherden~~ " f. Kyrkoherden
—"—	10'		1	58-64	—"— arr. Gust Karlsson
Björnlunda socken					
Björnlunda Oxlatomten	11 8		7/288	65-70	Gustaf Karlsson
" Mossag:n	1 8		1/12	71-82	Dens.
" Oxlatomten	11 9		1/144	83-86	Alexander Sten
" "	11 5		1/9	87-91	August Persson
" Bäckeg:n	5 3		7/48	92-97	Wilhelm Andersson
" Oxlatomten	11 6		7/288	98-103	Dens.
" "	11 7		1/72	104-105	Oscar Clawson
" Bäckeg:n	5 2		7/48	108-113	Gunnar Gustaf Gustafsson
" Stommen	7 2		1/8	113a-125	Dens.
" "	8 1		1/2	126-131	Dens.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	01	9	51				19		3463	90		6184	-		2720	10
	02								10	-		16	-		6	-
	09								37	80		72	-		34	20
							16		—			—			—	
							09		—			—			—	
							20		—			—			—	
	63								310	50		441	-		130	50
1	20		03						588	60		858	-		269	40
									~~1072~~ 1073	-					~~767~~ 767	-
			74						~~404~~	-		1839	-		~~841~~	-
1	86		~~44~~				37		~~1127 50~~			~~1950~~	-		~~822 50~~	
	14								49	-		112	-		63	-
									239	40					547	60
	13	1	23						~~376~~	-		787	-		~~111~~	-
1	33								428	60		931			502	40
	~~50~~						17		~~[illegible]~~			~~1007~~	-		~~594~~	20
	105								~~[illegible]~~						~~[illegible]~~	
	~~91~~		09				86		~~1036~~	-		~~1560~~	-		~~924~~	-
									465	30		872			406	70
	37		20				13		217	90		399	-		181	10
2	15								929	40		1505	-		575	60
	72		75						578	10		1029	-		450	90
	43	1	79						663	20		1459	-		795	80
	55		53						249	-		703	-		454	-
		1	03						240	10		577	-		336	90
	41						64		~~613~~	70		1012			~~348~~	30
	~~55~~	1	23				~~52~~		~~671 30~~			~~1108~~	-		~~436 70~~	
									~~725 30~~						~~382 70~~	
1	13		07						472	30		946	-		473	70
									~~664 10~~						~~301 90~~	
	~~14~~ 37	~~17~~	57			1	~~29~~		~~11320 20~~			~~20773~~	-		~~9452 80~~	
									~~11766 40~~						~~10426 60~~	
13	22	17	20			2	81		~~11024 20~~			~~19742~~	-		~~9748 80~~	
									10628 80			1935			9113 20	

Stenstorp den 29. Januari 1935

Aug. Andersson

Sam. Nilsson

Bilaga J.

A R B E T S B E S K R I V N I N G.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Stenshuvud den 29 januari 1905.

Alexanderssons

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
					Bilaga K.	
	Fordersättningslängd.					
	Dikes A - Y+50					
Stenstorps Prästbordet 10	¹, arr: Ivar Sandström	0 - Y+50	383	2.5	9 58	
-"- -"-	-"- -"-	0 - Y+50	383	2.5	9 58	19 16
	Dikes E¹ - E					
Stenstorps Prästbordet 10	¹, arr: Ivar Sandström	9+84 - 11+21	144	2.5	3 60	8 93
-"- -"-	-"- -"-	9+84 - 11+21	144	2.5	3 60	
	Dikes E - F					
Stenstorps Prästbordet 10	¹, arr: Ivar Sandström	11+21 - 13	153	3.8	5 81	
-"- -"-	-"- -"-	11+21 - 13	153	2.9	4 44	10 25
	Dikes B - B¹					
Brunnsberg Kyrkog:n 12	¹, arr: Gust Johansson	30 - 31+28	39	4.0	1 56	
-"- Källeg:n 13	² Gust. Nyberg	30 - 31+28	39	4.9	1 91	3 47
	Dikes G - H - J					
Stenstorps Prästbordet 10	¹, arr: Ivar Sandström	0 - 0+50	78	3.0	2 34	
-"- -"-	-"- -"-	0+15 - 0+50	35	2.6	1 43	
-"- -"-	-"- -"-	0+50 - 1+61	180	3.0	5 40	
-"- -"-	-"- -"-	0+50 - 1+61	180	2.6	4 68	13 85
	Dikes 7+15 - R					
Brunnsberg Oxelösund	11⁹, a. Sten	7+15 - 8+4	80	3.3	2 64	2 64
	Dikes R - R¹					
Brunnsberg Oxelösund	11⁹, a. Sten	20 - 20+10	20	3.3	66	66
	Dikes V - V¹					
Brunnsberg Oxelösund	11⁷ O. Clausson	80 - 80+50	73	2.0	1 46	
-"- -"-	11⁶ V. Andreasson	80 - 80+50	73	1.8	1 31	2 77
					överföres	61 73

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
				överföres			61	73
	diket S - S^{I} - S^{II}							
Brunnhem Åkaltomt. 11^{6}	V. Andreasson	8+27 - 9+90	110	3.2	3	52		
-"- -"- 11^{5}	A. Persson	8+76 - 9+90	74	4.9	3	63	7	15
	diket S^{I} - S^{III}							
Brunnhem Åkaltomt. 11^{5}	A. Persson	40 - 41+41	174	4.9	8	53	8	53
	diket F - I - U - V - 34+54							
Brunnhem Åkaltomt. 11^{6}	V. Andreasson	30 - 32+32	253	3.2	8	16		
- " - - " -	- " -	30 - 32+32	253	2.7	6	89		
- " - - " -	- " -	32+32 - 32+91	66	1.8	1	19		
Brunnhem Bäckag:n 5^{2} } -"- Stommen 7^{2} }	Gust. Gustafsson	32+32 - 34+54	264	2.4	6	34		
-"- Åkaltomt. 11^{7}	O. Clausson	32+91 - 33+50	72	2.0	1	44		
-"- Stommen 7^{2}	Gust. Gustafsson	33+50 - 34+54	126	3.6	4	54	28	56
	T - T^{II}							
Brunnhem Åkaltomt. 11^{5}	V. Andreasson	50 - 50+67	92	2.4	2	20		
- " - - " -	- " -	50 - 50+13	21	4.0	0	84		
- " - - " - 11^{7}	O. Clausson	50+13 - 50+67	71	2.6	1	85	4	89
	diket U - U^{I} - U^{II}							
Brunnhem Bäckag:n 5^{3}	V. Andreasson	60 - 60+73	66	3.0	1	98		
-"- -"-	-"-	60+25 - 60+73	43	4.9	2	11		
-"- -"- 5^{2}	G. Gustafsson	60 - 60+25	23	1.8		41	4	50
	diket U^{I} - U^{III}							
Brunnhem Bäckag:n 5^{3}	V. Andreasson	70 - 71	120	4.7	5	64		
-"- -"- 5^{2}	G. Gustafsson	70 - 71	120	2.2	2	64	8	28
				överföres			123	64

1	2	3	4	5	6	7
					överföres	123 64
		Sims 100 – 100+90				
Stenstorps Trästbordet	10/ars: G. Karlsson	100 - 100+90	81	3.7	3 –	
– " – – " –	— " —	100 - 100+90	81	2.9	2 35	5 35
		Sims L – M – N				
Stenstorps Trästbordet	10/ars: G. Karlsson	110 – 111+56	290	2.4	6 96	
– " – – " –	— " —	110 – 111+56	290	2.2	6 38	
Burnhams Mossag:n 1/8	G. Karlsson	111+56 – 111+89	26	3.3	8 58	
– " – – " –	— " —	111+56 – 111+89	20	4.0	80	22 72
				Summa kronor		157 71

Stenstorp den 29 januari 1935

G. Karlsson

Aug. Andersson Gust. Nilsson

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Bilaga L.

Sanitetslinjen A-C.

Diket A-B-C.

0-1+36	136	mossjord	m³	185	0.40	74	-			
		grus	"	50	1.25	62	50			
0+26		Rörbro a=4,00 m. b=0,60 "				110	-			
1+50-3+50	200	mossjord	m³	275	0.40	110	-			
		grus	"	50	1.25	62	50			
3+48		rörbro a=4.00 m. b=18" rör				100	-			
3+50-6	250	mossjord	m³	335	0.40	134	-			
		grus	"	15	1.25	18	75	671	75	
		jordersättning						19	16	
		tillägges c:a 10 %						69	09	760 -

Diket B-B¹

30-31+84	184	mossjord	m³	175	0.40			70	-	
		jordersättning						3	47	
		tillägges c:a 10 %						6	53	80 -
									Summa	840 -

Sanitetslinjen D-E

Rördiket D-E.

20+25-20+32	7	sten o. grus	m³	2	1.50	3	-			
20+32		täckdikesrör				15	-			
20+32-21+66	134	6" rör med frakt	m'	134	0.85	113	90			
		grävning läggning och återfyllning	m'	134	0.45	60	30			
20+72, 21+66		brunn typ B.	st.	2	40. -	80	-			
21+66-22+90	124	5" rör med frakt.	m'	124	0.60	74	40			
		grävning, läggning o. återfyllning "		124	0.40	49	60			
		Överföres				396	20			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			396	20				
22+90		slamsicka			70	-				
		justbädd för 6" rören m'	100	0.15	15	-	481	20		
		tillägges c:a 10 %					48	80	530	-
		Diket E-F.								
11+21-13	179	mossjord m³	490	0.40	196	-				
11+86		pörbro typ 1. a=4.00 m. b=15" rör			100	-	296	-		
		jordersättning					10	25		
		tillägges c:a 10 %					28	75	335	-
		Diket E-E^{I}								
11+21-9+84	137	mossjord m³	170	0.40			68	-		
		jordersättning					8	93		
		tillägges c:a 10 %					8	07	85	-
		Summa							950	-
		Samfälligheten G-K.								
		Diket G-H-J-K.								
0-1+94	194	mossjord m³	240	0.40	96	-				
		sandblandad lera "	260	0.60	156	-				
		grus "	5	1.25	6	25	258	25		
		jordersättning					13	85		
		tillägges c:a 10 %					27	90	300	-
		Summa							300	-
		Samfälligheten J-N.								
		Diket J-L.								
100-100+80	80	mossjord o. plen m³	120	0.60	72	-				
100-100+80		grus a=4.00 m. "	25	1.25	31	25				
100+77	80	rörbro b.=0.60 "			100	-	203	25		
		jordersättning					5	35		
		tillägges c:a 10 %					21	70	230	-
		Överföres							230	-

PETTERSONSKA BOKTR. ESTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							230	-
		Diket L-M-N								
110-111+89	189	mosjord m³	310	0.40	124	-				
		sandblandad lera "	80	0.60	48	-				
110+80		rörbyv. a=7.00 m., b=15" rör			95	-	267	-		
		jordersättning					22	72		
		tillägges c:a 10 %					20	28	310	-
		Summa							540	-
		Samfälligheten L^{I}-L^{II}								
		Rördiket L^{I}-L^{II}								
103-103+50	50	mosjord m³	20	0.40	8	-				
103+50		täckdikesöga			15	-				
103+50-103+70	20	6" rör med frakt m'	20	0.85	17	-				
		grävning, läggning och återfyllning m'	20	0.45	9	-				
103+70-104+74	104	5" rör med frakt. m'	104	0.60	62	40				
		grävning, läggning och återfyllning m'	104	0.40	41	60				
103+70		bumm typ B			25	-				
104+74		" " A			40	-	218	-		
		tillägges c:a 10 %					22	-	240	-
		Summa							240	-
		Samfälligheten N-O.							-	
		Rördiket N-O.								
111+89		Ringmurning av rörutlopp			40	-				
111+89-113+30	141	8" rör med frakt m'	141	1.40	197	40				
		grävning, läggning o. återfylln. m'	141	0.60	84	60				
113+30-115	136	6" rör med frakt. "	136	0.85	115	60				
		grävning, läggning o. återfylln. "	136	0.45	61	20				
115-+85	85	5" rör med frakt "	85	0.60	51	-				
		grävning, läggning o. återfylln. "	85	0.40	34	-				
		muskörd för 6" o. 8" rören "	200	0.15	30	-				
		överföres			613	80				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överjört			613	80				
111+74, 112+36, 115		brunn typ B. st.	3	25-	75	-				
113+30, 115+85		" " A "	2	40.-	80	-	768	80		
		tillägges c:a 10 %					81	20	850	-
				Summa					850	-
		Sanitetsledning H-H^{I}								
		Rördiket H^{I}-H								
130-131+70	170	3" rör med fakt m'	170	0.30	51	-				
		grävning, läggning o. återfylln. "	170	0.30	51	-				
131+70-134+86	316	4" rör med fakt "	316	0.45	142	20				
		grävning, läggning o. återfylln. "	316	0.50	158	-				
130, 131, 131+70, 132+64		brunn typ B st.	4	25.-	100	-				
134+86		täckdikesöga			15	-	517	20		
		tillägges c:a 10 %					52	80	570	-
				Summa					570	-
		Sanitetsledning P-Y.								
		Diket P-R-S.								
6+36-6+70	34	lera m^{3}	70	0.50	35	-				
		grus "	20	1.-	20	-				
6+70		kringmurning av pörutlopp			40	-				
6+70-8+4	134	8" rör med fakt m'	134	1.40	187	60				
		grävning, läggning o. återfylln. "	134	0.60	80	40				
7+15, 8+4		brunn typ C st.	2	40.-	80	-				
6+70-8+4	134	pressning av bef. diket m^{3}	90	0.50	45	-				
		grus "	10	1.-	10	-				
8+30		stamficka			80	-	578	-		
		jordersättning					2	64		
		tillägges c:a 10 %					59	36	640	-
		Diket R-R^{I}								
20-20+10	10	lera m^{3}	10	0.50	5	-				
20+10		brunn typ C			40	-				
20-20+10	10	4" rör med fakt. m'	10	0.45	4	50				
		överföres			49	50			640	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTH. I SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			49	50			640	-
		grävning, läggning o. återfyllu. m'	10	0.25	3	50	53	-		
		jordersättning					0	66		
		tillägges c:a 10 %					5	34	59	-
		Diket S-S^{I}-S^{II}								
8+27-9+90	163	mossjord med stubbar m^3	285	0.50	142	50				
		grus "	25	1.25	31	25	173	75		
		jordersättning					7	15		
		tillägges c:a 10 %					19	10	200	-
		Diket S^{I}-S^{III}								
40-41+41	141	mossjord m^3	145	0.40			58	-		
		jordersättning					8	53		
		tillägges c:a 10 %					0	47	67	-
		Diket S-T-U-V-X-Y.								
30-32	200	mossjord m^3	400	0.40	160	-				
		finsand o. ngt sten "	10	0.70	7	-				
		grus "	2	1.-	2	-				
30+50, 31+26		Bäddbro a=4.00 m., b=15" prm pl.	2	95.-	190	-				
31+96		" " 2.00 " b=15 " .			80	-				
32-34+80	280	mossjord m^3	605	0.40	242	-				
		finsand "	5	0.60	3	-				
		grus "	2	1.-	2	-	686	-		
		jordersättning					28	56		
		tillägges c:a 10 %					65	44	780	-
		Diket T-T^{II}								
50-50+67	67	mossjord m^3	290	0.40	116	-				
		grus "	30	1.25	37	50	153	50		
		jordersättning					4	89		
		tillägges c:a 10 %					21	61	180	-
		Överföres							1926	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							1926	-
		Diket U-U^{I}-U^{II}								
60-60+73	73	mossjord m^3	170	0.40			68	-		
		jordersättning					4	50		
		Tillägges c:a 10 %					7	50	80	-
		Diket U^{I}-U^{III}								
70-71	100	mossjord m^3	205	0.40	82	-				
		fin sand "	30	0.60	18	-	100	-		
		jordersättning					8	28		
		Tillägges c:a 10 %					11	72	120	-
		Diket V-V^{I}								
80-80+50	50	mossjord m^3	105	0.40			42	-		
		jordersättning					2	77		
		Tillägges c:a 10 %					5	23	50	-
		Summa							2176	-
		Sammandrag								
		Samfälligheten A-C							840	-
		-"- D-F							950	-
		-"- G-K							300	-
		-"- J-N							540	-
		-"- L^{I}-L^{II}							240	-
		-"- N-O							850	-
		-"- H-H^{I}							570	-
		-"- P-Y.							2176	-
		Summa							6466	-
		Avlopp berörda av nya genomlopp under Lidköpings - Skara - Stenstorps järnväg Ulfvasej.								
		Diket L^{II}-L^{III}.								
104+93-105+18	25	4" rör med fakt. m'	25	0.45	11	25				
		grävning, läggning o. påfylln. "	25	0.35	8	75				
115+18		brunn typ A			40	-			60	-
		Summa							60	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Diket M – MI								
120		Tackdikesöga			10	-				
120–121+32	132	4" för med pakt. m'	120	0.45	54	-				
		grävning, läggning o. påfylln. m'	120	0.35	42	-				
121+32–121+76	44	3" för med pakt "	44	0.30	13	20				
		grävning, läggning o. påfylln "	44	0.30	13	20				
120+52, 121+32, 121+76		brunn typ O st.	3	25.-	75	-			207	40
				Summa					207	40

Stensbyn den 29 jan. 1935

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:100 000

Bilaga M.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stenstorp Prästbordet m.fl. hemman i Stenstorps och Brunnhems socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av åtskilliga avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna väster och norr om Stenstorps kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla, dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C och B-B^{I}, D-E-F och E-E^{I}, G-H-I-K och H-H^{I}, I-L-M-N-O, L^{I}-L^{II} och ~~M-M samt~~ P-R-S-T-U-V-X, Y, R-R^{I}, S-S^{I}-S^{II}, S^{I}-S^{III}, T-T^{II}, U-U^{II}-U^{III}, U^{I}-U^{III} och V-V^{I} för de olika huvudavloppen och deras sidodiken. Dessutom skall avloppssträckan K-P ~~och L-L^{I}~~

som parallellt med den förut nämnda rörledningarna H-H^{I}, ~~respektive M-M^{I}~~

fortfarande skall tjänstgöra för flödesvattnets bortledande, i mån av behov ren-

sas från slam, växter och nedrasad sten. Dessutom har undersökning och beräkning verkställts för rörledningarna L^{II}-L^{III}, M-M^{I} och X-X^{I}, vilka dock icke skola komma till utförande, då de äro beroende av nya genomlopp under Lidköping- Skara-Stenstorps järnväg och då kostnaderna för dessa nya genomlopp kunna förväntas bliva avsevärt högre än den häremot svarande jordförbättringen.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta. Storleken har å profilritningarna angivits med blått.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar och för avlopp enbart för vanlig vattenföring till 0.2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggandemark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken s kall uppdelas i åtta av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "A-C", "D-E", "G-K", "I-N", "L^{I}-L^{II}", "N-O","H^{I}-H" och "P-y". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Dock skola samtliga inom Statens Järnvägars område belägna öppna avloppssträckor, vars underhåll, enligt vad som under synegången uppgivits, hittills ombestyrts och bekostats av Statens Järnvägar, även framdeles av dem umderhållas.

Företaget berör dessutom Statens Järnvägar på så sätt, att en mellan S och R befintlig trumma genom banvallen är för g rund för ovanför liggande åkers torrläggning till 1.2 meters djup. Då ifrågavarande mark jämväl vid tidpunkten för järnvägens tillkomst kan antagas ha varit åker eller äng, skall det åvila Statens Järnvägar såväl att ombestyra

som bekosta nytt genomlopp mellan S och R enligt härför upprättat förslag. Det nya genomloppet har dimensionerats endast för vanlig vattenföring, varför den befintliga trumman måste bibehållas som reserv för flöden. Detta arbete bör så bedrivas, att nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit färdigställd och meddelande härom kommit vederbörande baningenjör tillhanda. Vidare måste öppna avloppssträckorna längs banvallen mellan K och I samt ovanför S ~~och nedanför R~~ fördjupas, vilket arbete skall av företaget ombestyras och bekostas enligt ritning. Vid alla dessa arbetns utförande skola de föreskrifter till järnvägstrafikens säkerställande, som av vederbörande Statens Järnvägars distriktschef meddelas, noggrannt iakttagas.

Företaget berör Skara-Stenstorps järnväg på så sätt att befintliga genomlopp genom järnvägens banvall dels ovanför L och dels nedanför L III och X^I äro för grunda för den härav beroende markens torrläggning till 1.2 meters djup. Då denna mark jämväl vid tidpunkten för järnvägens tillkomst kan antagas ha varit åker eller äng, ~~skall det åligga~~ men då det, som förut påpekats, kan förväntas, att nya, tillräckligt ~~järnvägens ägare att såväl ombestyra som bekosta för ifrågavarande~~ djupa genomlopp genom banvallen skulle betinga avsevärt större kost- ~~torrläggning erforderliga nya genomlopp enligt upprättade ritningar.~~ nad än den häremot svarande jordförbättringen, skall det i enlighet ~~Då dessa nya genomlopp dimensionerats endast för vanlig vattenföring,~~ med bestämmelserna i 7 kap. 17 § vattenlagen åligga järnvägens ägare ~~måste de befintliga trummorna behållas för flöden. Arbetet bör så be-~~ att i stället för anordnande av ~~xxxxxxxxx~~ nya genomlopp för rörledning- ~~drivas, att de nya genomlopp kunna tagas i bruk inom en månad efter~~ arnam L^{II}-L^{III}, M-M^I och X-X^I utbetala engångsersättning för den ~~respektive avlopp~~ ~~det nedanför genomloppen blivit färdigställda och meddelande härom~~ minskade jordförbättringen med följande belopp: Till ägaren av ~~kommit vederbörande trafikförvaltning tillhanda. Vid arbetets utfö-~~

Brunnhem Stommen 7[2] kr.217:52, till ägaren av Brunnhem Mossagården 1[8] ~~funde skola de föreskrifter, som till järnvägstrafikens säkerställande~~ kr.272:01, till ägaren av Brunnhem Oxlatomten 11[8] kr.36:36 och till ~~av vederbörande statens järnvägars baninspektör meddelas, noggrannt~~ ägaren av Stenstorp Prästbolet 10[1] kr.29:31., allt så snart detta ut~~färdigas. Beträffande ett vid X befintligt genomlopp, som även är för~~ låtande vunnit laga kraft.

~~grund, har utredningen visat, att full torrläggning kan ernås genom~~

framdragande av rörledningen X-X[I] genom järnvägens banvall. Den häremot svarande jordförbättringen har uppskattats till kr. 151.80. Då det är tvivelaktigt, huruvida ledningens framdragande genom den höga banvallen kan utföras för nämnda belopp, får synemännen föreskriva, att det skall stå järnvägens ägare fritt, att antingen utföra ifrågavarande rörledning enligt förslaget inom två månader efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit färdigställd och meddelande härom kommit trafikförvaltningen tillhanda, eller ock till ägare av Brunnhem Stommen 7[2] ~~inom samma tid kontant erlägga förenämnda belopp kr. 151.80.~~

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk, såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den tickta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden,

därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbr uksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma;

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagem skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om rör av betong skola uppfylla de täthets- och hållfasthetsfordringar, som finnas angivna i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar n:r 5, 1931;

att under arbets-tiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1940;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Stenstorps - Brunnhems dikningsföretag av år 1935".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara in-

givna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Stenstorp den 29 januari 1935.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Aug. Andersson Sam Wilsas

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A-C.				
			Stenstorps socken.				
1	1	10'	Stenstorps Prästbord. { Stenstorps pastorat arr. Tvar Sandström	sök.	12 b 14-32	1684.10	2950.-
-	1	10'	-"- { Stenstorps pastorat arr. Algot Skatt		33	10.-	16.-
-	1	10'	-"- { Stenstorps pastorat arr. Erik Blomé		34	37.80	72.-
			Brunnsbens socken				
-	5/12	13 2	Brunnsbens Kvarg:n { Gustaf Nyberg		38-39	310.50	441.-
2	1/2	12'	" Kyrkog:n { Brunnsbens pastorat arr. Gust. Johansson	sök.	40-43	588.60	858.-
			Summa			2631.-	4337.-
			Samfälligheten D-F				
			Stenstorps socken.				
1	1	10'	Stenstorps Prästbordet { Stenstorps pastorat arr. Tvar Sandström	sök.	1-12a 13	1779.80	3234.-
			Samfälligheten G-K.				
1	1	10'	Stenstorps Prästbordet { Stenstorps pastorat arr. Tvar Sandström	sök.	52-55,	351.80	670.-
-	1	10'	" { Stenstorps pastorat Fundr. Kyrkoherden		56	49.-	112.-
			Summa			400.80	782.-
			Samfälligheten I-N				
1	1	10'	Stenstorps Prästbordet { Stenstorps pastorat arr. Tvar Sandström	sök.	~~57~~ 58-64	239.40	787.-
~~1~~	~~1~~	~~10'~~	~~-"- { Stenstorps pastorat arr. Gust. Nordman~~		~~58-64~~	~~239.40~~	~~787.-~~
			Brunnsbens socken.				
	~~18~~		~~Brunnsbens Odalmarken Gustaf Nyberg~~		~~70~~		
3	1/12	18	Brunnsbens Norsag:n Gustaf Gustafsson	sök.	77-79	81.60	173:-
			Summa			321:-	960:-

Bilaga N.

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
						o/o-tal för gemensamma kostn.	företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1265.90							623.31	74.203	115	39
6. –							2.96	0.352		54
34.20							16.84	2.005	3	12
130.50							64.25	7.649	11	89
269.40							132.64	15.791	24	56
1706. –						18.720	840. –	100.000	155	50
1454.20						15.957	950. –	100.000	132	55
318.20							250.42	83.473	29	00
63. –							49.58	16.527	5	74
381.20						4.183	300. –	100.000	34	74
547.60							462.76	85.696	49	91
~~547.60~~							~~462.76~~	~~85,696~~		
91.40							77.24	14.304	8	33
639. –						7.012	540: –	100: 000	58	24

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten L I – L II				
3 1/12	18		Bjurumbruns Mosag: n Gustaf Karlsson	sök.	72-74,	153,70	256:-
7 1/8	72		" Stommen ~~Gustaf~~ Gustafsson	sök.	116,	31.80	48:-
			Summa			185,50	304:-
			Samfälligheten N – O.				
3 1/12	18		Bjurumbruns Mosag: n Gustaf Karlsson	sök.	80 -82	~~230.-~~ ~~378.10~~	443.-
7 1/8	72		" Stommen ~~Gustaf~~ Gustafsson	sök.	122-125	~~249.90~~ ~~291.90~~	420.-
7 1/2	81		" " Dens.	"	126-131	~~772~~ ~~644.10~~	946.-
			Summa			~~952.20~~ ~~1254.10~~	1809.-
			Samfälligheten H – H I				
1	1	10	~~Skeppsbro socken~~ Skeuslunds pastorat Skeuslunds Pastorbord	arr. Tuve Sandström	ink.	50-51	720.20	1169.-
			Bjurumbruns socken				
3 7/288	116		Bjurumbruns Oxlatomten Gustaf Karlsson	sök.	65-69	428.60	931.-
4 1/144	119		" " Alexander Stew	sök.	85	80.50	161.-
			Summa			1229.30	2261.-
			Samfälligheten P – Y				
4 1/144	119		Bjurumbruns Oxlatomten Alexander Stew	sök.	83-84	137.40	238.-
5 1/9	115		" " August Persson	sök.	87-91	929.40	1505.-
6 7/48	53		" Backag: n Vilh. Andersson	sök.	92-97	578.10	1029.-
6 7/288	116		" Oxlatomten Dens.	"	98-103	663.20	1459.-
8 1/72	117		" " Oscar Clarsson	sök.	104-105	249.-	703.-
7 7/48	52		" Backag: n ~~Gustaf~~ Gustafsson	sök.	108-113	240.10	577.-
7 1/8	72		" Stommen Dens.	"	113a-115	332.00	544.-
			Summa			3129.20	6055.-

Bilaga

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
						% tal för gemensk. kostn.	företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
102,80							207,19	86.329	9	32
16.20							32,81	13,671	1	48
118.50						1.300	240:-	100,000	10	80
~~213.-~~ 124.90							211.31	~~24.860~~ ~~22.509~~	19	92
~~170.10~~ 128.10							168.75	~~19.853~~ ~~15.085~~	15	51
~~473.70~~ 301.90							469.94	~~55.287~~ ~~54.406~~	43	17
~~856.80~~ 554.90						9.402	850.-	100.000	78	10
448.80							247.96	43.501	40	91
502.40							277.57	48.696	45	79
80.50							44.47	7.803	7	34
1031.70						11.321	570.-	100.000	94	04
100.60							74.81	3.438	9	17
575.60							428.08	19.673	52	46
450.90							335.34	15.411	41	10
795.80							591.88	27.200	72	54
454.-							337.65	15.517	41	38
336.90							250.57	11.515	30	71
212.00							157.67	7.246	19	32
2925.80						32.105	2176.-	100.000	266	68

Strustorp den 29 jan. 1935

Ekuge Andersson

Samuel Nilsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Stenstorps-Brunnhems ditmuj-
företag av år 1935; Stenstorps och
Brunnhems *socken och* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	19	0,50			9	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	6.4	3,00	19	20		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	2.6	6,00	15	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 22 ar st.	63	0.17	10	71		
		har	14.37	1.06	15	23		
		äng och odlingsmark, medelareal 31 ar st.	55	0.18	9	90		
		har	17.57	0.58	10	19		
		annan mark och impediment, medelareal 14 ar st.	9	0.05		45		
		har	1.29	0.78	1	00		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			4	—		
		övriga ~~regalark~~ blad st	1	1.50	1	50	87	78
		Överföres					97	28

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				97 28
1934 okt. dec.	10-11 4-5	**Avvägning:**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ..... dagar	4	12,00	48 –	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr har ..... har	33.23	0.50	16 62	
		avvägda punkter ..... st.	360	0.03	10 80	
		i annan mark, medelantal ..... punkter pr har ..... har				
		avvägda punkter ..... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... km.	6.4	2,00	12 80	
		i annan mark ..... „	2.6	5,00	13 –	101 22
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 26 ar, ... st.	127	0.05	6 35	
		..... har	33.23	0.10	3 32	9 67
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st.	127	0,04		5 08
1934 dec	21	**Markvärdering:**				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ..... dagar	½	12,00	6 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ..... km.			4 —	
		för öviga kilometer ..... st.	3.5	1,50	5 25	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	236	0,06	14 16	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	118	0,12	14 16	43 57
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 1000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... km.	0.7	3.00	2 10	
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... „	50	3.50	17 50	19 60
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,	42	0.12	5 04	
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... st.	2	0.15	0 30	
		..... „	7	0.22	1 54	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	67	0.25	16 75	23 63
		..... „				
		..... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	4	3,00		12 –
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 –	
		för vattenområdets areal ..... km.²		0,02		
		dagar	1	12,00		12 –
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... km.	2.9	3,50	10 15	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	2.9	1,00	2 90	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen ..... m² sektion på ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „	1.9	6,00	11 40	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	1	10,00	10 –	34 45
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... cm.	143	0,03	4 29	5 29
		Överföres				363 74

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				363 79
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*	0.7	2,50	1 75	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	4.3	4,00	17 20	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			6 68	25 63
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... *st.*	360	0,01		3 60
		Översiktskarta *§ 41*				4 =
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar ... *st.*	39	0,25	9 —	10 50
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ... *st.*	27	0,30	8 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20		10 10
1934 Dec.	21	***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* ... *sid.*	8	3,00		24 —
1935 jan.	29	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1½	12,00		18 —
1934 Dec.	5	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* avg. Jansväg ... *dagar*	2	12,00		24 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	½	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunnar* ... *„*	½	12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning ... *„*	½	12,00	6 —	
		slamficka ... *„*	½	12,00	6	18 —
		Lösen för: *Summa kronor*				515 62
		Kopia av plankartan *§ 51*				
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			7 —	
		övriga regalark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 26 ar ägofigurer ... *st.*	127	0.07	8 89	
		... *har*	3323	0.14	4 65	
		Överföres			20 54	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			20 54	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 39	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 360	0,02	7 20	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	143	0,05	7 15	40 03
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	„			
		nytt avlopp el. vall	„ 0.7	3.00	2 10	
		ändring av befintligt avlopp	„ 3.8	3,50	13 30	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			19 60	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 3	3,00	9 -	49 00
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„ 1½	12,00		18 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 60	0,55		33 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				144 03
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			14 -	17 -
		Arvode till ~~biträdande förrättningsmannen~~ bainspektören för granskning			22 -	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			36 -	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d. Dagsv.	24	4.-	96 -	154 -
		Summa kronor				171 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				515 62
		Lösen för kopior och avskrifter				144 03
		Övriga förrättningskostnader				171 -
		Summa kronor				830 65

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander däråt anställa genom stämning till Lyckeby häradsrätt.

Stenstorp den 29 jan. 1935

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Aug. Andersson Sam Nilsson


Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19 .....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
30613

Utdrag ur planen för:

Stenstorp-Brunnhems dikningsföretag av år 1935.



Längdskala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 400 m.

R-E1a-2155