

Akt nr:

R-E1a-2156

AU$R-E1a-2156

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 7.2156

Handlingar angående
Nordhalla dikningsföretag av år 1935
i Saleby m.fl. socknar av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1935 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syne- och
rätt mellan enskilt Vatten-
lagen för Storlägg-
ning av mark till-
hörande Nordhalla
egendom m. fl. lant-
bruk i Ljungs, Hällum,
Saleby och Härjevads
socknar av Skaratorps
län.

Den 15 februari 1935 å Nordhalla
Närvarande: Undertecknad, statens lant-
bruksingenjör och förrätt mäktig man,
samt gode männen Oskar Persson,
Skarstorp och Sven Wennerstedt Hospi-
talsgården, Skara, även som följande
sakägare: Sökanden:
Statens jordnämnd såsom ägare till Nordhalla
egendom genom vederbörligen
direktören Nils Cobbin
av övriga sakägare:
Bolla Andersson äg. Brynjelstorp 1:1, Rövdalen
1:2 och Hult Anders torp 1:3
Hugo Karlsson äg. Backen 1:8, Nordstorp 1:3
och Härjevad Storeg:n 8:5
Samuel Karlsson äg. Backen 1:9 och Nordstorp 1:3
Gustaf Heij " " 1:7
Aug. Svensson " "
Gösta Nilsson " " 1:6
Samuel Andersson " St. Tjustorp 1:6, Halla
Höjen 1:7 och Härjevad Kars Lars g:n 2:5
E. A. Augustsson äg. Halla Höjen 1:6 och Härjevad
Kars Lars g:n 2:4 genom Sven Svensson enl. fullmakt bil. D:r
Karl Jonsson äg. Härjevad Storeg:n 8:4
Svea Gustafsson " 6/125 " Backalls torp
Karl Gustafsson " " Börjes torp

Lars Andersson äg. Härje vad Storeg:n 8⁶ och Nordisberg 1/4
Alfred Karlsson äg. Härje vad Storeg:n 8⁸
Erik Johansson " " " 8⁹⁻¹¹
Axel Svensson " " " 8¹⁴⁻¹⁵
Styrelsen för St. Bråtaberg, Härke gärdes m. fl. Nemmans torrläggnings företag genom dess styrelse K. J. Andersson, Josef Jungvall och Samuel Andersson.
Karl Gunnkvist äg. 23/54 mtl Härje vad Storeg:n 4:n 8
Johan Gustafsson " 1/18 " Halla n:r 1
John Gustafsson " 1/18 " " " 1

§ 1

Upplåtes det för företaget nödiga markområdet, som både styrelse fastigt bl. A.

§ 2

Något jäv emot företagets planer kunde ej utrönas.

§ 3

Föreslades vid förrättningen upptagande nivå kanal över det vattenbetäckande området jämte profil över avloppen därifrån ävensom en över sträckningen markerad upprätthållningsplan.

§ 4

Sträckningen ansågs på i nämnda avloppens förlängning så att därav berörande skurken må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, samt att ledningarna i möjligaste mån göras raka, allt i enlighet med

överensstämmelse med den upp-
gjorda täckdikningsplanen.

Vidare yttrade Sakkunnen att
St. Brätteberg m. fl. kommuns
förslag nämligen företag skulle deltaga
i kostnaderna för huvudavloppets
fördjupning i med ett belopp mot-
svarande i förhållande
i det av synemännen tidigare
föreskrivna skicket.

§ 5

Sven Svensson yttrade sig med
anledning och yttrade på företagets
utsträckning så att fråga vål kunna
därav beroende mark må kunna
förslagas till 1.2 meters djup
enligt upprättad täckdikningsplan,
bil E

§ 6

Som intet vidare yttrades att till
protokollet antecknas, förklarades
sammanträdet upplöst med till-
kännagivande, att sedan nödig
förd upphandling verkställts och
förslaget till förrättningen kom-
pletterats, nytt sammanträde
skulle äga rum att hållas å samma
ställe som dagens, Onsdagen
den 27 febr. 1935 kl. 13, och
kommo inga yttranden om-
förrättelsen vidare att till-
ställas sakägarna.

Och vid som ovan
I förrättningen.

Gustaf Allin

Biträdande gode män:
Allmänneslag Edvin Persson

Den 27 februari 1935 å Nordhalla.
Där varande: Förestående synemän
och följande sakägare:
Statens Jordnämnd genom dr Ejebro och Kjellstrand
Hugo Karlsson, Dårdstorp
Samuel Karlsson, Nyhem
Gustaf Nej, Ödegelunda
Aug. Svedsson, Backen
Samuel Andersson, Höjen genom A. N. Samuelsson jun. fullmakt bil. D II
C. A. Augustsson, Hälla Höjen genom Sven Svensson
Karl Jonsson, Munkeröd
P. A. Andersson, Stortorpet genom dennes avlidnadom Göran Andersson
Alfred Karlsson Ökatorpet
Sigfrid Jonsson, Storegården
Axel Karlssons återkl. Stora:n, genom delägaren Karl Karlsson
Sven Svensson, Broddetorps
Emil Larsson, Göransstorps
Styrelsen för St. Bråtteberg m. fl. Allmänna sammanslutningsföretag genom L. J. Andersson och Josef Jungvall

§ 7

Föreslades det sedan jämte sammanträdet upprättade förslaget till avdikning av i förteckningen varande marken med därtill hörande handlingar.

§ 8

Upplästes sjömansämnets utlåtande samt hade lydelse enligt bilaga J.

§ 9

Att mottaga och försvara det företaget rörande handlingen och fästningen utbjöd sjömansämnen inspektör Oskar Hjältstrand, Nordhalla.

§ 10

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar skulle översändas till rätten.

§ 11

Som intet vidare fanns att till protokollet antecknas förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten

Ståhl Asplin

Bi'rådande gode män:

Hellmer Ekelöf Edvin Persson

6

Bilaga A.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. & V.D. n:r 52 - 133
1934

Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, Skara, ...

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 13 december *1934.*

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

L. o. T. A. y:52-133.
1934.

7



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Norrhults Gård i Falköy, Hällums och Skärjevads socknar.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är .....

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till inspektor Kjellstrand, Norrhalla Gård, Grängsholm.

adress ..... pr .....

Grängsholm den 10. december 1934

Ivar Collin

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Storegården, Bärjedal	Sven Svensson
St. Skarven, -.-	Gustaf Laglund
-.-, -.-	Sigfrid Johansson
Ökatorp, -.-	Alfred Karlsson
Dorestorp, -.-	Gustaf Berg
Nyhem, -.-	Samuel Karlsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
HÄSSLEHOLM
30614

Bilaga 13.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nordhalla egendom m. fl. i **Jungs, Hällums, Saleby** och **Härjevads** socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å **Nordhalla egendom fredagen den 15 februari 1935 klockan 10,** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Jungs socken: Bryngelstorp eller Myran.

I Hällums socken: Nordhalla, Göranstorp, Rördalen, Halt Anderstorp.

I Saleby socken: Backen, Tjustorp Stora.

I Härjevads socken: Halla Höjen, Härjevad Lars Larsgården, Storegården, Dordistorp.

Skara den 24 januari 1935.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att föreslående Kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Tidning fredagen den 25 januari 1935, bevittnas i tjänstens:

Sven Hallin

Bilaga B II

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nordhalla egendom m. fl.
i Jungs, Hällums, Saleby och Härjevads socknar
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Nordhalla egendom fredagen den 15 februari 1935 klockan 10 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Jungs socken: Bryngelstorp eller Myran.

I Hällums socken: Nordhalla; Göranstorp; Rördalen; Halt Anderstorp.

I Saleby socken: Backen; Tjustorp Stora.

I Härjevads socken: Halla Höjen; Härjevad Lars Larsgården, Storegården; Dordistorp.

Skara den 24 januari 1935.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Saleby sockens kyrka den 27 januari 1935 betygas:

K. L. Tveström,

kommunalstämmoordförande

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 24 - 1 1935

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30690

Bilaga B III

11

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nordhalla egendom m. fl.
i Jungs, Hällums, Saleby och Härjevads socknar
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Nordhalla egendom
fredagen den 15 februari 1935 klockan 10
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Jungs socken: Bryngelstorp eller Myran.

I Hällums socken: Nordhalla; Göranstorp; Rördalen; Halt Anderstorp.

I Saleby socken: Backen; Tjustorp Stora.

I Härjevads socken: Halla Höjen; Härjevad Lars Larsgården, Storegården; Dordistorp.

Skara den 24 januari 1935.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit upplåst i Skarhult Hällums sockens kyrka den 27 jan 1935 betygas:

N. Lannér (Lannér)
kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 24 - 1 1935

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30690

12

Bilaga B IV

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nordhalla egendom m. fl.
i Jungs, Hällums, Saleby och Härjevads socknar
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos å Nordhalla egendom
fredagen den 15 februari 1935 klockan 10
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Jungs socken: Bryngelstorp eller Myran.

I Hällums socken: Nordhalla; Göranstorp; Rördalen; Halt Anderstorp.

I Saleby socken: Backen; Tjustorp Stora.

I Härjevads socken: Halla Höjen; Härjevad Lars Larsgården, Storegården; Dordistorp.

Skara den 24 januari 1935.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit upplåst i Jungs sockens kyrka den 27 januari 1935, betygas:

Torgny Tidstrand
pastorsadjunkt

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 24 – 1 1935

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30690

Bilaga 13 V

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nordhalla egendom m. fl.

i Jungs, Hällums, Saleby och Härjevads socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos å Nordhalla egendom

fredagen den 15 februari 1935 klockan 10

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Jungs socken: Bryngelstorp eller Myran.

I Hällums socken: Nordhalla; Görenatorp; Rördalen; Halt Anderstorp.

I Saleby socken: Backen; Tjustorp Stora.

I Härjevads socken: Halla Höjen; Härjevad Lars Larsgården, Storegården; Dordistorp.

Att förestående kungörelse blivit upplåst i Härjevads sockens kyrka den 27 januari 1935 betygas:

John Sixten

Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 24 -1 1935

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30690

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde å Nordhalla egendom, förlagt den 15 februari 1935 kl. 10 fm. tvorläggning av mark tillhörande Nordhalla egendom m. fl. i Jungs, Källums, Saleby och Karjevads socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avsänts till:

1. Styrelsen för Bråttebergs Kartegårdens m. m. förläggningsföretag, Kamrer L. J. Andersson Jungshela
2. Inspektor Kjellstrand Nordhalla "
3. Emil o. Gerhard Larsson " "
4. Sven Svensson Brobetorp Ulvered
5. Axel Karlssons dödsbo Stolgården, Karjevad "
6. Sigfrid Jonsson " " " "
7. Alfred Karlsson Skattkärret "
8. Einar Andersson Storkärret, Karjevad Saleby
9. Karl Jonsson Mannheim " "
10. Enoch Augustsson Lundsbrunn
11. Samuel Andersson, Kåjen, Karjevad Saleby
12. Milton Backen, " "
13. August Svensson " " "
14. Adolf Leij Kåljelunda " "
15. Samuel Karlsson Nylunda " "
16. Hugo Karlsson Åsen "
17. Sven Andersson, Bränneberg Jungshela
18. Statens Jordnämnd Stockholm.

Skara den 29 januari 1935

På fastens vägnar:

Stål A Sallén

Bilaga D:1

Fullmakt.

För Sven Svensson, Höjen Häjevad att vid sammanträde å Nordhalla egendom fredagen den 15 februari 1935 med skäkägare i fourläggningsföretag av vattenskadade marker inom Jeings, Hällems, Saleby och Häjevads socknar min talan föra och rösträtt utöva och godkänner jag ombudets alla göranden och låtande.

Lundsbrunn den 7 februari 1935.

E. f. Engelstam

Ovanstående namnteckning bevittnad av:

Berkel Gustavson
adress Lundsbrunn

Ester Gustavsson
adress Lundsbrunn

16

Bil. D II

Fullmakt

för min son Anders Nathanael Samuelsson att i mitt ställe med Södralla diknings företag inå Södralla den 27 Febr. 1935 föra min talan.

Halla Höjen Hajeryd den 27 Febr. 1935

Samuel Andersson

Bevittnas

Karl Räglund Arla Räglund.

Bådas adress Hajeryd Saleby

Bilaga E.

Undertecknad tillåter sig med
följanden till den nyare försätt-
ning, som även förslag kun
nu framlägga, till hörande Herr-
skallas egendom, dele ägnar jag
på förfarogets utstakningen så
att jämväl min därav berörande
mark nu genast förslagas
till 1.2 meters djup.

Nordhalla den 15 febr. 1935

Sven Svensson

Bestyrkes: Gustaf Gallin

Lagmannen
Edvin Persson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga F.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Saleby socken	Samfälligheten A-J	
				Statens Jordnämnd	
				åker, mylla på styv lera	1
				1/4 -"-	2
				1/4 -"-	3
				1/4 -"-	4
				1/4 -"-	5
				1/4 -"-	6
				Summa	
				Statens Jordnämnd	
				åker, mylla på styv lera	7
				1/4 -"-	8
				1/4 -"-	9a
				1/4 -"-	9b
				1/4 -"-	10
				1/4 -"-	11
				1/4 -"-	12
					13
					14
				Summa	
			Karjevads socken	Statens Jordnämnd	
				åker, mylla på styv lera	15
				1/4 -"-	16
				1/4 -"-	17
				1/4 -"-	18
				1/4 -"-	19
				1/4 -"-	20
				1/4 -"-	21
				överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08							680	54	40	800	64	—	120	9	60
	56							"	380	80	"	448	—	"	67	20
1	50							"	1020	—	"	1200		"	180	—
1	26							750	945	—	900	1134	—	150	189	—
	79							"	592	50	"	711	—	"	118	50
	54							"	405	—	"	486	—	"	81	—
4	73								3397	70		4043	—		645	30
	83							750	622	50	900	747	—	150	124	50
	44							"	330	—	"	396	—	"	66	—
4	56							"	3420	—	"	4104	—	"	684	—
	17							"	127	50	"	153	—	"	25	50
	64							"	480	—	"	576	—	"	96	—
	28							"	210	—	"	252	—	"	42	—
	30							"	225	—	"	270	—	"	45	—
	30							"	225	—	"	270	—	"	45	—
	48							"	360	—	"	432	—	"	72	—
8	00								6000	—	"	7200	—		1200	
	26							750	195	—	900	234	—	150	39	—
	27							"	202	50	"	243	—	"	40	50
	85							"	637	50	"	765	—	"	127	50
	39							"	292	50	"	351	—	"	58	50
	60							"	450	—	"	540	—	"	90	—
	35							"	262	50	"	315	—	"	52	50
2	08							"	1560		"	1872	—	"	312	—
4	80								3600	—		4320	—		720	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägolägurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				Åker, mylla på styv lera	22
				¼ -"-	23
				¼ -"-	24
				¼ -"-	25
				¼ -"-	26
				¼ -"-	27
				¼ -"-	28
				¼ -"-	29
				¼ -"-	30
				¼ -"-	31
				¼ -"-	32
				¼ -"-	33
				Summa	
				Statens Jordnämnd	
				Åker, mylla på styv lera	34
				¼ -"-	35
				¼ -"-	36
				¼ -"-	37
				¼ -"-	38
				¼ -"-	39
				¼ -"-	40
				¼ -"-	41
				¼ -"-	42
				¼ -"-	43
				¼ -"-	44
				¼ -"-	45
				¼ -"-	46
				överförd	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARS

344606

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	80								3600	—		4320	—		720	—
	90							750	675	—	900	810	—	150	135	—
1	19							"	892	50	"	1071	—	"	178	50
	77							"	577	50	"	693	—	"	115	50
	08							"	60	—	"	72	—	"	12	—
	32							"	240	—	"	288	—	"	48	—
2	01							"	1507	50	"	1809	—	"	301	50
	41							"	307	50	"	369	—	"	61	50
1	28							"	960	—	"	1152	—	"	192	—
	76							"	570	—	"	684	—	"	114	—
	36							"	270	—	"	324	—	"	54	—
1	08							"	810	—	"	972	—	"	162	—
	64							"	480	—	"	576	—	"	96	—
14	60								10950	—		13140	—		2190	—
	65							750	487	50	900	585	—	150	97	50
	22							"	165	—	"	198	—	"	33	—
	83							"	622	50	"	747	—	"	124	50
	38							"	285	—	"	342	—	"	57	—
1	25							"	957	50	"	1125	—	"	187	50
	50							"	375	—	"	450	—	"	75	—
	86							"	645	—	"	774	—	"	129	—
4	37							"	3277	50	"	3933		"	655	50
	44							"	330	—	"	396	—	"	66	—
2	66							"	1995	—	"	2394	—	"	399	—
	48							"	360	—	"	432	—	"	72	—
	16							"	120	—	"	144	—	"	24	—
	37							"	277	50	"	333	—	"	55	50
13	17								9877	50		11853	—		1975	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfält	
				åker mylla på styv lera	47
				〃 -"-	48
				〃 -"-	49
				〃 -"-	50
				Summa	
				Statens Jordnämnd	
				åker, mylla på styv lera	51
				〃 -"-	52
				〃 -"-	53
				〃 -"-	54
				〃 -"-	55
				〃 -"-	56
				〃 -"-	57
				〃 -"-	58
				〃 -"-	59
				〃 -"-	60
				Summa	
			Hammars socken		
				Statens Jordnämnd	
				åker. mylla på styv lera	61
				〃 -"-	62
				〃 -"-	63
				〃 -"-	64
				〃 -"-	65
				〃 -"-	66
				〃 -"-	67
				〃 -"-	68
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13	17								9877	50		11853	–		1975	50
	95							750	712	50	900	855	–	150	142	50
	45							"	337	50	"	405	–	"	67	50
	41							"	307	50	"	369	–	"	61	50
	35							"	262	50	"	315	–	"	52	50
15	33								11497	50		13797	–		2299	50
	50							750	375	–	900	450	–	150	75	–
	28							"	210	–	"	252	–	"	42	–
	25							"	187	50	"	225	–	"	37	50
	32							"	240	–	"	288	–	"	48	–
1	97							"	1477	50	"	1773	–	"	295	50
1	46							"	1095	–	"	1314	–	"	219	–
1	61							"	1207	50	"	1449	–	"	241	50
1	27							"	952	50	"	1143	–	"	190	50
1	–							"	750	–	"	900	–	"	150	–
2	72							"	2040	–	"	2448	–	"	408	–
11	38								8535	–		10242	–		1707	–
	41							750	307	50	900	369	–	150	61	50
1	61							"	1207	50	"	1449	–	"	241	50
1	94							"	1455	–	"	1746	–	"	291	–
2	96							"	2220	–	"	2664	–	"	444	–
1	56							"	1170	–	"	1404	–	"	234	–
1	44							"	1080	–	"	1296	–	"	216	–
1	19							"	892	50	"	1071	–	"	178	50
1	57							"	1177	50	"	1413	–	"	235	50
12	68								9510	–		11412	–		1902	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Statens Jordnämnd	
				åker, mylla på styv lera	69
				" -"-	70
				Summa	
			Salsbo socken		
				Statens Jordnämnd	
				åker, mylla på styv lera	71
				" -"-	72
				" -"-	73
				" -"-	74
				" -"-	75
				" -"-	76
				" -"-	77
				" -"-	78
				" -"-	79
				" -"-	80
				" -"-	81
				" -"-	82
				" -"-	83
				" -"-	84
				" -"-	85
				" -"-	86
				" -"-	87
				" -"-	88
				" -"-	89
				" -"-	90
				" -"-	91
				" -"-	92
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	71							750	2032	50	900	2439	–	150	406	50
1	83							"	1372	50	"	1647	–	"	274	50
4	54								3405	–		4086	–		681	–
	28							750	210	–	900	252	–	150	42	–
	20							"	150	–	"	180	–	"	30	–
	83							"	622	50	"	747	–	"	124	50
1	18							"	885	–	"	1062	–	"	177	–
	19							"	142	50	"	171	–	"	28	50
	20							"	150	–	"	180	–	"	30	–
	40							"	300	–	"	360	–	"	60	–
	19							"	142	50	"	171	–	"	28	50
	20							"	150	–	"	180	–	"	30	–
	21							"	157	50	"	189	–	"	31	50
	19							"	142	50	"	171	–	"	28	50
	21							"	157	50	"	189	–	"	31	50
	18							"	135	–	"	162	–	"	27	–
	33							"	247	50	"	297	–	"	49	50
3	96							"	2970	–	"	3564	–	"	594	–
	32							"	240	–	"	288	–	"	48	–
	19							"	142	50	"	171	–	"	28	50
	40							"	300	–	"	360	–	"	60	–
	12							"	90	–	"	108	–	"	18	–
	36							"	270	–	"	324	–	"	54	–
3	52							"	2640	–	"	3168	–	"	528	–
1	88							"	1410	–	"	1692	–	"	282	–
15	54								11655	–		13986	–		2331	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Statens Jordnämnd	
				åker, mylla på styv lera	93
				1/4 -"-	94
				1/4 -"-	95
				1/4 -"-	96
				1/4 -"-	97
				1/4 -"-	98
				1/4 -"-	99
				1/4 -"-	100
				1/4 -"-	101
				1/4 -"-	102
				1/4 -"-	103
				1/4 -"-	104
				1/4 -"-	105
				1/4 -"-	106
				1/4 -"-	107
				1/4 -"-	108
				1/4 -"-	109
				1/4 -"-	110
				1/4 -"-	111
				1/4 -"-	112
				1/4 -"-	113
				Summa	
				Statens Jordnämnd	
				åker, mylla på styv lera	114
				1/4 -"-	115
				1/4 -"-	116
				1/4 -"-	117
				1/4 -"-	118
				överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25							750	187	50	900	225	–	150	37	50
	15							"	112	50	"	135	–	"	22	50
	49							"	367	50	"	441	–	"	73	50
	33							"	247	50	"	297	–	"	49	50
	41							"	307	50	"	369	–	"	61	50
	44							"	330	–	"	396	–	"	66	–
	81							"	607	50	"	729	–	"	121	50
	45							"	337	50	"	405	–	"	67	50
	15							"	112	50	"	135	–	"	22	50
	05							"	37	50	"	45	–	"	7	50
1	72							"	1290	–	"	1548	–	"	258	–
	10							"	75	–	"	90	–	"	15	–
	07							"	52	50	"	63	–	"	10	50
	05							"	37	50	"	45	–	"	7	50
	45							"	337	50	"	405	–	"	67	50
	43							"	322	50	"	387	–	"	64	50
2	47							"	1852	50	"	2223	–	"	370	50
	31							"	232	50	"	279	–	"	46	50
3	25							"	2437	50	"	2925	–	"	487	50
1	75							"	1312	50	"	1575	–	"	262	50
1	19							"	892	50	"	1071	–	"	178	50
15	32								11490	–		13788	–		2298	–
	93							750	697	50	900	837	–	150	139	50
	11							"	82	50	"	99	–	"	16	50
	47							"	352	50	"	423	–	"	70	50
	40							"	300	–	"	360	–	"	60	–
	04							"	30	–	"	36		"	6	–
1	95								1462	50		1755	–		292	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Övrefärt	
				o åker, mylla på styv lera	119
				¼ -"-	120
				¼ -"-	121
				¼ -"-	122
				Summa	
			Hårjevads socken	Samfälligheten K-N	
				Statens Jordnämnd	
				o åker, mylla på styv lera	123
				¼ -"-	124
				Summa	
				o Statens Jordnämnd	
				o åker, mylla på styv lera	125
				¼ -"-	126
				¼ -"-	127
				¼ -"-	128
				¼ -"-	129
				¼ -"-	130
				¼ -"-	131
				Summa	
				o Statens Jordnämnd	
				o åker, mylla på styv lera	132
				¼ -"-	133
				¼ -"-	134
				¼ -"-	135
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
									1462	50		1755	–		292	50
	08							750	60	–	900	72	–	150	12	–
	20							"	150	–	"	180	–	"	30	–
	27							"	202	50	"	243	–	"	40	50
1	02							"	765	–	"	918	–	"	153	–
3	52								2640	–		3168	–		528	–
	78							720	561	60	900	702	–	180	140	40
1	14							"	820	80	"	1026	–	"	205	20
1	92								1382	40		1728	–		345	60
	18							720	129	60	900	162	–	180	32	40
	30							"	216	–	"	270	–	"	54	–
	85							"	612	–	"	765	–	"	153	–
	69							"	496	80	"	621	–	"	124	20
2	15							"	1548	–	"	1935	–	"	387	–
	60							"	432	–	"	540	–	"	108	–
	81							"	583	20	"	729	–	"	145	80
5	58								4017	60		5022	–		1004	40
	35							720	252	–	900	315	–	180	63	–
1	34							"	964	80	"	1206	–	"	241	20
1	94							"	1396	80	"	1746	–	"	349	20
	49							"	352	80	"	441		"	88	20
4	12								2966	40		3708			741	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			~~Käsjövad Storegården~~	Sven Svensson	
1/6	31		Nordhalla	ARer, mylla på styv lera	136
				" -"-	137
				" -"-	138
				" -"-	139
				" -"-	140
				" -"-	141
				" -"-	142
				" -"-	143
				" -"-	144
				" -"-	145
				" -"-	146
				" -"-	147
				" -"-	148
				" -"-	149
				" -"-	150
				" -"-	151
				" -"-	152
				" -"-	153
				" -"-	154
				" -"-	155
				" -"-	156
				" -"-	157
				" -"-	158
				" -"-	159
				" -"-	160
				" -"-	161
				" -"-	162
				" -"-	163

överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	31							720	223	20	900	279	-	180	55	80
	42							"	302	40	"	378	-	"	75	60
	45							"	324	-	"	405	-	"	81	-
	40							"	288	-	"	360	-	"	72	-
	43							"	309	60	"	387	-	"	77	40
	43							"	309	60	"	387	-	"	77	40
	43							"	309	60	"	387	-	"	77	40
	41							"	295	20	"	369	-	"	73	80
	43							"	309	60	"	387	-	"	77	40
	35							"	252	-	"	315	-	"	63	-
	42							"	302	40	"	378	-	"	75	60
	58							"	417	60	"	522		"	104	40
	56							"	403	20	"	504	-	"	100	80
	48							"	345	60	"	432	-	"	86	40
	50							"	360	-	"	450	-	"	90	-
	48							"	345	60	"	432	-	"	86	40
	43							"	309	60	"	387	-	"	77	40
	36							"	259	20	"	324	-	"	64	80
	37							"	266	40	"	333	-	"	66	60
	27							"	194	40	"	243	-	"	48	60
	16							"	115	20	"	144	-	"	28	80
	22							"	158	40	"	198	-	"	39	60
	22							"	158	40	"	198	-	"	39	60
	21							"	151	20	"	189		"	37	80
	22							"	158	40	"	198	-	"	39	60
	23							"	165	60	"	207	-	"	41	40
	20							"	144	-	"	180	-	"	36	-
	20							"	144	-	"	180	-	"	36	-
10	17								7324	40		9153	-		1830	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, mylla på styv lera	164
				〃 — 〃 —	165
				Summa	
			Nordhalla		
1/6	31		~~Kärpsund Storegård~~	Sven Svensson	
				åker, mylla på styv lera	166
				〃 — 〃 —	167
				〃 — 〃 —	168
				〃 — 〃 —	169
				〃 — 〃 —	170
				〃 — 〃 —	171
				〃 — 〃 —	172
				〃 — 〃 —	173
				〃 — 〃 —	174
				〃 — 〃 —	175
				〃 — 〃 —	176
				〃 — 〃 —	177
				〃 — 〃 —	178
				〃 — 〃 —	179
				〃 — 〃 —	180
				〃 — 〃 —	181
				Summa	
			Hällums socken	Sagufänigheten 0-5	
				Skräms Jordnämnd	
				åker, mylla på styv lera	182
				〃 — 〃 —	183
				〃 — 〃 —	184
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	17								7822	40	900	9153	—		1830	60
	20							720	144	—	900	180	—	180	36	—
	15							"	108	—	"	135	—	"	27	—
10	52								7574	40		9468	—		1893	60
	48							720	345	60	900	432	—	180	86	40
	45							"	324	—	"	405	—	"	81	—
	21							"	151	20	"	189	—	"	37	80
	30							"	216	—	"	270	—	"	54	—
	39							"	280	80	"	351	—	"	70	20
	39							"	280	80	"	351	—	"	70	20
	47							"	338	40	"	423	—	"	84	60
	46							"	331	20	"	414	—	"	82	80
	41							"	295	20	"	369	—	"	73	80
	44							"	316	80	"	396	—	"	79	20
	40							"	288	—	"	360	—	"	72	—
	40							"	288	—	"	360	—	"	72	—
	42							"	302	40	"	378	—	"	75	60
	41							"	295	20	"	369	—	"	73	80
	40							"	288	—	"	360	—	"	72	—
	36							"	259	20	"	324	—	"	64	80
6	39								4600	80		5751	—		1150	20
	33							750	247	50	900	297	—	150	49	50
1	65							"	1237	50	"	1485	—	"	247	50
	12							"	90	—	"	108	—	"	18	—
2	10								1575	—		1890	—		315	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på styv lera	185
				4 — " —	186
				4 — " —	187
				4 — " —	196
				4 — " —	197
				4 — " —	198
				4 — " —	199
				4 — " —	200
				4 — " —	201
				4 — " —	202
				11 — " —	203
				4 — " —	204
				4 — " —	205
				4 — " —	206
				4 — " —	207
				6 — " —	208
				4 — " —	209
				4 — " —	210
				6 — " —	211
				Summa	
				Statens Jordnämnd	
				åker, mylla på styv lera	188
				4 — " —	189
				4 — " —	190
				4 — " —	191
				4 — " —	192
				61 — " —	193
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	10								1575	—		1890	—		315	—
	56							750	420	—	900	504	—	150	84	—
	60							"	450	—	"	540	—	"	90	—
2	54							"	1905	—	"	2286	—	"	381	—
	22							"	165	—	"	198	—	"	33	—
	45							"	337	50	"	405	—	"	67	50
1	06							"	795	—	"	954	—	"	159	—
2	12							"	1590	—	"	1908	—	"	318	—
2	58							"	1935	—	"	2322	—	"	387	—
	46							"	345	—	"	414	—	"	69	—
	41							"	307	50	"	369	—	"	61	50
	46							"	345	—	"	414	—	"	69	—
	10							"	75	—	"	90	—	"	15	—
	09							"	67	50	"	81	—	"	13	50
	10							"	75	—	"	90	—	"	15	—
	50							"	375	—	"	450	—	"	75	—
	60							"	450	—	"	540	—	"	90	—
	10							"	75	—	"	90	—	"	15	—
	10							"	75	—	"	90	—	"	15	—
	12							"	90	—	"	108	—	"	18	—
15	27								11452	50		13743	—		2290	50
	30							750	225	—	900	270	—	150	45	—
	61							"	457	50	"	549	—	"	91	50
	34							"	255	—	"	306	—	"	51	—
1	42							"	1065	—	"	1278	—	"	213	—
	76							"	570	—	"	684	—	"	114	—
1	56							"	1170	—	"	1404	—	"	234	—
4	99								3742	50		4491	—		748	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överförd	
				åker, mylla på styv lera	194
				4 — " —	195
				4 — " —	212
				4 — " —	213
				4 — " —	214
				4 — " —	215
				4 — " —	216
				4 — " —	217
				4 — " —	218
				4 — " —	219
				Summa	
			Saleby socken	Samfälligheten T-U	
				Statens Jordnämnd	
				åker, mylla på styv lera	220
				4 — " —	221
				4 — " —	222
				4 — " —	223
				4 — " —	224
				4 — " —	225
				4 — " —	226
				4 — " —	227
				4 — " —	228
				Summa	
			Saleby socken	Samfälligheten V-Z	
				Statens Jordnämnd	
				åker, mylla på styv lera	229
				överförd	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	99								3742	50		4491	–		748	50
	36							750	270	–	900	324	–	150	54	–
1	28							"	960	–	"	1152	–	"	192	–
	32							"	240	–	"	288	–	"	48	–
	28							"	210	–	"	252	–	"	42	–
	29							"	217	50	"	261	–	"	43	50
2	41							"	1807	50	"	2162	–	"	361	50
1	45							"	1087	50	"	1305	–	"	217	50
	31							"	232	50	"	278	–	"	46	50
	28							"	210	–	"	252	–	"	42	–
	30							"	225	–	"	270	–	"	45	–
12	27								9202	50		11043	–		1840	50
	25							680	170	–	800	200	–	120	30	–
	15							"	102	–	"	120	–	"	18	–
	46							"	312	80	"	368	–	"	55	20
	19							"	129	20	"	152	–	"	22	80
	22							"	149	60	"	176	–	"	26	40
	23							"	156	40	"	184	–	"	27	60
	15							"	102	–	"	120	–	"	18	–
	09							"	61	20	"	72	–	"	10	80
	57							"	387	60	"	456	–	"	68	40
2	31								1570	80		1848	–		277	20
	33							680	224	40	800	264	–	120	39	60
	33								224	40		264	–		39	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m, samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, mylla på slyr lera	230
				" — " —	231
				" — " —	232
				" — " —	233
				" — " —	234
				" — " —	235
				" — " —	236
				" — " —	237
				" — " —	238
				" — " —	239
				" — " —	240
				" — " —	241
				" — " —	242
				" — " —	243
				" — " —	244
				" — " —	245
				" — " —	246
				" — " —	247
				" — " —	248
				" — " —	249
				Summa	
				Statens Jordnämnd	
				åker, mylla på slyr lera	250
				" — " —	251
				" — " —	252
				" — " —	253
				" — " —	254
				överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	33								224	40		264	-		39	60
	23							680	156	40	800	184	-	120	27	60
	15							"	102	-	"	120	-	"	18	-
	21							"	142	80	"	168	-	"	25	20
2	80							"	1904	-	"	2240	-	"	336	-
2	18							750	1635	-	900	1962	-	150	327	-
	82							"	615	-	"	738	-	"	123	-
	17							"	127	50	"	153	-	"	25	50
	90							680	612	-	800	720	-	120	108	-
1	03							750	772	50	900	927	-	150	154	50
	84							"	630	-	"	756	-	"	126	-
	75							"	562	50	"	675	-	"	112	50
	64							"	480	-	"	576	-	"	96	-
1	09							"	817	50	"	981	-	"	163	50
	84							"	630	-	"	756	-	"	126	-
1	17							"	877	50	"	1053	-	"	175	50
	95							"	712	50	"	855	-	"	142	50
	57							"	382	50	"	459	-	"	76	50
	52							"	390	-	"	468	-	"	78	-
	77							"	577	50	"	693	-	"	115	50
	28							"	210	-	"	252	-	"	42	-
17	18								12561	60		15000	-		2438	40
	15							750	112	50	900	135	-	150	22	50
	14							"	105	-	"	126	-	"	21	-
1	06							"	795	-	"	954	-	"	159	-
	34							"	255	-	"	306	-	"	57	-
	41							"	307	50	"	369	-	"	61	50
2	10								1575	-		1890	-		315	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på styv lera	255
				4 — " —	256
				4 — " —	257
				4 — " —	258
				Summa	
			Skattkulla 1	Statens Jordnämnd	
				åker, mylla på styv lera	259
				4 — " —	260
				4 — " —	261
				4 — " —	262
				4 — " —	263
				4 — " —	264
				4 — " —	265
				4 — " —	266
				4 — " —	267
				4 — " —	268
				4 — " —	269
				4 — " —	270
				Summa	
			Salsbo socken	Samfälligheten Å-Ä	
			Skattkulla 1	Statens Jordnämnd	
				åker, mylla på styv lera	271
				4 — " —	272
				4 — " —	273
				4 — " —	274
				4 — " —	275
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	10								1575	—		1890	—		315	—
	08							750	60	—	900	72	—	150	12	—
	95							"	712	50	"	855	—	"	142	50
1	19							"	892	50	"	1071	—	"	178	50
	52							"	390	—	"	468	—	"	78	—
4	84								3630	—		4356	—		726	—
	15							750	112	50	900	135	—	150	22	50
	42							"	315	—	"	378	—	"	63	—
	27							"	202	50	"	243	—	"	40	50
	37							"	277	50	"	333	—	"	55	50
	33							"	247	50	"	297	—	"	49	50
	31							"	232	50	"	279	—	"	46	50
	97							"	727	50	"	873	—	"	145	50
	40							"	300	—	"	360	—	"	60	—
	36							"	270	—	"	324	—	"	54	—
	90							"	675	—	"	810	—	"	135	—
	39							"	292	50	"	351	—	"	58	50
	25							"	187	50	"	225	—	"	37	50
5	12								3840	—		4608	—		768	—
	10							750	75	—	900	90	—	150	15	—
	59							"	442	50	"	531	—	"	88	50
	15							"	112	50	"	135	—	"	22	50
	20							"	150	—	"	180	—	"	30	—
	23							"	172	50		207	—	"	34	50
1	27								952	50		1143	—		190	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Kronans Jordnämnd	
				åker, mylla på styv lera	276
				4 — " —	277
				4 — " —	278
				Summa	
			Salsbo socken	Samfällighetern Aa-Ab	
				Kronans Jordnämnd	
				åker, mylla på styv lera	279
				11 — " —	280
				4 — " —	281
				4 — " —	282
				4 — " —	283
				4 — " —	284
				4 — " —	285
				4 — " —	286
				4 — " —	287
				4 — " —	288
				4 — " —	289
				4 — " —	290
				Summa	
				Kronans Jordnämnd	
				åker, mylla på styv lera	291
				4 — " —	292
				4 — " —	293
				4 — " —	294
				4 — " —	295
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	29							750	217	50	900	261	–	150	43	50
	35							"	262	50	"	315	–	"	52	50
	25							"	187	50	"	225	–	"	37	50
	89								667	50		801	–		133	50
	41							720	295	90	900	369	–	180	73	80
	32							"	230	40	"	288	–	"	57	60
	44							"	316	80	"	396	–	"	79	20
	87							"	626	40	"	783	–	"	156	60
	50							"	360	–	"	450	–	"	90	–
	57							"	410	40	"	513	–	"	102	60
	94							"	676	80	"	846	–	"	169	20
	65							"	468	–	"	585	–	"	117	–
	12							"	86	40	"	108	–	"	21	60
	38							"	273	60	"	342	–	"	68	40
	30							"	216	–	"	270	–	"	54	–
	64							"	460	80	"	576	–	"	115	20
6	14								4420	80		5526	–		1105	20
	05							720	36	–	900	45	–	180	9	–
	16							"	115	20	"	144	–	"	28	80
	20							"	144	–	"	180	–	"	36	–
	31							"	223	20	"	279	–	"	55	80
	10							"	72	–	"	90	–	"	18	–
	82								590	40		738	–		147	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Salsbo socken	Samfälligheten Ac-Ae	
				Statens Jordnämnd	
				åker, mylla på styv lera	296
				11 -"-	297
				4 -"-	298
				4 -"-	299
				4 -"-	300
				4 -"-	301
				4 -"-	302
				4 -"-	303
				4 -"-	304
				4 -"-	305
				Summa	
			Hällums socken		
				Statens Jordnämnd	
				åker, mylla på styv lera	306
				4 -"-	307
				4 -"-	308
				4 -"-	309
				4 -"-	310
				4 -"-	311
				4 -"-	312
				4 -"-	313
				4 -"-	314
				4 -"-	315
				4 -"-	316
				4 -"-	317
				överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	77							750	577	50	900	693	–	150	115	50
1	37							"	1027	50	"	1233	–	"	205	50
1	58							"	1185	–	"	1422	–	"	237	–
1	68							"	1260	–	"	1512	–	"	252	–
	85							"	637	50	"	765	–	"	127	50
1	25							"	937	50	"	1125	–	"	187	50
1	01							"	757	50	"	909	–	"	151	50
	17							"	127	50	"	153	–	"	25	50
	70							"	525	–	"	630	–	"	105	–
	35							"	262	50	"	315	–	"	52	50
9	73								7297	50		8757	–		1459	50
	36							750	270	–	900	324	–	150	54	–
	99							"	742	50	"	891	–	"	148	50
	84							"	630	–	"	756	–	"	126	–
	15							"	112	50	"	135	–	"	22	50
	07							"	52	50	"	63	–	"	10	50
	55							"	412	50	"	495	–	"	82	50
	90							"	675	–	"	810	–	"	135	–
	10							"	75	–	"	90		"	15	–
	09							"	67	50	"	81		"	13	50
	05							"	37	50	"	45	–	"	7	50
	53							"	397	50	"	477	–	"	79	50
1	28							"	960	–	"	1152	–	"	192	–
5	91								4432	50		5319	–		886	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på styv lera	318
				4 -"-	319
				4 -"-	320
				Summa	
				Statens Jordnämnd	
				åker, mylla på styv lera	321
				4 -"-	322
				4 -"-	323
				4 -"-	324
				Summa	
			Kalmar socken	Samfälligheten A-f-A-g	
				Statens Jordnämnd	
				åker, mylla på styv lera	325
				4 -"-	326
				4 -"-	327
				4 -"-	328
				4 -"-	329
				Summa	
				Statens Jordnämnd	
				åker, mylla på styv lera	330
			Kalmar socken	Samfälligheten Ah - Ai	
				Statens Jordnämnd	
				åker, mylla på styv lera	331
				4 -"-	332
				överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	91								4432	50		5319	—		886	50
	193							750	1447	50	900	1737	—	150	289	50
	370							"	2775	—	"	3330	—	"	555	—
	57							"	427	50	"	513	—	"	85	50
12	11								9082	50		10899	—		1816	50
	31							750	232	50	900	279	—	150	46	50
	132							"	990	—	"	1188	—	"	198	—
	34							"	255	—	"	306	—	"	51	—
	70							"	525	—	"	630	—	"	105	—
2	67								2007	50		2403	—		400	50
	37							750	277	50	900	333	—	150	55	50
	110							"	825	—	"	990	—	"	165	—
	91							"	682	50	"	819	—	"	136	50
	91							"	682	50	"	819	—	"	136	50
	53							"	397	50	"	477	—	"	79	50
3	82								2865	—		3438	—		573	—
	70							750	300	—	900	360	—	150	60	—
	33							750	247	50	900	297	—	150	49	50
	134							"	1005	—	"	1206	—	"	201	—
1	67								1252	50		1503	—		250	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på styv lera	333
				" -"-	334
				Summa	
				Statens Jordnämnd	
				åker, mylla på styv lera	335
				" -"-	336
				" -"-	337
				" -"-	338
				" -"-	339
				" -"-	340
				Summa	
				Sammandrag	
			Salsbo socken	Samfällighetern A-J	
				Statens Jordnämnd	1-6
				Densa	7-14
				Densa	71-92
				Densa	93-113
				Densa	114-122
			Hägerads socken		
				Densa	15-33
				Densa	34-50
				Densa	51-60
			Hammars socken		
				Densa	61-68
				Densa	69-70
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	67								1252	50		1503	–		250	50
	05							750	37	50	900	45	–	150	7	50
	98							"	735	–	"	882	–	"	147	–
2	70								2025	–		2430	–		405	–
2	79							750	2092	50	900	2511	–	150	418	50
1	37							"	1027	50	"	1233	–	"	205	50
	43							"	322	50	"	387	–	"	64	50
	35							"	262	50	"	315	–	"	52	50
	17							"	127	50	"	153	–	"	25	50
	04							"	30	–	"	36	–	"	6	–
5	15								3862	50		4635	–		772	50
4	73								3397	70		4043	–		645	30
8	–								6000	–		7200	–		1200	–
15	54								11655	–		13986	–		2331	–
15	32								11490	–		13788	–		2298	–
3	52								2640	–		3168	–		528	–
14	60								10950	–		13140	–		2190	–
15	33								11497	50		13797	–		2299	50
11	38								8535	–		10242	–		1707	–
									9510	–		11412	–		1902	–
12	68								3405	–		4086	–		681	–
4	54															
105	64								79080	20		94862	–		15781	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Härjevads socken	Samfälligheten K-N	
				Statens Jordnämnd	123-124
				Densa	125-131
				Densa	132-135
	ad 8 15		Härjevad Storegården	Sven Svensson	136-165
	8 14		" "	Densa	166-181
				Summa	
			Hällums socken	Samfälligheten O-S	
				Statens Jordnämnd	182-187, 192-211
				Densa	188-195, 212-219
				Summa	
			Sakeby socken	Samfälligheten T-U	
				Statens Jordnämnd	220-228
			Sakeby socken	Samfälligheten V-Z	
				Statens Jordnämnd	229-249
				Densa	250-258
				Densa	259-270
				Summa	
			Sakeby socken	Samfälligheten Å-Ä	
				Statens Jordnämnd	271-275
				Densa	276-278
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	92								1382	40		1728	-		345	60
5	58								4017	60		5022	-		1004	40
4	12								2966	40		3708	-		741	60
10	52								7574	40		9468	-		1893	60
6	39								4600	80		5751	-		1150	20
28	53								20541	60		25677	-		5135	40
15	27								11452	50		13743	-		2290	50
12	27								9202	50		11043	-		1840	50
27	54								20655	-		24786	-		4131	-
2	31								1570	80		1848	-		277	20
17	18								12561	60		15000	-		2438	40
4	84								3630	-		4356	-		726	-
5	12								3840	-		4608	-		768	-
27	14								20031	60		23964	-		3932	40
1	27								952	50		1143	-		190	50
	89								667	50		801	-		133	50
2	16								1620	-		1944			324	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn,-hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Saleby socken	Samfälligheten Aa-Ab	
				Kronans Jordnämnd	279-290
				Dessa	291-295
				Summa	
			Saleby socken	Samfälligheten Ac-Ae	
				Kronans Jordnämnd	296-305
			Hällums socken		
				Dessa	306-320
				Dessa	321-324
				Summa	
			Hällums socken	Samfälligheten Af-Ag.	
				Kronans Jordnämnd	325-329
				Dessa	330
				Summa	
			Hällums socken	Samfälligheten Ah-Ai	
				Kronans Jordnämnd	331-334
				Dessa	335-340
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	14								4420	80		5526	-		1105	20
	82								590	40		738	-		147	60
6	96								5011	20		6264	-		1252	80
9	73								7297	50		8757	-		1459	50
12	11								9082	50		10899	-		1816	50
2	67								2002	50		2403	-		400	50
24	51								18382	50		22059	-		3676	50
3	82								2865	-		3438	-		573	-
	40								300	-		360	-		60	-
4	22								3165	-		3798	-		633	-
2	70								2025	-		2430	-		405	-
5	15								3862	50		4635	-		772	50
7	85								5887	50		7065	-		1177	50

Nordhalla den 27 febr. 1915

Sten Sahlin

Lellunerelegt + Tekla Persson

Bilaga G.

A R B E T S B E S K R I V N I N G.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, så vida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Nordhalla den 27 febr. 1935.

Ivar Nilsson

Kostnadsförslag.

Bilaga H.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-J								
		Diket A-B-C-D-E-F-G								
24+50-20	450	lera m³	500	0.57	285	–				
20-16+23	377	" "	400	0.57	228	–				
16+23-13	323	" "	780	0.57	444	60				
13-10	300	" "	830	0.57	473	10				
10+80		,ågobro, cementrör, typ A.								
		a = 40 cm. b = 60 cm. rör st.	1	140	140	–				
10-7	300	lera m³	850	0.57	484	50				
7-3+30	370	" "	1180	0.57	672	60	2727	80		
		gamla, dikningsföretaget								
		avgår m³	2350	0.57	1339	50	1339	50		
							1388	30		
		tillägges c:a 10%					141	70	1530	–
		Rördiket G-H-J								
3+30-0+56	274	18" cementrör m'	274	5:–	1370	–				
		dikesöga st.	1	25:–	25	–				
		dagvattenbrunn, 90 cm. "	1	40:–	40	–				
3+30-0+56		schaktning, läggning								
		och återfyllning m'	274	0,80	219	20				
90-90+76	76	15" cementrör "	76	2.90	220	40				
90+76-92	124	10" –"– "	124	1.65	204	60				
92		dagvattenbrunn, 80 cm st.	1	50:–	50	–				
90-92	200	schaktning, läggning								
		och återfyllning m'	200	0.55	110	–				
92-94	200	9" cementrör "	200	1.36	272	–				
94-95+30	130	8" tegelrör "	130	1.45	188	50				
95+30-96+70	140	6" –"– "	140	1.–	140	–				
		dagvattenbrunn, 60 cm st.	3	30:–	90	–				
		Överföres			2929	70			1530	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres			2929	70			1530	—
92 – 95+30	330	Schaktning, läggning och återfyllning m'	330	0.55	181	50				
95+30 – 96+70	140	—"— —"— "	140	0.45	63	—	3174	20		
		tillägges p:a 10%					315	80	3490	—
		Rördike B – B¹								
40 – 42+14	214	9" cementrör m'	214	1.36	291	04				
42 – 14 – 43+60	146	7" lerrör "	146	1.20 ~~1.45~~	175 ~~211~~	20 ~~70~~				
40		dikesöga st.	1	5:–	5	—				
42+14 – 43+60		dagvattenbrunn, 0.60m "	2	30:–	60	—				
40 – 43+60	360	Schaktning, läggning och återfyllning m'	360	0.55	198	—	729 ~~765~~	24 ~~77~~		
		tillägges p:a 10%					90 ~~74~~	76 ~~36~~	820 ~~840~~	— —
		Rördike C – C¹								
45 – 46 + 44	144	6" lerrör m'	144	1–	144	—				
46+44 – 47+24	80	5" —"— "	80	0.70	56	—				
47+24 – 48+20	~~80~~ 116 ~~96~~	4" —"— "	116 ~~96~~	0.45	52 ~~43~~	20 ~~20~~				
45		dikesöga st.	1	5–	5	—				
47+24 – 48+20		dagvattenbrunn, 0.60m "	2	30:–	60	—				
45 – 46+44	144	Schakt., läggn. o återfylln. m'	144	0.45	64	80				
46+44 – 47+24	80	" " " "	80	0.39.5	31	60				
47+24 – 48+20	~~80~~ 116 ~~96~~	" " " "	116 ~~96~~	0.36	41 ~~34~~	76 ~~56~~	455 ~~439~~	36 ~~16~~		
		tillägges p:a 10%					44 ~~40~~	64 ~~84~~	500 ~~480~~	— —
		Rördike □ – □¹								
50 – 50+50	50	10" cementrör m'	50	1.65	82	50				
50+50 – ~~51+64~~ 52	150 ~~114~~	9" —"— "	150 ~~114~~	1.36	204 ~~155~~	— ~~04~~				
52 – ~~54+16~~ 54+16	~~246~~ 246 ~~282~~	7½" lerrör "	246 ~~282~~	1.45	356 ~~408~~	70 ~~70~~				
50		dikesöga st.	1	5:–	5	—				
50+50, 57+64, 53+40		dagvattenbrunn "	4	30:–	120	—				
50 – 53+40	346	Schakt. läggn. o återfylln. m'	346	0.55	245	30				
54+16 – 56+12	166	6" lerrör m'	166	1–	166	—				
56+12 – 58+17	205	5" —"— "	205	0.70	143	50				
		Överföres			~~1306~~ 1323	~~24~~ 00			6340	—

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres			~~1323~~	~~—~~			6340	—
58+17 -59	83	4" legelrör m'	83	0.45	37	35				
59 - 60+20	120	3" —"— "	120	0.35	42	—				
56+12, 58+17, 59		Dagvattenbrunn, 0.60m st.	3	30:—	90	—				
54+46-56+12	166	Schakt., läggn. o. återfylln. m'	166	0.45	74	70				
56+12-58+17	205	—"— —"— —"— "	205	0.395	80	98				
58+17 -59	83	—"— —"— —"— "	83	0.36	29	88	1716	31		
59 - 60+20	120	—"— —"— —"— "	120	0.32	38	40	~~1639~~ 143	~~15~~ 69	1860	—
		tillägges p:a 10 %					~~160~~	~~85~~	~~1800~~	—
		Rördikes E - E III								
60-60+32	32	8" legelrör m'	32	1.45	46	40				
60+32-62	168	6" —"— "	168	1:—	168	—				
62 -62+36	36	5" —"— "	36	0.70	25	20				
62+36-64+29	193	4" —"— "	193	0.45	86	85				
60		Diksöga st.	1	5:—	5	—				
64+29		Dagvattenbrunn, 0.60m "	1	30:—	30	—				
60 -60+32	32	Schakt., läggn. o. återfyllu. m'	32	0.55	17	60				
60+32-62	168	—"— —"— —"— "	168	0.45	75	60				
62 -62+36	36	—"— —"— —"— "	36	0.395	14	22				
62+36-64+29	193	—"— —"— —"— "	193	0.36	69	48	538	35		
		tillägges p:a 10 %					51	65	590	—
		Rördikes E I - E IV								
65-66+38	138	4" legelrör m'	138	0.45	62	10				
66+38		Dagvattenbrunn, 0.60 st.	1	30:—	30	—				
65-66+38	138	Schaktning, läggning och återfyllning m'	138	0.36	49	68	141	78		
		tillägges p:a 10 %					18	22	160	—
		Rördikes E II - E V								
70-71+20	120	4" legelrör m'	120	0.45	54	—				
71+20		Dagvattenbrunn, 0.60m st.	1	30	30	—				
70-71+20	120	Schaktning, läggning och återfyllning m'	120	0.36	43	20	127	20		
		tillägges p:a 10 %					12	80	140	—
		Överföres							~~9090~~	—
									9090	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		~~Öfverf~~							~~9830~~	–
									9090	–
		Rördikes F – F I								
75–76+80	180	8" legelrör m'	180	1.45	261	–				
76+80–77+92	112	6" –·– "	112	1:–	112	–				
77+92–79+41	149	6" ~~x~~ –··– "	149	~~0.70~~ 1–	~~104.30~~ 149	–				
75		dikesöga st.	1	5:–	5	–				
76+80, 77+92, 79+41		dagvattenbrunn "	3	30:–	90	–				
75–76+80	180	schaktning, läggning och återfyllning m'	180	0.55	99	–				
76+80–77+92	112	–·– ––– –··– "	112	0.45	50	40				
77+92–79+41	149	–·– ––– –··– "	149	0.45– ~~0.38.5~~	67 05 ~~58 86~~		833 45 ~~730 50~~ 46 55 ~~39 44~~		880 – ~~860~~	–
		tillägges c:a 10 %								
		Rördikes G – G I								
80–80+98	98	3" legelrör m'	98	0.35	34	30				
80+98		dagvattenbrunn, 0.60 m st.	1	30	30	–				
80–80+98	98	schaktning, läggning och återfyllning m'	98	0.32	31	36	95	66		
		tillägges c:a 10 %					14	34	110	–
		Rördikes G – G II								
85+80 85–87+94	80 ~~294~~	8" legelrör m'	80 ~~294~~	1.45	116 – ~~426.30~~					
85+80– ~~87+94–88+44~~	264 ~~50~~	6" ~~x~~ –·– "	264 ~~50~~	1– ~~0.45~~	264 – ~~22.50~~					
85+80, 87+94, 88+44		dagvattenbrunn 0.60 m st.	3	30:–	90	–				
85+80 85–87+94	80 ~~294~~	schaktning, läggning	80 ~~294~~	0.55	44 – ~~161.70~~					
85+80– ~~87+94–88+44~~	264 ~~50~~	och återfyllning m'	264 ~~50~~	0.45 ~~0.36~~	118 80		655 30 ~~718.50~~ 64 70 ~~81.50~~		720 – ~~800~~	–
		tillägges c:a 10 %								
		Rördikes H – H I								
100–101+24	124	9" cementrör m'	124	1.36	168	64				
101+24–102+70	146	5" –·– "	146	0.70	102	20				
102+70–103+5	35	4" –·– "	35	0.45	15	75				
101+24, 102+70, 103+5		dagvattenbrunn, 0.60 m st.	3	30.–	90	–				
100–101+24	124	schaktn., läggn. o återfylln. m'	124	0.55	68	20				
101+24–102+70	146	–·– ––– –··– "	146	0.395	57	67				
102+70–103+5	35	–·– ––– –··– "	35	0.36	12	60	515 06			
		tillägges c:a 10 %					54 94		570	–
		Summa							11370	–

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten K–N								
		Dike K – L								
12+50 – 9	350	lera m³	500	0.57	285	–				
9 – 6	300	" "	860	0.57	490	20				
8+92		ägobro, enl. ritning, typ A.								
		a = 4.0 m. b = 0.60 m per st.	1	130:–	130	–				
6 – 3	300	lera m³	900	0.57	513	–				
5+10, 5+45		ägobro, enl. ritning, typ A								
		a = 4.0 m b = 0.60 m per st.	2	130	260	–				
3 – 0	300	lera m³	930	0.57	530	10				
0+75, 1+30		ägobro enl. ritning, typ A								
		a = 4.0 m, b = 0.60 m per st	2	130	260	–	2,468	30		
		gamla dikningsföre-								
		tagel, avgår m³	1130	0.57			644	10		
							1824	20		
		tillägges c:a 10 %					185	80	2010	–
		Rördiket L – M – N								
105 – 106+50	150	12 cementrör m'	150	2,07	310	50				
106+50 – 108+8	158	10" –"– "	158	1.65	260	70				
108+8 – 109+36	128	8" tegelrör "	128	1.45	185	60				
109+36 – 110+24	88	5" –"– "	88	0.70	61	60				
105		dikesöga st	1	5:–	5	–				
106+50, 108+8 109+36, 110+24		dagvattenbrunn, 0.60 m "	4	30:–	120	–				
105 – 109+36	436	schaktn. läggn. o. återf. m'	436	0.55	239	80				
109+36 – 110+24	88	–"– –"– –"– "	88	0.39.5	34	76	1217	96		
		tillägges c:a 10 %					122	04	1340	–
		Rördiket M – M¹								
120 – 121+83	183	6" tegelrör m'	183	1:–	183	–				
121+83		dagvattenbrunn, 0.60 m st.	1	30:–	30	–				
120 – 121+83		schaktn. läggn. o. återf. m'	183	0.45	82	35	295	35		
		tillägges c:a 10 %					24	65	320	–
		Överföres							3670	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		– Överföd							3670	–
		Rördike I tv – tv								
115 – 116+64	164	9"x" legelrör m'	164	1.36 ~~1.45~~	223 04 ~~237 80~~					
116+64 – 118+92	228	6" –·– "	228	1 –	228 –					
118+92 – 119+76	84	5" –··– "	84	0.70	58 80					
115		dikesöga st.	1	5 –	5 –					
116+64, 118+92, 119+76		dagvattenbrunn, 0.60m st.	3	30:–	90 –					
115 – 116+64	164	schakt. läggn. o återfylln. m'	164	0.55	90 20					
116+64 – 118+92	228	–·– –··– –··– "	228	0.45	102 60		830 82 ~~845 58~~			
118+92 – 119+76	84	–·– –··– –··– "	84	0.395	33 18		99 18 ~~84 42~~		930	–
		tillägges c:a 10%								
		Summa							4600	–
		Samfälligheten O – S								
		Diket O – O I – P – R – S								
45 – 40	500	lera m³	450	0.57	256 50					
40 – 34	600	" "	720	0.57	410 40					
19+50 – 13	650	" "	580	0.57	330 60					
13 – 10	300	" "	530	0.57	302 10					
10 – 7	300	" "	820	0.57	467 40					
7 – 4+50	250	" "	720	0.57	410 40		2177 40			
		gamla dikningsföre – lagen, avgår m³	2300	0.57			1311 –			
							866 40			
		tillägges c:a 10%					83 60		950	–
		Rördike P – P I								
126+22 – 127+8	122 ~~208~~	8" legelrör m'	122 ~~208~~	1.45	176 90 ~~301 60~~					
126+22 – 127+8	86	7" –··– "	86	1.20	103 20					
127+8 – 128+68	160	6" – ·– "	160	1 –	160 –					
125		dikesöga st.	1	5 –	5 –					
126+22, 128+68		dagvattenbrunn, 0.60m st.	2	30:–	60 –					
125 – 127+8	208	schakt. läggn. o återfyllu m'	208	0.55	114 40					
127+8 – 128+68	160	–·– –··– –·– "	160	0.45	72 –		691 50 ~~715 –~~			
		tillägges c:a 10%					98 50 ~~77 –~~		790	–
		Överföres							1740	–

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överföres								1740	—
		Rördike R–R I									
130–131+15	115	8" legelrör	m'	115	1.45	166	75				
131+15–132+58	143	7" —"—	"	143	1.20	171	60				
130		dikesöga	st.	1	5—	5	—				
131+15–132+58		dagvattenbrunn, 0.60m	"	2	30	60	—				
130–132+58	258	schaktning, läggning och återfyllning	m'	258	0.55	141	90	545	25		
		tillägges c:a 10%						54	75	600	—
		Rördike S–S I									
135–136+12	112	9" cementrör	m'	112	1.36	152	32				
136+12–137+56	144	8" legelrör	"	144	1.45	208	80				
135		dikesöga	st.	1	5—	5	—				
136+12, 137+56		dagvattenbrunn, 0.60m	"	2	30:—	60	—				
135–137+56	256	schaktning, läggning och återfyllning	m'	256	0.55	140	80	576	92		
		tillägges c:a 10%						53	08	620	—
		Summa								2960	—
		Samfällighetsdike T–U II									
140		dagvattenbrunn, 0.60m	st.	1	30:—	30	—				
140–141	100	4" legelrör	m'	100	0.45	45	—				
141–143+13	213	5" —"—	"	213	0.70	149	10				
143+10		dikesöga	st.	1	5:—	5	—				
140–141	100	schaktning, läggning och återfyllning	m'	100	0.36	36	—				
141–143–13	213	—"— —"—	"	213	0.39.5	84	14	349	24		
								30	76	380	—
		Rördike U–U II									
145–145+48	48	3" legelrör	m'	48	0.35	16	80				
145+48		dagvattenbrunn	st.	1	30—	30	—				
						46	80			380	—

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
					46	80			380	–
45–45+48	48	Schaktning, läggning och								
		återfyllning m'	48	0.32	15	36	62	16		
		tillägges c:a 10%					78	84	70	–
		Summa							450	–
		Samfälligheten V–X–Y–Z								
145–146+32	132	15" cementrör m'	132	2.90	382	80				
146+32–147+68	136	12" —"— "	136	2.07	281	52				
147+68–148+48	80	9" —"— "	80	1.36 1.65	108 ~~132~~	80				
148+48–149+68	120	5" —"— "	120	0.70	84	–				
145, 146+32, 146+76, 147+68, 148+48, 149+68		diksöga st	1	5:–	5	–				
		dagrallenbrunn, 0.60m "	5	30	150	–				
145–148+48	348	schaktn., läggn. o. återfylln. m'	348	0.55	191	40				
148+48–149+68	120	—"— —"— —"— "	120	0.39.5	47	40	1250 ~~1274~~	92 ~~12~~		
		tillägges c:a 10%					149 ~~125~~	08 ~~85~~	1400	–
		Rördike X–X'								
150–157+73	173	9" cementrör m'	173	1.36	235	28				
157+73–153+86	213	8" tegelrör "	213	1.45	308	85				
153+86–154+66	80	7" —"— "	80	1.20	96	–				
150+80, 157+73, 152+75, 153+86, 154+66		dagrallenbrunn, 0.60m st.	5	30:–	150	–				
150–154+66	466	schaktning, läggning								
		och återfyllning m'	466	0.55	256	30	1046	43		
		tillägges c:a 10%					103	57	1150	–
		Rördike Y–Y'								
155–157+30	230	8" tegelrör m'	230	1.45	333	50				
157+30–158+40	110	7" —"— "	110	1.20	132	–				
158+40–160	160	6" —"— "	160	1–	160	–				
160–161+52	152	3" —"— "	152	0.35	53	20				
157+30, 158+40, 160, 161, 161+52		dagrallenbrunn, 0.60m st	5	30–	150	–				
		Överföres			828	70			2550	–

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. BROMS

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres			828	70			2550	—
155–158+40	340	Schaktning, läggning	340	0.55	187	—				
158+40–160	160	- och återfyllning m'	160	0.45	72	—				
160–161+52	152	—"— —"— "	152	0.32	48	64	1136	34		
		Tillägges c:a 10%					113	66	1250	—
		Summa							3800	—
		Samfällighelen A – A"								
–166+48	148	4" legelrör m'	148	0.45	66	60				
165 ~~165+71~~	~~71~~		~~71~~		~~31~~	~~95~~				
166+48–	68	3" —"— "	68	0.35	23	80				
~~165+71~~ 167+16	~~145~~		~~145~~		~~50~~	~~75~~				
165		Diknesöga st	1	5:–	5	—				
165+71, 166+12, 167+16		Dagvattenbrunn "	3	30:–	90	—				
–166+48	148	Schaktn. läggn. o återfylln. m'	148		53	28				
165 ~~165+71~~	~~71~~		~~71~~	0.36	~~25~~	~~56~~				
166+48–	68	—"— —"— —"— "	68		21	76	240	44		
~~165+71~~ 167+16	~~145~~		~~145~~	0.32	~~46~~	~~40~~	~~249~~	~~66~~		
							9	56		
		Tillägges c:a 10%					~~20~~	~~34~~	270	—
		Summa							270	—
		Samfällighelen Aa – Ab								
170–172+20	220	8" legelrör m'	220	1.45	319	—				
172+20–174+44	224	7" —"— "	224	1.20	268	80				
174+44–175+93	149	5" —"— "	149	0.70	104	30				
170		Diknesöga st.	1	5:–	5	—				
172+20, 174+44 175+93		Dagvattenbrunn ø.60m "	3	30:–	90	—				
170–174+44	444	Schaktn. läggn. o återfylln. m'	444	0.55	244	20				
174+44–175+93	149	—"— —"— —"— "	149	0.39,5	58	86	1090	16		
		Tillägges c:a 10%					109	84	1200	—
		Summa							1200	
		Samfällighelen Ac – Ae								
		Rördikes Ac – Ad – Ae								
180–181+38	138	12" ~~15"~~ cementrör m'	138	~~2.07~~ 2.40	285	66				
					~~408~~	~~20~~				
181+38–183+32	194	10" —"— "	194	1.65	320	10				
180		Diknesöga st	1	5:–	5	—				
181+38, 183+32		Dagvattenbrunn, ø.60m "	2	30:–	60	—				
		Överföres			~~785~~	~~50~~				
					670	76				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförd			~~785~~ 670	~~00~~ 76				
180-183+32	332	Schaktning, läggning					853	36		
		och återfyllning m'	332	0.55	182	60	~~967~~ 206	~~90~~ 64		
		tillägges s:a 10%					~~97~~ 92	~~10~~	1060	—
		Rördike Ad – Ad I								
185-186+33	133	9" cementrör m'	133	1.36	180	88				
186+33		dagvattenbrunn, 0.60 m st	1	30:-	30	—				
185-186+33	133	Schaktning, läggning								
		och återfyllning m'	133	0.55	~~73~~ 15		284	03		
		tillägges s:a 10%					~~28~~ 27	~~97~~	310	—
		Summa							1370	—
		Samfällighetsen AF – Ag								
190-190+72	72	6" legelrör m'	72	1:-	72	—				
190+72-192+23	157	5" — " — "	157	0.70	105	70				
192+23-192+75	52	4" — " — "	52	0.45	23	40				
190		diketsöga st.	1	5:-	5	—				
192+23, 192+75		dagvattenbrunn "	2	30:-	60	—				
190-190+72	72	Schaktn. läggn. återfylln. m'	72	0.45	32	40				
190+72-192+23	157	— " — " — " "	157	0.39.5	59	65				
192+23-192+75	52	— " — " — " "	52	0.36	18	72	37,6	87		
		tillägges s:a 10%					33	13	410	—
		Summa							410	—
		Samfällighetsen Ah – Ai								
195-195+91	91	8" legelrör m'	91	1.45	131	95				
195+91-197+50	159	6" — " — "	159	1:-	159	—				
195		diketsöga st	1	5:-	5	—				
195+91-197+50		dagvattenbrunn, 0.60 m "	2	30:-	60	—				
195-195+91	91	Schaktn. läggn. återfylln. m'	91	0.55	50	05				
195+91-197+50	159	— " — " — " "	159	0.45	71	55	477	55		
		tillägges s:a 10%					52	45	530	—
		Summa							530	—

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	


Sammandrag.

Samfälligheten	A-J		11370 —
— " —	K-N		4600 —
— " —	O-S		2960 —
— " —	T-U II		450 —
— " —	V-X-Y-Z		3800 —
— " —	Å-Ä		270 —
— " —	Aa-Ab		1200 —
— " —	Ac-Ae		1370 —
— " —	Af-Ag		410 —
— " —	Ah-Ai		530 —
	Summa		26960 —

Stockholm den 27 febr. 1935

Gustaf Sahlin

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bilaga J.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Nordhalla med underlydande hemman och Härjevad Storegården i Saleby, Hällums och Härjevads socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser dels fördjupning och utvidgning av förefintliga öppna avloppsdiken och dels framdragandet av täckta samlingsledningar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km. nordväst om Jungs kyrka inom sektion n:r 1 och 3 av nederbördsområde n:r 142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta, som upprättats dels på grundval av en vid tidigare syneförrättning upprättad nivåkarta och dels genom förminskning av nyligen upprättade täckdikningsplaner. Kompletterande mätningar ha därefter genom förrättningsmannens försorg verk-

ställts. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, K-L och O-O^{I}-P-R-S för öppna avlopp och B-B^{I}, C-C^{I}, D-D^{I}, E-E^{I}-E^{II}-E^{III}, E^{I}-E^{IV}, E^{II}-E^{V}, F-F^{I}, G-H-I, G-G^{I}, G-G^{II}, H-H^{I}, L-M-N, L-L^{I}, M-M^{I}, P-P^{I}, R-R^{I}, S-S^{I}, T-U, (U-U^{I}, U-U^{II}) V-X-Y-Z, X-X^{I}, Y-Y^{I}, Å-Ä, Aa-Ab, Ac-Ad-Ae, Ad-Ad^{I}, Af-Ag och Ah-Ai för blivande täckta ledningar. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har å profilritningarna angivits med blått. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om öppna avlopp antagits komma att uppgå till 1.5 liter, i fråga om täckta ledningar för ytvatten till 2.0 liter och för täckta ledningar för enbart grundvatten till 0.5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning genom täckdikning enligt upprättade planer av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och den, som sig med honom förenat.

Företaget kommer härvid att beröra ett äldre torrläggningsföretag, benämnt St. Brätteberg, Kartegården m. fl. hemmans torrläggningsföretag, på så sätt, att samtliga förenämnda öppna avloppssträckor ingå i de arbeten, som tidigare utförts av det äldre företaget. Vid förundersökningen har vidare konstaterats, att ifrågavarande öppna avloppssträckor för närvarande icke befinna sig i det skick i fråga om djup, bredd och släntlutning, som blivit i laga ordning för detta äldre företaget föreskrivet. De för detta äldre företag föreskrivna tvärsektions- och bottenlinjerna ha å motsvarande nu upprättade ritningar utmärkts med grönt. Som härav framgår, är en upprensning av avloppen till för de äldre företaget föreskrivna dimensioner icke tillfyllest, utan ytterligare fördjupning är även erforderlig. Enligt gällande bestämmelser åligger upprensningen av dessa öppna avlopp till förut föreskrivna dimensioner det äldre företaget, varefter den ytterligare fördjupningen skulle åvila det nu ifrågavarande nya företaget. Emellertid är det av praktiska skäl lämpligast, att allt arbetet ombesörjes av endera företaget, varför synemännen få föreskriva att ifrågavarande arbete i sin helhet skall ombesörjas av nya företaget, varefter det åligger det äldre företaget att kontant ersätta den del av arbetet, som skulle åvilat detta företag med i bilagda kostnadsförslag angivna belopp.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart

linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tio av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfällighet, benämnda "A-I", "K-N", "O-S", "T-U", "V-Z", "Å-Ä", "Aa-Ab", "Ac-Ae", "Af-Ag" och "Ah-Ai". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Vid upprättandet av kostnadsfördelningslängden har på veder-

börande jordägares begäran hänsyn till pågående skifte å Nordhalla med underlydande tagits på så sätt, att var och en av de redan nu till sina gränser kända blivande fastigheterna behandlats som om skiftet redan vunnit laga kraft. Då rätta fastighetsbeteckningarna för dessa nya fastigheter ännu icke äro kända, ha de icke kunnat i längden införas, varför denna så snart sig göra låter, skall i detta hänseende av förrättningsmannen kompletteras.

Framtida underhållet av de öppna avloppen skall bestridas av förenämnda äldre torrläggningsföretag, som förut haft att härför svara. Kostnaderna för avloppens underhåll i övrigt skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad t ypritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter o-

medelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 54 kronor 48 öre, vilken kostnad så snart detta utlåtande vunnit laga kraft förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona (50 öre) för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om rör av betong skola uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar, n:r 5 1931, angivna hållfasthets- och täthetsfordringarna;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga sluntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1940;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Nordhalla dikningsföretag av år 1935."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären

med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Nordhalla den 27 februari 1935.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Bil. K.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A-J				
			Salsbo Socken				
			Kronans Jordnämnd		1-6	3397.70	4043 -
			Dito		7-14	6000:-	7200:-
			Dito		71-92	11655:-	13986:-
			Dito		93-113	11490:-	13788:-
			Dito		114-122	2640:-	3168:-
			Hårjevads socken				
			Kronans Jordnämnd		15-33	10950:-	13140:-
			Dito		34-50	11497.50	13797:-
			Dito		51-60	8535:-	10242:-
			Hammars socken				
			Kronans Jordnämnd		61-68	9510:-	11412:-
			Dito		69-70	3405:-	4086:-
			Summa			79080,20	94862:-
			Samfälligheten K-N				
			Hårjevads Socken				
			Kronans Jordnämnd		123-124	1382.40	1728:-
			Dito		125-131	4017.60	5022:-
			Dito		132-135	2966.40	3708:-
1/6	31 ~~815~~ ~~814~~		Nordhalla ~~Hårjevads Socken~~ Sven Svensson		136-165	7574.40	9468:-
			~~-"-~~ ~~Dito~~		166-181	4600.80	5751:-
			~~Samfälligheten O-S~~ Summa			20541.60	25677:-
			~~Hammars Socken~~				
			Kronans Jordnämnd		182-187 196-211	11452,50	13743:-
			Dito		188-195 212-219	9202,50	11043:-
			Summa			20655:-	24786-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
					% tal för gemensamma kostnader	Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
645,30						464.91	4.089	20.10	
1200:—						864.54	7.604	37.39	
2331:—						1679.37	14.770	72.61	
2298:—						1655.58	14.561	71.59	
528:—						380.40	3,346	16.45	
2190:—						1577.79	13.877	68.23	
2299.50						1656,67	14.571	71.64	
1707:—						1229.81	10,816	53.18	
1902:—						1370.30	12,051	59.25	
681:—						490.63	4.315	21.21	
15781.80					43.450	11370:—	100.000	491.65	
345,60						309.57	6.730	10.77	
1004.40						899.68	19.558	31.29	
741.60						664.28	14.441	23.11	
1893,60						1696.19	36.874	58.99	
1150.20						1030.28	22.397	35.83	
5135.40					14.139	4600:—	100.000	159.99	
2290,50						1641.22	55.447	71.35	
1840.50						1318.78	44.553	57.34	
4131.—					11.373	2960:—	100.000	128.69	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten T-U				
			Salsbo socken				
			Statens Jordnämnd		220-228	1570,80	1848:-
			Samfälligheten V-Ö				
			Salsbo socken				
			Statens Jordnämnd		229-249	12561.60	15000:-
			~~Dessa~~ Ekeblad		250-258	3630.-	4356:-
			Dessa		259-270	3840:-	4608:-
			Summa			20031:60	23964:-
			Samfälligheten Å-Ä				
			Salsbo socken.				
			Statens Jordnämnd	27	271-275	952,50	1143:-
			~~Dessa~~ Ekeblad		276-278	667.50	801:-
						1620:-	1944:-
			Samfälligheten Öa-Ab				
			Salsbo socken				
			~~Statens Jordnämnd~~ Ekeblad		279-290	4420,80	5526:-
			Dessa		291-295	590.40	738:-
			Summa			5011.20	6264:-
			Samfälligheten Ac-Ae				
			Salsbo socken ~~Statens Jordnämnd~~				
			Statens Jordnämnd		296-305	7297.50	8757:-
			Hällums socken				
			Statens Jordnämnd		306-320	9082,50	10899:-
			Dessa		321-324	2002,50	2403:-
			Summa			18382,50	22059:-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
					% -tal för gemensamma kostnader	Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
277.20					0.763	450:-	100,000	8.63	
2438,40						2356,30	62,008	75.97	
726:-						701.56	18,462	22.62	
768:-						742.14	19.530	23.92	
3932,40					10.827	3800:-	100.000	122.51	
190.50						158.75	58.796	5.93	
133.50						111.25	41.204	4.16	
324:-					0.892	270:-	100.000	10.09	
1105,20						1058.62	88.218	34.43	
147.60						141.38	11.782	4.60	
1252.80					3.449	1200:-	100.000	39.03	
1459.50						543.86	39.698	45.47	
1816.50						676.90	49.409	56.59	
400.50						149.24	10.893	12.48	
3676.50					10.122	1370:-	100,000	114.54	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälighetern Af-Ag. Hällnäs socken				
			Statens Fordonsmnd		325-329	2865:-	3438:-
			Dessa		330	300:-	360:-
			Summa			3165:-	3798:-
			Samfälighetern Ah-Ai Hällnäs socken				
			Statens Fordonsmnd		331-334	2025:-	2430:-
			Dessa		335-340	3862:50	4635:-
			Summa			5887.50	7065:-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
					% - tal för gruvdg. kostnader	Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
573:-						371.14	90,528	17.85	
60:-						38.86	9.472	1.87	
633:-					1.743	410:-	100.000	19.72	
405:-						182.29	34.394	12.62	
772.50						347.71	65.606	24.06	
1177.50					3.242	530:-	100.000	36.68	

Nordkulla den 27 febr. 1935

Stellan Johnsson

Sakkunnig Edvin Persson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Nordkulla dikningsföretag av år 1935 i Saleby m. fl. socknar ~~socken~~ och Skaraborgs län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	25	0,50			12	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „		3,00				
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		har						
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		Kopiering av Lantdikningsplan Linchronept					131	06
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet						
		övriga regalark / blad						
		Överföres					143	56

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				143 56
1935		**Avvägning:**				
jan. 24-26		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	6	12,00	72 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st.				
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.		2,00		
		i annan mark ... „		5,00		72 —
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 70 ar, ... st.	341	0.07	23 87	
		... har	23686	0.06	14 21	38 08
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	341	0,04		13 64
		Markvärdering:				
febr. 15		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	½	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för öviga kilometer ... st.	15.1	1,50	22 65	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	682	0,06	40 92	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	341	0,12	40 92	114 49
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	9.5	3.00	28 50	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	6.6	3.50	23 10	51 60
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	3	0.12	36	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	44	0.25	11 —	11 36
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	6	3,00		18 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
		dagar ...	1	12,00		12 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	6.3	3,50	22 05	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	6.3	1,00	6 30	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ - „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	5.0	6,00	30 —	
		2) „ „ över 20 „ ... „	4.4	10,00	44 —	102 35
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.		0,03		
		Överföres				577 08

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				577 08
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor	*st.*	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning*	*km.* 9.6	2,50	24 00	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... m² sektion på	*„*			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*„* 6.1	4,00	24 40	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			30 18	78 58
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~6~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00		
		Grundförstärkning	*m²*	0,10		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*		0,01		
		Översiktskarta *§ 41*				5 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			~~1 50~~	
		antal ersättningar	*st.*	0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter	*st.* 32	0,30	9 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*„*	0,20		11 60
febr. 15		***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45*	*sid.* 8	3,00		24 —
11 27		***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,*	*dagar* 1½	12,00		18 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* anv. äldre förrätt	*dagar* 1	12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15*	*dagar* ½	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn*	*„* ¼	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning	*„* ½	12,00	6 —	9 —
		slamficka	*„*	12,00		
		Lösen för:	*Summa kronor*			749 26
		Kopia av plankartan *§ 51*				
		1 a) 1:sta regalarket bladet			10 50	
		övriga regalark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 70 ar ägofigurer	*st.* 341	0.10	34 10	
			har 2.3686	0.08	18 95	
			Överföres		63 55	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			63 55	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			13 26	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 1590	0,02	31 80	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	414	0,05	20 70	131 06
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	„			
		nytt avlopp el. vall	„ 9.5	5.00	47 50	
		ändring av befintligt avlopp	„ 61	6.00	36 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11 36	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 6	3,00	18 -	118 46
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„ 1/4	12,00	9 -	
						9 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 81	0,55		44 55
		Översiktskarta i d:o, § 41				5 -
		Summa kronor				308 07
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			17 50	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			16 50	37 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				37 20
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				74 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				749 26
		Lösen för kopior och avskrifter				308 07
		Övriga förrättningskostnader				74 20
		Summa kronor				1131 53

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Sunnings *häradsrätt.*

Nordhalla *den* 27 febr. 1935

Sven Sallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Lillemorsleds — Edvin Persson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19 .....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30613