



Akt nr:

R-E1a-2183

AU$R-E1a-2183

Fm 5584

Inkom den
31. JAN. 1938
till
Västerbygdens vattendomstol.

Nederbördsområde n:o 108, sektion n:o 1.

R 5*2183

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

angående

"Fågelö dikningsföretag av år 1936"

i Torsö socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad sextiotvå /62/ skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 5 blad.

Inkom den
31. JAN. 1938
till
Västerbygdens vattendomstol C

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 5*2183

Handlingar angående

Fågelö dikningsföretag av år 1936

i Torsö socken av Skaraborgs län;

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1936 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Fågelö m.fl. hemman i Torsö socken av Skaraborgs län.

Den 14 september 1936.

Sedan undertecknad, statens e. lantbruksingenjör, på därom gjord ansökning /Bil. B./ av Kungl. Maj:ts Befallningshavande blivit förordnad /Bil.A./ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 1 hos arrendator Sven Persson, Risa, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil.C./.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Erhard Gustafsson, Vallby, Hasslerör ..... och

Johan Gustafsson, Nolhassle, Hasslerör ..... ,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare inf unnit sig:

såsom sökande:

Katrinefors Aktiebolag, Mariestad, genom jägmästare Hans Dahlberg, enl. fullm. bil. E[1]

Martin Bengtsson, Bromönesund, Torsö,

Julius Andersson, " "

såsom övriga sakägare:

Arrendator David Fridborn, Fågelö

" Gunnar Frisk, Fårnästorp

" Sven Persson, Risa

" Anton Karlsson, Plankegap

Skogvaktare Aug. Gustafsson, Torsö

Rudolf Blom, Bromönesund

Oskar Andersson, "

Axel Ramberg, "

Axel Pettersson, Sparrebolet

Pastoratsombuden A.R. Andersson, Nolby och J.R. Olsson, Hässlestad, vilka av pastoratskyrkorådet anmodats att bevaka pastoratets rätt i vad som berör eckl. lönebostället Backebolet n:r 1,/Bilaga E[2]/.

Arrendator Karl Johansson, Backebolet

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Julius Andersson och Martin Bengtson hade ingått förening med sökanden till förrättningen genom särskild skrivelse, vilken upplästes och vitsordades medelst synemännens påskrift./Bil.D./.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättade kartor över de vattenskadade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avloppsdikenas upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende vattenskadade mark kunde torrläggas till 1.2 meters djup.

§ 5.

Intressenterna uttalade sig för att ersättning för intrång av jordupplag skulle utgå, samt för att ersättning för mark, som komme att tagas i anspråk för avloppens breddning, även skulle utgå.

§ 6.

Trummor av cementrör yrkades av
Katrinefors Aktiebolag vid 0+43, 3+11, 4+25, 27+48 och cirka 29+20,
Julius Andersson vid 31+90 och
ombuden för Backebolet vid cirka 90+50 och 93+50.

§ 7.

Meddelades, att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 22 dagsverken och att dessa skulle gäldas med kronor 3:50 per dagsverke.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i ~~samma lokal~~ Fågelö skola fredagen den 9 oktober kl. 9.

§ 9.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Österbolm
Statens e. lantbruksingenjör.

Erh. Gustafsson Joh. Gustafsson
Biträdande gode män.

Den 9 oktober 1936 i Fågelö skola.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Katrinefors Aktiebolag genom skogvaktare Aug, Gustafsson, Torsö,
Martin Bengtsson, Bromösund,
Julius Andersson, "
Arrendator David Fridborn, Fågelö,
" Gunnar Frisk, Fårnästorp,
" Sven Persson, Risa,
Pastoratsombudet A.R. Andersson, Nolby,
" J.R. Olsson, Hässlestad,
Arrendator Karl Johansson, Backebolet,
Axel Jansson, Bromösund,
Vilhelm Blom, "
Rudolf Blom, "
Oskar Andersson, "
Anders Jansson, "
Axel Ramberg, "
Axel Pettersson, Sparrebolet.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen, jordersättningarna samt för kostnadernas fördelning.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 12.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes Skogvaktare Aug. Gustafsson, Skogshyddan, Torsö, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande samt Julius Andersson, Bremön, Torsö och Karl Johansson, Backabolet, Torsö Till suppleanter i styrelsen valdes Hans David Fridhem, Fögelö och Axel Pettersson, Spruthult.

§ 13.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper utsågos A.R. Andersson, Nolby och J.P. Olsson, Hässlestad.

§ 14.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Skogvaktare Aug. Gustafsson, Skogshyddan, Torsö.

§ 15.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet.

§ 16.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Joh. Gustafsson Erh. Gustafsson.

Biträdande gode män.

11

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

7.
Torsö

B:L.A. 5

D. & V.D. n:r 19 - 4
1935

KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I SKARABORGS LÄN

Resolution.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 2 mars 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

9.

Torsta

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. & V.D. n:r 19 - 4
1935

15-20

Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, Skara,.....

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 8 maj *1935.*

Utan avgift.

F. o. nr. 1-19-4.
1935.

11.

Bil. B.

Ingafo d. 7/5 1935
Skaraborgs läns landsarkiv

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

KATRINEFORS AKTIEBOLAG

i Jörö socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Mariestad

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Skogsdirektör Rud. Gustafsson
adress Skogsbygdsdal pr Jörö
Telefon: Karlåsmad 10 a

Mariestad den 7. V 1935

KATRINEFORS AKTIEBOLAG
Claes Sandels
Claes Sandels.

T/ Fårnäs Kanp ang. G. Frisk

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Rud	KATRINEFORS AKTIEBOLAG Arrendator Victor Olsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
311841

Bilaga C 1

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos arrendator Sven Persson, Risa, Torsö, måndagen den 14 september 1936 klockan 1 för torrläggning av mark tillhörande Fågelö nr. 4 m.fl. i Torsö socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avsänts till

Skiftesgodemannen Erhard Gustafsson, Vallby, Hasslerör,
Skiftesgodemannen Johan Gustafsson, Nolhassle, "
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län, Mariestad,

Katrinefors A.B., adress: Skogskontoret, Alkvettern, Karlskoga,

Arrendator David Fridborn, Fågelö, Torsö

" Gunnar Frisk , Fårnästorp, "

" Sven Persson, Risa, "

" Anton Karlsson, Plankegap, "

" Oskar Blom, Bromösund, "

Martin Bengtsson, Bromösund, "

Julius Andersson, " "

Axel Jansson, " "

Vilhelm Blom, " "

Rudolf Blom, " "

Johan Andersson, " "

Oskar Andersson, " "

Anders Jansson, " "

Henrik Larsson, " "

Axel Ramberg, " "

Bertil Odén, " "

Axel Pettersson, Sparrebolet, "

Arrendator Karl Johansson, Bacckebolet, "

Skara den 29 augusti 1936.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga C[2].

F Ö R T E C K N I N G

över de personer, som genom fjärdingsman A.R. Andersson, Nolby, kallats till sammanträde i Fågelö skola, Torsö, fredagen den 9 oktober 1936 kl. 3

Axel Jansson, Bromönesund,
Vilhelm Blom, "
Johan Andersson, "
Anders Jansson, "
Henrik Larsson, "
Bertil Odén, "

Skara den 21 september 1936

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

15. Bilaga C 2.

KALLELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Fågelö nr 4, Bromönesund, Backebolet och Sparrebolet i Torsö socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Fågelö skola fredagen den 9 oktober 1936 klockan 3, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde bl.a. följande fastigheter bliva berörda:

Bromönesund		ägare:	Axel Jansson,
"		"	Vilhelm Blom,
"		"	Johan Andersson,
"	1^{28}	"	Anders Jansson,
"	1^{39}	"	Henrik Larsson,
"	1^{40}	"	Bertil Odén.

Skara den 16 september 1936.

I tjänsten:

Ernst Österberg

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit mig delgiven erkännes:

Axel Jansson ..... W. Blom .....

Anders Jansson ..... Otto Larsson .....

Johan Andersson ....

Att förestående kungörelse blivit i för stämning stadgad ordning delgiven ovanstående personer betygas å tjänstens vägnar:
Utom Bertil Odén, vilken ej kunnat anträffas, på grund av vistel i sjöfart.

Torsö den 21 september 1936

A. R. Andersson

Stämningsman.

Delgivningskostnad 3:- kronor
kvittera

Torsö den 9/10 1936
A. R. Andersson

Bilaga D.

Förening

Undertecknade delägare i det föreliggande förslag, som avser uppgörande av avloppsdike för torrläggning av vattenbesvärade marker inom ~~Rixtit~~ Fågelö nr 4 m. fl. fastigheter i Torsö socken av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökanden till fastställelsen och yrka, att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes våra marker.

Torsö den 20 aug. 1936.

Julius Andersson
Martin Bengtsson

Föreståande föreningsskrivelse har vid sammanträde under syneförrättning denna dag upplästs och vidhöllo vederbörande sina namnunderskrifter.

Risa den 14 september 1936.

Ernst Österholm

J. A. Gustafsson, Joh. Eskilsson

19.

Bil. E 1

KATRINEFORS A.-B:s SKOGSKONTOR
ALKVETTERN, KARLSKOGA

RIKSTELEFON: KARLSKOGA 30

Alkvettern den ..... 193 ....

F u l l m a k t

för Jägmästare Hans Dahlberg att vid sammanträde och syneförrättning, för torrläggning av mark tillhörande Fågelö nr 4 m.fl. hemman inom Torsö socken, föra vår talan.

Mariestad den 14. september 1936.

KATRINEFORS AKTIEBOLAG
Claes Sandels

Kapten Claes Sandels' egenhändiga namnteckning bevittna:

Carl J. Barle Ivar Johansson

Avskrift.

KUNGL.

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET

AKTIEBOLAGSAVDELNINGEN

Stockholm

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 31 maj 1897 beviljat registrering för Katrinefors aktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Mariestad, enligt en den 13 januari 1932 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av bolagets verkställande direktör kaptenen Claes Sandels i Mariestad samt direktören Frithiof Alexius Hörlin och civilingeniören Carl Abraham Gustafsson Bergman, båda i Stockholm, med disponenten John Erik Hedin i Mariestad och civilingeniören Stellan Carlberg i Stockholm till suppleanter, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av verkställande direktören eller av Bergman, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 10 juni 1936.

/Stämpel/

Ex officio:

Sven Björkenstam.

/Stämpel/

Lösen ..... Kr. 1:50
Stämpel ... " 2:--
Summa Kronor 3:50

Rätt avskrivet intyga:

Ane Johansson ..... Carlberg .....

Bil E 2.

Avskrift.

117/24 Eckl. d:m
1936.

Länsstyrelsen
31 aug. 1936
Mariestad.

Till

Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län,

Mariestad.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översändes härmed vördsamt nedanstående underrättelse angående laga syneförrättning, med tillkännagivande, att inägojord tillhörande eckl. lönebostället Backebolet i Torsö socken därav torde komma att beröras.

Skara den 29 augusti 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

För torrläggning av mark tillhörande Fågelö n:r 4 m.fl. hemman inom Torsö socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos arrendator Sven Persson, Risa, Torsö, måndagen den 14 september 1936 klockan 1.

Förrättningsmannen.

Kungl.Maj:ts Befallningshavande
i Skaraborgs län.
Landskontoret.

Överlämnas till Torsö församlings pastorat för på pastoratet ankommande åtgärd. Mariestad i landskontoret den 1 september 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

R. Dahlström Leo Wohlstein "

Rätt avskrivet, betygar

I tjänsten:

Sven Hallman

I anledning av förestående torrläggning anmodas pastoratsombuden Herrar A. R. Andersson, Nolby och J.R.Olsson, Hässlestad, att närvara å ifrågasatta syneförrättning vid sammanträde hos arrendator Sven Persson, Risa, (måndagen den 14 September 1936 kl. 1) för att bevaka pastoratets rätt i vad som berör eckl. lönebostället Backebolet n:r 1 i Torsö socken. Torsö Pastorsexp.d.7 sept.1936.

Å pastoratskyrkorådets vägnar:

Sven Hallman

Ordf.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga F.

Beskrivnings- och värderingsblankett.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Samfälligheten Fårnästorp - Rud			
			Torsö socken			
8 5/8	4'		Fågelö	Katrinefors Aktiebolag		
			"Fårnästorp"	arr. Gunnar Friis.		
				åker, mylla på sand på lera	1	8,60
				" , sand på lera	2	8.70
				" , "	3	8.80
				" , "	4	9.00
				" , "	5	8.45
				" , mylla på sand på lera	6	8.15
				" , "	7	8.10
				" , "	8	8.10
				" , "	9	8.50
				" , "	10	8.55
				betesmark	11	9.00
				imp.	12	
				Summa		
8 5/8	4'		Fågelö	Katrinefors Aktiebolag		
			"Plantagen"	arr. Anton Karlsson		
				åker, mylla på sand på lera	13	8.05
				" , "	14	7.95
				" , "	15	7.90
				" , "	16	7.90
				" , "	17	7.80
				" , "	18	7.50
				" , "	19	7.50
				väg	20	
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.55	23							430	98	90	800	184	-	370	85	10
0.45	11							450	49	50	700	77	-	250	27	50
0.35	17							510	86	70	700	119	-	190	32	30
0.15	21							640	134	40	700	147		60	12	60
0.70	44							300	132	-	700	308	-	400	176	-
1.00	59							210	123	90	800	472	-	590	348	10
0.60	1 -							400	400	-	800	800	-	400	400	-
0.60	65							400	260	-	800	520	-	400	260	-
0.45	10							370	37	-	800	80	-	430	43	-
0.60	30							400	120	-	800	240	-	400	120	-
0.15			05					360	18	-	400	20	-	40	2	-
							03									
	3 80		05				03		1460	40		2967	-		1506	60
0.10	19							760	144	40	800	152	-	40	7	60
0.15	15							730	109	50	800	120	-	70	10	50
0.15	13							730	94	90	800	104	-	70	9	10
0.20	30							700	210	-	800	240	-	100	30	-
0.30	23							630	144	90	800	184	-	170	39	10
0.60	15							400	60	-	800	120	-	400	60	-
0.60	09							400	36	-	800	72	-	400	36	-
							03									
	1 24						03		799	70		992	-		192	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
8 5/8	4'		Fågelö "Rud"	Katrinefors Aktiebolag		
				arr.: vakant		
				åker, mylla på sand på lera	21	8.05
				" , "	22	7.60
				" , "	23	7.55
				" , "	24	7.50
				" , "	25	7.75
				" , "	26	7.95
				" , "	27	8.20
				" , "	28	8.50
				" , "	29	8.35
				" , "	30	8.25
				" , "	31	8.00
				" , "	32	8.05
				" , "	33	8.05
				" , "	34	8.05
				" , "	35	8.35
				" , "	36	8.55
				" , "	37	8.4
				" , "	38	8.3
				" , "	39	8.2
				" , "	40	7.8
				" , "	41	7.8
				" , "	42	7.
				" , "	43	7.
				" , "	44	7.
				" , "	45	7.
				" , "	46	7.
				Österfors		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.05	1 07							780	834	60	800	856	–	20	21	40
0.50	49							470	230	30	800	392	–	330	161	70
0.35	52							590	306	80	800	416	–	210	109	20
0.40	55							550	302	50	800	440	–	250	137	50
0.55	12							430	51	60	800	96	–	370	44	40
0.35	16							590	94	40	800	128	–	210	33	60
0,10	16							760	121	60	800	128	–	40	6	40
0.15	24							730	175	20	800	192	–	70	16	80
0.30	43							630	270	90	800	344	–	170	73	10
0.35	36							590	212	40	800	288	–	210	75	60
0.45	26							510	132	60	800	208	–	290	75	40
0.50	25							470	117	50	800	200	–	330	82	50
0.55	15							430	64	50	800	120	–	370	55	50
0,60	30							400	120	–	800	240	–	400	120	–
0.15	05							730	36	50	800	40	–	70	3	50
0,15	11							730	80	30	800	88	–	70	7	70
0.15	18							730	131	40	800	144	–	70	12	60
0.25	21							670	140	70	800	168	–	130	27	30
0.35	24							590	141	60	800	192	–	210	50	40
0.35	70							590	413	–	800	560		210	147	–
0.35	72							590	424	80	800	576		210	151	20
0.40	48							550	264	–	800	384	–	250	120	–
0,40	49							550	269	50	800	392		250	122	50
0.40	64							550	352	–	800	512	–	250	160	–
0.40	62							550	341	–	800	496	–	250	155	–
0.40	65							550	357	50	800	520	–	250	162	50
	10 15								5987	20		8120	–		2132	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, mylla på mull på lera	47	7.10
				" " "	48	7.65
				" " "	49	7.35
				" " "	50	7.30
				" " "	51	7.40
				" " "	52	7.30
				utfartsväg	53	
				Summa		
8 5/8	4'		Fågelö	Katrinefors Aktiebolag		
			"Fågelö"	arr. David Fridbora		
				åker, sand på lera	54	7.05
				" " "	55	6.80
				" " "	56	6.50
				" " "	57	6.85
				" " "	58	6.90
				Summa		

Sammandrag för samf. Fårnästorp - Rud.

Torsö socken

8 5/8	4'	Fågelö	Katrinefors Aktiebolag
		"Fårnästorp"	arr.: Gunnar Fisk
		"Plankegap"	" : Anton Karlsson
		"Rud"	" : vakant
		"Fågelö"	" : David Fridbora
			Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10	15								3987	20		8120	–		2132	80
0.40		46							550	253	–	800	368	–	250	115	–
0.20		72							700	504	–	800	576	–	100	72	–
0.25		89							670	596	30	800	712	–	130	115	70
0.30		37							630	233	10	800	296	–	170	62	90
0.20		65							700	455	–	800	520	–	100	65	–
0.30		70							630	441	–	800	560	–	170	119	–
								14									
	13	94						14		8469	60		11152	–		2682	40
0.05		55							680	374	–	700	385	–	20	11	–
0.05		45							680	306	–	700	315	–	20	9	–
0.30		65							550	357	50	700	455	–	150	97	50
0.30	1	22							550	671	–	700	854	–	150	183	–
0.10	1	28							660	844	80	700	896	–	40	51	20
	4	15								2553	30		2905	–		351	70
	3	80		05				03		1460	40		2967	–		1506	60
	1	24						03		799	70		992	–		192	30
	13	94						14		8469	60		11152	–		2682	40
	4	15								2553	30		2905	–		351	70
	23	13		05				20		13273	–		18016	–		4733	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Samfälligheten	Risa - Bromösesund		
			Torsö socken			
8 5/8	4'		Fågelö	Katrinefors Aktiebolag		
			"Risa"	arr. Sven Persson		
				åker, mullbl. sand på sand på lera	1	6.35
				" , "	2	6.65
				" , "	3	6.70
				" , "	4	6.15
				" , "	5	6.15
				" , "	6	6.15
				" , "	7	6.05
				" , "	8	6.05
				" , mylla på sandlager på lera	9	6.00
				" , "	10	6.40
				" , "	11	7.15
				" , "	12	7.05
				" , "	13	6.35
				" , "	14	6.50
				" , "	15	6.05
				" , "	16	6.25
				" , "	17	6.75
				" , "	18	6.75
				" , "	19	6.30
				" , "	20	6.35
				" , "	21	6.35
				" , "	22	5.85
				" , "	23	5.80
				" , "	24	5.85
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.90	29							320	92	80	800	232	–	480	139	20
0.60	28							480	134	40	800	224	–	320	89	60
0.55	23							510	117	30	800	184		290	66	70
1.10	46							210	96	60	800	368	–	590	271	40
1.10	37							210	77	70	800	296	–	590	218	30
1.10	32							210	67	20	800	256	–	590	188	80
1.20	33							210	69	30	800	264	–	590	194	70
1.20	63							210	132	30	800	504		590	371	70
1.20	47							210	98	70	800	376	–	590	277	30
0.80	34							370	125	80	800	272	–	430	146	20
0.05	03							770	23	10	800	24	–	30	–	90
0.10	10							750	75	–	800	80	–	50	5	–
0.80	23							370	85	10	800	184	–	430	98	90
0.70	71							430	305	30	800	568	–	370	262	70
1.10	43							210	90	30	800	344	–	590	253	70
0.90	36							320	115	20	800	288	–	480	172	80
0.50	17							530	90	10	800	136	–	270	45	90
0.45	15							560	84	–	800	120	–	240	36	–
0.85	35							350	122	50	800	280	–	450	157	50
0.70	31							430	133	30	800	248	–	370	114	70
0.65	67							450	301	50	800	536	–	350	234	50
0.90	42							320	134	40	800	336	–	480	201	60
0.90	39							320	124	80	800	312	–	480	187	20
0.85	09							350	31	50	800	72	–	450	40	50
	8 13								2728	20		6504	–		3775	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öster fört		
				åker, mylla på sand på berg	25	5.50
				" , "	26	6.00
				" , "	27	6.50
				" , "	28	6.00
				" , "	29	6.20
				" , "	30	6.20
				" , "	31	6.45
				" , "	32	6.45
				" , "	33	6.45
				tomt	34	6.90
				betesmark	35	7.00
				"	36	6.25
				"	37	6.50
				"	38	6.30
				"	39	6.20
				"	40	6.65
				"	41	6.20
				"	42	6.10
				" , stenbunden	43	6.50
				väg	44	
				"	45	
				högl. mark	46	
				väg	47	
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	13								2728	20		6504	—		3775	80
1.10	06							210	12	60	800	48	-	590	35	40
0.70	71							430	305	30	800	568	—	370	262	70
0.35	75							610	457	50	800	600	-	190	142	50
1.10	32							210	67	20	800	256	—	590	188	80
0.90	05							320	16	—	800	40	—	480	24	—
0.90	30							320	96	—	800	240	-	480	144	—
0.75	15							400	60	—	800	120	—	400	60	—
0.75	23							400	92	—	800	184	-	400	92	—
0.75	19							400	76	-	800	152	—	400	76	—
0.20	50							690	345	-	800	400	—	110	55	—
0.15			10					450	45	—	500	50	-	50	5	—
1.00			20					170	34	—	500	100	-	330	66	-
0.75			60					250	150	-	500	300	-	250	150	-
0.90			22					200	44	—	500	110	-	300	66	-
1.00			18					170	30	60	500	90	-	330	59	40
0.50			78					330	257	40	500	390	-	170	132	60
0.65			18					280	50	40	500	90	-	220	39	60
0.70			13					270	35	10	500	65	-	230	29	90
0.30			83					240	199	20	300	249	-	60	49	80
							05									
							14									
							14									
							06									
11	39	3	22				39		5101	50		10556	—		5454	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/32	1[8]		Bremönesund Soldattorpstott	Axel Jansson		
				åker, mylla på sand på lera	48	6.00
				" "	49	5.90
				Summa		
1/32	1[7]		Bremönesund Soldattorpstott	Axel Jansson		
				åker, mylla på sand på lera	50	5.90
				" "	51	6.00
				Summa		
7/64 ar 1[2]			Bremönesund			
Soldattorpstott utlagd för 7/64 mtl. ar 1[2]. 1[2] har sedan styckats i 1/8 mtl. 1[13] och 1/32 mtl. 1[14]				Martin Bengtsson		
				åker, mylla på sand på lera	52	6.10
				" "	53	6.10
				" "	54	6.10
				" "	55	5.80
				" "	56	5.65
				" "	57	5.55
				Summa		
ars.	1[20]		Bremönesund	Martin Bengtsson		
				åker, mylla på sand på lera	58	6.20
				" "	59	6.10
				" "	60	5.80
				Öfverföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09							240	21	60	800	72	–	560	50	40
	18							210	37	80	800	144	–	590	106	20
	27								59	40		216	–		156	60
	17							210	35	70	800	136	–	590	100	30
	08							240	19	20	800	64	–	560	44	80
	25								54	90		200	–		145	10
	09							590	53	10	800	72	–	210	18	90
	11							590	64	90	800	88	–	210	23	10
	04							590	23	60	800	32	–	210	8	40
	23							480	110	40	800	184	–	320	73	60
	09							400	36	–	800	72	–	400	36	–
	10							350	35	–	800	80	–	450	45	–
	66								323	–		528	–		205	–
	04							720	28	80	800	32	–	80	3	20
	08							670	53	60	800	64	–	130	10	40
	01							510	5	10	800	8	–	290	2	90
	13								87	50		104	–		16	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, mylla på sand på lera	61	J.70
				" "	62	J.51
				" "	63	J.75
				" "	64	J.50
				" "	65	J.55
				" "	66	J.70
				Summa		
1/8	15		Bremönesund	Julius Andersson arr. Karl Svensson		
				åker, mylla på sand på lera	67	J.50
				" "	68	J.45
				" "	69	J.75
				" "	70	J.75
				" "	71	J.40
				" "	72	J.40
				" "	73	J.75
				Summa		
1/8	113		Bremönesund	Julius Andersson arr. Karl Svensson		
				odlingsmark, mylla på sand på lera	74	J.85
				" "	75	J.40
				åker "	76	J.60
				" "	77	J.50
				" "	78	J.55
				" "	79	J.40
				Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STADA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13								87	50		104	—		16	50
0.65 ~~0.85~~	04							450	18	—	800	32	—	350	14	—
0.80 ~~0.95~~	11							370	40	70	800	88	—	430	47	30
0.60 ~~0.75~~	38							480	182	40	800	304	—	320	121	60
0.85	55							350	192	50	800	440	—	450	247	50
0.85	43							350	150	50	800	344	—	450	193	50
0.80	50							370	185	—	800	400	—	430	215	—
2	14								856	60		1712	—		855	40
1.00	33							270	89	10	800	264	—	530	174	90
1.00	25							270	67	50	800	200	—	530	132	50
0.65 ~~0.80~~	05							450	22	50	800	40	—	350	17	50
0.65 ~~0.80~~	16							450	72	—	800	128	—	350	56	—
1.00	55							270	148	50	800	440	—	530	291	50
0.95	59							290	171	10	800	472	—	510	300	90
0.65 ~~0.80~~	17							450	76	50	800	136	—	350	59	50
2	10								647	20		1680	—		1032	80
0.50 ~~0.80~~		40						400	160	—	600	240	—	400	80	—
0.95 ~~1.10~~		26						220	57	20	600	156	—	380	98	80
0.75 ~~1.05~~	50							400	200	—	800	400	—	400	200	—
0.85 ~~1.10~~	46							350	161	—	800	368	—	450	207	—
0.80 ~~1.05~~	17							370	62	90	800	136	—	430	73	10
0.95 ~~1.10~~	56							290	162	40	800	448	—	510	285	60
1	69	66							803	50		1748	—		944	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, mylla på sand på lera	80	J. 40
				" "	81	J. 40
				" "	82	J. 20
				" "	83	J. 35
				" "	84	J. 40
				väg	85	
				Summa		
1/64	ad 14		Bromönesund	Julius Andersson		
				väg	86	
				åker, mylla på sand på lera	87	J. 60
				Summa		
1/64	ad 14		Bromönesund	Wilhelm Blom		
				åker, mylla på sand på lera	88	J. 70
				" "	89	J. 80
				Summa		
1/32	18		Bromönesund	Rudolf Blom		
				åker, mylla på sand på lera	90	J. 80
				" "	91	J. 30
				Summa		
1/32	19		Bromönesund	Katinefors Aktiebolag		
				ang. Oskar Blom		
				åker, mylla på sand på lera	92	J. 40
				" "	93	J. 85
				Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	69		66						803	50		1748	—		944	50
0.95 ~~1.10~~	32							290	92	80	800	256	—	510	163	20
0.95 ~~1.10~~	30							290	87	—	800	240	—	510	153	—
1.10	59							210	123	90	800	472	—	590	348	10
1.00	35							270	94	50	800	280	—	530	185	50
0.95	31							290	89	90	800	248	—	510	158	10
							07									
3	56		66				07		1291	60		3244	—		1952	40
							08									
0.80	36							370	133	20	800	288	—	430	154	80
	36						08		133	20		288	—		154	80
0.65 ~~0.55~~	19							450	85	50	800	152	—	350	66	50
~~0.65~~	12							510	61	20	800	96	—	290	34	80
	31								146	70		248	—		101	30
0.55 ~~0.65~~	58							510	295	80	800	464	—	290	168	20
1.05	38							240	91	20	800	304	—	560	212	80
	96								387	—		768	—		381	—
0.95 ~~0.50~~	35							290	101	50	800	280	—	510	178	50
~~0.60~~	10							530	53	—	800	80	—	270	27	—
	45								154	50		360			205	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				trut	94	J. 85
				åker, mylla på sand på lera	95	J. 85
				Summa		
aos.	1/32		Bromönesmed	Johan Andersson		
				åker, mylla på sand på lera	96	J. 90
				Summa		
aos.	1/30		Bromönesmed	Julius Andersson		
				arr. Karl Svensson		
				åker, mylla på sand på lera	97	J. 45
				Summa		
1/20	1"		Bromönesmed	Oskar Andersson		
				åker, mullbl. sandj. på grus o sten	98	J. 50
				" "	99	J. 60
				" "	100	J. 90
				" "	101	J. 90
				" "	102	J. 55
				Summa		
aos.	1/23		Bromönesmed	Anders Jansson		
				åker, sandbl. lera på grus o sten	103	J. 60
				" "	104	J. 55
				" "	105	J. 40
				" "	106	J. 75
				" "	107	J. 60
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	45								154	50		360	–		205	50
0.50 0.60	24							530	127	20	800	192	–	270	64	80
0.50 0.60	19							530	100	70	800	152	–	270	51	30
	88								382	40		704	–		321	60
0.45 0.60	10							560	56	–	800	80	–	240	24	–
	10								56	–		80	–		24	–
0.90	44							320	140	80	800	352	–	480	211	20
	44								140	80		352	–		211	20
0.80	07							280	19	60	600	42	–	320	22	40
0.70	05							320	16	–	600	30	–	280	14	–
0.30	07							480	33	60	600	42	–	120	8	40
0.30	08							480	38	40	600	48	–	120	9	60
0.55	06							380	22	80	600	36	–	220	13	20
	33								130	40		198			67	60
0.55	08							380	30	40	600	48	–	220	17	60
0.60	08							360	28	80	600	48	–	240	19	20
0.70	13							320	41	60	600	78	–	280	36	40
0.20	06							520	31	20	600	36	–	80	4	80
0.35	07							460	32	20	600	42	–	140	9	80
	42								164	20		252	–		87	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
avs.	1/28		Bremönesund	Anders Jansson		
				åker, sandbl. lera på grus ö sten	108	J. 40
				Summa		
avs.	1/33		Bremönesund	Oskar Anderssons		
				åker, sandjord på lera	109	J. 05
				" "	110	J. 25
				" "	111	J. 35
				Summa		
Avst.	1/39		Bremönesund	Henrik Larssons		
				åker, sandjord på lera	112	J. 25
				Summa		
Avst.	1/40		Bremönesund	Bertil Odéns		
				åker, sandjord på lera, fäb.-ej	113	
				Summa		
avs.	1/19		Bremönesund	Axel Ramberg		
				trut, sandjord på lera, fäb.-ej	114	
				åker "	115	J. 15
				Summa		
1	1/		Backebolet	Ecclesiastikt löneboställe		
				arr. Karl Johanssons		
				odlingsmark, sandjord på lera	116	J. 30
				åker "	117	J. 20
				" "	118	J. 10
				Öresjöarna		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.70		05							320	16	–	600	30	–	280	14	–
		05								16	–		30	–		14	–
0.75		09							300	27	–	600	54	–	300	27	–
0.60		10							360	36	–	600	60	–	240	24	–
0.40		08							440	35	20	600	48	–	160	12	80
		27								98	20		162	–		63	80
0.25		18							500	90	–	600	108	–	100	18	–
		18								90	–		108	–		18	–
								06									
								06									
								12									
0.25		13							500	65	–	600	78	–	100	13	–
		13						12		65	–		78	–		13	–
1.05			25						180	45	–	600	150	–	420	105	–
1.10		30							210	63	–	800	240	–	590	177	–
1.25		10							200	20	–	800	80	–	600	60	–
		40	25							128	–		470	–		342	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, sandjord på leror	119	5.40
				" , "	120	5.50
				" , torvjord på sand på leror	121	5.30
				" "	122	5.35
				" "	123	5.30
				" "	124	5.40
				" "	125	5.50
				" "	126	5.60
				" , sandjord, förb. ej	127	
				Summa		
3/32	1 2		Sparrebolet	Axel Pettersson		
				åker, förb. ej	128	
				" , sandjord	129	5.60
				Summa		
				Sammandrag för samf. Risa - Bromönesund		
				Torsö socken		
8 5/8	4'		fågelö	Katrinefors Aktiebolag		
			"Risa"	arr.: Sven Persson		
1/32	1 8		Bromönesund			
Soldattorpstomt				Axel Jansson		✓
1/32	1 7		Bromönesund			
Soldattorpstomt				D:sme		✓
7/64	av 1 2		Bromönesund			
Soldattorpstomt utlagd för 7/64 mtl av 1 2.				Martin Bengtsson		
1 2 har sedan styckats i 1/8 mtl. 1 13 och 1/32 mtl. 1 14						✓
				Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		40		25						128	–		470	–		342	–
0.90		41							320	131	20	800	328	–	480	196	80
0.75		21							400	84	–	800	168	–	400	84	–
1.00		23							300	69	–	900	207	–	600	138	–
0.95		56							330	184	80	900	504	–	570	319	20
1.05		21							270	56	70	~~900~~ 700	147	–	430	90	30
1.00		38							300	114	–	~~900~~ 700	266	–	400	152	–
0.90		44							360	158	40	~~900~~ 700	308	–	340	149	60
0.80		17							420	71	40	~~900~~ 700	119	–	280	47	60
								06									
	3	01		25				06		997	50		2517	–		1519	50
								34									
0.70		35							480	168	–	~~900~~ 700	245	–	220	77	–
		35						34		168	–		245	–		77	–
–	11	39	3	22				39		5101	50		10556	–		5454	50
–		27								59	40		216	–		156	60
–		25								54	90		200	–		145	10
–		66								323	–		528	–		205	–
	12	57	3	22				39		5538	80		11500	–		5961	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
aos.	1:20		Bromönäsmark	Martin Bengtsson	✓
1/8	1:5		D:o	Julius Andersson arr. Karl Svensson	✓
1/8	1:13		D:o	Julius Andersson arr. Karl Svensson	✓
1/64	aos 1:4		D:o	Julius Andersson	✓
1/64	aos 1:4		D:o	Wilhelm Blom	✓
1/32	1:8		D:o	Rudolf Blom	✓
1/32	1:9		D:o	Katrinefors Aktiebolag arr. Oskar Blom	
aos.	1:32		D:o	Johan Andersson	
aos.	1:30		D:o	Julius Andersson arr. Karl Svensson	✓
1/20	1:11		D:o	Oskar Andersson	✓
aos.	1:23		D:o	Anders Jansson	
aos.	1:28		D:o	Anders Jansson	
aos.	1:33		D:o	Oskar Andersson	✓
Aost.	1:39		D:o	Henrik Larsson	
Aost.	1:40		D:o	Bertil Odén	
aos.	1:19		D:o	Axel Ramberg	
1	1:1		Backebolet	Ecclesiastikt Lineboställe arr. Karl Johansson	✓
3/32	1:2		Sparebolet	Axel Pettersson	✓
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	57	3	22				39		5538	80		11500	–		5961	20
2	14								856	60		1712	–		855	40
2	10								647	20		1680	–		1032	80
3	56		66				07		1291	60		3244	–		1952	40
	36						08		133	20		288	–		154	80
	31								146	70		248	–		101	30
	96								387	–		768	–		381	–
	88								382	40		704	–		321	60
	10								56	–		80	–		24	–
	44								140	80		352	–		211	20
	33								130	40		198	–		67	60
	42								164	20		252	–		87	80
	05								16	–		30	–		14	–
	27								98	20		162	–		63	80
	18								90	–		108	–		18	–
							06									
	13						12		65	–		78	–		13	–
3	01		25				06		997	50		2517	–		1519	50
	35						34		168	–		245	–		77	–
28	16	4	13				12		11309	60		24166	–		12856	40

Tågelö den 9 oktober 1936

Ernst Östenholm
Statens e. lagfarenkommissarie

Erik Gustaf Gustafsson
Biträdande gode män

Bilaga G.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Ersättningar för intrång av jordupplag.						
Samfälligheten Fårnästorp-Rud.						
8 5/8 mtl.Fågelö 4^{1}	Katrinefors A.B.					
"Fågelö"	arr. D. Fridborn	0 - 4+20	895	20		179 --
"Rud"	arr. vakant	4+28 - 6+98	700	20		140 --
					Summa	319 --
Samfälligheten Risa-Bromönesund.						
8 5/8 mtl.Fågelö 4^{1}	Katrinefors A.B.					
"Risa"	arr. Sven Persson	24a+35-30+18	2380	20		476 --
Bromönesund 1^{5}	Julius Andersson	30+18-31+87	375	20		75 --
" 1^{20}	Martin Bengtsson	30+18-31+87	375	20		75 --
" 1^{13}	Julius Andersson	31+92-33+13	260	20		52 --
" av 1^{4}	Julius Andersson	31+92-32+12	60	20		12 --
" av 1^{4}	Vilhelm Blom	32+12-32+38	40	20		8 --
" 1^{8}	Rudolf Blom	32+38-33+ 5	150	20		30 --
" 1^{9}	Katrinefors A.B.					
	arr. Oskar Blom	33+ 5-33+51	90	20		18 --
" 1^{30}	Julius Andersson	33+51-34	100	20		20 --
Backebolet 1^{1}	Ekkl. löneboställe					
	arr. Karl Johansson	33+13-34	175	20	35 --	
		60+55-94	560	20	112 --	147 --
					Summa	913 --
S A M M A N D R A G .						
Samfälligheten Fårnästorp-Rud						319 --
Samfälligheten Risa-Bromönesund						913 --
					Summa	1232 --

Fastighet	Ägares namn	~~Läge på nr~~ Ägofigurer	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2		4	5	6	7
Ersättningar för mark som åtgår till avloppens breddning.						
Samfälligheten Fårnästorp-Rud.						
8 5/8 mtl.Fågelö 4[1]	Katrinefors A.B.					
"Fågelö"	arr. D.Fridborn	56	60	5.5	3 30	
		57	410	5.5	22 55	
		58	200	6.6	13 20	39 05
"Rud"	arr. vakant	42 - 47	310	5.5	17 05	
		48	80	7.0	5 60	
		49	75	6.7	5 02	
		50	25	6.3	1.58	
		51	60	7.0	4 20	
		52	70	6.3	4 41	37 86
					Summa	76 91
Samfälligheten Risa-Bromönesund.						
8 5/8 mtl.Fågelö 4[1]	Katrinefors A.B.					
"Risa"	arr. Sven Persson	8 - 9	270	2.1	5 67	
		15	120	2.1	2.52	
		16	60	3.6	2 16	
		19	60	3.5	2 10	
		20	70	4.3	3 01	
		21	170	4.5	7.65	
		22 - 23	190	3.2	6 08	
		25	40	2.1	84	
		26	300	4.3	12 90	
		37	60	2.5	1 50	
		38	120	2.0	2 40	
		39	100	1.7	1.70	
		40	310	3.3	10 23	
		41	150	2.8	4 20	
		42	90	2.7	2 43	65 39
					Överföres	65 39

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARP
30249

Fastighet	Ägares namn	~~Läge~~ pål. nr Ägofigurer	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2		4	5	6	7
			Överfört			65 39
Bromönesund 1^{5}	Julius Andersson	67,68,71	240	2.7	6 48	
		72	70	2.9	2 03	8 51
" 1^{13}	Julius Andersson	82	50	2.1	1 05	
		83	70	2.7	1 89	
		84	90	2.9	2 61	5 55
" av 1^{4}	Julius Andersson	87	40	3.7		1 48
" 1^{20}	Martin Bengtsson	64-65	160	3.5	5 60	
		66	130	3.7	4 81	10 41
" av 1^{4}	Vilhelm Blom	88	50	4.5	2 25	2 25
" 1^{8}	Rudolf Blom	91	120	2.4	2 88	2 88
" 1^{9}	Katrinefors A.B. arr. Oskar Blom	92	80	2.9		2 32
" 1^{30}	Julius Andersson	97	90	3.2		2 88
Backebolet 1^{1}	Ekkl. löneboställe arr. Karl Johansson	117	80	2.1	1 68	
		118	70	2.0	1 40	
		120	240	4.0	9.60	
		121	150	3.0	4 50	
		123	30	2.7	81	
		124	100	3.0	3 --	
		125	70	3.6	2.52	23 51
					Summa	125 18

SAMMANDRAG.

Samfälligheten Fårnästorp-Rud 76 91

Samfälligheten Risa-Bromönesund 125 18

Summa 202 09

Fågelö den 9 oktober 1936

Ernst Österholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Joh. Gustafsson, Edv. Gustafsson.

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag.

Bilaga H.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten Fårnästorp - Rud.								
0-6+98	698	**Sträckan a-b /öppet dike/**								
		Schaktning av:								
		sand m³.	625	0:65	406	25				
		sandbl. lera "	460	0:65	299	--				
		lera "	470	0:65	305	50				
		grus och sten "	40	1:25	50	--	1060	75		
0+40-46		Rörbro, b=3.6 m. d = 21"			140	--				
3+9-13		Rörbro, b = 3.6 m. d = 18"			115	--				
4+25		Rörbro, b = 4.5 m. d = 18"			120	--	375	--	1435	75
		Tillägges c:a 10 %							148	34
		Ersättning för intrång av jord-								
		upplag, enl. ersättningslängd							319	--
		Ersättning för mark som åtgår								
		till dikets breddning, enl.								
		ersättningslängd							76	91
							Summa		1980	--
6+98-12+15	517	**Sträckan b-c /täckt ledning/**								
6+98-8+96	198	12" cementrör m.	198	3:--	594	--				
8+96-10+54	158	9" " m.	158	1:80	284	40				
10+54-12+15	161	8" tegelrör m.	161	1:55	249	55	1127	95		
6+98-8+20	122	Grävning för täckt led-								
		ning, rörens läggning, di-								
		kesjordens återfyllning, m.	122	0:50	61	--				
8+20-8+96	76	D:o, d:o m.	76	0:65	49	40				
8+96-10+54	158	D:o, d:o m.	158	0:50	79	--				
10+54-11+88	134	D:o, d:o m.	134	0:60	80	40				
11+88-12+4	16	D:o, d:o m.	16	4:--	64	--				
12+4 -12+15	11	D:o, d:o m.	11	0;75	8	25	342	05		
				Överföres			1470	--		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
			Överfört				1470	--		
6+98		Kringmurning av rörutlopp					40	--		
8+96, 10+54, 12+15		Brunn, d = 0.6 m. st.	3	40:-			120	--	1630	--
		Tillägges c:a 10 %							160	--
							Summa		1790	--
40-40+82		Sträckan b-d /täckt ledning/								
		9" cementrör m.	82	1:80			147	60		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	82	0:30			24	60		
40		Kringmurning av rörutlopp					35	--		
40+82		Brunn, d = 0.6 m.					40	--	247	20
		Tillägges c:a 10 %							22	80
							Summa		270	--

SAMMANDRAG för samfälligheten Färnästorp - Rud.

698	Sträckan	a-b	/öppet dike/		1980 --
517	"	b-c	/täckt ledning/		1790 --
82	"	b-d	/täckt ledning/		270 --
1297				Summa	4040 --

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten Risa - Bromönesund.								
34-38+50	450	Sträckan e-f-g /täckt ledning/								
38^{+20}-38^{+50}	30	Schaktning för öppet dike					15	--		
34-38+20	420	24" cementrör m.	420	9.10			3822	--		
34-36+20	220	Grävning för täckt ledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m.	220	2.50	550	--				
36^{+20}-37^{+20}	100	D:o, d:o m.	100	1.40	140	--				
37^{+20}-38^{+20}	100	D:o, d:o m.	100	1.00	100	--	790	--		
34		Intagningsbassäng					120	--		
34+44, 35+14, 36+40, 37+74.		Brunn, d = 0.9 m. st.	4	60:-			240	--		
38+20		Kringmurning av rörutlopp					45	--	5032	--
		Tillägges c:a 10 %							498	--
							Summa		5530	--
30+18-34	382	Sträckan g-h /öppet dike/								
		Schaktning av:								
		torvjord m^3.	195	0:50	97	50				
		sandjord "	670	0:65	435	50				
		lera "	760	0:65	494	--	1027	--		
31+90		Rörbro, b = 4.0 m. d = 24"					160	--	1187	--
		Tillägges c:a 10 %							118	64
		Ersättning för intrång av jordupplag, enl. ersättningslängd							325	--
		Ersättning för mark som åtgår till avloppets breddning, enl. ersättn.-längd							39	36
							Summa		1670	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
24a^{+35}-30^{+18}	583	Sträckan h-i /öppet dike/								
		Schaktning av:								
		sandjord m^3.	1370	0:65	890	50				
		lera "	860	0:65	559	--				
		pinnmo "	140	2:-	280	--				
		berg "	10	10:-	100	--	1829	50		
27+48		Rörbro, b = 4.5 m. d = 18"			120	--				
c:a 29+20		Rörbro, b = 3.6 m. d = 18"			115	--	235	--	2064	50
		Tillägges c:a 10 %							204	11
		Ersättning för intrång av jordupplag							476	--
		Ersättning för mark som åtgår till avloppets breddning							65	39
							Summa		2810	--
30433- 52	195	Sträckan 30433 - k /täckt ledning/								
		8" tegelrör m.	195	1.55			302	25		
		Grävning, läggning och återfyllning m.	195	0:60			117	--		
30+33		Kringmurning av rörutlopp					35	--		
52		Brunn, d = 0.6 m.					40	--	494	25
		Tillägges c:a 10 %							45	75
							Summa		540	--
60-60455	55	Sträckan f-l /täckt ledning/								
		12" cementrör m.	55	3:-			165	--		
		Grävning, läggning och återfyllning m.	55	1:-			55	--		
		Intagningsbassäng					70	--	290	--
		Tillägges c:a 10 %							30	--
							Summa		320	--

PETTERSONSKA BOKTR. EFTH. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
60+55-77 90 - 94	422	Sträckan 1-m. /öppet ytvattendike/								
		Schaktning av:								
		torvjord m³.	330	0:50	165	--				
		mosand "	200	0:70	140	--				
		grusbl. lera "	30	0:70	21	--	326	--		
c:a 90+50		Rörbro, b = 3.6 m. d = 18"			100	--				
c:a 93+50		Rörbro, b = 3.6 m. d = 18"			100	--	200	--	526	--
		Tillägges c:a 10 %							51	57
		Ersättning för intrång av jordupplag							112	--
		Ersättning för mark som åtgår till dikets breddning							20	43
							Summa		710	--

SAMMANDRAG för samfälligheten Risa - Brömönesund.

450	Sträckan	e-f-g	/täckt ledning/		5530 --
382	"	g-h	/öppet dike/		1670 --
583	"	h-i	/öppet dike/		2810 --
195	"	30+33-k	/täckt ledning/		540 --
55	"	f-l	/täckt ledning/		320 --
422	"	l-m	/öppet ytvattendike/		710 --
2087				Summa	11580 --

Fågeltå den 9 oktober 1936
Ernst Österholm

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Bilaga I.

Kostnadsfördelningsklausul.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten Färnästorp - Rud. —				
			Torsö socken				
8 5/8	4'		Fågelö, Katrinefors Aktiebolag sök.				
			anmälaren:				
			"Färnästorp", Gunnar Fisk		1-12		
			"Plankegap", Anton Karlsson		13-20		
			"Rud", vakant		21-53		
			"Fågelö", David Fridborn		54-58		
						Summa	
			Samfälligheten Risa - Bremönesmad				
			Torsö socken				
8 5/8	4'		Fågelö, Katrinefors Aktiebolag sök.				
			"Risa", arr. Sven Persson		1-47		
4	1/32	1⁶	Bremönesmad				
	Soldattorpstorp		Axel Jansson		48-49		Lön
5	1/32	1¹⁷	Bremönesmad				
	Soldattorpstorp		Axel Jansson		50-51		Lön
1	7/64	or 1²	Bremönesmad				
	Soldattorpstorp		utlagd för 7/64 mtl. or 1². 1² har sedan styckats i 1/8 mtl. 1¹³ och 1/32 mtl. 1¹⁴				
			ägare: Martin Bengtsson	sök.	52-57		Lön
10	ors.	1²⁰	Bremönesmad, Martin Bengtsson	sök.	58-66		Lön
4	1/8	1⁵	" , Julius Andersson	sök.			
			, arr. Karl Svensson		67-73		Lön
9	1/8	1¹³	" , Julius Andersson	sök.			
			, arr. Karl Svensson		74-85		Lön
2	1/64	or 1⁴	" , Julius Andersson	sök.	86-87		Lön
3	1/64	or 1⁴	" , Wilhelm Blom		88-89		Lön
7	1/32	1⁸	" , Rudolf Blom		90-91		Lön
						Överföres	

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Procent av företagets gemensamma kostnader
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1506,60					ej	1286,01	31,832	68.31		
192,30					ej	164,15	4,063	8.72		
2682,40					ej	2289.63	56,674	121.62		
351,70					ej	300.21	7.431	15.94		
4733,-						4040.-	100.-	214.59		25.86
5454,50					ej	4912,93	42,426	261,01		
156,60	271,79	2,347			lön	141,04	1,218	7.49		
145,10					lön	130,75	1,129	6.95		
	kr	%	f.							
205,-	955,12	8.248			lön	184.70	1,595	9.81		
855,40					lön	770,42	6,653	40.93		
	3018.44	26.066								
1032,80					lön	930,22	8,033	49.42		
1952,40					lön	1,758,54	15,186	93.43		
154,80					lön	139,42	1,204	7.41		
101,30					lön	91,25	0.788	4.85		
381,-					lön	343,23	2.964	18.23		
10438,90						9.402,50	81,196	499.53		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						Öregrund	
1/32	19		Bromönesmed, Kattnäs A.B.	sök.			
			arr. Oskar Blom		92-95		
aos.	132		" Johan Andersson		96		
11 aos.	130		" Julius Andersson	sök.			
			arr. Karl Svensson		97		Lån
8. 1/20	111		" Oskar Andersson		98-102		Lån
aos.	123		" Anders Jansson		103-107		
aos.	128		" Anders Jansson		108		
12 aos.	133		" Oskar Andersson		109-111		Lån
Rost.	139		" Henrik Larsson		112		
aos.	119		" Axel Romberg		114-115		
13 1	1		Backebolet, Exkl. Löneboställe				
			arr. Karl Johansson		116-127		Lån
14 3/32	12		Sparrebolet, Axel Pettersson		128-129		Lån
							Summa
			Sammandrag för hela företaget				
			Samfälligheten Tånnäs-Rud				
			Samfälligheten Risa-Bromönesmed				
							Summa


Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Procent av företagets gemensamma kostnader.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
10438,90						9402.50	81.196	499.53		
321,60					ej	289.62	2.501	15.39		
24,-					ej	21,65	0.187	1.15		
211,20					lön	190,26	1.643	10.11		
67,60	118.35	1,022			lön	60,91	0.526	3.24		
87,80	91.71	0.792			ej	79.09	0.683	4.20		
14,-					ej	12.62	0.109	0.67		
63,80					lön	57.44	0.496	3.05		
18,-					ej	16 21	0.140	0.86		
13,-					ej	11.70	0.101	0.62		
1519,50					lön	1368.64	11.819	72.71		
77,-					lön	69.36	0.599	3.68		
12856,40						11580:-	100.-	615.21		74.14
4733,-						4040:-		214.59		25.86
12856,40						11580:-		615.21		74.14
17589,40						15620:-		829.80		

Fågelö den 9 oktober 1936
Ernst Öhrnberg
Statens e. lantbruksingenjör

Joh. Gustafsson Erik Gustafsson
Biträdande gode män.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:50000



Obs! Kartan är felaktig såtillvida, att namnen Fårnästorp och St.Risa skola byta plats.

Bilaga K.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Fågelö nr. 4, Bromönesund, Backebolet och Sparrebolet i Torsö socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 2 mars 1936 hava erhållit Kungl. Maj:ts Befallningshavandes i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

Några allmänna intressen synas ej komma att beröras av företaget.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Förrättningen omfattar två av varandra helt oberoende avdikningsområden, båda belägna å norra delen av Fågelön. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdena, vilka ligga inom Vänern-Göta älvs nederbördsområde nr 108, sektion nr 1, äro utmärkta med gul färg och vattensamlingsområdena med blå linjer.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av öppna avloppsdiken och läggning av täckta ledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden omfattar syneförrättningen de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna a-b-c,

b-d, e-f-g-h-i, h-k och f-l-m.

3. Karta, profilritning m.m.

Över avdikningsområdena har upprättats plankarta i skalan 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknas lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med röda ringar. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika dikessträckorna har i vissa fall direkt inmätts, i andra fall inlagts å generalstabens karta. Storleken utgör:

vid punkt	c	8 hektar		27+50	42 hektar
	10+54	13 "		32	75 "
	8+96	22 "		g	110 "
	d	14 "		f	160 "
	a	63 "		k	7 "
				l	50 "

De öppna dikenas dimensioner ha bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på ändamålsenlig torrläggning av de marker, som beröras av företaget. Bottenbredden har bestämts till 0.3 meter och släntlutningen till 1:1.5. Dimensioneringen av de täckta ledningarna har utförts under antagande av en avrinning av 1.5 liter per sekund och hektar för sträckorna b-c,b-d och h-k samt 1 liter per sekund och hektar för sträckorna e-f-g och f-l.

5. Broar och trummor.

Företaget medför byggandet av åtta rörtrummor i enlighet med upprättad typritning och på de platser som angivits i kostnadsförslaget.

6. Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställda yrkanden skall ersättning utgå till vederbörande jordägare för den mark som åtgår till avloppens breddning samt för det intrång som förorsakas på grund av jordupplag. För mark som åtgår till avloppens breddning, skall ersättning utgå efter markens värde i nu befintligt skick. Den mark på vilken jordsträngarna uppläggas, ersättes däremot efter markens värde i torrlagt skick. Denna ersättning beräknas motsvara 20 öre pr kubikmeter uppschaktad jordmassa.

I särskilt upprättad jordersättningslängd /Bil. C./ finnas de sålunda för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna och uppgå ersättningarna för avloppens breddning till 202:09 kronor och för intrång av jordupplag till 1232:- kronor. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare

vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets upplåsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunnige män.

7.Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 15620:- kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp samt 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande dikens utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. F./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall på grund av dikenas läge uppdelas i två av varandra oberoende samfälligheter: "Samfälligheten Fårnästorp-Rud" och "Samfällig-

heten Risa-Bromönesund". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. I./ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaden för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar "Samfälligheten Fårnästorp-Rud" för 25.86 % av företagets gemensamma kostnader och "Samfälligheten Risa-Bromönesund" för 74.14 % . Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall av "samfälligheten Risa-Bromönesund" innan arbetet inom denna samfällighet påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med nitton /19/

kronor 28 öre, motsvarande en krona och 50 öre för varje tusen kronor av samfällighetens förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan arbetet påbörjas skall
denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och
länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att uppschaktad jord skall läggas minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet. Cementrören godkännas endast under förutsättning, att de underkastats sakkunnig kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar Nr 5 år 1931 angivna bestämmelserna ifråga om hållfasthet och täthet,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutnigar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförstärkningar eller andra förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1939 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte gräsklippas varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Grenledningar få ej inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn.

Underhållet av brobyggnader skall även i framtiden åvila dem eller den, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åligger envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel

skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsammast botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr, att om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64. Arbetsstyrelsens åligganden äro, att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen, att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt, att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget, att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna, att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna, att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna uti 3 kap. 22 § vattenlagen, ägande sålunda icke någon rätt att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas

sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Fågelö dikningsföretag av år 1936".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Fågelö den 9 oktober 1936.

Ernst Ohrenberg
Statens e. lantbruksingenjör.

Joh. Gustafsson ..... Erik Gustafsson .....

Biträdande gode män.

Bilaga L.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Fågelö den 9 oktober 1936

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående fägelå dikningsföretag år år 1936

i Forsö *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	28	0,50			14	—
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	8.0	3,00	24	—		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	1.2	6,00	7	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 32 ar st.	158	0.24	37	92		
		har	5.29	0.78	40	00		
		äng och odlingsmark, medelareal 32 ar st.	13	0.18	2	34		
		har	4.18	0.58	2	42		
		annan mark och impediment, medelareal 8 ar st.	16	0.05		80		
		har	1.32	0.78	1	02		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet			4	—		
		övriga regalark / blad st.			1	—	120	70
		Överföres					134	70

1	2	3	4	5	6	7
1936		Överfört				134 70
3-25/8		**Avvägning.**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... *dagar*	5	12,00	60 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 *punkter pr har* ... *har*	56.79	0.50	28 39	
		avvägda punkter ... *st.*	393	0.03	11 79	
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *st.*				
		avvägda punkter ... *st.*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*	2.9	2,00	5 80	
		i annan mark ... *„*		5,00		105 98
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 30 *ar,* ... *st.*	187	0.05	9 35	
		har	56.79	0.10	5 67	15 02
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	187	0,04		7 48
		Markvärdering:				
14/9		*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... *dagar*	1/2	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ... *st.*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	342	0,06	20 52	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	171	0,12	20 52	51 04
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*	0.634	3.00	1 90	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... *„*	3.501	3.50	12 53	14 43
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*	6	0.12	72	
		... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... *-*	60	0,25	15 -	
		... *„*				
		... *„*				15 72
		Antal profil- och sektionsritningar ... *„*	3	3,00		9 -
		Hydrografisk utredning, *§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02		
3-25/8		*dagar* ...	1	12,00		12 -
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	2.115	3,50	7 40	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... *m.² sektion på* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... *„*	< 1	6,00	6 -	
		2) „ „ över 20 „ ... *„*	< 1	10,00	10 -	23 40
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	85	0,03	2 55	3 55
		... *Överföres*				392 32

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				392 32
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor	*st.*	2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning*	*km.* 0.245	2,50	0 61	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	*„*			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*„* 3.144	4,00	12.57	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	*„*			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			15 62	28 80
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00		
		Grundförstärkning	*m²*	0,10	—	
		Antal särskilda ritningar		3,00		5 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	393	0,01		3 93
		Översiktskarta, *§ 41*				4 50
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar	*st.* 56	0,25	14 —	15 50
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter	*st.* 26	0,30	7 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*„*	0,20		9 80
		Utlåtande och betänkande, *§ 45*	*sid.* 9	3,00		27 -
14/9, 9/10		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,*	*dagar* 1½	12,00		18 -
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2*	*dagar*	12,00		
1/9 ö 22/9		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15*	*dagar* 1	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn, 2 typer*	*„* ½	12,00	6 -	
		utlopp för täckt ledning, 3 typer	*„* ¾	12,00	9 -	
		~~*slamficka*~~ *intagningsbassäng, 2 typer*	*„* ½	12,00	6 -	
						21 -
		Lösen för:		*Summa kronor*		540 85
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1 a) 1:sta *regalarket* / *bladet*	2	7:-	14 -	
		övriga *regalark* / *blad*	*st.*			
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 30 *ar ägofigurer*	*st.* 187	0.07	13 09	
			har 56.79	0.14	7 95	
		Överföres			35 04	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			35 04	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5 26	
		3) insättning av höjdlägestal ... *st.*	393	0,02	7 86	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	85	0,05	4 25	54 16
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km.*	0.385	2.50	- 96	
		befintligt vattendrag el. vall ... *„*	0.437	3.-	1 31	
		nytt avlopp eller vall ... *„*	0.249	5.-	1 24	
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	3.144	6.-	18 86	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			15 72	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st.*	1	3,00	3 -	46 09
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*	1 3/4	12,00	21 -	
						21 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* ... *sid.*	58	0,55		31 90
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 50
		Summa kronor				157 65
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		~~Kallelse~~ *Annonskostnader ang. sammanträden*				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 80	6 80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				44 50
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagar	22	3:50		77 -
		Kallelser genom stämningsman				3 -
		Summa kronor				131 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				540 85
		Lösen för kopior och avskrifter				157 65
		Övriga förrättningskostnader				131 30
		Summa kronor				829 80

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Norra Vedbo *häradsrätt.*

Fågelö *den* 9 oktober *19*36

Ernst Österholm

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

540:85
157:65
6:80
3:—
708:30

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* *19*

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
334135