



Akt nr:

R-E1a-2186

AU\$R-E1a-2186

Nederbördsområde n:o 142, sektion n:o 3.

31. JAN. 1938

Wästerbygdens vattendomstol.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2*2186

ORIGINALHANDLINGAR

angående

"Törestorps dikningsföretag av år 1936"

i Tiarps och Kungslena socknar av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettio två /32/ skriv-
na och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och
sektionsritningar i 2 blad.

31. JAN. 1938

Västerbygdens vattenområde

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2*2186

Handlingar angående
Törestorps dikningsföretag av år 1936
i Tiarps och Kungslena socknar
av Skaraborgs län;
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1936 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vattenlagen
för torrläggning av mark tillhörande
Törestorp Kullagården m.fl. hemman i
Tiarps och Kungslena socknar av Skara-
borgs län.

Den 30 november 1936.

Sedan undertecknad, statens e. lantbruksingenjör, på därom
gjord ansökning /Bil. B./ av Kungl. Maj:ts Befallningshavande blivit
förordnad /Bil. A./ att handlägga denna syneförrättning, hade samman-
träde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan
10 hos Karl Algot Johansson, Törestorp Kullagården, varom särskilda
underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade för-
teckning /Bil. C./.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillst-
deskommit skiftesgodemännen

Karl Andersson, Lyckegården, Kavlås, och

Ture Edvard Andersson, Lövåsen, Kavlås,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare infunnit sig:
såsom sökande:

Karl Algot Johansson, Törestorp Kullagården nr 2, Åslätt

Erik V.M. Karlsson, " Nolgården nr 3, "

A.E. Sandin, " Toragården, "

såsom övriga sakägare:

Hilding Blomstrand, Törestorp Kullagården nr 3, Åslätt

Johan Svensson, " Kullagården, "

Klas Gustavsson, " Nolgården, "

Gustaf Jonsson för Adolf Jonssons sterbhus, Frisagården, Kungslena.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenskadade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avloppsdikenas upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende vattenskadade ^{åker} mark, där så beräknades bli ekonomiskt fördelaktigt, kunde torrläggas till 1.2 meters djup.

§ 4.

Efter upplysning om att de båda av förrättningen berörda byvägsbroarna voro byggda år 1933, meddelade förrättningsmannen, att de väghållningsskyldiga voro pliktiga att vidkännas kostnaderna för de nya trummor, som erfordrades i samband med dikningsföretaget. Intressenterna enades om att Erik V. M. Karlsson ensam skulle bekosta den västra trumman och att kostnaderna för den östra trumman skulle fördelas mellan de övriga väghållningsskyldiga sålunda:

Karl Algot Johansson	bekostar	2/17	av	trumman
A.E. Sandin	"	2/17	"	"
Hilding Blomstrand	"	2/17	"	"
Viktor Johansson	"	4/17	"	"
Klas Gustavsson	"	3/17	"	"
Johan Svensson	"	4/17	"	"

§ 5.

Trummor av cementrör yrkades
av Karl Algot Johansson vid 6482,
A.E. Sandin " 5460 och
Erik V.M. Karlsson " 13480.

§ 6.

Sakägarna beslöto att någon deltagningsskyldighet icke skulle åläggas den Törestorps byalag tillhöriga allmänningen, som var inmätt på plankartan.

Den 17 december 1936.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Karl Algot Johansson, Kullagården,
Hilding Blomstrand, "
Erik V.M. Karlsson, Nolgården,
A.E. Sandin, Toragården,
Viktor Johansson, " och
Gustaf Jonsson för Adolf Jonssons sterbhus.

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 13.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 14.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 2 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes

Erik V.M. Karlsson, Nolgården, Tiarp, Åslätt.....

vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande samt

Albert E. Sandin, Toragården, Tiarp, Åslätt... och

..... Till suppleant

i styrelsen valdes *Karl Algot Johansson, Kullagården,*

Tiarp, Åslätt.....

§ 15.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper utsågos

Hilding Blomstrand, Kullagården..... och

Gustaf Jonsson, Toragården.....

§ 46.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Erik V. M. Karlsson, ...
Nolgården, Fiarp, Åskätt.....
817.

§ 17.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 18.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

.....
 .. Carl Gustafsson .. Edv. Anderson ..

Biträdande gode män.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.
Landskansliet.

Bilaga A.

D. & V.D. n:r 32 - 30
1936



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelser underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 25 maj 1936.

På länsstyrelsens vägnar:
En ägare *Eller*

Utan avgift.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

S.ö. V. S. M.: 2-22

1936.

32-30

Förordnande.

Lantbruksgårdsinneh. Sver. Hallén, Skarab.

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och
införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den

4 januari

1936.

Carl Hannerfält

Ernst Rönner

St. 57. 4. 72-22
1235

11.



Bilaga B.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Väres torps Mullagården m. fl. i Tjärps och Kungälv socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Morles

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Hare Jonasson Mullagården Tjarp
adress Ärleth pr

Telefon:

Mullagården Tjärpen 28 December 1935

Hare Jonasson
Eric Karlsson Kulgården
A. B. Sandin Tjarpgården

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

*1/4 man. Kullagården
Krisagården. Ljunglösa*

*Hilding Blomstrand
Adolf Janssons Herk:*


F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Karl Algot ~~Andersson~~
 Johansson, Törestorp Kullagården nr 2, måndagen den 30 november 1936
 klockan 10 för torrläggning av mark tillhörande Törestorp Kullagården
 m.fl. hemman i Tiärps och Kungslena socknar av Skaraborgs län, vilka
 underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen
 avsänts den 15 november 1936 till:

Skiftesgodemannen Karl Andersson, Lyckegården, Kavlås,		
Skiftesgodemannen Ture Edvard Andersson, Lövåsen, Kavlås,		
Karl Algot Johansson, Törestorp Kullagården nr 2,	Åslätt,	
Erik V.M. Karlsson,	" Nolgården nr 3,	"
A.E. Sandén,	" Toragården	"
Hilding Blomstrand,	" Kullagården nr 3,	"
Adolf Jonssons sterbhus, Frisagården,		Kungslena,
Viktor Johansson,	Törestorp Toragården,	Åslätt,
Klas Gustavsson,	" Nolgården,	"
Johan Svensson,	" Kullagården,	"

Skara den 15 november 1936

I tjänsten:


 Statens e. lantbruksingenjör.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde													
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur												
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre											
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16				

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Västra samfälligheten.</u>		
			<u>Tjårps socken</u>		
$\frac{3}{8}$	3 ²		Förestorp - Nollgården	Erik O. M. Karlsson	
				åker; mylla på sand	1 6.45
				" ; " " "	2 7.65
				ott. mark; dyjrd på sand	3 6.95
				" ; " " "	4 7.70
				<u>Summa:</u>	
$\frac{1}{4}$	1 ³		Förestorp - Foragården	Erik O. M. Karlsson	
				åker; mylla på sand	6 9.35
				ott. mark; dyjrd på sand	7 8.45
				" " ; " " " " , busk.	8 8.90
				" " ; " " " "	9 8.-
				åker; mylla på sand	10 9.10
				<u>Summa:</u>	
$\frac{1}{4}$	1 ⁴		Förestorp - Foragården	A. E. Sandén	
				åker; mylla på sand	11 9.70
				ott. mark; dyjrd på sand	12 9.20
				" " ; " " " "	13 9.50
				" " ; " " " "	14 9.50
				" " ; " " " "	15 10.-
				åker; mylla på sand	16 10.-
				väg;	17
				åker; mylla på sand	18 10.60
				" ; " " " "	19 10.-
				ott. mark; dyjrd på sand	20 10.60
				<u>Överfries:</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.40	10							510	51	-	750	75	-	240	24	-
0.45	51							480	244	80	"	382	50	270	137	70
0.95			87					100	87	-	450	391	50	350	304	50
1.20			03					50	1	50	"	13	50	400	12	-
	61		90						384	30		862	50		478	20
0.35	30							540	162	-	750	225	-	210	63	-
0.85			24					140	33	60	450	108	-	310	74	40
1.10			50					40	20	-	300	150	-	260	130	-
1.10			04					"	1	60	"	12	-	"	10	40
0.90	47							200	94	-	750	352	50	550	258	50
	77		78						311	20		847	50		536	30
1.-	30							160	48	-	750	225	-	590	177	-
1.20			01					30		30	350	3	50	320	3	20
1.30			18					20	3	60	"	63	-	330	59	40
1.-			26					70	18	20	"	91	-	280	72	80
0.60			05					170	8	50	"	17	50	180	9	-
0.30	06							580	34	80	750	45	-	170	10	20
						04		-			-			-		
0.30	02							580	11	60	750	15	-	170	3	40
0.30	01							580	5	80	"	7	50	170	1	70
0.40			06					240	14	40	350	21	-	110	6	60
	39		56			04			145	20		488	50		343	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförst:	
				ott. mark; dyjrd på sand	21 10.-
				" " ; " " "	22 9.75
				" " ; " " "	23 10.-
				äker; mylla på sand	24 10.40
				Summa:	
1/4	2 ²		Förstorp-Kullagården	Karl Alfr. Johanson	
				äker; mylla på sand	25 11.20
				ott. mark; dyjrd på sand, stenk.	26 10.75
				" " ; " " " "	27 10.50
				" " ; " " " "	28 11.20
				äker; mylla på sand	29 11.30
				" " ; " " " "	30 12.20
				ott. mark; dyjrd på sand, stenk.	31 11.45
				" " ; " " " "	32 11.-
				" " ; " " " "	33 11.95
				äker; mylla på sand	34 11.80
				väg;	35
				Summa:	
1/4	2 ³		Förstorp-Kullagården	Hilding Blomstrand	
				äker; mylla på sand	36 12.50
				betesmark; stenkund	37 12.20
				Summa:	
				Allmänna vägar	
				väg på Förstorps byalag	5
				Summa:	

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammandrag för Västra samfälligheten.</u> <u>Värps socken</u> 3/8 3² Förestorp-Molgården Erik V. M. Karlsson 1/4 1³ " - Föregården Sessamme 1/4 1⁴ " - Föregården A. E. Sandin 1/4 2² " - Kullagården Karl Algot Johansson 1/4 2³ " - Kullagården Hilding Blomstrand Allmänna vägar <u>Summa:</u>		
			² <u>Östra samfälligheten</u> <u>Värps socken</u> 1/4 1³ Förestorp-Föregården Erik V. M. Karlsson åker; mylla på sand 38 7.50 ott. mark; djord på sand 39 7.20 " " " " 40 7.10 betesmark; skrubben 41 8.- <u>Summa:</u>		
			3⁴ avs. Förestorp-Molgården Erik V. M. Karlsson betesmark; djord på sand, skogb. 42 7.20 " " " " 43 7.20 väg; 44 - åker; mylla på sand 45 8.- " " " " 46 8.15 ott. mark; djord på sand 47 7.80 " " " " skrubb 48 8.10 <u>Summa:</u>		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
	61		90						384	30		862	50		478	20
	77		78						311	20		847	50		536	30
	56		83			04			223	-		710	50		487	50
	47		51			03			245	70		480	-		234	30
	18		77			08			151	10		250	50		99	40
									-			-			-	
	2 59		3 79			15			1315	30		3151	-		1835	70
0.50	09							450	40	50	750	67	50	300	27	-
0.75			10					40	4	-	100	10	-	60	6	-
0.85			02					30		60	"	2	-	70	1	40
0.20			37					130	48	10	150	55	50	20	7	40
	09		49						93	20		135	-		41	80
0.85			22					30	6	60	100	22	-	70	15	40
0.95			12					20	2	40	"	12	-	80	9	60
-						02		-			-			-		
0.45	28							480	134	40	750	210	-	270	75	60
0.45	25							480	120	-	"	187	50	270	67	50
0.80			33					150	49	50	450	148	50	300	99	-
0.50			07					120	8	40	200	14	-	80	5	60
	53		74			02			321	30		594	-		272	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	1 ⁴		Förestorp - Toragården	A. E. Sandin åker; mylla på sand 49 8.90 ott. mark; dyjord på sand 50 8.30 " " " " 51 8.85 betesmark; skrubunden 52 9.55 Summa:	
1/4	2 ²		Förestorp - Kullagården	Karl Algot Johansson åker; mylla på sand 53 10.10 " " " " 54 10.10 " " " " 55 9.75 ott. mark; dyjord på sand 56 9.10 Summa:	
3/4 3/4	23 ¹		Kungslena socken Frisagården	Adolf Jönsson Sterbhus betesmark; skrubväxt 57 9.50 " " " " 58 9.50 ott. mark; dyjord på sand 59 8.45 åker; mylla på sand 60 8.40 Summa:	
			Sammandrag för Östra samfälligheterna Tiarpes socken		
1/4	1 ³		Förestorp - Toragården	Erik O. M. Karlsson	
	3 ⁴	ars.	" - Kullagården	Sensamme	
1/4	1 ⁴		" - Toragården	A. E. Sandin	
1/4	2 ²		" - Kullagården	Karl Algot Johansson	
				Öresjöes.	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
0.70	31							320	99	20	750	232	50	430	133	30
1.30		25						30	7	50	450	112	50	420	105	-
1.30		04						"	1	20	"	18	-	"	16	80
0.75		05						70	3	50	200	10	-	130	6	50
	31	34							111	40		373	-		261	60
0.35	25							540	135	-	750	187	50	210	52	50
0.35	16							"	86	40	"	120	-	"	33	60
0.70	18							360	64	80	"	135	-	390	70	20
1.35		02						30	60		450	9	-	420	8	40
	59	02							286	80		451	50		164	70
0.85 ²		14						30	4	20	100	14	-	70	9	80
0.70		74						40	29	60	"	74	-	60	44	40
0.65		53						180	95	40	400	212	-	220	116	60
0.40	03							520	15	60	750	22	50	230	6	90
	03	1	41						144	80		322	50		177	70
	09	49							93	20		135	-		41	80
	53	74				02			321	30		594	-		272	70
	31	34							111	40		373	-		261	60
	59	02							286	80		451	50		164	70
	1	52	1	59		02			812	70		1553	50		740	80

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
3/4	23'		Kungälv socken Frisingården	Överförl: Adolf Jönssons storbarn Summa:	
				Slutsammandrag: Västra samfälligheten Östra Summa:	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	52	1	59			02			812	70		1553	50		740	80
	03		1 41						144	80		322	50		177	70
1	55	3	00			02			957	50		1876	-		918	50
2	59	3	79			15			1315	30		3151	-		1835	70
1	55	3	00			02			957	50		1876	-		918	50
4	14	6	79			17			2272	80		5027	-		2754	20

7
Föreståndaren den 17 December 1936
Knut Öfverbohus
Statens e. lufthälsing för.
Erik Ojanderstam Ove Andersson
Bittändande godsman.

Kostnadsförslag.

Bilaga E.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<u>Västra samfälligheten.</u>								
0 -7 ⁺⁵⁰	746	<u>Sträckan a - b.</u>								
0 -0 ⁺²¹	21	Rensning	m	21	0.50		10	50		
0 ⁺²¹ -3 ⁺¹	280	Schaktning av:								
		sandblandad torvjord med								
		sten	m ³	10	0.70	7 -				
		d:o med mycket sten	m ³	155	1:-	155 -				
		grus och sten	m ³	10	1.25	12 50				
		mullblandad sandjord med								
		sten och block	m	210	1.10	231 -	405	50		
3 ⁺¹ -3 ⁺⁵		Byvägstrumma av 24" cement-								
		rör, bekostas av Erik V.M.								
		Karlsson i enlighet med								
		mom. 5 i synemännens utlå-								
		tande								
3 ⁺⁵ -7 ⁺⁵⁰	445	Schaktning av:								
		mullblandad sandjord med								
		sten och block	m ³	640	1.10	704 -				
		pinnmo	m ³	15	1.75	26 25				
		mullblandad sandjord med								
		mycket sten och block	m ³	65	1.25	81 25	811	50	1227 50	
		Tillägges c:a 10 %							122 50	
5 ⁺⁶⁰ , 6 ⁺⁵²		Rörtrumma för Hgoväg,								
		b=4.0 m, d=0.52 m /21"/	2	110:-					220 -	
							Summa:	1570 -		

Förestrep den 17 december 1936

Erik V. M. Karlsson


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Östra samfälligheten.</u>								
15 ⁺³ -10	499	<u>Sträckan c - d.</u>								
15 ⁺³ -14 ⁺³	40	Schaktning av:								
		mullblandad sandjord med								
		sten och block	m ³	30	1.25	37	50			
		grus och sten	m ³	5	1.50	7	50	45	-	
		Byvägstrumma av 1.0 m ce-								
		mentrör, bekostas av de väg-								
		hållningsskyldiga i enlighet								
		med mom.5 i synemännens ut-								
		låtande								
14 ⁺⁵⁹ -10	459	Schaktning av:								
		torvjord med sten och								
		block	m ³	230	0.90	207	-			
		grus och sten	m ³	50	1.40	70	-			
		torvjord	m ³	425	0.45	191	25			
		flytsand	m ³	40	0.60	24	-	492	25	537 25
		Tillägges c:a 10 %								52 75
13 ⁺⁸⁰		Rörtrumma för ägoväg,								
		b=4.0 m, d=0.90 m								180 -
								Summa:	770	-
		<u>Sammandrag:</u>								
	746	Västra samfälligheten.							1570	-
	499	Östra samfälligheten.							770	-
	1245							Summa:	2340	-

Färdigt den 17 december 1936
 Ernst Öfverholmen

[illegible]

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Törestorp Kullagården m.fl. hemman i Tiarps och Kungslena socknar av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 25 maj 1936 hava erhållit Kungl. Maj:ts Befallningshavandes i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

Några allmänna intressen synas ej komma att beröras av företaget.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Förrättningen omfattar två av varandra helt oberoende avdikningsområden, båda belägna cirka 2.5 km. nordöst om Tiarps kyrka. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet, vilket ligger inom sektion nr 3 av Lidans nederbördsområde nr 142, är utmärkt med gul färg och vattensamlingsområdena med blå linjer.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av öppna avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga

fallförhållanden omfattar syneförrättningen de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna a-b och c-d.

3. Karta, profilritning m.m.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skalan 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättingens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Över avloppen hava upprättats profilritningar och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Storleken av vattensamlingsområdena, vilka till övervägande del utgöras av skogsmark, har beräknats genom inläggning på generalstabens karta och utgör:

vid västra byvägsbron	150 hektar
13+80	410 "
östra byvägsbron	640 " .

De öppna dikenens dimensioner ha bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på ändamålsenlig torrläggning av de marker, som beröras av företaget. Bottenbredden har bestämts till 0.3 meter och släntlutningen till 1:1.25. Dimensioneringen av företagets trummor har utförts under antagande av en avrinning av 1 liter per sekund och hektar, varjämte hänsyn tagits till någon tillfällig

uppdämning på grund av slam å botten i diken.

5. Broar och trummor.

De båda samfälligheterna beröra en och samma byväg för Töres-
torps byalag. Enligt med vederbörande väghållningsskyldiga träffad
överenskommelse skall den trumma av 24" cementrör, som erfordras för
västra samfälligheten, helt bekostas av Erik V.M. Karlsson ensam,
under det att kostnaderna för den östra samfällighetens byvägstrumma
av 1.0 meters cementrör skola bestridas

av Karl Algot Johansson, Kullagården		med 2/17
Hilding Blomstrand,	"	" 2/17
A.E. Sandin,	Toragården	" 2/17
Viktor Johansson,	"	" 4/17
Klas Gustavsson,	Nolgården	" 3/17
Johan Svensson,	Kullagården	" 4/17.

Trummorna skola läggas på det djup som angives av förslagets
profilritningar.

Företaget medför i övrigt byggandet av tre rörtrummor i enlighet
med upprättad typritning och på de platser som angivits i förslaget.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar, vare sig för intrång av jordupplag eller för
mark, som åtgår till dikenas breddning, skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avlop-
pens färdigställande till 2340:- kronor, inberäknat 10 % tillägg för
arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande dikens utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. D./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall på grund av dikenas läge uppdelas i två av varandra oberoende samfälligheter: "Västra samfälligheten" och "Östra samfälligheten". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. F./ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaden för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar "Västra samfälligheten" för 67.09 % av företagets gemensamma kostnader och "Östra samfälligheten" för 32.91 % . Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sö-

kandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till stånd. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, anges i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmläses i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmas ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar, att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören skall kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan arbetet påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft,

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval och

avvägning för utsättning på minst var femtionde meter av sakkunnig person blivit verkställd,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1 meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nö-

diga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörtrummor skall användas rör av fullgod kvalitet. Cementrören godkännas endast under förutsättning att de underkastats sakkunnig kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar Nr 5 år 1931 angivna bestämmelserna ifråga om hållfasthet och täthet,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1938 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Avloppen böra grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islämningar och växtbildningar skola därvid avlägnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Underhållet av trummorna skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av nu befintliga broar över avloppen.

Det åligger envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsammast botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr, att om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64. Arbetsstyrelsens åligganden äro, att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen, att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt, att själf och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget, att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnaderna, att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna, att genom kringläst kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och att i öfrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Törestorps dikningsföretag av år 1936".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Törestorp den 17 december 1936.

E. Österberg *L. Sjöström* *H. Andersson*
Statens e. lantbruksingenjör Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Förestäpps dikningsföretag* år 1936

i *Värms och Kungälv* socken och *Skaraborgs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	10	0,50			5	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	2.00	3,00	6	-	
		i annan mark, raklinje	"	0.22	3,00	0	66	
		krokinje	"	1.1	6,00	6	60	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 19 ar	st.	22	0.17	3	74	
			har	4.14	1.06	4	38	
		äng och odlingsmark, medelareal 20 ar	st.	34	0.14	4	76	
			har	6.79	0.74	5	02	
		annan mark och impediment, medelareal 4 ar	st.	4	0.06	20		
			har	0.17	0.78	13		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ ~~bladet~~				4	-	
		övriga ~~regalark~~ ~~blad~~	st.				35	49
		Överföres					40	49

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				40 49
		Avvägning.				
1936	$\frac{1-3}{10}$	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	$\frac{1}{2}$	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har har	9.01	0.50	4 50	
		avvägda punkter st.	102	0.03	3 06	
		i annan mark, medelantal > 4 punkter pr har har	2.09	1.-	2 09	
		avvägda punkter st.	11	0.06	66	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2.30	2,00	4 60	
		i annan mark "	0.45	5,00	2 25	35 16
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 18.5 ar, st.	60	0.05	3 -	
		har	11.10	0.10	1 11	4 11
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	60	0,04		2 40
		Markvärdering:				
30/11		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	$\frac{1}{4}$	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	56	0,06	3 36	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	56	0,12	6 72	17 08
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0.707	3.-	2 12	
		2) befintligt avlopp ell. vall "	0.546	3.50	1 91	4 05
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion -	12	0.25	3 -	
		" "				3 -
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	9	0,02	18	
		dagar		12,00		2 18
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1.253	3,50	4 38	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " " "				
		" " " " "				
		" " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		4 38
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	32	0,03	96	1 96
		Överföres				117 79

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				117 79
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0.707	2,50	1 76	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	0.546	4,00	2 18	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			2 34	6 28
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	1	5 -	5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		5 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	124	0,01		1 24
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	10	0,30	3 -	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 -
30/11, 17/12		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
15/12		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/6	12,00		2 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				180 31
		Summa kronor				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			7 -	
		övriga regalarck st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 18.5 ar ägofigurer st.	60	0.07	4 20	
		har	11.10	0.14	1 55	
		Överföres			12 75	

2.39
6.33
✓

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 75	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 44	
		3) insättning av höjdlägestal st.	124	0,02	2 48	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	32	0,05	1 60	20 02
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall	0.707	5:-	3 53	
		ändring av befintligt avlopp	0.546	6:-	3 27	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 -	
		3) broar och trummor, ” ”			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		14 80
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	29	0,55		15 95
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				54 77
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 60	3 60
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			24 -	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			32 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. <i>dygn</i>	8	4:-		56 -
		Summa kronor				59 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				180 31
		Lösen för kopior och avskrifter				54 77
		Övriga förrättningskostnader				59 60
		Summa kronor				294 68

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Västergötlands
Färestads

den 17 december 1936

häradsrätt.

Emil Österberg
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning bekräftar:

Kronor kvitteras:

den 19.....

180.31
54.77
3.60
238.68