



Akt nr:

R-E1a-2188

AU\$R-E1a-2188

R 2*2188

14. DEC. 1932

III
Vattenskyddens vattenskydd

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående
Munstorps vattenavledningsföretag av år 1936
i Skånings-Åsaka socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enligt vatten-
lagen år 1936 av 1936 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

1

Protokoll vid synför-
rättning enligt vatten-
lagen för förläggning
av mark, tillhörande
kronoejendomen
Munsterp i Skänings-
Asaka socken av
Skaraborgs län.

Den 16 april 1935. i Munsterp.

Närvarande: Underbecknad, statens lant-
bruksingenjör och förättningsman,
samt gode männen Edvin Persson,
Karlstorp, och Sven Wennerstedt, Kopsi-
Ålsgården, Skara, ävensom följande
sägare:

Föbuden Thorken Stenwall, arr. i ägo jorden
till kronoejendomen Munsterp.

Av övriga sägare:

Herman intendenten Ryttmästare Bertil
Cleberg såsom krono ombud
enligt ~~fett~~ förordnande bit. C.

Förvärdare H. Sjölin såsom ombud för
Krono staten.

Alfred Nord äg. $\frac{1}{4}$ utl. Lättungen

§ 1

Upplästes det för förutnämns-
männen utfärdade förordnande,
som hade lydelse enligt bit. A.

§ 2

Något för demot sysselmännen
kunde ej uttråas.

§ 3

Sökanden till för att ingen yrkade
 på sättet att upptaga ~~tidigare~~
~~seppesdiken~~ för saluförande av huvud-
 aoloppet A-E med tidigare siddiken
 för herrläggning till 1.2 meters djup
 av den Chärvä beröende Marken samt
 aoloppet F-G, på djup, som sedan-
 för liggande huvudaolopp efter rensning
 till ett tidigare syne förättning för-
 skrivet djup medger.

§ 4
 Domänintendenten hade intet att
 invända mot bifall till sökandens
 yrkande.

§ 5
 Sam intet vidare finns att till
 protokollet uttala, förklarades
 sammanträdet upplöst med bifäl-
 lagsord, att sedan nödij förord-
 skattning beslutats och på slag
 till drömmen upprättat, nytt
 sammanträde kommer att hållas
 å ort och tid, som kommer att
 senare för sakägarna tillkänna-
 givas.

Ort och tid som ovan
 3 Januari

Stenfallin

Bibadande gode män:
 Håkan Persson

Den 27 februari 1956 å Munktorps
 Närvarande: Förstående syneman
 och följande sakkunniga:
 Jägmästare H. J. Sjögren nämns orubad
 för skogsstaten
 Kungsskreddaren Torsten Stenwall för
 egen del och nämns orubad
 enligt fullmakt
 bil. D
 Alfred Nord.

§ 6
 Förelades det sedan för
 sammankädet upprättade för-
 slaget till de rättens skadade
 Markernas bättre terrällgning
 med därtill hörande handlingar.

§ 7
 Uppslätes synemännens ut-
 läsnad, som hade lydelse en-
 ligt bil. H.

§ 8
 Att mottaga och förvara till före-
 taget hörande handlingar och ritning-
 ar och att sammanställa delägarna
 för val av skypelse utöfva syn-
 männen Torsten Stenwall, Munktorps.

§ 9
 I fråga om förädlingskostnaderna
 nämndades till den upprättade
 arvodesräkningen varvid ett exemplar
 överlämnades till aktförvararen.

§ 10

Samfundet vidare finner att
 till protokollet anteckna förklarades
 församlingen avslutad och sam-
 fundet upplöst.

Ort och tid men över

7 januari

Sten Sallin

Biträdande gode män:

Almquist och Johan Persson

D. & V. D. 62 - 105
1933.



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, ...

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 18 oktober 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

Spina Johansson *Kajsa Dahlström*

D. ö. Y. N. N. = 62-105.
1933.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 2½ mantal Munstorp n: 22 i Skärings-Åsaka socken av Skaraborgs län.

~~Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.~~

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Skara

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

undertecknad
adress Munstorp pr Skara
Telefon: 667

Munstorp den 14 okt. 1933

Thorsken Slenord

Avskrift.

D. I. 38/1934.

Översändes från Domänintendenten
för kännedom.

J: 2689
d. 22/12 1933.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.


I en av Eder med skrivelse den 15 innevarande december jämte yttranden av vederbörande domänintendent och lantbruksingeniör till Kungl. domänstyrelsen överlämnad ansökning har arrendatorn av kronoegendomen 2½ mantal Munstorp nr 2 i Skånings-Åsaka socken, Thorsten Stenvall, anhållit om tillstånd att för torrläggning av vattenskadade marker å egendomen ansöka om syneförrättning enligt vattenlagen.

Vid ärendets föredragning denna dag har styrelsen för sin del icke funnit skäl till erinran mot att sökanden i vederbörlig ordning hos Eder ansöker om syneförrättning enligt 7 och 10 kap. vattenlagen för ifrågavarande torrlägningsföretag, vilket styrelsen härigenom velat meddela Eder till kännedom samt för vederbörandes underrättande.
Stockholm den 22 december 1933.

D. af Wählberg

/Gunnar Malmström

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Bilag. B

Föreläsning

över underrättelser ang. sammanträde hos
arr. Torsten Stenwall, Kungälv. Tisdagen den
16 april 1935 kl. 10 ang. föreläsning av mark
tillståndskontrollör i Skövde: Anders
Anders av Skövde län; vilka underrättelser
jämfört bestämmelserna i 10 kap. 40 § rattutlagen
dena dag avsågs till:

1. Torsten Stenwall Kungälv. Skövde Skövde
2. Kapt. Nord Skövde " "
3. Kungl. Maj: Ls Befallningshavande Skövde

Skara den 30 mars 1935.

T. Gärsten:

Stenwall

Ang. fortsatt sammanträde den 27 febr. 1936
kl. 10 ha tilldelat denna dag avsågs till över-
skådd samt till
H. Jägmäst. G. Sylvén Skara.

Skara den 19 febr. 1936.

T. Gärsten:

Stenwall

Avskrift.

D.I. nr 335/1935.

Bil. C. 9

Översändes från domänintendenten
för kännedom.

Nr J: 983 år 1935.

Till Domänintendenten i Skaraborgs län.

Med överlämnande av bestyrkt avskrift av en av länsstyrelsen i Skaraborgs län till Kungl. domänstyrelsen överlämnad av statens lantbruksingeniör Utfärdad kallelse angående en kronoegendomen 2 1/2 mantal Munstorp nr 2 i länet berörande syneförrättning enligt vattenlagen, som blivit utsatt att hållas hos arrendatorn Torsten Stenvall, Munstorp, den 16 april 1935 klockan 10, får styrelsen härigenom uppdraga åt Eder att personligen eller genom den, Ni därtill förordnar, iakttaga inställelse vid förrättningen och därvid bevaka kronans rätt och bästa för nämnda egendom.

Slutligen må nämnas, att förrättningen kommer att, enligt vad förrättningsmannen upplyst, avse egendomens såväl inägojord som skogsmark. I avseende å ombud för skogsmarken lär Ni vilja överenskomma med jägmästaren. Stockholm den 6 april 1935.

På Kungl. domänstyrelsens vägnar:

Emil Holmström

/Gunnar Malmström

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

P. Malmström

Angående lantmåterisammanträde berörande viss kronoegendom.

DOMÄNVERKET

F u l l m a k t

för kronoarrendatorn Torsten Stenvall, Munstorp, att vid det sammanträde, som är utsatt att hållas å Munstorp torsdagen den 27. dennes kl. 10 rörande torrläggning av mark tillhörande Munstorps m.fl. hemman inom Skånings-Åsaka socken, bevaka kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 24. februari 1936.

Prustreberg
Domänintendent.

Bevittnas:

Oscar Dahlberg

S. Persson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Skånings Åsaka Samfälligheten A-E</u>	
				Munustorp (dillaugus) liden Nord	
				åker, torvmylla på grus	1
				" - " -	2
				betesmark - " -	3
				Summa	
2 1/2	2'		Munustorp	Skogslåsten	
				skogsmark, torvmylla på grus	4
				" - " -	5
				" - " -	6
				" - " -	7
				" morstorp på grus	8
				" - " -	9
				" - " -	10
				" - " -	11
				" - " -	12
				" - " -	13
				Summa	
2 1/2	2'		Munustorp	Kronan gr. Toaster Stenwall.	
				åker, torvmylla på grus	14
				" - " -	15
				" - " -	16
				" - " -	17
				" - " -	18
				" - " -	19
				" - " -	20
				" - " -	21
				" - " -	22
				" - " -	23
				överfries	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, torvmylla på grus	24
				" - " -	25
				" - " -	26
				" - " -	27
				" - " -	28
				" - " -	29
				" - " -	30
				" - " -	31
				" - " -	32
				" - " -	33
				Summa	
2 1/2	2 1'		Samfälligheten F-G. Mousterps	Kronan ärr. Torsten Hennvall	
				åker, torvmylla på sand	34
				" - " -	35
				" - " -	36
				" - " -	37
				" - " -	38
				" - " -	39
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
735									2205 -			4410 -			2205 -	
88								300	264 -		600	528 -		300	264 -	
150								"	450 -		"	900 -		"	450 -	
180								"	540 -		"	1080 -		"	540 -	
78								"	234 -		"	468 -		"	234 -	
263								"	789 -		"	1578 -		"	789 -	
90								"	270 -		"	540 -		"	270 -	
142								"	426 -		"	852 -		"	426 -	
53								"	159 -		"	318 -		"	159 -	
35								"	105 -		"	210 -		"	105 -	
68								"	204 -		"	408 -		"	204 -	
1882									5646 -			11292 -			5646 -	
56								250	140 -		400	224 -		150	84 -	
78								"	195 -		"	312 -		"	117 -	
130								"	325 -		"	520 -		"	195 -	
95								"	237 50		"	380 -		"	142 50	
95								"	237 50		"	380 -		"	142 50	
150								"	375 -		"	600 -		"	225 -	
604									1510 -			2416 -			906 -	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammansdrag</u> <u>Skånings Isaka</u>		
			<u>Samfälligheten A-E</u>		
			Bumstorp (Lillängen)	Refset Norr	1-3
2 1/2	2'		"	Skogsdalen	4-13
2 1/2	2'		"	Kronan arr. T. Stenwall	14-33
				Summa	
			<u>Samfälligheten F-G.</u>		
2 1/2	2'		Bumstorp	Kronan arr. T. Stenwall	34-39

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	11		07						281	70		563	40		281	70
				13	49	21	98		549	50		921	30		371	80
18	82								5646	-		11292	-		5646	-
19	93		07	13	49	21	98		6477	20		12776	70		6299	50
604									1510	-		2416	-		906	-

Muntorps den 27 febr. 1936

Sten Salmén

Sten Salmén *Edvin Persson*

Bilaga

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning
på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågång-
en och dikets mittlinje komma att sammanfalla.

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens med-
givande må användas som upplagsplats som dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas.

såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg
nya märken blivit utsatta.

Manuscript Dec 27 Febr. 1936

Sturminster

Kostnadsförslag.

Bil. G


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Samfälligheten A-E.</u>								
		<u>Diket A-B-C-D-E</u>								
0-5	500	Torvjord m. ³	100	0.50	50	-				
		Staubundet grus "	150	1.00	150	-				
5-10	500	Torvjord "	500	0.50	250	-				
		Staubundet grus "	150	1.00	150	-				
10-14+30	430	Torvjord "	430	0.50	215	-				
		Staubundet grus "	80	1.00	80	-				
14+30-19+30	300	Torvjord "	80	0.50	40	-				
		Staubundet grus "	1050	1.20	1260	-				
		<u>Rörlummar</u>								
		vid 3+88 av 0.52 m. pr			80	-				
		" 10+60 " " "			80	-				
		" 16+36 " 0.70 " "			100	-	2455	-		
		Tillägges c:a 10%					245	-	2700	-
		<u>Täckdiket B-B^I-B^{II}</u>								
50-54+10	410	8" tegelrör m'	410	2.00	820	-				
54+10-56+80	270	5" " "	270	1.00	270	-				
56+80-58+80	200	8" " "	200	2.00	400	-				
57+80-59+25	145	6" " "	145	1.35	195	75				
59+25-60+50	125	5" " "	125	1.00	125	-				
		Brunnar	st. 4	30.-	120	-				
		Vid 56+80 anordnas								
		en brunn med bränd-								
		arbräpp av 9" cement-								
		rör (å höjden + 10.10)			40	-				
		Opa av 3" plank vid B.			10	-	1980	75		
		Tillägges c:a 10%					1780	75		
		överfries					199	25	2180	-
							179	25	1960	-
							4880	-		
							4660	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>överfört</u>							4880 -	
		<u>Diket C-CI</u>							~~4660 -~~	
20-21	100	Torrjord m ³	20	0.50	10 -					
		Staubundet grus "	5	1.00	5 -		15 -			
		Tilläggas c:a 10%					1 50		16 50	
		<u>Diket D-DI</u>								
30-31+50	150	Torrjord m ³	140	0.50	70 -					
		Staubundet grus "	10	1.00	10 -		80 -			
		Tilläggas c:a 10%					8 50		88 50	
		Summa kr.							4985 -	
									~~4765 -~~	
		<u>Samfälligheten F-G</u>								
40-44+70	470	Torrjord m ³	700	0.50			350 -			
		Staubundet grus "	120	1.00			120 -		470 -	
		Tilläggas c:a 10%							50 -	
		Summa kr.							520 -	
		<u>Tillsammans kronor</u>							5.505	
									~~5.285 -~~	

Munro den 27 febr. 1926

[Signature]

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Bilaga H.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Munstorp i Skånings-Åsaka socken
av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning
av tvenne avlopp med sidodiken genom och från vattenskadade marker,
belägna omkring 1 km. nordost om Skånings Åsaka kyrka inom nederbörds-
område n:r 141/142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad
alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att an-
se såsom vattenavledning. Belägenheten framgår av omstående översikts-
karta, där torrläggningssområdet utmärks med gul färg och vattensam-
lingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava pro-
fil - och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid
undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade mar-
kerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning av-
sedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda lin-
jer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E och F-G för huvudavloppen samt
B-B^I, C-C^I och D-D^I för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteck-
na härvid att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd
linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava
å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har å profilritningarna angivits med blått. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om huvudavloppen antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sek. och hektar, för täckt ledning för ytvatten till 2.0 liter pr sekund och hektar och för täckt ledning för grundvatten till 0.2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synmännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tvenne av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter. Av det bilagda kostnadsförslaget

framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt ¹procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av öfver avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och

därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till full värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen för syne-
männen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i
fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande
med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6
meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke över-

stigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om rör av betong skola uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska föreningens handlingar n:r 5, 1931 angivna fordringarna beträffande hållfasthet och täthet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företags utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1940;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Munstorps vattenavledningsföretag av år 1936."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara in-
givna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Munstorp den 27 febr. 1936.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Almquist & Edvin Persson

Sten Jönsson

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Sökan- dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde		
					Nuvarande värde	Blivande värde	
					Kronor	Kronor	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Skänings-Isaka socken</u>				
			<u>Lamfälligheten A-E</u>				
2 1/2	2'	{	Munsörp (Lillängen) Alfred Nord	1-3	28/70	563.40	
			" Skogsstaden	4-13	549.50	981.30	
			" Kronan and Skerwall Lök	14-33	5646:-	11292:-	
			<u>Summa</u>			6477.20	12776.70
			<u>Lamfälligheten F-G</u>				
2 1/2	2'		Munsörp. Kronan and Skerwall Lök	34-39	1510:-	2416:-	

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor	%	1/100	1/1000	1/10000	Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
281.70						222.93 213.09	4.472	13.50	
371.80						294.21 281.25	5.902	17.81	
5646:-						4467.86 4270.68	89.626	270.50	
6299.50					87.426	4935.- 4765.-	100.000	301.81	
906.-					12.574	520.-	100:-	43.41	
Munstorp den 27 febr. 1936 <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> Edvin Persson									

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Munstyrs vattenavledningsföretag*
 av år 1936
 i *Sl. Kaka* socken och *Skaraborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	6	0,50		3	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	3,00				
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal	ar	st.				
				har				
		äng och odlingsmark, medelareal	ar	st.				
				har				
		annan mark och impediment, medelareal	ar	st.				
				har				
		Tillägg för mätning i skala 1: <i>Kopia från äldre laga synskatta sine concept</i>					25	39
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta $\begin{matrix} \text{regalarket} \\ \text{bladet} \end{matrix}$						
		övriga $\begin{matrix} \text{regalark} \\ \text{blad} \end{matrix}$	st.					
		Överföres					28	39

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				125 09
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1.9	2,50	4 75	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	1.9	4,00	7 60	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			5 29	17 64
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			1 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 20
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	5	3,00		15 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00	3 —	6 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				196 93
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ blad			7 —	
		övriga regalark st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 157 ar ägofigurer st.	39	0,13	5 07	
		har 6.51 0.05 3 08				
		Överföres			15 15	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 15	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 04	
		3) insättning av höjdlägestal st.	90	0,02	1 80	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	93	0,05	4 65	25 39
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall	1.9	5.00	9 50	
		ändring av befintligt avlopp	1.9	6.00	11 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 95	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	30 85
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	31	0,55		17 05
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				83 29
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			6 -	9 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			36 -	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			20 -	56 00
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	Dagv. 4	5.-		
		Summa kronor				65 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				196 93
		Lösen för kopior och avskrifter				83 29
		Övriga förrättningskostnader				65 -
		Summa kronor				345 22

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Munsterby

den

27 febr. 1936

häradsrätt.

G. H. Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor

kvitteras:

Elin Persson

den

19