



Akt nr:

R-E1a-2207

AU\$R-E1a-2207

Inkom den

22. FEB. 1939

om

Västerbygdens vattendomstol

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2*2207

Handlingar ang.

Uddetorps dikningsföretag av år 1937

inom Skara stad av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enligt vatten-
lagen av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid synsfi-
rättning enligt vatten-
lagen på den lopp-
ning an omh-
till vidrörande Hode-
torp i Skara stad.

Den 29 juni 1917 i Hode-torp

Närvarande: Undertecknad, stads-
lantbruksingenieur och försätt-
ningsman samt ~~folksam-~~
gode mannen Sören Wennerstedt
och Mel Eriksson ävensom
frånvarande delägare:

Hörsanden Oskar Borg som
arrendator på skoleiastika
bostället Hode-torp! med särskilt
hitt skuld från vedvärmande domka-
pitel och stifts nämnd, bil. A.

De öfriga delägare:

Skara Domkapitel genom notarien
Beufst Högskull eul. förordnande
bil. BI

Veterinär i rättningen i Skara genom
föreståndaren lektur V. Belum,
samt ägare till stadsägen Nr 361
(Veterinär i rättningen)

Skara stad som ägare till stadsägen
Nr 360 (Lövödal) genom Petrus
Kammarens ordförande, disponent
Erik Petri eul. protokoll ut-
drag bil. BII

Från Rådhusets storbok ~~466~~ äg. stadsägen
466 och 467 genom delägaren J. F.
Pohlin (öfriga delägare: Skinner

2.
Lindbom, Harald, Viola och Karin Roddin,
samtliga myndiga, ävensom Maj-kis och
Hilf-Olof Roddin, vars förmyndare är Thad
Andersson, Håltorp).

Skara församling, äg. Håltorp, genom
notarien Bengt Hägnell enl.
fullmakt bib. B^I

Wolff Andersson äg. skogsrätt nr 458
(Håltorp) genom sinne Harry
Andersson.

C. J. Larsson, ärr. Wedel genom sinne
Tage Larsson.

§ 1
Upplästes det för försättnings-
mannen utskrivade förordnandet, som
har lydelse enligt bib. 1.

§ 2
Något få emot synevännen
kunde ej uttråas.

§ 3
Förklades stämman vara och profet-
sitningen om de vänskapsade me-
sarna och deras utlopp, som upp-
sattats vid en i 1915 avslutad
men aldrig fullgjord syneförsät-
ning.

§ 4
Sökanden yrkade på i pågående ut-
lopps utvidgning och förfrågning, så
att alla hans beräknade marken, som
avseendes ut honom, må kunna för-
läggas genom förklaring enligt

3.
av jordbränskassulest uppsättad
plan, samt att den del av av-
loppet, som ej går i gräns, igen-
lägges med rö eller flyttas till
ytans, om detta blir nödvänt bit-
ligare.

§ 5
Som intet vidare fanns att till
protokollat anteckna, föklarades
sammanträdet upplöst med
tillkännagivande, att sedan
undersökningen kompletterats
och fristad till rikningen upp-
satt, nytt sammanträde
kallas till mållan på samma
ställe som dagens tidagen den
27 juli 1937 kl. 13, och komma
inga ytterligare nödvärdelser
därvid att tillställas sakägarna.
Och till såd. förvar

2. Jönköping
J. Jönsson

Biträdande gode män:

Anders Eriksson Jönköping

Den 27 juli 1937 i Uddevalla

Närvarande: Företrädande ägare och

förfärdande sakägare
Almas Borg Uddevalla

Skara och Skara läro-
verk genom notarie Bengt Höjrell

Skara Veterinärinrättning genom
Jordbrukskonsulent Almlöf
Skara stad genom Disponent
Erik Petri
Adolf Andersson, Utsäker genom
Jouren Harry Andersson
Frida Rohdin staden. genom G. F. Rohdin

§ 6
Förelades det redan förre
sammanträdet upprättade för-
slaget till de vatten skadade
närhernas bättre förläggning
med därtill hörande handlingen.
§ 7
Skara Veterinärinrättning förenade sig med rådande, bil. C.

§ 8
Uppstärtes sysemännens ut-
låtande, som hade tydelse en-
ligt bil. H.

§ 9
Att mottaga och förvara till förtä-
get hörande handlingen och ritningen
och att sammanställa delägarna
för val av skyldse uträgo syse-
männen Einar Borg, Uddetors.

§ 10
I fråga om förattning, kostna-
derna härnästades till den upps-
rättade utrednings räkningen, varav
ett exemplar skulle övertäckas
till alltförvararen.

§ 11
Som intet vidare fanns att

5.
på protokollet anteckna, på-
skades förutgången av-
slutad och sammanträdet
upplöst.

Och och tid som ovan

7. Jämssten

E. Hedvallin

Biträdande gode män:

A. Eriksson Hållmarström

D. o. V.D. n:r 87 - 46
1936



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin i Skara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 december 1936.

Carl Lannerfelt

[Signature]

N. 5 4. 4. 7-87-46.

1936.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1 mtl.

Uddstorp i Skara Stad socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Skara

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad

adress Uddstorp pr Skara.

Telefon: Skara 489

Uddstorp den 28 nov. 1936

Emar Borg

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Brogården

Aradal

Bergshem

Kaustorp

m. fl. smålågskutor.

Widtorp

Veterinärinrättningen

Skara Stad.

J. F. Rodlin

Skara Läroverk.

Skara domkyrka

9.
Ink. till Skara Domkapitel

30. NOV. 1936

D. n:r. 931.

Till/

Skara Domkapitel.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om tillstånd att för torrläggning av vissa försumpade områden å av mig arrenderade 1 mtl. Uddetorp, Skara stad, hos Länsstyrelsen i Skaraborgs län få begära förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att enligt bestämmelserna i gällande vattenlag få handlägga syneförrättning därför.

För ekonomisering av ifrågavarande företag anhålles, att statsbidrag och lån i vanlig ordning sökes hos Lantbruksstyrelsen.

Av mig undertecknad ansökan om syn jämte P.M. rörande sådan närslutes.

Skara den 28 november 1936.

Einar Borg

Förestående tillstyrkes

Sven Fogelqvist
Domkyrkosyssloman.

Förestående ansökan bifallen av Skara domkapitel den 2 december 1936, betygar

Ex officio:

Nils Burskron

Förestående ansökan bifallen av Skara Stiftsnämnd den 3 december 1936, betygar

Ex officio:

Nils Burskron

Nr

Till notarien Bengt Högrell

Skara.

Ni förordnas härmed att såsom konsistorieombud och ombud för Skara stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande avsedda förrättning i vad den avser fastigheterna Uddetorp ¹ och Karstorp ¹ inom Skara stad.

Skara den 26 juni 1937.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Lundgren.



DRÄTSELKAMMAREN

Bil. B II

Utdrag av protokollet, fört vid
sammanträde med drätselkammaren
i Skara den 21 juni 1937.

§ 151.

Drätselkammaren hade erhållit kallelse till förrättning
för torrläggning av mark, tillhörande Uddetorps m.fl. hemman inom
Skara stad, att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Einar
Borg, Uddetorp, Skara, tisdagen den 29 juni 1937 kl. 10 f.m.

Efter föredragning av ärendet beslöt finansavdelningen
att till Skara stads ombud vid ifrågavarande förrättning utse
drätselkammarens ordförande disponenten Erik Petré samt till
suppleant för honom stadsfullmäktiges ^{vice/}ordförande herr C.A. Nord.

UR PROTOKOLLET RÄTT UTDRAGET:

Disponenten Erik Petré.

VETERINÄRINRÄTTNINGEN

I SKARA.

TELEFON 22.

Bil. B III

Skara den 6 juli 1937

R

Fullmakt

för innehavaren, konsulenten E. Almlöf eller den han i sitt ställe sätter, att vid sammanträden för vattenavledning å Uddetorp m.fl. ägot föra Veterinärinrättningens i Skara talan och utöva dess röst-rätt.

Skara den 6 juli 1937

Å styrelsens för Veterinär-
inrättningen i Skara vägnar:

Carl Mannufelt

Nider Behm

Undertecknad förenar mig härmed med sökanden till den syne-
förrättning, som avser torrläggning av vattenskadade marker, till-
hörande Uddetorp inom Skara stadsland, och yrkar jag på företags
utsträckning, så att jämväl Veterinärinrättningens därav bero-
ende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas.

Uddetorp den 29 juli 1937.

Erik Lundberg

enl. fullmakt.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

Hemmanstal	Husägare Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
	918+919		Skara stad. Uddetorp	Samfälligheten A-D. Dumkyrkofondens arr. E. Borg Åker, mylla på lera " - <u>Summa</u>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
	466		Bergslom	Frida Pohelius storbh. Åker, mylla på lera	12
	727			Skara stad Åker, mylla på lera " - " - <u>Summa</u>	13a 13b
	360		Åvedal	Skara stad Åker, mylla på lera imp. " - " - " - " - " - " - <u>Summa</u>	14 15 16 17

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	49							545	267 05		800	392 -		255	124 95	
	24							730	175 20		885	212 40		155	37 20	
	03							730	21 90		1100	33 -		370	11 70	
	18							585	105 30		"	198 -		575	92 70	
2 00								"	1170 -		"	2200 -		"	1030 -	
1 25								955	1193 75		"	1375 -		145	181 25	
	84							840	705 60		"	924 -		260	218 40	
						1 14										
	81							735	595 35		1100	891 -		365	295 65	
	58							1030	597 40		"	638 -		70	40 60	
1 15								805	925 75		"	1265 -		295	339 25	
7 57						1 14			5757 30			8128 40			3371 10	
	75							955	716 25		1100	825 -		145	108 75	
	26							695	180 70		1100	286 -		405	105 30	
						14		-			-					
	26					14			180 70			286 -			105 30	
						36		-			-			-		
						28		-			-			-		
	63							920	579 60		1100	693 -		180	113 40	
	94							730	686 20		"	1034 -		370	347 80	
1 57						1 24			1265 80			1727 -			461 20	

Hemmanstal	Ägö Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägöfigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Samfälligheterna D-E</u>		
	361		Brogården	Veterinärinrättningen äker, mylla på lera	18a
			"	" "	19
			"	" "	18b
			"	" "	21
			"	" "	22
			"	" "	23
			"	" "	24
				Summa	
	458		Nypäter	A. Olsson tomt	20
			<u>Sammandrag.</u>		
			<u>Samfälligheterna A-D</u>		
	918+719		Ådötorp	Donkryphofonden ex. E. Borg	1-11
	466		Bergslusa	Friga Rodhins stekh.	12
	727			Skara stad	13a, b
	360		Arvidal	" "	14-17
				Summa	
			<u>Samfälligheterna D-E.</u>		
	361		Brogården	Veterinärinrättningen	18a-19 21-24
	458		Nypäter	A. Olsson	20
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12	13		14		15		16

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller


döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmä-

tares försorg nya märken blivit utsatta.

Uddelags den 27 juni 1937.
H. H. Hallin

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A-D.</u>						
<u>Ersättning för avloppets breddning.</u>						
Uddetorp	Doubryskefonden	0-19-6+50	380	7	26 60	
Bergslenn	Frida Polidius stadh.	0-19-2+35	70	7	5 32	
	Skara plac	2+48-3+10	38	7	2 66	
Åvedal	Skara plac	3+10-6+50	352	7	24 64	59 22
Summa						59 22
<u>Ersättning för jordbrukslag</u>						
Uddetorp	Doubryskefonden	0-19-6+50	808	11	88 88	
Bergslenn	Refus Lennander	0-19-2+35	260	11	28 60	
	Skara plac	2+48-3+10	81	11	8 91	
Åvedal	Skara plac	3+10-6+50	571	11	62 81	189 20
Summa						189 20
<u>Samfälligheten D-E.</u>						
<u>Ersättning för avloppets breddning</u>						
Uddetorp	Doubryskefonden	6+50-7+68	30	7	2 10	
Åvedal	Skara plac	6+50-7+18	17	7	1 19	
Brogården	Veterinärnärättningen	7+18-10+95	247	7	17 29	20 58
Summa						20 58
<u>Ersättning för jordbrukslag</u>						
Uddetorp	Doubryskefonden	6+50-7+68	112	11	12 32	
Åvedal	Skara plac	6+50-7+18	24	11	2 64	
Brogården	Veterinärnärätt. 7+18-10+95	518	11	56 98	71 94	
Summa						71 94
Uddetorp den 27 juli 1957						
Sten Samu						
Sjölén Eriksson Ellenor Sten						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning för
torrläggning av mark tillhörande Uddetorp
m.fl. hemman och stadsägor inom Skara stad
av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av
ett i västlig huvudriktning flytande avlopp med sidogren genom och från
vattenskadade marker, belägna nordväst om Skara stad inom sektion nr
2 av nederbördsområde nr 142 i och för ernående av bättre torrläggning
och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenla-
gen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översikts-
karta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensam-
lingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil-
och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersök-
ningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna av-
fattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda av-
loppssträckorna utmärkta med dels enkla, dels dubbla röda linjer och
de röda bokstäverna A-B-C-D^{II} för huvudavloppet samt B-B för ett sido-
dike härtill. Sträckan B-C skall utföras som täckt ledning för vanlig
vattenföring i det nuvarande avloppets sträckning jämte en grundare
ränna för flöden i gränsen mot Avedal. Dubbla röda linjer beteckna här-

vid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppasträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har å profilritningarna utmärkts med rött. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ^{i allmänhet} 1.2

meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena, varvid

I
täckta ledningen B-B -C dimensionerats för dubbla medelvattenmängden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synmännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom ^{er "A-D och D-E"} två torrläggningssamfällighet. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas har sär-

beträffande "A-D")

skild utredning verkställd bil. 7 I. Härvid framgår, att samfälligheten ~~i fråga~~ ^{ej} skall uppdelas på ~~två~~ avdelningar, ~~på sätt i bilagan närmare angivits.~~

(inom varje samfällighet för sig)

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, ~~med den jämkning, som av uppdelningen på avdelningar betingas.~~ Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

och 8+80 vid B

Huvudavloppet korsar allmän väg vid B. Den ~~här~~ förefintliga trumman är tillräcklig för ifrågavarande torrläggning och behöver endast rensas från löst slam. Trumman vid 8+80 är för grund och måste kompletteras med en djupare liggande rörledning för vanlig vattenföring bredvid. ^{Da trumman torde ha tillkommit före år 1880, skall det åligga företaget att utan ersättning ombestyra arbetets utförande på sätt, att fara för de vägfärdande ej uppstår.} För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas därest någon saksägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter ome-

ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skulle under-
~~stå~~ stiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningsskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena. Mellan samfälligheterna delas förrätningskostnader och andra gemensamma utgifter i proportion till förbättringsvärdena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma;

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i

fullständig övremsstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om rör av betong skola uppfylla Kommunaltekniska föreningens standardfordringar för hållfasthet och täthet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa,
omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller
förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlå-
tas på härför skickad person;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,
samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1942;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Uddetorps dikningsföretag av år 1937".



Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid
Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären
med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola
vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skara den 27 juli 1937.

I tjänsten:



Biträdande gode män:



Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Uttredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				B-1+32		1+32-B ^{II}		A-D						S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	60.7	339	65	160	-	170	-							330	-	0.225723
II	Övriga	2805	10	160	-			1840	-					2000	-	0.712987
I+II		3204	75	160	-	170	-	1840	-					2170	-	0.67712

Da en sammanslagning blir gymnasie för båda avdelningarna, skall avdelningsgruppsindelning ej göras, utan kostnaderna fördelas i proportion till belåningen.

Uddetorp den 27 juli 1937
L. Hästö:
L. Hästö

Då en sammanslagning blir gynnsam för båda avdelningarna, skall avdelningsgruppsindelning ej göras, utan kostnaderna fördelas i proportion till belägenheten.

Uddetorp den 27 juli 1937

L. Hästö:

Andersson

Kostveranschlagungslänge.

Hemmanstal	Landsöga Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Skara stad.</u>				
			<u>Samfälligheterna A-D.</u>				
	918+919		Uddetorp { arr. E. Borg.	1	1-11	5757.30	8128.40
	466		Berggren Fiedla Rödins stadsb.		12	716.25	825.-
	727		Skara stad		13a, b	180.70	286.-
	360		Arvedal - " -		14-17	1265.80	1727.-
			Summa			7920.05	10966.40
			<u>Samfälligheterna D-E.</u>				
	361		Brogården Veterinärinrättningen arr. F. och R. Petersson		18a-19 21-27	2153.30	2809.40

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% - bel för ge- mens. kostn.
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Synfö- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2371.10						1689.-	77.834	208.70		
108.75						77.47	3.570	185.65		
105.30						75.02	3.457	9.57		
461.20						328.51	15.139	8.52		
3046.35						2170.-	100.000	9.28		
								8.25		
								40.59		
								36.10		
								268.14		
								238.52	82.279	
656.10						590.-	100.000.	57.75		
								51.37	17.721	
Widderups den 27 juli 1957										
Anders Eriksson Hedenmorsleof										

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Uddelöyes dikningsföretag*
 år *1937*
 inom *Skara stad* socken och *Skaraborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje		3,00				
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal	ar	st.				
				har				
		äng och odlingsmark, medelareal	ar	st.				
				har				
		annan mark och impediment, medelareal	ar	st.				
				har				
		Tillägg för mätning i skala 1: <i>Kopia av äldre karta till laga syneskarta</i>						19 25
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} 10—15 m. ^{< 10}						
		i åker o. d., raklinje		km.				
		krokinje		"				
		i annan mark, raklinje		"				
		krokinje		"				
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} blad ^{bladet}						
		övriga ^{regalark} blad ^{blad}		st.				
		Överföres						23 75

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				23 75
		Avvägning. <i>Konopl. av plankarton</i>				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		24 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 68 ar,	20	0,07	1 40	
		har	1366	0,07	96	236
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	20	0,04		80
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0.2	1,50	30	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	30	0,06	180	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	15	0,12	180	13 90
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.5	3,00	150	
		2) befintligt avlopp ell. vall	0.7	3,50	245	3 95
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	18	0,25	450	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		4 50
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	3 -
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	350	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1	1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	1	10,00	10 -	20 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan		0,03		
		Överföres				98 76

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				98 76
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			1 96	8 46
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	72	0,01		72
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	10	0,25	2 50	4 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	5	3,00		15 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 <i>ans. Byggnadsnämnden</i> dagar	3	12,00		36 —
		Utredning å <i>stadshuset</i> länets lantmäterikonstör rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning "	1/2	12,00	6 —	
		slamficka "	1/2	12,00	6 —	15 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				203 44
		1 a) 1:sta ~~regalarkort~~ blad			10 50	
		övriga regalark st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 68 ar ägofigurer st.	20	0,10	2 00	
		har 1366 008			1 09	
		Överföres			13 59	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 59	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			77	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 72	0,02	1 44	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	34	0,05	1 70	19 25
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp eller vall	" 0.5	5.00	2 50	
		ändring av befintligt avlopp	" 0.7	6.00	4 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 50	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		11 20
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	" 1 1/4	12,00		15 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 32	0,55		17 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				67 05
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			4 -	7 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			38 40	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			10 -	48 40
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	dagr. 2 1/2	4 -		
		Summa kronor				55 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				203 44
		Lösen för kopior och avskrifter				67 05
		Övriga förrättningskostnader				55 40
		Summa kronor				325 89

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skara rådhus ~~käraderätt.~~

Skara den 27 - 7. 19 27

Stenroos
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Aril Eriksson

Kronor

Stenroos
kvitteras:

den 19