



Akt nr:

R-E1a-2209

AU\$R-E1a-2209

Inkom den

22 FEB. 1939

til

Västergötlands vattenlagen

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2*2209

Handlingar angående

Västheds dikningsföretag av år 1937

i Trässbergs socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid syn-
för rättning enligt
vattenlagen för kon-
tägning av mark,
Alltvarande Västbed'
m. fl. Nunnan i
Träsbys socken av
Skaraborgs län.

Den 1 oktober 1937 i Nästegården.

Närvarande: Undertecknad Statens lant-
brukingenietör och förrättningsman,
samt gode männen Josef Johansson,
Erik Svensgård och Helmer Pettersson,
Skattgården, Saleby, ävensom
följande sakägare:

Sakägarna: Axel och Karl Larsson, äg.
Västbed 1¹⁴ och 1¹⁶

De övriga sakägare:

Gustaf Svensson	äg.	2 ^{2/6} rull	Västbed 1 ¹⁸	samt
Karl Johansson	äg.	1 ^{13/864} " "	"	1 ¹²
Karl Johansson	äg.	Stora	"	2 ²
Karl Johansson	"	"	"	2 ⁷

§ 1.

Uppläses det för förrättningsmännen ut-
färdade förordnandet, som hade lydelse
enligt bil. A.

§ 2

Ingot jäv emot synemännen kunde
ej utrotas.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen
upprättade nivå kartan över det vatten-
besvärade området samt profil över

2.
avloppet därifrån.

§ 4
Sökanden yrkade på ifrågasättande
avlopps ~~sträckning~~ och fördjupning och igen-
läggning med rör till att denna därav
berorande mark må kunna anläggas
till 1.2 meters djup, samt att kost-
naderna här för fördelas enligt vatten-
lagens bestämmelser. I fråga om utlopp-
et nedan för sökandens mark yrkade
de på att detta skulle gå samma
väg som tidigare, då denna väg
säkerligen bleve billigast. ~~Det~~

§ 5
Herr F. Johansson ansåg att lämpligast
vägen nedan för sökandens mark borde
i värtlig riktning över Närkegårdens 4",
som också tillhörde sökanden, till
en här befintlig ravin. Om detta bleve
för dyrt, ifrågasatte han hurvida sökan-
den ej vore skyldiga draga vattnet
i rör över hans äker till ravinkanten.
Han ville dock ej bidraga till gårdens
av kostnaderna här för och motsatte
sig fördjupning av öppna rännan från
punkt 4+62 över hans äker till ravinen.

§ 6
Som intet vidare fanns att till
protokollens anteckna, förklarades sam-
manträdet upplöst med tillkännagivan-
de, att sedan förslag till delningen
upprättats, nytt sammanträde be-
mer att hållas å samma ställe

Den dagens fredagen den 29 oktober 1937
Mörkan 13 och komma nya yttre-
sijare under rättelser. När om att
ställ ställas ~~stäl~~ på kungarna.

but ask the same over

B. Gärsten

3. Fürsten
H. v. S. v. S.

Bi'šādānde gode mēn:

Hilmer Fetscher Josef Johann

Den 29 oktober 1927 i Naste gården

Mitvarande: Föresittande styrelseman och
Stående sekreterare

Styande Salagare:

Udd och Hans Larsson, Vårherd
Gustaf Larsson "

Gustaf Svensson

۷۹

§ 7
Delgavs det sedan från sammans-
trädet upprättade förslaget till
de uttillskade markernas bättre
förläggning med därtill förordade
handlingar.

88

Upløst § 8
 Kilde, som har givet
 Bil. G.

99

§ 9
att mätta och svara till frö-
saget förändrad Nudlingar och rit-
ningar och att sammanfatta delarna

frå val av styrelse uttågo sysselsättningen
 Axel Larsson, Västerås.

§ 10

7 fråga om försättningskostnaderna
 när visades till den uppsättande avrödes-
 räkningen, varur ett exemplar över-
 lämnades till aktfirvararen.

§ 11

Samt rådet vidare frams att
 till protokollet anteckna förklar-
 rades försättningen verkställd
 och sammanutredet upplöst.
 Det och till sam om
 tjänsten:

Anders Fallin

Biträdande gode män:

Hilmer Pettersson

Yasch Johansson

D. o. V.D. n:r 38 - 56
1937



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 augusti 1937

Carl Hamnerfelt

Stämpling

J. O. V. O. N^o 38-56
1937



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad ~~får~~ härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/16 are

Västhus i Vänersborgs socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lovene

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad Axel Larsson

adress Martegården pr Salsby

Telefon: Vänersborgs stads 24

Martegården den 19 aug. 1937

Axel Larsson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Västred

"

Stamm

Carl och Paul Larsson

G. Lovén

Carl Johansson

Carl Johansson

Bilaga B.Förteckning

över ²uterrättelser/avg. sammankommit
hos Axel Larsson, Värby: u. fredagen den
1. okt. 1937 kl. 10 för förslag till av mark
tillhörande Värby i mot Träskbergs socken
av Skaraborgs län; vilka uterrättelser jäm-
ligt bestämmelserna i 10 kap. 40 § Vatten-
lagen denna dag avsåts till:

- | | | | |
|-------------------|------------------------|--------|---|
| 1. Prot. Larsson | Värbygårdens Träskberg | Saleby | |
| 2. Jmt. Svensson | Kedje | | " |
| 3. Karl Johansson | Värby | " | " |
| 4. Karl Johansson | Stommen | " | " |

Skara den 9 sept. 1937.

J. Hästen;
G. W. Sjöberg

F U L L M A K T

för Arvid Larsson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Värmland m. fl. hemman i Tränsbergs
socken och Skaraborgs län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Värmland den 29 okt. 1937

Arvid Larsson

Bevittnas:

Arvid Larsson

Hilmer Pettersson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			<u>Trässbergs socken</u>			
1/54	114		La: Värthed (Sven Bengtsg.)	Bröt. Axel o. Karl Larsson äker, mylla på sand o. lera tand " "	1 2	1.20 1.10
				äker " "	3	0.90
				" " "	4	0.75
				" " "	5	0.70
				Summa		
1/108	116		" "	Bröt. Axel o. Karl Larsson äker, mylla på sand o. lera	6	0.70
13/ av 864 av 112			" "	Gustaf Sörensön äker, mylla på sand o. lera	7	0.70
2/216	118		" "	Gustaf Sörensön äker, mylla på sand o. lera	8	0.75
			<u>Sammandrag</u>			
			<u>Trässbergs socken</u>			
1/54	114		La: Värthed (Sven Bengtsg.)	Bröt. Axel o. Karl Larsson	1-5	
1/108	116		" "	Des.	6	
13/ av 864 av 112			" "	Gustaf Sörensön	7	
2/216	118		" "	Des.	8	
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
	13							600	78	-	~~800~~ 750	~~104~~ - 97 50	~~200~~ 150	~~26~~ - 19 50					
	22							640	140	80	800	176 -	160	35	20				
	36							500	180	-	~~800~~ 750	~~288~~ - 270 -	~~300~~ 250	~~108~~ - 90 -					
	80							430	344	-	~~800~~ 750	~~640~~ - 600 -	~~370~~ 320	~~296~~ - 256 -					
	68							400	272	-	~~800~~ 750	~~544~~ - 510 -	~~400~~ 350	~~272~~ - 238 -					
2	19								1014	80		~~1752~~ - 1653 50		~~737~~ 20 638 70					
	16							400	464	-	~~800~~ 750	~~928~~ - 870 -	~~400~~ 350	~~464~~ - 406 -					
	08							370	2960		700	56 -	330	26	40				
	16							400	464	-	700	812 -	300	348 -					
2	19								1014	80		1752 -		737	20				
	16								464	-		928 -		464	-				
	08								29	60		56 -		26	40				
	16								464	-		812 -		348	-				
4	59								1972	40		3548 -		1575	60				
																	Näste-		

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla,


att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmä-

tares försorg nya märken blivit utsatta.


Värtegränd den 29 okt. 1937.


Kostnadsförslag.

Bil. F.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<u>Diket A-B-C</u>								
11+12-10	112	4" rör med frakt m	112	0.52	58 24					
		Gräv, lägg. o. återfylln. "	112	0.55	61 60					
3+83-1+70	213	6" rör med frakt "	213	1.00	213 -					
		Gräv, lägg. o. återfylln. "	213	0.60	127 80					
1+70-0+85	85	5" rör med frakt "	85	0.68	57 80					
		Gräv, lägg. o. återfylln. "	85	0.50	42 50					
0+85-0	85	4" rör med frakt "	85	0.52	44 20					
		Gräv, lägg. o. återfylln. "	85	0.45	38 25					
11+12 3+83 1+70 0+85 0		Täckdikensöga cul. rikning st. 1	1	15.-	15 -					
		Dagvattenbrunn d. 0.45 m. "	4	35.-	140 -	798 39				
		Arbetsledning o. oförutsett				81 61		880 -		
		<u>Diket B-B^I</u>								
3+83-3+96	13	6" rör med frakt m.	13	1.00	13 -					
		Gräv, lägg. o. återfylln. "	13	0.70	9 10					
3+96		Täckdikensöga st. 1	1	15.-	15 -	37 10				
		Arbetsledning o. oförutsett				2 90		40 -		
		Summa						920 -		
Närtegården den 29 okt. 1937										
G Rindfamn										

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Västhed i Träss-
bergs socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i nordostlig huvudriktning flytande avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring $2\frac{1}{2}$ km. söder om Trässbergs kyrka inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 142, 1 och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C för huvudavloppet och B - B^I för ett breddavlopp för flödesvatten från B. Det nya avloppet skall utföras som täckt ledning. Avloppets blivande dimensioner hava å profilritningen utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta, och delvis uppgåtts å marken.

Storleken har med blått angivits å profilritningen. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar och medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar. Nedanför punkt B kan det befintliga öppna diket hjälpa till vid flöden, varför största vattenmängden i röret antagits icke behöva överstiga dubbla medelvattenmängden.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppsträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i ^{7/} kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven

19.
i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppets underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företgets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännena i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras

i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande

med därtill hörande ritningar och handlingar;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör

av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt

att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa,

omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller

förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt

böra vara bragta till slut före utgången av år 1942;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts


av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Västheds dikningsföretag av år 1937".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvärerna med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Nästegården den 29 oktober 1937.

I tjänsten:



Biträdande gode män:

Hilmer Petersen

Josef Johansson

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Träsboms socken</u>				
1/54	114	1	Lia Västhus (Sven Bengtsgårdens)				
		1,2	Bröd. Aulo. Karl Larsson	sök. 1-5		1014.80	1752.-
1/108	116	.	Lia Västhus (Sven Bengtsgårdens)				
		1,2	Bröd. Aulo. Karl Larsson	sök. 6		464.-	928.-
13/	112		Lia Västhus (Sven Bengtsgårdens)				
av 864	av 112	3	~~Lia~~ Gustaf Svensson	7		29.60	56.-
2/216	118		Lia Västhus (Sven Bengtsgårdens)				
		3.	Lia Gustaf Svensson	8		464.-	812.-
				Summa		1972.40	3548.-

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Västlands dikeingsföretag av*
år 1937
i Trässbergs socken och *Skaraborgs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	6	0,50			3	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "		3,00				
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		har						
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		<i>Kopiering av Läckdiken plan Luc Concept</i>				13	93	
		~~a) för vattendrag utefter enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.~~						
		~~i åker o. d. raklinje km.~~						
		~~krokinje "~~						
		~~i annan mark, raklinje "~~						
		~~krokinje "~~						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket						
		blad						
		övriga regalarck						
		blad st.					17	93
		Överföres					20	93

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				1210
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			92	4 92
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 20
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	4	3,00		12 —
okt	29	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00	3 —	6 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				116 22
		Summa kronor				
		1 a) 1:sta regalarbarket			7 —	
		blad				
		övriga regalarbarket st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 2000, medelareal 57 ar ägofigurer st.	8	0,16	1 28	
		har 459 0,16			73	
		Överföres			9 01	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 01 50	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st.	56	0,02	1 12
		" " kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	31	0,05	1 55	13 95
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"	0.4	6.00	2 40
		ändring av befintligt avlopp	"	0.1	7.00	70
						0 30
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	—	3,00	3 40
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar		12,00	
			"	$\frac{1}{2}$	12,00	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55				
		Översiktskarta i d:o, § 41	sid.	24	0,55	13 20
						4 -
						40 53
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				3 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				4 - 7 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				37 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				5 - 42 60
						49 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				116 22
		Lösen för kopior och avskrifter				40 53
		Övriga förrättningskostnader				49 60
						206 35
		Summa kronor				

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Rätts
Närkegård

den 29 okt. 19 27

häradsrätt.

Stensfallin
Statens lantbruksingenjör

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Hilmer Petersen

Kronor

kvitteras:

Josaf Johansson

den

19