

Akt nr:
R-E1a-2214

AU\$R-E1a-2214

18. SEP. 1939

till

Västerbygds vattendomstol

Nederbördsområde n:o 142, sektion n:o 1.

R

2*2214

F6188

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

angående

"Karlsbergs dikningsföretag av år 1937"

i Larvs socken

av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiosju /47/ skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 2 blad.

Inkom den

18. SEP 1939.

III

Västernorrlands länsmuseum

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

F6188

R 2*2214

Handlingar angående
Karlsbergs dikningsföretag av år 1937
i Larvs socken av Skaraborgs län;
Upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1937 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

/.

Protokoll, fört vid sammanträden

under syneförrättning enligt vattenlagen
för torrläggning av mark hörande till
Karlsberg Anders Jonsgården, Karlsberg
Sven Larsgården m.fl. hemman i Larvs soc-
ken av Skaraborgs län.

Den 23 mars 1937.

Sedan undertecknad, statens e. lantbruksingenjör, på därom gjord ansökning /Bil. 2/ av Kungl. Maj:ts Befallningshavande blivit förordnad /Bil. 3/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10 hos godsägaren Nils Krook, Karlsberg, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 6/.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande: godsägare Nils Krook, Karlsberg,

såsom övriga sakägare:

Kamrer A. Lindroth, Vara, och åkare Karl Ek, Vara, båda såsom ombud för
vägstyrelsen i Skaraborgs läns västra vägdistikt,

Aron Olsson, Anders Håkansgården.

Folke Fransson, Anders Håkansgården,

Aug. Johansson, Sven Torkilsgården, och

Frits Persson, Sven Larsgården.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmannen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningsens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Sökanden yrkade avloppsdikeynas upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att därav

beroende mark kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Intressenterna ingingo förening, varigenom bl. a. träffades överenskommelse angående fördelningen av kostnaderna för företaget.
/Bil. 4/.

§ 5.

Upplystes att landsvägstrumman vid 0+30 i samfälligheten A-E vore för grund och bristfällig och att densamma under alla omständigheter måste omläggas i samband med planerad ombyggnad av landsvägen. Vidare upplystes att landsvägstrumman vid 31+94 i samfälligheten F-H omlagts, ehuru för grunt, för c:a 15 år sedan. Förrättningsmannen ifrågasatte, att vägsdistriktets vägkassa på båda ställena skulle bekosta täckta ledningar genom landsvägen, vartill kamrer Lindroth genmälde, att frågan skulle tagas upp på vägstyrelsens sammanträde den 30 mars, varefter förrättningsmannen komme att delgivas vägstyrelsens beslut.

§ 6 .

Sakägarna enades om att vid dagens sammanträde utse en förtroende-
man för företaget och valdes härtill ~~godsägare Nils~~ *Lantbrukaren Folke* Krook, Karlsberg, Larv, vilken ~~fick~~ fick i uppdrag att emottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 7.


Förtroende-mannen fick även i uppdrag
att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande,
att uppdraga åt undertecknad att upprätta alla härför erforderliga handlingar m.m.,
att med vederbörande myndighet upprätta erforderliga kontrakt och förbindelser för statsbidragets erhållande, samt
att uppbära och på delägarna fördela eventuellt beviljat statsbidrag.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att syneförrättningen komme att avslutas genom synehandlingarnas framläggande å hans kontor, Alander-gatan 13, Skara, lördagen den 3 april 1937 och att nämnda handlingar senast trettio dagar därefter komme att översändas till aktförvararen.

§ 9.

Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet förklarades avslutat. Ort och dag som ovan.



Statens e. lantbruksingenjör.

§ 10.

Den 3 april 1937 framlades synehandlingarna å förrättningsmannens kontor i enlighet med § 8. Ingen av sakägarna tillstädeskom. Härefter förklarades förrättningen avslutad.

Skara den 3 april 1937.

Å tjänstens vägnar:


Statens e. lantbruksingenjör

1936



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Jmtl. Kallsberg

Nudens-jons & Lenn-Larsz. i Larvs socken
av Skaraborgs län.

(Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.)

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Vadum 8 km.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Wils Krook, Kallsberg, Larv.

adress

-pr

Telefon:

Larv 9

Kallsberg, Larv

den

14 febr

1936

Wils Krook

Ansökan om överlägsenhet för förordnande
av d. l. landsvägstreksmästare vägnare Larv - Fjällvik
Larske Hålands vägdirekt. ord. Riksdagsman H. E. Jansson.
Förkl. plan rörande ena avlägget finns i källare-
ningsställskapet.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Ewa Trumman: endast den sökande jämla värdet.
Andra Trumman: ett gemensamt dikningsföretag, varav
 kortare delen för den sökande.

Kungl. Maj:ts befallningshavande

Skaraborgs län.

Landskansliet

Lars 7.

Bilaga 3!

D. & V.D. n:r 33 - 30
1936



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansöknings omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelser underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 25 maj 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Amundson - Cla. Lund

Utan avgift.

Bilaga 3²

9.
Larv

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.D. n:r 5 - 23
1936



33-30

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och
införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17 februari 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature] Ragnar Dahlström

5./ Arbetena skola vara avslutade senast inom två år efter det
förrättningen vunnit laga kraft.

Sålunda överenskommet försäkras.

Karlsberg, Larv, den 23 mars 1937.

..... *Nils Krook*

..... *Aron Olsson*

..... *Folke Fransson*

..... *August Johansson*

..... *G. Tedén*

.....

Att förestående intressenter frivilligt ingått och egenhändigt

undertecknat denna förening, som prövats och befunnits lämplig, inty-
gas å tjänstens vägnar. Som ovan

E. Ö. Ö. Ö.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 6.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde den 23 mars 1937 klockan 10
hos godsägare Nils Krook, Karlsberg, vilka underrättelser avsänts den
14 mars 1937 till:

Vägstyrelsens ordförande i Skaraborgs läns västra vägdistrikt, nämnde-
man Josef Andersson, Backebo, Helås,

Godsägare Nils Krook, Karlsberg, Larv,

Aug. Johansson " "

Gustav Tedén, " "

Folke Fransson, " "

Aron Olsson, Ängabo, "

Svante Persson, Smedjegården Jultorp, Larv,

Frits Persson, Karlsberg, Larv.

Skara den 14 mars 1937.

I tjänsten:

E. Ö. Ö. Ö.
Statens e. lantbruksingenjör.

F Ö R E N I N G .

Undertecknade, delägare i det företag, som avser torrläggning av vattenbesvärade marker inom Karlsbergs by i Larvs socken av Skaraborgs län hava denna dag jämlikt 10 kap. 57 och 58 §§ vattenlagen träffat följande överenskommelse.

1./ Förbinda vi oss att enligt här nedan i punkt 3 angivna grunder utföra och fullborda utdikningen av en del av oss tillhöriga vattenbesvärade marker inom nämnda by i fullkomlig överensstämmelse med den plan och det förslag, som kommer att upprättas av statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.

2./ Likaledes förbinda vi oss att efter samma grunder underhålla de utförda arbetena i enlighet med den fastställda arbetsplanen.

3./ Grunden för deltagande i kostnaderna för arbetenas utförande och framtida underhåll bliver:

Nils Krook	bestrider alla kostnaderna för samfälligheten A-E,
Aron Olsson	" 30 % av kostnaderna för samfälligheten F-H,
Gustav Tedén	" 2 % av " " " "
Folke Fransen ^{son}	" 4 % av " " " "
Nils Krook	" 60 % av " " " "
Aug. Johansson	" 4 % av " " " "

Efter samma grunder skall ock fördelas det statsbidrag, som kan erhållas, så ock gäldas undersöknings- och förrättningskostnaderna, allt i enlighet med av förrättningsmannen verkställd uträkning.

4./ För jord, som åtgår till diken eller jordupplag skall ingen ersättning utgå.

Bilaga A.

Beskrivnings- och värderingslängd

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Samfälligheten A-E.</u>	
				<u>Varvs socken</u>	
1/2	3'		Karlberg Anders Jönag.		1
1/2	4'		Sons Larsag.	<u>Nils Krook</u>	
				åker, mylla på lera	1
				" "	2
				" "	3
				" "	4
				" "	5
				" "	6a
				" "	6b
				" , förb. ej	6c
				" "	7a
				" , mylla på lera	7b
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				" "	14
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				" "	18
				" "	19
				" "	20
				" "	21
				Överfries.	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	033										900			150	4	95
	055													180	9	90
	158													270	42	66
	197													420	82	74
	233													540	125	82
	022													120	2	64
	114													180	20	52
						033								-		
						011								-		
	189										900			270	51	03
	226													320	74	58
	156													330	51	48
	105													330	34	65
	064													270	17	28
	119													270	32	13
	070													180	12	60
	100													240	24	-
	048													390	18	72
	043													210	9	03
	035													90	3	15
	225													300	67	50
	225													360	81	-
	136													240	32	64
	102													210	21	42
2	655							044							820	44

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				överskrift: ägar, mylla på lura	22
				" "	23
				" "	24
				äker, sandmylla på sand	25
				" "	26
				" "	27
				" "	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				" "	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				" "	44
				" "	45
				" "	46
				" "	47
				" "	48
				överskrift:	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				¹ Örefors:	
				imp.	49
				"	50
				"	51
				"	52
				"	53
				"	54
				Jamm,	55
				väg,	56
				"	57
				"	58
				imp.	92
				"	93
				<u>Summa:</u>	
			<u>Samfälligheten F-H.</u>		
			<u>Varvs socken</u>		
7/128	1 ¹²		Karlsberg Anders Hå.	<u>Arne Olsson</u>	
			Karlgården	äker, mylla på lera	59
				"	60
				Tomt,	61
				äker,	62
				"	63
				"	64
				<u>Summa:</u>	
Arv.	4 ⁵		Karlsberg Arne Karlgården	<u>Gustav Fredrik</u>	
				äker, mylla på lera	65
				<u>Summa:</u>	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
7/128	1"		Karlberg Anders d.ä. Kansgård	Folke Frans ^{son} äker, mylla på lera <u>Summa:</u>	66
7/128	3'		Karlberg Anders yng. d.ä.	Mils Krook	67
	4'		" (fru Ång: n)	äker, mylla på lera	68
				"	69
				"	70
				"	71
				"	72
				"	73
				"	74
				"	75
				" , fröb. ej	76
				"	77
				" , mylla på lera	78
				"	79
				"	80
				"	81
				"	82
				" , sandmylla på sand	83
				"	84
				"	85
				"	86
				"	87
				väg,	88
				<u>Summa:</u>	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	5 ²		Karlberg Sören For- tidsgården	Aug. Johansson äker, sandmylla på mark " " " " " " <u>Summa:</u> Allmänna vägar. Lantväg <u>Summa:</u>	89 90 91
<u>Sammandrag för samfälligheterna F - H.</u> <u>Väros socken.</u>					
7/128	1 ¹²		Karlberg Anders Hå- kanssongården	Arne Olsson	
Ans.	4 ⁵		Karlberg Sören Håkanssongården	Gustaf Fredrik	
7/128	1 ["]		" Anders Håkanssongården	Folke Fransson	
guvmoan bygd {	1/2	3 ¹	" " Håkanssongården	Pils Krook	
	1/2	4 ¹	" Sören Håkanssongården		
	1/4	5 ²	" Sören Fortids- gården		
				Aug. Johansson allmänna vägar <u>Summa:</u>	
<u>Slutsammandrag:</u> Samfälligheterna A - E - " - F - H <u>Summa:</u>					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2	07.8										500			130	270	14
	93.9													70	65	73
3	01.7														335	87
								05.0								
								05.0								
1	87.5														730	11
	23.8														28	56
	43.3														90	93
4	62.6							09.2							1317	12
3	01.7							05.0							335	87
10	18.9							14.2							2502	59
7	95.8	47.1						26.2							2152	38
10	18.9							14.2							2502	59
18	14.7	47.1						40.4							4654	97

Skara den 3 april 1937.
 Ernst Öfverberg
 Statens c. lantbrukssynjör.

Kostnadsförslag.

Bilaga C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Samfälligheten A - E.</u>								
0 -2	+27	221 Sträckan A - B								
0 -0	+27	27 10" cementrör m	27	2.20	59	40				
		Grävning för täckt ledning, rörens läggning och jordens återfyllning	27	1.25	33	75				
0		Kringmurning av rörutlopp			40	-				
0 -0	+6	6 Påfyllning av jord över den täckta ledningen m	6	2.50	15	-	148	15		
0 -0	+27 +33	6 Omläggning av landsväggstrum- ma; bekostas av Skaraborgs länns sydvästra vägdistriktets vägkassa								
		10" cementrör m	6	2.20	13	20				
		Grävning, rörens läggning, jordens återfyllning och väg- banans iordningställande m	6	15:-	90	-				
		Tillägges c:a 10 %			11	80				
		Summa:			115	-				
0 -1	+33 +27	94 10" cementrör m	94	2.20	206	80				
1 -2	+27 +27	100 8" tegelrör m	100	1.55	155	-	361	80		
0 -0	+33 +70	37 Grävning, rörens läggning och jordens återfyllning m	37	1.50	55	50				
0 -1	+70 +27	57 D:o, d:o m	57	0.45	25	65				
1 -1	+27 +76	49 D:o, d:o m	49	0.40	19	60				
1 -1	+76 +88	12 D:o, d:o m	12	1:-	12	-				
1 -2	+88 +27	39 D:o, d:o m	39	0.45	17	55	130	30		
1	+27	Brunn, typ A, d = 0.60 m	1	40:-	40	-				
2	+27	" " ", d = 0.45 m	1	30:-	30	-	70	-	710	25
		Tillägges c:a 10 %							69	75
		Summa:					780	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+27 +54 2 -5	327	<u>Sträckan B - C.</u>								
+27 2 -3	73	5" tegelrör	m	73	0.70	51 10				
+32 3 -4	132	4" "	m	132	0.50	66 -				
+32 +54 4 -5	122	3" "	m	122	0.35	42 70	159	80		
+27 +90 2 -2	63	Grävning, rörens läggning								
		och jordens återfyllning	m	63	0.30	18 90				
+90 2 -3	10	D:o, d:o	m	10	0.40	4 -				
+52 3 -3	52	D:o, d:o	m	52	0.35	18 20				
+52 +65 3 -3	13	D:o, d:o	m	13	0.80	10 40				
+65 +88 3 -3	23	D:o, d:o	m	23	0.30	6 90				
+88 +22 3 -4	34	D:o, d:o	m	34	0.70	23 80				
+22 +32 4 -4	10	D:o, d:o	m	10	0.30	3 -				
+32 +10 4 -5	78	D:o, d:o	m	78	0.25	19 50				
+10 +54 5 -5	44	D:o, d:o	m	44	0.20	8 80	113	50		
+32 +54 4 , 5		Brunn, typ A, d = 0.45	m	2	30:-	60 -				
+10 5		" " B, d = 0.45	m	1	20:-	20 -				
+90 2		Stensil		1	10:-	10 -	90 -		363	30
		Tillägges c:a 10 %								36 70
							Summa:		400 -	
+60 10 -13	360	<u>Sträckan B - D.</u>								
+15 10 -11	115	6" tegelrör	m	115	1:-	115 -				
+15 +95 11 -12	180	5" "	m	180	0.70	126 -				
+95 +60 12 -13	65	3" "	m	65	0.35	22 75	263	75		
+27 10 -10	27	Grävning, rörens läggning								
		och jordens återfyllning	m	27	0.50	13 50				
+27 +90 10 -10	63	D:o, d:o	m	63	0.35	22 05				
+90 +15 10 -11	25	D:o, d:o	m	25	1.05	26 25				
+15 +55 11 -11	40	D:o, D:o	m	40	0.90	36 -				
+55 +70 11 -11	15	D:o, d:o	m	15	0.30	4 50				
+70 +78 11 -11	8	D:o, d:o	m	8	0.90	7 20				
		Överföres:				109 50	263 75			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:				109 50		263 75		
+78 +6 11 -12	28	D:o, d:o m	28	0.30		8 40				
+6 +18 12 -12	12	D:o, d:o m	12	1.05		12 60				
+18 +58 12 -12	40	D:o, d:o m	40	0.35		14 -				
+58 +95 12 -12	37	D:o, d:o m	37	0.60		22 20				
+95 +60 12 -13	65	D:o, d:o m	65	0.25		16 25		182 95		
+15 11		Brunn, typ B, d = 0.45 m	1	20:-		20 -				
+55 +95 +60 11, 12, 13		" , typ A, d = 0.45 m	3	30:-		90 -		110 -	556 70	
		Tillägges c:a 10 %							53 30	
								Summa:	610 -	
+24 20 -21	124	Sträckan B - E.								
		4" tegelrör m	124	0.50				62 -		
		Grävning, rörens läggning och jordens återfyllning m	124	0.35				43 40		
+24 21		Brunn, typ A, d = 0.45 m	1	30:-				30 -	135 40	
		Tillägges c:a 10 %							14 60	
								Summa:	150 -	
		Sammandrag för samfälligheten A - E.								
	221	Sträckan A - B							780 -	
	327	" B - C							400 -	
	360	" B - D							610 -	
	124	" B - E							150 -	
	1032							Summa:	1940 -	
		Samfälligheten F - H.								
+93 30 -33	385	Sträckan F - G.								
+70 30 -30	70	Schaktning för öppet avlopp, lera m ³	100	0.70				70 -		
+70 +13 30 -31	43	10" cementrör m	43	2.20		94 60				
		Överföres:				94 60		70 -		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:				94 60		70 -		
+13 +90 31 -31	77	9" cementrör m	77	1.75	134	75	229	35		
+70 +13 30 -31	43	Grävning, rörens läggning och jordens återfyllning ↗	43	0.65	27	95				
+13 +90 31 -31	77	D:o, d:o	77	0.55	42	35	70	30		
+90 +98 31 -31	8	Omläggning av landsvägstrum- ma; bekostas av Skaraborgs läns sydvästra vägdistriktets vägkassa								
		9" cementrör m	8	1.75	14	-				
		Grävning, rörens läggning, jordens återfyllning och väg- banans iordningställande m	8	3.25	26	-				
		Tillägges c:a 10 %				5 -				
		Summa:				45 -				
+98 +93 31 -33	195	9" cementrör m	195	1.75			341	25		
+98 +66 31 -33	168	Grävning, rörens läggning och jordens återfyllning m	168	0.65	109	20				
+66 +93 33 -33	27	D:o, d:o	27	0.95	25	65	134	85		
+50 30		Rörtrumma, b=3.0m, d=10"			10	-				
+70 30		Kringmurning av rörutlopp			40	-				
+98 +93 31 , 33		Brunn, typ A, d = 0.60 m	2	40:-	80	-	130	-	975	75
		Tillägges c:a 10 %							99	25
		Summa:							1075	-
+93 +124 33 -40	731	Sträckan G - H.								
+93 +38 33 -34	45	Schaktning för öppet av- lopp: 1. torvjord m ³	35	0.40	14	-				
		2. lera m ³	35	0.70	24	50	38	50		
+38 +10 34 -35	72	8" tegelrör m	72	1.50	108	-				
		Grävning, rörens läggning, och jordens återfyllning	72	0.50	36	-	144	-		
		Överföres:							182	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslällda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Samfällighetens A-E</u> <u>Larss socken</u>				
	$\frac{1}{2}$	3'	Karlsberg Anders Jonsgården				
	$\frac{1}{2}$	4'	Karlsberg Sören Hansgården				
			ägare: Nils Krok	sök. 1-58			Summa
			<u>Samfällighetens F-H.</u> <u>Larss socken</u>				
	$\frac{7}{128}$	1 ¹²	Karlsberg Anders Häkarsgården				
			ägare: Per Olsson		59-64		
	Arst.	4 ⁵	Karlsberg Sören Larsgården				
			ägare: Gustaf Fredén		65		
	$\frac{7}{128}$	1 ¹¹	Karlsberg Anders Häkarsgården				
			ägare: Folke Hansson		66		
	$\frac{1}{2}$	3'	Karlsberg Anders Jonsgården				
	$\frac{1}{2}$	4'	Karlsberg Sören Hansgården				
			ägare: Nils Krok	sök. 67-88			
	$\frac{1}{4}$	5 ²	Karlsberg Sören Forkisgården				
			ägare: Aug. Johansson		89-90		Summa
			Flyttas upp hit				
			<u>Samsvander för hela företaget</u> <u>Samfällighetens A-E</u> <u>Samfällighetens F-H</u>				Summa

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i genomsnitt kostnader i procent
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2152:38						1940:-				
2152:38						1940:-		165:50	46.86	
730:11						660:-	30,-	56:30	12.94	
28:56						44:-	2 -	3:75	1.06	
90:93						88:-	4 -	7:51	2.13	
1317:12						1320:-	60 -	112:60	31.88	
335:87						88:-	4 -	7:51	2.13	
2502:59						2200:-	100,-	187:67	53.14	
Skara den 3 april 1937 (flyttas under) Ernst Öfrén Sammandraget Statens s. l. och t. beaktning för.										
2152:38						1940:-	46.86	165:50		
2502:59						2200:-	53.14	187:67		
4654:97						4140:-	100,-	353:17		

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100000.



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker, hörande till Karlsberg Anders Jonsgården och Sven Larsgården m.fl. hemman inom Karlsbergs by i Larvs socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

För handläggandet av ifrågavarande syneförrättning, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande den 25 maj 1936, har något laga hinder icke funnits föreligga. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt förrättningsmannens förmenande ej något laga hinder.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget cirka 2 km. söder om Larvs kyrka inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärktes med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av täckta rörledningar genom och från vattenbesvärade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandens yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden omfattar syneförrättningen de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C, B-D, B-E och F-G-H.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplaner samt komplettering plankarta i skala 1:2000 erhållits. Å kartan har upptagits all den mark, som anses vinna båtad genom företagets utförande och återfinnes över nämnda mark fullständig beskrivning i upprättad ägobeskrivnings- och värderingslängd /Bil. A/. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med röda ringar. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och vara de föreskrivna detaljerna av arbetet finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena för de olika dikessträckorna hava uppmätts å plankartan, där områdenas gränser angivits. Storleken utgör:

vid punkt	1+27	16.6 hektar	vid punkt	E	1.2 hektar
	B	12.1 "		31+98	23.3 "
	3	3.3 "		G	21.6 "
	4+32	2.2 "		35+10	16 "
	5+10	1.4 "		37+45	13 "
	11+15	5.5 "		39+21	9.3 "
	11+55	4.7 "		39+86	8 "
	12+95	2.9 "		H	5 "
	13+60	1.1 "			

De öppna dikenas dimensioner ha bestämts med hänsyn till jordmånnens beskaftenhet och till kravet på ändamålsenlig torrläggning av de marker, som äro beroende av desamma. Dimensioneringen av de täckta ledningarna har utförts under antagande av en avrinning av 1.5 liter per

sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Brobyggnader förekomma ej. Å sträckan A-B och å sträckan F-G berör dock företaget allmän väg. De härstüdes befintliga båda väg-trummorna ligga för högt för att tillåta lagenlig torrläggning av ovanför trummorna belägen åker. Ifrågavarande dikningsförslag avser att anlägga rörledningar jämväl genom vägen. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skall arbetet med anordnandet av de nya vattenavloppen genom vägen ombesörjas av vägens ägare, där ej denne hellre vill överlämna detta åt den dikande, i vilket senare fall vägstyrelsen i Skaraborgs läns västra vägdistrikt skall underrättas om när arbetena, som beröra vägen, påbörjas. Vägstyrelsens anvisningar för trafiksäkerhetens upprätthållande skola efterföljas. Arbetena, vilkas omfattning framgår av kostnadsförslaget, skola jämlikt 8 § i förenämnda kap. bekostas av de väghållningsskyldiga.

6. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas av de täckta ledningarnas anläggande, har ansetts kunna tålas utan ersättning. Någon ersättning för den mark, som åtgår till öppna avlopps breddning, skall icke utgå.

Det åligger företaget att utplanera eller bortforsla jordbankarna från ur det öppna avloppet å sträckan 30-30+70 uppschaktad jordmassa, ävensom att täcka cementrören å sträckan 0-0+26 i enlighet med kontrollantens anvisningar. Dessa arbeten skola utföras å sådan tid, att någon skörd icke därav tager skada.

6. Båtnadsuppskattning.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden per hektar har approximativt uppskattats, varvid hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet och behov av torrläggning och har dessa värden angivits i värderingslängden /Bil. A/, i vilken jämväl uträknats båtnaden för de olika ågofigurerna.

7. Kostnad och kostnadsfördelning.

Enligt kostnadsförslaget uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 4140 kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetenas tillsyn och oförutsedda utgifter.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall på grund av avloppens läge uppdelas i två av varandra oberoende dikningssamfälligheter: "Samfälligheten A-E" och "Samfälligheten F-H". Av kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ vilka fastigheter och ågofigurer, som hava del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i enlighet med av dem ingången överenskommelse /Bil. 4/. Kostnadsfördelningslängden anger vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaden för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i
en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
att företagets förtroendeman under arbetets gång skall kontrollera alla
betongarbeten,
att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1938 och
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av
inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägnings-
resultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna
rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola så-
lunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra grässkåras
varje år och dessutom grundligare rensas minst vart femte år. Kostna-
derna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder,
som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en av delägarna i
företaget utsedd förtroendeman, vilkens åligganden bland annat äro:
att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbe-
tets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,
att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
att föra räkenskaper över handhavda medel och redovisa dessa för del-
ägarna,
att vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets vidmakthållande.


13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Karlsbergs dikningsföretag av år 1937".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas tre exemplar.

Skara den 3 april 1937.


Statens e. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Karlsbergs Läningsföretag* år *1937*
i *Larss* socken och *Skaraborgs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	8	0,50			4	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "		3,00				
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff VII, <i>Kopia av Länsläningsplan</i>						
		~~äker~~ , medelareal 19,8 ar st.	96	0,10	9	60		
		har 19,022 ar	0,28		5	32		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1: 25 % förklaring				3	73	
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ ~~bladet~~				7	-	
		övriga regalark blad st.					25	65
		Överföres					29	65

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				29 65
1936 6/7, 23-27/11		Avvägning. och komplettering.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 <i>12</i> dagar	4 1/2	12,00	54 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		i annan mark, medelantal punkter pr har st.				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.		2,00		
		i annan mark "		5,00		54 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal <i>19.8</i> ar, st.	96	0,07	6 72	
		har	19022	0,20	3 80	10 52
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	96	0,04		3 84
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		0,08		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	79	0,06	4 74	8 74
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0.129	3.50	45	
		2) befintligt avlopp ell. vall "	2.033	4:-	8 13	8 58
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	1	0.12	12	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	18	0.25	4 -	
		"				
		"				4 12
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
1937 26/11 9/3		dagar	3/4	12,00	9 -	9 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning <i>min. areal</i> km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "	1.468	6,00	8 80	
		2) " " över 20 " <i>min. areal</i> "	0.450	10,00	10 -	22 30
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	108	0,03	3 24	4 24
		Överföres				157 99

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				157 99
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0.129	2,50	32	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	2033	4,00	8 13	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 14	12 59
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § ~~39~~ ⁵¹	428	0,02		8 56
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
1937	10/3	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn, 2 typer "	1/3	12,00	4 —	
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00	3 —	
		slanficka "		12,00		
						7 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				230 94
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		övriga regalarck st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 19,8 ar ägofigurer st.	96	0.10	9 60	
		har 19022. 0.28			5 32	
		Överföres			21 92	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			21 92	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 73	
		3) insättning av höjdlägestal st.	388	0,02	7 76	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	108	0,05	5 40	40 56
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall	0.129	6:-	77	
		ändring av befintligt avlopp	2.033	7:-	14 23	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 12	
		3) broar och trummor, " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	22 12
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar				
		brunn, rörutlopp och slamficka	1/2	12,00	6 -	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.				
			31	0,55		17 05
		Översiktskarta i d:o, § 41				
						4 -
		Summa kronor				89 73
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			5 50	5 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				27 -
		Summa kronor				32 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				230 94
		Lösen för kopior och avskrifter				89 73
		Övriga förrättningskostnader				32 50
		Summa kronor				353 17

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Laska häradsrätt. del. Olav
Skara den 3 april 1937

Ernst Öhrholm
Statslantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvisiteras:

den 19

230:94
89:73
5:50
326:17
353,17