



Akt nr:
R-E1a-2217

AU\$R-E1a-2217

18. SEP. 1939

III

Västerbygdens vattendomstol

Nederbördsområde n:o 143.

F 6191

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R --- 2*2217

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

angående

"Töfta dikningsföretag av år 1937"

i Bjärby socken

av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiotvå /42/ skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 2 blad.

18. SEP. 1939

Västabygdens vattenlag

F 6191

Kungl. lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R --- 2*2217

Handlingar angående
Töfta dikningsföretag av år 1937
i Bjärby socken av Skaraborgs län;
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1937 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträde
under syneförrättning enligt vattenlagen
för torrläggning av mark hörande till
Töfta Kristoffer Olofsgården och Töfta
Måns Torstensgården i Bjärby socken av
Skaraborgs län.

Den 27 april 1937.

Sedan undertecknad, statens e. lantbruksingenjör, på därom gjord
ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att hand-
lägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna ut-
satts att hållas förestående dag klockan 1 hos Hjalmar Lundborg, Krist-
offer Olofsgården, varom särskilda underrättelser blivit till sakägar-
na utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädes-
kommit skiftesgodemännen

Aron Larsson, Backgården, Lava, Tådene, och
Alexander Karlsson, Tyskgården, Häggesled, Järpås,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade dessutom följande sakägare infunnit sig:
såsom sökande:

Hjalmar och Olof Lundborg för Hjalmar Lundborgs hustrus sterbhus,
Knut Johansson för Aug. Johanssons sterbhus, enligt fullmakt /Bilaga 4/.

såsom övriga sakägare:

Sven Höglund, Måns Torstensgården, och
Einar Solberg, Bäckgården.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt förordnandet för förrättnings-
mannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot för-
rättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej
förefinnas.

§ 3 .

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 3 dagsverken och att dessa skulle gäldas med 4:- kr. per dagsverke.

§ 4 .

Förrättningsmannen framlade det av honom upprättade, av skiftes-
godemännen godkända, dikningsförslaget, varpå redogörelse lämnades för
de beräknade kostnaderna, jordvärderingen, jordersättning och kostna-
dernas fördelning.

§ 5 .

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 6 .

Beslöts att arbetsstyrelse skulle väljas och att denna skulle be-
stå av 3 medlemmar. Härtill valdes Hjalmar Lundborg, Föfta, Gäddede,
Carlström....., vilken tillika utsågs till ord-
förande och sammankallande samt; Knut Johansson, Föfta, och
Sven Höglund, Föfta..... Vill styrelseappellant
valdes Olof Lundborg, Föfta.

~~Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper utsågos~~

§ 7 .

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle förvaras
förvaras av Hjalmar Lundborg, Föfta, Carlström.....

§ 8 .

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 9 .

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upp-
lästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Knut Johansson
Statens e. lantbruksingenjör.

Aron Lennan Alex Karlsson

Biträdande gode män.

D. 57. A. n. 34-9.
1935.

3.

Bil. 1.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs.....län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kristoffer
Olofsgården m.fl. i Töfta by och Bjärby socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Grästorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till
undertecknad Hjalmar Lundborg

adress Töfta pr Grästorp

Telefon:

Töfta den 23 maj 1935

Aug. Johansson

Hjalmar Lundborg

Värd förutningsplan finnes på
större del

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Kristoffer Olofsgården

Hjalmar Lundborg

Måns Torstensgården

Aug. Johansson

" "

Sven Höglund

Bäckgården

J. Solbergs sterbhus

D. & V.D. n:r 58-38.
1936.



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Överholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökan omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 27 augusti 1936.

Carl Mannen fars

Engeström

Utan avgift.

D. & V.D. N^o 58-38
1936

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. & V.D. n:r 34 - 9

1935



Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, Skara, ...

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och
införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 18 juni 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

Mariestad *U. C. C.*

F Ö R T E C K N I N G

öfver underrättelser angående sammanträde hos Hjalmar Lundborg, Töfta Kristoffer Olofsgården, tisdagen 27 april 1937 klockan 1 för torrläggning av mark tillhörande Töfta Kristoffer Olofsgården m.fl. hemman i Bjärby socken, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen avsänts den 17 april 1937 till

Skiftesgodemannen Aron Larsson, Backgården, Lava, Tådene,
 Skiftesgodemannen Alexander Karlsson, Tyskgården, Häggesled, Järpås,
 Hjalmar Lundborgs hustrus sterbhus, Töfta Kristoffer Olofsgården, Grästorpe.
 Aug. Johanssons sterbhus, Töfta Måns Torstensgården, Grästorpe,
 Sven Höglund, " "
 Janne Solbergs sterbhus, Bäckgården, Töfta, Grästorpe.

Skara den 17 april 1937.

I tjänsten:

Einar Öfverholme
 Statens e. lantbruksingenjör.

6 st.

Bilaga 4.

Fullmakt för mig som Anna Johansson
 att vid sammantände hos Hrn L. Sundberg, Töfta
 den 27 april 1937 angående tvistlösning
 av mark tillhörande Christoffel Christoff. m. fl.
 hemman, för min del och till
 mig för giltigt vad mitt ombud lägligen
 gör och låter.

Töfta, Prästgården den 27-4-37
 Anna Johansson

Egenhändiga namnteckningar tvistade:

Arvid Pettersson

Anton Pettersson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	12		<u>Bjärby socken</u> Töfta Kriestoffer Stopsgården	<u>Amey Lundborgs Stubhus</u> Åker, mylla på lera	1 9.62
				"	2 9.70
				"	3 9.70
				"	4 9.68
				"	5 9.50
				"	6 9.40
				"	7 9.35
				"	8 9.30
				"	9 9.28
				"	10 9.28
				"	11 9.15
				"	12 9.15
				"	13 9.15
				"	14 9.15
				"	15 9.08
				"	16 9.08
				"	17 8.95
				"	18 8.90
				"	19 8.85
				"	20 8.80
				"	21 8.70
				"	22 8.65
				"	23 8.60
				"	24 8.60
				"	25 8.50
				"	26 8.45
				Overskott	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
240	24							700	168.	-	750	180.	-	50	12.	-
80	29							400	116.	-	750	217.	50	350	101.	50
55	19							530	100.	70	750	142.	50	220	41.	80
65	15							480	72.	-	750	112.	50	270	40.	50
75	17							430	73.	10	750	127.	50	320	54.	40
85	23							380	87.	40	750	172.	50	320	85.	10
90	27							350	94.	50	750	202.	50	400	108.	-
50	28							550	154.	-	750	210.	-	200	56.	-
55	37							530	196.	10	750	277.	50	220	81.	40
60	43							500	215.	-	750	322.	50	250	107.	50
65	35							480	168.	-	750	262.	50	270	94.	50
65	34							480	163.	20	750	255.	-	270	91.	80
45	72							580	417.	60	750	540.	-	170	122.	40
45	55							580	319.	-	750	412.	50	170	93.	50
55	37							530	196.	10	750	277.	50	220	81.	40
50	65							550	357.	50	750	487.	50	200	130.	-
30	46							650	299.	-	750	345.	-	100	46.	-
35	48							630	302.	40	750	360.	-	120	57.	60
40	47							600	282.	-	750	352.	50	150	70.	50
45	43							580	249.	40	750	322.	50	170	73.	10
20	32							700	224.	-	750	240.	-	50	16.	-
25	36							680	244.	80	750	270.	-	70	25.	20
30	35							650	227.	50	750	262.	50	100	35.	-
30	16							650	104.	-	750	120.	-	100	16.	-
15	20							730	146.	-	750	150.	-	20	4.	-
20	19							700	133.	-	750	142.	50	50	9.	50
9.02									5110.	30		6765.	-		1654.	70

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överföit</i>	
				<i>Åker, mylla på lea</i>	27 8.40
				" "	28 8.25
				" "	29 8.15
				" "	30 8.20
				" "	31 8.20
				" "	32 8.25
				" "	33 8.40
				" "	34 8.30
				" "	35 8.40
				" "	36 8.50
				" "	37 8.55
				" "	38 8.60
				" "	39 8.70
				" "	40 8.80
				" "	41 8.90
				" "	42 8.90
				" "	43 8.90
				" "	44 9.00
				" "	45 9.10
				" "	46 9.20
				" "	47 9.20
				" "	48 9.20
				" "	49 9.40
				" "	50 9.40
				" "	51 9.50
				" "	52 9.60
				" "	53 9.70
				<i>Överföres</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
	9.02							5110.30			6765.-			1654.70		
25	13							680	88.40		750	97.50	70	9.10		
40	12							600	72.-		750	90.-	150	18.-		
48	21							580	121.80		750	157.50	170	35.70		
40	16							600	96.-		750	120.-	150	24.-		
30	18							650	117.-		750	135.-	100	18.-		
35	18							630	113.40		750	135.-	120	21.60		
55	15							530	79.50		750	112.50	220	55.-		
60	25							500	125.-		750	187.50	250	62.50		
56	22							530	116.60		750	165.-	220	48.40		
45	20							580	116.-		750	150.-	170	34.-		
20	24							450	108.-		750	180.-	300	72.-		
65	29							480	139.20		750	217.50	270	78.30		
55	29							530	153.70		750	217.50	220	63.80		
45	28							580	162.40		750	210.-	170	47.60		
60	28							500	140.-		750	210.-	250	70.-		
70	36							450	162.-		750	270.-	300	108.-		
65	37							480	177.60		750	277.50	270	99.90		
80	31							400	124.-		750	232.50	350	108.50		
65	29							480	139.20		750	217.50	270	78.30		
55	27							530	143.10		750	202.50	220	59.40		
55	25							530	132.50		750	187.50	220	55.-		
95	25							320	80.-		750	187.50	430	107.50		
85	23							380	87.40		750	172.50	370	85.10		
85	22							380	83.60		750	165.-	370	81.40		
70	23							450	103.50		750	172.50	300	69.-		
65	25							480	120.-		750	187.50	270	67.50		
80	25							400	100.-		750	187.50	350	87.50		
15.48								8312.20			11610.-			3297.80		

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföit Åker, mylla på lera	54 9.80
				" "	55 9.85
				" "	56 10.40
				" "	57 10.45
				Väg	58
					59
				<u>Summa</u>	
1/16	26		Töfta Måns Torstens	Aug. Johansson's Åkerhus	60
			gården	Åker, mylla på lera	60 10.20
				" "	61 9.95
				" "	62 9.95
				" "	63 10.05
				" "	64 10.05
				" "	65 10.40
				" "	66 10.35
				" "	67 10.40
				" "	68 10.45
				" "	69 9.95
				" "	70 10.15
				" "	71 10.20
				" "	72 10.20
				" "	73 10.15
				" "	74 10.15
				" "	75 10.20
				" "	76 10.40
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	15.48								8312.20		11.610.-			3297.80		
70	25							450	112.50		750	187.50		300	75.-	
45	31							480	148.80		750	232.50		270	83.70	
20	16							700	112.-		750	120.-		50	8.-	
15	18							730	131.40		750	135.-		20	3.60	
						26										
						22										
	16.38							48	8816.90		12285.-			3468.10		
60	16							500	80.-		750	120.-		250	40.-	
65	16							480	76.80		750	120.-		270	43.20	
65	22							480	105.60		750	165.-		270	59.40	
55	26							530	137.80		750	195.-		220	57.20	
55	36							530	190.80		750	270.-		220	79.20	
55	16							530	84.80		750	120.-		220	35.20	
70	19							450	85.50		750	142.50		300	57.-	
60	19							500	95.-		750	142.50		250	47.50	
55	11							530	58.30		750	82.50		220	24.20	
65	20							480	96.-		750	150.-		270	54.-	
45	18							580	104.40		750	135.-		170	30.60	
40	17							600	102.-		750	127.50		150	25.50	
40	27							600	162.-		750	202.50		150	40.50	
45	35							580	203.-		750	262.50		170	59.50	
80	26							400	104.-		750	195.-		350	91.-	
65	28							480	134.40		750	210.-		270	75.60	
60	30							500	150.-		750	225.-		250	75.-	
	3.82								1970.40		2865.-			894.60		

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Aker, mylla på lea	77 10.45
				"	78 11.05
				Väg	79
				<u>Summa</u>	
17/400	2 ⁷		Töfta Måns Torstens	<u>Aug. Johansson Stenhus</u>	
			gården	Aker, mylla på lea	80 10.25
				"	81 10.40
				"	82 10.50
				"	83 10.55
				"	84 10.60
				"	85 10.50
				"	86 10.60
				"	87 10.65
				"	88 10.80
				"	89 10.90
				"	90 10.75
				"	91 11.75
				"	92 12.50
				<u>Summa</u>	
1/8	2 ⁵		Töfta Måns Torstens	<u>Loen Höglund</u>	
			gården	Aker, mylla på lea	93 12.35
				"	94 12.60
				"	95 12.35
				"	96 12.60
				Aug	97 12.60
				Överfört	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
	3.82								1970.40		2865.-			894.60		
55	23							530	121.90		750	172.50	220	50.60		
15	03							730	21.90		750	22.50	20	0.60		
							29									
	4.08						29		2114.20		3060.-			945.80		
75	03							430	12.90		750	22.50	320	9.60		
60	19							500	95.-		750	142.50	250	47.50		
50	21							550	115.50		750	157.50	200	42.-		
75	16							400	64.-		700	112.-	300	48.-		
70	13							420	54.60		700	91.-	280	36.40		
50	11							550	60.50		750	82.50	200	22.-		
110	06							600	36.-		750	45.-	150	9.-		
65	17							480	81.60		750	127.50	270	45.90		
35	33							550	181.50		750	247.50	200	66.-		
110	29							560	162.40		700	203.-	140	40.60		
35	24							580	139.20		700	168.-	120	28.80		
45	41							460	188.60		600	246.-	140	57.40		
20	36							560	201.60		600	216.-	40	14.40		
	2.69								1393.40		1861.-			467.60		
45	20							460	92.-		600	120.-	140	28.-		
20	10							560	56.-		600	60.-	40	4.-		
45	13							460	59.80		600	78.-	140	18.20		
20	04							560	22.40		600	24.-	40	1.60		
20		04						190	7.60		200	8.-	10	0.40		
	47	04							237.80		290.-			52.20		

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört</i>	
				<i>Imp.</i>	98
				<i>Aker, mylla på lera</i>	99 11.70.
				"	100 11.65
				"	101 11.55
				"	102 11.60
				"	103 11.60
				<i>Aug</i>	104 11.55
				"	105
				<i>Imp.</i>	106 11.10
				<i>Aker, mylla på lera</i>	
				<u><i>Summa</i></u>	
				<u><i>Sammandrag.</i></u>	
			<u><i>Bjärby socken.</i></u>		
<i>1/4</i>	<i>1²</i>		<i>Töfta Kristoffer</i>		
			<i>Olofsgården</i>	<i>Aug. Lundborgs Sterbhus</i>	1-59
<i>1/16</i>	<i>2⁶</i>		<i>Töfta Måns Torstens</i>	<i>Aug. Johanssons Sterbhus</i>	60-79
<i>17/400</i>	<i>2⁷</i>		<i>Ge</i>	"	80-92
<i>1/8</i>	<i>2⁵</i>		<i>Ge</i>	<i>Sven Högland</i>	93-106
				<u><i>Summa</i></u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	47	04				03			237.80			290.-			52.20	
-15	13							580	75.40	600	78.-	20		2.60		
15	12							580	69.60	600	72.-	20		2.40		
25	19							540	102.60	600	114.-	60		11.40		
20	28							560	156.80	600	168.-	40		11.20		
20		04						190	7.60	200	8.-	10		0.40		
25		09						180	16.20	200	18.-	20		1.80		
						04										
40	10							480	48.-	600	60.-	120		12.-		
	1.29	17				07			714.-			808.-			94.-	
	16.38					48			8816.90			12285.-			3468.10	
	4.08					29			2114.20			3060.-			945.80	
	2.69								1393.40			1861.-			467.60	
	1.29	17				07			714.-			808.-			94.-	
24	44	17				84			13038.50			18014.-			4975.50	
24	44	17				84										

25.45
 Lintoffen Olofsgränd, den 27 april 1937.
 Gustaf Olofsgränd
 Statens s. lantbruksskolor.
 Aron Larsson Alex Karlsson
 Biståndshandg. gode väns.

Kostnadsförslag.

Bilaga C.


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
-20 +21 0 -6	641	<u>Sträckan A - B.</u>								
-20 +85 0 -0	105	Schaktning för öppet dike, lera m ³	150	0.70			105	-		
+85 0 -4	315	12" cementrör m	315	3:-	945	-				
+21 4 -6	221	10" "	221	2.20	486	20	1431	20		
+85 0 -3	215	Grävning för täckt ledning, rörens läggning och jor-								
		dens återfyllning m	215	0.65	139	75				
3 - 4	100	D:o, d:o m	100	0.70	70	-				
+21 4 -6	221	D:o, d:o	221	0.60	132	60	342	35		
+85 0		Kringmurning av rörutlopp			40	-				
+67+45+22+57 1, 2, 3, 3										
+97+72+21 4, 4, 5, 6		Brunn, d=0.60 m	8	40:-	320	-	360	-	2238	55
		Tillägges c:a 10 %							221	45
		Ersättning för intrång av jordupplag till ägaren av Töfta Kristoffer Olofsgården, avs. 17 m ³	150	0.20					30	-
							Summa:	2490	-	
+21 +85 6 -8	264	<u>Sträckan B - C - D.</u>								
+21 +29 6 -7	108	9" cementrör m	108	1.75	189	-				
+29 +45 7 -8	116	8" tegelrör m	116	1.60	185	60				
+45 +85 8 -8	40	4" tegelrör m	40	0.55	22	-	396	60		
+21 +45 6 -8	224	Grävning för täckt ledning, rörens läggning och jor-								
		dens återfyllning m	224	0.50	112	-				
+45 +85 8 -8		D:o, d:o m	40	0.30	12	-	124	-		
+29 7	40	Brunn, d=0.60 m	1	40:-	40	-				
+66+45+85 7, 8, 8		Brunn, d=0.45 m	3	30:-	90	-	130	-	650	60
		Överföres:							650	60

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Bjärby socken</u>				
1/4	12		Töfta Kristoffer Olofsgården				
			Arny Lundsbergs Herblus	Lök	1-59		
1/16	26		Töfta Nils Torstensgården				
			Aug. Johansson Herblus	"	60-79		
1/7/400	27		Töfta Nils Torstensgården				
			Aug. Johansson Herblus	"	80-92		
1/8	25		Töfta Nils Torstensgården				
			Isen Höglund	-	93-106		
			<u>Summa</u>				

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Utlåtande vid syneförrättning enligt

vattenlagen för förbättrad utdikning av

vattenbesvärade marker hörande till Töfta

Kristoffer Olofsgården m.fl. hemman i

Bjärby socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

För handläggandet av ifrågavarande syneförrättning, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande den 27 augusti 1936, har något laga hinder icke funnits föreligga. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synevärdens förmenande ej något laga hinder.

Några allmänna intressen synas ej komma att beröras av företaget.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget c:a 1.5 km. ostnordost om Grästorps station inom Nossans nederbördsområde nr 143. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av täckta rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden omfattar syneförrättningen de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D, C-E-F och E-G.

3. Plankarta- och profilritningar.

Över avdikningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplaner och komplettering plankarta i skala 1:2000 erhållits. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningsens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena för de olika dikessträckorna hava uppmätts å plankartan, där förekommande vattendelare inmätts och angivits. Storleken utgör:

vid punkt	0+85	36	hektar,	7+29	14.1	hektar,
	1+67	34	"	7+66	9.8	"
	2+45	33	"	C	8.4	"
	3+22	28.7	"	D	0.9	"
	3+57	27.5	"	E	6.1	"
	4	25.5	"	11+57	3.5	"
	4+97	21.3	"	F	2.4	"
	5+72	18.6	"	G	2.5	"
	B	17.3	"			

Rörledningarna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. Dimensionerna ha bestämts under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter per sekund och hektar.

35.

5. Broar och trummor.

Bro- eller trumbyggnader förekomma ej.

6. Ersättningar.

Ersättning för intrång av jordupplag skall vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget utgå till ägaren av avs. Töfta Kristoffer Olofsgården 1⁷ med kronor 30:-- .

Det obetydliga intrång, som förorsakas av de täckta ledningarnas anläggande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 3670 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företags utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till avdelningsbildning föreligger ej. Varje delägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet av den båtnad, som beredes hans mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ anger fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan arbetet påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft,

avvägning för utsättning på ungefär var tjugufemte meter av sakkunnig person verkställas,

att uppechaktad jord skall läggas minst 1 meter från öppet avlopps kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet.

Cementrören godkännas endast under förutsättning, att de underkastats sakkunnig kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar Nr 5 år 1931 angivna bestämmelserna ifråga om hållfasthet och täthet,

att rörläggningen skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbeten,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1938 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. Det öppna avloppet bör därjämte grässkuras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakkägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Töfta dikningsföretag av år 1937".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Töfta Kristoffer Olofsgården den 27 april 1937.

Emil Öfverholme
Statens e. lantbruksingenjör.

..... *Arvid Larsson* *Alex. Karlsson*
Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Föfta Läkningsskrift av år 1937

i Bjäby socken och Skaraborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	6	0,50			3	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje		3,00				
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		Konceptkarta upprättad genom besiktning, § 40						
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägosiffrer och areal enligt tariff VII						
		åker, medelareal 24 ar	st.	106 0.10	10	60		
		har	har	2545 0.28	7	12		
		äng och odlingsmark, medelareal	st.					
		har	har					
		annan mark och impediment, medelareal	st.					
		har	har					
		Tillägg för mätning i skala 1: 25% förhöjning			4	43		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			7	-		
		övriga regalar blad	st.				29	15
		Överföres					32	15

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				32 15
		Avvägning.				
1936	18-19 11	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	1 1/2	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		i annan mark, medelantal punkter pr har st.				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.		2,00		
		i annan mark "		5,00		18 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 24 ar, st.	106	0,07	7 42	
		har	25 45	0,20	5 09	12 51
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	106	0,04		4 24
		Markvärdering:				
1937	16/4	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/3	12,00	4 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	202	0,06	12 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	101	0,12	12 12	32 24
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0.117	3,50	40	
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1.072	4:-	4 28	4 68
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion -	9	0,25	2 25	
		" "				2 25
		" "	1	3,00		3 -
		Antal profil- och sektionsritningar "				
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp				
1936	19/11	för vattenområdets areal km. ²		0,02		
1937	15/4	dagar	1/3	12,00	4 -	4 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning min. av. km.	0.105	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. min. av. "	0.430	6,00	6 -	
		2) " " över 20 " " "	0.644	10,00	10 -	19 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	59	0,03	1 77	2 77
		Överföres				135 34

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				135 34
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0.107	2,50	26	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.072	4,00	4 28	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 67	8 21
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	376	0,01		3 76
		Översiktskarta, § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 20
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 —
1937	27/4	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/2	12,00	6 —	6 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
	31/3	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00	4 —	4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 2 typer "	1/3	12,00	4 —	
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00	3 —	
		slanficka "		12,00		
						7 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				190 01
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			7	
		övriga regalarck st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: ~~1000~~ 2000, medelareal 24 ar ägofigurer st.	106	0.10	10 60	
		har	25.45	0.28	7 12	
		Överföres			24 72	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			24 72	
		höjning för-handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 43	
		3) insättning av höjdlägestal st.	376	0,02	7 62	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	59	0,05	2 95	41 37
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.01	3:-	03	
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall	0.107	6:-	64	
		ändring av befintligt avlopp	1.072	7:-	7 50	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 25	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	13 42
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/2	12,00	6 -	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	25	0,55		13 76
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				79 04
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 -	6 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				12 40
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				12 -
		Summa kronor				30 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				190 01
		Lösen för kopior och avskrifter				79 04
		Övriga förrättningskostnader				30 40
		Summa kronor				299 45

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Viste* häradsrätt.

Kristoffer Olofsgården den *27 april* 19*37*

Erik Österberg
Statens lantbruksingenjör.

190:01
79:04
6:-

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

275:05
24:00
299:45

Kronor kvitteras:

den 19