



Akt nr:

R-E1a-2220

AU$R-E1a-2220

Inkom den
18. SEP. 1939
till
Västerbygdens vattendomstol

F 6 194

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 4*2220

Handlingar angående
Mellomgårdens dikningsföretag av år 1937
i Fullösa och Forshems socknar
av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1937 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Kållstorp Mellomgården m.fl. hemman i Fullösa och Forshems socknar av Skaraborgs län.

Den 25 november 1936.

Sedan undertecknad, statens e. lantbruksingenjör, på därom gjord ansökning/Bil. B./ av Kungl. Maj:ts Befallningshavande blivit förordnad /Bil. A./ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9 hos Gustaf Karlsson, Kållstorp Mellomgården, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. C.1/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen
Gustav Jonsson, Knölen, Forshem, och
Erik Wilson, Stora Tisslegården, Forshem,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Gustaf Karlsson, Kållstorp Mellomgården, för Gustaf Karlssons hustrus sterbhus,
Ernst Holmén, Fullösa Tyskagården,
Adam Andersson, Skattegården,
Gustaf Andersson, Damsäng,
Ernst Lundbäck för bröderna Johan och Ernst Lundbäck, Ekshagen,

såsom övriga sakägare:

Förvaltare Lars Hansson, Österängs egendom, såsom ombud för Forshems pastorat beträffande eckl. lönebostället Fullösa Stommen /Bäckgården/ enl. fullmakt /Bil. E^1/ samt såsom ombud för friherre Wilh. Klingspor, Hellekis säteri pr Råbäck, ägare till 3/4 mtl. Löten 1^1, enl. fullmakt /Bil. E^2/,
P.A. Jonsson, Kåfvet, Forshem,
Roy Dahlgren för Anders Dahlgrens sterbhus, Brokvarn, Forshem, ägare till 1/36 mtl. Fullösa Ödegården 5^6,
Folke Laurén, Värmagården,
Bror Svensson, Lillebacken,
Emil Persson, Kyrkolund,
Albin Andersson, Ekshagen,

Gilbert Andersson, Nolgården,

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Johan och Ernst Lundbäck, Ekshagen, Gustaf S. Andersson, Damsäng, Adam Andersson, Skattegården, och Ernst Holmén, Tyskagården, hade ingått förening med sökanden till förrättningen genom särskild skrivelse, vilken upplästes och vitsordades medelst synemännens påskrift /Bilaga D./.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenskadade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avloppsdikenas upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende vattenskadade mark, där så beräknades bliva ekonomiskt fördelaktigt,kunde torrläggas till 1.2 meters djup.

§ 5.

Intressenterna uttalade sig för att ersättning för intrång av jordupplag samt ersättning för mark, som komme att tagas i anspråk för avloppens breddning, skulle utgå.

§ 6.

Intressenterna utpekade på plankartan de ställen, varå broar voro erforderliga. Dessa voro följande:

för utfartsväg	vid 2+38,
" "	" 6+68,
" Anders Dahlgrens sterbhus	" 9+82,
" utfartsväg	" 12+66,
" Gustaf Karlsson	" 16+08, 18+76,
" utfartsväg	" 22+98,
" utfartsväg	" 26+60,

för utfartsväg	30:12,
" Gustaf Andersson	30:80, cirka 31:50,
" utfartsväg	35:74

§ 7.

Ernst Holmén, Tyska-gården, yrkade täckt ledning från avloppsdiket vid 13:50 upp till gränsen mot Mellomgården.

§ 8.

Folke Laurén, Värmagården, ingick förening med de övriga sökandena till förrättningen och yrkade avloppsdikes upptagande genom Tyskagården upp till gränsen mot Värmagården.

§ 9.

Bestämdes att företaget skulle vara fullbordat senast den 1/sept. 1939.

§ 10.

Meddelades, att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 28 dagsverken, vilka skulle gäldas med 10 kronor. ~~per dagsverke.~~

§ 11.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom sakägarna komme att lämnas underrättelse genom brevkort.

§ 12.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Gustaf Jonsson Erik Viksson

Biträdande gode män.

Den 28 maj 1937.

Genom kungörelser i vederbörande församlingars kyrkor och i Nya Lidköpings-Tidningen samt genom särskilda underrättelser till samtliga sakägare, enligt bifogade förteckning /Bilaga C^2/ hade sammanträde utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Gustaf Karlsson, Mellomgården.

Till sammanträdet hade infunnit sig skiftesgodemännen Erik Vilson, Stora Tisslegården, och Axel Brand, Ågården, samt följande intressenter:

Förvaltare Lars Hansson, Österängs egendom, såsom ombud för Forshems pastorat och för Friherre Wilh. Klingspor, Hällekis säteri,
P.A. Jonsson, Kåfvet,
Ernst Holmén, Tyskagården,
Folke Laurén, Värmagården,
Filip Johansson, Värmagården,
Bertil Andersson, Lillegården,
Arrendator Yngve Lundell, Bäckgården,
Gustaf Karlsson, Mellomgården,
Adam Andersson, Skattegården,
Gustaf Andersson, Damsäng,
Bror Svensson, Lille Backen,
Emil Persson, Kyrkelund,
Gilbert Andersson, Nolgården, och
Ernst Lundbäck, Ekshagen.

§ 13.

På grund av Folke Laurens och Gustaf Anderssons yrkanden ävensom därigenom att bröderna John och Bertil Andersson ingått förening med ursprungliga sökanden till förrättningen, hade undersökningarna kompletterats och förrättningen utsträckts så att möjlighet till torrläggning även kunde beredas vederbörande intressenters nu ifrågavarande marker. Nämnda föreningshandling upplästes och vitsordades medelst synemännens påskrift. Bil. D 2/.

§ 14.

Meddelades att till hantlangning vid de kompletterande fältundersökningarna åtgått 9 dagsverken.

§ 15.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 16.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen, jordersättningarna samt för kostnadsfördelningen.

§ 17.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 18 .

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 5 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes Gustaf Karlsson, Mellomgården, Kinnemalma , vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande samt Ernst Holmén, Tyskagården, Ernst Lundbäck, Ekshagen, Filip Johansson, Vårmagården och Folke Larsén, Vårmagården. Till styrelsesuppleanter valdes Bertil Andersson, Hillegården, och Bror Svensson, Lilla Backen.

§ 19.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper utsågos förvaltare Lars Hansson, Österängs egendom, och arr. Yngve Lundell, Bäckgården. Till revisorssuppleant utsågs Gustaf Andersson, Damsäng.

§ 20 .

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Gustaf Karlsson, Mellomgården, Kinnemalma.

§ 21 .

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna samt för dessas fördelning.

§ 22 .

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Ernst Öjemyr

Statens e. lantbruksingenjör.

Erik Viksson. Albert Bruno

Biträdande gode män.

7

8.

B:2.A.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

D. & V.D. n:r 30 - 7
1935

KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I SKARABORGS LÄN

Resolution.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 2 mars 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. & V.D. n:r 30 - 7

1935

9.

Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, Skara, ...

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 8 juni *1935.*

Utan avgift.

A. d. V. H. N:r 30-7.
1935

10.

B:l. B.

SKARABORGS LÄNS
7-JUN. 1935
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län ~~län~~.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Fullösa Mellomgården i Fullösa socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Kinnemalma

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad

adress Mellomgården, Fullösa pr Kinnemalma

Telefon: Kinnemalma 3 B

Fullösa den 6 juni 1935

Gustaf Karlsson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Dammsängen	Gustaf Andersson
Skattegården	Adam Andersson
Kovet	Adolf Jonsson
Värmagården	Folke Laurén
"	Filip Johansson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
311841

Bilaga C'

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde hos Gustav Karlsson, Mellomgården, Fellösa, onsdagen den 25 november 1936 klockan 9 för torläggning av mark tillhörande Mellomgården m. fl. hemman inom Fellösa ~~socken~~ Forsheim av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 och 41 §§ vattenlagen avsänts den 11 november 1936 till:

Skiftesgodemannen Gustav Jonsson, Knölen, Forsheim,
Skiftesgodemannen Emil Willsson, Stora Tisslegården, Forsheim,
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län betr. ägande ehkl. lönebostället Backgården i Fellösa socken,
Friherre Wilhelm Klingspor, Hellekis, Råbäck,
P. A. Jonsson, Kåvet, Forsheim,
Fru Hilma Dahlgren, Brokvarn, Forsheim
Arrendator Ynge Lundell, Backgården, Kinnemalma,
Ernst Holmén, Tyska gården, Kinnemalma,
Folke Lauren, Värmagården, Kinnemalma,
Gustav Karlsson, Mellomgården, Kinnemalma,
Adam Andersson, Skattegården, Kinnemalma,
Gustav Andersson, Dammsäng, Kinnemalma,
Bror Svensson, Lillebacken, Kinnemalma,
Emil Persson, Kyrkolund, Kinnemalma,
Albin Johansson, Ekebacken, Kinnemalma,
Gilbert Andersson, Nordgården, Kinnemalma,
Bröderna Johan och Ernst Lundbäck, Kinnemalma.
Arrendator Gustav Persson, Ekebacken, Kinnemalma,

Skara den 15 november 1936

Ernst Öjerstedt
Statens expropriationsingenjör

Bilaga C^2.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Gustaf Karlsson, Mellomgården, Fullösa, fredagen den 28 maj 1937 klockan 9.30, vilka underrättelser avsänts den 12 maj 1937 till:

Skiftesgodemannen Gustaf Jonsson, Knölen Forshem,

Skiftesgodemannen Erik Wilson, Stora Tisslegården, Forshem,

Förvaltare Lars Hansson, Österängs egendom, Forshem, såsom ombud för Forshems pastorat,

Förvaltare Lars Hansson, Österängs egendom, Forshem, såsom ombud för Friherre Wilh. Klingspor, Hellekis,

P.A. Jonsson, Kåfvet, Forshem,

Anders Dahlgrens sterbhus, Brokvarn, Forshem,

Ernst Holmén, Tyskagården, Kinnemalma,

Folke Laurén, Värmagården, "

Filip Johansson, " "

Malkolm Persson, Ödegården, "

John och Bertil Andersson, Fullösa Lillegården, Kinnemalma,

Arrendator Yngve Lundell, Bäckgården, Kinnemalma,

Gustaf Karlssons hustrus sterbhus, Mellomgården, Kinnemalma,

Adam Andersson, Skattegården, Kinnemalma,

Gustaf Andersson, Damsäng, Kinnemalma,

Bror Svensson, Lille Backen, "

Emil Persson, Kyrkelund, "

Albin Andersson, Ekshagen, "

Gilbert Andersson, Nolgården, "

Johan och Ernst Lundbäck, Ekshagen, Kinnemalma.

Skara den 12 maj 1937.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D 1.

FÖRENING.

Undertecknade delägare i det företag, som avser uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenskadade marker inom Mellomgården m.fl. hemman i Fullösa socken av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökanden till förrättningen och yrka att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes våra marker.

Fullösa den 14 juli 1936.

Bröd Johan å Ernst Lundbäck
P. J. Andersson
Adam Andersson Skatteg
Ernst Holmén Gyskagården

Fullösa den 25 november 1936
Frans Lauréen

Förestående föreningsskrivelse har vid sammanträde under syneförrättning denna dag upplästs och vidhöllo samtliga intressenter sina namnunderskrifter.

Fullösa den 25 november 1936
Ernst Österberg
Gustaf Jonsson Erik Viksten

Bilaga D 2

Förening.

Undertecknade förena sig härmed med Gustaf Karlsson, Mellomgården i hans ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Källstorps Mellomgården m. fl. hemmans i Tollösa och Forsheims socken av Skaraborgs län och yrka att dikningen utsträckes så att möjlighet till torrläggning beredes jämväl vår mark.

Lillegården den 12 april 1937.

Bertil Andersson
John Andersson.

Förestående föreningsskrivelse har vid sammanträde under syneförrättning denna dag upplästs ~~och vidhöllo intressenterna sina namnunderskrifter.~~ utan anmärkning

Mellomgården den 28 maj 1937.

Erik Viktor.

16.

Bil. E!

Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med Forshems pastorats kyrkoråd d.21.11. 1936.

§ 1.

Till ombud för pastoratet vid syneförättning rörande lönebostället Fullösa Stommen eller Bäckgården för torrläggning av mark tillhörande nämnda boställe m.fl. hemman inom Fullösa och Forshems socknar valdes förvaltaren Lars Hansson, Österängs egendom.

Justerat
K.A.Jonsson
Karl E. Andersson

Som ovan
Magnus Hermansson
ordförande

Rätt utdraget betygar

Magnus Hermansson

Magnus Hermansson.

17.

B:L. E 2.

A.-Bol. Österäng
Telef.: Hällekis 9

Forshem den .....

Fullmakt för Inspektor Lars Hansson eller den han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättningen hos Gustaf Karlsson Fullösa Mellomgården onsdagen den 25 nov. föra min talan och utöva min rösträtt godkännande jag vad ombudet sålunda lagligen gör och låter

Hellekis Säteri pr Råbäck d. 12/11 1936

Wilh. Klingspor

Friherre Wilh. Klingspors egenhändiga namnteckning bevittnas

Ivar Gustafsson Erik Nilsson

Bilaga F'

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kållstorp Mellomgården m.fl. hemman i Fullösa och Forshems socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gustaf Karlsson, Mellomgården, Fullösa, fredagen den 28 maj 1937 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
i Fullösa socken: Fullösa Stommen, Ödegården, Tyskagården, Värmagården och Lillegården, Kållstorp Nolgården, Mellomgården och Sörgården, Bolum Hulegården, Skattegården, Store Backen och Lille Backen samt Ödekyrkan och Vipetomten,
i Forshems socken: Ullstorp, Bondebol och Kåfvet.

Skara den 7 maj 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Forshems sockens kyrka den ...16 maj... 1937 betygas:

.....Magnus Svensson.....

.....Kontraktsprost.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 7 maj 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kållstorp Mellomgården m.fl. hemman i Fullösa och Forshems socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gustaf Karlsson, Mellomgården, Fullösa, fredagen den 28 maj 1937 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
i Fullösa socken: Fullösa Stommen, Ödegården, Tyskagården, Värmagården och Lillegården, Kållstorp Nolgården, Mellomgården och Sörgården, Bolum Hulegården, Skattegården, Store Backen och Lille Backen samt Ödekyrkan och Vipetomten,
i Forshems socken: Ullstorp, Bondebol och Kåfvet.

Skara den 7 maj 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

B. Lya F. 2

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Fullösa sockens kyrka den ..16 Maj.. 1937 betygas:

.....
.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 7 maj 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

20.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kållstorp Mellomgården m. fl. hemman i Fullösa och Forshems socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att åter handläggas vid sammanträde hos Gustaf Karlsson, Mellomgården, Fullösa, fredagen den 28 maj 1937 klockan 9,30, då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: **i Fullösa socken:** Fullösa Stommen, Ödegården, Tyskagården, Värmagården och Lillegården, Kållstorp Nolgården, Mellomgården och Sörgården, Bolum Hulegården, Skattegården, Store Backen och Lille Backen samt Ödekyrkan och Vipetomten, **i Forshems socken:** Ullstorp, Bondebol och Kåfvet.

Skara den 12 maj 1937.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga F 3

Postgiro N:o 21025

LIDKÖPING den 14/5 19 37
Telefon 135.

NYA LIDKÖPINGS-TIDNINGEN

(Lidköpings och västra Skaraborgs läns utan jämförelse mest spridda tidning.)

Fördelaktigaste annonsorgan för auktionister, handlande, platser m. m.

Herr Landtbruksing. Ernst Öfverholm Skara

1937		Ang. annons i Nya Lidköpings-Tidningen om:	mm.	ggr	Kronor	öre
Maj	14	Kungörelse ang. torrläggning Kållstorp, Mellomgård m. fl.	125	1	17	50
		Kronor			17	50

I enlighet med Svenska Tidningsutgivareföreningens beslut bevilja annonskredit hädanefter icke för längre tid än *högst 3 månader.*

Bilaga C.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingsklausul.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			"Samfälligheten Mellomgården."		
			Forsheims socken		
1/4	1'		Käfvet	P. A. Jonsson.	
				Åker, mylla på lera	1
				" "	2
				" "	3
				" "	4
				äng "	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				löglänt mark	11
				väg	12
				löglänt mark	13
				" "	14
				åker, mylla på lera	15
				" "	16
				" "	17
				" "	18
				" "	19
				" "	20
				" "	21
				" "	22
				" "	23
				" "	24
				" "	25
				" "	26

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	51							440	224	40	700	357	-	260	132	60
	40							540	216	-	700	280	-	160	64	-
	69							440	303	60	700	483	-	260	179	40
1	91							440	840	40	700	1337	-	260	496	60
			43					340	146	20	500	215	-	160	68	80
			41					270	110	70	500	205	-	230	94	30
			47					320	150	40	600	285	-	180	84	60
			18					400	72	-	500	90	-	100	18	-
			25					300	75	-	500	125	-	200	50	-
			23					300	69	-	500	115	-	200	46	-
							15	-			-			-		
							10	-			-			-		
							17	-			-			-		
							22	-			-			-		
	56							640	358	40	800	448	-	160	89	60
1	22							560	683	20	800	976	-	240	292	80
	48							560	268	80	800	384	-	240	115	20
	28							560	156	80	800	224	-	240	67	20
	41							610	250	10	800	328	-	190	77	90
	36							670	241	20	800	288	-	130	46	80
	50							640	320	-	800	400	-	160	80	-
	73							530	386	90	800	584	-	270	197	10
	68							560	380	80	800	544	-	240	163	20
	58							480	278	40	800	464	-	320	185	60
	05							670	33	50	800	40	-	130	6	50
	33							640	211	20	800	264	-	160	52	80
9	69	1	97				64		5777	00		8386	00		2609	00

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	27
				" "	28
				Summa	
1/4	1'		Bondebol	~~Friherre~~ ~~Baron~~ Wilh. Klingspor.	
				åker, mylla på lera	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				" sandbl. ~~på~~ lera	35
				" mylla på lera	36
				väg	37
				Summa	
			Tullösa socken		
1	1'		Tullösa Stommen	Eckl. Löncboställe	
				Arr. Ynge Lundell	
				väg	38
				imp.	39
				åker, mylla på lera	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				" "	44
				" "	45
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	69	1	97				64		5777	-		8886	-		2609	-
	19							670	127	30	800	152	-	130	24	70
	05							720	36	-	800	40	-	80	4	-
9	93	1	97				64		5940	30		8578	-		2637	70
	13							610	79	30	700	91	-	90	11	70
	24							540	129	60	700	168	-	160	38	40
	14							540	75	60	700	98	-	160	22	40
	24							420	100	80	700	168	-	280	67	20
	54							540	291	60	700	378	-	160	86	40
	32							540	172	80	700	224	-	160	51	20
	35							500	175	00	600	210	-	100	35	-
	83							580	481	40	700	581	-	120	99	60
							02	-			-			-		
2	79						02		1506	10		1918	-		411	90
							31	-			-			-		
							11	-			-			-		
	12							330	39	60	700	84	-	370	44	40
	19							440	83	60	700	133	-	260	49	40
	24							420	100	80	700	168	-	280	67	20
	22							370	81	40	700	154	-	330	72	60
	22							420	92	40	700	154	-	280	61	60
	23							470	108	10	700	161	-	230	52	90
1	22						42		505	90		854	-		348	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	46
				" "	47
				" "	48
				" "	49
				" "	50
				" "	51
				" "	52
				" "	53.
				" "	54
				" "	55
				" "	56
				" "	57
				" "	58
				" "	59
				" "	60
				impo. "	61
				åker, mylla på lera, förb. ej	62
				" " "	63
				" " "	64
				" " "	65
				" " "	66
				väg	67
				åker, mylla på lera	68
				" "	69
				" "	70
				" "	71
				" "	72
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	22						42		505	90		854	–		348	10
	24							510	122	40	700	168	–	190	45	60
	22							510	112	20	700	154	–	190	41	80
	26							560	145	60	700	182	–	140	36	40
	18							660	100	80	700	126	–	140	25	20
	04							680	27	20	700	28	–	20		80
	30							650	195	–	700	210	–	50	15	–
	19							680	129	20	700	133	–	20	3	80
	31							580	179	80	700	217	–	120	37	20
	49							540	264	60	700	343	–	160	78	40
	34							420	142	80	700	238	–	280	95	20
	57							470	267	90	700	399	–	230	131	10
	24							610	146	40	700	168	–	90	21	60
	18							540	97	20	700	126	–	160	28	80
	40							540	216	–	700	280	–	160	64	–
	44							650	286	–	700	308	–	50	22	–
							03	–			–			–		
							15	–			–			–		
							15	–			–			–		
							30	–			–			–		
							10	–			–			–		
							11	–			–			–		
							06	–			–			–		
	12							680	69	60	700	84	–	120	14	40
	23							540	124	20	700	161	–	160	36	80
	29							490	142	10	700	203	–	210	60	90
	39							470	183	30	700	273	–	230	89	70
	51							540	276	40	700	357	–	160	81	60
7	16					1	32		3733	60		5012	–		1278	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	73
				" "	74
				" "	75
				" "	76
				" "	77
				Summa	
1/36	5[6]		Tullösa Ödegården	~~Anders Dahlgrens sterblins~~ ~~Fru Hilma Dahlgren.~~	
				åker, mylla på lera	78
				" "	79
				" "	80
				" "	81
				" "	82
				" "	83
				" "	84
				" "	85
				" "	86
				Summa	
1/4	4[13]		Tullösa Tjuskagården	Ernst Holmén.	
				åker, mylla på lera	87
				" "	88
				" "	89
				" "	90
				" "	91
				" "	92
				" "	93
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7.		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	16					1	32		3733	60		5012	-		1278	40
	58							560	324	80	700	406	-	140	81	20
	50							540	270	-	700	350	-	160	80	-
	34							510	173	40	700	238	-	190	64	60
	18							490	88	20	700	126	-	210	37	80
	25							540	135	-	700	175	-	160	40	-
9	01					1	32		4725	-		6307	-		1582	-
	08							470	37	60	700	56	-	230	18	40
	34							470	159	80	700	238	-	230	78	20
	97							490	475	30	700	679	-	210	203	70
	26							330	85	80	700	182	-	370	96	20
	21							370	77	70	700	147	-	330	69	30
	15							280	42	-	700	105	-	420	63	-
	13							260	33	80	700	91	-	440	57	20
	35							400	140	-	700	245	-	300	105	-
	22							440	96	80	700	154	-	260	57	20
2	71								1148	80		1897	-		748	20
	41							440	180	40	700	287	-	260	106	60
	55							580	319	-	700	385	-	120	66	-
	65							560	364	-	700	455	-	140	91	-
	26							420	109	20	700	182	-	280	72	80
	58							440	255	20	700	406	-	260	150	80
	52							350	182	-	700	364	-	350	182	-
	21							330	69	30	700	147	-	370	77	70
3	18								1479	10		2326	-		846	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	94
				väg	95
				Summa	
1/4	4[14]		Tullösa Tjokagården	Brust Holmén	
				åker, mylla på lera	96
				" "	97
				" "	98
				" "	99
				" "	100
				" "	101
				" "	102
				" "	103
				" "	104
				" "	105
				Summa	
ors	2[6]		Tullösa Värmag.	Folke Laurén.	
				åker, mylla på lera	106
				" "	107
				" "	108
				" "	109
				" "	110
				" "	111
				" "	112
				" "	113
				" "	114
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	18								1479	10		2326	-		846	90
	38							540	205	20	700	266	-	160	60	80
							07	-			-			-		
3	56						07		1684	30		2592	-		907	70
	29							350	101	50	700	203	-	350	101	50
	13							400	52	-	700	91	-	300	39	-
	40							470	188	-	700	280	-	230	92	-
	42							490	205	80	700	294	-	210	88	20
	40							510	204	-	700	280	-	190	76	-
	38							510	193	80	700	266	-	190	72	20
	40							560	224	-	700	280	-	140	56	-
	35							610	213	50	700	245	-	90	31	50
	26							650	169	-	700	182	-	50	13	-
	14							610	86	40	700	98	-	90	12	60
3	17								1637	00		2219	-		582	00
	29							490	142	10	700	203	=	210	60	90
	28							490	137	20	700	196	=	210	58	80
	50							510	255	-	700	350	=	190	95	-
	24							470	112	80	700	168	=	230	55	20
	27							490	132	30	700	189	=	210	56	70
	28							510	142	80	700	196	=	190	53	20
	22							490	107	80	700	154	=	210	46	20
	16							350	56	-	700	112	=	300	56	-
	14							350	49	-	700	98	=	350	49	-
2	38								1135	00		1666	=		531	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	115
				" "	116
				" "	117
				" "	118
				högländ mark	119
				Summa	
3/8	23		Tullösa Varmag:m	Filip Johansson	
				åker, mylla på lera	120
				" "	121
				" "	122
				" "	123
				" "	124
				" "	125
				" "	126
				" "	127
				Summa	
1/4	52		Tullösa Ödegården	Malkolm Persson.	
				åker, mylla på lera	128
				" "	129
				" "	130
				" "	131
				" "	132
				" "	133
				" "	134
				" "	135
				Summa.	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	38								1135	-		1666	-		531	-
	65							540	351	-	700	455	-	160	104	-
	22							490	107	80	700	154	-	210	46	20
	43							470	202	10	700	301	-	230	98	90
	27							580	156	60	700	189	-	120	32	40
							07	-			-			-		
3	95						07		1952	50		2765	-		812	50
	78							420	327	60	700	546	-	280	218	40
	45							420	189	-	700	315	-	280	126	-
	48							440	211	20	700	336	-	260	124	80
	44							440	193	60	700	308	-	260	114	40
	19							420	79	80	700	133	-	280	53	20
	45							370	166	50	700	315	-	330	148	50
	47							370	173	90	700	329	-	330	155	10
	43							370	159	10	700	301	-	330	141	90
3	69								1500	70		2583	-		1082	30
	29							400	116	-	700	203	-	300	87	-
	29							400	116	-	700	203	-	300	87	-
	30							400	120	-	700	210	-	300	90	-
	31							420	130	20	700	217	-	280	86	80
	34							420	142	80	700	238	-	280	95	20
	30							420	126	-	700	210	-	280	84	-
	32							420	134	40	700	224	-	280	89	60
	32							420	134	40	700	224	-	280	89	60
2	47								1019	80		1729	-		709	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	6'		Fullösa Lillegården	John och Bertil Andersson.	
				åker, mylla på lera	136
				" "	137
				" "	138
				" "	139
				" "	140
				" "	141
				" "	142
				" "	143
				" "	144
				" "	145
				" "	146
				" "	147
				" "	148
				" "	149
				Summa	
1/4	2[3]		Källstorp Mellong.	Gustaf Karlssons lunstens stenblues ~~m. fl.~~	
				åker, mylla på lera	150
				" "	151
				höglänt mark	152
				åker, mylla på lera	153
				" "	154
				" "	155
				" "	156
				" "	157
				" "	158
				" "	159
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	38							420	159	60	700	266	-	280	106	40
	34							420	142	80	700	238	-	280	95	20
	36							400	144	-	700	252	-	300	108	-
	34							420	142	80	700	238	-	280	95	20
	33							400	132	-	700	231	-	300	99	-
	30							370	111	-	700	210	-	330	99	-
	27							370	99	90	700	189	-	330	89	10
	56							440	246	40	700	392	-	260	145	60
	38							400	152	-	700	266	-	300	114	-
	40							350	140	-	700	280	-	350	140	-
	35							370	129	50	700	245	-	330	115	50
	35							350	122	50	700	245	-	350	122	50
	31							370	114	70	700	217	-	330	102	30
	26							360	91	-	700	182	-	360	91	-
4	93								1928	20		3451	-		1522	80
	22							750	165	-	900	198	-	150	33	-
1	32							750	990	-	900	1188	-	150	198	-
							22	-			-			-		
	56							750	420	-	900	504	-	150	84	-
	30							630	189	-	900	270	-	270	81	-
	28							630	176	40	900	252	-	270	75	60
	43							660	283	80	900	387	-	240	103	20
	29							660	191	40	900	261	-	240	69	60
	33							600	198	-	900	297	-	300	99	-
	31							690	213	90	900	279	-	210	65	10
4	04						22		2827	50		3636	-		808	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	160
				〃 〃	161
				〃 〃	162
				〃 〃	163
				〃 〃	164
				〃 〃	165
				〃 〃	166
				〃 〃	167
				〃 〃	168
				〃 〃	169
				höjdäut mark	170
				väg	171
				Summa	
1/2	22		Källstorp Mellong.	Gustaf Karlssons ~~mantalsskattehemman~~ mantalsskattehemman	
				åker, mylla på lera	172
				〃 〃 〃 〃	173
				höjdäut mark	174a
				〃 〃	174b
				〃 〃	174c
				väg	174d
				åker, mylla på lera	175
				〃 〃	176
				〃 〃	177
				〃 〃	178
				〃 〃	179
				〃 〃	180
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	04						22		2827	60		3636	-		808	50
	26							690	179	40	900	234	-	210	54	60
	29							690	200	10	900	261	-	210	60	90
	37							750	277	50	900	333	-	150	55	50
	35							720	252	-	900	315	-	180	63	-
	45							690	310	50	900	405	-	210	94	50
1	01							690	696	90	900	909	-	210	212	10
	25							750	187	50	900	225	-	150	37	50
	20							720	144	-	900	180	-	180	36	-
	06							780	46	80	900	54	-	120	7	20
	47							780	366	60	900	423	-	120	56	40
							03	-			-			-		
							01	-			-			-		
7	75						26		6488	80		6975	-		1486	20
1	92							690	1324	80	900	1728	-	210	403	20
	85							690	586	50	900	760	-	210	178	50
							04	-			-			-		
							08	-			-			-		
							02	-			-			-		
							25	-			-			-		
1	49							720	1072	80	900	1341	-	180	268	20
	15							780	117	-	900	135	-	120	18	-
	56							840	470	40	900	504	-	60	33	60
	28							750	210	-	900	252	-	150	42	-
	29							750	217	50	900	261	-	150	43	60
	14							690	96	60	900	126	-	210	29	40
5	68						39		4095	60		5112	-		1016	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	181
				" "	182
				" "	183
				" "	184
				" "	185
				" "	186
				" "	187
				" "	188
				" "	189
				" "	190
				" "	191
				" "	192
				" "	193
				" "	194
				" "	195
				" "	196
				" "	197
				" "	198
				" "	199
				" "	200
				" "	201
				" "	202
				" "	203
				" "	204
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	68						39		4095	60		5112	–		1016	40
	19							630	119	70	900	171	–	270	51	30
	20							720	144	–	900	180	–	180	36	–
1	47							720	1058	40	900	1323	–	180	264	60
	55							700	412	50	900	495	–	150	82	50
	71							700	532	50	900	639	–	150	106	50
	66							700	495	–	900	594	–	150	99	–
	80							750	600	–	900	720	–	150	120	–
	37							840	310	80	900	333	–	60	22	20
	36							840	302	40	900	324	–	60	21	60
	25							840	210	–	900	225	–	60	15	–
	38							840	319	20	900	342	–	60	22	80
	13							840	109	20	900	117	–	60	7	80
	37							840	310	80	900	333	–	60	22	20
	25							840	210	–	900	225	–	60	15	–
	37							840	310	80	900	333	–	60	22	20
	37							840	310	80	900	333	–	60	22	20
	40							840	336	–	900	360	–	60	24	–
	44							840	369	60	900	396	–	60	26	40
1	30							840	1092	–	900	1170	–	60	78	–
	53							630	333	90	900	477	–	270	143	10
	21							690	144	90	900	189	–	210	44	10
	18							690	124	20	900	162	–	210	37	80
	10							690	69	–	900	90	–	210	21	–
	07							690	48	30	900	63	–	210	14	70
16	34						39		12369	60		14706	–		2336	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
					lustens sterblus
1/2	3³		Källstorp Nolgården	Gustaf Karlssons ~~mo. fb.~~	205 a
				åker mylla på lera förb. ej	205 b
				" " förb. ej	206 a
				" "	206 b
				" "	207
				" "	208
				" "	209
				" "	210
				" "	211
				" "	212
				" "	213
				" "	214
				" "	215
				" " förb. ej	216
				Summa	
1	1¹		Bolum Skattegården	Adam Andersson	
				åker, mylla på lera, förb. ej	217
				" " förb. ej	218
				" "	219
				" "	220
				" "	221
				" "	222
				" "	223
				" "	224
				höglänt mark	225
				åker, mylla på lera	226
				" "	227
				" "	228
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							64									
1	38						35	840	1159	20	900	1242	-	60	82	80
	55							840	462	-	900	495	-	60	33	-
1	92							810	1555	20	900	1728	-	90	172	80
	33							810	267	30	900	297	-	90	29	70
	28							810	226	80	900	252	-	90	25	20
	56							840	470	40	900	504	-	60	33	60
	66							810	534	60	900	594	-	90	59	40
	74							810	599	40	900	666	-	90	66	60
1	55							810	1255	50	900	1395	-	90	139	50
1	55							630	976	50	800 900	1240	-	170	263	50
1	17							690	807	30	850 900	994	50	160	187	20
							74	-			-			-		
10	69						1 73		8314	20		9407	50		1093	30
							35	-			-			-		
							15	-			-			-		
	29							570	147	90	800	232	-	290	84	10
	27							610	137	70	800	216	-	290	78	30
	27							590	159	30	800	216	-	210	56	70
	42							670	281	40	800	336	-	130	54	60
	11							590	64	90	800	88	-	210	23	10
	08							770	61	60	800	64	-	30	2	40
							15	-			-			-		
	22							770	169	40	800	176	-	30	6	60
	24							590	141	60	800	192	-	210	50	40
	22							560	123	20	800	176	-	240	52	80
2	12						65		1287	-		1696	-		409	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	229
				〃 〃	230
				〃 〃	231
				〃 〃	232
				〃 〃	233
				〃 〃	234
				〃 〃	235
				〃 〃	236
				Summa	
1/8	ov 2		Dolmen Hulegården	Gustaf Andersson	
				åker, mylla på lera	237
				〃 〃	238
				〃 〃 7.90	239
				〃 〃 7.80	240
				〃 〃	241
				〃 〃	242
				〃 〃	243
				väg	244
				imp.	245
				〃	246
				〃	247
				åker, mylla på lera	248
				〃 〃	249
				〃 〃	250
				〃 〃 V	251
				〃 〃	252
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	12						65		1287	-		1696	-		409	-
	35							530	185	50	800	280	-	270	94	50
	55							560	308	-	800	440	-	240	132	-
	20							630	126	-	800	160	-	270	54	-
	13							530	68	90	800	104	-	270	35	10
	23							630	121	90	800	184	-	270	62	10
	25							590	147	50	800	200	-	210	52	50
	17							530	90	10	800	136	-	270	45	90
	11							690	75	90	800	88	-	110	12	10
4	11						65		2390	80		3288	-		897	20
	98							720	705	60	900	882	-	180	176	40
	83							570	473	10	900	747	-	330	273	90
	25							660	165	-	900	225	-	240	60	-
	29							750	217	50	900	261	-	150	43	50
	29							570	165	30	900	261	-	330	95	70
	29							570	165	30	900	261	-	330	95	70
	46							630	289	80	900	414	-	270	124	20
							14	-			-			-		
							19	-			-			-		
							08	-			-			-		
							07	-			-			-		
	57							780	444	60	900	513	-	120	68	40
	31							690	213	90	900	279	-	210	65	10
	29							780	226	20	900	261	-	120	34	80
	56							540	302	40	900	504	-	360	201	60
	52							540	280	80	900	468	-	360	187	20
5	64						48		3649	50		5076	-		1426	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	253
				" "	254
				" "	255
				" "	256
				Summa	
aos	12		Ödekyrkan	Gustaf Andersson.	
				åker, mylla på lera	257
				" "	258
				" "	259
				" "	260
				" "	261
				Summa	
			Sammandrag för "Samfälligheten Mellongården."		
			Forsheims socken.		
1/4	1'		Käfvet	P. A. Jonsson.	
1/4	1'		Bondebol	~~Fritjofs Larsson~~ Wilh. Klingspor	
			Tullösa socken.		
1	1'		Tullösa Stommen	Eckl. Löne-boställe Arr. Ingve Lundell	
1/36	5⁶		Tullösa Ödegården	~~Tore Hilmar~~ Andersson/Bahlgrens stenblus	
1/4	4¹³		Tullösa Tysksagården	Ernst Holmén	
1/4	4¹⁴		do do	do do	
aos.	2⁶		Tullösa Vännagården	Folke Lauréen	
3/8	2⁵		do do	Filip Johansson	
1/4	5²		Tullösa Ödegården	Malkolm Persson	
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	64						48		3649	50		5076	-		1426	50
	50							510	255	-	900	450	-	390	195	-
	47							510	239	70	900	423	-	390	183	30
	34							570	193	80	900	306	-	330	112	20
	37							600	222	-	900	333	-	300	111	-
7	32						48		4560	-		6588	-		2028	-
	39							660	257	40	900	351	-	240	93	60
	25							810	202	50	900	225	-	90	22	50
	27							690	186	30	900	243	-	210	56	70
	77							780	600	60	900	693	-	120	92	40
	17							780	132	60	900	153	-	120	20	40
1	85								1379	40		1665	-		285	60
9	93	1	97				64		5940	30		8578	-		2637	70
2	79						02		1506	10		1918	-		411	90
9	01						1	32	4725	-		6307	-		1582	-
2	71								1148	80		1897	-		748	20
3	56						07		1684	30		2592	-		907	70
3	17								1637	-		2219	-		582	-
3	95						07		1952	50		2765	-		812	50
3	69								1500	70		2583	-		1082	30
2	47								1019	80		1729	-		709	20
41	28	1	97			2	12		21114	50		30588	-		9473	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
1/2	6¹		Tullösa Lillegården	John och Bertil Andersson	
1/4	2³		Källstorp Mellang.	Gustaf Karlssons lustens stubblus	
1/2	2²		do do	Dimma do do	
1/2	3³		Källstorp Nolgården	do do	
1	1¹		Bolum Skattegården	Adam Andersson	
1/8	a 2¹		Bolum Hulegården	Gustaf Andersson	
aos.	1²		Odekyrkan	Dimma do do	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
41	28	1	97			2	12		21114	50		30688	-		9473	60
4	93								1928	20		3451	-		1522	80
7	75						26		5488	80		6975	-		1486	20
16	34						39		12369	60		14706	-		2336	40
10	69					1	73		8314	20		9407	50		1093	30
4	11						65		2390	80		3288	-		897	20
7	32						48		4530	-		6588	-		2028	-
1	85								1379	40		1665	-		285	40
94	27	1	97			5	63		57545	50		76668	50		19123	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			"Samfälligheten Ekshagen."		
			Tullösa socken.		
ave	3⁴		Källstorp. Nolgården	Gustaf. Andersson.	
				åker, mylla på lera	262
				" "	263
				" "	264
				" "	265
				" "	266
				" "	267
				" "	268
				" "	269
				" "	270
				Summa	
ave 1/4	ave 1²		Vipetomten	Gustaf Andersson.	
				åker, mylla på lera	271
				" "	272
				Summa	
ave	1⁶		Vipetomten	Gustaf. Andersson	
				åker, mylla på lera	273
				" "	274
				Summa	
gemensamt 1/2	2²	e	Källstorp Mellang.	Gustaf. Andersson.	
1/4	2³		Öe		
1/2	3³		Källstorp Nolgården.		
				åker, mylla på lera	275
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08							820	65	60	900	72	–	80	6	40
	54							660	356	40	900	486	–	240	129	60
	22							620	136	40	900	198	–	280	61	60
	20							490	98	–	900	180	–	410	82	–
	18							740	133	20	900	162	–	160	28	80
	08							660	52	80	900	72	–	240	19	20
	07							490	34	30	900	63	–	410	28	70
	28							620	173	60	900	252	–	280	78	40
	15							310	46	50	900	135	–	590	88	50
1	80								1096	80		1620	=		523	20
	08							780	62	40	900	72	–	120	9	60
	09							740	66	60	900	81	–	160	14	40
	17								129	–		153	–		24	=
	06							780	46	80	900	54	–	120	7	20
	14							400	63	–	900	126	–	450	63	–
	20								109	80		180	–		70	20
	02							450	9	–	900	18	–	450	9	=
	02								9	–		18	–		9	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	276a
				åker, mylla på lera	276b
				Summa	
1/8	3:4		Bolum Store Backen	Gustaf Andersson.	
				åker, mylla på lera	277
				" "	278
				" "	279
				" "	280
				" "	281
				" "	282
				" "	283
				" "	284
				" "	285
				" "	286
				" "	287
				Summa	
aos.	3:2		Bolum Store Backen	Johan och Ernst Lundbäck	
				åker, mylla på lera	288
				" "	289
				" "	290
				" "	291
				" "	292
				Summa	
aos.	1:4		Källstorp Södergården	Johan och Ernst Lundbäck	
				åker, mylla på lera	293
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	02								9	-		18	-		9	-
	01							780	7	80	900	9	-	120	1	20
	16							660	105	60	900	144	-	240	38	40
	19								122	40		171	-		48	60
	21							410	86	10	900	189	-	490	102	90
	34							450	153	-	900	306	-	450	153	-
	28							370	103	60	900	252	-	530	148	40
	21							260	52	50	900	189	-	650	136	50
	25							370	92	50	900	225	-	530	132	50
	28							370	103	60	900	252	-	530	148	40
	30							370	111	-	900	270	-	530	159	-
	18							490	88	20	900	162	-	410	73	80
	40							580	232	-	900	360	-	320	128	-
	28							580	162	40	900	252	-	320	89	60
	19							660	125	40	900	171	-	240	45	60
2	92								1310	30		2628	-		1317	70
	14							340	47	60	900	126	-	560	78	40
	09							410	36	90	900	81	-	490	44	10
	05							580	29	-	900	45	-	320	16	-
	34							250	85	-	900	306	-	660	221	-
	16							170	27	20	900	144	-	730	116	80
	78								225	70		702	-		476	30
	07							170	11	90	900	63	-	730	51	10
	07								11	90		63	-		51	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	294
				" "	295
				" "	296
				" "	297
				" "	298
				" "	299
				" "	300
				" "	301
				" "	302
				" "	303
				" "	304
				" "	305
				" "	306
				" "	307
				väg	308
				Kgl. mark	309
				Summa	
avs.	1/13		Källstorp Sörgården	Karl Albin Andersson.	
				åker, mylla på lera	310
				" "	311
				" "	312
				" "	313
				" "	314
				" "	315
				" "	316
				" "	317
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07								11	90		63	-		51	10
	18							250	45	-	900	162	-	650	117	-
	12							250	30	-	900	108	-	650	78	-
	10							580	58	-	900	90	-	320	32	-
	10							580	58	-	900	90	-	320	32	-
	40							580	232	-	900	360	-	320	128	-
	16							490	78	40	900	144	-	410	65	60
	25							310	77	50	900	225	-	690	147	50
	19							280	53	20	900	171	-	620	117	80
	07							280	19	60	900	63	-	620	43	40
	18							310	55	80	900	162	-	590	106	20
	13							370	48	10	900	117	-	530	68	90
	07							450	31	50	900	63	-	450	31	50
	10							530	53	-	900	90	-	370	37	-
	10							530	63	-	900	90	-	370	37	-
							09	-			-			-		
							02	-			-			-		
2	22						11		905	-		1998	-		1093	-
	17							340	57	80	900	153	-	560	95	20
	11							410	45	10	900	99	-	490	53	90
	11							490	53	90	900	99	-	410	45	10
	11							170	18	70	900	99	-	730	80	30
	15							280	42	-	900	135	-	620	93	-
	12							410	49	20	900	108	-	490	58	80
	35							310	108	50	900	315	-	590	206	50
	12							370	44	40	900	108	-	530	63	60
1	24								419	60		1116	-		696	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	318
				" "	319
				" "	320
				" "	321
				Summa	
ars.	19		Källstorp Sörgården	Emil Persson, Kyrkelund.	
				åker, mylla på lera	322
				" "	323
				Summa	
17/80	4⁴		Bolum Lilla Backen	Bror Svensson.	
				åker, mylla på lera	324
				" "	325
				" "	326
				" "	327
				" "	328
				" "	329
				" "	330
				" "	331
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	24								419	60		1116	–		696	40
	14							340	47	60	900	126	–	560	78	40
	07							370	25	90	900	63	–	530	37	10
	23							410	94	30	900	207	–	490	112	70
	23							620	142	60	900	207	–	280	64	40
1	91								730	–		1719	–		989	–
	39							310	120	90	900	351	–	590	230	10
	10							530	53	–	900	90	–	370	37	–
	49								173	90		441	–		267	10
	25							450	112	50	900	225	–	450	112	50
	11							450	49	50	900	99	–	450	49	50
	05							340	17	–	900	45	–	560	28	–
	11							280	30	80	900	99	–	620	68	20
	26							280	72	80	900	234	–	620	161	20
	28							220	61	60	900	252	–	680	190	40
	36							340	122	40	900	324	–	560	201	60
	29							660	191	40	900	261	–	240	69	60
1	71								658	–		1539	–		881	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Sammandrag för "Samfälligheten Ekshagen."

Fullösa socken.

ans.	3^4		Källstorp Nolgården	Gustaf. Andersson.
ans $^1/_4$	ans 1^2		Vipetomten	Do do
ans.	1^6		Do	Do do
$^1/_8$	3^4		Bolums Stora Backen	Do do
ans.	3^{12}		Do	Johan och Ernst Lundbäck.
ans.	1^{14}		Källstorp Sörgården	Do do
ans.	1^{13}		Do	Karl Albin Andersson.
ans.	1^9		Do	Emil Persson, Kyrkelund.
$^{17}/_{80}$	4^4		Bolums Lilla Backen	Bror Svensson.
$^1/_2$	2^2	e	Källstorp Nellomg.	
$^1/_4$	2^3		Do	Gustaf Andersson
$^1/_2$	3^3		Källstorp Nolgården	

Summa:

Sammandrag för hela fjärdingslaget

Samfälligheten Nellomgården

Samfälligheten Ekshagen

Summa:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	80								1096	80		1620	-		523	20
	17								129	-		153	-		24	-
	20								109	80		180	-		70	20
2	92								1310	30		2628	-		1317	70
	78								225	70		702	-		476	30
2	22						11		905	-		1998	-		1093	-
1	91								730	-		1719	-		989	-
	49								173	90		441	-		267	10
1	71								658	-		1539	-		881	-
	19								122	40		171	-		48	60
12	39						11		5460	90		11151	-		5690	10
94	27	1	97			5	63		57545	50		76668	50		19123	-
12	39						11		5460	90		11151	-		5690	10
106	66	1	97			5	74		63006	40		87819	50		24813	10

Mellomgården den 28 maj 1937
Erik Öfverholm
Statens o. Kronbeskickningsjägare

Erik Viksten. Ulla Brandt
Biträdande gode män.

Bilaga H.

Fastighet	Ägarens namn	Läge Hänvisningsfigurer	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Jordersättningar.					
	Ersättningar för mark, som åtgår till avloppens breddning.					
	Samfälligheten Mellomgården.					
Sträcken A - B						
Kåfvet 1[1]	P.A. Jonsson	1	90	4.4	3 96	
		2	310	5.4	16 74	
		3	50	4.4	2 20	
		6	430	2.7	11 61	
		7	20	3.2	- 64	
		8	180	4.-	7 20	
		10	60	3.-	1 80	
		16	180	5.6	10 08	
		21	280	6.4	17 92	
		22	60	5.3	3 18	
		23	60	5.6	3 36	78 69
Ödegården 5[6]	**Anders Dahlgrens**					
	sterbhus	78-79	60	4.7	2 82	
		80	110	4.9	5 39	
		81	30	3.3	99	
		82	20	3.7	74	
		83	50	2.8	1 40	
		84	30	2.6	78	
		85	90	4.0	3 60	
		86	40	4.4	1 76	17 48
Tyskagården 4[13]	**Ernst Holmén**	87	50	4.4	2 20	
		88	60	5.8	3 48	
		89	90	5.6	5 04	
		90	40	4.2	1 68	
		91	80	4.4	3 52	
		92	90	3.5	3 15	
		93	40	3.3	1 32	
		94	40	5.4	2 16	22 55
Tyskagården 4[14]	**Ernst Holmén**	96	40	3.5	1 40	
		98	40	4.7	1 88	3 28
				Summa:		122 00

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
322799

Fastighet	Ägarens namn	Läge ~~pål. nr~~ ägofigurer	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Sträckan B - C						
Tyskagården 4^{14}	Ernst Holmén	97	320	4.0	12 80	
		99	30	4.9	1 47	14 27
Mellomgården 2^{3}	Gustaf Karlssons					
	hustrus sterbhus	151	160	7.5	12 -	
		156	80	6.6	5 28	
		158	60	6.0	3 60	
		159	30	6.9	2 07	
		162	30	7.5	2 25	
		163	20	7.2	1 44	
		166	20	7.5	1 50	
		167	20	7.2	1 44	29 58
					Summa:	43 85
Sträckan C - D						
Mellomgården 2^{2}	Gustaf Karlssons					
	hustrus sterbhus	175	130	7.2	9 36	
		176	40	7.8	3 12	
		189-199	250	8.4	21 -	33 48
Nolgården 3^{3}	Gustaf Karlssons					
	hustrus sterbhus	206b	50	8.4	4 20	
		207-209	220	8.1	17 82	22 02
Skattegården 1^{1}	Adam Andersson	226	70	7.7	5 39	
		227	40	5.9	2 36	
		228	20	5.6	1 12	
		229	40	5.3	2 12	
		230	50	5.6	2 80	
		231-233	150	5.3	7 95	
		234	80	5.9	4 72	
		235	40	5.3	2 12	
		236	20	6.9	1 38	29 96
Hulegården 2^{1}	Gustaf Andersson	237	80	7.2	5 76	
		238	220	5.7	12 54	
		239	210	6.6	13 86	
		240	30	7.5	2 25	
		243	80	6.3	5 04	39 45
					Överföres:	124 91

Fastighet	Ägarens namn	Läge ~~pål. n:r~~ ägofigurer	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
				Överfört:		124 91
Ödekyrkan 1^2	Gustaf Andersson	257	100	6.6	6 60	
		258	80	8.1	6 48	13 08
					Summa:	137 99
Sträckan C - K						
Mellomgården 2^2	Gustaf Karlssons					
	hustrus sterbhus	172-173	340	6.9	23 46	
		199	240	8.4	20 16	
		200	100	6.3	6 30	49 92
Hulegården 2^1	Gustaf Andersson	253-254	420	5.10		21 42
Stommen 1^1	Eckl. löneboställe					
	arr. Yngve Lundell	55	10	4.2	42	
		56	20	4.7	94	1 36
					Summa:	72 70
Sammandrag för "Samfälligheten Mellomgården".						
Sträckan A - B						122 00
" B - C						43 85
" C - D						137 99
" C - K						72 70
					Summa:	376 54
Samfälligheten Ekshagen.						
Sträckan D - E - F						
Nolgården 3^4	Gustaf Andersson	262	110	8.2	9 02	
		263	90	6.6	5 94	
		264	120	6.2	7 44	
		265	100	4.9	4 90	
		266	20	7.4	1 48	
		267	30	6.6	1 98	
		268	20	4.9	- 98	
		269	60	6.2	3 72	
		270	110	3.1	3 41	38 87
Litt. E	Gustaf Andersson	275	70	4.5	3 15	
		276b	80	6.6	5 28	8 43
Store Backen 3^4		277	80	4.1	3 28	
		278	50	4.5	2 25	
				Överföres:	5 53	47 30

PETTERSONS KARTONGFABRIK 322709

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
			Överfört:		5 53	47 30
Store Backen	Gustaf Andersson	279	190	3.7	7 03	
		280	180	2.5	4 50	
		281-282	160	3.7	5 92	22 98
Sörgården 1⁹	Emil Persson	322	80	3.1		2 48
Sörgården 1¹³	Albin Andersson	313	50	1.7	- 85	
		314	30	2.8	- 84	
		315	30	4.1	1 23	
		316	90	3.1	2 79	
		317	30	3.7	1 11	
		320	40	4.1	1 64	
		321	60	6.2	3 72	12 18
Sörgården 1¹⁴	Johan Och Ernst Lundbäck	293	60	1.7	1 02	
		294-295	140	2.5	3 50	
		296-298	140	5.8	8 12	
		299	30	4.9	1 47	
		300	110	3.1	3 41	
		301-302	70	2.8	1 96	
		303	40	3.1	1 24	
		304	30	3.7	1 11	
		305	20	4.5	- 90	
		306-307	70	5.3	3 71	26 44
				Summa:		111 38

Sammandrag för hela företaget.

Samfälligheten Mellomgården	376 54
Samfälligheten Ekshagen	111 38
Summa:	487 92

Ersättningar för intrång av jordupplag.

Samfälligheten Mellomgården.

Sträckan A - B					
Kåfvet 1¹	P.A. Jonsson	2240	20 pr m²	448 -	
Ödegården 5⁶	Anders Dahlgrens sterbhus	600	20	120 -	
			Överföres:	568 -	

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
			Överfört:		568 -	
Tyskagården 4^{13}	Ernst Holmén		680	20	136 -	
" 4^{14}	Densamme		90	20	18 -	722 -
Sträckan B - C						
Tyskagården 4^{14}	Ernst Holmén		370	20	74 -	
Mellomgården 2^{3}	Gustaf Karlssons					
	hustrus sterbhus		690	20	138 -	212 -
Sträckan C - D						
Mellomgården 2^{2}	Gustaf Karlssons					
	hustrus sterbhus		540	20	108 -	
Nolgården 3^{3}	Densamma		250	20	50 -	
Skattegården 1^{1}	Adam Andersson		570	20	114 -	
Hulegården 2^{1}	Gustaf Andersson		770	20	154 -	
Ödekyrkan 1^{2}	Densamme		200	20	40 -	466 -
Sträckan C - K						
Mellomgården 2^{2}	Gustaf Karlssons					
	hustrus sterbhus		850	20	170 -	
Hulegården 2^{1}	Gustaf Andersson		650	20	130 -	
Stommen 1^{1}	Ekkl. löneboställe					
	arr. Yngve Lundell		60	20	12 -	312 -
					Summa:	1712 -
Samfälligheten Ekshagen.						
Sträckan D - E - F						
Nolgården 3^{4}	Gustaf Andersson		680	20	136 -	
Litt. E.	Densamme		190	20	38 -	
Store Backen 3^{4}	Densamme		750	20	150 -	324 -
Sörgården 1^{9}	Emil Persson		110	20		22 -
" 1^{13}	Albin Andersson		340	20		68 -
" 1^{14}	Johan & Ernst Lundbäck		790	20		158 -
					Summa:	572 -

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
322799

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Sammandrag för hela företaget.						
Samfälligheten Mellomgården						1712 -
Samfälligheten Ekshagen						572 -
					Summa:	2284 -

Mellomgården den 28 maj 1937.

Ernst Östenberg
Statens e. lantbruksingenjör

Erik Viborn ..... Axel Brandt

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag.

Bilaga I.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		"Samfälligheten Mellomgården."								
+460 +439 0 -13	1279	Sträckan A-B.								
		Schaktning av:								
		lera m³	3600	0.70	2520	-				
		sten och block "	5	4.-	20	-				
		berg "	8	12.-	96	-	2636	-		
+438 2		Bro med stenlandfästen								
		och trädäck, b=2.10,h=1.20			410	-				
+468 6		Bro med stenlandfästen								
		och trädäck b=1.60,h=1.20			390	-				
+482 9		Bro med stenlandfästen								
		och trädäck, b=1.50,h=1.20			380	-				
+466 12		Bro med stenlandfästen								
		och trä- eller stendäck,								
		b=1.40, h=1.20.			370	-	1550	-	4186	-
		Tillägges c:a 10 %							420	-
		Ersättning för intrång av								
		jordupplag enligt ersätt-								
		ningslängd							722	-
		Ersättning för mark som								
		åtgår till avloppets bredd-								
		ning, enligt ersättnings-								
		längd							122	-
							Summa:		5450	-
+439 +450 13 -16	319	Sträckan B-C.								
		Schaktning av lera m³	1060	0.70			742	-		
+8 16		Bro av sten, b=1.0 m.								
		h=1.20 m.					350	-	1092	-
		Tillägges c:a 10 %							112	15
							Överföres:		1204	15

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
						Överfört:			1204	15
		Ersättning för intrång av jordupplag							212	-
		Ersättning för mark, som åtgår till avloppets bredd- ning							43	85
							Summa:		1460	-
+50 +23 16 -26	973	Sträckan C-D.								
		Schaktning av:								
		lera m³	2300	0.70	1610	-				
		lera med sten "	20	1.50	30	-				
		berg "	10	12.-	120	-	1760	-		
+76 18		Rörtrumma enligt typrit- ning, b = 3.6 m. d = 110 cm.			290	-				
+97 22		Rörtrumma, b = 7.0 m. d = 110 cm.			400	-	690	-	2450	-
		Tillägges c:a 10 %							246	01
		Ersättning för intrång av jordupplag							466	-
		Ersättning för mark, som åtgår till avloppets bredd- ning							137	99
							Summa:		3300	-
+54 60 -68	854	Sträckan B-G-H.								
+48 60 -65	548	12" cementrör m	548	3.10	1698	80				
+48 65 -67 +5	157	10" " "	157	2.30	361	10				
+5 67 -68 +47	142	9" " "	142	1.80	255	60				
+47 +54 68 -68	7	6" tegelrör "	7	1.05	7	35	2322	85		
					Överföres:		2322	85		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. GRAFS.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
				Överfört:			2322	85		
+69 60 -61	169	Grävning för täckt ledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	169	1.00	169	-				
+69 +43 61 -63	174	D:o, d:o "	174	0.80	139	20				
+43 +66 63 -63	23	D:o, d:o "	23	1.10	25	30				
+66 +48 63 -65	182	D:o, d:o "	182	0.80	145	60				
+48 +5 65 -67	157	D:o, d:o "	157	0.65	102	05				
+5 +47 67 -68	142	D:o, d:o "	142	0.55	78	10				
+47 +54 68 -68	7	D:o, d:o "	7	1.-	7	-	666	25		
60 +69+43+69 61,63,64 +48 +5+55+47 65,67,67,68 +54 68		Kringmurning av rörutlopp					45	-		
		Brunn, d=0.60 m. st.	7	40:-	280	-				
		Brunn, d=0.45 m. st.	1		30	-	310	-	3344	10
		Tillägges c:a 10 %							335	90
							Summa:		3680	-
+67 80 -80	67	Sträckan G-I.								
+67 80 -80	67	8" tegelrör	67	1.70			113	90		
+60 80 -80	60	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	60	0.50	30	-				
+60 +67 80 -80	7	D:o, d:o "	7	1.-	7	-	37	-		
+60 +67 80 ,80		Brunn, d=0.45 m. st.	2	30:-			60	-	210	90
		Tillägges c:a 10 %							19	10
							Summa:		230	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
50 +45 -57	745	**Sträckan C-K.**								
		Schaktning av:								
		lera m³	1550	0.70	1085	-				
		berg m³	8	12.-	96	-	1181	-		
57 +45		Rörtrumma, b=3.6 m.								
		d=90 cm.					220	-	1401	-
		Tillägges c:a 10 %							144	30
		Ersättning för intrång av								
		jordupplag							312	-
		Ersättning för mark som								
		åtgår till avloppets bredd-								
		ning							72	70
							Summa:		1930	-
		Sammandrag för "Samfälligheten Mellomgården".								
	1279	Sträckan A-B /öppet avlopp/							5450	-
	319	" B-C / " " /							1460	-
	973	" C-D / " " /							3300	-
	854	" B-C-H /täckt ledning/							3680	-
	67	" C-I / " " /							230	-
	745	" C-K /öppet avlopp/							1930	-
	4237						Summa:		16050	-

PETTERSSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

356388

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		"Samfälligheten Ekshagen".								
+40 +43 26 -37	1063	Sträckan D-E-F.								
		Schaktning av:								
		lera m³	2680	0.70	1876	-				
		lera med sten "	100	1.50	150	-				
		berg "	80	12:-	960	-	2986	-		
+60 26		Överbyggnad av sten såsom bro över den i berget sprängda rännan, brons längd = 4.0 m., samt vägbanans iordningställande			200	-				
+12 +80 30 ,30		Rörtrumma, b=3.6 m.								
+74 35		d=100 cm. st.	3	250:-	750	-	950	-	3936	-
		Tillägges c:a 10 %							390	62
		Ersättning för intrång av jordupplag							572	-
		Ersättning för mark, som åtgår till avloppets breddning							111	38
						Summa:			5010	-
+43 70 -70	43	Sträckan E-L.								
		9" cementrör m	43	1.80			77	40		
		Grävning, läggning och återfyllning m	43	0.40			17	20		
70		Kringgjutning av rörutlopp					40	-		
+43 70		Brunn, d=0.45 m.					30	-	164	60
		Tillägges c:a 10 %							15	40
							Summa:		180	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag för "Samfälligheten Ekshagen".								
	1063	Sträckan D-E-F /Öppet avlopp/							5010	-
	43	" E-L /Täckt ledning/							180	-
	1106						Summa:		5190	-
		Sammandrag för hela företaget.								
	4237	Samfälligheten Mellomgården							16050	-
	1106	Samfälligheten Ekshagen							5190	-
	5343						Totalsumma:		21240	-

Mellomgården den 28 maj 1937.

Ernst Öjemo

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Bilaga K.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid arbetets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att där dike går i rågång, bör grävningen, där icke annorledes bestämmes, så verkställas, att rågången och dikets mitt sammanfalla,

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att rörläggning bör utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rören ej få täckas, förrän de avsynats och godkänts,

att, om täckdikningsplan finnes upprättad eller eljest då så anses vara lämpligt, det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten ävensom att endast fullgott material användes till företagets broar,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan.

Mellomgården den 28 maj 1937.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga L.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningsläng[illegible].

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			"Samfälligheten Mellomgården"				
			Forsheda socken				
1/4	1'		Kåfvet, P. A. Jonsson		1-28		
1/4	1'		Mondebol				
			friherre Wilh. Klingspor		29-37		
			Fullösa socken				
1	1'		Fullösa Stommen, Eckl. lönebost.				
			arr. Yngve Lundell		38-77		
1/36	5:6		Fullösa Ödegården				
			Anders Dallgrens stenblus		78-86		
1/4	4:13		Fullösa Tyskagården				
			Ernst Holmén	sök.	87-95		
1/4	4:14		D:o, D:o	sök.	96-105		
aos.	2:6		Fullösa Värmagården				
			Folke Lauréns	sök.	106-119		
3/8	2:3		Fullösa Värmagården				
			Filip Johanssons		120-127		
1/4	5:2		Fullösa Ödegården				
			Malkolm Persson		128-135		
1/2	6'		Fullösa Lillegården				
			John och Bertil Anderssons	sök.	136-149		
1/4	2:3		Källstorp Mellomgården				
			Gustaf Karlssons lustens				
			stenblus	sök.	150-171		
1/2	2:2		D:o, D:o	sök.	172-204		
1/2	3:3		Källstorp Nolgården				
			Gustaf Karlssons lustens				
			stenblus	sök.	205a-216		
1	1'		Bolums Skattegården				
			Adam Anderssons	sök.	217-236		

Öresjöns

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2637.70						2213,78	13,798	139.16	
411.90						348,72	2,154	21.73	
1582.-						1327,82	8,273	83.47	
748.20						627,87	3,912	39.47	
907.70						761,89	4,747	47.89	
582.-						488,40	3,043	30.70	
812,50						681,96	4,249	42.87	
1082,30						908,43	5,660	57.10	
709,20						595,29	3,709	37.42	
1522,80						1278,06	7,963	80.34	
1486,20						1247,41	7,772	78.41	
2336,40						1960,99	12,218	123.27	
1093,30						917,58	5,717	57.68	
897,20						753,07	4,692	47.34	
16809,40						14108,27	87,902	886,85	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						Öregrund	
3/ 1/8	ors 21	✓	Bolum Hulegården				
			Gustaf Andersson	sök.	237-256		
22/ ors.	12	✓	Ödekyrkan				
			Gustaf Andersson	sök.	257-261		
						Summa	
			"Samfälligheten Ekshagen"				
			Fullösa socken				
23/ ors.	34	✓	Källstorp Nolgården				
			Gustaf Andersson	sök.	262-270		
ors 1/4	ors 12		Vigetomten				
			Gustaf Andersson	sök.	271-272		
ors.	16		D:o, D:sme	sök.	273-274		
4/ 1/8	34	✓	Bolum Stora Backen				
			Gustaf Andersson	sök.	277-287		
5/ ors.	3 12/8	✓	Bolums Stora Backen				
			Johan och Ernst Lundbäck	sök.	288-292		
17/ ors.	1 14	✓	Källstorps Södergården				
			Johan och Ernst Lundbäck	sök.	293-309		
16/ ors.	1 13	✓	Källstorps Södergården				
			Karl Albin Andersson		310-321		
15/ ors.	19	✓	Källstorps Södergården				
			Emil Persson, Kyrkelund		322-323		
6/ 17/80	4 4	✓	Bolums Lilla Backen				
			Bror Svensson		324-331		
1/2	2 2	e	Källstorps Mellangården				
1/4	2 3	e	D:o				
1/2	3 3	e	Källstorps Nolgården				
			Gustaf Andersson	sök.	275-276 b		
						Summa	

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i företagets gemensamma kostnader med
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
16809,40						14108,27	87,902	886 85		
2028,-						1702,10	10,605	107 00		
285,60						239,63	1,493	15 06		
19123,-						16050,-	100,000	1008,91		75.565
523,20						477,22	9,195	30.00		
24,-						21,90	0,422	1.38		
70,20						64,06	1,234	4.02		
1317,70						1201,90	23,168	75.55		
476,30						434,40	8,370	27.31		
1093,-						996,95	19,209	62.67		
989,-						902,07	17,381	56.70		
267,10						243,62	4,694	15.31		
881,-						803,57	15,483	50.51		
48,60						44,32	0,854	2,79		
5690,10						5190,-	100,000	326,24		24.435

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Sammandrag.

Samfällighetens Mellomgärden

Samfällighetens Ekeshagen

Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19123,-						16050,-	75.565	1008.91	
5690,10						5190,-	24.435	326.24	
24813,10						21240,-	100.000	1335.15	

Mellomgården den 28 maj 1937

Ernst Österholm


Statens s. kulturbeskickningsman

Erik Vikman. Sakkunnig

Bitr. sakkunnig gode män.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga M.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Kållstorp Mellomgården m.fl. hemman i Fullösa och Forshems socknar av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 2 mars 1936 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget 2 á 3 km. nordost om Fullösa kyrka inom nederbördsområdet nr 140/141 mellan Tidan och Sjöråsån. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdenas gränser med blå linjer.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av öppna avloppsdiken och läggning av täckta ledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D,

B-G-H, G-I och C-K samt D-E-F och E-L.

3. Karta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5 : 1000. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med röda ringar. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena för de öppna avloppen hava uttagits å generalstabens karta, under det att de för de täckta ledningarna direkt inmätts. De öppna avloppens och rörtrummornas dimensioner hava bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på ändamålsenlig torrläggning av de marker som beröras av företaget, under antagande av en högvattenavrinning av 1 liter per sekund och hektar från de marker, som ligga ovanför detta företag, och 1.5 liter per sekund och hekt-

ar från de marker, som äro beroende av detta företags utförande, samt en medelvattenavrinning av 0.1 liter per sekund och hektar. Rörledningarna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid konstanten "k" satts till 60. Dimensionerna hava bestämts så att ledningarna förmå avbörda en vattenmängd av 1.5 seklit./har, vilket under normala förhållanden torde vara tillräckligt.

		Vattensamlingsområde	Flodvattenmängd
vid punkt	A	1140 hektar	1270 seklit.
	B	1040 "	1110 "
	C	985 "	1040 "
	17	615 "	670 "
	D	510 "	520 "
	50	370 "	390 "
	61+69	33 "	50 "
	63+43	29 "	44 "
	64+69	25 "	38 "
	65+48	22 "	33 "
	67+ 5	17 "	26 "
	68+47	13 "	20 "
	80+60	12 "	18 "

5. Broar och trummor.

Företaget medför byggandet av 6 st. rörtrummor samt 6 st. broar av sten med trä- eller stenöverbyggnad i enlighet med kostnadsförslaget och upprättade typritningar. Trööverbyggnaderna må ersättas med stenöverbyggnader i de fall, där så anses fördelaktigt, dock endast under förutsättning att material med fullt betryggande hållfasthet kommer till användning.

6. Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställda yrkanden skall

ersättning utgå till vederbörande jordägare för mark, som åtgår till avlopps breddning, samt för det intrång som förorsakas på grund av ur öppet avlopp uppschaktad jordmassa. För mark som åtgår till avlopps breddning skall ersättning utgå efter markens värde i nu befintligt skick. Den mark på vilken jordsträngarna uppläggas, ersättes däremot efter markens värde i torrlagt skick. Denna ersättning beräknas motsvara 20 öre per kubikmeter uppschaktad jordmassa.

I särskilt upprättade jordersättningslängder /Bil. H/ finnas de sålunda för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna och uppgå ersättningarna för avloppens breddning till 487:92 kronor och för intrång av jordupplag till 2284:-- kronor. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 21240:- kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp samt 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande dikens utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i

värderingslängden /Bil. G./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall på grund av diknas läge uppdelas i två av varandra oberoende samfälligheter: "Samfälligheten Mellomgården" och "Samfälligheten Ekshagen". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts för att konstatera huruvida någon av samfälligheterna skulle indelas i förberedande avdelningar. Denna utredning har givit vid handen, att skäl till sådan uppdelning icke förefinnes. Kostnaderna för företagets utförande skola därför inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. L./ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaden för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande "Samfälligheten Mellomgården" för 75.565 % av företagets gemensamma kostnader och "Samfälligheten

Ekshagen" för 24.435 %. Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall av "Samfälligheten Mellomgården", innan arbetet påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjuguåtta /28/ kronor 68 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförstärkningar eller andra förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1939 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte gräsklippas varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åligger envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen ut-

släppts vid äventyr, att om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna i 3 kap. 22 § vattenlagen, ägande sålunda icke någon rätt

att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal.

13. Övriga yrkanden.

Yrkanden, som framställts under förrättningen och som icke behandlats i detta utlåtande, hava icke föranlett någon synemännens åtgärd.

14. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Mellomgårdens dikningsföretag av år 1937".

15. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Mellomgården den 28 maj 1937.

Statens e. lantbruksingenjör

Erik Vibron Axel Brandt

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Mellomgärdens diknings[illegible]
av år 1937 i Tullösa och Forsheims
socken och Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	42	0,50			21	–
		Ägomätning: *i skala 1. 4000, §§ 6—10*							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.	0.3	1,50		45		
		kroklinje	„	11.8	3,00	35	40		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 36 *ar*	st.	297	0.24	71	28		
			har	106.6	0.78	83	19		
		äng och odlingsmark, medelareal 33 *ar*	st.	6	0.18	1	08		
			har	1.97	0.58	1	14		
		annan mark och impediment, medelareal 17 *ar*	st.	34	0.05	1	70		
			har	5.74	0.78	4	47		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 *m.*							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~*bladet*~~ *regalarket*				4	–		
		övriga ~~*blad*~~ *regalark*	st.	1		1	–	203	71
			Överföres					224	71

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				224 71
1-10/7 26-27/11 12-14/4	1936 1936 1937	**Avvägning.**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	9	12,00	108 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har ... har	114.37	0.50	57 18	
		avvägda punkter ... st.	931	0.03	27 93	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... st.				
		avvägda punkter ... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	7.3	2,00	14 60	
		i annan mark ... „		5,00		207 71
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 34 ar, ... st.	337	0.05	16 85	
		... har	114.37	0.10	11 43	28 28
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	337	0,04		13 48
		Markvärdering:				
25/11 12/4	1936 1937	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/2	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	4.343	1,50	6 51	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	606	0,06	36 36	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	303	0,12	36 36	89 23
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	0.530	3:-	1 59	
		2) befintligt avlopp ell. vall „	5.255	3:50	18 39	19 98
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	14	0.12	1 68	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	89	0.25	22 25	
		... „				
		... „				23 93
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	3	3,00		9 —
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp ...			3 —	
25.4. m.fl.	1937	för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
		dagar ...	1½	12,00		18 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	4.379	3,50	15 32	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	4.379	1,00	4 37	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen 0.72 m.² sektion på ... „	0.745	0.36	- 26	
		1.80 „ „ „ ... „	1.590	0.90	1 43	
		1.00 „ „ „ ... „	2.036	0.50	1 01	
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00	6 -	
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00	10 -	38 39
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	133	0,03	3 99	4 99
		... Överföres				677 70

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				677 70
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km.	0.530	2,50	1 32	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	4.813	4,00	19 25	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen 1.30 m² *sektion på* „	4.371	0.65	2 84	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			21 24	44 65
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	3	5,—	15 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		15 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	931	0,01		9 31
		Översiktskarta, *§ 41*				4 50
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar st.	120	0,25	30 —	31 50
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st.	26	0,30	7 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20		9 80
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* sid.	9	3,00		27 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1,* dagar	1¾	12,00		21 -
1937	27/5	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* dagar	½	12,00		6 -
1936	20/11	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* dagar	2	12,00		24 -
1937	15/12 12/4					
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* „	¼	12,00	3 -	
		utlopp för täckt ledning „	⅓	12,00	4 -	
		slamficka „		12,00		
						7 -
		Lösen för: *Summa kronor*				880 46
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1 a) 1:sta regalarket bladet			10 -	
		övriga regalark blad st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 34 *ar ägofigurer* st.	337	0.07	23 59	
		har	1.1437	0.14	16 01	
		Överföres			49 60	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			49 60	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			9 90	
		3) insättning av höjdlägestal st.	931	0,02	18 62	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	133	0,05	6 65	86 52
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „	0442	3:-	1 32	
		nytt avlopp eller vall „	0530	5:-	2 65	
		ändring av befintligt avlopp „	4.813	6:-	28 87	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			23 93	
		3) broar och trummor, „ „			15 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3	3,00	9 -	80 77
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	7/12	12,00	7 -	
						7 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	84	0,55		46 20
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				224 99
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			17 50	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar 5:- + 9:-			14 -	31 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			55 20	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			143 -	
						198 20
		Summa kronor				229 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				880 46
		Lösen för kopior och avskrifter				224 99
		Övriga förrättningskostnader				229 70
		Summa kronor				1335 15

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kiruna *häradsrätt.*

Mellomgården *den* 28 maj *19*37

Ernst Öjmbolm
Statens lantbruksingenjör.

880.46
223.99
31.50
1136.95
198.20
1335,15

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning bevisa:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
334135