



Akt nr:
R-E1a-2223

AU\$R-E1a-2223

18. SEP. 1939

Västerbygdens vattenområde

Nederbördsområde n:o 142, sektion n:o 1.

F6197

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2*2223

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

angående

"Vedum Stommens dikningsföretag av år 1937"

i Laske Vedums socken

av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiotvå /42/ skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 2 blad.

18 SEP. 1939

Västerbygden vattenområde.

F6197

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2*2223

Handlingar angående
Vedum Stommens dikningsföretag av år 1937
i Laske Vedums socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1937 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vattenla-
gen för förbättrad utdikning av mark
tillhörande *Vedum Stommen*.
m.fl. hemman i Laske Vedums socken
av Skaraborgs län.

Den 22 juli 1937.

Sedan undertecknad, statens e. lantbruksingenjör, på därom gjord
ansökning /Bil. 2/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 3/ att hand-
lägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna ut-
satts att hållas förestående dag klockan *9.30* hos *Edvin Eriksson*,
Lidan....., varom särskilda underrättelser blivit
till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädes-
kommit skiftesgodemännen
Hugo Hagberg, Horshaga, Vedum, och
Johan Gustafsson, Svartagården, Vedum,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare infunnit sig:
såsom sökande:

Edvin Eriksson, Vedum Lidan,
Carl Svanteson, " ,
August Johansson, Vedum Storegården,
Henning Jonsson, Vedum Stommen,

såsom övriga sakägare:

Ingenjör Folke Hagman såsom ombud för Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga
järnvägsaktiebolag, enl. fullm. /Bilaga 1/.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt förordnandet för förrättnings-
mannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot för-
rättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej
förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade upptagande av avlopp till sådant djup och sådana dimensioner att ifrågavarande marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Ombudet för Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg erhöll uppgifter om ifrågakommande data för upprensning av dikessträckan 5+44 - 8 utefter järnvägen /sektion 79+150 - 79+400/ och för täckt ledning genom banvallen /sektion 79+850/ samt upplysning om att järnvägen, därest det skulle visa sig att den ur torrläggningssynpunkt beroende marken vid tiden för järnvägens tillkomst vore att hänföra till åker eller äng, komme att åläggas att såväl ombesörja som bekosta dessa arbeten. Ombudet uppmanades att ombesörja, att järnvägsaktiebolaget med det snaraste till förrättningsmannen inkomme med yttrande i ärendet.

§ 5.

Edvin Eriksson yrkade ersättning av järnvägsaktiebolaget för mark som komme att tagas i anspråk för breddning av avloppet samt för intrång av jordupplag å åker.

§ 6.

Intressenterna yrkade ersättning för ombyggnad av de broar, som beröres av företaget, ävensom ersättning för ^{intrång av} ur öppet avloppsdike bortschaktad jordmassa.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas hos bröderna Einar och Folke Gustafsson, Måsagården, *.....Lew.*
27 augusti kl. 13.....

§ 8.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Johann Gustafsson

Knut Hagberg

Biträdande gode män.

Den 27 augusti 1937.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synmän och följande sakägare:

Edvin Eriksson, Vedum Lidan,

Carl Svanteson, "

/August Johansson, Vedum Storegården,

Henning Jonsson, Vedum Stommen,

Einar och Folke Gustafsson, Vedum Måsagården.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen samt för fördelningen av kostnaderna.

§ 10.

Synmännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 11.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 2 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes

Henning Jönsson, Stammen, Vedum..... ,

vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande, samt

Edvin Eriksson, Skettgården, Vedum.....

..... Till styrelsesuppleant valdes

Carl Sautesson, Liden, Vedum.....

§ 12.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes

Aug. Johansson, Storgården och Einar Gustafsson, Mådgården.....

§ 13.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar

skulle mottagas och förvaras av *Henning Jönsson*.....

Stammen, Vedum.....

§ 14.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 15.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och t

Vedum den 27 augusti 1937

Einar Öjroholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Nils Hagberg.....

Johan Gustafsson.....

Biträdande gode män.

Uddevalla—Vänersborg—Herrljunga Järnväg

Uddevalla

Telefon 1102


F u l l m a k t

för innehavaren att vid syneförrättning för torrläggning
av mark tillhörande Vedum Stommen m.fl. hemman inom Laske
Vedums socken av Skaraborgs län, föra vår talan; godkän-
nande vi ombudets laga åtgärder.

Förrättningen tager sin början torsdagen den 22 juli
1937 kl. 9.30.

Uddevalla den 20 juli 1937.

UDDEVALLA-VÄNERSBORG-HERRLJUNGA
JÄRNVÄGSÄKTIEBOLAG



Aug. Johnson
Edwards Erikson

7

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Stommen
Storgården
Liden
Liden
Wdervalla - Wämersborg
Herrljunga järnväg.

Oemning Jonsson
August Johansson
Karl Berantesson
Orrin Ericksson

Kungl. Maj:ts befallningshavande

1
Skaraborgs län.

Landskansliet.

D. & V.D. n:r 28 - 29
1936

8.
Stommen n fl.
L. Pedum

Bilaga 3 a.



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelserna underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 25 maj 1936.

På länsstyrelsens vägnar:
H. J. Johansson E. Öfverholm

Utan avgift.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. & V.D. n:r 68 - 17
1935

Laske-Deorum

Bilaga 3 b



28-29

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, ...
förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och
införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 november 1935.

Carl Hansen fult

Marysberg

FÖRTECKNING

Över underrättelser angående sammanträde hos Edvin Eriksson, Liden, torsdagen den 22 juli 1937 kl. 9:30 för torrläggning av mark tillhörande 1/2 mtl. Vedum Stommen 7² m.fl. hemman i Laske Vedum socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 14 juli 1937 till Skiftesgodemannen Hugo Hagberg, Horshaga, Vedum, Skiftesgodemannen Johan Gustafsson, Svartagården, Vedum, Trafikchefen för Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnvägsaktiebolag,

Uddevalla;

Edvin Eriksson, Vedum Lidan, Vedum,


Karl Svantesson, " "

August Johansson, Vedum Storegården, Vedum,

Henning Jonsson, Vedum Stommen, "

Einar och Folke Gustafsson, Vedum Måsagården, Vedum,

Skara den 14 juli 1937.



Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Skara den 1 oktober 1936.

Till

Trafikchefen för Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg,
Uddevalla.

På grund av ansökning av ägare till Stommen, Storegården och Liden i Laske Vedums socken av Skaraborgs län har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadede marker tillhörande ovannämnda hemman. Vid besök på platsen har konstaterats, att ett avloppsdike utefter Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg /på närslutna översiktskarta markerat med ett rött streck/ är för grunt för att kunna tillåta fördjupning av ovanför befintligt avloppsdike och täckdikning av sökandenas här ifrågavarande mark.


I och för handläggning av förrättningen får jag utbedja mig upplysning om när avloppsdiket utefter järnvägen tillkommit, om det utförts helt på järnvägens egen bekostnad samt om den av avloppsdiket beroende marken vid tiden för järnvägens tillkomst /vid tiden för avloppsdikets tillkomst/ varit att hänföra till åker eller äng.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bestyrkes i tjänsten:



Uddevalla—Vänersborg—Herrljunga Järnväg

Trafikchefen

Statens e. Lantbruksingenjör

Herr Ernst Öfverholm


S k a r a.

Härmed får jag lämna följande upplysningar, som begärts i och för handläggning av syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande vissa hemman, som gränsa till järnvägen.

Avloppsdiket som berör Stommen, Storegården och Liden i Laske Vedums socken av Skaraborgs län har tillkommit omkring år 1866 vid järnvägens byggande, helt på järnvägens bekostnad och på mark som troligen var delvis åker och delvis äng.

Beträffande trumman, vilken hindrar torrläggning av vattenskadad mark tillhörig Måsagården, även belägen i Laske Vedums socken, meddelas att av trummans utseende att döma även denna tillkommit vid järnvägens byggnad omkring år 1866, och att marken vid denna tidpunkt troligen kunde hänföras till åker.

Högaktningsfullt
UDDEVALLA-VÄNERSBORG-HERRLJUNGA
JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG



Herr Ingenjör Folke Hagman,

U-V-H-J., Uddevalla.

Beträffande syneförrättningar enligt vattenlagen i Laske Vedums socken av Skaraborgs län.

Vid den 26 juli företagen forskning å länets lantmäterikontor har befunnits:

- 1./ att den del av 1/4 mtl. Vedum Måsagården 8³, som är beroende av trumman, varom här är fråga, genom U-V-H-J:s banvall enligt karta och beskrivning, som för laga skifte upprättades år 1853, vid denna tid utgjordes av åker och äng.
- 2./ att enligt förenämnda karta och beskrivning all mark tillhörande Vedum Lidan, Vedum Storegården och Vedum Stommen, som för sin torrläggning är beroende av det jämsides med U-V-H-J löpande diket, jämväl den del av Vedum Stommen, som skulle torrläggas, genom en 4-tums ledning genom banvallen, år 1853 utgjordes av betesmark.

Samtidigt härmed avlåter jag till sökandena till syneförrättningen för torrläggning av den under punkt 2 omnämnda marken skrivelser, vari de uppmanas att, därest det är dem möjligt, senast den 8 augusti skriftligen till Trafikchefen för U-V-H-J inkomma med bevis för att marken ifråga uppodlats till åker eller äng före järnvägens tillkomst, vid äventyr att, om sådant bevis icke före nämnda dag kan framläggas, järnvägen helt befrias från skyldigheten att bekosta de arbeten, som här blivit ifrågasatta.

Skara den 27 juli 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bestyrkes i tjänsten:
Ernst Öfverholm

Avskrift av brev till intressenterna Henning Jonsson, Aug. Johansson,
Carl Svanteson och Edvin Eriksson.

Beträffande syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande 1/2 mtl. Vedum Stommen 7², 3/16 mtl. Vedum Store-
gården 3⁵⁶, 11/432 mtl. Vedum Lidan 5⁶ och 1/48 mtl. Vedum Lidan 5¹⁴.

Vid den 26 juli företagen forskning å länets lantmäterikontor
har befunnits, att all den mark tillhörande ovannämnda fastigheter
och som för sin torrläggning är beroende av det jämsides med Uddevalla-
Vänersborg-Herrljunga Järnväg löpande diket, ävensom den del av
Stommen, som skulle torrläggas genom ~~detta~~ anläggandet av en 4 tums
ledning genom banvallen, enligt den karta och den beskrivning, som
för laga skifte upprättades år 1853, vid denna tid utgjordes av betes-
mark.

Härigenom uppmanas Ni att, om det är Eder möjligt, till Trafik-
chefen för Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg, Uddevalla, skrift-
ligen och före den 7 augusti i år insända absolut trovärdiga och styrk-
ta bevis för att den mark, som Ni genom detta dikningsföretag vill ha
torrlagd, före järnvägens tillkomst uppodlats till åker eller äng.

Om sådant bevis icke före nämnda dag kan insändas, kommer järn-
vägen att helt befrias från skyldigheten att bekosta de arbeten, som
här äro ifrågasatta.

Skara den 27 juli 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens o. lantbruksingenjör.

Bestyrkas i tjänsten:
Ernst Öfverholm

Till

Trafikchefen för Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga
Järnvägs A.Bol.,

U d d e v a l l a

Med anledning av skrivelse från Statens e. lant-
bruksingenjör E. Öfverström^{holm} angående syneförrättning å Stom-
mens m.fl. gårdar i Laske-Vedums socken att inkomma med bevis
om att den mark som ifrågavarande torrläggning berör varit od-
lad som åker eller äng - betesmark.

Enligt den av ingenjör Öfverström^{holm} företagna forsk-
ning ur 1853 års byskiftes beskrivning kan ingenting med be-
stämdhet bevisas att marken ifråga ej var odlad enär denna be-
skrivning är daterad över 15 år före järnvägen tog marken i an-
språk;: att under denna mellantid en stor del av de enligt skif-
tes beskrivningen betecknade betesmarken uppodlats och dikats,
därom finnes ännu tydliga spår, bl.a. annat i järnvägens hägnad
där den utgöres av stenmur finnes ännu trummor kvar i samma.

Får även påpeka att det vid järnvägens byggande
vattengången avstängts från sin naturliga gång och medelst ka-
nal leder vattnet jämsides med järnvägsbanken, så är det en-
ligt vattenlagen järnvägens skyldighet att även i fortsätt-
ningen upprätthålla och underhålla sådant avläpp liksom tidigare
skett.

Vedum den 5 juli 1937.

för Stommens m.fl. gårdar dikningsföretag

Oscar Jansson
Eug. Johansson

Carl Swantesson
Edvin Eriksson

Indat av förädlingsman

Bil.
(Bl. 2 st i Intyg)

Att den å Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg kringliggande mark tillhörig Stommen, Storegårdens m.fl. gårdar inom Vedums socken, som beröres av laga syneförrättning, varit uppodlad före järnvägens tillkomst kan ännu synas tydliga spår såväl där det numera är skogbeväxt mark som även å den övriga åkerjorden finnes spår efter diken, där järnvägen dragits fram tvärs över åkertegarne, samt att trummor anlagts i järnvägens hägnadsstenmur å västra sidan för att mottaga vattnet från dessa diken som sedan ledes till befintlig trumma under järnvägen, intygas härmed:

VEDUM, Svartagården och Liden den 4 augusti 1937.

Johan Gustafsson
skiftesgodman

Sven Wedelin
f.d. skiftesgodman

Med anledning af förfrågan angående ett
 aflapps-dike som berör odlad mark å Wedum -
 Isommens egor, så förhöll det sig så under min
 tjänstetid vid järnvägen åren 1897 - 1930 att ifrågas-
 rande dike, någon gång uppreparades af järnvägens
 folk, så att vattnet kunde afriinna genom järnvägens
 sidoschakt utmed västra sidan af banvallen, till
 afloppstrumman under järnvägen ^{i närheten} af Km: Stolpen nr 80.

Afven i deti vatten-~~kanal~~ ^{dike} som går inom
 järnvägens-område i närheten af Km: Stolpen nr 79 och
 berör Wedum-Lidens egor, utfördes af järnvägens
 folk mindre uppreparningar och reparationer under
 min tjänstetid, samt tillsägs att vid vattenflöden
 ingen skada uppstod å järnvägsbanken.

Hertljunga den 4 Aug. 1937

W. Dahlbäck

f d bannmästare

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06							870	22	20	900	54	-	520	31	80
			02					60	1	20	400	8	-	340	6	80
	29							450	130	50	900	261	-	450	130	50
							02									
	35		02				02		163	90		323	-		169	10
	11							530	58	30	900	99	-	370	40	70
	05							490	24	50	900	45	-	410	20	50
			08					80	6	40	400	32	-	320	25	60
			01					100	1	-	400	4	-	300	3	-
			01					320	3	20	600	6	-	280	2	80
			03					160	4	80	600	18		440	13	20
							07									
							03									
	16		13				10		98	20		204	-		105	80
			02					240	4	80	400	8	-	160	3	20
	06							110	6	60	850	51	-	740	44	40
	10							260	26	-	850	85	-	590	59	-
	08							320	25	60	850	68	-	530	42	40
	07							290	20	30	850	59	50	560	39	20
	09							290	26	10	850	76	50	560	50	40
	07							260	18	20	850	59	50	590	41	30
	08							260	20	80	850	68	-	590	47	20
	55		02						148	40		475	50		327	10

55
130
45

35
40
120
115
70
110





60
100
120
70
60
65
65
70
70

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfält	
				åker, mylla på lea, delvis stent.	21
				odlingsmark, stent.	22
				" "	23
				väg	24
				Summa	
1/2	72		Sedum Stommen	Henning Jansson	
				betesmark, stent.	25
				åker, mylla på lea, ngt. stent.	26
				" " " "	27
				" " " "	28
				" " " "	29
				" " " "	30
				" " " "	31
				" " " "	32
				" " " "	33
				" " " "	34
				" " " "	35
				" " " "	36
				" " " "	37
				" " " "	38
				" " " "	39
				" " " "	40
				" " " "	41
				" " " "	42
				" " " "	43
				" " " "	44
				Överfält	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	55		02						148	40		475	50		327	10
	06							320	19	20	850	51	-	530	31	80
			29					160	46	40	300	87	-	140	40	60
			05					180	9	-	300	15	-	120	6	-
						02										
	61		36			02			223	-		628	50		405	50
			37					180	66	60	300	111	-	120	44	40
	27							340	91	80	900	243	-	560	151	20
	05							340	17	-	900	45	-	560	28	-
	08							310	24	80	900	72	-	590	47	20
	03							280	22	40	900	72	-	620	49	60
	03							250	20	-	1000	80	-	750	60	-
	08							220	17	60	1000	80	-	780	62	40
	07							220	15	40	1000	70	-	780	54	60
	08							250	20	-	1000	80	-	750	60	-
	10							310	31	-	1000	100	-	690	69	-
	11							310	34	10	1000	110	-	690	75	90
	08							310	24	80	1000	80	-	690	55	20
	06							340	20	40	1000	60	-	660	39	60
	05							380	19	-	1000	50	-	620	31	-
	03							540	16	20	1000	30	-	460	13	80
	08							380	30	40	1000	80	-	620	49	60
	44							220	96	80	1000	440	-	780	343	20
	04							790	31	60	1000	40	-	210	8	40
	14							560	78	40	800	112	-	240	33	60
	11							310	34	10	800	88	-	490	53	90
2	03		37						712	40		2043	-		1330	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Örngrät åker, mylla gräsa	45
				" " "	46
				" " "	47
				" " "	48
				Summa	
1/4	8 ³		Vedum Måragården	Einar och Folke Gustafsson åker, mylla gräsa	49
				" " "	50
				" " "	51
				Summa	
			Udderalla - Vänersborg - Hauljunga Järnväg		52
			<u>Sammandrag</u>		
1/48	5 ¹⁴		<u>Lofsten Vedum</u> Vedum Liden	Edwin Eriksson	1-4
1/432	5 ⁶		D ^e	Carl Svantesson	5-12
3/16	3 ⁵⁶		Vedum Storegården	Aug. Johansson	13-24
1/2	7 ²		Vedum Stommen	Henning Jönsson	25-48
1/4	8 ³		Vedum Måragården	Einar och Folke Gustafsson	49-51
			Udderalla - Vänersborg - Hauljunga Järnväg		52
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
2	03		37						712	40		2043	-			1330	60
	14							280	39	20	800	112	-	520		72	80
	15							170	25	50	800	120	-	630		94	50
	14							280	39	20	800	112	-	520		72	80
	13							400	52	-	800	104	-	400		52	-
2 59			37						868	30		2491	-			1622	70
	35							690	241	50	1000	350	-	310		108	50
	27							590	159	30	1000	270	-	410		110	70
	04							690	27	60	1000	40	-	310		12	40
	66								428	40		660				231	60
						1 10											
	35		02				02		153	90		323	-			169	10
	16		13				10		98	20		204	-			105	80
	61		36				02		223	-		628	50			405	50
2 59			37						868	30		2491	-			1622	70
	66								428	40		660	-			231	60
						1 10											
4 37			88				1 24		1771	80		4306	50			2534	70
Vedum den 27 augusti 1937 Ernst Österholm Statens e. lantbruksskolan Jämså Kungshuset Biståndets gode uppsåt																	

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ersättningslängd.</u>						
<u>Ersättning för mark, som åtgår till avlopps breddning.</u>						
<u>Sträckan A - B</u>						
Vedum Lidan 5 ¹⁴	Edvin Eriksson	5+44 - 6	30	10		3 -
Summa:						3 -
<u>Ersättning för intrång av jordupplag.</u>						
<u>Sträckan A - B</u>						
Vedum Lidan 5 ¹⁴	Edvin Eriksson	5+44 - 6+20	85	20		17 -
<u>Sträckan B - C - D - E</u>						
Vedum Stommen 7 ²	Henning Jonsson	0 - 2+68	120	20	24 -	
Vedum Storeg:n 3 ⁵⁶	Aug. Johansson	2+68 - 4+40	130	20	26 -	
Vedum Lidan 5 ⁶	Carl Svanteson	4+40 - 4+82	210	20	42 -	
Vedum Lidan 5 ¹⁴	Edvin Eriksson	4+82 - 5+44	350	20	70 -	162 -
Summa:						179 -
Vedum den 27 augusti 1937.						
 						
Statens e. lantbruksingenjör.						
 						
Biträdande gode män.						


Kostnadsförslag.

Bilaga C.

Bilag 3.										
Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<u>Vedum Stommens dikningsföretag av år 1937.</u>								
⁺⁴⁴ 5 -8	256	<u>Sträckan A - B</u>								
		Schaktning av lera, m ³	200	1.25			250 -			
		Tillägges c:a 10 %					25 -			
		Ersättning för mark som åtgår till avloppets breddn. (m ²	30	0.10)	3 -					
		Ersättning för intrång av jordupplag (m ³	85	0.20)	17 -	20 -		295 -		
⁺⁴⁴ 0 -5	544	<u>Sträckan B-C-D-E</u>								
		Schaktning av:								
		lera m ³	140	0.70	98 -					
		lera med enstaka sten och block, m ³	40	0.90	36 -					
		d:o, d:o, samt buskar, stubbar och rötter	60	1.10	66 -					
		följande material jämte något stubbar och rötter:								
		lera m ³	200	0.80	160 -					
		lera med enstaka sten "	270	0.90	243 -					
		lera med enstaka sten och block "	30	1.00	30 -					
		lera med mkt. sten och block "	60	1.50	90 -					
		pinns "	10	2.50	25 -	748 -				
		Tillägges c:a 10 %				70 -				
⁺⁹⁵ 2		Ersättning för ombyggnad av trumma								
		/minst 1m. rör erfordras/			50 -					
⁺⁶⁵ 4		Ersättning för ombyggnad av bro /erforderlig öppning: bredd=1.20 m.								
		höjd=1.20 meter/			50 -					
		Ersättning för intrång av jordupplag	810	0.20	162 -	262 -		1080 -		
					Överföres:			1375 -		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
							Överfört:		1375	-
20	+85 -23	385	<u>Sträckan C - G</u>							
20	-21	100	3" tegelrör	m. 100	0.30	30	-			
21	+18 -22	118	4" "	" 118	0.55	64	90			
22	+18 +85 -23	167	5" "	" 167	0.70	116	90	211	80	
20	+85 -23	385	Grävning, läggning och							
			återfyllning	m 385	0.60			231	-	
20, 21, 22 +18, 23 +14			Brunn	4	25:-			100	-	
23	+85		Täckdikesöga av cementrör							
			med kringmurning av sten							
			Tillägges c:a 10 %							
							57	20	610	-
10	+61 -10	61	<u>Sträckan D - F</u>							
			4" tegelrör	61	0.55			33	55	
10	+50 -10	50	Grävning, läggning och							
			återfyllning	50	0.40	20	-			
10	+50 +59 -10	9	D:o	9	6:-	54	-			
10	+59 +61 -10	2	D:o	2	0.45	-	90	74	90	
10	+61		Brunn					25	-	
10			Täckdikesöga av cementrör							
			med kringmurning av sten							
			Tillägges c:a 10 %							
							16	55	160	-
	1246						Summa:		2145	-

Vedum den 27 augusti 1937.



Hemmanstal	Registreringsnummer	Litera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Lasse Vedums socken.</u>				
3.	1/48	5 ¹⁴	Vedum Lidan				
			Edvin Eriksson	sök.	1-4		
2.	1/432	5 ⁶	Vedum Lidan				
			Carl Svanteson	sök.	5-12		
1.	3/16	3 ⁵⁶	Vedum Storegården				
			Aug. Johansson	sök.	13-24		
4.	1/2	7 ²	Vedum Stommen				
			Henning Jonsson	sök.	25-48		
5	1/4	8 ³	Vedum Måsegården				
			Linus och Folke Gustafsson		49-51		
						Summa	

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
169:10						143:07	6,67	20:16		
102:80						89:45	4,17	12:60		
402:50						343:20	16,00	48:36		
1632:70						1373:23	64,02	193:52		
231:60						196:05	9,14	27:63		
2534:70						2145:-	100,00	302:27		
Redum den 27 augusti 1937 Euseb Öjvindsson Statens c. kont. bankinspektion Hugor Hagberg Biträde gode män Johann Beckhoff										

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för förbättrad utdikning av
vattenbesvärade marker tillhörande Vedum
Stommen m.fl. hemman i Laske Vedum socken
av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 25 maj 1936 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka två km. norr om Vedums station inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser såväl uppgrävning av öppet avloppsdike som uppgrävning för och läggning av täckt ledning genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga förhållanden omfattar syneförrättningen de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A - B - C

- D - E, C - G och D - F.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan.

Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppet hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersöknings tillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena för det öppna avloppet hava inlagts och uppmätts å generalstabens karta, under det att vattensamlingsområdena för de täckta ledningarna inmätts vid upprättandet av plankartan.

Storleken utgör:

vid punkt 4430	340 hektar,	vid punkt 0	1.2 hektar
4440	445 "	21	2.6 "
F	2.1 "	22+18	3.5 "
		23+14	4.1 "

Dikessträckan A - B - C:s djup och dimensioner har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av de marker, som berörs av företaget, samt under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter

per sekund och hektar. Dikessträckan C - D skall verka såsom ytvattendike. Möjlighet till täckdikning av markerna öster om järnvägen ovanför påle 3+60 åstadkommes genom den täckta ledningen C - G, vilken dimensionerats så att den förmår mottaga dräneringsvatten från de, på grund av otillräckligheten hos här ifrågavarande avlopp, vattenbesvärade markerna. De högre belägna markerna må vid täckdikning bilda särskilda system med utlopp i ytvattendiket. Rörledningarna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. Dimensionerna hava bestämts under antagande av en avrinning av 0.65 liter pr sekund och hektar för sträckan C - G och 2 liter pr sekund och hektar för sträckan D - F.

5. Broar och trummor, m.m.

Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg beröres av förrättningen, dels därigenom att ett intill Vedum Lidan beläget avloppsdike, A - B, som i samband med järnvägens byggnad på järnvägens egen bekostnad uppgrävts jämsides med järnvägen, nu befunnits vara för grunt och hava för små dimensioner för att tillåta torrläggning av ovanför belägen vattenbesvärade mark, dels därigenom att ett avloppsdike utefter järnvägen och en trumma genom järnvägen å hemmanet Vedum Stommen icke heller medgiva torrläggning till ändamålsenligt djup av åker öster om järnvägen.

Sökandena till förrättningen förmena, att nu föreslagna åtgärder till avhjälpande av ovan omnämnda brister skola bekostas av järnvägens ägare och hava medelst intyg sökt styrka att den av öförmålda avlopp och trumma beroende marken vid tiden för järnvägens tillkomst varit uppodlad. Av Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järn-

vägs expropriationskarta, upprättad år 1864 - 1866, med därtill hörande beskrivning framgår emellertid tydligt, att all mark, som för sin terrällgning direkt är beroende av avloppen ifråga, vid kartans upprättande utgjordes av betesmark.

Jämlikt 7 kap. 9 § vattenlagen är järnvägens ägare pliktig ombesörja arbetet med att lägga en ledning av 4" tegelrör genom banvallen nedanför punkt F. Jämlikt 10 § i samma kap. är järnvägens ägare berättigad till ersättning av dikningsföretaget för detta arbete.

Upptagandet av avloppsdiket A - B i enlighet med detta dikningsförslag åligger dikningsföretaget. Underhållet av detsamma skall emellertid i framtiden åvila järnvägen.

Jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen kommer förslaget att underställas Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens prövning.

I samband med företagets utförande måste tvenne broar ombyggas, en vid 2495 med en genomloppsöppning med minst 1 meters diameter, en vid 4465 med en genomloppsöppning med 1.20 meters bredd och 1.20 meters höjd.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå med 50 kronor för ombyggnad av bron vid 2495 samt med 50 kronor för ombyggnad av bron vid 4465.

På grund av under syneförrättningen framställda yrkanden skall ersättning utgå till vederbörande jordägare för den mark, som ägaren av Vedum Lidan 5¹⁴ måste avstå för breddning av avloppet A - B, samt för det intrång som förorsakas på grund av jordupplag. För mark som åtgår till avloppets breddning, skall ersättning utgå efter markens

värde i nu befintligt skick. Ersättning för intrång av jordupplag utgår efter 20 öre pr m³ uppschaktad jordmassa, vilket motsvarar markens värde efter företagets utförande.

I särskilt uppräktad jordersättningslängd /Bil. B/ finnes de sålunda för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna och uppgå ersättningarna på grund av jordupplag till 179:- kronor och för avloppens breddning till 3:- kronor. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppets färdigställande till 2145 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämnning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till avdelningsbildning föreligger ej. Varje delägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet av den båtnad, som beredes hans mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor

efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Då värdet av förbättringen, som skulle ernås genom företagets utförande, understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom förmläses i 11 kap. 95 § vattenlagen ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma,

utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta

utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna

mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt

i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan arbetet påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft,

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval och

avvägning för utsättning på ungefär var tjugufemte meter av sak-

kunnig person verkställas,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas,

såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg
nya märken blivit utsatta,

att ur blivande öppet avlopp uppschaktad jord skall läggas minst 1
meter från öppet avlopps kanter och med en lutning mot dessa,
icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets
framläppande genom upplagen skola anordnas,

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjli-
gaste mån uträtas och avrundas. Undantag härifrån må ske, om
kröken ifråga stensättes,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod
kvalitet,

att rörläggningen skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt
kompetent person och att läggningen skall vara godkänd av sta-
tens lantbruksingenjör innan rören täckas,

att, om täckdikesplan finnes upprättad eller eljest då så anses
lämpligt, det första röret för de stammar, som beräknas komma
att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen
ifråga,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1939 samt
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägnings-
resultatet skall avloppet för framtiden underhållas genom regelbund-
na rensningar. De till den täckta ledningen hörande brunnarna skola

sälunda rensas minst en gång om året. Det öppna avloppet bör därjämte grässkåras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Sträckan A - B skall underhållas av Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnvägsaktiebolag under det att underhållet av de övriga delarna av företaget skall åvila diktningföretaget, varvid kostnaderna skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av brobyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna öfver avloppet.

Det åligger envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr, att om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakkägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja

arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbe-

tets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,
 att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna,
 att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,
 att genom kringssänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och
 att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Vedum Stommens dikningsföretag av år 1937".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Vedum den 27 augusti 1937.

Emil Öfverholme
 Statens e. lantbruksingenjör.

Hugo Hagberg
 Biträdande gode män.

Johan Gustafsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Vidun Stommens dikningsföretag*
 av år *1937*
 i *Laski Vidunns* socken och *Skarbo* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	0,50			4 -	
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	1.6	3,00	4 80		
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	0.3	6,00	1 80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal // ar	st.	38	0.05	1 90		
			har	4.37	2.02	8 82		
		äng och odlingsmark, medelareal 10 ar	st.	9	0.05	- 45		
			har	0.88	1.46	1 28		
		annan mark och impediment, medelareal 25 ar	st.	5	0.05	- 25		
			har	1.24	0.78	- 96		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"	0.2	5.-	1 -		
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4 -		
		övriga regalar blad	st.				25	26
		Överföres					29	26

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				29 26
1936 9/9		Avvägning.				
1937 3-5/5		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 13 punkter pr har har	4.64	0.50	2 27	
		avvägda punkter st.	58	0.03	1 74	
		i annan mark, medelantal 9 punkter pr har har	0.71	1.00	71	
		avvägda punkter st.	8	0.06	48	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1.2	2,00	2 40	
		i annan mark "	0.3	5,00	1 50	33 10
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 12 ar, st.	52	0.05	2 60	
		har	6.49	0.10	- 64	3 24
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	52	0,04		2 08
		Markvärdering:				
1937 22/7		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/6	12,00	2 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	94	0,06	5 64	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	47	0,12	5 64	17 28
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0.485	3. -	1 45	
		2) befintligt avlopp ell. vall "	0.761	3.50	2 66	4 11
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion -	17	0.25	4 25	
		"				4 25
		"	1	3,00		3 -
		Antal profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning min. avl. km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. min. avl. "		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00		9 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	31	0,03	- 93	1 93
		Överföres				109 75

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				109 75
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning min. av km.		2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp min. av "		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 14	8 64
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	66	0,01		0 66
		Översiktskarta, § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	6	0,25	1 50	3 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	5	0,30	1 50	3 50
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00		27 —
1937	22/7	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/4	12,00		15 —
	27/8	Särskild utredning, § 46, mom. 2 bet. U. V. H. J. dagar	2	12,00		24 —
1937	8/7	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15; brunn "	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00	3 —	
		slanficka "		12,00		
						6 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				205 05
		1 a) 1:sta regalarket bladet			7 —	
		övriga regalark blad st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 12 ar ägofigurer st.	52	0,07	3 64	
		har	6,49	0,14	— 90	
		Överföres			11 54	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 54	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 13	
		3) insättning av höjdlägestal st.	66	0,02	1 32	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	31	0,05	1 55	17 29
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall	0 485	5.-	2 42	
		ändring av befintligt avlopp	0 761	6.-	4 56	
					4 25	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		11 23
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/2	12,00	6 -	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	32	0,55		17 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				56 62
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			4 -	4 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			20 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			16 -	
		Summa kronor				36 60
		Sammandrag.				40 60
		Förrättningsmannens arvode				205 05
		Lösen för kopior och avskrifter				56 62
		Övriga förrättningskostnader				40 60
		Summa kronor				302 27

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lasse häradsrätt.

Vedum den 27 augusti 1937.

Statens landbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras:

den 19