



Akt nr:
R-E1a-2224

AU\$R-E1a-2224

18. SEP. 1939.

Nederbördsområde n:o 142/143.

Västerbygdens vattendomstol

F6198

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 4*2224

ORIGINALHANDLINGAR

angående

"Kåregårdens dikningsföretag av år 1937"

i Norra Kedums socken

av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtioåtta /58/ skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 4 blad.

18 SEP 1939

Landbygden vattandovet

F6198

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 4*2224

Handlingar angående
Kåregårdens dikningsföretag av år 1937
i Norra Kedums socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1937 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vattenlagen
för torrläggning av mark tillhörande Kåre-
gården m.fl. hemman och fastigheter i Norra
Kedums socken av Skaraborgs län.

Den 11 december 1936.

Sedan undertecknad, statens e. lantbruksingenjör, på därom
gjord ansökning /Bil. ^{Coh. F} D./ av Kungl. Maj:ts Befallningshavande bli-
vit förordnad /Bil. nd A./ att handlägga denna syneförrättning, hade
sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag
klockan 12.45 hos Axel Hasselgren, Kåregården, varom särskilda
underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade för-
teckning /Bil. G./.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen
Gustaf Karlsson, Tomten, Skalunda, Lidköping, och
Wiktor Olsson, Smedegården, Skalunda, Lidköping,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare infunnit sig:
såsom sökande:

Johan Larsson, Kåregården, för egen del och för systemns Karolina
Axel Hasselgren, Kåregården, Larsson,
Mejeristen Anders Tigerberg, N.Kedum,
Postförest. Georg Synnerdahl, N. Kedum,
Byggmästaren Arvid Johansson, N. Kedum,
Målaren Sven Larsson, N. Kedum,
Kyrkovärdarne Edvard Nilsson, Skattegården, Tådene, och Carl Adamsson,
Aggetorp, N.Kedum, såsom pastoratsombud beträffande 1 mtl. Gröne-
berg, enligt protokollsutdrag /Bil. J/,
Kyrkovärden Carl Adamsson, Aggetorp, för Norra Kedums kyrkas jord,
Arrendator Otto Ekblom, Gröneberg.

såsom övriga sakägare:

Vägstyrelsens ordf. i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt, gods-
ägaren Karl Hellberg, Öredal, Vinninga,
Banmästaren Algot Gustafsson, Lidköping, såsom ombud för Lidköping-
Kållands Nya Järnvägs A.B., enligt fullmakt /Bil. K/,
Karl Gustavsson, Plogsbo,
Aug. Johansson, Plogsbo,
Gustaf Larsson såsom ombud för Maria Falk, Plogsbo, enl. fullm.
/Bil. L/,
August Andersson, Plogsbo, för egen del, samt såsom ombud för modern
Anna Sofia Magnusson och systrarna Hedda och Amanda Larsson.

2

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Kontraktsprosten Ivar Blomberg för 1 mtl. Gröneberg, ett löneboställe för Tådene pastorats kyrkoråd, arrendator Otto Ekblom, byggmästare Arvid Johansson, postföreståndare Georg Synnerdahl och målare Sven Larsson hade ingått förening med sökandena till förrättningen genom särskild skrivelse, vilken upplästes och vitsordades medelst synemännens påskrift /Bilaga H./.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättade kartor över de vattenskadade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade/
avloppsdikenas upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende vattenskadade mark, där så beräknades bli ekonomiskt fördelaktigt, kunde torrläggas till 1.2 meters djup.

§ 5.

Efter förrättningsmannens tillkännagivande att järnvägstrumman vid punkt 15+80 genom Lidköping-Kållands järnväg vore för grund för att tillåta torrläggning till lagenligt djup av den av trumman beroende åkerjorden, upplyste Johan Larsson, att marken ifråga varit att hänföra till åker redan vid järnvägens tillkomst.

Banmästaren meddelade, att järnvägen framför att omlägga den befintliga trumman föredroge att lägga en täckt ledning genom banvallen, varvid järnvägen skulle bekosta rören genom banvallen och arbetet med dessas läggning jämte kringgjutning av rörinloppet.

§ 6.

Upplystes att trumman för landsvägen vid punkt 13+20 ombyggts från grunden efter år 1880 och därjämte reparerats för omkring 15 år sedan. Vägstyrelsens ordförande förmenade, att om trumman vore i sådant skick, att den nu i varje fall behövde omläggas, det icke nämnvärt komme att inverka på trummans kostnad, om den förlades på lagenligt djup eller grundare.

§ 7.

Enligt ombudens för Gröneberg och Johan Larssons mening, borde sträckan från punkt 10 genom skogen och fram till åkern utföras som täckt ledning under det att avloppet i övrigt utfördes som öppet dike.

§ 8.

Järnvägens ombud lämnade företaget tillstånd att lägga täckt ledning genom N. Kedums stations bangård, under förutsättning att Höganäs-rör användes under järnvägsspåren på en sträcka av 8 å 10 meter.

§ 9.

Intressenterna uttalade sig för att ersättning skulle utgå för intrång av jordupplag, i den händelse detta skulle visa sig vara ekonomiskt möjligt, ävensom för den mark, som åtgår till avloppens breddning.

§ 10.

Inga privata broar skulle ingå i kostnaderna för företaget.

§ 11.

August Andersson såsom ombud för änkan Anna Sofia Magnusson, Plogsbo, och hennes barn förenade sig och sina uppdragsgivare med de övriga sökandena till förrättningen genom att underteckna förenings-skrivelsen /Bil. H./ samt yrkade att förrättningen utsträcktes så, att möjlighet till torrläggning kunde beredas jämväl deras mark.

§ 12.

Johan Larsson anmärkte, att om denna komplettering av förrättningen skulle komma att fördröja denna förrättnings handläggning, han icke ville tillåta en sådan utsträckning av företaget.

4.
§ 13.

Bestämdes att företaget skulle vara fullbordat senast den 1 sept.
1938.

§ 14.


Meddelades, att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 12 dagsverken, av vilka 6 skulle gäldas med 3:- kr. per dagsverke och 6 med 2:- kronor per dagsverke, varför sammanlagda hantlangningskostnaden skulle belöpa sig till 30:- kronor.

§ 15.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom sakägarna komme att lämnas underrättelse genom brevkort.

§ 16.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.


Statens e. lantbruksingenjör.


.....
Biträdande gode män.

5.
Den 3 september 1937.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Johan Larsson, Kåregården,
Axel Hasselgren, Kåregården,
Mejeristen Anders Tigerberg, N. Kedum,
Postförest. Georg Synnerdahl, "
Edvard Nilsson, Skattegården, Tådene,
Carl Adamsson, Aggetorp, N. Kedum,
Arrendator Otto Ekblom, Gröneberg,
Karl Gustafsson, Plogsbo,
Aug. Johansson, Plogsbo, och
Maria Falk, Plogsbo.

§ 17.

På grund av att August ~~Johansson~~ ^{Andersson}, Plogsbo, vid sammanträdet den 11 december 1936 ingått förening med sökandena till förrättningen genom att underteckna föreningsskrivelse härom /Bil. H/ och yrkat förrättningens utsträckning till att omfatta jämväl torrläggning av vattenbesvärade marker tillhörande Plogsbo eller Lampekullen 1³, hade kompletterande fältundersökningar verkstälts och nytt sammanträde utsatts att hållas den 13 augusti 1937. Då det under detta sammanträde framkom, att August ~~Johansson~~ ^{Andersson} saknat fullmakt från sin hustru och hennes släktingar, vilka tillsammans äga fastigheten ifråga, att varanderas ombud vid förrättningen, lämnades hans åtgärd utan vidare avseende. Det beslöts att förrättningen nu slutligen skulle handläggas såsom om August ~~Johansson~~ ^{Andersson} icke vore sökande, varefter förrättningsmannen meddelade, att nytt sammanträde skulle komma att hållas den 3 september 1937 klockan 10 hos Axel Hasselgren, Kåregården.

§ 18.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna,

jordvärderingen, jordersättningar samt för fördelningen av kostnaderna.

§ 19.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 20.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes *Heel Hasselgren, Kåregården, Norea Kedum*, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande, samt *Johans... Laesson, Kåregården och Edvard Nilsson, Skottgården, Våden*. Till styrelsesuppleanter valdes *Carl Adamsson, Haggstorp och Anders Tigerberg, N. Kedum*.

§ 21.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes *Postförst. Georg Synnerdahl, N. Kedum och... lantbrukaren Otto Ekblom, Grönberg*.

§ 22.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av *Heel Hasselgren, Kåregården, Norea Kedum*.

§ 23.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 24.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Kåregården den 3 september 1937.

Eusebius Öfverhake
Statens e. lantbruksingenjör.

Carl Adamsson
.....
Biträdande gode män.

1.
Kungl. Maj:ts befallningshavande

i
Skaraborgs län

LANDSKANSLIET

7.
N. Kadem

Bilaga A.

D. & V.D. n:r 62-38.

1936.



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Överholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökan omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 27 augusti 1936.

Carl Mannfelt

Överholm

Utan avgift.

D. & V.D. 62-38

1936

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. & V.D. n:r 77 - 21
1935

8.
U. Hedman Bilaga B.
(n:r 78)



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, ...

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och
införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 december 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

B. 58. 4. 7 = 77-21
1935

9.

Bilaga C.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i *Skaraborgs* län.

Undertecknad^e få härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Axel Hasselgren*
Kärogården i *Korra Kedums* socken
av *Skaraborgs* län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Korra Kedum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Axel Hasselgren
adress *Korra Kedum* pr

Telefon: *K. Kedum 8.*

Kärogården den *30 november* 1935

Axel Hasselgren

A. W. Tigerberg
Mejeriet Korra Kedum

Handtaget samtidigt med *Julius Larsson*

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

1 mant Eke
1 " Gröneberg
Häsjetanten
Ödegården
"
"
Banvaktarebostället

Kronadomain
Löneboställe (prästgård)
N. Hedens Flykta
August Johansson
Mia Falk
Ida Nilsson
Lidköpings järnväg

Underskrifad anholder vådsamt att få
synen samtidigt som Johan Larsson Häregården
får på sitt utsläppsdike.
Dikena blir två särskilda företag men vi
har beräknat att synrekostnaden blir lägre
på detta sätt, ^{dä} dikena är av ringa
längd.

Axel Hasselgren

1.
Kungl. Maj:ts befallningshavande

i
Skaraborgs län

LANDSKANSLIET

11.
N. Kallman

Bilaga D.

D. & V.D. n:r 63-39.

1936.



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Överholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökan omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 27 augusti 1936.

Carl Hansen

Ministern

Utan avgift.

D. & V.D. N^o 63-39

1936

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. & V.D. n:r 78 - 21

1935



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, ...

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och
införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 december 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

N:o 7. 28-21.

1935

13.

Milaya F.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i *Skaraborgs* län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Johan Larsson Käregården* i *Norra Kedums* socken av *Skaraborgs* län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Norra Kedums

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Johan Larsson Käregården
adress *N. Kedums* pr

Telefon:

Käregården den *5* december *1935*

Johan Larsson

Handlägges samt löst med *Adel Hasselgren*

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

1 mant Grönberg

Lönbovälle (Prästgård)

Undertecknad anholder värdeligt att få
synen samtidigt som Axel Hasselgren
Kärgården får på sitt utloppsdike.
Dikkena blir två särskilda företag men
vi har beräknat att synkostnaderna billigare
på detta sätt, då dikkena äro av ringa
längd.


Johan Larsson

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Axel Hasselgren, Kåregården, N. Kedum, fredagen den 11 december 1936 klockan 12.45 för torrläggning av mark tillhörande Kåregården m.fl. hemman inom Norra Kedums socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 och 41 §§ vattenlagen avsänts den 26 november 1936 till:

Skiftesgodemannen Gustaf Karlsson, Tomten, Skalunda, Lidköping,
Skiftesgodemannen Wiktor Olsson, Smedegården, Skalunda, Lidköping,
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län beträffande
eckl. lönebostället i mtl. Gröneberg i Norra Kedums socken,
Ordf. i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt, godsägare Karl
Hellberg, Öredal, Vinninga,
Lidköping-Kållands Järnväg, Kamrer O. Härström, Karlagatan 1, Lid-
köping.
Johan Larsson, Kåregården, N. Kedum,
Axel Hasselgren, Kåregården, N. Kedum,
Mejeristen Anders Tigerberg, N. Kedum,
Postförest. Georg Synnerdahl, N. Kedum,
Byggmästare Arvid Johansson, "
Målaren Sven Larsson, "
Arrendator Otto Ekblom, Gröneberg, N. Kedum,
Karl Gustavsson, Plogsbo, "
Aug. Johansson, Plogsbo, N. Kedum,
Maria Falk, Plogsbo, "
Ordföranden i Tådene pastorats kyrkoråd, Kontraktsprosten Ivar
Blomberg, N. Kedum.

Skara den 26 november 1936.


Statens e. lantbruksingenjör.

Förening.

Undertecknade delägare i det frätag, som
anser uppgrävning av avloppsröret för trätägg-
ning av vattenbessvärade marker inom Kåregården
m. fl. fastigheter i N. Redums socken av Skars-
borgs län, göra härmed gemensam sak med sökan-
den till frätätningen och yrka, att frätaget ut-
sträcker så, att möjligtst till ändamålsenlig trät-
täckning bereds våra marker.

N. Redum den 13 oktober 1936

Georg. Sjundevald
Pastorsfästare

Arvid Johansson
Byggnads

Isak Larsson,
mädlan

Otto E. Blom
lantbr.

Kar Blomberg
för 1 mil Gården, en
linnevärdare för Gården
pastors kyrkor.

utgör endast för trätäckningen

Kåregården den 11 december 1936
August. Andersson,

Förestående föreningsskrivelse har vid sammanträde under syneförrätt-
ning denna dag upplästs och lämnades utan anmärkning från vederbörande
intressenter.

Kåregården den 11 december 1936.

Karl Kåre

Karl Kåre

Emil Öfverbo

Utdrag af protokollet ved
Sammenkomst med Færdig pæd-
sais Kirkoråd i Glemboeg den 29
November 1936

§1. Samtlige ledamøder nærværende
= = = = =
= = = = =

§4. At Færdig pædoris ombud nærværende
ved Synsforsamling hos Axel Hasselgren
Skole den 11 December 1936 kl 12.45.
Arbejde for lægning af mark. Tien-
der og jernvej 1 mile længere end
Glemboeg udsigtes Kirkoråd omme
Eva og Niels. Skole og om Carl
Adamson. Agstorp.

§5. At i dettes dages protokollet ut-
siges Goufriid Laussen om Skole
Tilstrøm.

Som om

Julefest.
Goufriid Laussen Karl Blomberg
Karl Tilstrom Prof.

På det utroget styrke
ex officio

Karl Blomberg
Kirkoråd.

LIDKÖPINGS JÄRNVÄGAR

LIDKÖPING—HÅKANTORPS
KINNEKULLE—LIDKÖPINGS
OCH
LIDKÖPING—KÅLLANDS JÄRNVÄGAR
KAMRERAREKONTORET

Lidköping den *192*

F U L L M A K T

för vår banmästare Algot Gustafsson, Lidköping att vara vårt
ombud vid syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhö-
rande Kåregården m.fl. hemman inom Norra Kedums socken.

Lidköping den 2 december 1936.

för LIDKÖPING-KÅLLANDS NYA JÄRNVÄGS AB.

L. Westberg

Bevittnas
Skäring *Nils Larsson*

Fullmakt

För min bror Gustaf Larsson
som sköter det hela, och brukar min jord:
att föra min talan, vid sammandrädet
i Kåregården den 11 dennes. Angående aflossnings

Som härmed intygas
Maria Falk
Plogsta N. Kedum

Bevittnas

A W Tigerberg
N Kedum

Berta Tigerbergs
Korn Kedum

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
45	10							690	69	-	800	80	-	110	11	-
65	18							390	70	20	800	144	-	410	73	80
75	19							360	64	80	900	162	-	540	97	20
75	32							360	115	20	900	288	-	540	172	80
40	50							640	320	-	900	450	-	260	130	-
	1 28								639	20		1.124	-		484	80
85	11							300	33	-	900	99	-	600	66	-
75	13							360	46	80	900	117	-	540	70	20
85	12							300	36	-	900	108	-	600	72	-
90	15							270	40	50	900	135	-	630	94	50
95	18							240	43	20	900	162	-	660	118	80
95	22							240	52	80	900	198	-	660	145	20
90	24							270	64	80	900	216	-	630	151	20
80	26							330	85	80	900	234	-	570	148	20
70	28							390	109	20	900	252	-	570	148	80
70	30							390	117	-	900	270	-	570	153	-
50	17							550	93	50	900	153	-	350	59	50
45	16							600	96	-	900	144	-	300	48	-
55	17							510	86	70	900	153	-	390	66	30
65	19							430	81	70	900	171	-	470	89	30
50	17							550	93	50	900	153	-	350	59	50
45	12							600	72	-	900	108	-	300	36	-
	2 97								1152	50		2673	-		1520	50

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Örnfrick</i>	
				<i>åker, mylla på lera</i>	<i>22 8.-</i>
				<i>" "</i>	<i>23 7.90</i>
				<i>" "</i>	<i>24 7.85</i>
				<i>" "</i>	<i>25 7.80</i>
				<i>" "</i>	<i>26 7.75</i>
				<i>" "</i>	<i>27 7.90</i>
				<i>" "</i>	<i>28 8.25</i>
				<i>väg</i>	<i>29 -</i>
				<i>åker,</i>	<i>30 8.10</i>
				<i>"</i>	<i>31 8.25</i>
				<i>"</i>	<i>32 8.40</i>
				<i>"</i>	<i>33 8.40</i>
				<i>"</i>	<i>34 8.40</i>
				<i>"</i>	<i>35 8.40</i>
				<i>"</i>	<i>36 8.50</i>
				<i>"</i>	<i>37 8.40</i>
				<i>"</i>	<i>38 8.30</i>
				<i>"</i>	<i>39 8.10</i>
				<i>"</i>	<i>40 8.-</i>
				<i>"</i>	<i>41 7.90</i>
				<i>"</i>	<i>42 7.90</i>
				<i>"</i>	<i>43 7.85</i>
				<i>"</i>	<i>44 7.90</i>
				<i>"</i>	<i>45 7.90</i>
				<i>"</i>	<i>46 7.95</i>
				<i>"</i>	<i>47 7.80</i>
				<i>"</i>	<i>48 7.90</i>
				<i>"</i>	<i>49 7.95</i>
				<i>"</i>	<i>50 7.80</i>
				<i>Summa</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
2 97									1152	50		2673	-		1620	50
40 10								640	64	-	900	90	-	260	26	-
50 16								550	88	-	900	144	-	350	56	-
60 20								470	94	-	900	180	-	430	86	-
65 19								430	81	70	900	171	-	470	89	30
70 16								390	62	40	900	144	-	510	81	60
55 02								510	10	20	900	18	-	390	7	80
30 38								720	273	60	900	342	-	180	68	40
						04										
50 10								550	55	-	900	90	-	350	35	-
35 09								680	61	20	900	81	-	220	19	80
30 08								720	57	60	900	72	-	180	14	40
30 10								720	72	-	900	90	-	180	18	-
30 12								720	86	40	900	108	-	180	21	60
35 14								680	95	20	900	126	-	220	30	80
25 06								760	45	60	900	54	-	140	8	40
25 26								760	197	60	900	234	-	140	36	40
30 23								720	165	60	900	207	-	180	41	40
50 22								550	121	-	900	192	-	350	77	-
60 22								470	103	40	900	198	-	430	94	60
70 20								390	78	-	900	180	-	510	102	-
70 20								390	78	-	900	180	-	510	102	-
75 20								360	72	-	900	180	-	540	108	-
70 19								390	74	10	900	171	-	510	96	90
70 17								390	66	30	900	153	-	510	86	70
75 15								360	54	-	900	135	-	540	81	-
85 14								300	42	-	900	126	-	600	84	-
85 19								300	57	-	900	171	-	600	114	-
80 19								330	62	70	900	171	-	570	108	30
95 19								240	45	60	900	171	-	660	125	40
7 62						04			3516	70		6858	-		3341	30

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Jämsving Landsving	51 52	
				Summa		
1/3	2 ²		Söders ~~Mallens~~ samfälligheter Kedure Käregården	Beck Hasselgren odlingsmark, mylla på ler åker, mylla på ler " " " " " " " " " " " "	53 54 55 56 57 58	5.80 6.10 5.70 5.65 5.80 6.05
				Summa		
1	1'		Greneberg	Beck. Löneboställe arr. Otto Ekblom åker, mylla på ler "	59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70	5.85 5.80 5.60 5.65 5.60 5.55 5.45 5.25 5.95 5.90 6.05 5.85
				Överfins		

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Örnfrid åker, mylla på lea	71 5.80
				" "	72 5.75
				" "	73 5.70
				" "	74 5.65
				" "	75 5.60
				" "	76 5.60
				" "	77 5.60
				" "	78 5.55
				" "	79 5.50
				" "	80 5.-
				" "	81 5.45
				" "	82 5.65
				väg	83 -
				Summa	
1	1'		Grönberg	Äkt. Löneboställe är: Otto Ekblom åker, mylla på lea tomt.	97 7.05 98 7.10
				Summa	
1	1'		Grönberg	Äkt. Löneboställe brukare: kyrkoherden åker, mylla på lea	99 7.70
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1 94									932	80		1940	-		1007	20
09								590	53	10	1000	90	-	410	36	90
10								540	54	-	1000	100	-	460	46	-
08								500	40	-	1000	80	-	500	40	-
09								540	48	60	1000	90	-	460	41	40
10								590	59	-	1000	100	-	410	41	-
15								640	96	-	1000	150	-	360	54	-
30								640	192	-	1000	300	-	360	108	-
16								640	96	-	1000	150	-	360	54	-
12								640	76	80	1000	120	-	360	43	20
03								250	7	50	1000	30	-	750	22	50
06								590	35	40	1000	60	-	410	24	60
06								790	47	40	1000	60	-	210	12	60
08																
07								440	30	80	1200	84	-	760	53	20
29								400	116	-	1200	348	-	800	232	-
3 63							08		1885	40		3702	-		1816	60
09								1020	91	80	1200	108	-	180	16	20
09									91	80		108	-		16	20

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
	08							380	30	40	1000	80	-	620		49	60		
	02							740	14	80	1000	20	-	260		5	20		
	10									45	20		100	-			54	80	
	10							690	69	-	1000	100	-	310		31	-		
	03							590	17	70	1000	30	-	410		12	30		
	11							790	88	90	1000	110	-	210		23	10		
	22							790	173	80	1000	220	-	210		46	20		
	46									347	40		460	-			112	60	
	16							830	132	80	1000	160	-	170		27	20		
							04												
							07												
							07												
	16						18			132	80		160	-			27	20	
	07							910	63	70	1000	70	-	90		6	30		
	07									63	70		70	-			6	30	
			04					340	13	60	400	16	-	60		2	40		
	37							790	292	30	1000	370	-	210		77	70		
	37		04							305	90		386	-			80	10	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
Post.			Grönbeery	Sven Larsson tomt Summa	100 6.70
Post.			Grönbeery	Arvid Johansson tomt Summa	101 6.30
Post.	1 ⁴		Grönbeery	Georg Synnedsdahl tomt Summa	102 6.15
Post.	1 ³		Grönbeery	Anders Fagerberg tomt Summa	103 6.05
Exp.	1 ²		Grönbeery	Lidköping - Källands Nya Järnvägs Aktiebolag åker, mylla på bea " " " " " " upplagsplats, station m.m. Summa	104 5.75 105 5.75 106 5.55 107
				Järnväg Landsväg Summa	109 108



[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammandrag</u>		
			<u>Norra Kedums socken</u>		
			<u>Norra samfälligheten</u>	50,66%	
1	1'		Gröneberg	Eckh. löneboställe arr.: Otto Ekblom	1-5
1/3	23		Kedum Käregården	Johan och Karolina Larsson	6-50
				Allmän väg och järnväg	51-52
				Summa	
			<u>Södra samfälligheten</u>	4,934%	
1/3	22		Kedum Käregården	Arb. Hasselgren	53-58
1	1'		Gröneberg	Eckh. löneboställe arr.: Otto Ekblom	59-83 97-98
				brukare: kyrkoherden	99
	1'		Hässeljättern	Norra Kedums kyrkogård	84-85
1/18	19		Flögbo eller Lampe- kullen	August Johansson	86-89
1/18	17		D:o	Karl Gustafsson	90-93
1/3	14		D:o	D:sma	94
1/4	15		D:o	Maria Falk	95-96
Post.	2		Gröneberg	Ivan Larsson	100
Post.	2		D:o	David Johansson	101
Post.	14		D:o	Georg Synnerdahl	102
Post.	13		D:o	Anders Fjörberg	103
Expr.	12		D:o	Lidköping - Källands Nyar Järnvägs A.B.	104-107
				Allmän väg och järnväg	108-109
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1 28									639	20	1124	—			484	80
7 62						04			3516	70	6858	—			3341	30
						60										
8 90						64			4155	90	7982	—			3826	10
1 09		03							328	—	1102	—			774	—
3 63						08			1885	40	3702	—			1816	60
09									91	80	108	—			16	20
10									45	20	100	—			54	80
46									347	40	460	—			112	60
16						18			132	80	160	—			27	20
07									63	70	70	—			6	30
37		04							305	90	386	—			80	10
14									50	40	168	—			117	60
14									50	40	168	—			117	60
14									50	40	168	—			117	60
14									50	40	168	—			117	60
67						75			301	40	670	—			368	60
						80										
7 20		07				1 81			3703	20	7430	—			3726	80

Käregårdens län 3 september 1937
 Länets Öförvaltnings
 Statens r. län Överkringsen

Meddelande
 Östlands gods man

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ersättningslängd.</u>						
<u>Ersättning för mark som åtgår till avlopps breddning.</u>						
<u>Norra samfälligheten /Alternativ I/</u>						
Gröneberg 1 ¹	Eckl. löneboställe	+62 +20				
	arr. Otto Ekblom	11 - 13	470	5		23 50
Kedum Kåreg:n 2 ³	Johan och Karolina					
	Larsson	+27 +79 13 - 15	800	4		32 -
Summa:						55 50
<u>Ersättning för intrång av jordupplag.</u>						
			Antal m ³	Pris pr m ³ öre		
<u>Norra samfälligheten /Alternativ I/</u>						
Gröneberg 1 ¹	Eckl. löneboställe	+62 +20				
	arr: Otto Ekblom	11 - 13	600	20	120 -	
Kedum Kåreg:n 2 ³	Johan och Karolina					
	Larsson	+27 +79 13 - 15	930	20	186 -	306 -
<u>Södra samfälligheten.</u>						
<u>Sträckan C - D.</u>						
Plogsbo eller Lampe-						
kullen 1 ⁵	Maria Falk		20	20	4 -	
D:o 1 ⁹	Aug. Johansson		80	20	16 -	20 -
<u>Sträckan D - E - F.</u>						
Plogsbo eller Lampe-						
kullen 1 ⁹	Aug. Johansson		150	20	30 -	
Hälsjetomten 1 ¹	N. Kedums kyrka		100	20	20 -	
Gröneberg 1 ¹	Eckl. löneboställe					
	arr: Otto Ekblom		950	20	190 -	
Kedum Kåreg:n 2 ²	Axel Hasselgren		520	20	104 -	344 -
Summa:						670 -
Kåregården den 3 september 1937.						
 Statens o. lantbruksingenjör.						
 Biträdande gode män.						

Kostnadsförslag.

Bilaga 0.


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Norra samfälligheten.								
-1 +89										
10 -15	590	Sträckan A - B /alternativ I/.								
-1 +38										
10 -10	39	Schaktning av lera m ³	40	1:-	40 -					
		" " berg "	15	15:-	225 -	265 -				
+38 +62										
10 -11	124	15" cementrör m	124	4:-		496 -				
+38 +47										
10 -10	9	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfylln. m.	9	3:-	27 -					
+47 +62		D:o, d:o m.	115	0.75	86 25	113 25				
10 -11	115									
+38		Kringgjutning av rörutlopp /1 berg/				30 -				
10		Intagningsbassäng				80 -				
+62										
11										
+62 +20										
11 -13	158	Schaktning av lera m ³	600	0.70		420 -				
+20 +27										
13 -13	7	Rörtrumma av 18" cementrör, bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt				- -				
+27 +79										
13 -15	252	Schaktning av lera m ³	930	0.70		651 -				
+79 +89										
15 -15	10	Rörtrumma av 18" cementrör, bekostas av Lidköping-Kållands Nya Järnvägs A.B.				- -				
+76										
15		Rörtrumma av 18" cementrör, brobanans bredd = 4.0 meter.				130 -	2185 25			
		Tillägges c:a 10 %					223 25			
		Ersättning för intrång av jordupplag					306 -			
		Ersättning för mark som åtgår till avloppets breddning						55 50		
						Summa:	2770 -			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
-1 +89										
10 -15	590	<u>Sträckan A - B. /alternativ II/</u>								
-1 +38										
10 -10	39	Schaktning av lera	m ³	40	1:-	40 -				
		" " berg	m ³	15	15:-	225 -	265	-		
+38 +20										
10 -13	282	15" cementrör	m	282	4:-		1128	-		
+38 +47										
10 -10	9	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikes- jordens återfyllning	m	9	3:-	27 -				
+47 +20										
10 -13	273	D:o, d:o	m	273	0.85	232 05	259	05		
+38										
10		Kringgjutning av rörutlopp					30	-		
+62										
11		Brunn					40	-		
+20 +27										
13 -13	7	Rörledning av 15" cement- rör genom landsvägen samt en brunn nedom vägen bekostas av Skara- borgs läns nordvästra vägdistrikt					-	-		
+27 +79										
13 -15	252	15" cementrör	m	252	4:-		1008	-		
+27 +79										
13 -15	252	Schaktning för täckt led- ning, rörens läggning, dikesjordens återfylln.	m	252	0.85		214	20		
+27 +53										
13 ,14		Brunn	st	2	40:-		80	-		
+79 +89										
15 -15	10	Rörledning av 15" cement- rör genom järnvägen samt en brunn nedom järnvägen bekostas av Lidköping-Kållands Nya Järnvägs A.B.					-	-		
+89										
15		Intagningsbassäng					80	-	3104	25
		Tillägges c:a 10 %							315	75
							Summa:		3420	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+39 +44 40 -40 +15 +91 41 -42 +39 +44 40 -40	181	<u>Södra samfälligheten.</u>								
		<u>Sträckan C - D.</u>								
		Borttagning av fördämning								
		av sten m	5	3:-			15	-		
		Schaktning av berg m ³	7	12:-	84	-				
+15 +91 41 -42	176	Schaktning av lera "	100	0.90	90	-	174	-	189	-
		Tillägges c:a 10 %							21	-
		Ersättning för intrång av jordupplag							20	-
							Summa:		230	-
+25 0 -7 +71 0 -6	725	<u>Sträckan D - E - F</u>								
		Schaktning av lera m ³	625	0.70	437	50				
		Schaktning av lera med varierande enstaka och mera sten m ³	1070	0.90	963	-				
		Schaktning av berg m ³	25	12:-	300	-	1700	50		
		3" tegelrör m	54	0.35	18	90				
+71 +25 6 -7 +71 +25 6 -7	54	Grävning, läggning och återfyllning m	54	0.35	18	90	37	80		
		Utjämning av kanalsektionen m	10	1:-			10	-		
		Täckdikesöga av cementrör med stensättning					10	-	1758	30
		Tillägges c:a 10 %							177	70
		Ersättning för intrång av jordupplag							344	-
+71 6 upp 1 m. bäcken	10	Flyttning av kraftledningsstolpe							100	-
							Summa:		2380	-

L ä g e	Längd m,	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
+11 20 -21 +7 30 -32 +69 20 -21 +79 +11 20 -21 +74 30 -31 +69 +79 20 -20 +74 +7 31 -32 +11 +30 +63 21 ,30 ,30 , +96 +74 30 ,31 +29 +7 31 ,32 +69 20 -20 +69 +79 20 -20 +79 +11 20 -21 +74 30 -31 +74 +7 31 -32 20	318 275 10 33 69 10 32 174 33 20	<u>Sträckan E - G - H</u> 6" tegelrör 6" Höganäsrör 3" tegelrör Brunn, d = 0.45 m. S11 Grävning, läggning och återfyllning D:o, d:o D:o, d:o D:o, d:o D:o, d:o Täckdikesöga av cementrör med kringgjutning av rör- utloppet Tillägges c:a 10 %	m. m. m. st. st. m. m. m. m. m.	275 10 33 5 2 69 10 32 174 33	1.05 2.50 0.35 30:- 10:- 0.45 1.20 0.80 0.45 0.30	288 75 25 - 11 55 150 - 20 - 31 05 12 - 25 60 78 30 9 90	75 - 325 30 - - - 156 85	40 - 67 85 Summa:	692 15 760 -	
<u>Sammandrag för Södra samfälligheten.</u>										
181		Sträckan C - D						230 -		
725		Sträckan D - E - F						2380 -		
318		Sträckan E - G - H						760 -		
1224								Summa:	3370 -	

Kåregården den 3 september 1937.



ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid arbetets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

(att där dike går i rågång, bör grävningen, där icke annorledes bestämmes, så verkställas, att rågången och dikets mitt sammanfalla,

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att rörläggning bör utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att, om täckdikningsplan finnes upprättad eller eljest då så anses vara lämpligt, det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,


att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan.

Kåregården den 3 september 1937.


Statens o. lantbruksingenjör.

Bilega R.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Söders samfälligheten</u>				
			<u>Norras Kedums socken</u>				
1/3	2 ²		Kedum Kåregården				
			Atch Hasselgren	rik.	53-58		
1	1 ¹	via	Gröneberg, Ekl. Lönebost.	sök.			
			arr: Otto Ekblom		59-83		
			(benkare: Kyrkoheden)		97-98		
	1 ¹		Hässjetoften,		99		
			Norras Kedums kyrkojord				
			(arr: August Johansson)		84-85		
1/8	19		Plogbo eller Lampekillen				
			August Johansson		86-89		
1/8	17		Plogbo eller Lampekillen				
			Karl Gustafsson		90-93		
1/3	14		Plogbo eller Lampekillen				
			Karl Gustafsson		94		
1/6	15		Plogbo eller Lampekillen				
			Maria Falk		95-96		
Post.	2		Gröneberg, Sven Larsson	rik.	100		
Post.	2		Do, Bror Johansson	rik.	101		
Post.	14		Do, Georg Symundahl	rik.	102		
Post.	13		Do, Anders Vigerberg	rik.	103		
Expr.	12		Do, Lidköping-Källands				
			Nya Järnånga A.B.		104-107		
							Summa

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delaktighet i genomsnittlig kostnader m.m.	
	Kronor	10	11	12	13	14	Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.		öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
										%	
774 -						699:88	20,768	58:32	104:-		
1816 60						1642:67	48,744	136:87	190:-		
16 20						14:66	0,435	1:22			
							49.177				
54 80						49:54	1,470	4:13	20:-		
112 60						101:81	3,021	8:48	46:-		
27 20						24:60	0,730	2:05			
6 30						5:69	0,169	0:48			
80 10						72:42	2,149	6:03	4:-		
117 60						106:36	3,156	8:86			
117 60						106:36	3,156	8:86			
117 60						106:36	3,156	8:86			
117 60						106:36	3,156	8:86			
117 60						106:36	3,156	8:86			
368 60						333:29	9,890	27:77			
3726 80						3370:-	100,000	280:79	49.34		

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Norra samfälligheten</u> <u>Norra Kedums socken</u>				
1	1'	lä	Gröneberg, Ekkl. lönebost. av. Otto Ekblom		1-5		
1/3	2 ³	lä	Kedum Kärsgården, Johan och Karolina Larsson sök.		6-20		
						Summa	
			<u>Sammandrag.</u> Södra samfälligheten Norra samfälligheten				
						Summa	

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i genomsnitt kostnader
	Kronor				Beräknad kostnad kronor	Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Alternativ I	Alternativ II			%	
484:80					350:96	433:31	12.67	36:53		
3341:30					2419:04	2986:69	87.33	251:77		
3826:10					2770:-	3420:-	100.00	288:30	50.66	
3726:80					3370:-	3370:-		280:79	49.34	
3826:10					2770:-	3420:-		288:30	50.66	
7552:90					6140:-	6790:-		569:09	100.00	
Käregården den 3 september 1937 Einst. Östholm Staten e. lantbrukningsgöra ~~Wiktorsson~~ 1 1. bidranda gode män										

Käregården den 3 september 1937

Ernst Österholms


Staten s. lantbrukningsgöra

Erik Malmgren

Biståndande gode man

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Kåregården m.fl. hemman i Norra Kedums socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 27 augusti 1936 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnanden att verkställa tvenne syneförrättningar för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kåregården, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningarna sammanslagits till en förrättning, vilken handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Det ena av avdikningsområdena, "Södra samfälligheten", är beläget invid Norra Kedums kyrka, det andra, "Norra samfälligheten", cirka 1 km. nordöst om samma kyrka, inom nederbördsområdet nr 142/143 mellan Lidan och Nossan. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdena utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdenas gränser med blå linjer.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av öppna avloppsdiken och läggning av täckta ledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hit-

hörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A - B, C - D - E - F och E - G - H. För sträckan A - B har upprättats två alternativa förslag, av vilka det skall utföras som sökanden kan finna vara lämpligast.

3. Karta, profil-och sektionsritningar.

Över avdikningsområdena har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningsens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med röda ringar. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena hava uttagits å generalstabens karta.

Storleken utgör:

vid punkt	B	27	hektar
	13+27	36	"
	11+62	42	"
	E	1350	"
	41+59	1850	"

Dimensionerna hava bestämts under antagande av en högvattenavrinning av 1.5 liter och en medelvattenavrinning av 0.1 liter per sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Lidköping-Kållands Järnväg beröres av förrättningen därigenom att en cirka 800 meter nordöst om Norra Kedums station befintlig trumma genom banvallen ligger för högt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark, vilken redan vid tiden för järnvägens tillkomst var åker.

För att tillgodose markens torrlägningsbehov erfordras, om alternativ I skall komma till utförande, en trumma av minst 18" cementrör, om alternativ II skall utföras, en rörledning av 15" cementrör genom järnvägens banvall. Det nya vattenavloppet bör anläggas sydväst om den befintliga trumman och skall utföras i enlighet med till förslaget hörande ritning.

Enligt vattenlagens bestämmelser skall anordnandet av det nya avloppet genom järnvägen /alternativ I: rörtrumma med betongplintar i båda ändar; alternativ II: rörledning med ytvattenbrunn av 60 cm. cementrör nedanför järnvägen/ åvila järnvägens ägare, därest denne icke föredrager att ersätta den skada, som uppkommer därigenom, att arbetet icke utföres. Ersättningsbeloppet skulle belöpa sig till 1317:70 kronor.

I den händelse det föreslagna vattenavloppet genom järnvägen skall komma till utförande, bör arbetet så bedrivas, att det kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit färdigställd och meddelande härom kommit vederbörande banbefäl tillhanda.

Jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen kommer förslaget att underställas Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens prövning.

Å sträckan A - B berör företaget allmän väg. Den därstädes befintliga vägtrumman, en bristfällig sådan, vilken enligt uppgift blivit omlagd omkring år 1907 och sedermera utökats och reparerats, ligger för högt för att tillåta lagenlig torrläggning av ovanför trumman belägen åker.

För att tillgodose markens torrlägningsbehov enfordras genom vägen, om alternativ I skall komma till utförande, en trumma av minst 18" cementrör å höjden 5.67 meter över företagets jämförelseplan, om alternativ II skall utföras, en rörledning av 15" cementrör å höjden 5.73 meter över företagets jämförelseplan.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skall arbetet med anordnandet av det nya vattenavloppet genom vägen /alternativ I: rörtrumma med betongplinter i båda ändar; alternativ II: rörledning med ytvattenbrunn av 60 cm. cementrör nedanför vägen/ ombesörjas av vägens ägare, där ej denne hellre vill överlämna detta åt den dikande. Arbetet skall jämlikt 8 § i förenämnda kap. bekostas av de väghållningsskyldiga. Därast den dikande kommer att utföra arbetet, skall vägstyrelsen i Skaraborgs länns nordvästra vägdistrikt underrättas, innan arbetet påbörjas, och dess anvisningar för trafiksäkerhetens upprätthållande efterföljas.

Alternativ I för Norra samfälligheten medför i övrigt byggandet av en rörtrumma i enlighet med upprättad ritning.

6. Ersättningar.

För Norra samfälligheten skall, i den händelse alternativ I kommit till utförande, ersättningar utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. N/ för mark som åtgår till avloppets breddning med kronor 55:50, för intrång av jordupplag med kronor 306:-.

För södra samfälligheten skall vid den slutliga fördelningen av företagets kostnader ersättningar utgå för intrång av jordupplag med kronor 364:-

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till:

Norra samfälligheten, alternativ I 2770:- kronor

D:o , alternativ II 3420:- kronor

Södra samfälligheten 3370:- " 3370:- "

Summa: 6140:- kronor 6790:- kronor,

inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnads- och kostnadsfördelning.

Den mark som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande dikens utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. M/, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall på grund av dikenas läge uppdelas i två av varandra oberoende samfälligheter: "Norra samfälligheten" och "Södra samfälligheten". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ågofigurer, som hava del däri.

Skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i avdelningar förefinnes ej. Kostnaderna för företagets utförande skola därför inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. R/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaden för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande "Norra samfälligheten" för 50.66 % av företagets gemensamma kostnader och "Södra samfälligheten" för 49.34 %. Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intresser, som ansetts som sökande eller med dem likställda, anges i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Då värdet av förbättringen, som skulle ernås genom företagets utförande, för varje samfällighet understiger tiotusen kronor, behöves avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma,

utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta

utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest

gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fast-

ställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt

i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen

upprättas,

att innan arbetet påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av

fullgod kvalitet. Cementrören godkänns endast under förutsätt-

ning, att de underkastats sakkunnig kontroll och att det därvid

visat sig, att de uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska Före-

ningens handlingar Nr 5 år 1931 angivna bestämmelserna ifråga

om hållfasthet och täthet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på

sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga släntförstärkningar eller andra för-

stärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1939 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr, att om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

63.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakkägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringssänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna i 3 kap. 22 § vattenlagen, ägande sålunda

icke någon rätt att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal.

13. Särskild bestämmelse beträffande vatten från mejeri.

För undvikande av förorening av vattnet i avloppet C - D - E skall ägaren till mejeriet å fastigheten Gröneberg 1³ vidtaga åtgärder för att rena mejerivattnet, innan detta släppes in i brunnen vid G.

14. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Kåregårdens dikningsföretag av år 1937"

15. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Kåregården den 3 september 1937.

E. O. Österholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Carl Nilsson
Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Kärgårdens dikningsföretag* år *1937*
i *Norra Kedums* socken och *Skumborgs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	16	0,50		8	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	0.4	1,50	- 60		
		krokinje	"	3.8	3,00	11 40		
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 17 ar	st.	97	0.17	16 49		
		har	16.10	1.16	17 06			
		äng och odlingsmark, medelareal 3 ar	st.	2	0.05	10		
		har	0.07	1.46	10			
		annan mark och impediment, medelareal 24 ar	st.	10	0.05	50		
		har	2.45	0.78	1 91			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"	0.2	5-	1 -		
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} _{bladet}				4 -		
		övriga ^{regalark} _{blad}	st.				53	16
		Överföres					61	16

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				61 16
1936 3/10-15/10		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	5	12,00	60 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 12 punkter pr har har	16.17	0.50	8 08	
		avvägda punkter st.	200	0.03	6 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har st.				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2.6	2,00	5 20	
		i annan mark "		5,00		79 28
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 17 ar, st.	109	0.05	5 45	
		har	18.62	0.10	1 86	7 31
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	109	0,04		4 36
		Markvärdering:				
11/12 1936		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	14	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	08	1,50	1 20	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	198	0,06	11 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	99	0,12	11 88	31 96
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0.372	3.-	1 11	
		2) befintligt avlopp ell. vall "	2.146	3.50	7 51	8 62
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	12	0.18	2 16	
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	50	0.31	15 50	
		" "				
		" "				17 66
		" "	3	3,00		9 -
		Antal profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	1/3	12,00		4 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1.301	3,50	4 55	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "	1.301	1,00	1 30	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen 3 m. ² sektion på "	1.301	1.50	1 95	
		" " " " "				
		" " " " "				
		" " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. min. arb "		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " min. arb "		10,00	10 -	23 80
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	45	0,03	1 35	2 35
		Överföres				249 50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				249 50
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning min. ant. km.		2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	2 24	4,00	8 96	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	1 30	1 50	1 95	
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			9 56	22 97
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	2 00	0,01		2 —
		Översiktskarta, § 41				5 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	10	0,25	2 50	4 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	15	0,30	4 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		6 50
4/12	1936	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	10	3,00		30 —
3/9	1937	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
8/7	1937	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning 3 typer "	1	12,00	12 —	
		slamficka "	1/3	12,00	4 —	
		Lil	1/4	12,00	3 —	22 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				373 97
		Summa kronor				
		1 a) 1:sta regalkartan			7 —	
		blad				
		övriga regalkartor st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 17 ar ägofigurer st.	109	0 57	7 63	
		har	18 62	0 14	2 60	
		Överföres			17 23	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 23	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 55	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 200	0,02	4 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	45	0,05	2 25	27 78
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp eller vall	" 0.572	5.-	1 86	
		ändring av befintligt avlopp	" 2.146	6.-	12 87	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			17 66	
		3) broar och trummor, " " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 3	3,00	9 -	46 39
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation,				
		dag		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	" 1 1/2	12,00	18 -	
						18 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 49	0,55		26 95
		Översiktskarta i d:o, § 41				5 -
						124 12
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			10 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			31 -	
		Kostnader för hantering, materialer o. d.			30 -	
						61 -
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				373 97
		Lösen för kopior och avskrifter				124 12
		Övriga förrättningskostnader				71 -
		Summa kronor				
						569 09

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Källands häradsrätt. kall. R.D.

Kaisgårdens den 3 september 1937

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19