



Akt nr:

R-E1a-2226

AU\$R-E1a-2226

Intesa den
18. SEP. 1939.

till
Västerbygdens vattendomstol.

Nederbördsområde n:o 142, sektion n:o 1.

R

3*2226

F 6200

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

angående

"Kvarnbackens dikningsföretag av år 1937"

i Trävattna socken

av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiosju /47/ skriv-
na och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och
sektionsritningar i 3 blad.

18. SEP. 1939

Västbygdens vattendomstol

R

3*2226

F 6200

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående
Kvarnbackens dikningsföretag av år 1937
i Trävattna socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1937 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vatten-
lagen för torrläggning av mark till-
hörande Kvarnbacken m.fl. hemman inom
Trävattna och Ullene socknar av Skara-
borgs län.

Den 20 augusti 1937.

Sedan undertecknad, statens e. lantbruksingenjör, på därom
gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/
att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Trävattna och
Ullene församlingars kyrkor uppläst och i Falköpings Tidning in-
förd kungörelse /Bil. 3 a-c / sammanträde med intressenterna ut-
satts att hållas förestående dag klockan 1 i Trävattna skola, var-
jämte särskilda underrättelser om sammanträdet blivit till sak-
ägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen

Frans Karlsson, Storegården, Trävattna, Floby, och
Adolf Stångberg, Ringsåsen, Floby,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare infunnit sig:
såsom sökande:

Arvid Gustavsson, Kvarnbacken, Trävattna, Floby, och

Nils Andersson, Salaholm, " "

såsom övriga sakägare:

Artur Andersson, Malmeslätt, Ullene, Floby, för Stora Öna 1¹,

Hilmer Johansson såsom ombud för Per Johanssons sterbhus, Hagen,
Trävattna, Floby.

Karl Jonsson, L:a Gisslared, jämväl med fullmakt från Erik Olsson,
L:a Gisslared, /Bilaga 5 a/,
Dir. Aug. Johansson, Qvissle,

Aron Svensson, Lidaberg,

Aron och Robert Andersson såsom ombud för Anders Svenssons sterbhus,
Boda,
Hilmer Bohlin, St. Gisslared,

Hedvig Andersson, St. Gisslared,

Johan Andersson, Skogsgården,

Aron Svensson såsom ombud för de omyndiga i Emil Johanssons stbhs,
Nyarp,
Emil Johansson, Stommen,

Karl Svensson såsom ombud för Karl Svenssons hustrus sterbhus,
Skattegården,
Sven Floberg, Gåsebacken, jämväl med fullmakt från A. Sjöberg,
Mjölklared, /Bilaga 5 b/,

Johan Medin, Höga,
 Linus Andersson, Mellanåsen,
 Adolf Lundborg, Höga,
 Ivar Andersson, Skattegården,
 Sigge Hansson, Salaholm,

§ 1.

Ansökningsmannen om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke.

§ 3.

På förrättningsmannens förfrågan huruvida något laga hinder förefunnnes för förrättningens handläggning, anmärkte Aron Svensson, Lidaberg, att det för handläggning av denna förrättning vore nödvändigt att äganderättsförhållandena i Gillesmossen klarlades. Svensson meddelade, att ägoutbyte tidigare ägt rum mellan hemmanen Nyarp och Salaholm, varigenom bland annat Nyarp skulle hava avstått sin del i mossen till Salaholm.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över den jordbruksareal, som besvärades av vatten, samt profilritningar över avloppen. Arvid Gustafsson yrkade på avloppsdikens upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att hans mark kunde torrläggas genom täckdikning.

§ 5.

Sven Floberg förmenade, att en torvmosse icke bör bli föremål för en alltför kraftig utdikning, därest man har för avsikt att utnyttja den som torvströmosse, samt att delägarna i mossen icke skulle kunna tvingas att deltaga i kostnaden för företaget, då det icke för dem vore fråga om utdikning av odlingsbar mark.

§ 6.

Nils Andersson yrkade på avlopps upptagande genom mossen på sådant sätt att han därigenom erhöles nödigt utlopp för vattnet från sin lott i mossen.

§ 7.

Emil Johansson, som undrade om det vore lämpligt att överhuvudtaget göra någon utdikning av mossen, påpekade att man i stället borde ordna så att man finge möjlighet att dämra upp vattnet i densamma,

och att det vore möjligt att utdika mossen åt två andra håll än det föreslagna. Emil Johansson sade sig icke vilja deltaga i några kostnader för avdikning av mossen.

§ 8.

Sven Floberg meddelade, att ett förberedande sammanträde hållits med delägarna i Gillesmossen. Vid detta sammanträde hade inga representanter för .litt. A, d.v.s. den del av mossen som tilldelats hemmanet Salaholm, varit närvarande. Samtliga intressenter hade härvid uttalat, att de vägrade att tillåta en gemensam utdikning av mossen under motivering, att, då mossen för de flesta delägarna låge avlägset och vore svårtillgänglig, ingen hade för avsikt att utnyttja densamma.

§ 9.

Arvid Gustavsson yrkade ersättning för intrång av jordupplag å åker.

§ 10.

Arvid Gustavsson yrkade trummor av cementrör vid punkterna 22 och 23+32.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen efter sammanträdet komme att företaga för ärendets vidare handläggning erforderliga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal fredagen den 24 september 1937 kl. 3, om vilket sammanträde inga ytterligare underrättelser komme att meddelas.

§ 12.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat.

Trävattna den 20 augusti 1937.

Emil Johansson
Statens e. lantbruksingenjör

Justerat den 24 september 1937

...F. Johansson...

...Adolf Stenqvist...

Biträdande gode män.

Den 24 september 1937.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Arvid Gustavsson, Kvarnbacken,

Nils Andersson, Salaholm,

Artur Andersson, Öna,

Robert Andersson, Boda,

Johan Andersson, Skogsgården,

Emil Johansson, Stommen,

Karl Svensson, Skattegården,

Sven Floberg, Gåsebacken,

Johan Medin, Höga,

Adolf Lundborg, Höga,

Linus Andersson, Mellanåsen,

Ivar Andersson, Skattegården,

Verner Johansson såsom ombud för Per Johanssons sterbhus, Hagen.

§ 13.

Protokollet från sammanträdet den 20 augusti 1937 upplästes och godkändes.

§ 14.

Från ägarna av Stora Öna 1¹ hade till förrättningsmannen inkommit en skrivelse /Bilaga 6/, vilken upplästes.

§ 15.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen, ersättningarna samt för kostnadernas fördelning.

§ 16.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 17.

Sakägarna enades om att vid dagens sammanträde utse en förtroendeman för företaget och valdes härtill Arvid Gustavsson, Kvarnbacken, Trävattna, Floby, vilken fick i uppdrag att emottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 18.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 19.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Trävattna den 24 september 1937.

Einar Östlund
Statens e. lantbruksingenjör

F. M. ... Ced. ... Sten. berg

Biträdande gode män.

H. 5-4. 27. 71-18.
1935.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hvarnbacken om fl. Henman i Trevalla socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Flaby

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Undertecknad Arvid Gustavsson
adress Hvarnbacken Trevalla pr Flaby

Telefon.

Hvarnbacken den 20/11 1935

Arvid Gustavsson ✓

Johan Andersson
Nils Andersson

omfattar c:a 1000 m dike

x/ Hvarnbacken

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Kvarnbacken
Öhne
Gilles massa

Ägarens namn:

Arvid Gustavson
Arvid Andersson
Viktor Andersson med fl

D. & V.D. n:r 29 - 29
1936



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökan omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelserna underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad & landskansliet den 25 maj 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Lantbruksingenjör E. Öfverholm

9.
Trevattua

Bilaga 2 b.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. & V.D. n:r 71 - 18
1935

29-29



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, ...

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och
inföväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 november 1935.

Carl Mannifut

Wingström

4667

Postgiro 12878

//.

K U N G Ö R E L S E .

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kvarnbacken m.fl. hemman i Trävattna och Ullene socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Trävattna folkskola fredagen den 20 augusti 1937 klockan 1, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
i Trävattna socken: Kvarnbacken, Stora Öna och Hagen,
i Ullene socken: Åsaka Herr Assarsgården.

Dessutom torde Trävattna sockens bränntorvsmosse "Gillesmossen" komma att beröras av den ifrågasatta avdikningen.

Skara den 28 juli 1937

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilagor 33.


Att förestående kungörelse blivit uppläst i Ullene sockens kyrka den 1. augusti..... 1937 betygas:

.....^{Lahnin} Nils Lahnin.....
..... Ryckahurde.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 28 juli 1937

I tjänsten:


Statens e. lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S E .

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kvarnbacken m.fl. hemman i Trävattna och Ullene socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Trävattna folkskola fredagen den 20 augusti 1937 klockan 1, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
i Trävattna socken: Kvarnbacken, Stora Öna och Hagen,
i Ullene socken: Åsaka Herr Assarsgården.

Dessutom torde Trävattna sockens ~~bränntörnsåsen~~ "Gillesmossen" komma att beröras av den ifrågasatta avdikningen.

Skara den 28 juli 1937

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3c.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Trävattna sockens kyrka den *1. augusti* 1937 betygas:

..... *Lugo J. J. J.*
 *W. W. W.*

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 28 juli 1937

I tjänsten:

Ernst Öfverholm
 Statens e. lantbruksingenjör.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde i Trävattna folkskola fredagen den 20 augusti 1937 klockan 1 för torrläggning av mark tillhörande Kvarnbacken m.fl. hemman inom Trävattna och Ullene socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen avsänts

den 29 juli 1937 till:

Skiftesgodemannen Robert Andersson, Katebro, Trävattna, Floby.

Skiftesgodemannen Frans Karlsson, Storegården, Trävattna, Floby.

Herr Arvid Gustavsson, Kvarnbacken, Trävattna, Floby.

den 5 augusti 1937 till:

Artur Andersson, Malmeslätt, Ullene, Floby.

Rickard Andersson, Vessmestorp, Sörby, Floby.

Per Johanssons sterbhus, Hagen, Trävattna, Floby.

Aron Johansson, Herr Assarsgården, Åsaka, Floby.

Johan Johansson, " " " "

Frans Andersson, " " " "

Nils Andersson, Salaholm, Trävattna, Floby.

Johan Andersson, " " "

Erik Olsson, L:a Gisslared, " "

Karl Jonsson, " " "

A. Sjöberg, Mjölared, " "

Dir. Aug. Johansson, Qvissle, " "

Aron (och Maria) Svensson, Lidaberg, Trävattna, Floby.

Gust. Svenssons stbh, Boda, " "

And. Svenssons stbh, " " "

Hilmer Bohlin, ^{st.} S:t Gisslared, " "

Hedvig och Sigrid Andersson, ^{st.} S:t Gisslared, Trävattna, Floby.

Johan Johanssons stbh, Nyarp, Trävattna, Floby.

Alfred Mörk, Lunnabacken, " "

Johan Andersson, Skogsgården, " "

Sanfrid Nyberg, Nyarp, " "

Emil Johanssons stbh, Nyarp, " "

Johan Johanssons stbh, Stommen, " "

Karl Svenssons stbh, Skattegården, Trävattna, Floby.

Sven och Eva Floberg, Gåsebacken, " "

Johan Medin, Höga, " "

Linus Johansson, Mellanåsen, " "

Adolf Lundborg, Höga, Trävattna, Floby.

Hanna, Evelina och Ivar Andersson, Skattegården, Trävattna, Floby.

David Hansson, Vadsbo, Trävattna, Floby.

Verner Karlén, " " "

Klara Andersson, " " "

Artur Andersson, Öna, " "

Sigge Hansson, Salaholm, " "

Emil Johansson, " " "

Olof Karlsson, Fridhem, " "

Syskonen Karlsson, Olsberg, " "

Johan Johansson, Hallberga, " "

Bröd. Johansson, " " "

Viktor Vig, " " "

Erik Karlsson, Ploggården, " "

Johan Andersson, Hästhagen, " "

Selma, Aron och Gunnar Johansson, Bråkabo, Trävattna, Floby.

Syskonen Nilsson, Storegården, Åsaka, Ullene, Floby.

Robert Bengtsson, Hallagården, Floby.

Kapten Erik Stenholm, Floby.

Bankkamrer Arvid Johansson, Kvänum.

den 9 augusti 1937 till

Skiftesgodemannen Adolf Stångberg, Ringsåsen, Floby.

Skara den 9 augusti 1937

Emil Ögrenholm

Härmed befullmäktigas Kau Jonsson
 att vid sammanträde med intressen-
 ter för beläggning af mark till-
 hörande Krambocken m. fl. kommun
 inom Trerödlas och Ullensås socknar
 för min lön och utlösa mig till-
 kommande rättigheter.

Linn Jönsson den 20/8 1937.
 Erik Oleson

Bevitnas:

Linnia Jönsson

Hjalmar Hammar


 Till makt för Herr J. Frberg, Trevattua
 att föra min talan vid sammankäde den 20 dennes
 i Trevattua folkskola angående ar diktning ar fritids
 möten.

Lindesberg Trevattua den 16 aug 1937

J. Frberg

Bevittnas
 Frans J. Larsson

Edvin Thapper

AKTIEBOLAGET
QVISSLE KRAFTSTATION
FLOBY

TELEFON: [KONTORET FLOBY 44
KRAFTSTATIONEN D:O 17 B

Floby den

Fullmakt för innehavaren att vid torrlägg-
ningssammanträde ~~angående~~ i T revattna skola den 24 september
detta år , att bevaka vår rätt och föra Vår talan,

Floby den 24 /9 1935.

AKTIEBOLAGET
QVISSLE KRAFTSTATION
M. Johansson

Bevittna av.
[Signature]

Tolluqna

Lantbrukets ingenjör Ernst Örnholm
Skara.

Undertecknade ägare av fastigheterna Stora och Lilla Öna i Frenstena socken. Anhåller herved på framtäcka följande syftanden. D.ä. förutnämnda fastigheter ingår som delägare i Krambarkens m. fl. kommun. Lantläggningsoföretag, och genom lantläggning av ovanförliggande mark kommunen att försäkras skada och inbörger genom framdragnad av anläggningar av Öna. Yskar vi ersättning för försvunnen ämne med kr: 60:- Ävensom ersättning för den skog som måste användas för framdragnad av anläggningarna med kr: 50- Alternativt att skogen uppmättes och inläses av delägarna efter ett pris av 8 kr. pr. hektar. D.ä. kreaturen efter uppgivning af för tillgång till vatten, utan att särskilda vattenställen anordnas yskar ersättning för anläggning av 3 stycken med kr: 60- Skulle stängsel vid kanalen påfordras eller visa sig nödigt till förhindrande av överkan från kreaturen yskar ersättning hälften till $\frac{2}{3}$ av övriga delägare. Samt slutligen förelämnar som kan utgå enligt lag.

Värderg, Löbby, och Öna Frenstena och Flaby
den 23/8 1937
Richard Andersson Astor Andersson

Bilaga A.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<i>Beskrivnings- och värderingslängd</i>																

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	1'		<u>Travallma socken</u> Öna Stora och	<u>Artur Andersson</u> och <u>Rickard Andersson</u> åker, mylla på sand " " " " " " " förb. gj " " " " " " " " betesmark, " åker, " <u>Summa:</u>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1/8	1'		<u>Kvarnbacken</u>	<u>Aavid Gustafsson</u> betesmark, mylla på sand åker, " odlingsmark, " <u>Förfrises:</u>	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
65	44							270	118	80	600	264	-	330	145	20
90	08							160	12	80	600	48	-	440	35	20
85	05							180	9	-	600	30	-	420	21	-
"						03										
95						03										
90						02										
35	04							450	18	-	600	24	-	150	6	-
"	04							450	18	-	600	24	-	150	6	-
"	03							450	13	50	600	18	-	150	4	50
50		47						90	42	30	150	70	50	60	28	20
65	37							90	33	30	200	74	-	110	40	70
	1 05		47			08			265	70		562	50		286	80
25			22					120	26	40	150	33	-	30	6	60
95	15							150	22	50	600	90	-	450	67	50
"	08							150	12	-	600	48	-	450	36	-
90	13							160	20	80	600	78	-	440	57	20
30	23							480	110	40	600	138	-	120	27	60
55	56							380	212	80	700	392	-	320	179	20
70	51							390	147	90	700	357	-	410	209	10
90	45							320	99	-	800	360	-	580	261	-
75	11							260	28	60	700	77	-	440	48	40
70	07							290	20	30	700	49	-	410	28	70
70			54					80	43	20	200	108	-	120	64	80
	2 27		76						743	90		1730	-		986	10

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfries:</i> åker, mylla på sand	23 5.75
				"	24 5.80
				"	25 5.85
				odl. mark,	26 5.75
				åker,	27 5.70
				"	28 5.70
				"	29 5.70
				"	30 5.70
				"	31 5.70
				"	32 5.80
				"	33 5.80
				"	34 5.95
				"	35 6.05
				äng,	36 5.90
				åker,	37 5.85
				"	38 6.70
				äng,	39 6.20
				åker,	40 6.-
				"	41 6.-
				"	42 6.15
				"	43 6.20
				"	44 6.10
				"	45 6.15
				"	46 6.05
				"	47 6.05
				"	48 6.10
				"	49 6.15
				"	50 6.10
				<i>Överfries:</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
2	29		76						743	90		1730	-		986	10
90	43							220	94	60	800	344	-	580	249	40
85	18							250	45	-	800	144	-	550	99	-
80	24							280	67	20	800	192	-	520	124	80
115			02					40	-	80	300	6	-	260	5	20
110	15							130	19	50	800	120	-	670	100	50
"	15							130	19	50	800	120	-	670	100	50
"	19							130	24	70	800	152	-	670	127	30
"	24							130	31	20	800	192	-	670	160	80
"	36							130	46	80	800	288	-	670	241	20
100	19							170	32	30	800	152	-	630	119	70
100	26							170	44	20	800	208	-	630	163	80
85	30							250	75	-	800	240	-	550	165	-
75	74							260	192	40	700	518	-	440	325	60
90			05					80	4	-	300	15	-	220	11	-
95	18							170	30	60	700	126	-	530	95	40
75	37							590	218	30	700	259	-	110	40	70
100			42					70	29	40	300	126	-	230	96	60
115	13							90	11	70	700	91	-	610	79	30
"	16							90	14	40	700	112	-	610	97	60
100	52							150	78	-	700	364	-	550	286	-
90	35							190	66	50	700	245	-	510	178	50
95	30							190	57	-	800	240	-	610	183	-
90	16							220	35	20	800	128	-	580	92	80
100	28							170	47	60	800	224	-	630	176	40
85	08							250	20	-	800	64	-	550	44	-
80	20							280	58	-	800	160	-	520	104	-
75	25							310	77	50	800	200	-	490	122	50
80	43							280	120	40	800	344	-	520	223	60
9	13	1	25						2303	70		7104	-		4800	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfäst:</i>	
				<i>åker, mylla på sand</i>	<i>51 6.05</i>
				<i>" "</i>	<i>52 6.05</i>
				<i>" "</i>	<i>53 6.05</i>
				<i>" "</i>	<i>54 5.95</i>
				<i>" "</i>	<i>55 "</i>
				<i>" "</i>	<i>56 "</i>
				<i>" "</i>	<i>57 5.90</i>
				<i>betesmark,</i>	<i>58 6. -</i>
				<i>väg,</i>	<i>59 -</i>
				<i>"</i>	<i>60 -</i>
				<i>åker, mylla på sand</i>	<i>61 6.35</i>
				<i>" "</i>	<i>62 6.15</i>
				<i>" "</i>	<i>63 6.40</i>
				<i>" "</i>	<i>64 6.45</i>
				<i>" "</i>	<i>65 6.40</i>
				<i>" "</i>	<i>66 7.25</i>
				<i>" "</i>	<i>67 6.95</i>
				<i>" "</i>	<i>68 7.05</i>
				<i>" "</i>	<i>69 7.20</i>
				<i>" "</i>	<i>70 7.75</i>
				<i>" "</i>	<i>71 7.45</i>
				<i>" "</i>	<i>72 7.45</i>
				<i>" "</i>	<i>73 7.80</i>
				<i>äng,</i>	<i>74 7. -</i>
				<i>väg,</i>	<i>75 -</i>
				<i>Summa:</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
9	13	1	25						2303	70		7104	-		4800	30
85	23							250	57	50	800	184	-	530	126	50
	23							250	57	50	800	184	-	530	126	50
	21							250	52	50	800	168	-	530	115	50
95	32							190	60	80	800	256	-	610	195	20
	16							190	30	40	800	128	-	610	97	60
	12							190	22	80	800	96	-	610	73	20
100	15							170	25	50	800	120	-	630	94	50
90			35					80	28	-	300	105	-	220	77	-
-							03				-			-		
-							49				-			-		
65	48							370	177	60	800	384	-	430	206	40
85	25							250	62	50	800	200	-	530	137	50
70	23							340	78	20	800	184	-	460	105	80
70	87							290	252	30	700	609	-	410	356	70
75	51							260	132	60	700	357	-	440	224	40
15	1	28						640	819	20	700	896	-	60	76	80
45	37							520	192	40	800	396	-	280	103	60
35	65							600	390	-	800	520	-	200	130	-
50	19							420	79	80	700	133	-	280	53	20
60	20							350	70	-	700	140	-	350	70	-
25	1	45						590	855	50	700	1015	-	110	159	50
90	57							190	108	30	700	399	-	610	290	70
45	70							460	322	-	700	490	-	240	168	-
130			04					20	-	80	300	12	-	280	11	20
							04				-			-		
18	30	1	64				56		6179	90		13.980	-		7800	10

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{6}$	2 ⁴		<u>Ulleneds socken.</u> Åraka Herr Bonarsgården	<u>Aron Johansson</u> äng, myllas på rand " " " " <u>Summa:</u>	76 6.45 77 6.25 78 6.20
$\frac{1}{6}$	2 ³		Åraka Herr Bonarsgården	<u>Johan Johansson</u> äng, myllas på rand " " " " väg, <u>Summa:</u>	79 6.25 80 6.40 81 6.45 82 —
$\frac{1}{6}$	2 ²		Åraka Herr Bonarsgården	<u>Frans Andersson</u> äng, myllas på rand " " åker, " " " " " väg, imp, <u>Summa:</u>	83 6.45 84 6.55 85 7.10 86 7.15 87 7.60 88 — 89 —

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammandrag:</u>		
			<u>Trävattna socken</u>		
1/2	1'		Öna Stora	Artur Andersson och Rickard Andersson	
1/8	1'		Krävnbacken	Arvid Gustafsson	
			<u>Ulleneds socken</u>		
1/6	2 ⁴		Åsake Herr Åsarsgården	Aron Johansson	
1/6	2 ³		Id ²	Johan Johansson	
1/6	2 ²		Id ²	Frans Andersson	
				<u>Summa:</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 05	47			08	265 70	552 50	286 80									
18 30	1 64			56	6179 90	13980 -	7800 10									
	88				31 70	114 -	82 30									
	1 57			03	82 10	287 50	205 40									
21	49			13	61 30	115 50	54 20									
19 56	4 75			80	6620 70	15.049 50	8428 80									
4 75	80															
25 11																

Tirattnas den 24 september 1937
 Ernst Österbohus
 Statens r. luftbenkningen för
 Frank. Karlsson
 Biträdande gode män!

Adolf Ståenberg

Tirvattas den 24 september 1937
 Ernst Österbaker
 Statens s. luftbenkningen för
 Frank Jacobson
 Bittidande gode män! Adolf Stenberg

Kostnadsförslag.

Bilaga B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+10 +67 0 -5	557	<u>Sträckan A - B - C.</u>								
Schaktning av:										
torvjord		m ³	70	0.50	35	-				
sand med enstaka sten		"	135	0.80	108	-				
grusbl. sand		"	245	1:-	245	-				
grusbl. sand med enst. sten		"	235	1.25	293	75				
grusbl. sand med enst. sten och block		"	470	2.50	1175	-				
grus och sten		"	85	3:-	255	-				
sten, block och grus		"	55	4:-	220	-				
berg,		"	1	12:-	12	-	2343	75		
I schaktningskostnaden ingår										
kostnaden för borttagandet av										
stubbar och rötter.										
Ersättning skall utgå till ägaren										
av Store Öna 1 ¹ :										
för försvårad överkörsl		st.	2	30.-	60	-				
för avverkning av skog, som måste										
fällas för kanalens uppgrävning					50	-				
för vattningsställen		st.	2	20:-	40	-				
för intrång av jordupplag å åker										
och äng		m ³	330	0.05	16	50	166	50		
Ersättning skall utgå till ägaren										
av Kvarnbacken 1 ¹										
för intrång av jordupplag		m ³	320	0.20			64	-	2574	25
Tillägges o:a 10 % å schaktnings-										
kostnaden										
									235	75
							Summa:		2810	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
20 -27 ⁺⁹	709	<u>Sträckan C - D - E - F.</u>								
		Schaktning av:								
		torvjord	m ³ 430	0.50	215	-				
		sandbl. torvjord	" 140	0.55	77	-				
		sand	" 1200	0.70	840	-				
		med jorden åt en sida:								
		torvjord	m ³ 400	0.60	240	-				
		sand	" 570	0.90	513	-				
		hård sand	" 50	1.-	50	-	1935	-		
21 ⁺⁹⁹		Trumma av cementrör, d = 70 cm., b = 4.0 m.				190	-			
24 ⁺⁵¹		Trumma av cementrör, d = 24", b = 4.0 m.			170	-	360	-	2295	-
		Tillägges c:a 10 %							227	-
		Ersättning till Kvarn- backen 1 ¹ för intrång av jordupplag	m ³ 2790	0.20					558	-
									Summa:	3080 -
50 -51 ⁺⁶⁵	165	<u>Sträckan D - H.</u>								
		Schaktning av:								
		torvjord	m ³ 410	0.50	205	-				
		sand	" 170	0.70	119	-	324	-		
50 ⁺³		Trumma av cementrör, d = 15", b = 4.0 m.					110	-	434	-
		Tillägges c:a 10 %							40	-
		Ersättning till Kvarn- backen 1 ¹ för intrång av jordupplag	580	0.20					116	-
									Summa:	590 -

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
10 -11 ⁺³⁷	137	<u>Sträckan B - G.</u>								
		5" tegelrör m.	137	0.75			102	75		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	137	0.40			54	80		
10		Täckdikeshöga av cementrör								
		och stensättning					10	-		
11 ⁺³⁷		Brunn, d = 45 cm.					30	-	197	55
		Tillägges c:a 10 %								22 45
							<u>Summa:</u>		220 -	
30 -33 ⁺⁶⁶	360	<u>Sträckan E - I.</u>								
30 -31 ⁺³⁷	131	9" cementrör m.	131	1.80	235	80				
31 -32 ^{+37 +70}	133	8" tegelrör "	133	1.70	226	10				
32 -33 ^{+70 +66}	96	6" " "	96	1.05	100	80	562	70		
30 - 31	100	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	100	0.50	50	-				
31 -31 ⁺³⁷	31	D:o, d:o "	31	0.75	23	25				
31 -32 ^{+37 +70}	133	D:o, d:o "	133	0.35	46	55				
32 -33 ^{+70 +16}	46	D:o, d:o "	46	0.70	32	20				
33 -33 ^{+16 +66}	50	D:o, d:o "	50	0.40	20	-	172	-		
31 ⁺³⁷		Brunn, d = 60 cm. st.	1				40	-		
32 ^{+70 +16} , 33		Brunn, d = 45 cm. "	2	30:-			60	-		
30		Kringgjutning av								
		rörutlopp					40	-	874	70
		Tillägges c:a 10 %								85 30
							<u>Summa:</u>		960 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sammendrag:</u>								
557		Sträckan A - B - C /öppet dike/							2810	-
709		" C - D - E - F /öppet dike/							3080	-
165		" D - H /öppet dike/							590	-
137		" B - G / täckt ledning /							220	-
360		" E - I / täckt ledning /							960	-
<u>1928</u>							<u>Summa:</u>		<u>7660</u>	<u>-</u>

Trävattna den 24 september 1937.

E. L. Jönsson


ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning för utsättning på minst var femtonde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid arbetets utförande iakttagas:

- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,
- att förekommande dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 1 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för regnvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,
- att rörläggning bör utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
- att, om täckdikningsplan finnes upprättad eller eljest då så anses vara lämpligt, det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn,
- att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,
- att alla synliga betongytor skola putsas med cementbruk,
- att byggherren under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan.


Trävattna den 24 september 1937.


Statens e. lantbruksingenjör.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Frisattna socken</u>				
1/2	1'		Öna Stora, Artur Andersson och Rickard Andersson		1-11		
1/8	1'		Koarnbacken				
			Broid Casterosson	sök.	12-75		
			<u>Ullevads socken</u>				
1/6	2 ⁴		Ärka Hrn Assarsgårdens Pron Johansson		76-78		
1/6	2 ³		Ärka Hrn Assarsgårdens Johans Johansson		79-81		
1/6	2 ²		Ärka Hrn Assarsgårdens Kaus Andersson		82-87		
							Summa

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för förbättrad utdikning av
vattenbesvärade marker tillhörande Kvarn-
backen i Trävattna socken av Skaraborgs
län.

1. Förordnande och Handläggning.

Efter att den 25 maj 1936 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget ungefär mitt emellan Trävattna och Ullene kyrkor inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggingsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser dels uppgrävning av öppna avloppsdiken, dels uppgrävning för och läggning av täckta ledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Sökandena hade vid förrättningens början för avsikt att i samband med övrig dikning för torrläggning av åkerjord tillhörande Kvarn-

backen försöka få till stånd en gemensam avdikning av den s.k. "Gillesmossen". Sedan detta emellertid visat sig röna motstånd bland flertalet övriga delägare i mossen, omfattar syneförrättningen nu de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A - B - C - D - E - F, B - G, D - H och E - J.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättringens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilka^{er} grävningsarbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersöknings-tillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena hava där så varit lämpligt direkt inmätt; i övriga fall hava de inlagts å generalstabens karta. Storleken utgör:

vid punkt	A	150 hektar	vid punkt	G	1.7 hektar
	21+99	120 "		31+37	9 "
	24+51	80 "		32+70	6 "
	50+3	30 "		33+66	4 "

Rördimensionerna hava beräknats medelst Hessles av Hallin om-
arbetade formel, varvid "k" satts till 60 och under antagande av en
flodvattenavrinning av 2 liter per sekund och hektar för 5, 6 och
8 tums rören samt av 1.5 liter per sekund och hektar för 9 tums rör
och rören till trummorna.

5. Broar och trummor.

Företaget medför byggandet av tre rörtrummor, till vilka typ-
ritning finnes upprättad.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå med följande belopp:

till ägaren av 1/2 mtl. Öna Stora 1^l:

för försvårad överkörsel 60:-

för avverkning av skog, som måste fällas för ka-

nalens uppgrävning /alla träd, som stå närmare det

nuvarande avloppets kanter än 2 meter, skola fällas/ 50:-

för vattningsställan 40:-

för intrång av jordupplag å åker och äng 16:50 166:50

till ägaren av 1/8 mtl. Kvarnbacken 1^l:

för intrång av jordupplag 738:-

Kronor: 904:50

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för av-
loppens färdigställande till 7660 kronor , inberäknat ovannämnda
ersättningsbelopp och 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförut-
sedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin terrällgning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A./, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företags utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till avdelningsbildning föreligger ej. Varje delägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet av den båtnad, som beredes hans mark. /Kostnadsfördelningslängden /Bil. D./ anger fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökanden Arvid Gustavsson, Kvarnbacken, förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

9. Vattendomstolsavgift.

Då värdet av förbättringen, som skulle uppnås genom företags utförande, understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare; att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande

med därtill hörande handlingar och ritningar,
 att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför
 lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna
 mest gynnsamma. ^{och batryggande} Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmel-
 se med detta utlåtande upprättas,
 att syneförrättningen skall hava vunnit laga kraft, innan arbetet
 påbörjas,
 att till trummar, rörledningar och brunnar skola användas rör av
 fullgod kvalitet. Cementrören godkännas endast under förutsätt-
 ning, att de underkastats sakkunnig kontroll och att det därvid
 visat sig, att de uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska Före-
 ningens handlingar Nr 5 år 1931 angivna bestämmelserna ifråga
 om hållfasthet och täthet,
 att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1940 samt
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
 av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägnings-
 resultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbund-
 na rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola
 sålunda rensas minst en gång om året. Det öppna avloppet bör därjäm-
 te grässkåras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart
 fjärde år. Uppkomna islämningar och växtbildningar skola därvid av-
 lägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna
 dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas
 enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upp-
 tagande.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt betas av den, å vara mark kreaturen utsläppts vid äventyr, att om detta försummas företagets förtroendeman bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta beta skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en av intressenterna i företaget utsedd förtroendeman. Förtroendemannens åligganden äro:

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Gillesmossen.

Endast delägarna av litt. A av "Gillesmossen" beviljas tillstånd att för avdikning av nämnda del av mossen utnyttja avloppsdiket D - H.

14. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Kvarnbackens dikningsföretag av år 1937".

15. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbyggens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen där-
för/och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Trävattna den 24 september 1937.

E. Ö. Österholm
Statens o. lantbruksingenjör

Ernst J. J. J. J.

Adolf Stenborg

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Kvambakens Läkningssjöstug

år år 1937

i Frönättna

socken och

Skaraborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	54	0,50		27	-
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	2.7	3,00	8	10	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	1.8	6,00	10	80	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 30 ar	st.	64	0.24	15	36	
		har	har	19.56	0.78	15	25	
		äng och odlingsmark, medelareal 30 ar	st.	16	0.18	2	88	
		har	har	4.75	0.58	2	75	
		annan mark och impediment, medelareal 9 ar	st.	9	0.05	-	45	
		har	har	0.80	0.78	-	62	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 m. < 10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"	0.3	11.-	3	30	
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket				4	-	
		blad						
		övriga regalarck	st.				63	51
		blad						
		Överföres					90	51

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				90 51
15-23/7	1936	Avvägning.				
3/8	1937	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 4 dagar		12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr har har	24.31	0.50	12 15	
		avvägda punkter st.	157	0.03	4 71	
		i annan mark, medelantal punkter pr har st.				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	0.2	2,00	- 40	
		i annan mark "		5,00		65 26
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 28 ar, st.	89	0.05	4 45	
		har	25.11	0.10	2 51	6 96
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	89	0,04		3 56
		Markvärdering:				
30/8	1937	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/3	12,00	4 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	0.9	1,50	1 35	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	160	0,06	9 60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	80	0,12	9 60	28 55
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0.630	3 -	1 89	
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1.911	3.50	6 62	8 57
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	28	0.25	7 -	
		"				
		"				7 -
		"				3 -
		Antal profil- och sektionsritningar "		3,00		
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1.431	3,50	5 -	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	15 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	48	0,03	1 44	2 44
		Överföres				232 85

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				232 85
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0.034	2,50	08	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.894	4,00	7 57	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			7 66	15 31
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	157	0,01		1 57
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 50
30/8 } 34/9 } 1937		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
29/1 } 1937		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00	3 —	
		slanficka d: a "	1/4	12,00	3 —	
		Antal särskilda ritningar	1		3 —	12 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				319 23
		1 a) 1:sta regalarket			7 —	
		blad				
		övriga regalark st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 28 ar ägofigurer st.	89	0.07	6 23	
		har	25.11	0.14	3 51	
		Överföres			16 74	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 74	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 43	
		3) insättning av höjdlägestal st.	157	0,02	3 14	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	48	0,05	2 40	26 46
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.096	2.50	1 49	
		befintligt vattendrag el. vall	0.017	3.-	05	
		nytt avlopp eller vall	0.034	5.-	17	
		ändring av befintligt avlopp	1.894	6.-	11 36	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 -	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	28 07
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	3/4	12,00	9 -	
						9 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	36	0,55		19 80
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				87 33
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			18 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden ^{2 + 2 + 2}			6 -	24 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			39 60	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			56 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dyg.	14	4.-		
						95 60
		Summa kronor				119 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				319 23
		Lösen för kopior och avskrifter				87 33
		Övriga förrättningskostnader				119 60
		Summa kronor				526 16

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vilske häradsrätt.

Exakt den 24 september 1937

E. Ö. Österholm
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

319.23
87.33
24.-
430.56
87.60
526.16