



Akt nr:
R-E1a-2230

AU\$R-E1a-2230

18. SEP. 1939

Västerbygdens vattandemokrat

Nederbördsområde n:o 140/141.

F 6204

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2*2230

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

angående

"Siggagårdens dikningsföretag av år 1937"

i Lugnås socken

av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettiotvå /32/ skrivena och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 2 blad.

18. SEP. 1939

Skaraborgens län

R

2*2230

F 6204

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående
Siggagårdens dikningsföretag av år 1937
i Lugnås socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1937 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vatten-
lagen för förbättrad utdikning av
mark tillhörande *Siggagården*...
nr. 14, hemman... i *Laguna*...
Björnsäter
socken av Skaraborgs län.

Den 5 november 1937.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 9.30 hos *Hjalmar Andersson*,
Siggagården....., varom särskilda underrättelser blivit
till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade till-
städeskommit skiftesgodemännen

Erik Vilson, Stora Tislegården, Äskekärr, och

Einar Fagerlind, Älghagen, Äskekärr,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

✓ Hjalmar Andersson, Siggagården, Äskekärr,

såsom övriga sakägare:

Fru Mathilda Andersson såsom ombud för Alfr. Anderssons sterbhus,
Stommen,

✓ Helgo Johansson, Lilla Tislegården,

✓ Karl Fredriksson såsom ombud för fröken Mathilda Fogelquist, Karleby,
enligt fullmakt /Bil. 4/.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt förordnandet för förrättnings-
mannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot
förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs
ej förefinnas.

2.
§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritning över avloppet .

Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avloppets upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att hans mark kunde täckdikas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Helgo Johansson yrkade att avloppsdiket skulle förflyttas till gränsen mellan å ena sidan mark tillhörande Helgo Johansson och å andra sidan mark tillhörande Alfr. Anderssons storbhus och fröken Mathilda Fogelquist, om en sådan åtgärd skulle visa sig vara ekonomiskt lämplig.

§ 5.

Intressenterna yrkade träbroar: Hjalmar Andersson en, Thilda Andersson en, Helgo Johansson en /därest diket ej förflyttas till gränsen/ och Karl Fredriksson en på Mathilda Fogelquists mark.

§ 6.

Ersättning yrkades för intrång av jordupplag och för mark som åtgår till avloppets breddning.

§ 7.

Bestämdes att företaget skulle vara fullbordat senast den 1 sept. 1939.

§ 8.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 41 arbetstimmar (dagsverken), vilka skulle gäldas med 0.15 kr. per timme (dagsverke) eller sammanlagt kronor 22:55 .

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal måndagen den 6 december 1937 klockan 9:30.

§ 10.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Eino Österholm
Statens e. lantbruksingenjör

.....*Erik Vilén*.....

.....*Einar Jägerstedt*.....

Biträdande gode män.

3.
Den 6 december 1937.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Hjalmar Andersson, Siggagården,
Helgo Johansson, Lilla Tisslegården, och
Karl Fredriksson, Lilla Tisslegården.

§ 11.

Förrättningsmannen framlade det upprättade förslaget och förklarade detsamma samt lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen, ersättningarna och kostnadernas fördelning.

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 13 .

Sakägarna enades om att vid dagens sammanträde utse en förtroendeman för företaget och valdes härtill *Hjalmar Andersson, Siggagården, ...*, vilken fick i uppdrag att emottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 14 .

Till revisorer att granska förtroendemannens räkenskaper utsågos *Greog. Helgesson, Lilla Tisslegården, och Karl Fredriksson, Lilla Tisslegården.*

§ 15 .

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 16 .

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Siggagården, Lugnås den 6 december 1937.

Einar Öfverholme
Statens e. lantbruksingenjör

Einar Öfverholme *Erik Vikström*
Biträdande gode män.

H. ö. v. H. N. 16-4.

1935



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Liggagården i Lugnår socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Åskekån

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Lantbrukaren H. J. Andersson
adress Liggagården pr Åskekån.

Telefon: _____

Liggagård den 29 mars 1935

H. J. Andersson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Stammen
La Tislegården
La Tislegården

Ägarens namn:

Alfr. Anderssons Herbl.
Helgo Johansson
Fr. Math. Fogelkvist-
- Hårleby, Leksberg

Lagne^{6.}

D. & V.D. n:r 24 - 28
1936



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelser underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 25 maj 1936.

På länsstyrelsens vägnar:
Wägsten - Eli Lund

Lugnäs

D. & V.D. n:r 16 - 4

1935



24-218
1936

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, ...

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 1 april 1935.

[Signature]

[Signature]

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Hjalmar Andersson, Siggagården, fredagen den 5 november 1937 kl. 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Siggagården m.fl. hemman i Lugnås och Bredsäters socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 21 oktober 1937 till:
 Skiftesgodemannen Erik Vilson, Stora Tislegården, Äskekärr.
 Skiftesgodemannen Einar Fagerlind, Älghagen, Äskekärr.
 Hjalmar Andersson, Siggagården, Äskekärr.
 Alfr. Anderssons sterbhus, Stommen, Äskekärr.
 Helgo Johansson, Lilla Tislegården, "
 Fröken Mathilda Fogelqvist, Karleby, Leksberg.

Skara den 21 oktober 1937.

Einar Öfverholme
 Statens e. lantbruksingenjör.

1937 kl. 9.30

Fullmakt för min arrendator Karl Fredricksson Tinslegården Lugnäs, att vid den till den 5 november 1937 uträtta sammanträdet, angående af afloppsdikey, hos Hjalmar Andersson, väntuelt vid alla de sammanträden, som komma att hållas angående förutnämnda afloppsdikey, hållande jag för giltigt vad ombudet å mina vägnar lagligen gör och låter.

Skräddaregården Karleby Leksberg den 27 oktober 1937
Mathilda Stågelqvist

Bevittnas:
A. Sundell
L. Karlsson

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	6 ³		Bredsätters socken. <i>(Bredsäter)</i> Årbjörns Persgårdens	Hjalmar Andersson. åker, lermuggla på ler " våg <u>Summa</u>	0.35 8.10 0.30 8.25 3
1/8	10 ⁴		Lugnärs socken. <i>(Lugnäs)</i> Tiggargårdens	Hjalmar Andersson. åker, lermuggla på ler " " " " " dike köpf. mark. <u>Summa</u>	0.45 8.- 0.45 8.50 0.45 8.40 0.60 7.85 0.50 8.10 9 10
1/32	6 ⁴		Lugnärs Stommas	Alfred Anderssons ställe. åker, lermuggla på ler " " " " " " " " dike <u>Overskotts</u>	0.55 7.60 0.55 7.60 0.30 7.85 0.35 7.25 0.35 7.20 0.35 7.20 0.45 7.55 0.45 7.40 19

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
0.25 0.20 0.10	1 06							660	693	-	900	945	-	240	252	-
	07							700	49	-	900	63	-	200	14	-
							23									
	1 12						23		742	-		1008	-		266	-
0.35 0.40 0.35 0.20 0.25 0.20 0.50 0.35 0.40 0.10	1 21							580	701	80	900	1089	-	320	387	20
	07							580	40	60	900	63	-	320	22	40
	18							580	104	40	900	162	-	320	57	60
	93							450	418	50	900	837	-	450	418	50
	82							530	434	60	900	738	-	370	303	40
							08									
							12									
	3 21						10		1699	90		2889	-		1189	10
0.45 0.30 0.45 0.30 0.20 0.05 0.25 0.10 0.35 0.30 0.20 0.05 0.35	37							490	181	30	900	333	-	410	151	70
	37							490	181	30	900	333	-	410	151	70
	06							700	42	-	900	54	-	200	12	-
	06							660	33	-	900	45	-	240	12	-
	08							660	52	80	900	72	-	240	19	20
	30							660	198	-	900	270	-	240	72	-
	40							580	232	-	900	360	-	320	128	-
	42							580	243	60	900	378	-	320	134	40
							10									
							10									
	2 05						10		1164	-		1845	-		681	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföit	
				högl. mark	20
					21
				<u>Summa</u>	
3/32	13		Lilla Finslegården	Helgo Johansson.	
				åker, bebyggelse på lera	22 0.21
				"	23 8.50
				"	24 0.25
				"	25 8.50
				"	26 0.25
				"	27 8.25
				"	28 0.20
				"	29 8.30
				"	30 0.35
				"	31 8.05
				"	32 0.45
				"	33 7.65
				"	34 0.45
				"	35 7.55
				"	36 0.35
				"	37 7.40
				"	38 0.35
				"	39 7.20
				"	40 0.40
				"	41 7.05
				"	42 0.30
				"	43 7.10
				"	44 0.35
				"	45 6.95
				"	46 0.40
				"	47 6.80
				"	48 0.35
				"	49 6.65
				"	50 0.35
				"	51 6.45
				"	52 0.35
				"	53 6.45
				"	54 0.60
				"	55 6.60
				"	56 0.60
				"	57 6.95
				dike	40
				"	41
				<u>Summa</u>	
3/32	12		Finslegården Lilla	Fröken Mathilda Fogelqvist, Karlaby	
				åker, bebyggelse på lera	52 0.35
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2 05						10			1164 -			1845 -			681 -	
						16		-			-			-		
						23		-			-			-		
2 05						49			1164 -			1845 -			681 -	
01								590	5 90		700	7 -		110	1 10	
27								740	199 80		900	243 -		160	43 20	
15								740	111 -		900	135 -		160	24 -	
03								780	23 40		900	27 -		120	3 60	
13								660	118 80		900	162 -		240	43 20	
48								580	278 40		900	432 -		320	153 60	
32								580	185 60		900	288 -		320	102 40	
49								660	191 40		900	261 -		240	69 60	
24								660	153 40		900	216 -		240	57 60	
15								620	93 -		900	135 -		280	42 -	
15								700	105 -		900	135 -		200	30 -	
12								660	79 20		900	108 -		240	28 80	
16								620	99 20		900	144 -		280	44 80	
31								660	204 60		900	279 -		240	74 40	
05								660	33 -		900	45 -		240	12 -	
04								660	26 40		900	36 -		240	9 60	
18								350	63 -		700	126 -		350	63 -	
23								350	80 50		700	161 -		350	80 50	
						10		-			-			-		
						01		-			-			-		
3 36						11			2056 60			2940 -			883 40	
03								660	19 80		900	27 -		240	7 20	
03									19 80			27 -			7 20	

2.15
0.15
0.15
0.35
0.10
0.30
0.15
0.15
0.35
0.30
0.35
0.30
0.25
0.25
0.10
0.30
0.15
0.20
0.05
0.25
0.10
0.20
0.20
0.25
0.10
0.50
0.30
0.50
0.35

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	35	Lugnäs	Fröken Mathilda Fogelquist åker, bemynlla på lera	42	0.30 7.15
			"	43	0.35 7.15
			"	44	0.39 7.15
			"	45	0.35 6.40
			"	46	0.45 6.35
			"	47	0.45 6.20
			"	48	6.05
			"	49	6.05
			"	50	5.90
			"	51	5.35
			"	52	5.60
			betesmark	53	5.20
			"	54	5.70
			betesmark, bemynlla på lera dike	55	6.10
				56	
			<u>Summa</u>		
1/16	36	Lugnäs	Fröken Mathildas Fogelquist åker, bemynlla på lera	48	0.45
			"	49	0.45
			"	50	0.50
			"	51	0.45
			dike	53	
			betesmark, bemynlla på lera	54	0.60
			<u>Summa</u>		
			(56 n. fig.)		

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammandrag.</u>		
			<u>Bredvåters socken</u>		
1/16	6 ³		Bredvåters Ambjörns Persgårdens	Hjalmar Andersson	
			<u>Lugväs socken</u>		
1/8	10 ⁶		Lugväs Siggagården	Hjalmar Andersson	
1/32	6 ⁴		Lugväs Stommen	Alf. Anderssons sterblus	
3/32	13		Fiskerigården Lilla	Helga Johansson	
3/32	12		"	Lirken Mathilda Fogelqvist	
1/16	3 ⁵		Lugväs	D:sma	
1/16	3 ⁶		"	D:sma	
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1	12						23		742	-		1008	-		266	-
3	21						10		1699	90		2889	-		1189	10
2	05						49		1164	-		1845	-		681	-
3	36						11		2056	60		2940	-		883	40
	03								19	80		27	-		7	20
	63						04		423	-		567	-		144	-
	13			10		02			76	80		124	-		47	20
10	53			10		99			6182	10		9400	-		3217	90

Siggagården, Lagnäs den 6 december 1937
 Ernst Öfverholme
 Statens e. lantbruksskoleinspektör
 Erik Vikström.
 Bistånds gode män

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
ERSÄTTNINGSLÄNGD.						
Ersättningar för intrång av jordupplag.						
Lugnås Siggag:n 10 ⁶	Hjalmar Andersson	0 - 1497	295	20		59 -
" Stommen 6 ⁴	Alfr. Anderssons stbh.	1497 - 3410	305	20		61 -
Tissleg:n Lilla 1 ³	Helgo Johansson	3410 - 6414	940	20		188 -
Lugnås 3 ⁵	Mathilda Fogelquist	6414 - 6474 v.	85	20	17 -	
" 3 ⁶		h.	85	5	4 25	
" 3 ⁶	D:sma	6474 - 7472 v.	105	20	21 -	
Tissleg:n Lilla 1 ²	D:sma	7472 - 9476	220	5	5 25	
				5	11 -	58 50
Summa:						366 50

Ersättningar för mark, som åtgår till diket's breddning.

			Antal m ²	Pris pr m ² öre		
Lugnås Siggag:n 10 ⁶	Hjalmar Andersson	0 - 1497 h.	155	5.3	8 21	
		0 - 0435 v.	10	5.8	58	
		0435 - 1497 v.	110	4.5	4 95	13 74
Lugnås Stommen 6 ⁴	Alfr. Anderssons stbh.	1497 - 3410	265	4.9		12 98
Tissleg:n Lilla 1 ³	Helgo Johansson	3410 - 6414 h.	465	6.4	29 76	
		3410 - 6414 v.	430	3.5	15 05	44 81
Lugnås 3 ⁵	Mathilda Fogelquist	6414 - 6474 v.	50	5.8	2 90	
" 3 ⁶		6414 - 6474 h.	65	2.0	1 30	
" 3 ⁶	D:sma	6474 - 7472 h.	50	1.0	50	
		6474 - 7472 v.	95	5.1	4 84	
Tissleg:n Lilla 1 ²	D:sma	7472 - 9476	195	8.0	15 60	25 14
Summa:						96 67

Siggagården, Lugnås den 6 december 1937.

Statens o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag

Bilaga C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0 - 9 ⁺⁵⁰	950	<u>Sträckan A - B.</u>								
		Schaktning av:								
		lera	600	0.75	450	-				
		lera med enstaka sten	600	0.85	510	-				
		lera med buskar och rötter	940	1.-	940	-	1900	-		
		Tillägges c:a 10 %					196	83	2096	83
		Ersättning för försvårad								
		överkörsel i enlighet								
		med utlåntag							300	-
		Ersättningar enligt er-								
		sättningslängd								
		1. för intrång av jord-								
		upplag					366	50		
		2. för mark, som åtgår								
		till dikets breddning					96	67	463	17
					Summa kronor:				2860	-

Siggagården, Lugnås den 6 december 1937.




Pilagar D.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker hörande till Sigsgården m.fl. hemman i Lugnås och Bredsäters socknar av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

För handläggandet av ifrågavarande syneförrättning, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande den 25 maj 1936, har något laga hinder icke funnits föreligga. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 6 km. västsydväst om Lugnås kyrka och cirka 5 km. sydsydväst om Bredsäters kyrka inom nederbördsområdet nr 140/141 mellan Tidan och Sjöråsån. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av öppet avloppsdike genom vatten-skadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandens yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden omfattar syneförrättningen den dikessträcka, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A - B.

3. Plankarta och profilritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Över avloppet hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdet har inlagts och uppmätts å generalstabens karta. Vattensamlingsområdet utgör 1050 hektar. Avloppets dimensioner har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av de av sökandens marker, som beröras av företaget, samt under antagande av en högvattenavrinning av 1 liter och en medelvattenavrinning av 0.1 liter per sekund och hektar.

5. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå för försvårad överkörsel över avloppet: till ägaren av Lugnås Siggagården 10⁶ med 75:- kronor

"	"	"	Lugnås Stommen 6 ⁴	"	75:-	"
"	"	"	Tisslegården Lilla 1 ³	"	75:-	"
"	"	"	Lugnås 3 ⁶	"	75:-	"

eller sammanlagt 300:- kronor.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil.

B/ till vederbörande jordägare för intrång av jordupplag med kronor

366:50, motsvarande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden, och för mark, som åtgår till avloppets breddning, med kronor 96:67, motsvarande värdet i nuvarande skick av den mark som bortskäres.

Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

6. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 2860 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

7. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till avdelningsbildning föreligger ej. Varje delägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet av den båtnad, som beredes hans mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ anger fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

8. Vattendomstolsavgift.

Då värdet av förbättringen, som skulle ernås genom företagets utförande, understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

9. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att denna syneförrättning skall hava vunnit laga kraft, innan arbetet påbörjas,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att ur blivande öppet avlopp uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1939 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

10. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skall avloppet för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Avloppet bör därjämte grässkåras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islämningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Det åligger envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr, att om detta försummas, förtroendemannen bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

11. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en av intressenterna i företaget utsedd förtroendeman. Förtroendemannens åligganden

äro:

att å offentlig auktion eller genom infördande av anbud försälja

arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbe-

tets utförande i full överensstämmelse med det fastställda för-

slaget,

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelning av kostnader-

na,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa des-

sa för delägarna,

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verk-
ställande och vidmakthållande.

12. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Siggagårdens dikningsföretag av år
1937".

13. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-
bygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola
vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären
skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen
därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill å-
beropa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre
exemplar.

Siggagården, Lugnås den 6 december 1937.

E. Ö. Jönsson
Statens e. lantbruksingenjör.

E. J. Jönsson

E. V. Vilson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Ljungsådens delningsförelägg* av
år 1937

i *Lugns* socken och *Skanborgs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	0,50			3	-
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	2.2	3,00	6	60	
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	0.1	6,00	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 24 ar	st.	44	0.17	7	48	
			har	10.53	1.06	11	16	
		äng och odlingsmark, medelareal ar	st.					
			har					
		annan mark och impediment, medelareal 8 ar	st.	12	0.05	60		
			har	0.99	0.78	77		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10~~ ¹⁵ ~~15~~ m. < 10						
		i åker o. d., raklinje	km.	0.25	3.-	75		
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4	-	
		övriga regalarck blad	st.				31	96
		Överföres					34	96

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				34 96
		Avvägning.				
1937	13-15	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	1 1/2	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har har	11.52	0.50	5 76	
		avvägda punkter st.	106	0.03	3 18	
		i annan mark, medelantal punkter pr har st.				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2.05	2,00	4 10	
		i annan mark "		5,00		31 04
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 21 ar, st.	56	0.05	2 80	
		har	11.52	0.10	1 15	3 95
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	56	0,04		2 24
		Markvärdering:				
1937	7/11	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	90	0,08	5 40	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	45	0,12	5 40	17 80
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	0.98	3.50		3 43
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	27	0.25	6 75	
		"				
		"				6 75
		"	1	3,00		3 -
		Antal profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning min. av. km.	0.98	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		3 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	25	0,03	75	1 75
		Överföres				110 42

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				110 42
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp <i>reviderad</i> "		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 91	6 91
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	106	0,01		1 06
		Översiktskarta, § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	19	0,25	4 75	6 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 10
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	5	3,00		15 —
1927 7/11	7/11	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/4	12,00		15 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
8/11		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				167 24
		Summa kronor				
		1 a) 1:sta regalkartan blad			7 —	
		övriga regalkartor blad st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 2/3 ar ägofigurer st.	56	0,07	3 92	
		har 11,52 0,14			1 61	
		Överföres			12 53	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 53	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 38	
		3) insättning av höjdlägestal st.	106	0,02	2 12	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,05	1 25	19 03
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0,98	6:-	5 88	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 75	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	—	3,00		12 65
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar				
		brunn, rörutlopp och slamficka			12,00	
					12,00	
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.				
			22	0,55		12 10
		Översiktskarta i d.o., § 41				
						4 50
		Summa kronor				
						48 26
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				4 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			37 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			22 55	
						60 15
		Summa kronor				
						64 15
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				167 24
		Lösen för kopior och avskrifter				48 26
		Övriga förrättningskostnader				64 15
		Summa kronor				
						279 65

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Linne
Siggagården, Lugnäs den 6 december 1937

häradsrätt.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19