



Akt nr:

R-E1a-2231

AU\$R-E1a-2231

18. SEP. 1939
till
Västerbygdens vattendomstol

Nederbördsområde n:o 143.

F 6905

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R --- 2*2231

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

angående

"Östorps dikningsföretag av år 1937"

i Bärebergs socken

av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettiofem /35/ skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 2 blad.

18. SEP. 1939

R

2*2231

F6205

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående
Östorps dikningsföretag av år 1937
i Bärebergs socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1937 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vatten-
lagen för förbättrad utdikning av mark
tillhörande Östorp.Stöckgården.och...
Lillegården.....
i Bärebergs..... socken av Skaraborgs
län.

Den 9 november 1937.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 1.30 hos Johannes Jansson,.....
Östorp.Stöckgården....., varom särskilda underrättelser blivit
till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen
Samuel Johansson, Toltorp, Bäreberg, och
Johannes Nilsson, Krusegården, Bäreberg,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

- ✓ Johannes Jansson, Östorp Stöckgården,
- Anders Johansson, "
- ✓ Fritjof Persson, Östorp Lillegården,
- ✓ Karl Augustsson, "
- ✓ Karl Johansson, "

såsom övriga sakägare:

Edvin Andersson, Östorp Stöckgården,
Thure Movitz, Östorp Lillegården.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättnings-
mannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot
förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs
ej förefinnas.

2.
§ 3.

Carl Johansson
Fritjof Persson, och Karl Augustsson, Lillegården, samt Anders Johansson, Stöckgården, hade ingått förening med sökanden till förrättningen genom särskild skrivelse, vilken upplästes och vitsordades medelst synemännens påskrift /Bil. 4/.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vatten-skadade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade täckta ledningar till sådant djup och sådana dimensioner att markerna kunde torrläggas till ändamåls-enligt djup.

§ 5.

Utfärdades skrivelse beträffande stängning av landsvägstrumman väster om företaget. /Bilaga 5/

§ 6 .

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått $57\frac{1}{2}$ arbetstimmar, vilka skulle gäldas med 0.15 kr. per timme eller sammanlagt kronor 3/63.

§ 7 .

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal måndagen den 13 december 1937 klockan 10.

§ 8 .

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Eust Örnbohm
Statens e. lantbruksingenjör.

Lars Erik Johansson ... *Johannes Nilsson*...
Biträdande gode män.

Den 13 december 1937.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Johannes Jansson, Östorp Stöckgården,

Fritjof Persson, Östorp Lillegården,

Karl Augustsson, "

Carl Johansson, "

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 11.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes

Fritjof Persson, Lillegården, Östorp, Bärby, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande, samt *Johannes Jansson, Stöckgården, och Karl Augustsson,*

Lillegården. Till styrelsesuppleant valdes *Anders Johansson, Stöckgården.*

§ 12.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes

Samuel Johansson, Foltorp, och Johannes Nilsson, Kensegården.

4.
§ 13.

Beslöts att ordföranden i företags styrelse skulle hava att uppbära ett arvode i ett för allt av kronor 30 .

§ 14 .

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av *Fritjof Persson, Lillegården, Östorp, Märberg.....*

§ 15 .

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 16 .

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Östorp den 13 december 1937.

Eino Löfmark
Statens e. lantbruksingenjör.

Svenner Johansson *Johannes Nilsson*.....
Biträdande gode män.

N:o 2. 4. 76-20.

1935



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Östors
m. fl. i Bäreberg socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Bäreberg

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Johannes Jansson Östorp Stöckg. Bäreberg
adress Östorp pr Bäreberg
Telefon: Nossebro 42

Östorp den 6 december 1935

Östorp Stöckg.Johannes Jansson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Hagabacken
Östern Stäckgården
" " "

" "
Östern Lilleg.
" " "

" " "

A. M. Lemberg
David Andersson
Edvin Andersson
Anders Johansson
Fritiof Persson
Karl Augustson
Johan Andersson sterblig

7.
Bäckerberg

D. & V.D. n:r 30-30
1936



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelserna underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 25 maj 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Amundson - Eli Gustafsson

Utan avgift.

LANDSKANSLIET.

J. O. V. J. in 76-20
1935



30-30

Förordnande.

Lanthus ingens S. Haller, Thar,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och
införsäkras från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 10 December 1935

Carlsbammers fete

Princess Mary

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Johannes Jansson, Östorp Stöckgården, tisdagen den 9 november 1937 klockan 1.30 för torrläggning av mark tillhörande Östorp Stöckgården och Lillegården i Bärebergs socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 21 oktober 1937 till:

Okms. ✓ Skiftesgodemannen Samuel Johansson, Toltp, Bäreberg.

Okms. ✓ Skiftesgodemannen Johan^{-nes} Nilsson, ^{Kruse-}~~Kasse~~gården, "

✓ *sik* Johannes Jansson, Östorp Stöckgården, "

✓ *sik* Fritjof Persson, Östorp Lillegården, "

✓ *sik* Karl Augustsson, " "

✓ *sik* Karl Johansson, " "

✓ *sik* Anders Johansson, Östorp Stöckgården, "

Edvin Andersson, "
Thure Moosby, Lillegården

Skara den 21 oktober 1937.

Emil Öfverholme
Statens e. lantbruksingenjör.

Int.

måndagen den 13 d

Förening.

Undertecknade, delägare i det företag, som avser
 upprämnung av erlapp för torrläggning av vattendraddade
 marker hörande till Östorp Stöckgården inom Bärebergs
 socken av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak
 med sökanden till förädlningen och yrka att företaget
 utsträcker så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning
 beredes våra marker.

Östorp den 21/6 1937

Erik Jansson
 Lelleg Bäreberg

Anders Björkman son
 Östorp Stöckgården
 Bäreberg

Karl Augustsson
 Lelleg Bäreberg

Östorp den 9 nov. 1937
 Karl Jansson

Förstämde förening upplöstes vid sammanträde under
~~under~~ synföreläsning den 9 november 1937

Johannes Nilsson

Erik Östberg
 Samuel Johansson

Undertecknade, ägare till fastigheter till-
hörande Östors Stöckgården i Bränsby socken,
från vilka fastigheter vatten vid flood nu
tager sin väg genom landsvägstremmen och in
på Leitiöf Persson, Östors Lillgården, tillhörig
mark, lämna härmed tillstånd att stänga
landsvägstremmen ifrån, så att allt vatten
efter stängningen kommer att rinna i diket
utefter landsvägens västra sida.

Östors Stöckgården den 9 november 1937.
Edvin Andersson

Edvin Anderssons namnteckning bevitnas:
Johannes Nilsson Samuel Johansson

Östors Stöckgården den 9 november 1937
David Andersson

David Anderssons namnteckning bevitnas

G. E. Lundqvist Eva Hedlund

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
0.30	42							640	268	80	800	336	-	160	67	20
0.60		09						200	18	-	400	36	-	200	18	-
						12										
	42		09			12			286	80		372	-		85	20
0.60	57							350	199	50	700	399	-	350	199	50
0.45	53							350	185	50	700	371	-	350	185	50
0.05	07							380	61	60	900	63	-	20	1	40
0.20	12							780	93	60	900	108	-	120	14	40
0.35	11							660	72	60	900	99	-	240	26	40
0.45	13							620	80	60	900	117	-	280	36	40
0.25	22							740	162	80	900	198	-	160	35	20
0.35	19							680	117	80	900	171	-	280	53	20
0.40	35							490	171	50	900	315	-	410	143	50
0.55	21							370	77	70	900	189	-	530	111	30
0.70	77							620	477	40	900	693	-	280	215	60
0.40	1 32							620	756	40	900	1098	-	280	341	60
0.80	12							310	37	20	900	108	-	590	70	80
0.75	20							310	62	-	900	180	-	590	118	-
0.80	51							420	214	20	850	433	50	430	219	30
0.60	18							410	73	80	900	162	-	490	88	20
0.65						02		-						-		
0.45						07		-						-		
						17		-						-		
						02		-						-		
	5 50					28			2844	20		4704	50		1860	30

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
0.50																
0.60	12							480	57	60	800	96	-	320	38	40
0.50																
0.40	08							480	38	40	800	64	-	320	25	60
0.50																
0.45	09							480	43	20	800	72	-	320	28	80
0.40																
0.35	12							560	67	20	800	96	-	240	28	80
0.30																
0.20	13							640	83	20	800	104	-	160	20	80
0.15																
0.20	11							730	80	30	800	88	-	70	7	70
0.15																
0.20	09							730	65	70	800	72	-	70	6	30
0.15																
0.20	11							730	80	30	800	88	-	70	7	70
0.20																
0.20	11							700	77	-	800	88	-	100	11	-
0.40																
0.50	04							620	24	80	900	36	-	280	11	20
0.45																
0.55	04							530	21	20	900	36	-	370	14	80
0.50																
0.60	03							490	14	70	900	27	-	410	12	30
0.55																
0.45	06							450	27	-	900	54	-	460	27	-
0.60																
0.45	25							580	145	-	900	225	-	320	80	-
0.80																
0.50	25							580	145	-	900	225	-	320	80	-
0.55																
0.45	21							530	111	30	900	189	-	370	77	70
0.60																
0.45	20							580	116	-	900	150	-	320	64	-
0.50																
0.45	19							580	110	20	900	171	-	320	60	80
0.60																
0.50	29							620	179	80	900	261	-	280	81	20
0.75																
0.75	14							530	74	20	900	126	-	370	51	80
0.80																
0.30	12							340	40	80	900	108	-	560	67	20
0.25																
0.65	02							700	14	-	900	18	-	200	4	-
0.70																
0.85	10							410	41	-	900	90	-	490	49	-
0.90																
0.90	15							380	42	-	900	135	-	620	93	-
						07		-			-			-		
						03		-			-			-		
						02		-			-			-		
3 05						12			1699	90		2649	-		949	10

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överföret</i>	
				<i>imp.</i>	51
				<i>Summa</i>	
<i>1/8</i>	<i>37</i>		<i>Östorp Lille - eller</i>	<i>Karl Augustsson</i>	<i>75</i>
			<i>Claf Töresgården</i>	<i>2500, förb. 4</i>	<i>72</i>
				<i>aker, mylla på lera</i>	52 8.10
				" " "	53 8.25
				" " " sand	54 8.15
				" " " "	55 8.20
				" " " lera	56 8.05
				" " " "	57 8.20
				" " " "	58 8.25
				" " " "	59 8.20
				" " " "	60 8.25
				" " " "	61 8.05
				" " " "	62 8.10
				" " " "	63 8.10
				" " " "	64 8.15
				" " " "	65 8.20
				" " " "	66 8.20
				" " " "	67 8.10
				<i>Karl Augustsson</i>	<i>Summa</i>
				" " "	68 8.05
				" " "	69 8. -
				" " "	70 8. -
				" " "	71 7.75
				" " "	72 7.80
				" " "	73 7.80
				<i>väg</i>	74
				<i>Överföres</i>	

1406594
14621475 314

84

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	
3	05						12		1699	90		2649	-		949	10	
							13	-			-			-			
3	05						25		1699	90		2649	-		949	10	
							03 21										
16								370	59	20	900	144	-	530	84	80	
14								530	74	20	900	126	-	370	51	80	
11								550	60	50	850	93	50	300	33	-	
06								590	35	40	850	51	-	260	15	60	
16								490	78	40	900	144	-	410	65	60	
18								620	111	60	900	162	-	280	50	40	
19								660	125	40	900	171	-	240	45	60	
15								620	93	-	900	135	-	280	42	-	
11								620	68	20	900	99	-	280	30	80	
09								660	59	40	900	81	-	240	21	60	
07								700	49	-	900	63	-	200	14	-	
10								700	70	-	900	90	-	200	20	-	
10								700	70	-	900	90	-	200	20	-	
11								780	85	80	900	99	-	120	13	20	
11								780	85	80	900	99	-	120	13	20	
13								700	91	-	900	117	-	200	26	-	
1 97							24		1216	90		1764	50		547	60	
13								780	101	40	900	117	-	120	15	60	
09								780	70	20	900	81	-	120	10	80	
06								780	46	80	900	54	-	120	7	20	
09								820	73	80	900	81	-	80	7	20	
08								850	68	-	900	72	-	50	4	-	
10								850	85	-	900	90	-	50	5	-	
							07	-			-			-			
58							07		445	20		495	-		49	80	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				väg	75
				dike	76
				tomt förb. ej	77
				imp.	78
				<u>Summa</u>	
				<u>Laurmandrag.</u>	
			<u>Bärebergs socken</u>		
1/48	2 ²⁰		Östorp Höck- eller		
			Olof Töresgården	Johannes Jansson	
1/8	38	län	Östorp Lille- eller		
			Olof Töresgården	Tritof Persson	
1/8	2 ²	län	Östorp Höck- eller		
			Olof Töresgården	Anders Johansson	
1/8	37	län	Östorp Lille- eller		
			Olof Töresgården	Karl Augustsson	
1406594			8 ²	Hensamne	
14621475	3 ¹⁴			<u>Summa</u>	


A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	55					07			445	20		495	-		49	80
						16										
						02										
	55					25			445	20		495	-		49	80
	42	09				12			286	80		372	-		85	20
	5	80				28			2844	20		4704	50		1860	30
	3	05				25			1699	90		2649	-		949	10
	1	97				24			1216	90		1764	50		847	60
	55					25			445	20		495	-		49	80
	11	49	09			1	14		6493	-		9985	-		3492	-

Östorp den 13 december 1937
 Ernst Öfverboke
 Stator s. lantbrukare för
 Samuel Johansson - Johannes Nilsson
 Bittändande gods värd.

Kostnadsförslag

Bilaga B.

Bilaga B.											
Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
+25 9 -0 +25 +87 9 -5 +87 +12 5 -4 +12 +7 4 -2 +7 +21 2 -1 +21 1 -0 +25 +3 9 -8	925 338 175 205 86 121 122	Sträckan A-B-C. /Täckt ledning/. 10" cementrör 8" tegelrör 5" " 4" " 3" " Grävning, läggning och återfyllning	m. 338 175 205 86 121 122	2.30 1.70 1.70 0.75 0.55 0.35	777 297 153 47 42	40 50 75 30 35		1318	30		
+3 +87 8 -5 +87 +7 5 -5 +7 +12 5 -4 +12 +7 4 -2 +7 +52 2 -1 +52 +21 1 -1 +21 1 -0 +25 9 +3+51+8+87 8,7,7,5 +7+12+11+7+21 5,4,2,2,1, 0	216 80 95 205 55 31 121 9 4 5 1	D:o, d:o D:o, d:o D:o, d:o D:o, d:o D:o, d:o D:o, d:o D:o, d:o Kringgjutning av rörutlopp Brunn, d = 0.60 m. " , d = 0.45 m. Stensil	" 216 80 95 205 55 31 121 4 5 1	0.45 0.65 0.50 0.45 0.30 0.40 0.60 0.35 40:- 30:- 10:-	54 140 40 42 61 22 18 42 45 160 150 10	90 40 - 75 50 - 60 35 - - - -		422	50		
		Tätning av landsvägstrumman med betonggjutning Tillägges c:a 10 %						10	-	2115	80
										209	20
								Summa:		2325	-
+64 20 -23 +16 20 -21 +16 +5 21 -22 +5 +64 22 -23 +16 20 -21 +16 +5 21 -22	364 116 89 159 116 89	Sträckan B-D. /Täckt ledning/. 8" tegelrör 5" " 4" " Grävning, läggning och återfyllning D:o, d:o	m 116 89 159 116 89	1.70 0.75 0.75 0.55 0.85 0.40	197 66 66 87 98 35	20 75 75 45 60 60		351	40		
		Överföres:			134	20	351	40			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			134	20	351	40		
+5 +64 22 -23	159	Grävning, läggning och Återfyllning	m	159	0.45	71	55	205	75	
+16 +5+64 21,22,23		Brunn, d = 0.45 m.	3	30:-			90	-	647	15
		Tillägges c:a 10 %							62	85
							Summa:		710	-
		<u>Sammandrag:</u>								
	925	Sträckan A-B-C							2325	-
	364	" B-D							710	-
	<u>1289</u>						Summa:		3035	-
Östorp den 13 december 1937.										
										

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att cementrören till företagets rörledningar och brunnar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar Nr 5 år 1931 angivna bestämmelserna ifråga om hållfasthet och täthet,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att, om täckdikningsplan finnes upprättad eller eljest då så anses vara lämpligt det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre ledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,
- att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
- att företagets brunnar och rörutlopp, för att kunna godkännas, nödvändigtvis måste utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Östorp den 13 december 1937.

E. Östholm
Statens e. lantbruksingenjör.


Bil. D.

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslällda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Bäreberg socken.</u>				
1/48	2 ²⁰		Östorp Stöck. eller Olof Vöresgården Johannes Jansson	Sök.			
3/18	3 ⁸		Östorp Ville. eller Olof Vöresgården Fritjof Larsson	Sök.			
1/18	2 ²	läu	Östorp Stöck. eller Olof Vöresgården Anders Johansson	Sök.			
2/18	3 ⁷	läu	Östorp Ville. eller Olof Vöresgården Karl Augustsson	Sök.			
<u>1406894</u> 14621475	3 ¹⁴	läu	Östorp Ville. eller Olof Vöresgården Karl Augustsson	Sök.			
			<u>Summa:</u>				

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Följ.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande Östorp Stöckgården och Östorp Lillegården i Bärebergs socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 25 maj 1936 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågasvarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningen ^{5 handläggning} eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

Några allmänna intressen synas ej komma att beröras av företaget.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 1 1/2 km. nordöst om Bärebergs kyrka inom Nossans nederbördsområde nr. 143. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av täckta ledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Sökanden Carl Johansson, Östorp Lillegården, har påyrkat förrättningens utsträckning till att, förutom upptagande av avlopp för de övriga sökandenas vattensjuka mark, jämväl omfatta uppgrävning

av avlopp genom hans mark ända ner till Nossan. Synemännen hava emellertid funnit, att en sådan utsträckning av dikningsföretaget skulle giva upphov till en merkostnad, som avsevärt komme att överstiga förbättringen av Carl Johanssons mark. Av denna anledning och på grund av förefintliga fallförhållanden omfattar syneförrättningen de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C och B-D.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena för de olika dikessträckorna hava uppmätts å plankartan, där förekommande vattendelare angivits. Storleken utgör:

vid punkt C	0.30 hektar,	vid punkt 22+5	3.11 hektar,
1+21	1.43 "	21+16	6.84 "
2+11	2.49 "	B	16.25 "
4+12	6.00 "	7+8	17.26 "
5+7	8.21 "	7+51	18.21 "
D	0.92 "	8+3	18.50 "

Rörledningarna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. Dimensionerna ha bestämts under antagande av en flodvattenavrinning av 2 liter per sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.5 liter per sekund och hektar för 10 tums rör.

5. Broar och trummor.

Bro- eller trumbyggnader förekomma ej.

6. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas av de täckta ledningarnas anläggande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 3035 kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till avdelningsbildning föreligger ej. Varje delägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet av den båtnad, som beredes hans mark. Kostnadsfördelnings-

längden /Bil. D/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola gäldas vid förrättningens avslutande. Syneförrättningskostnaderna skola fördelas på delägarna i enlighet med kostnadsfördelningslängden.

9. Vattendomstolsavgift.

Då värdet av förbättringen, som skulle uppnås genom företagets utförande, understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma,

utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta

utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera där-

för lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna

mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt

i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan arbetet påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft,

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod

kvalitet,

att arbetet skall vara avslutat senast den 1 september 1939 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola rensas minst en gång om året.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64. Arbetsstyrelsens åligganden äro, att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen, att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt, att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget, att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnaderna, att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna, att genom kringssänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Vatten från mark väster om landsvägen.

Med stöd av bilagd skrivelse /Bil. 5/ lämnas dikningsföretaget tillstånd att genom tätning av landsvägstrumma i närheten av punkt C hindra vatten från mark väster om landsvägen att rinna till rörledningen A-B-C.

14. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Östorps dikningsföretag av år 1937".

15. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Östorp den 13 december 1937.

Einar Östberg
Statens e. lantbruksingenjör.

Samuel Johansson ... *Johannes Kärre*

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Östors dikningsfritet av ai

1937

i Büblers

socken och

Shambrigo

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	7	0,50		3	50
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	0.5	1,50	75		
		krokinje	"	2.64	3,00	792		
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	0.10	6,00	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägoftgurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 18 ar	st.	63	0.17	1071		
			har	11.49	1.06	1218		
		äng och odlingsmark, medelareal 9 ar	st.	1	0.05	05		
			har	0.09	1.46	13		
		annan mark och impediment, medelareal 8 ar	st.	14	0.05	70		
			har	1.14	0.78	88		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 10—15 m. < 10						
		i åker o. d., raklinje	km.	0.24	3.—	72		
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4 —		
		övriga regalarmark blad	st.				38	64
		Överföres					42	14

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				42 14
		Avvägning.				
1937	21-28/6	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	2 1/2 12,00	30 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	har	11.58 0.50	5 79	
		avvägda punkter	st.	146 0.03	4 38	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	st.			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	0.64 2,00	1 28	
		i annan mark	"	0.04 5,00	20	41 65
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 16 ar,	st.	78 0.05	3 90	
			har	12.72 0.10	1 27	5 17
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	78 0,04	3 12	3 12
		Markvärdering:				
1937	9/11	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1/4 12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	0.289 1,50	43	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		128 0,06	7 68	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		64 0,12	7 68	32 79
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.482 3,-	1 44	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	0.925 3.50	3 23	4 67
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	5 0.25	1 25	
			"			1 25
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
1937	23-28/6, 1/12	för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		dagar		1/2 12,00		6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"			
		nämligen m. ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. min. avl.	"	6,00	6 -	
		2) " " över 20 " min. avl.	"	10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	33 0,03	99	1 99
		Överföres				147 78

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				147 78
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	min. av.	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	min. av.	4,00	4 —
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 03	9 53
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	107	0,01		1 57
		Översiktskarta, § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		3 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 —
1907	7/11, 13/12	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	174	12,00		15 —
	8/12	Särskild utredning, § 46, mom. 2 avg. ardelu.-bidn. dagar	1/6	12,00		2 —
	17/11	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning	"	1/3	4 —	
		slamficka	"	12,00		
						7 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				215 88
		Summa kronor				
		1 a) 1:sta regalarket			7 —	
		blad				
		övriga regalark st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 16 ar ägofigurer st.	78	0,07	5 46	
		har	12,72	0,14	1 78	
		Överföres			14 24	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 24	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 81	
		3) insättning av höjdlägestal st.	157	0,02	3 14	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	33	0,05	1 65	22 59
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall	0.118	3:-	35	
		nytt avlopp eller vall	0.482	5:-	2 41	
		ändring av befintligt avlopp	0.807	6:-	4 84	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 25	
		3) broar och trummor, " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		8 85
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation,		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	7/12	12,00	7 -	7 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	26	0,55		14 30
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				57 24
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				4 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				32 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				31 63
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				67 63
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				215 88
		Lösen för kopior och avskrifter				57 24
		Övriga förrättningskostnader				67 63
		Summa kronor				340 75

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Ostorp

den 13 December 1937

häradsrätt.

Statens landbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras:

den 19