Akt nr:

R-E1a-2241

AU$R-E1a-2241

Västerbygdens Vattendomstol
9 JUL 1926

Innehåller 101 st. skrivna sidor, jämte härtill 2 blad ritningar. (100a.)
~~Ritningarna i hyllan.~~

I Vattenöverdomstolen
Inl. 20 SEP. 1938

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

2*2241

BAM 1/1926 R

6231

Handlingar rörande

ARVID - ANDERSGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1926

uti Norra Vånga och Öttums socknar
av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1926 av
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Protokoll fört vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Arvid Andersgården m. fl. hemman i Norra Vånga och Öttums socknar av Skaraborgs län.

Den 11 mars 1926 å kommunalrummet i Norra Vånga.

Närvarande: Undertecknad statens e. lantbruksingenjör och förrättningsman samt gode männen J. A. Setterberg i Skåningsgården och Frans Olsson i Clevagården jämte följande sakägare.

Sökandena:

Alfred Andersson, ~~jämte~~ Albert Brax ägare av 1/4 mtl Arvid Andersgården n:r 12^2 (sämjedelning)

A. G. Anderssons -Brax sterbhus genom Karl Brax enl. fullmakt bil. C^1 ägare till 1/8 mtl. Arvid Andersgården n:r 12^4

Albert Brax (se Alfr. Andersson här ovan)

Av övriga sakägare:

Gustaf Johansson ägare av 1/4 mtl Arvid-Andersgården n:r 12^3

Karl Karlsson } ägare av 1/8 mtl Arvid Anders. n:r 12^7
Aug. Andersson } samt 1/8 " — " — " 12^5
Rickard Johansson, ägare av 1/8 " — " — " 12^6
Karl Larsson " " 1/8 " Arvid Bersg. " 11^4
samt " " 1/16 " — " — " 11^5
" " " ~~1/64~~ 1/32 " Pilegården " 5^{13}
" " " 1/64 " — " — 5^{12}

Brita Gustaf Anderssons sterbhus, ägare av 1/32 mtl Pilegården n:r 5^{12} samt

av 1/16 mtl Pilegården n:r 5^8
genom Gunnar Andersson (delägare)
samt förmyndaren Robert Olsson

Karl Nyström	ägare	av	1/16	mtl	Pileg.	n:r 5^6
Emil Karlsson	"	"	1/16	"	—"—	" 5^7
Aug. Freberg	"	"	1/2	"	—"—	" 5^2
Adolf Karlsson	"	"	1/8	"	—"—	" 5^5
samt	"	"	1/32	"	Håkan-Helgesg.	n:r 3^{16}
Karl Vesterberg	"	"	3/32	"	—"—	" 3^{15}
samt	"	"	5/64	"	—"—	" 3^{13}
"	"	"	3/64	"	—"—	" 3^{14}
Lars Lidberg	"	"	1/12	"	Skatteg.	" 1^9

genom Alg. Lidberg, Skättegården, Öttum, enl. fullmakt Bilaga E^2

Till sammanträdet hade sakägarna kallats genom kungörelse, som blivit uppläst i Norra Vånga och Öttums kyrkor bil. A^{I} och A^{II} vilken kungörelse även varit införd i Västergötlands Annonsblad bil. B, varjämte underrättelse om sammanträdet tillställts varje känd sakägare enligt förteckning bil. C.

§ 1.

Uppläses det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga D.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Framlades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenskadade området samt profil över avloppen därifrån.

§ 4

Sökandena till förrättningen yrkade, att ifrågavarande avloppsstråckor skola uppgrävas och fördjupas så att de till lägsta kostnad kunna torrlägga sin mark till 1.2 meters djup samt att kostnaderna härför skola fördelas på alla dem, som kunna hava nytta, på sätt vattenlagen föreskriver.

§ 5.

Gustaf Carlsson, Carl Nyström Emil Carlsson, Lars J. Lidberg, Rich. Johansson, Karl Karlsson, G. R. Johansson och Karl Larsson förenade sig med sökandena till förrättningen och yrkade att dikningen utföres så, att även deras mark kan torrläggas till 1.2 meters djup, vilket med namnunderskrift bekräftades å särskild skrivelse bilaga F.

§ 6

Det upplystes att den utmed avdikningsområdets östra del gående landsvägen tillkommit efter år 1880 (ombyggnad år 1925).

§ 7

De närvarande voro ense om att företaget skall ombygga de enskilda broar, som genom dikningen bliva oanvändbara, ävensom betala ersättning för mark som åtgår till dikenas utvidgning och till jordupplag.

§ 8

Som intet vidare fanns att till protokollet antecknas förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att synemännen omedelbart komme att verkställa den för kostnadernas fördelning erforderliga förrättningen, varefter, sedan förslag till delningen utarbetats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens måndagen den 12 april klockan 1 em. och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Sven Hallin

Biträdande gode män:
Frans Olsson J. A. Sutterberg

Den 12 april 1926 å kommunalrummet å Norra Vånga.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:
Alfred Andersson
Lars Lindberg genom Alg. Lindberg
Karl Larsson
Karl Nyström
Emil Karlsson
Gustaf Karlsson
Enk. Gustaf Anderssons sterbhus genom delägaren Gunnar Andersson
Karl Westerberg
Rickard Johansson
Gustaf Johansson

Albert Brax
St. G. Andersson-Brax sterbhus genom
Karl Brax enl. fullmakt
Karl Karlsson
August Andersson
Skånings Härads Vägstyrelse genom
sin ledamot Samuel Karlsson
Yxtagården, Vinköl.

§ 9

Uppläses en av Gustaf Carlsson Pilagården den 20 mars till förrättningsmannen överlämnad skrivelse bilaga G. Sedan det upplysts, att nu gällande vattenlag ej medgåve avsägelse av båtnaden, förklarade sig Carlsson vidhålla sitt återtagande av de vid förra sammanträdet till § 5 gjorda yrkandena.

§ 10

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till den vattenskadade markens avdikning jämte därtill hörande handlingar.

§ 11

Uppläses synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga M.

§ 12

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen ~~Gustaf Johansson~~ Albert Brak, Arvid-Andersgården.

§ 13

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 14

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Sven Hallin

Biträdande gode män:

Frans. Olsson. J A Setterberg

Statens e. lantbruksingenjör
SVEN HALLIN

Bilaga A I.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Arvid Andersgården, Stubbagården, Applagården, Arvid Persgården, Pilagården och Håkan-Helgesgården i Norra Vånga socken samt Skattegården i Öttums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å kommunalrummet i Norra Vånga torsdagen den 11 mars 1926 klockan 11 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförandet av sin talan.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Norra Vånga sockens kyrka söndagen den 21 februari 1926, intygas:

G. Laurenius
Komm.

Får vördsamt anhålla att ovanstående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, sändes till Statens e. lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara.

Skara den 17 febr. 1926.

Sven Hallin

tatens e. lantbruksingeniör
SVEN HALLIN

II
Bilaga A .

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande ~~tillhörande~~ Arvid Andersgården, Stubbagården, Applagården, Arvid Persgården, Pilagården och Håkan-Helgesgården i Norra Vånga socken samt Skattegården i Öttums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å kommunalrummet i Norra Vånga torsdagen den 11 mars 1926 klockan 11 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförandet av sin talan.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Öttums sockens kyrka söndagen den 28 februari 1926, intygas:

Nils Albertson
Kyrkoherde.

Får vördsamt anhålla att ovanstående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, sändes till Statens e. lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara.

Skara den 17 febr. 1926.
Sven Hallin

Bilaga B.



Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Arvid-Andersgården, Stubbagården, Applagården, Arvid Persgården, Pilegården och Håkan Helgesgården i Norra Vånga socken, samt Skattegården i Öttums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å kommunalrummet i Norra Vånga, torsdagen den 11 mars 1926 klockan 11 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförandet av sin talan.

10366a **Förrättningsmannen.**

Att förestående kungöresle varit införd i Västergötlands Annonsblad, lördagen den 20 februari 1926, betygar å tjänstens vägnar: Sven Hallin

Statens e. lantbruksingenjör.

-10-

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser rörande synesammanträde den 11 mars 1926 å kommunalrummet i Norra Vånga för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Arvid Andersgården, Stubbagården, Aplagården, Arvid Persgården, Pilagården och Håkan Helgesgården i Norra Vånga socken samt Skattegårdeni i Öttums socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap.40 § Vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1./ Lantbrukaren Alfred Andersson, Store Andersgården, Vångaby.
2./ -"- Lars Liedberg, Skattegården, Öttum.
3./ -"- Karl Larsson, Per Andersgården, Vångaby.
4./ -"- Gustaf Pettersson, Ingelsgården, d:o
5./ -"- August Friberg, Pilagården, "
6./ -"- Karl Nyström, -"- "
7./ -"- Emil Karlsson, -"- Kvänum.
8./ -"- Gustaf Karlsson, -"- Vångaby.
9./ Delägarna i Erik Gustaf Anderssons sterbh. Pilagården, "
10./ Lantbrukaren, Karl Westerberg, Ingelsgården, "
11./ -"- Rickard Johansson, Store Andersgården "
12./ -"- Gustaf Johansson, -"- "
13./ -"- Albert Brax, -"- "
14./ Delägarna i Gustaf Brax sterbhus, -"- å "
15./ Lantbrukaren Karl Karlsson, Aplagården, "
16./ -"- August Andersson, -"- "
17./ -"- Gustaf Andersson, Stubbagården, "
18./ Fr.Lotta Svensdotter, -"- "
19./ Aug.Svensson, St.Jonstorp, Öttum. Vägstyrelsens ordförande.

Skara den 25 febr.1926.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

-11-

Do. V. I. N:o 34-14.
1925

Bilaga D.

Resolution.

Extra lantbruksingenjören Sven Hallin, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 28 oktober 1925

På landshövdingens vägnar:

Einar Johnson

SKARABORGS LANDSKANSLI 28 OKT 1925 EN KRONA

SKARABORGS LANDSKANSLI 28 OKT 1925 TVÅ KRONOR

SKARABORGS LANDSKANSLI 28 OKT 1925 TVÅ KRONOR

Stämpel ~~Tre~~ Fem kronor.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

Avskrift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Till Länsstyrelsen i Mariestad.

Hos Kungl. Lantbruksstyrelsen har Ni anhållit, att Styrelsen ville avgiva yttrande

dels rörande förordnande av förrättningsman för verkställande av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

1/ Tubbetorp i Stenums socken,

2/ Per Andersgården m.fl. i Norra Vånga och Öttums socknar och

3/ Valla Vestergården m.fl. i Fägre och Trästena socknar,

dels ock angående överflyttande på extra lantbruksingenjören S. Hallin av ett lantbruksingenjören G. Sjöberg den 16 november 1923 meddelat förordnande att förrätta syn enligt vattenlagen i och för uppgrävning av avloppsdike å marker tillhörande Lunne, Östergård m.fl. i Gällunda socken, allt inom Skaraborgs län.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen meddela, att förordnanden att utföra ifrågavarande förrättningar synas böra utfärdas för extra lantbruksingenjören S. Hallin.

I ärendet överlämnade handlingar återställas härjämte.

Stockholm den 17 oktober 1925.

Erik Insulander

Olof Fredholm

Rätt avskrivet betygar
På tjänstens vägnar:
Einar Johnsson.

Utan avgift.

L. o. W. A. N:o 34-14.
1925

-13-

SKARABORGS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP.
N:o

SKARABORGS LÄNS
5 - OKT. 1925
LANDSKANSLI

15632

D.-N:o
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 9 OKT. 1925

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade häröver avgiva yttrande och därvid återställa remisshandlingarna. Mariestad å landskansliet den 7 oktober 1925.

På tjänstens vägnar:
Hugo Johnson

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör, att, jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag verkställa sådan syneförrättning, som avses i 10 kap. Vattenlagen, i och för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande:

gårdar enligt förteckning å nästa sida

i .... socken

Företaget är beläget c:a 6 km. från Kvänum järnvägsstation.

Företaget anses beröra nedannämnda fastigheter, ägare och nyttjanderättsinhehavare:

Stora Andersgården 1/8 mtl. ägare: A. Alfred Andersson
Skarandersgb
A. G. Anderssons Sterbhus
gm Karl Brax

Förrättningen önskas utförd våren 1926.

St. Andersgb Wångaby pr .... den 29/9 25
Albert. Brax.

vänd!

Förteckning å de gårdar förslaget berör:

Per Andersgården	3/16 mtl.	Karl Larsson.
Stora-Andersgården	1/8 mtl.	Albert Brae.
-"- -"-	1/8 mtl.	Alfred Andersson.
-"- -"-	1/4 mtl.	Gustaf Johansson.
-"- -"-	1/4 mtl.	Karl Karlsson.
-"- -"-	1/8 mtl.	A. G. Anderssons sterbhus.
-"- -"-	1/8 mtl.	Rickard Johansson.
Ingelsgården	3/16 mtl.	Karl Westerberg.
-"-	3/16 mtl.	A. G. Johansson.
-"-	1/8 mtl.	Johan Pettersson
Pilogården	3/32 mtl.	Klara Anderssons sterbhus.
"		Emil Karlsson
"		August Friberg.
"		Gustaf Karlsson.
		Norra Vånga socken samt
Skattegården		Lars Lidberg
		Öttums socken
Stubbogården		Lotta Svensdotter
		Norra Vånga socken

Bilaga E1

Fullmakt

för Karl Brax att för vår räkning söka laga synesförrättning och att vid sådan förrättning föra vår talan äfvensom att för vår del underskriva ansökan om statsbidrag och odlingslån till de med företagets utförande förenade kostnaderna.

Arvid Andersgården per Vångaby den
11 mars 1926.

Kristina Brax

Hilda Nyström Emil Brax Emma Brax.
född Brax. Amanda Brax. Ivar Brax

Bevittnas av

Rich. Johansson Folke. Johansson.

Bilaga E²

Fullmakt

för Ag. Lidberg att vid laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Arvid-Andersgården m. fl. hemman i Norra Vånga och Ottums socknar föra min talan och bevaka min rätt innefattande denna fullmakt även rätt att yrka på företagets utsträckning ävensom att underskriva förening rörande sökande av odlingslån och statsbidrag.

Skattegården den 11 mars 1926.

L. J. Lidberg

Bevittnas:
A. Berglin
J. P. Källén

Bilaga F.

Undertecknade sakägare vid den synеförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Arvid Andersgården m. fl. hemman i N. Vånga och Öttums socknar av Skaraborgs län, förklara härmed att vi göra gemensam sak med sökandena till förrättningen och yrka att dikningen utföres så, att även den oss tillhöriga marken må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Undertecknad, A. Karlsson, begränsar dock härvid mitt yrkande till att gälla endast den del av min mark, som avrinner norr ut.

Norra Vånga den 11 mars 1926.

Gustaf Carlsson Carl Nyström

Emil Carlson Lars Joh. Hedberg
gm. Alg. Hedberg

Rich. Johansson Karl Karlsson

G A Johansson Karl Larsson

Förestående egenhändiga namnteckningar bestyrkas:
Sven Hallin

Frans Olsson G. A. Setterberg

Bilaga G

Undertecknad ägare till 1/32 mt Håkan-Helgsgården och 1/8 mt Pilagården i Norra Vånga socken anhåller härmed vördsamt få återkalla min ansökan och helt bli skild från dikningsföretaget å Andersgården m.fl hemman. Då jag genom undersökning kommit till det resultat att jag till betydligt lägre kostnad kan få ut mitt vatten genom rör omkring 200 met genom Aug Fribergs mark,
och afsäger jag mig härmed all båtnad af företaget

Pilagården Vånga d. 20/3. 1926

Gustaf Carlsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga J.

Beskrivnings- och värderingslängd.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
N. Vånga socken					
Vånga Stubbagården	8^4		1/3		Gustaf Andersson
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	44							850	374	-	1.000	440	-	150	66	00
	39							800	312	-	"	390	-	200	78	-
	29							750	217	50	"	290	-	250	72	50
	12							"	90	-	"	120	-	"	30	-
	27							"	202	50	"	270	-	"	67	50
	43							"	322	50	"	430	-	"	107	50
	51							800	408	-	"	510	-	200	102	-
	30							"	240	-	"	300	-	"	60	-
	61							950	579	50	1.100	671	-	150	91	50
	60							900	540	-	"	660	-	200	120	-
	58							800	464	-	"	638	-	300	174	-
	26							"	208	-	"	286	-	"	78	-
	54							"	432	-	"	594	-	"	162	-
	61							"	488	-	"	671	-	"	183	-
	58							600	348	-	"	638	-	500	290	-
	35							"	210	-	"	385	-	"	175	-
	11							1050	115	50	"	121	-	50	5	50
	14							"	147	-	"	154	-	"	7	-
	17							"	178	50	"	187	-	"	8	50
	09							950	85	50	"	99	-	150	13	50
	25							1050	262	50	"	275	-	50	12	50
	59							950	560	50	"	649	-	150	88	50
	56							900	504	-	"	616	-	200	112	-
	33							"	297	-	"	363	-	"	66	-
							56									
							49									
							44									
							17									
							30									
9	12					1	96		7.586	50		9.757	-		2.170	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				30	åker
				31	"
				32	"
				33	tomt
				-	-
				34	åker
				35	"
				36	"
				37	"
				38	tomt
				39	åker
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
				45	"
					Summa.
Vånga Stubbagården 8^3			1/3		Lotta Svensdotter, Liggestad
				46	åker
				47	"
				48	"
				49	"
				50	"
				51	äng
				52	"
				53	åker
				54	"
				55	"
					Överföres-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	12					1	96		7.586	50		9.757	-		2.170	50
							50									
							51									
							51									
							81									
							-									
							70									
							68									
							62									
							60									
							03									
							14									
	54							1050	567	-	1.100	594	-	50	27	-
	55							"	577	50	"	605	-	"	27	50
	31							950	294	50	"	341	-	150	46	50
	58							1050	609	-	1.200	696	-	150	87	-
	59							950	560	50	"	708	-	250	147	50
	31							"	294	50	"	372	-	"	77	50
12	00					7	06		10.489	50		13.073	-		2.583	50
	52							500	260	-	700	364	-	200	104	-
	88							500	440	-	800	704	-	300	264	-
	55							300	165	-	"	440	-	500	275	-
	36							"	108	-	"	288	-	"	180	-
	23							"	69	-	"	184	-	"	115	-
			59					250	147	50	500	295	-	250	147	50
						1	95	-	-	-	-	-	.	-	-	-
	57							650	370	50	1.000	570	-	350	199	50
	40							600	240	-	"	400	-	400	160	-
	55							"	330	-	"	550	-	"	220	-
4	06		59			1	95		2.130	-		3.795	-		1.665	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				56	åker
				57	"
				58	"
				59	"
				60	"
				61	"
				62	"
				63	"
				64	"
				65	"
				66	"
				67	"
				68	tomt
				69	åker
				70	"
				71	"
				72	"
				73	"
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
				78	"
				79	"
				80	"
				81	"
				82	"
				83	"
				84	"
				85	"
					Överfördes

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	06		59			1	95		2.130	-		3.795	-		1.665	-
	30							600	180	-	1.000	300	-	400	120	-
	16							550	88	-	〃	160	-	450	72	-
	24							〃	132	-	〃	240	-	〃	108	-
	15							〃	82	50	〃	150	-	〃	67	50
	09							〃	49	50	〃	90	-	〃	40	50
	10							〃	55	-	〃	100	-	〃	45	-
	12							〃	66	-	〃	120	-	〃	54	-
	03							〃	16	50	〃	30	-	〃	13	50
	93							750	697	50	1.100	1023	-	350	325	50
	72							〃	540	-	〃	792	-	〃	252	-
	43							〃	322	50	〃	473	-	〃	150	50
	26							650	169	-	〃	286	-	450	117	-
	61							750	457	50	〃	671	-	350	213	50
	59							800	472	-	〃	649	-	300	177	-
	59							〃	472	-	〃	649	-	〃	177	-
	58							〃	464	-	〃	638	-	〃	174	-
	70							900	630	-	1200	840	-	300	210	-
	70							〃	630	-	〃	840	-	〃	210	-
	65							〃	585	-	〃	780	-	〃	195	-
	35							750	262	50	1.000	350	-	250	87	50
	53							650	344	50	〃	530	-	350	185	50
	45							〃	292	50	〃	450	-	〃	157	50
	32							550	176	-	〃	320	-	450	144	-
	40							〃	220	-	〃	400	-	〃	180	-
	43							〃	236	50	〃	430	-	〃	193	50
	20							〃	110	-	〃	200	-	〃	90	-
	68							600	408	-	1.100	748	-	500	340	-
	72							650	468	-	〃	792	-	450	324	-
	70							〃	455	-	〃	770	-	〃	315	-
	60							800	480	-	〃	660	-	300	180	-
17	39		59			1	95		11.692	-		18.276	-		6.584	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				86	åker
				87	"
				88	"
				89	"
				90	"
				91	"
				92	"
					Summa
Vånga Arvid Anders	12²		1/4		Albert Brax
				93	åker
				94	"
				95	"
				96	"
				97	"
				98	"
				99	"
				100	"
				101	"
				102	"
				103	"
				104	"
				105	"
				106	"
				107	"
				108	"
				109	"
				110	"
				111	"
				112	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
17	39		59			1	95		11.692	-		18.276	-		6.584	-
	65							800	520	-	1.100	715	-	300	195	-
	62							〃	496	-	〃	682	-	〃	186	-
	33							〃	264	-	〃	363	-	〃	99	-
	66							900	594	-	1.200	792	-	〃	198	-
	64							〃	576	-	〃	768	-	〃	192	-
	58							〃	522	-	〃	696	-	〃	174	-
	30							〃	270	-	〃	360	-	〃	90	-
21	17		59			1	95		14.934	-		22.652	-		7.718	-
	38							500	190	-	800	304	-	300	114	-
	32							600	192	-	〃	256	-	200	64	-
	37							550	203	50	〃	296	-	250	92	50
	35							600	210	-	〃	280	-	200	70	-
	43							〃	258	-	〃	344	-	〃	86	-
	44							550	242	-	〃	352	-	250	110	-
	36							600	216	-	〃	288	-	200	72	-
	30							〃	180	-	〃	240	-	〃	60	-
	16							650	104	-	〃	128	-	150	24	-
							12	-	-	-	-	-	.	-	-	-
							30	-	-	-	-	-	.	-	-	.
							37	-	-	.	-	-	.	-	-	-
							39	-	-	-	-	-	.	-	-	-
							10	-	-	.	-	.	-	-	-	-
	25							800	200	-	1.000	250	-	200	50	=
	30							750	225	-	〃	300	-	250	75	-
	15							650	97	50	〃	150	-	350	52	50
	46							〃	299	-	〃	460	-	〃	161	-
	45							600	270	-	〃	450	-	400	180	-
	22							550	121	-	〃	220	-	450	99	-
4	94					1	28		3.008	-		4.318	-		1.310	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				113	åker
				114	〃
				115	〃
				116	〃
				117	〃
				118	〃
				119	〃
				120	〃
				121	〃
				122	〃
				123	tomt
				124	åker
				125	〃
				126	〃
				127	〃
				128	〃
				129	〃
				130	〃
				131	〃
				132	〃
					Summa
Vånga kvarn Anders	12^2		1/4		Alfred Andersson
				133	åker
				134	〃
				135	〃
				136	〃
				137	〃
				138	〃
				139	〃
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	94					1	28		3.008	-		4.318	-		1.310	-
	58							750	435	-	1.100	638	-	350	203	-
	60							650	390	-	〃	660	-	450	270	-
	31							600	186	-	〃	341	-	500	155	-
	47							800	376	-	1.200	564	-	400	188	-
	48							〃	384	-	〃	576	-	〃	192	-
	25							700	175	-	〃	300	-	500	125	-
	46							900	414	-	〃	552	-	300	138	-
	50							800	400	-	〃	600	-	400	200	-
	28							700	196	-	〃	336	-	500	140	-
	23							900	207	-	〃	276	-	300	69	-
	28							800	224	-	〃	336	-	400	112	-
	40							650	260	-	〃	480	-	550	220	-
	42								273	-	〃	504	-	〃	231	-
	22							〃	143	-	〃	264	-	〃	121	-
	44							〃	286	-	1.100	484	-	450	198	-
	43							〃	279	50	〃	473	-	〃	193	50
	22							〃	143	-	〃	242	-	〃	99	-
	47							750	352	50	〃	517	-	350	164	50
	45							〃	337	50	〃	495	-	〃	157	50
	22							〃	165	-	〃	242	-	〃	77	-
12	65					1	28		8.634	50		13.198	-		4.563	50
	85							550	467	50	800	680	-	250	212	50
	37							500	185	-	〃	296	-	300	111	-
	40							〃	200	-	〃	320	-	〃	120	-
	38							〃	190	-	〃	304	-	〃	114	-
1	12							700	784	-	〃	896	-	100	112	-
	06							750	45	-	〃	48	-	50	3	-
						1	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	18					1	02		1.871	50		2.544	-		672	50

Överfört-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				140	-åker
				141	"
				142	"
				143	"
				144	"
				145	"
				146	"
				147	"
				148	"
				149	"
				150	"
				151	"
				152	"
				153	"
				154	"
				155	"
				156	"
				157	"
				158	"
				159	"
				160	tomt
				161	åker
				162	"
				163	"
				164	"
				165	"
				166	"
				167	"
				168	"
				169	"

Överföres-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	18					1	02		1.871	50		2.544	-		672	50
							46									
							35									
	67							600	402	-	1.000	670	-	400	268	-
	52							650	338	-	"	520	-	350	182	-
	25							600	150	-	"	250	-	400	100	-
	28							650	182	-	1.100	308	-	450	126	-
	31							"	201	50	"	341	-	"	139	50
	15							"	97	50	"	165	-	"	67	50
	23							"	149	50	"	253	-	"	103	50
	23							750	172	50	"	253	-	350	80	50
	11							"	82	50	"	121	-	"	38	50
	11							800	88	-	1.200	132	-	400	44	-
	10							"	80	-	"	120	-	"	40	-
	05							"	40	-	"	60	-	"	20	-
	38							900	342	-	"	456	-	300	114	-
	40							"	360	-	"	480	-	"	120	-
	20							800	160	-	"	240	-	400	80	-
	29							"	232	-	"	348	-	"	116	-
	25							900	225	-	"	300	-	300	75	-
	08							"	72	-	"	96	-	"	24	-
	41							"	369	-	"	492	-	"	123	-
	30							950	285	-	"	360	-	250	75	-
	22							900	198	-	"	264	-	300	66	-
	39							700	273	-	"	468	-	500	195	-
	49							"	343	-	"	588	-	"	245	-
	25							"	175	-	"	300	-	"	125	-
	45							800	360	-	1.100	495	-	300	135	-
	42							"	336	-	"	462	-	"	126	-
	22							"	176	-	"	242	-	"	66	-
	45							950	427	50	"	495	-	150	67	50
11	39					1	83		8.188	50		11.823	-		3.634	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				170	åker
				171	"
					Summa:
Vånga Arvid Andersg.	12^{5}		1/4		Gustaf Johansson
				172	åker
				173	"
				174	"
				175	"
				176	"
				177	"
				178	"
				179	"
				180	"
				181	"
				182	"
				183	"
				184	"
				185	"
				186	"
				187	"
				188	"
				189	"
				190	"
				191	"
				192	"
				192a	"
				193	"
				193a	"
				194	"
				194a	"
				195	"
				195a	"
				196	"
				196a	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	39					1	83		8.188	50		11.823	-		3.634	50
	42							950	399	-	1.100	462	-	150	63	-
	21								199	50	"	231	-	"	31	50
12	02					1	83		8.787	-		12.516	-		3.729	-
	10							450	45	-	800	80	-	350	35	-
	77							500	385	-	"	616	-	300	231	-
	57							"	285	-	"	456	-	"	171	-
	38							450	171	-	"	304	-	350	133	-
1	38							500	690	-	"	1.104	-	300	414	-
	88							"	440	-	"	704	-	"	264	-
1	07							550	588	50	"	856	-	250	267	50
	47							500	235	-	"	376	-	300	141	-
	34							700	238	-	"	272	-	100	34	-
	17							"	119	-	"	136	-	"	17	-
	60							600	360	-	"	480	-	200	120	-
	24							"	144	-	"	192	-	"	48	-
						1	16	-	-	-	-					
							58	-	-	-	-					
						1	28	-	-	-	-					
							64	-	-	-	-					
	37							550	203	50	1.000	370	-	450	166	50
	39							"	214	50	"	390	-	"	175	50
	65							"	357	50	"	650	-	"	292	50
	29							450	130	50	"	290	-	550	159	50
	49							650	318	50	1.100	539	-	450	220	50
	20							550	110	-	1.000	200	-	"	90	-
	48							700	336	-	1.100	528	-	400	192	-
	24							550	132	-	1.000	240	-	450	108	-
	46							700	322	-	1.100	506	-	400	184	-
	26							550	143	-	1.000	260	-	450	117	-
	30							700	210	-	1.100	380	-	400	120	-
	55							550	302	50	1.000	550	-	450	247	50
	17							700	119	-	1100	187	-	400	68	-
	22							550	121	-	1.000	220	-	450	99	-
12	04					3	66		6.720	50		10.836	-		4.115	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört -
				197	åker
				198	"
				199	"
				200	"
				201	"
				202	"
				203	"
				204	"
				205	"
				206	"
				207	"
				208	tomt
				209	åker
				210	"
				211	"
				212	"
				213	"
				214	"
				215	"
				216	"
				217	"
				218	"
				219	"
				220	"
				221	"
				222	"
				223	"
				224	"
				225	"
				226	"
					Överföres -

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	04					3	66		6.720	50		10.836	-		4.115	50
	69							750	517	50	1.100	759	-	350	241	50
	30							"	225	-	"	330	-	"	105	-
	40							800	320	-	1.200	480	-	400	160	-
	40							"	320	-	"	480	-	"	160	-
	38							900	342	-	"	456	-	300	114	-
	44							"	396	-	"	528	-	"	132	-
	41							"	369	-	"	492	-	"	123	-
	42							"	378	-	"	504	-	"	126	-
	44							"	396	-	"	528	-	"	132	-
	38							"	342	-	"	456	-	"	114	-
	15							950	142	50	"	180	-	250	37	50
	70							"	665	-	"	840	-	"	175	-
	53							"	503	50	"	636	-	"	132	50
	38							"	361	-	"	456	-	"	95	-
	42							800	336	-	"	504	-	400	168	-
	44							"	352	-	"	528	-	"	176	-
	21							"	168	-	"	252	-	"	84	-
	47							900	423	-	"	564	-	300	141	-
	49							"	441	-	"	588	-	"	147	-
	50							"	450	-	"	600	-	"	150	-
	40							"	360	-	1.100	440	-	200	80	-
	40							"	360	-	"	440	-	"	80	-
	19							950	180	50	"	209	-	150	28	50
	42							"	399	-	"	462	-	"	63	-
	43							"	408	50	"	473	-	"	64	50
	43							900	387	-	"	473	-	200	86	-
	43							1000	430	-	"	473	-	100	43	-
	43							"	430	-	"	473	-	"	43	-
	20							"	200	-	"	220	-	"	20	-
	47							"	470	-	"	517	-	"	47	-
24	39					3	66		17.793	-		25.177	-		7.384	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				227	åker
				228	"
					Summa:
Vånga Arvid Andersg	12^{7}		1/8		Karl Karlsson o. Aug. Andersson
				229	åker
				230	"
				231	"
				232	"
				233	"
				234	"
				235	"
				236	"
				237	"
				238	"
				239	"
				240	"
				240a	"
				241	"
				241 a	"
				242	"
				243	"
				244	"
				245	tomt
				246	"
				247	åker
				248	"
				249	"
				250	"
				251	"
				252	"
				253	"
					Överföres –

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
24	39					3	66		17.793	-		25.177	-		7.384	-
	45							1.000	450	-	1.100	495	-	100	45	-
	46							〃	460	-	〃	506	-	〃	46	-
25	30					3	66		18.703	-		26.178			7.475	-
	68							400	272	-	800	544	-	400	272	-
	89							〃	356	-	〃	712	-	〃	356	-
	70							〃	280	-	〃	560	-	〃	280	-
	81							550	445	50	〃	648	-	250	202	50
	36							600	216	-	〃	288	-	200	72	-
							85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	49							600	294	-	1.100	539	-	500	245	-
	23							650	149	50	〃	253	-	450	103	50
	43							750	322	50	〃	473	-	350	150	50
	63							500	315	-	〃	693	-	600	378	-
	28							〃	140	-	〃	308	-	〃	168	-
	23							750	172	50	〃	253	-	350	80	50
	62							800	496	-	1.200	744	-	400	248	-
	30							〃	240	-	〃	360	-	〃	120	-
	66							〃	528	-	〃	792	-	〃	264	-
	47							900	423	-	〃	564	-	300	141	-
	13							〃	117	-	〃	156	-	〃	39	-
	57							950	541	50	〃	684	-	250	142	50
	43							800	344	-	〃	516	-	400	172	-
	55							〃	440	-	〃	660	-	〃	220	-
	55							900	495	-	〃	660	-	300	165	-
	28							800	224	-	〃	336	-	400	112	-
	40							〃	320	-	1.100	440	-	300	120	-
	39							〃	312	-	〃	429	-	〃	117	-
11	08					1	80		7.443	50		11.612	-		4.168	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA

a

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				254	åker
				255	〃
				256	〃
				257	〃
				258	〃
				259	〃
					Summa
Vånga Arvid Andersg 12^5			1/8		Karl Karlsson i Ang. Andersson
				260	åker
				261	〃
				262	〃
				263	〃
				264	〃
				265	〃
				266	〃
				267	〃
				268	〃
				269	〃
				270	〃
				271	〃
				272	〃
				273	〃
				274	〃
				275	〃
				276	〃
				277	〃
				277a	〃
				278	〃
				278a	〃
				279	〃
				280	〃
				281	〃
				282	〃
					Överföres-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	08					1	80		7.443	50		11.612	-		4168	50
	18							800	144	-	1.100	198	-	300	54	-
	48							950	456	-	"	528	-	150	72	-
	42							"	399	-	"	462	-	"	63	-
	18							"	171	-	"	198	-	"	27	-
							04	-	-	-	-	-	-	-		
							09	-	-	-	-	-	-	-		
12	34					1	93		8.613	50		12998	-		4.384	50
	47							700	329	-	900	423	-	200	94	-
	53							550	291	50	"	477	-	350	185	50
	39							"	214	50	"	351	-	"	136	50
	10							400	40	-	"	90	-	500	50	-
	19							"	76	-	"	171	-	"	95	-
	35							550	192	50	"	315	-	350	122	50
	33							"	181	50	"	297	-	"	115	50
	33							600	198	-	"	297	-	300	99	-
	30							"	180	-	"	270	-	"	90	-
	31							"	186	-	"	279	-	"	93	-
	36							"	216	-	"	324	-	"	108	-
							16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27							750	202	50	1.000	270	-	250	67	50
	17							"	127	50	"	170	-	"	42	50
	37							600	222	-	"	370	-	400	148	-
	22							550	121	-	"	220	-	450	99	-
	50							600	300	-	1.100	550	-	500	250	-
	37							650	240	50	"	407	-	450	166	50
	41							"	266	50	"	451	-	"	184	50
	19							600	114	-	"	209	-	500	95	-
	75							650	487	50	1.200	900	-	550	412	50
	44							700	308	-	"	528	-	500	220	-
	36							800	288	-	"	432	-	400	144	-
	42							"	336	-	"	504	-	"	168	-
8	13						46		5.118	50		8.305	-		3.186	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HADERBERG & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					2 Överfört -
				283	åker
				284	tomt
				285	åker
				286	äng
				287	åker
				288	,
				289	,
				290	,
				291	,
				291a	,
				292	,
				293	,
				294	,
				295	,
				296	,
				297	,
					Summa:
Vånga Arvid Andersg	12^{4}		1/8		A. E. Andersson-Petras sterbh.
				298	åker
				299	,
				300	,
				301	,
				302	,
				303	,
				304	,
				305	,
				306	,
				307	,
				308	,
					2 Överföres -

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	13						46		5.118	50		8.305	-		3.186	50
	54							800	432	-	1.200	648	-	400	216	-
	23							1050	241	50	"	276	-	150	34	50
	08							700	56	-	"	96	-	500	40	-
			05					"	35	-	"	60	-	"	25	-
	36							800	288	-	"	432	-	400	144	-
	38							"	304	-	"	456	-	"	152	-
	42							"	336	-	"	504	-	"	168	-
	44							900	396	-	1.100	484	-	200	88	-
	44							950	418	-	"	484	-	150	66	-
	23							"	218	50	"	253	-	"	34	50
	27							1000	270	-	"	297	-	100	27	-
	20							"	200	-	"	220	-	"	20	-
	07							"	70	-	"	77	-	"	7	-
							17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	84		05			1	03		8.383	50		12.592	-		4.208	50
	42							600	252	-	1.000	420	-	400	168	-
	59							"	354	-	"	590	-	"	236	-
	30							650	195	-	"	300	-	350	105	-
	12							550	66	-	"	120	-	450	54	-
	11							"	60	50	"	110	-	"	49	50
	05							"	27	50	"	50	-	"	22	50
	64							650	416	-	"	640	-	350	224	-
	82							600	492	-	"	820	-	400	328	-
	38							550	209	-	"	380	-	450	171	-
	09							"	49	50	"	90	-	"	40	50
	18							"	99	-	"	180	-	"	81	-
3	70								2.220	50		3.700	-		1.479	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				309	åker
				310	"
				311	"
				312	"
				313	"
				314	"
				315	"
				316	"
				317	"
				318	"
				319	tomt
				320	"
				321	åker
				322	"
				323	"
				324	"
				325	"
				326	"
				327	"
				328	"
				329	"
				330	"
				331	"
				332	"
				333	"
				334	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	70								2.220	50		3.700	–		1.479	50
	22							650	143	–	1.200	264	–	550	121	–
	18							550	99	–	"	216	-	650	117	-
	32							650	208	–	"	384	-	550	176	-
	37							"	240	50	"	444	–	"	203	50
	60							550	330	-	"	720	-	650	390	-
	43							"	236	50	"	516	-	"	279	50
	30							650	195	–	"	360	–	550	165	-
	35							"	227	50	"	420	-	"	192	50
	20							"	130	-	"	240	-	"	110	-
	20							1050	210	-	"	240	–	150	30	-
	12							950	114	-	"	144	-	250	30	-
	29							1050	304	50	"	348	-	150	43	50
	20							800	160	-	"	240	-	400	80	-
	19							"	152	-	"	228	–	"	76	-
	24							"	192	-	"	288	–	"	96	-
	29							900	261	-	"	348	-	300	87	-
	57							"	513	-	"	684	-	"	171	-
	58							"	522	-	"	696	-	"	174	-
	20							1050	210	-	1.100	220	-	50	10	-
	28							1000	280	-	"	308	-	100	28	-
							26	–	–	-	–	–	-	–		
							23	–	–	-	–	–	-	–		
	09							1000	90	-	1.100	99	-	100	9	-
							18	–	–	-	–	–	-	–		
							55	–	–	-	–	–	-	–		
							53	–	–	-	–	–	-	–		
9	92					1	75		7.038	50		11.107	-		4.068	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vånga Troist Andersg.	2^6		1/8		Rickard Johansson
				335	åker
				336	"
				337	"
				338	"
				339	"
				340	"
				341	"
				342	"
				343	"
				344	"
				345	"
				346	"
				347	"
				348	"
				349	"
				350	"
				351	"
				352	"
				353	"
				354	"
				355	"
				356	"
				357	"
				358	"
				359	"
				360	"
				361	tomt
				362	åker
				363	"
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	53							650	344	50	1.000	530	-	350	185	50
	34							600	204	-	"	340	-	400	136	-
	16							550	88	-	"	160	-	450	72	-
	08							"	44	-	"	80	-	"	36	-
	05							"	27	50	"	50	-	"	22	50
	02							"	11	-	"	20	-	"	9	-
	46							600	276	-	1.100	506	-	500	230	-
	30							"	180	-	"	330	-	"	150	-
	17							"	102	-	"	187	-	"	85	-
	62							750	465	-	"	682	-	350	217	-
	31							650	201	50	"	341	-	450	139	50
	33							500	165	-	"	363	-	600	198	-
	54							"	270	-	"	594	-	"	324	-
	06							550	33	-	1.200	72	-	650	39	-
	07							"	38	50	"	84	-	"	45	50
	56							650	364	-	"	672	-	550	308	-
	50							"	325	-	"	600	-	"	275	-
	14							"	91	-	"	168	-	"	77	-
	53							900	477	-	"	636	-	300	159	-
	50							"	450	-	"	600	-	"	150	-
	26							950	247	-	"	312	-	250	65	-
	22							1.100	242	-	"	264	-	100	22	-
	38							900	342	-	"	456	-	300	114	-
	37							"	333	-	"	444	-	"	111	-
	11							800	88	-	"	132	-	400	44	-
	12							"	96	-	"	144	-	"	48	-
	09							900	81	-	"	108	-	300	27	-
	26							1050	273	-	"	312	-	150	39	-
	26							"	273	-	"	312	-	"	39	-
8	34								6.132	-		9.499	-		3.367	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vånga Arvid Persg	11^{4}		1/8		Karl Larsson
				364	tomt
				365	åker
				-	〃
				366	〃
				367	〃
				368	〃
				369	〃
				370	〃
				371	〃
				372	〃
				373	〃
				374	〃
				375	〃
				376	〃
					Summa:
Vånga Arvid Persg.	11^{5}		1/16		Karl Larsson
				377	åker
				378	〃
				379	〃
				380	〃
				381	〃
				382	〃
					Summa:
Vånga Pilagården	5^{13}		1/32		Karl Larsson
				383	åker
				384	〃
				385	〃
				386	〃
					Överföres -

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	24							800	192	-	1.200	288	-	400	96	-
	50							650	325	-	"	600	-	550	275	-
	-							-	-	-	-	-	-	-		
	44							650	286	-	1.200	528	-	"	242	-
	39							"	253	50	"	468	-	"	214	50
	47							"	305	50	"	564	-	"	258	50
	49							"	318	50	"	588	-	"	269	50
	41							"	266	50	"	492	-	"	225	50
	75							800	600	-	1.100	825	-	300	225	-
	81							"	648	-	"	891	-	"	243	-
	94							"	752	-	"	1.034	-	"	282	-
	95							"	760	-	"	1045	-	"	285	-
	73							"	584	-	"	803	-	"	219	-
	13							700	91	-	"	143	-	400	52	-
7	25								5.382	-		8.269	-		2.887	-
	39							650	253	50	1.200	468	-	550	214	50
	34							"	221	-	"	408	-	"	187	-
	36							"	234	-	"	432	-	"	198	-
	89							800	712	-	1.100	979	-	300	267	-
	79							"	632	-	"	869	-	"	237	-
	88							"	704	-	"	968	-	"	264	-
3	65								2.756	50		4.124	-		1.367	50
	18							550	99	-	1.000	180	-	450	81	-
	46							"	253	-	"	460	-	"	207	-
	54							"	297	-	"	540	-	"	243	-
	60							"	330	-	"	600	-	"	270	-
1	78								979	-		1.780			801	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört-
				387	åker
				388	"
					Summa:
Vånga Pilegården	5^{12}		1/32		E. Gustaf Anderssons sterbh.
				389	åker
				390	"
				391	"
				392	tomt
				393	åker
				394	"
				395	"
					Summa:
" "	5^{8}		1/16		E. Gustaf Anderssons sterbhus
				396	åker
				397	"
				398	"
				399	"
				400	"
				401	"
				402	"
				403	"
				403a	"
				404	"
				405	"
				406	"
				407	"
				407a	"
				408	"
				408a	"
				409	"
				410	"
				411	"
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	78								979	-		1.780	-		801	-
	64							550	352	-	1.000	640	-	450	288	-
	77							"	423	50	"	770	-	"	346	50
3	19								1.754	50		3.190	-		1.435	50
	79							550	434	50	1.000	790	-	450	355	50
	71							"	390	50	"	710	-	"	319	50
	56							"	308	-	"	560	-	"	252	-
	25							750	187	50	"	250	-	250	62	50
	48							600	288	-	"	480	-	400	192	-
	61							"	366	-	"	610	-	"	244	-
	24							"	144	-	"	240	-	"	96	-
3	64								2.118	50		3.640	-		1.521	50
	40							600	240	-	1.100	440	-	500	200	-
	48							"	288	-	"	528	-	"	240	-
	45							"	270	-	"	495	-	"	225	-
	50							"	300	-	"	550	-	"	250	-
	61							650	396	50	"	671	-	450	274	50
	63							"	409	50	"	693	-	"	283	50
	74							"	481	-	"	814	-	"	333	-
	53							600	318	-	"	583	-	500	265	-
	37							"	222	-	"	407	-	"	185	-
	04							500	20	-	"	44	-	600	24	-
	13							"	65	-	"	143	-	"	78	-
	19							"	95	-	"	209	-	"	114	-
	33							650	214	50	"	363	-	450	148	50
	19							"	123	50	"	209	-	"	85	50
	25							600	150	-	"	275	-	500	125	-
	13							"	78	-	"	143	-	"	65	-
	23							650	149	50	1.200	276	-	550	126	50
	22							"	143	-	"	264	-	"	121	-
	14							"	91	-	"	168	-	"	77	-
6	56								4.054	50		7.275	-		3.220	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vånga Pilegården	5b		1/16		Karl Nyström
				412	åker
				413	"
				414	"
				415	"
				416	"
				417	"
				418	"
				419	"
				420	"
				421	"
				422	"
				423	"
				424	"
				425	"
					Summa:
" "	57		1/16		Emil Karlsson
				426	åker
				427	"
				428	"
				429	"
				430	"
				431	"
				432	"
				433	"
				434	"
				435	"
				436	"
				437	"
				438	"
					Överföres -

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	30							750	225	-	1.000	300	-	250	75	-
	46							〃	345	-	〃	460	-	〃	115	-
	46							850	391	-	〃	460	-	150	69	-
	29							〃	246	50	〃	290	-	〃	43	50
	31							750	232	50	〃	310	-	250	77	50
	27							〃	202	50	〃	270	-	〃	67	50
	48							800	384	-	〃	480	-	200	96	-
	26							750	195	-	〃	260	-	250	65	-
	32							650	208	-	〃	320	-	350	112	-
	41							〃	266	50	〃	410	-	〃	143	50
	41							〃	266	50	〃	410	-	〃	143	50
	32							800	256	-	〃	320	-	200	64	-
	29							850	246	50	〃	290	-	150	43	50
	28							〃	238	-	〃	280	-	〃	42	-
4	86								3.703	-		4.860	-		1.157	-
	38							600	228	-	1.100	418	-	500	190	-
	37							650	240	50	〃	407	-	450	166	50
	40							750	300	-	〃	440	-	350	140	-
	40							〃	300	-	〃	440	-	〃	140	-
	39							900	351	-	〃	429	-	200	78	-
	13							1000	130	-	〃	143	-	100	13	-
	20							800	160	-	〃	220	-	300	60	-
	25							〃	200	-	〃	275	-	〃	75	-
							16	-			-					
							83	-			-					
	24							650	156	-	1.100	264	-	450	108	-
	16							〃	104	-	〃	176	-	〃	72	-
	26							〃	169	-	〃	286	-	〃	117	-
3	18						99		2.338	50		3.498	-		1.159	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört-
				439	åker
				440	tomt
				441	åker
				442	"
				443	"
				444	"
				445	"
				446	"
				447	"
					Summa:
Vånga Pilegården	5 2		1/2		August Friberg
				448	äng
				449	"
					Summa:
" "	5^5		1/8		Gustaf Karlsson
				450	åker
				451	"
				452	"
				453	"
				454	"
				455	"
				456	tomt
				457	åker
				458	"
				459	"
				459a	"
				460	"
				460a	"
				461	"
				462	"
					Överföres-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	18						99		2338	50		3498	-		1.159	50
	19							650	123	50	1.100	209	-	450	85	50
	50							750	375	-	〃	550	-	350	175	-
	30							900	270	-	1.200	360	-	300	90	-
	30							〃	270	-	〃	360	-	〃	90	-
	23							〃	207	-	〃	276	-	〃	69	-
	25							750	187	50	1.100	275	-	350	87	50
	08							〃	60	-	〃	88	-	〃	28	-
	20							800	160	-	〃	220	-	300	60	-
	08							〃	64	-	〃	88	-	〃	24	-
5	31						99		4055	50		5.924	-		1.868	50
			33					400	132	-	1000	330	-	600	198	-
			34					〃	136	-	〃	340	-	〃	204	-
			67						268	-		670			402	-
	55							700	385	-	1.200	660	-	500	275	-
	42							〃	294	-	〃	504	-	〃	210	-
	30							〃	210	-	〃	360	-	〃	150	-
	28							800	224	-	〃	336	-	400	112	-
	35							〃	280	-	〃	420	-	〃	140	
	08							〃	64	-	〃	96	-	〃	32	-
	30							900	270	-	〃	360	-	300	90	-
	57							800	456	-	〃	684	-	400	228	-
	45							〃	360	-	〃	540	-	〃	180	-
	47							〃	376	-	〃	564	-	〃	188	-
	22							900	198	-	〃	264	-	300	66	-
	33							650	214	50	〃	396	-	550	181	50
	32							〃	208	-	〃	384	-	〃	176	-
	73							700	511	-	〃	876	-	500	365	-
	75							900	675	-	〃	900	-	300	225	-
6	12								4725	50		7.344	-		2.618	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				463	åker
				464	"
				465	"
				466	"
				467	"
				468	"
				469	"
				470	"
				471	"
				472	tomt
				473	åker
				474	"
				475	"
				476	"
				477	"
				478	"
					Summa:
Vånga Håkan Helgesg.	3^{16}		1/32		Gustaf Karlsson, Pilegården
				479	åker
				480	"
				481	"
				482	"
				483	"
				484	"
					Summa:
" " "	3^{15}		3/32		Karl Vesterberg
				485	åker
				486	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	12							„	4.725	50		7.344	-		2.618	50
	35							900	315	-	1.200	420	-	300	105	-
	25							550	137	50	„	300	-	650	162	50
	25							500	125	-	„	300	-	700	175	-
	24							500	120	-	„	288	-	„	168	-
	42							400	168	-	„	504	-	800	336	-
	30							500	150	-	„	360	-	700	210	-
	50							„	250	-	„	600	-	„	350	-
	29							400	116	-	„	348	-	800	232	-
	36							„	144	-	„	432	-	„	288	-
	36							500	180	-	„	432	-	700	252	-
	13							„	65	-	„	156	-	„	91	-
	32							„	160	-	„	384	-	„	224	-
	37							„	185	-	„	444	-	„	259	-
	34							550	187	-	„	408	-	650	221	-
	48							650	312	-	„	576	-	550	264	-
	40							„	260	-	„	480	-	„	220	-
11	48								7.600	-		13.776	-		6.176	-
	48							400	192	-	1.200	576	-	800	384	-
	42							„	168	-	„	504	-	„	336	-
	20							„	80	-	„	240	-	„	160	-
	24							„	96	-	„	288	-	„	192	-
	20							500	100	-	„	240	-	700	140	-
	29							„	145	-	„	348	-	„	203	-
1	83								781	-		2.196	-		1.415	-
	37							500	185	-	1.200	444	-	700	259	-
	55							„	275	-	„	660	-	„	385	-
	92								460	-		1.104	-		644	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				487	åker
				488	″
				489	″
				490	″
				491	″
				492	″
				493	″
				494	″
				495	″
				496	″
				497	″
				498	″
				499	″
				500	″
					Summa:
Vånga Håkan-Helgesg.	3^{13}		5/64		Karl Vesterberg
				501	åker
				502	″
				503	″
				504	″
					Summa:
Vånga Håkan-Helgesg.	3^{14}		3/64		Karl Vesterberg
				505	åker
				506	″
				507	″
				508	″
				509	″
				510	″
				511	″
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	92								460	-		1.104	-		644	-
	47							650	305	50	1200	564	-	550	258	50
	28							500	140	-	"	336	-	700	196	-
	53							550	291	50	"	636	-	650	344	50
	60							650	390	-	'	720	-	550	330	-
	38							550	209	-	,	456	-	650	247	-
	28							"	154	-	"	336	-	,	182	-
	25							650	162	50	,	300	-	550	137	50
	28							"	182	-	"	336	-		154	-
	10							700	70	-	"	120	-	500	50	-
	34							550	187	-	"	408	-	650	221	-
	32							700	224	-	"	384	-	500	160	-
	25							800	200	-	"	300	-	400	100	-
	25							"	200	-	,	300	-	"	100	-
	11							"	88	-	,	132	-	,	44	-
5	36								3.263	50		6.432	-		3.168	50
							23									
							20									
	15							800	120	-	1200	180	-	400	60	-
							14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15						57		120	-		180	-		60	-
	18							800	144	-	1.200	216	-	400	72	-
	24							700	168	-	,	288	-	500	120	-
	17							800	136	-	,	204	-	400	68	-
	15							"	120	-	,	180	-	,	60	-
	13							1050	136	50	,	156	-	150	19	50
	17							950	161	50	,	204	-	250	42	50
	07							1050	73	50	.	84	-	150	10	50
1	11								939	50		1.332	-		392	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Öttums socken					
Öttum Skattegården	19		1/12		Lars Lidberg
				512	åker
				513	"
				514	"
				515	"
				516	"
				517	"
				518	"
				519	"
				520	"
				521	"
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	24							700	868	-	900	1116	-	200	248	-
	31							600	186	-	"	279	-	300	93	-
	08							650	52	-	"	72	-	250	20	-
	18							"	117	-	"	162	-	"	45	-
	64							"	416	-	"	576	-	"	160	-
	64							"	416	-	"	576	-	"	160	-
	53							600	318	-	"	477	-	300	159	-
	30							550	165	-	"	270	-	350	105	-
	70							600	420	-	1000	700	-	400	280	-
	58							650	377	-	"	580	-	350	203	-
5	20								3.335	-		4.808	-		1.473	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
N. Vånga socken.					Sammandrag.
Vånga Stubbagården	8^{4}		1/3	1-45	Gustaf Andersson
" "	8^{3}		1/3	46-92	Lotta Svensdotter, Liggestad
" Arvid Andersg.	12^{2}		{1/4	93-132	Albert Brax
" " "	12^{2}			133-171	Alfred Andersson
" " "	12^{3}		1/4	172-228	Gustaf Johansson
" " "	12^{7}		1/8	229-259	Karl Karlsson o August Andersson
" " "	12^{5}		1/8	260-297	d:o d:o
" " "	12^{4}		1/8	298-334	A. G. Andersson - Brax sterbh.
" " "	12^{6}		1/8	335-363	Rickard Johansson
" Arvid Persgården	11^{4}		1/8	364-376	Karl Larsson
" " "	11^{5}		1/16	377-382	d:o
" Pilegården	5^{-13}		1/32	383-388	d:o
" "	5^{-12}		1/32	389-395	E. Gustaf Anderssons sterbh. ✓
" "	5^{-8}		1/16	396-411	d:o
" "	5^{-6}		1/16	412-425	Karl Nyström
" "	5^{-7}		1/16	426-447	Emil Karlsson
" "	5^{-2}		1/2	448-449	August Friberg
" "	5^{-5}		1/8	450-478	Gustaf Karlsson
" Håkan-Helgesg.	3^{16}		1/32	479-484	d:o Pilegården
" " "	3^{15}		3/32	485-500	Karl Vesterberg
" " "	3^{13}		5/64	501-504	d:o
" " "	3^{14}		3/64	505-511	d:o
Öttums socken.					
Öttum Skattegården	19		1/12	512-521	Lars Lidberg
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	00					7	06		10.489	50		13.073	–		2.583	50
21	17		59			1	95		14.934	–		22.652	–		7.718	–
12	65					1	28		8.634	50		13.198	–		4.563	50
12	02					1	83		8.787	–		12.516	–		3.729	–
25	30					3	66		18.703	–		26.178	–		7.475	–
12	34					1	93		8.613	50		12.998	–		4.384	50
11	84		05			1	03		8.383	50		12.592	–		4.208	50
9	92					1	75		7.038	50		11.107	–		4.068	50
8	34								6.132	–		9.499	–		3.367	–
7	25								5.382	–		8.269	–		2.887	–
3	65								2.756	50		4.124	–		1.367	50
3	19								1.754	50		3.190	–		1.435	50
3	64								2.118	50		3.640	–		1.521	50
6	56								4.054	50		7.275	–		3.220	50
4	86								3.703	–		4.860	–		1.157	–
5	31						99		4.055	50		5.924	–		1.868	50
			67						268	–		670	–		402	–
11	48								7.600	–		13.776	–		6.176	–
1	83								781	–		2.196	–		1.415	–
5	36								3.263	50		6.432	–		3.168	50
	15						57		120	–		180	–		60	–
1	11								939	50		1.332	–		392	50
5	20								3.335	–		4.808	–		1.473	–
185	17	1	31			22	05		131.847	–		200.489	–		68.642	–

Norra Vånga den 12 april 1926.

J. A. Setterberg Sven Hallin

Frans Olsson

Bilaga J

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Kanalen A - B - C.							
0	-	1.45				6.72	
0+50	50	1.40				2:1000	
1	50	1.40				6.53	Fixp = 8.31
1+50	50	1.40					
2	50	1.45	Täckt ledning.			1:1000	
2+15	15	1.50				6.41	
2+50	35	1.65					
3	50	1.50				2:1000	
3+50	50	1.50					
3+73	23	1.50 1.75	0.30	5.55	1:1.5	6.10 5.85	
4	27	1.65	"	5.25	"		
4+50	50	1.45	"	4.65	"		
5	50	1.30	"	4.20	"		
5+50	50	1.20	"	3.90	"		
6	50	1.10	"	3.60	"	0.3:1000	
6+50	50	0.90	"	3.00	"		
7	50	0.70	"	2.40	"		
7+30	30	0.60	"	2,10	"	5.75	
	730						
Kanalen D-E.							
20+50	-	0.70	0.30	2.20	1:1.25	5.37	
21	50	1.00	"	2.80	"		
21+50	50	1.10	"	3.05	"		
22	50	1.35	"	3.65	"	1:1000	
22+50	50	1.60	"	4.30	"		
23	50	1.50	"	4.05	"	5.62	
23+50	50	1.55	"	4.15	"		
	300						

2

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	300						
24	50	1.65	0.30	4.40	1:1.25	2,7 : 1000	Fixp = 7.56
24+50	50	1.65	"	4.40	"		
25	50	1.55	"	4.00	"		
25+50	50	1.50	"	3.80	"		
26	50	1.50	"	3.80	"	6.43	
26+50	50	1.70	"	4.20	"		
27	50	2.00	"	4.60	"		
27+50	50	2.05	"	4.60	"		
28	50	2.05	"	4.60	"		
28+50	50	2.00	"	4.60	"		
29	50	1.80	"	4.60	"	0.3 : 1000	
29+50	50	1.70	"	4.50	"		
30	50	1.80	"	4.50	"		
30+58	58	1.90	"	4.70	"		Fixp = 8.49
31	42	1.80	"	4.50	"		
31+50	50	1.85	"	4.60	"		
32	50	1.80	"	4.50	"		
32+50	50	1.75	"	4.35	"	6.63	
	1.200						

Kanalen F-G-H-J-K

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
40+50	-	1.20	0.30	3.90	1:1.5	3.89	
41	50	1.25	"	4.05	"		
+50	50	1.40	"	4.50	"		
42	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.55	"	4.95	"		
43	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.70	"	5.40	"	1.2 : 1000	
44	50	1.70	"	5.40	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"		
45	50	1.70	"	5.40	"		
+50	50	1.60	0.30	5.10	"		
46	50	1.60	"	5.10	"		
	550						

3

1	2	3	4	5	6	7	8
	550						
46+50	50	1.60	0.30	5.10	1:1.5		
47	50	1.60	〃	5.10	〃		
+50	50	1.60	〃	5.10	〃	1.2:1000.	
48	50	1.55	〃	4.95	〃		Fixp = 6.70
+50	50	1.60	〃	5.10	〃		
+76	26	1.60	〃	5.10	〃	4.88	
63+50	26	1.50	〃	4.80	〃		
64	50	1.55	〃	4.95	〃		
+50	50	1.80	〃	5.70	〃	5.50	
65	50	1.55	〃	4.95	〃		
+50	50	1.50	〃	4.80	〃		
66	50	1.60	〃	5.10	〃	2,6:1000	
+50	50	1.50	〃	4.80	〃		
67	50	1.75	〃	5.55	〃	6.15	
+50	50	1.75	〃	5.55	〃		
68	50	1.55	〃	4.95	〃		
+36	36	1.55	〃	4.95	〃		
55	64	1.75	〃	5.55	〃	0.5:1000.	
+50	50	1.80	〃	5.70	〃		Fixp = 8.06
56	50	1.70	〃	5.40	〃		
		1.70	〃	5.40	〃	6.32	
56+30	30	1.45	} täckt ledning	–	–	6.57	
57+24	94	1.50	} –	–	–	6.70	
	1626						

Kanalen L.-M-N-O-P-R-S-T

V

1	2	3	4	5	6	7	8
80	–	–	0.30		1:1.5	2.80	
+50	50	0.50	〃	1.80	〃		
81	50	0.70	〃	2.40	〃	1:1000	
+50	50	0.90	〃	3.00	〃		
0	50	1.10	〃	3.60	〃	3.00	Fixp = 4.43
+50	50	1.50	〃	4.80	〃		
1	50	1.20	〃	3.90	〃		
	300						

1	2	3	4	5	6	7	8
	300						
1+50	50	1.55	0.30	4.95	1:1.5	4:1000	
2	50	1.35	„	4.35	„		
+50	50	1.55	„	4.95	„		
3	50	1.60	„	5.10	„	4.20	
+50	50	1.65	„	5.25	„		
4	50	1.70	„	5.40	„	0.5:1000	Fixp = 6.36
+50	50	1.70	„	5.40	„		
5	50	1.60	„	5.10	„		
+50	50	1.50	„	4.80	„		
6	50	1.55	„	4.95	„	4.35	
+50	50	1.55	„	4.95	„		
7	50	1.55	„	4.95	„	4.60	
+50	50	1.70	„	5.40	„		
8	50	1.75	„	5.55	„		
+50	50	1.80	„	5.70	„		
9	50	1.80	„	5.70	„		
+50	50	1.65	„	5.25	„	0.5:1000	
10	50	1.85	„	5.85	„		
+50	50	1.80	„	5.70	„		
11	50	1.90	„	6.00	„		
+50	50	1.75	„	5.55	„		
12	50	1.95	„	6.15	„		
+50	50	2.10	„	6.60	„		Fixp = 8.31
		1.85	„	5.88	„	4.90	
13+10	60	1.60				5.12	
+50	40	1.50				5:1000	
+76	26	1.35				5.30	
14	24	1.25				2:1000	
+50	50	1.25	Täckt ledning				
+80	30	1.40				5.51	
15	20	1.40				5:1000	
+50	50	1.45					
+82	32	1.40				6.02	
	1782						

Täckdiket M-Ma

1	2	3	4	5	6	7	8
0	-	0.90				3.30	
+42	42	1.35					
1	58	1.35				3:1000	
1+42	42	1.35				3.73	
	142						

Täckdiket N-Na

0	-	1.40				3.76	
+50	50	1.35					
1	50	1.30				2:1000	
1+20	20	1.30				4.00	
	120						

Täckdiket P-Pa

0	-	1.30				4.60	
+50	50	1.30					
1	50	1.30				1.5:1000	
+50	50	1.30					
2	50	1.30				4.90	
	200						

Täckdiket R-Ra

0	-	1.35				4.80	
+50	50	1.35				1:1000	
+92	42	1.35				4.89	
	92						

Täckdiket G-Ga

48+76	-	1.35				5.15	
49	24	1.25					
+50	50	1.45				4:1000	
50	50	1.30					
+50	50	1.40					
	174						

1	2	3	4	5	6	7	8
	174					4:1000	
51	50	1.60					
+64	64	1.40				6.40	
	288						

Vid arbetenas utförande iakttages:

att de i förestående grävningstabell angivna dikesdjupen skola räknas från de vid avvägningen nedslagna dubbarnas överkant;

att höjdlägena, där så erfordras, böra kontrolleras genom avvägning från närmast belägna fixpunkt.

att förekommande dikeskrokar ej göras tvära utan i möjligaste mån avrundas;

att där dike går i rågång, skall grävningen så verkställas, att dikets mittlinje och rågången komma att sammanfalla varvid dikesjorden bör uppläggas till lika delar på vardera sidan samt

att där dike går utmed väg skall erforderlig breddning ske uteslutande åt den från vägen vettande sidan, så att vägbanan ej skadas;

Norra Vånga den 12 april 1926

Sven Hallin

Bilaga 12.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr. m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Norra Vånga s:n	Kanalen B-C.					
Vånga Stubbagården	Gustaf Andersson	3+73 - 6+23	750	11		82 50
Aplagården	K. Karlsson o. A. Andersson	6+23 - 7+30	150	11		16 50
		Summa				99 00
	Kanalen D-E					
Håkan Helgesg.	Karl Vesterberg	20+50 - 21+80	260	12	31 20	
〃 〃	〃 〃	21+80 - 22+88	330	〃	39 60	70 80
Arvid Andersg.	Rikard Johansson	23 - 24	250	〃		30 -
〃 〃	G. Brat sterbh.	24 - 25	250	〃		30 -
〃 〃	K. Karlsson o. A. Andersson	25 - 26+88	470	〃		56 40
〃 〃	Gustaf Johansson	26+88 - 28+78	530	〃		63 60
〃 〃	Alfred Andersson	28+78 - 29+66	250	〃		30 -
〃 〃	Albert Brat	29+66 - 30+58	270	〃		32 40
Arvid Persgården	Karl Larsson	30+58 - 32+50	570	〃		68 40
		Summa.				381 60
	Kanalen F-G					
Pilegården	August Friberg	40+50 - 42+40	570	12		68 40
Håkan Helgesg.	Gustaf Karlsson	42+40 - 43	240	〃	28 80	
〃 〃	〃 〃	43 - 47+85	1.020	〃	122 40	151 20
〃 〃	Karl Vesterberg	43 - 47+85	1.020	〃		122 40
Arvid Andersg.	Rikard Johansson	47+85 - 48+76	460	〃		55 20
		Summa.				397 20
	Kanalen G-H					
Arvid Andersg.	Rikard Johansson	63+24 - 65+50	450	12		54 -
〃 〃	G. Brat stärbhus	63+24 - 65+50	450	〃	54 -	
〃 〃	〃 〃	65+50 - 66+40	450	〃	54 -	108 -
〃 〃	K. Karlsson o. A. Andersson	66+40 - 67+42	560	〃	67 20	
〃 〃	〃 〃 〃	67+42 - 68+36	380	〃	45 60	112 80
		Summa.				274 80
	Kanalen H-J					
Arvid Andersg.	Gustaf Johansson	68+36 - 56+30	790	12		94 80
		Summa:				94 80

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA 1926

1	2	3	4	5	6		7	
	Kanalen L-M.							
Pilegården	August Friberg	80 - 0	500	10			50	-
" "	Emil Karlsson	0 - 0+16	40	11			4	40
		Summa:					54	40
	Kanalen M-N.							
Pilegården	Emil Karlsson	0+16 - 1+44	390	11			42	90
		Summa					42	90
	Kanalen N- O							
Pilegården	Emil Karlsson	1+44 - 2+50	370	11			40	70
		Summa					40	70
	Kanalen O- P							
Pilegården	Emil Karlsson	2+50 - 2+72	80	11			8	80
" E.	Gust. Anderssons sterbh.	2+72 - 5+18	840	"			92	40
"	Karl Larsson	5 - 5+18	70	"			7	70
		Summa					108	90
	Kanalen P- R.							
Pilegården E.	Gustaf Anderssons sterbh.	5+18 - 6+92	320	11			35	20
"	Karl Larsson	5+18 - 6+92	320	"			35	20
		Summa					70	40
	Kanalen R- S							
Pilegården	Gustaf Anderssons sterbh.	6+92 - 7+20	50	11			5	50
"	Karl Larsson	6+92 - 7+20	50	"			5	50
Arvid Andersg.	Rikard Johansson	7+20 - 8+13	510	"			56	10
" "	G. Brax sterbh.	8+13 - 9	500	10			50	-
" "	K. Karlsson o. A. Andersson	9 - 10+20	680	9	61	20		
" "	" " "	10+20 - 11+30	500	8	40	-	101	20
" "	Gustaf Johansson	11+30 - 13+10	810	8			64	80
		Summa					283	10
	Kanalen G-R^b	(Utgår)						
~~Arvid Andersgården~~	~~Rikard Johansson~~	~~60 - 63+24~~	~~710~~	~~11~~			~~78~~	~~10~~
~~" "~~	~~G. Brax sterbh.~~	~~60 - 63+24~~	~~710~~	~~10~~			~~71~~	~~-~~
		~~Summa~~					~~149~~	~~10~~

Bilaga ....

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Sammandrag:					
	Kanalen B-C				99 -	
	„ D-E				381 60	
	„ F-G				397 20	
	„ G-H				274 80	
	„ H-J				94 80	
	„ L-M				54 40	
	„ M-N				42 90	
	„ N-O				40 70	
	„ O-P				108 90	
	„ P-R				70 40	
	„ R-S				283 10	1847 80
		Summa Kr:				1847 80

Norra Vånga den 12 april 1926

Sven Hallin

Frans. Olsson. J. A. Sitterberg

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA 1926

Bilaga L.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalen A-B								
		(Packt ledning)								
0-3+73	373	350 st. 5" tegelrör st	350	0.20	70	-				
		420 " 8" " "	420	0.40	168	-				
		150 l.m. 9" cementrör l.m.	150	2.50	375		613	00		
		Grävning, läggning								
		och igenfyllning l.m.	260	1.50	390	-				
		Grävning, läggning								
		och igenfyllning l.m.	100	1:-	100	-	490	-		
		Transport och hem-								
		körning av 14 ton à tr.ton	14	9:-	126	-				
		3 st. dagvattenbrunnar st.	3	40:-	120	-				
		Kringmurning av utlopp	1	30:-	30	-	276	-		
		Tilläggs c:a 10 %					136	-	1.515	-
		Kanalen B-C.								
3+73-7+30	357	Lera	725	0,80	580	-				
		En ägovägstrumma vid								
		5 ~~enl. typ a~~ a=3.6m.	1		150		730	-		
		Tilläggs c:a 10 %					71	-		
		Jordersättning enl. bil. K					99	-	900	-
		Kanalen D-E.								
20+50-23	250	Lera	350	0.80	280	-				
23-26	300	"	775	"	620	-				
26-29	300	"	910	"	728	-				
29-32+50	350	"	1375	"	1.100	-	2728	-		
	1200	Överföres				-	2728	-	2.415	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört-				2.728 -	2.415 -
		Ombyggnad av ägovägbroar vid 21+80, 24+75, 25+93, 27+95 a=3.6 m.	4	150	600 -		
		En ägovägstrumma vid 29+66 a=6.00 m.	1		200 -		
23+6		Trumma för gångväg a=20m.	1		100 -		
22+84-23	16	Trumma för utfartsväg samt kulvert, sammanlagd längd 16m.			320 -	1.220 -	
		Tillägges c:a 10 %				395 40	
		Jordersättning enl. bil K.				381 60	4.725 -
		Kanalen F-G					
40+50-42+40	190	Lera	450	0.80	360 -		
42+40-46	360	d:o	1320	,	1056 -		
46-48+76	276	d:o	1100	"	880 -		
42+45 - +95		Träräck längs allmän väg 1.m.	50	2:-	100 -		
		En ägovägstrumma vid 47+85 a=3,6m.	1		150 -	2546 00	
		Tillägges c:a 10%				246 80	
		Jordersättning enl. bil K.				397 20	3.190 -
	826						
		Kanalen G-H.					
48+76-66	276	lera	1.170	0.80	936 -		
66-68+36	236	d:o	1.100	"	880 -		
		2 st. ägovägsbroar vid 66+40 och 67+42, a = 3,6 m.	2	150	300	2.116 -	
		Tillägges c:a 10%				209 20	
		Jordersättning enl. bil K				274 80	2.600 -
	512						
		Överföres-					12.930 -

-73-

1	2	3	4	5	6	7	8
				Överfört			12.930 -
		Kanalen H-J					
68+36-56+30	194	Lera	820	0.80	656 -		
		En ägovägsbro vid					
		55 +33 a=3.6 m.			150 -	806 -	
		Tillägges c:a 10 %				79 20	
		Jordersättning enl. bil. K				94 80	980 -
		Kanalen J-K (Täckt ledning)					
56+30-57+24	94	330 st. 6" tegelrör st.	330	0.30	99 -		
		Grävning läggning och igenfyllning l.m.	94	1:-	94 -		
		Transport och hemkörning 2.2 ton rör ton	2.2	9.-	19 80		
		1 st dagvattenbrunn st.	1	40	40 -		
		Kringmurningar utlopp	1	30	30 -	282 80	
		Tillägges c:a 10 %				27 20	310 -
		Kanalen L-M.					
20-0+16	216	Lera sandbl.	200	0.80		160 -	
		Tillägges c:a 10 %				15 60	
		Jordersättning enl. bil. K				54 40	230 -
		Kanalen M-N.					
0+16-1+44	128	Lera sandbl.	320	0.80		256 -	
		Tillägges c:a 10 %				21 10	
		Jordersättning enl. bil. K				42 90	320 -
				Överföres			14.770 -

1	2	3	4	5	6	7	8
					Överfört		14.770 –
		Kanalen N–O.					
1+44–2+50	106	Lera sandbl.	300	0.80		240 –	
		Tillägges c:a 10 %				24 30	
		Jordersättning enl. bil. K.				40 70	305 –
		Kanalen O–P.					
2+50–5+18	268	Lera sandbl.	960	0.80	768 –		
		En st fartsvägsbro					
		vid 3+85 a=4.0	1		150 –	918 –	
		Tillägges c:a 10 %				93 10	
		Jordersättning enl. bil. K				108 90	1.120 –
		Kanalen P–R.					
5+18–6+92	174	Lera sandbl.	660	0.80		528 –	
		Tillägges c:a 10 %				51 60	
		Jordersättning enl. bil. K				70 40	650 –
		Kanalen R–S.					
6+92–10	308	Lera sandbl.	1515	0.80	1.212 –		
10–13+10	310	D:o "	1600	"	1.280 –		
		4 st. ägovägsbroar vid					
		7+20, 9, 10+20 och 12+42 a=3,6	4	150	600	3092 –	
		Tillägges c:a 10%				309 90	
		Jordersättning enl. bil. K.				283 10	3.685 –
	618						
		Kanalen S–T.					
13+10–15+82	272	(Täckt ledning)					
		350 st. 6" tegelrör st.	350	0.30	105 –		
		370 " 8" " "	370	0.40	148 –		
		Överföres –			253 –		20.530 –

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			253 -		20.530 -
		66 l.m. 9" cementrör l.m.	66	2,50	165 -	418 -	
		Gräning, läggning och igenfyllning l.m.	272	1.-	272 -		
		Transport och hemkörning av 9.5 ton rör ton	9.5	9.-	85 50		
		3 st. dagvattenbrunnar st.	3	40	120 -		
		Kringmurning av utlopp	1	30	30 -	507 50	
		Tillägges c:a 10 %				89 50	1.015 -

Kanalen M-M^a.

(Täckt ledning)

1	2	3	4	5	6	7	8
0-1+42	142	500 st. 6" tegelrör st.	500	0.30	150 -		
		Gräning, läggning och igenfyllning l.m.	142	1.-	142 -		
		Transport och hemkörning av 3.4 ton rör ton	3.4	9	30 60		
		2 st. dagvattenbrunnar	2	40	80 -		
		Kringmurning av utlopp	1		30 -	432 60	
		Tillägges c:a 10 %				42 40	475 00

Kanalen N-N^a

(Täckt ledning)

1	2	3	4	5	6	7	8
0-1+20	120	420 st. 6" tegelrör st.	420	0.30	126 -		
		Grävning, läggning och igenfyllning l.m.	120	1.-	120 -		
		Transport och hemkörning av 2,8 ton rör ton	2.8	9.-	25 20		
		En dagvattenbrunn	1		40 -		
		Kringmurning av utlopp			30 -	341 20	
		Tillägges c:a 10 %				33 80	375 00
				Överföres -			22.395

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
					Överfört -		22.395 -

Kanalen P-P^a

(Täckt ledning)

1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	200	700 st. 6" tegelrör st.	700	0.30	210 -		
		Grävning, läggning och igenfyllning l.m.	200	1.-	200 -		
		Transport och hem-körning av 4.7 ton rör ton	4.7	9.-	42 30		
		En dagvattenbrunn	1		40 -		
		Kringmurning av utlopp	1		30 -	522 30	
		Tillägges c:a 10 %				52 70	575 -

Kanalen R-R^a

(Täckt ledning)

1	2	3	4	5	6	7	8
0-0+92	92	320 st. 6" tegelrör st.	320	0.30	96 -		
		Grävning, läggning och igenfyllning l.m.	92	1.-	92 -		
		Transport och hem-körning av 2.1 ton rör ton	2.1	9.-	18 90		
		En dagvattenbrunn	1		40 -		
		Kringmurning av utlopp	1		30 -	276 90	
		Tillägges c:a 10 %				23 10	300 -

Kanalen G-G^a.

(Täckt ledning)

1	2	3	4	5	6	7	8
48+76-51+64	288	360 st. 5" tegelrör st.	360	0.20	72 -		
		650 " 6" " "	650	0.30	195 -		
		Grävning, läggning och igenfyllning l.m.	288	1.-	288 -		
		Transport och hemkörning av 6 ton rör ton	6-	9	54 -		
			Överföres -		609		23270 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört -			609 -		23.270 -
		3 st. dagvattenbrunnar	3	40	120 -		
		Kringmurning av utlopp	1		30 -	759 -	
		Tillägges c:a 10 %				71	830 -
		Summa Kronor:					24.100 -

Alternativa kostnadsberäkningar å sträckor, som ej skola komma till utförande.

Kanalen U-V.
(Täckt ledning)

1	2	3	4	5	6	7	8
0 - 4+40	440	830 st. 6" tegelrör st.	830	0.30	249 -		
		720 " 8" " "	720	0.40	288 -		
		Grävning, läggning och igenfyllning l.m.	440	1.-	440 -		
		Transport och hemkörningar 12.4 ton ton.	12.4	9-	111 60		
		2 st. dagvattenbrunnar st.	2	40	80 -		
		Kringmurning av utlopp	1		30 -	1198 60	
		Tillägges c:a 10 %				121 40	1.320 -
		Överföres -					1320 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört -					1.320 -
		Kanalen G-R.					
60-63+24	324	Lera	1450	0.80	-	1160 -	
		Tilläggs c:a 10%				115 90	
		Jordersättning				149 10	1.425 -
		Summa Kronor:					2.745 -

Norra Vånga den 12 april 1926.
Sven Hallin

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Bilaga M

Utlåtande vid den av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark tillhörande Arvid-Andersgården m. fl. hemman i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser utvidgning och fördjupning av åtskilliga avloppsdiken genom och från det omkring 3 kilometer nordväst om Norra Vånga kyrka belägna vattenskadade området inom sektion N:r 3 av Nederbördsområde N:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga för den i företaget ingående marken, är enligt bestämmelserna i 7 kap. Vattenlagen att anse såsom dikning.

Vid förundersökningen hava profil- och sektionsritningar uppsättats, utvisande de 3 till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckornas beskaffenhet vid undersökningstillfället varjämte de därav beroende vattenskadade markerna avsattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C, D-E, F-G-H-I-K och L-M-N-O-P-R-R2-S-T för huvudavloppen samt G-Ga, M-Ma, N-Na, P-Pa och R-Ra för sidodiken. För utrönande av det ekonomiskt gynnsammaste ~~avloppssträckningarna~~ avdikningssättet ha dessutom en del alternativa sträckningar undersökts. Av dem har avloppet U-V utmärkts med grön färgbeteckning. Förnämnda bokstavsbeteckningar återfinnas även ovanför motsvarande punkter å profilritningarna. Å nivåkartan betecknar dubbel röd linje öppet dike och enkel täckt avlopp.

Nederbördsområdena hava för de täckta avloppssträckornas vidkommande uppgåtts å marken. De ha befunnits utgöra:

För avloppet	A-B-C	vid A	2.0	hektar
		" 0+92	5.0	"
		" 2+15	14.0	"
" —"—	K-I	" K	3.0	"
" —"—	S-T	" T	6.0	"
		" 14+80	10.0	"
		" 13+76	15.0	"
" sidodiket	G-Ga	" G	3.0	"
		" 50+62	5.0	"
		" 49+65	6.6	"
" —"—	M-Ma	" Ma	4.5	"
		" 0+42	5.5	"

För sidodiket	N - Na	4.0 hektar
" "	P - Pa	3.0 "
" "	R - Ra	3.0 "

För det med grönt betecknade ~~avloppet~~ alternativa avloppet U - V har vattensamlingsområdet befunnits vara, vid U 2.8 hektar och vid 2+36 5,4 hektar.

För de öppna dikena ha nederbördsområdena uttagits å kartan och befunnits utgöra

För diket	B - C	vid C	omkring	40 hektar
" "	D - E	" D	"	50 "
" "	F - G - H - I	" F	"	45 "
" "	L - M - N - O - P - R - S	vid L	"	90 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 1.2 à 2.0 liter per sekund och hektar, varvid det högre värdet tillämpats för de minsta vattensamlingsområdena och lägre värden allt efter som storleken ökats. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits uppgå till 0.1 liter per sekund och hektar. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna ha avloppen och de över dessa ledande vägtrummorna dimensionerats för ernående av en ändamålsenlig torrläggning av omkringliggande vattensvårade marker. Avloppens nya dimensioner framgå av grävningstabellen samt av profil- och sektionsritningar, där dessa med rött angivits. Efter företagets utförande beräknas största vattendjupet vid flodestillfällen bliva:

I åloppet		B - C	0.4 meter
"	"	D - E	0.35 "
"	"	F - G - H - I	0.3 "
"	"	L - O - S	0.5 "

Medelvattendjupet torde icke i något öppet ålopp komma att överstiga 0.2 meter.

Åt företaget har på grund av yrkandena till syneprotokollets §§ 4 och 5 givits den utsträckning, som erfordras, för att all av detsamma beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som med sökandena sig förenat, må kunna torrläggas till i allmänhet 1.2 meters djup. På grund av yrkandet till syneprotokollets §9 har därvid Gustaf Carlson, ägare av Pilegården n:r 5^{5} ej ansetts såsom sökande. Täckta ledningen M - Ma har sålunda medtagits i företaget, ej på grund av dess nödvändighet för torrläggning av mark tillhörande Carlsons fastighet utan emedan den erfordras för att mark tillhörande Pilegården 5^{5} ej må skadas av från förstnämnda fastighet tillrinnande vatten. Vad beträffar åloppet F - G - H - I - Ik, har ifrågasatts att utesluta sträckan F - G och i stället leda vattnet från G till Rb. På grund av markens naturliga lutningsförhållanden medför emellertid en sådan anordning en del olägenheter vid detaljavdikningen av Arvid-Andersgården ägofigurerna 346-350. Enligt verkställda beräkningar ~~komma~~ visserligen kostnaderna för avloppssträckan F-G antagas komma att överstiga kostnaderna för avloppssträckan G-R6 med 1765 kronor, men å andra sidan tillkommer genom det förstnämnda alternativets utförande ett ~~fast~~ ytterligare förbättringsvärde, som uppskattats till 8036 kronor, varför relativa kostnaden för torrläggningen blir lägst, om vägen F-G väljes. Synemännen ha därför ansett sig böra föreskriva denna sträckas upptagande. De nya öppna avloppen följa i regel de gamlas sträckning, varvid dock skarpa krökar och fördyrande omvägar i möjligaste mån uträtats och borttagits. Avloppet D-E skall nedanför påle 23 på en sträcka av 16 meter utföras som täckt ledning på grund av att då det här passerar mellan en utfartsväg å ena sidan och en mindre byggnad å den andra, utrymmet ej medger dess utförande som öppet dike med släntlutning 1:1.5.

Den mark, som av dikningen röner båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna ~~till~~ fullo torrläggas utan grunder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning föreskrivna avloppsstråckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet härav föreligger i den bilagda värderingslängden, som för varje ägofigur anger markens värde före och efter företaget, ävensom förbättringsvärdet.

Den å kartan avsattade och i förenämnda längd beskrivna marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet. För utrönande om sådan jämkning i kostnadernas fördelning, som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, bör ske, har särskild utredning verkställts, bilaga N. Härav framgår, att samfälligheten bör uppdelas i fem olika avdelningar nämligen I+III; II; ~~Avdelning I+III bestående av ägofig. m.m~~ IV; V och VI. Förbättringsvärden, beräknade totala och relativa torrläggningskostnader för de olika avdelningarna ävensom vilka ägofigurer varje avdelning består av, framgår av förenämnda bilaga N. Här är slutligen utredning verkställd rörande en avdelning III a, avseende att visa relativa kostnaden för avdelning III under förutsättning att avloppssträckan F–G utesluttes och ersättes av sträckan G–Rb. ~~Som~~ Härav framgår att relativa kostnaden enligt sistnämnda alternativ beräknas uppgå till 56,57 öre per förbättringskrona, under det att samma kostnad för det till utförande föreskrivna alternativet beräknas uppgå till endast 40,53 öre per förbättringskrona.

För utrönande om sådan jämkning, som omförmäles i 7 kap. 26 § Vattenlagen bör ske, har beträffande de av Karl Vesterberg innehavda ägofigurerna 485–500 ävenledes särskild utredning verkställts, avseende att utröna (huruvida dessa ägofigurer) kunna till lägre kostnad torrläggas genom täckta ledningen U–V. Kostnaden för denna ledning har beräknats uppgå till 1320 kronor. Då förbättringsvärdet för nämnda ägofigurer uppskattats till 3168 kronor 50 öre, skulle relativa kostnaderna för en sålunda verkställd torrläggning uppgå till omkring 42 öre per förbättringskrona. Då relativa kostnaderna enligt det föreskrivna utförningssättet stanna vid 40,53 öre per förbättringskrona är sådan jämkning, varom fråga är, ej påkallad.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i förhållande till båtnaden för varoch ens mark med allenast den jämkning, som av förenämnda avdelningsstyckdelning betingas. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje delägare och varje fastighet angiven i kolumn 19 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av kostnaderna för företaget i dess helhet. I kolumn 18 är den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som ovan för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av följande vägövergångar:

Över kanalsträckan B-C

Trumma för ägoväg vid påle 5; a = 3.6 m.

Över kanalsträckan D-E

Trumma för ägoväg vid påle 21+80; a = 3.6 m.
" " " " " 24+75 " = 3.6 "
" " " " " 25+93 " = 3.6 "
" " " " " 27+95 " = 3.6 "
" " två ägovägar " " 29+66 " = 6.0 "
" " gångväg " " 23+6 " = 2.0 "

(För utfartsvägen vid 22+84 erfordras ingen särskild trumma, då ~~ledning~~ avloppet där på en sträcka av 16 meter utföres som täckt ledning)

Över kanalsträckan F-G-H-I

Trumma för ägoväg vid påle 47+85; a = 3.6 m.
" " " " " 66+40; " = 3.6 "
" " " " " 67+42; " = 3.6 "
" " " " " 55+33; " = 3.6 "

Över kanalsträckan L-M-N-O-P-R-S

Trumma för utfartsväg vid påle 3+85; a = 4.0 m.
" " ägoväg " " 7+20 " = 3.6 "
" " " " " 9 " = 3.6 "
" " " " " 10+20 " = 3.6 "
" " " " " 12+42 " = 3.6 "

Av företaget berövas dessutom tvänne trummor genom allmänna vägen Norra Vånga - Öttum, belägna vid 42+40 å kanalsträckan F-G och vid 0 å kanalsträckan L-M. Den sistnämnda trumman är tillräckligt djup och stor för ovanförliggande markens torrläggning. Men landsvägstrumman å sträckan ~~L-M~~ F-G är åtskilligt för grund och måste fördjupas minst 0.63 meter. Då det får anses ostridigt att denna trumma liksom vägen i sin helhet tillkommit efter år 1880 och då nämnda fördjupning~~en~~ krävs för torrläggning av ovanför liggande åker till 1.2 meters djup, vilken mark även vid tidpunkten för vägens tillkomst var att anse såsom åker, få synemännen jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen bestämma att ombyggnaden skall bekostas av Skånings härads vägstyrelse såsom varande väghållningsskyldig. Det åligger således vägstyrelsen att sänka trummans botten till den å profilritningen angivna höjden, varvid skall iakttagas att trumman skall hava en fri vattenöppning minst lika stor som ett cirkulärt rör med 0.6 meters inre diameter. Denna ombyggnad bör påbörjas, så snart erforderlig fördjupning av nedanför liggande avlopp verkställts och anmälan härom till vägstyrelsen ingått samt bör vara slutförd inom tre månader efter nämnda tidpunkt.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över avloppen, skola de så anordnas, att de ej orsaka uppdämning och för den skull givas minst lika stor fri vattenöppning, som för de i företaget ingående trumbyggnaderna föreskrivits.

För mark, som åtgår till avloppens utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur avloppen uppschaktad jord och sten, skall, där upplaget utgöres av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utspridning på närliggande mark lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 procent av sistnämnda

~~av förenämnda~~ markvärde. Skada av nu nämnd art skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Syngift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 68 kronor 64 öre, vilken kostnad skall fördelas på delägarna i företaget med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaden för syneförrättningen skall gäldas av delägarna i företaget efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, med belopp, som återfinnas i kolumn 11 av kostnadsfördelningslängden, men förskjutas nu av den eller dem bland sökandena, som bäst gälda gitter. I fråga om denna förskotteringsskyldighet är Gustaf Karlsson, Pilgården, jämväl att anse såsom sökande, då han först vid slutsammanträdet återtagit sina tidigare gjorda yrkanden, vilka varit av beskaffenhet att jämnställa honom med sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att vid de öppna avloppen uppschaktad ~~jord~~ och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa ej överstigande 1:1, varjämte öppningar för ytvattnets framsläppande skola lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var femtionde meter;

att till brunnar, rörtrummor och täckta ledningar skola användas rör av fullgod kvalitet vilka, där inre diametern överstiger 8", skola vara av ~~cement~~ betong i blandning ej magrare än 1 del cement på 3 delar grus och 3 delar fin makadam eller singel;

att till i företaget ingående täckt ledning får inkoppling av tillopp ske endast genom slambrunn;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör uppsättas;

att arbetena böra begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut inom fyra år därefter;

att företaget skall anses fullbordat när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör;

att det därefter åligger arbetsstyrelsen övervaka dess vidmakthållande, för vilket ändamål rensnings- och rödjningsarbeten böra på gemensam bekostnad verkställas, så ofta sådana av någon delägare påfordras och befinnas nödiga;

att det dock åligger de enskilda delägarna att utan ersättning verkställa nödiga rensningar av på vars och ens område eventuellt befintliga slambrunnar samt

att företaget skall benämnas "Arvid-Andersgårdens dikningsföretag av år 1926".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 §. vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Norra Vånga den 12 april 1926.
I tjänsten
von Hallin

Biträdande gode män:

J. A. Setterberg   Frans. Olsson

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				L-T		P-Pa		R-Ra N°-Na		M-Ma		F-K.		S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	46-51	1.085	50													
	93-101	692	50													
	133-138	672	50													
	172-183	1.875	50													
	229-233	1.182	50													
	260-274	1.299	-													
	298-306	1.358	-													
	335-345	1.282	50													
	383-455	10.524	-													
	512-521	1.473	-													
I		21.445	-	7.325	-	575	-	675	-	100	-			8.675	-	0.4045
II	456-463	1.804	50							375	-			375		0.2078
	116-121	983	-													
	148-159	855	50													
	ej a-fig. 192-204	1.946	-													
	240, 241a	231	-													
	242-245	773	-													
	277a, 278a	261	50													
	279-281	776	50													
	307-317	1.876	-													
	319	30	-													
	346-358	1.662	50													
	464-478	3.452	50													
	479-484	1.415	-													
	485-500	3.168	50													
III		17.431	-									7.080	-	7.080	-	0.4062

Bilaga N

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje krona jordförbättring)
				G-Ga		D-E		A-B-C						S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	188-191	794	-													
	a-fig. 192-196	661	50													
	238, 239	348	50													
	240a, 241	546	-													
	275-278	681	50													
IV		3.031	50	830	-									830	-	0.2738
	364-382	4.254	50													
	122-138	1.642	50													
	160-171	1.318	-													
	205-228	2.198	-													
	246-257	1.303	50													
	282-294	1.190	-													
	318	30	-													
	320-331	774	50													
	357-363	422	-													
	501-511	452	50													
V		13.585	50			4.725	-							4.725	-	0.3478
	1-45	2.583	50													
	53-92	6.632	50													
	107-115	1.245	50													
	142-147	883	-													
VI		11.344	50					2.415	-					2.415	-	0.2129
I+III		38876	-											15.755	-	0.4053
IIIa		9.395	-											5.315	-	0.5657

Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde			
						Nuvarande värde Kronor		Blivande värde Kronor	
1	2	3	4	5	6	7		8	
			Norra Vånga socken						
8^{4}		1/3	Vånga Stubbagården, Gustaf Andersson		1-45	10.489	50	13.073	-
8^{3}		1/3	" " Liggestad Lotta Svensdotter		46-92	14934	-	22.652	-
12^{2}		1/4	" Arvid Andersg. Albert Brax	S	93-132	8634	50	13.198	-
12^{2}			" " " Alfred Andersson	S	133-171	8.787	-	12.516	-
12^{3}		1/4	" " " Gustaf Johansson	S	172-228	18.703	-	26.178	-
12^{7}		1/8	" " K. Karlsson o A. Andersson	S	229-259	8.613	50	12.998	-
12^{5}		1/8	" " " d:o d:o	S	260-297	8.383	50	12.592	-
12^{4}		1/8	" " " A. G. Brax sterbh.	S	298-334	7.038	50	11.107	-
12^{6}		1/8	" " " Rikard Johansson	S	335-363	6.132	-	9.499	-
11^{4}		1/8	" " Persg., Karl Larsson	S	364-376	5.382	-	8.269	-
11^{5}		1/16	" " " d:o	S	377-382	2.756	50	4.124	-
5^{13}		1/32	" Pilagården d:o	S	383-388	1.754	50	3.190	-
5^{12}		1/32	" " E. G. Anderssons sterbh.		389-395	2118	50	3.640	-
5^{8}		1/16	" " d:o		396-411	4054	50	7.275	-
5^{6}		1/16	" " Karl Nyström	S	412-425	3.703	-	4860	-
5^{7}		1/16	" " Emil Karlsson	S	426-447	4055	50	5.924	-
5^{2}		1/2	" " August Friberg		448-449	268	-	670	-
5^{5}		1/8	" " Gustaf Karlsson		450-478	7.600	-	13.776	-
3^{16}		1/32	" Håkan Helgesg. d:o, Pileg.		479-484	781	-	2.196	-
3^{15}		3/32	" " " Karl Vesterberg		485-500	3263	50	6432	-
3^{13}		5/64	" " " d:o		501-504	120	-	180	-
3^{14}		3/64	" " " d:o		505-511	939	50	1.332	-
			Öttums socken						
1^{9}		1/12	Öttums Skattegården, L. Lidberg	S	512-521	3.335	-	4.808	-
			Summa			131.847	-	200.489	-

Bilaga 9

delningslängd.

Förbättringsvärde Kronor 9		Andel i kostnaden för syneförrättningen m. m. % 10	Andel i kostnaden för syneförrättningen m. m. Kronor 11	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, sträckan I + III 12	II 13	IV 14	V 15	VI 16	17	Summa delaktighet i företaget Kronor 18	Summa delaktighet i företaget % 19
2.583	50		37.78					550:-		550:-	2,282
7.718	-		127.24	440:-				1.412:-		1.852:-	7 685
4.563	50		104.08	679:-			571:-	265:-		1.515:	6 286
3.729	-		86.97	620:-			458:-	188:-		1.266:-	5.253
7.475	-		186.32	1549:-		399:-	764:-			2.712:	11 253
4.384	50		108.81	886:-		245:-	453:-			1.584:-	6 572
4.208	50		106.28	947:-		186:-	414:-			1.547:-	6 419
4.068	50		110.14	1323:-			280:-			1.603:-	6 652
3.367	-		92.12	1194:-			147:-			1.341:-	5 564
2.887	-		68.98				1.004:-			1.004:-	4 166
1.367	50		32.70				476:-			476:-	1 975
1.435	50		39.99	582:-						582:-	2 415
1.521	50		42.32	616:-						616:-	2 556
3.220	50		89.66	1.305:-						1.305:	5 415
1.157	-		32.22	469:-						469:	1 946
1.868	50		52.00	757:-						757:-	3 141
402	-		11.19	163:-						163:-	0 676
6.176	-		147.44	1771:-	375					2.146:-	8 905
1.415	-		39.37	573:-						573:-	2 378
3.168	50		88.22	1.284:-						1.284:-	5 328
60	-		1.44				21:-			21:-	0 087
392	50		9.42				137:-			137:-	0 569
1.478	-		41.01	597:-						597:-	2 477
68.642	-		1.655.70	15.755:-	375:-	830:-	4.725:-	2415:-		24.100:-	100 000

Norra Vånga den 12 april 1926.

Sven Hallin

Frans. Olsson. J. A. Sätterberg

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Arvid Andersgården, m. fl. hemman i Norra Vånga och Öttums socknar, Skaraborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	st.	24	0,50	12	-	12	-
		Ägomätning, 1:4000, §§ 6—9,							
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.	3.60	1,50	5	40		
		kroklinje	„	4.80	3,00	14	40		
		i annan mark, raklinje	„	060	3,00	1	80		
		kroklinje	„		6,00				
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	„						
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II							
		185.17 har åker, medelareal 0.38	har		0.78	144	43		
		ägofigurer	st.	483	0.24	115	92		
		1.31 har äng och odlingsmark, medelareal 0.33	har		0.58	0	75		
		ägofigurer	st.	4	0.18	0	72		
		har annan mark, medelareal	har						
		ägofigurer	st.						
		22.05 har impediment och högläntmark, medelareal 0.45	har		0.42	9	26		
		ägofigurer	st.	49	0.14	6	86	299	54
		S:a 208.53 har S:a 536	st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av	m.						
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		Överföres						311	54

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					311	54
		d) första regalarket			4	—		
		övriga regalark st.	3	1,00	3	-	7	-
1925 Nov	6-7	**Avvägning:**						
"	9-14	*a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4* dagar	14	12,00	168	-		
"	16-21	*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV,*						
		i öppen mark, medelantal 4 *punkter pr har* har	208.53	0.32	66	73		
		avvägda punkter st.	923	0.09	83	07		
		i annan mark, medelantal ……… *punkter pr har* har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2,						
		i öppen mark km.	9	2,50	22	50	340	30
		i annan mark "		5,00				
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V,*						
		536 *ägofigurer, medelareal* 0.38 *har* st.	536	0.05	26	80		
		har	208.53	0.10	20	85	47	65
		Ägobeskrivning, *§ 14,*						
		ägofigurer st.	536	0,03	16	08	16	08
1926		**Markvärdering,**						
Mars	11	*a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5* dagar	½	12,00	6	-		
		b) gradtabell, …… kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern	1		4	—		
		för övriga kilometer st.	5.944	1,50	8	92		
		c) uträkning av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2						
		värdetal st.	487	0,06	29	22		
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18						
		ägofigurer st.	487	0,12	58	44	106	58
		Längdprofil, *§ 20,*						
		a) uppritning enl. tariff VI,						
		1) nytt avlopp km.	3.50	3,00	10	50		
		2) befintligt avlopp "	3.65	3,50	12	77		
		b) antal blad st.	6	3,00	18	-	41	27
1925		**Hydrografisk utredning,** *§ 24,*						
Dec	11-12	~~*grundbelopp* Nederbördsområden~~ dagar	2	12	~~12~~	~~—~~	24	-
		tillägg km.²		0,02				
		Dimensionsberäkning, *§ 25,*						
		a) öppet avlopp km.	4.923	3,50	17	23		
		tillägg för särskild beräkning,						
		dels km.	4.923	1,00	4	92		
		„ för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²						
		nämligen ……… *m² sektion på* km.						
		„ „ „ ……… "						
		„ „ „ ……… "						
		Överföres			22	15	894	42

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			22	15	894	42
		b) täckt ledning,						
		1) inre diameter intill 20 cm. km.	1	6,00	6	–		
		2) „ „ över „ „	1	10,00	10	–	16	–
		Tvärsektion, *§ 22,*						
		vid upptagning av nytt avlopp st.	19	0,15	2	85		
		„ utvidgning av befintligt avlopp „	43	0,25	10	75	13	60
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen .... m² för st.						
		„ „ „						
		„ „ „						
		Inritning å plankartan av avlopp och vallar, *§ 27,*						
		grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	165	0,03	4	95	5	95
		Arbetsbeskrivning, *§ 28,*						
		1:sta sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	5	2,00	10	–	13	–
		Kostnadsberäkning, *§ 29,*						
		a) vid upptagning av nytt avlopp km.	3.50	2,50	8	75		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen .... m² sektion på km.						
		m² sektion på „						
		m² sektion på „						
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp „	3.50	4,00	14	–		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen:						
		m² sektion på km.						
		m² sektion på „						
		m² sektion på „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			26	85	49	60
		Förslag till brobyggnad, *§ 34,*						
		a) enkel bro,						
		1) kostnadsberäkning st.		3,00				
		2) ritarbetet „		3,00				
		b) annan bro i två projektioner,						
		1) dimensionsberäkningar st.		8,00				
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr m. teoretisk spännvidd „						
		Typritning för brunn.	1	3:-	3	-		
		D:o . Kringmurning av utlopp	1	„	3	-		
		Förslag till trumma, *§ 36,*						
		a) enkel trumma i två projektioner st.	1	5,00	5	-	11	-
		b) detaljerad kostnadsberäkning „		3,00				
		Överföres					[illegible]	
							1003	57

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					1003 ~~1025~~	57 ~~74~~
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,						
		höjdlägestal st.	923	0,01	9	23	9	23
		Utlåtande och betänkande, § 43,						
		sid.	14	3,00	42	-	42	-
		Ersättningslängd, § 42,						
		grundbelopp			1	50		
1926		*varje ersättningsbelopp* st.	36	0,25	9	-	10	50
Mars April	11 12	**Sammanträden o. upprättande av protokoll,** §44, *mom.1, dagar*	1½	12,00	18	-	18	-
1925 Aug.	27	**Särskild utredning,** § 44, *mom. 2,* *dagar*	½	12,00	6		6	-
1926 Mars April	29-31 1	**Kostnadsfördelningslängds upprättande,** § 44, *mom. 14,* „	4	12,00	48	-	48	-
1926 Jan	18-19	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. d.,** § 44, *mom. 15, dagar*	1½	12,00	18	-	18	-
		Summa kronor					1155	30
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8	70		
		Annonskostnader ang. sammanträden			9	60		
		Inbindning av förrättningshandlingarne och uppklistringar av kartorna på väv			14	-	32	30
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ *gode männen enligt egna räkningar*			60	60		
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. 34½ dag à 4:-			138	-	198	60
		Summa kronor					230	90
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					1155	30
		Övriga förrättningskostnader					230	90
		Summa kronor					1386	20

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skånings *häradsrätt.*

Norra Vånga *den* 12 april *19*26

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

Kronor .... *kvitteras:*

den *19*

Statens lantbruksingenjör.

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid laga syn åren 1925-1926 angående torrläggning av mark tillhörande Arvid Andersson m.fl. uti N. Vånga o Öttums s:nar; *fastställd enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.*

Arbete	Antal	à pris kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta ~~regelarket~~ halvbladet	1		7	—		
övriga [illegible] d:o st.	1	2.75 ~~1,75~~	2	75		
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
skalan 1: 4000, medelareal 0.38 har, ägofigurer st.	536	0.07	37	52		
har	208.53	0.14	29	19		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			16	68		
3) insättning av höjdlägestal st.	923	0,02	18	46		
„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	165	0,05	8	25		
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
nytt avlopp km.	3.50	5,00	17	50		
ändring av befintligt avlopp „	3.20	6,00	19	20		
2) tvärsektioner, orginalritningens belopp med 30 % förhöjning			16	90		
3) broar och trummor, orginalritningens belopp med 30 % förhöjning			14	30		
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar st.	2	3,00	6	-	200 ~~183~~	50 ~~82~~
tvärsektions- och broritningar „	1	5,00	5	-		
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55 sid.	92	0,75			69	-
Summa kronor					~~252~~ 269	~~82~~ 50

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skånings *häradsrätt.*

Norra Vånga *den* 12 april 1926

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Kronor .... *kvitteras:*

.... *den* .... *19* ....

....

Statens lantbruksingenjör.