



Akt nr:

R-E1a-2246

AU\$R-E1a-2246

Västerbygdens Vattendomstol

9 - JUN 1927

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultartekniska byrås arkiv

B. Q. M 7/1927

R 2*2246

6242

Handlingar rörande
Uggletorps dikningsföretag av år 1927
i Bellefors socken
av Skaraborgs län.
Upprättade vid laga syneförrättning
år 1927 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

1.
Protokoll vid Öyne-
församling enligt
Vattenlagen för Torr-
läggning av mark
tillhörande Armenusky
m. fl. Neuman i Belle-
fors socken av Skara-
borgs län.

Den 22 oktober 1926 i Haggstorp.

Till sammanträde denna dag hade
sakägarna kallats genom kungö-
relse, som dels blivit utsläkt i
sockenkyrkan, bit. A, och dels
 varit utsläkt i Skaraborgs Läns Su-
nansblad, bit. B, varjämte undersät-
telse angående sammanträdet
 tillställts varje känd sakägare en-
 ligt förteckning bit. C.

Närvarande: Understecknad, sta-
 tens lantbruksingenjör och för-
 sättningsman samt gode män-
 nen Oskar Carlsson i Nona Ryd
 och Gustaf Karlsson i Nämlunda.
Sökländerna:

A. E. Eklinde ägare av Haggstorp n: 2 1⁹

Stigust Larsson " " Underbacken " 1²

och " " — " — " 1³

De övriga sakägare:

C. E. Eklinde storbarns ägare av Armenusky 1²

genom delägaren A. E. Eklinde.

(Det upplystes att övriga storbarnsdel-
ägare voro änkan Matilda Eklinde,
samt myndiga barnen Selma Berglund,
Terese Karlsson, Hulda Pettersson,
Carl Eklinde, Johan Eklinde och Ernst
Eklinde)

Theodor Jansson ägare av 1/48 Haggstorp 1¹⁰

2.

Holf Johansson ägar av Saltång 1³
 H. H. Karlsson arrendator av kommunister-
 bestället Noltorp 1¹

Carl Jansson ägar av Underbacken 1⁴
 Anders Larsson " " Underbacken 1⁵
 Karl Karlsson " " Hamnebacka Backgård 3⁴
 och " " — " — 3⁶
 Edwin Jansson " " 1/5 mell. — " —

§ 1
 Upplästes det för förättningsmannen
 utfärdade förordnandet samt hade ly-
 selse enligt bilaga D.

§ 2
 Något järn emot synemännen
 kunde ej inträffa.

§ 3
 Följades den vid förundersökningen
 upprättade plankartan över det vatten-
 besvärade området samt profil
 över avloppet närmast.

§ 4
 Nu infann sig Hrn Kontraktets prosten
 F. G. Hellström som kanistorie au-
 ditor enligt förordnande, bit. B.

§ 5
 Sökandena till förättningen yrkade
 på i pågåvarande avloppssträckors ut-
 vidgning och fördjupning så att deras
 dalar beredde marken så kunna
 förslämmas till 1.2 meters djup samt
 att kostnaderna därpå skulle på
 dem, som därav hade nytta enligt
 vattenlagens föreskrifter.

§ 6
 Theodor Gausson och H. A. Karlsson
 förnuade sig med sökandena om förrett-
 ningen och yrkade på avlopprens fjädring,
 nämligen så att även deras färd be-
 stående mark kunde på ändamåls-
 enligt sätt borttagas, bilaga F.

§ 7
 Sökandena yrkade att invid av-
 loppet skulle i möjligaste mån
 tätas.

§ 8
 Samt intet vidare fanns att till
 protokollet anteckna förklarades
 sammanträdet upplöst med
 tillkännagivande att styrelsen
 nem omedelbart komma att be-
 ställa den för kostnadernas för-
 delning erforderliga jorduppskatt-
 ning, väster, sedan undersök-
 ningarna kompletterats och
 förslag till dräningen utarbetats,
 nytt sammanträde kommer
 att hållas i samma ställe som
 dagens torsdag den 31 mars 1927
 kl. 1 em.

Ort och tid som ovan

En tjänsten
 Gustafsson

Biträdande gode män:

Oscar Carlson, ~~Carlson~~ och ~~Carlson~~

Den 21 mars 1927 i Uzzletorp

Närvarande: Förestående synemän och
följande sakägare:

Kontraktspösten F. G. Hellström såsom kan-
distern ombud enligt förordnande be-
läga C.

C. B. Eklinns stoblaus genom H. E. Eklinn

H. E. Eklinn

Theodor Jansson

Aug. Larsson

C. Jansson

Karl Karlsson

Alfred Jansson

Anders Larsson

§ 9.
Förelades det sedan föra samman-
trädet upprättade förslaget till de vatten-
skadade markernas förläggning med
därtill hörande handlingar.

§ 10
Upplästes synemännens utlåtande
som hade lyddes enligt bilaga L.

§ 11
Det matades och förvaras till för-
sigtigt hörande handlingar och ut-
tåg samt att sammankalla
delägarna för val av arbetsstycke
ha synemännen utsett H. E. Ek-
linn, Uzzletorp.

§ 12
4 fråga om förattningens kostnader
nåvänder till den upprättade utvades-
rättningen, varav ett exemplar överläm-
nades till aktförvararen.

§ 13
 Dem intet vidare fanns att till
 protokollet utveckla förklarades
 förättningen avslutad och sam-
 manträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

L. Hjörstam
 Ordförande

Biträdande gode män:
 Oscar Carlson Oscar Carlson

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Armeneby m.fl. i Bellefors
 socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken
 kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos Anders Eklind (den yngre), Uggletorp
 fre- dagen den 22 okt. 19 26 klockan 11 f.m.
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
² ³ ⁹ ¹⁰ ¹
Armeneby 1, Saltäng 1, Uggletorp 1 -1, Noltorp 1, Underbacken
² ⁵ ⁶ ⁴ ¹
1 -1, Hunnekulla Backgården 3, 3, samt Tiberg Stommen 2.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Bellefors
 sockens kyrka den 3/10 19 26 betygas:

Anders Eklind
p. l.

~~Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
 bevis om uppläsningen. varder till mig återsänd.~~

SKARA den 25 sept. 19 26.

I tjänsten
 SVEN HALLIN
 Statens lantbruksingeniör.

Att juu

7.
Stående bemgörelse varit införd
i Skarabergs Läns Armanusblad
den 1 oktober 1926, bebyggas i
Gästhus vägnar:

P. H. H. H.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos Anders Eklind i Uggletorp, fredagen den 22 oktober 1926 klockan 11 f.m., angående torrläggning av vattenskadade marker tillhöranden Armeneby m.fl. hemman uti Bellefors socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap.40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

- 1./ Lantbrukaren Herr E.E.Eklind (d.ä.), Armeneby, Moholm.
- 2./ "- " Adolf Johansson, Saltäng "-
- ✓ 3./ "- " A.E.Eklind, Uggletorp, "-
- 4./ "- " Theoder Jansson, "- "-
- 5./ Arrendatorn " K.A.Karlsson, Noltorp, "-
- ✓ 6./ Lantbrukaren " ^{Aug} ~~M.~~ Larsson, Underbacken "-
- 7./ "- " C.Johansson, "- "-
- 8./ "- " Anders Larsson, "- "-
- 9./ "- " Karl ~~Andersson~~ ^{Thellström}, Hunnekulla Backe, Moholm.
- 10./ "- " Axel Svensson, Tiberf Stomen "-
- 11./ Kungl.Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län, Mariestad.

Skara den 30 sept.1926.

I tjänsten:

O. von Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Esadennan

*Lantaf. Karlsson, Närke
Oskar Carlsson, Närke Rind*

Om fortsatt sammanträde den 31 mars 1927 i Uggletorp har underrättelse denna dag avlämnats till Lantbrukaren Hfr. Jansson Uggletorp, Moholm.

Skara den 25 mars 1927.

I tjänsten

O. von Hallin



Resolution.

Extra lantbruksingenjörerna J. Hallin,
Åkara,

_____, varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 16 december 1925

På länsstyrelsens vägnar

Ant. Hören John Hören



Four

Stämpel ~~tre~~ kronor.

10797



Till

Länsstyrelsen i Mariestad.

Hos Kungl. Lantbruksstyrelsen har Ni anhållit, att Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande rörande förordnande av förrättningsman för verkställande av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker, tillhörande Armeneby, Backgården m.fl. i Bellefors socken av Skaraborgs län.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen meddela, att förordnande att utföra ifrågavarande förrättning synes böra utföras för extra lantbruksingenjören S. Hallin.

././.

De hit översända handlingarna i ärendet återställas härjämte. Stockholm den 8 december 1925.

8/12 11.
Kungl. Maj:ts befallningshavande

i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

19589

D.o.W.D. N:o 41-17.
1925.

Härunder förordas

L-

D. 372
Inlämnat till
L. Lantbruksstyrelsen
den 3 DEC. 1925

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade häröver avgiva yttrande och därvid återställa re-
misshandlingarna.

Mariestad å landskansliet den 30 november 1925.

På tjänstens vägnar:

B. Fröberg

Utan avgift.

L. 5 v. 4. N: 41-17.

1935

Ansökan 30/11 1935 till
Skaraborgs läns landshövding.

12.

Till

Kungl. Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens lantbruksingenjör att jämlikt gällande vattenlag förätta syn i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Armeneby, Backgården, Underbacken, Uggeltorp och Stommen m.fl. hemman uti Bellefors socken av Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Moholm och närmaste järnvägsstation Moholm.

Meddelanden angående förrättningen ställes till Anders Eklind, Uggeltorp, adr. Moholm.

Uppgift på övriga delägare vilka anses komma att beröras av företaget finnes å omstående sida.

Uggeltorp pr. Moholm den 28 nov. 1925.

12 + 13

Anders Eklind

1/2 län. Underbacken

A. Eklind.

19

1/48 mll Uggeltorp

Uppgift på övriga intressenter i företaget.

Hemmanets namn.

Jordägarens namn.

C. Eklind

Armenerby.

Carl Carlsson

Backgården.

August Larsson

Underbacken.

C. Jansson

D:o

Anders Larsson

”

Domkapitlet

Tiberg Stommen.

Axel Svensson

arr. av D:o.

Theoder Jansson

Uggeltorp

Herr Kontraktsprosten F. G. H e l l s t r ö m.

Sedan till Domkapitlet anmälts, att sammanträde för handläggning av syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker till Armeneby m.fl. hemman i B e l l e f o r s utsatts att äga rum hos Anders Eklind (den yngre) i Uggletorp den 22 dennes kl. 11 f.m., samt att stomhemmanet T i b e r g eller H u n n e k u l l a S t o m m e n och ecklesiastika lönebostället N o l t o r p l' båda i B e l l e f o r s församling av förrättningen beröras, förordnar Domkapitlet Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ovannämnda sammanträde som ock under förrättningens vidare fortgång, om så skulle erfordras, såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka ovannämnda stomhemmans och boställes rätt och bästa.

S k a r a D o m k a p i t e l den 6 oktober 1926.

	R. Larsson	A. G. Forsgren
G. T. Aronsson	L. E. Melander	P. J. J. J.

Nils B. Hermanson.

FöreningBilaga I.

Vadtecknade föklara hämnad
att vi förena oss och göra gemen-
sam sak med satsande till
den synförutgången, som nosen
förstärkning av smärta till-
hörande Kärneby, Nygletorp m. fl.
Nemman i Bellas's Boken av
Skaraborgs län.

Nygletorp den 22 okt. 1926.

J. H. J. Jansson
Ständare av kommunitebo.
Stället 1/2 m. H. H. H. H.

J. H. J. Jansson
ägare af Nygletorp 1^o.

Egentliga namn bekänningarna be-
stämmer:

Bruksförmän

Oscar Carlsson

Carlsson

Underskriftad, Kärneby hämnad vid i prägnat-
naden synförutgången, J. H. J. Jansson för min del till-
hörande förestående förmåga gästminnelse i H. H.
den till Kärneby hämnad 1/2 m. H. H. H. H.

J. H. J. Jansson
Kärneby hämnad.

Beskrivnings- och värderingslängd

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Bellefors socken</u>					
Årmenaby	1 ²		1/2		E. E. Ekblad
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
					<u>Summa</u>
Hannakulla Backg.	3 ⁶		2/5		Karl Karlsson
				10	åker
" "	3 ⁴		2/5		Karl Karlsson
				11	åker
				12	"
					<u>Summa</u>
Paltäng	1 ³		5/24		Adolf Johansson
				13	åker
Underbacken	1 ²		1/4		A. Larsson
				14	åker
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
					<u>Översåres</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
40								650	260	-	900	360	-	250	100	-
07								800	56	-	"	63	-	100	7	-
60								650	390	-	"	540	-	250	150	-
76								"	494	-	"	684	-	"	190	-
123								"	799	50	"	1107	-	"	307	50
133								"	864	50	"	1197	-	"	332	50
82								"	533	-	"	738	-	"	205	-
87								"	565	50	"	783	-	"	217	50
138								"	897	-	"	1242	-	"	345	-
746									4859	50		6714	-		1854	50
134								650	871	-	900	1206	-	250	335	-
127								650	825	50	900	1143	-	250	317	50
68								"	442	-	"	612	-	"	170	-
195									1267	50		1755	-		487	50
75								800	600	-	900	675	-	100	75	-
82								650	533	-	900	738	-	250	205	-
130								"	845	-	"	1170	-	"	325	-
135								"	877	50	"	1215	-	"	337	50
83								"	539	50	"	747	-	"	207	50
76								"	494	-	"	684	-	"	190	-
110								450	495	-	"	990	-	450	495	-
616									3784	-		5544	-		1760	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Överfört</u>
				20	åker
				21	"
				22	"
					<u>Summa</u>
Underbacken	1 ³		1/4		A. Larsson
				23	åker
				24	"
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
					<u>Summa</u>
"	1 ⁴		1/4		B. Larsson
				32	åker
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
					<u>Summa</u>
"	1 ⁵		1/4		Anders Larsson
				41	åker
					<u>Överfört</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
616									3784	-		5544	-		1760	-
102								450	459	-	900	918	-	450	459	-
170								650	1105	-	"	1530	-	250	425	-
138								800	1104	-	"	1242	-	100	138	-
1026									6452	-		9234	-		2782	-
140								450	630	-	900	1260	-	450	630	-
116								"	522	-	"	1044	-	"	522	-
128								"	576	-	"	1152	-	"	576	-
48								650	312	-	"	432	-	250	120	-
138								"	897	-	"	1242	-	"	345	-
24								450	108	-	"	216	-	450	108	-
118								"	531	-	"	1062	-	"	531	-
42								"	189	-	"	378	-	"	189	-
105								800	890	-	"	945	-	100	105	-
859									4605	-		7731	-		3126	-
128								450	576	-	900	1152	-	450	576	-
51								"	229 50		"	459	-	"	229 50	
95								"	427 50		"	855	-	"	427 50	
80								650	520	-	"	720	-	250	200	-
70								"	455	-	"	630	-	"	175	-
115								450	517 50		"	1035	-	450	517 50	
80								"	360	-	"	720	-	"	360	-
88								650	572	-	"	792	-	250	220	-
83								800	664	-	"	747	-	100	83	-
790									4321 50			7110	-		2788 50	
115								450	517 50		900	1035	-	450	517 50	
115									517 50			1035	-		517 50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överfäst</i>
				42	<i>åker</i>
				43	<i>"</i>
				44	<i>"</i>
				45	<i>"</i>
				46	<i>"</i>
				47	<i>"</i>
				48	<i>"</i>
				49	<i>"</i>
				50	<i>"</i>
				51	<i>"</i>
				52	<i>"</i>
				53	<i>"</i>
					<u><i>Summa</i></u>
<i>Naltorp</i>	<i>1'</i>	<i>1/2</i>			<i>arr. H. A. Karlsson</i>
				54	<i>åker</i>
				55	<i>"</i>
				56	<i>"</i>
				57	<i>"</i>
				58	<i>"</i>
				59	<i>"</i>
				60	<i>"</i>
				61	<i>"</i>
				62	<i>"</i>
				63	<i>"</i>
				64	<i>"</i>
					<u><i>Summa</i></u>
<i>Uggdetorp</i>	<i>1'</i>	<i>1/48</i>			<i>H. Ekblad</i>
				65	<i>åker</i>
					<u><i>Överfäst</i></u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
115									517	50		1035	-		517	50
55								450	347	50	900	495	-	450	247	50
102								"	459	-	"	918	-	"	459	-
73								"	328	50	"	657	-	"	328	50
17								650	110	50	"	153	-	250	42	50
91								"	591	50	"	819	-	"	227	50
70								450	315	-	"	630	-	450	315	-
88								"	396	-	"	792	-	"	396	-
51								"	229	50	"	459	-	"	229	50
78								"	351	-	"	702	-	"	351	-
26								"	117	-	"	234	-	"	117	-
92								650	598	-	"	828	-	250	230	-
70								800	560	-	"	630	-	100	70	-
928									4821	-		8352	-		3531	-
117								450	526	50	900	1053	-	450	526	50
72								"	324	-	"	648	-	"	324	-
60								"	270	-	"	540	-	"	270	-
57								"	256	50	"	513	-	"	256	50
110								"	495	-	"	990	-	"	495	-
133								"	598	50	"	1197	-	"	598	50
216								650	1404	-	"	1944	-	250	540	-
45								450	202	50	"	405	-	450	202	50
72								650	468	-	"	648	-	250	180	-
91								"	591	50	"	819	-	"	227	50
1-								"	650	-	"	900	-	"	250	-
1073									5786	50		9657	-		3870	50
87								650	565	50	900	783	-	250	217	50
87									565	50		783	-		217	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överfart</i>
				66	<i>äker</i>
				67	"
				68	"
				69	"
				70	"
				71	"
				72	"
				73	"
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
				78	"
				79	"
				80	"
				81	"
				82	"
				83	"
				84	"
				85	"
				86	"
				87	"
				88	"
				89	"
				90	"
				91	"
				92	"
				93	"
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
87									565	50		783	-		217	50
150								650	975	-	900	1350	-	250	375	-
126								450	567	-	"	1134	-	450	567	-
155								550	852	50	800	1240	-	250	387	50
160								"	880	-	"	1280	-	"	400	-
193								400	772	-	"	1544	-	400	772	-
63								700	441	-	"	504	-	100	63	-
22								"	154	-	"	176	-	"	22	-
34								"	238	-	"	272	-	"	34	-
72								550	396	-	"	576	-	250	180	-
80								"	440	-	"	640	-	"	200	-
81								"	445	50	"	648	-	"	202	50
73								"	401	50	"	584	-	"	182	50
87								"	478	50	"	696	-	"	217	50
137								"	753	50	"	1096	-	"	342	50
183								700	1281	-	"	1464	-	100	183	-
138								550	759	-	"	1104	-	250	345	-
84								"	462	-	"	672	-	"	210	-
81								400	324	-	"	648	-	400	324	-
80								"	320	-	"	640	-	"	320	-
42								"	168	-	"	336	-	"	168	-
105								"	420	-	"	840	-	"	420	-
91								"	364	-	"	728	-	"	364	-
87								"	348	-	"	696	-	"	348	-
90								"	360	-	"	720	-	"	360	-
96								"	384	-	"	768	-	"	384	-
93								"	372	-	"	744	-	"	372	-
110								"	440	-	"	880	-	"	440	-
118								"	472	-	"	944	-	"	472	-
2918									14834	-		23707	-		8873	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uggletorp	1 ¹⁰		11/48	94	Teodor Jansson åker
				95	"
				96	"
				97	"
				98	"
				99	"
				100	"
				101	"
				102	"
				103	"
				104	"
				105	"
				106	"
				107	"
				108	"
				109	"
					<u>Summa</u>
	1 ¹¹		11/48	110	Alfred Jansson åker
Tiberg Stamma 2 ¹			1	111	ass. Axel Svensson åker
				112	"
				113	"
				114	"
				115	"
				116	"
				117	"
					<u>Överföras</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	85							650	552	50	900	765	-	250	212	50
	86							"	559	-	"	774	-	"	215	-
	95							"	617	50	"	855	-	"	237	50
	75							800	600	-	"	675	-	100	75	-
	54							"	432	-	"	486	-	"	54	-
	69							"	552	-	"	621	-	"	69	-
	35							"	280	-	"	315	-	"	35	-
	145							"	1160	-	"	1305	-	"	145	-
	69							450	310	50	"	621	-	450	310	50
	123							"	553	50	"	1107	-	"	553	50
	107							"	481	50	"	963	-	"	481	50
	110							"	495	-	"	990	-	"	495	-
	214							"	963	-	"	1926	-	"	963	-
	205							"	922	50	"	1845	-	"	922	50
	147							650	955	50	"	1323	-	250	367	50
	98							"	637	-	"	882	-	"	245	-
	1717								10071	50		15453	-		5381	50
	186							800	1488	-	900	1674	-	100	186	-
	90							550	495	-	800	720	-	250	225	-
	65							"	357	50	"	520	-	"	162	50
	48							"	264	-	"	384	-	"	120	-
	33							"	181	50	"	264	-	"	82	50
	30							700	210	-	"	240	-	100	30	-
	40							"	280	-	"	320	-	"	40	-
	50							550	275	-	"	400	-	250	125	-
	356								2063	-		2848	-		785	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överfört</i>
				118	<i>Åker</i>
				119	"
				120	"
				121	"
				122	"
				123	"
				124	"
				125	"
				126	"
				127	"
				128	"
				129	"
				130	"
				131	"
				132	"
				133	"
					<u><i>Samman</i></u>
					<u><i>Sammandrag</i></u>
<u><i>Bellefors socken</i></u>					
<i>Årneredby</i>	1 ²		1/2	1-9	<i>E. E. Eklund</i>
<i>Hummekulla Backe</i>	3 ⁴		2/5	10	<i>Karl Karlsson</i>
"	3 ⁴		2/5	11-12	"
<i>Sattång</i>	1 ³		5/24	13	<i>Adolf Johansson</i>
<i>Underbacken</i>	1 ²		1/4	14-22	<i>Hug. Larsson</i>
"	1 ³		1/4	23-31	"
"	1 ⁴		1/4	32-40	<i>E. Jansson</i>
"	1 ⁵		1/4	41-53	<i>Anders Larsson</i>
<i>Kattorpe</i>	1 ¹		1/2	54-64	<i>ass. H. A. Karlsson</i>
					<i>Översöres</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3 56									2063	-		2848	-		785	-
60								550	330	-	800	480	-	250	150	-
91								400	364	-	"	728	-	400	364	-
83								"	332	-	"	664	-	"	332	-
58								"	232	-	"	464	-	"	232	-
55								"	220	-	"	440	-	"	220	-
50								550	275	-	"	400	-	250	125	-
68								400	272	-	"	544	-	400	272	-
80								"	320	-	"	640	-	"	320	-
81								"	324	-	"	648	-	"	324	-
161								450	724	50	900	1449	-	450	724	50
152								"	684	-	"	1368	-	"	684	-
135								"	607	50	"	1215	-	"	607	50
122								650	793	-	"	1098	-	250	305	-
91								"	591	50	"	819	-	"	227	50
110								"	715	-	"	990	-	"	275	-
490								800	3920	-	"	4410	-	100	490	-
2243									12767	50		19205	-		6437	50
746									4859	50		6714	-		1854	50
134									871	-		1206	-		335	-
195									1267	50		1755	-		487	50
75									600	-		675	-		75	-
1026									6452	-		9234	-		2782	-
859									4605	-		7731	-		3126	-
790									4321	50		7110	-		2788	50
928									4821	-		8352	-		3531	-
1073									5786	50		9657	-		3870	50
5826									33584	-		52434	-		18850	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Uggletorp	1 ⁹		"/48	65-93	A. Eklund	S
"	1 ¹⁰		"/48	94-109	Teodor Jansson	S
"	1 ¹¹		"/48	110	Alfred Jansson	
Tiberg Staumen	2 ¹		1	111-133	ass. Axel Svensson	
					<u>Summa</u>	

Överfart.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5826									33584	-		52434	-		18850	-
2918									14834	-		23707	-		8873	-
1717									10071	50		15453	-		5381	50
186									1488	-		1674	-		186	-
2243									12767	50		19205	-		6437	50
12890									72745	-		112473	-		39728	-

Uggletorp den 31 mars 1927.

I tjänsten
Oscar Carlson

Oscar Carlson

Oscar Carlson

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Kanalen af - B - E - D.</u>							
0	—	1.40	0.50	4.70	1:1.5	2.30	
+50	50	1.45	"	4.85	"		
1	50	1.35	"	4.55	"		
+50	50	1.75	"	5.75	"		
2	50	1.45	"	4.85	"		
+50	50	1.70	"	5.60	"		
+90	40	2.70	"	8.60	"		
3	10	1.70	"	5.60	"		
+50	50	1.70	"	5.60	"		
4	50	1.80	"	5.90	"		
+50	50	1.60	"	5.30	"		
5	50	1.65	"	5.45	"		
+50	50	1.90	"	6.20	"		
6	50	1.80	"	5.90	"		
+50	50	1.75	"	5.75	"		
7	50	1.80	"	5.90	"		
+50	50	1.80	"	5.90	"		
8	50	1.85	"	6.05	"		
+50	50	1.75	"	5.75	"		
9	50	1.85	"	6.05	"		
+50	50	1.90	"	6.20	"		
10	50	2.00	"	6.50	"		
+50	50	1.95	"	6.35	"		
11	50	1.95	"	6.35	"	2.85	
+50	50	1.80	0.30	5.70	"		
12	50	1.70	"	5.40	"		
+50	50	1.85	"	5.85	"	3.33	
13	50	1.80	"	5.70	"		
+50	50	1.80	"	5.70	"		
	1350						

0.5 = 1000

1	2	3	4	5	6	7	8
	1350						
14	50	1.90	0.30	6.00	1.1.5		
+50	50	1.90	"	6.00	"		
15	50	1.90	"	6.00	"		
+50	50	2.00	"	6.30	"		
16	50	2.00	"	6.30	"		
+50	50	2.00	"	6.30	"		
17	50	1.95	"	6.15	"		
+50	50	1.85	"	5.85	"		
18	50	1.80	"	5.70	"		
+50	50	1.95	"	6.15	"		
19	50	1.90	"	6.00	"		
+50	50	1.95	"	6.15	"		
20	50	2.00	"	6.30	"		
+50	50	2.00	"	6.30	"		
21	50	2.00	"	6.30	"		
+50	50	1.90	"	6.00	"		
22	50	2.10	"	6.60	"		
+50	50	1.90	"	6.00	"		
23	50	1.80	"	5.70	"		
+50	50	1.70	"	5.40	"		
24+8	58	1.60	"	5.10	"		
	2408						
<u>Kanal B - B^I</u>							
30+90	-	1.25	0.30	3.45	1.1.25	3.30	
31+50	60	1.20	"	3.30	"		
32	50	1.30	"	3.55	"		
+50	50	1.70	"	4.55	"		
33	50	1.90	"	5.05	"		
+50	50	1.60	"	4.30	"		
34	50	1.55	"	4.20	"		
+50	50	1.70	"	4.55	"		
35	50	1.75	"	4.70	"		
+50	50	1.70	"	4.55	"		
36	50	1.70	"	4.55	"		
	510						

1.2:1000

4.35

4.4:1000

5.69

0.7:1000

1	2	3	4	5	6	7	8
	510						
36+50	50	1.70	0.30	4.55	1:1.25		
37	50	1.65	"	4.40	"		
+50	50	1.90	"	5.05	"		
38	50	1.80	"	4.80	"		
+50	50	1.70	"	4.55	"		
39	50	1.70	"	4.55	"		
+70	70	1.70	"	4.55	"		
	880						

0.001:1.000

3.92

Kanalen 8-8^I (Täkt ledning).

0	-	1.50	} 8" tegelrör	3.30
0+65	65	1.30		3.50

- Vid arbetenas utförande iakttages:
- att de i förestående grävningstabell samt i profilritningarna angivna grävningdjupen skola räknas från de vid anläggningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant och bör i händelse dubbarna förkommit eller rubbat, ny uppsättning ske, innan arbetet verkställs.
 - att de angivna djupbredderna endast äro ungefärliga och bör justeras med slantmall, så att föreskriven bottenbredd och slantledning erhålles;
 - att förekommande kräkar på avloppen ej göras skarpa utan i möjligaste mån avrundas samt
 - att där avlopp går i sägare och vägbanor ej mindras bör grävningen så verkställas, att avloppets mitt ligger och sägaren komma att sam-

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kanalen A - B.</u>						
Armenelvig 1 ²	E. Eklund	11-0-2+63	200	6	12 -	
"	de	2+63-3	80	1	80	
"	de	3-6	690	9	62 10	74 90
Underbacken 1 ^{2/3}	Anders Larsson	6-8+50	680	9		61 20
	Summa					136 10
<u>Kanalen B - C.</u>						
Underbacken 1 ⁴	E. Jansson	8+50-10+15	660	9		59 40
" 1 ⁵	Anders Larsson	10+15-11	340	9		30 60
	Summa					90 -
<u>Kanalen C - D.</u>						
Underbacken 1 ⁵	Anders Larsson	11-12+43	600	9		54 -
Uggletorp 1 ⁹	de Eklund	12+50-18+48	900	9		81 -
Tiberg Stammen 2 ¹	ass. Axel Svensson	12+50-18+48	900	9	81 -	
" 2 ¹	de	18+48-24+8	840	9	75 60	156 60
Uggletorp	Teodor Jansson	18+48-34+8	840	9		75 60
	Summa					367 20
<u>Kanalen B - B^I.</u>						
Underbacken 1 ⁴	E. Jansson	30+90-33+32	610	9	54 90	
" 1 ⁴	de	33+32-36+25	500	9	45 -	
" 1 ⁴	de	36+25-37+70	250	9	22 50	122 40
" 1 ³	Anders Larsson	33+32-36+25	500	9		45 -
Noltorp 1 ¹	ass. H. A. Karlsson	36+25-37+70	250	9	22 50	
" 1 ¹	de	37+70-39+40	340	9	30 60	
" 1 ¹	de	39+40-39+70	130	9	11 70	64 80
Underbacken 1 ⁵	Anders Larsson	37+70-39+40	340	9		30 60
	Summa					262 80

Sammandrag.

Kantalen	A - B	136 10
"	B - C	90 -
"	C - D	367 20
"	B - B ^I	262 80
<u>Summa</u>		<u>856 10</u>

Uggletope den 31 mars 1927.

hänförens
Oscar Carlson

Oscar Carlson / Oscar Carlson

Kostnadsförslag.

Timpenning: *0.70* Kronor.


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Kanalen A-B.</u>								
0-4	400	sten och grus	500	3.00	1500	-				
		lera	200	0.80	160	-				
4-8+50	450	"	1650	"	1320	-				
	850	en ägövägsbro vid 2+63 ent. typ a			250	-	3230	-		
		tillägges c:a 10%					323	90		
		jordensättning ent. bil. 7					136	10	3690	-
		<u>Kanalen B-C.</u>								
8+50-11	250	lera	1250	0.80	1000	-				
		en ägövägsbro vid 8+50 ent. typ a			250	-	1250	-		
		tillägges c:a 10%					125	-		
		jordensättning ent. bil. 7					90	-	1465	-
		<u>Kanalen C-D.</u>								
11-15	400	lera	1600	0.80	1280	-				
15-19	400	"	1750	"	1400	-				
19-24+8	508	"	2320	"	1856	-	4536	-		
		tillägges c:a 10%					451	80		
	1308	jordensättning ent. bil. 7					367	20	5355	-
		<u>Kanalen B-B^I</u>								
30+90-35	410	lera	1300	0.80	1040	-				
35-39+70	470	"	1850	"	1480	-				
		en ägövägstrumma vid 33+32 ent. typ b 70 cm sör			175	-	2695	-		
	880	Översjöes					2695	-	10510	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	880	Överfäst				2695 -	10510 -
		tillägges c:a 10%				272 20	
		jordenrättning sub. bil. J				<u>262 80</u>	3230 -
		<u>Kanalen E - E^I</u>					
		(Täckt ledning)					
0-0+65	65	8" tegelrör (med frakt)	230	0.57	13/10		
		grävning, läggning och					
		igenfyllning l.m.	65	0.50		32 50	
		en dagvattenbrunn				40 -	
		kringsmurning an utlopp				<u>30 -</u>	233 60
		tillägges c:a 10%				<u>26 40</u>	260 -
945		<u>Summa</u>					14000 -

Uggletorp den 31 mars 1937.

I tjänsten:
P. H. J. J. J.

Översiktskarta.



Skala = 1:400000.

Utlåtande vid den av
Kungl. Majts Befallnings-
havande på Därsam förord-
ansökan förordnade Laga
Synförbättringen för
beslagnings av Mark
tillhörande Nyggleby
m. fl. hemman i
Bellefors socken av
Östergötlands län.

I fråga varande förtag, som avser
utvidgning och förbättring av ett i
viden utfallande avloppsdrick med
sidogrekar genom och från vatten-
skadade marker, belägna omkring 1.5 km.
sydsväst om Bellefors kyrka samt
sektion n: 21 av Nederbördsområdet n: 2
140, i och för erinrande av bättre för-
hållanden och ökad avloppsfrämjande,
är enligt bestämmelserna i 7 kap.
Vattenlagen att antecknas i denna
i anslutande översiktskarta är för-
hållanden området till synligt läge
och utsträckning angivet med
gul färg samt Vattenavloppsområdets
gränser med en streckad blå linje.
Över till utgrävning i frågasatta
avloppssträckor ha profilt och
sektioner ritningar upprättats ut-
visande förhållandena vid undersök-
ningsstället, varjämte de närm-
liggande markerna omfattas i
denna karta. I denna karta äro
de till utgrävning avsedda av-
loppssträckorna utmärkta med

del dubbla del enkla röda linjer
och de röda bokstäverna A-B-C-
D för huvudavloppet som B-B^I
och C-C^I för sidodiken, vilka
bokstavs beteckningar även åter-
finnas ovanför motsvarande
punkter å profilritningen.
Dubbla röda linjer beteckna å
plan kartan öppet avlopp och en-
kel röd linje täckt ledning.

Nederbördsområdet har för huvud-
avloppets del uttagits å General-
stabsens karta och befunnits ut-
göra 9 km² vid A och 8 km² vid
C. För täckta ledningen C-C^I har
nederbördsområdet uppgåtts å Marken
och befunnits utgöra 8.5 hektar.

Den största till avrinning kommande
vattenmängden har för huvudavloppet
antagits komma att uppgå till 1.2
liter per sekund och hektar och för
den täckta ledningen till 2.0 liter
pr sekund och hektar. Medelvatten-
mängden under vegetationsperioden
beräknas utgöra 0.1 liter pr sekund och
hektar. För öppna sidodiket B-B^I:s del
är nederbördsområdet och vattenmäng-
den så obetydliga, att de ej inverkar
på dimensioneringen. Sedan av-
loppen utförts med de nya dimen-
sioner, som å profil- och sektions-
ritningar med rätt anritats och
som även framgå av den bifogade
grävningstabellen, kan flödes- respec-
tive medelvattenhöjdet förväntas
bliva 1.1 och 0.40 meter vid A samt 0.90
och 0.35 meter ovanför C.

Det företaget har på grund av

40.

yrkandena till Syneprotokollens §§ 5 och 6
givits den uttäckning, som erfordras
för att all av ifrågakommande voblogg
beräknad mark tillhör sökandena
och dem som med sökandena
sig förbundet, må kunna borttag-
gas till 1.2 meters djup. Den mark,
som av den sålunda begränsade
ditningen säner vätnad, och som
alltså skall ingå i företaget, be-
gränsas på nämnda kartan av en
streckad svart linje, så belägen,
att all där utanför liggande mark
torde kunna till fullo borttagas
utan hinder av nuvarande vatten-
förhållanden i till uppgörning
avsedda vobloggsträckor.

För utlämnande av den genom
företaget uppkommande förbättring-
ningen hava synemännen efter i
7 Kap. 22 § vobloggslagen stadgade
grunder verkställt uppskattning.
Resultatet föreligger i den bilagda
värderingslängden, som för värt för-
sigur angår markens värde före
och efter företaget även som
förbättrings värdet. Den på kartan
uppsattade och enligt förnämnda längd
förbättrade marken är att anse
såsom en berrättsgillig samfällig-
het, för vilken skall till uppdel-
ning i olika avdelningar § för-
finnes.

Förbättrandena för företaget
utifrån ska sålunda för delas
på delägarna i förhållande till
vätnaden för vada och ens mark.
Den sålunda beräknade deltag-

ning skyldigheten finnes för varje fastighet angiven i Kolumn 19 av Kostnadsfördelningstabeln där den är uttryckt i procent av kostnaderna för företaget i dess helhet. I kolumn 18 är den närmast svarande delen av den beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för skolans underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för järnvägsställandet angivits.

Det tillkommer företaget att bekräfta anläggning av följande vägövergångar:

Över Nordaoloppet A-B-C-D.

Bro för ägoväg vid 2+63, typ a.
" " " " 8+50 " a.

Över Södra diket B-B^I

Trumma för ägoväg vid 11+32, typ b 70 cm. rör.

Den över Nordaoloppet vid 12+43 ledande landsvägs trumman har befunnits vara i befintligt skick och räcker för den avsedda forsläggningen, varför inga åtgärder med undantag för upprensning av löst slamm behövs med densamma vidtagas.

Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över oloppet, skola de då anordnas att de ej orsaka upp dämning och för den skall givas fria rätten öppningar av minst nedan angivna storlek:

För Nordaoloppet nedanför C, 2.0 m:s bredd och 1.5 m:s höjd.

" " ovanför C 1.6 " " " 1.2 " "

" Södra diket B-B^I 70 cm. rör.

~~Om gylligare vägar, såsom~~
 Någon deltagningsskyldighet i framtida
 underhållet av vägen och loppen ledande
 vägar och gångar skall ej ävila företaget.

För mark, som ätgär till andlappens
 utvidgning, skall ersättning gäldas med
 belopp som finnes angifna i den
 tillagda jörsättningen.

För mark, som lages i anslutning
 till en öppet andlapp uppskattad jord
 och sten, skall den uppslaget
 utgöra av stenbänan eller annars
 för utgrävning på närliggande mark
 åtgärdig jord. Ersättning utgår med
 den bestämda markens fulla värde
 efter företaget enligt värderings-
 lämpden. Den uppslaget utgöra
 av för utgrävning lämplig jord
 skall ersättningen utgöra 40 pro-
 cent av före nämnda markvärde.

Skada av en nämnd art skall,
 så snart företaget fullbordats,
 genom arbetsstyrelsens försorg upp-
 skattas av skadeutredningens person
 och därefter omedelbart ersättas.
 I öfrigt på förväntande vid val
 av värderingsman skall upps-
 skattningen verkställas av
 någon lämplig tjänstgörande lant-
 bruksingenjör eller den, som i
 sitt ställe sätter.

Styrelsen, varom förut i 11 kap.
 95 § vattenlagen skall, innan
 företaget påbörjas, sättras till
 Rådsstyrelsen i Mariestad med
 39 kronor 75 öre vilken kostnad
 skall av sökandena förskjutas

och sedan företaget kaunmit till
stånd i delägarna fördelas med
en krona för hvar av dem och
där i kostnadsfördelningsskyddens
kolonn 9 angivna förvärrings-
värde.

Kostnaden för synför rättning-
en skall gå till av delägarna i
företaget efter samma grunder,
som för värningskostnaderna
angivits, men förskytas nu av
sökanterna.

Hänligt förskrifterna i 10 kap. 62 §
Vattenlagen på synemännen i fråga om
företaget ytterligare bestämma:

att det skall därst sökanterna
önska fullfölja det samma,
utjöras i fullständig överens-
stämmelse med bestämmel-
selerna i detta utlåtande
med därtill hörande ritningar
och handlingar.

att en äppel avlapp uppschaktad
ford och sten skall läggas minst
0.6 meter från avlappets kanter och
med en lutning mot detta, icke
överskridande 1:1. Varjunde äpp-
lingar för yttraktens framstap-
pande skola lämnas eller an-
ordnas vid förkommande
roacker i mark ytan, vid full-
stättande öppna diken och i
öfrigt på minst var femtioan-
de meter.

att full täckta ledningar, vattenrännor
och brunns skall användas för
av fullgod kvalitet, som, där önske

- diametern överstigen 8" böra vara av betong i blandning ej mindre än 1 del cement klaster på 2 delar grus och 3 delar fin makadam eller singel;
- att all sörtegrävning skall verkställas för täckorhållning för man eller annan för dylikt arbete fullt kompetent person;
- att under arbetstiden vägen ej för upp- räckas eller påsläppas på sådant att skada uppstår;
- att ras eller fiskeintäkter, som till åveckysse utträffa, omedelbart skola ansläpas och erforderliga förstärk- ningar gårdar vidtagas;
- att arbetena för företaget utförande böra genom företrädare överlämnas på närmast skickad person med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande ber upprättas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit lagkraft samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1931;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsnats och godkänts av nämnda länet tjänstgörande lant- bruksinspektör;
- att det där efter äliggen företaget arbetsstyrke övervaka dess vid- maktställande, för vilket ändamål rensnings- och räddningsarbeten böra på gemensam bekostnad verkställas när sådana av någon delägare påfordras och befinnas nödiga, samt
- att företaget skall benämnas "Häls- torps och mungs företag av år 1927".

Jälar mot förättningen och detta
 utlåtande med förs Vätebygdens
 Vätendamtal, Jæder Vänersborg till
 vilken besvärer med i ett lagande
 av bestämmelserna i 11 kap. 85
 § Vätelagen skola vara ingivna
 inom sextio dagar från nedan stå-
 ende datum.

Hälsnings den 31 mars 1927

4 Hälsning
 J. J. J. J.

Biträdande gode män:

Oscar Carlson W. J. J. J.

Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Bellefars socken.</u>				
12	1/2		Arvsnaby, C. E. Eklunds skattk.		1-9	4859 50	6714 -
36	2/5		Hammekulla Backg., Karl Karlsson		10	871 -	1206 -
34	2/5		" do		11-12	1267 50	1755 -
13	5/24		Lättning, Adolf Johansson		13	600 -	675 -
12	1/4		Underbacken, Aug. Larsson	Sök.	14-22	6452 -	9234 -
13	1/4		" do	Sök.	23-31	4605 -	7731 -
14	1/4		" E. Jansson		32-40	4321 50	7110 -
15	1/4		" Anders Larsson		41-53	4821 -	8352 -
11	1/2		Naltorp, an. H. A. Karlsson	Sök.	54-64	5786 50	9657 -
19	11/48		Uggelarp, A. Eklund	Sök.	65-93	14834 -	23707 -
110	11/48		" Teodor Jansson	Sök.	94-109	10071 50	15453 -
111	11/48		" Alfred Jansson		110	1488 -	1674 -
21	1		Tiberg Hamman, an. ~~Anders Larsson~~		111-133	12767 50	19205 -
			<u>Summa</u>			72745 -	112473 -

delningslängd.

Förbättrings- värde	Andel i kostnaden för syneförrätt- ningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, sträckan						Summa delaktighet i företaget	
	Kronor	%	Kronor						Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1854 50		40.10							653 52	4.668
335 -		7.24							118 02	0.843
487 50		10.54							171 78	1.227
75 -		1.62							26 46	0.189
2782 -		60.16							980 42	7.003
3126 -		67.60							1101 66	7.869
2788 50		60.30							982 66	7.019
3531 -		76.35							1244 32	8.888
3870 50		83.69							1363 88	9.742
8873 -		191.86							3126 76	22.334
5381 50		116.37							1896 44	13.546
186 -		4.02							65 52	0.468
6437 50		139.20							2268 56	16.204
39728 -		859.05							14000 00	100.000

Utgjettur den 31 mars 1927.

J. Håksten
Oscar Carlson

Oscar Carlson

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående "Uggle torps dikningsföretag av år 1927" i Bellefors socken av Skaraborgs län

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	st.	16	0,50		8	-
		Ägomätning, 1:4000, §§ 6—9,						
		a) mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	7.5	3,00	22 50		
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15						
		meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"	1.4	5,00	7 -		
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		b) mättningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		har åker, medelareal 96 42	har	128.9	0,54	69 10		
		ägofigurer	st.	133	0,36	47 90		
		har äng och odlingsmark, medelareal	har					
		ägofigurer	st.					
		har annan mark, medelareal	har					
		ägofigurer	st.					
		har impediment och höglänt mark, medelareal	har					
		ägofigurer	st.					
		S:a har	S:a	st.				
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av						
		kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		Överföres				146 50	8	-

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			146,50	8 -
		d) första regalarket			4 -	
		övriga regalark	st.	2 1,00	2 -	152,50
1926 mar 9-13		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	dagar	5 12,00	60 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV,				
		i öppen mark, medelantal 4,9 punkter pr har	har	128,9 0,52	67 -	
		avvägda punkter	st.	640 0,04	25 60	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har	128,9		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2,				
		i öppen mark	km.	8,2 2,50	20 50	
		i annan mark	"	5,00		173 10
		Arealuträkning, § 13, tariff V,				
		ägofigurer, medelareal 0,96 har	st.	133 0,07	9 20	
			har	128,9 0,06	7 70	17 -
		Ägobeskrivning, § 14,				
		ägofigurer	st.	133 0,03		4 -
1926 okt 22		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	dagar	1/2 12,00	6 -	
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern			4 -	
		för övriga kilometer	st.	2,5 1,50	3 75	
		c) uträkning av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2				
		värdetal	st.	133 0,06	8 -	
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18				
		ägofigurer	st.	133 0,12	15 95	37 70
		Längdprofil, § 20,				
		a) uppritning enl. tariff VI,				
		1) nytt avlopp	km.	0,1 3,00	0 20	
		2) befintligt avlopp	"	3,4 3,50	11 90	
		b) antal blad	st.	1 3,00	3 -	15 20
1926 mar 19		Hydrografisk utredning, § 24,				
		grundbelopp	dagar	1/2 12	2 -	6 -
		tillägg	km. ²	0,02		
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) öppet avlopp	km.	3,4 3,50	11 90	
		tillägg för särskild beräkning,				
		dels	km.	2,4 1,00	2 40	
		" för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på	km.			
		" " "	"			
		" " "	"			
		Överföres			14 30	413 50

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid syneförättning i väsende
 "Uggleborgs församlingens förslag av år 1927" i Bellefors socken
 av Skaraborgs län,
 fastställd enligt
 nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

A r b e t e	An- tal	å pris kr.				
			Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta ~~regalark~~ <i>Normalbladet</i>			10	50		
övriga ~~regalark~~ " st.	X	1,75	2	00		
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
skalan 1: 4000, medelareal <i>0.96</i> har, ägofigurer	st. 100	0.10	10	20		
	har 1284	0.08	10	20		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5	90		
3) insättning av höjdlägestal	st. 640	0,02	12	80		
" " kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm. 87	0,05	4	25	58	90
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
nytt avlopp	km. 0.1	5,00	0	50		
ändring av befintligt avlopp	" 3.4	6,00	20	40		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			11	35		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			22	75		
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar	st.	3,00				
tvärsektions- och brorritningar	" 1	5,00	5	-	59	90
<i>Översiktskarta</i>					5	-
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55	sid. 42	0,75			31	50
<i>Inbundenhet och uppläsnings av ritningar</i>					4	-
Summa kronor					159	30

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från
 nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Pörra Vadsbo häradsrätt.

Uggleborgs den 31 mars 1927

Statens lantbruksingenjör.

Kronor kvitteras:

den 19

Statens lantbruksingenjör.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 20	413 50
		b) täckt ledning,				
		1) inre diameter intill 20 cm.	km.	6,00	6 -	
		2) " " över "	"	10,00		20 20
		Tvärsektion, § 22,				
		vid upptagning av nytt avlopp	st.	1 0,15	0 15	
		" utvidgning av befintligt avlopp	"	24 0,25	8 50	8 65
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² för	st.			
		" "	"			
		" "	"			
		Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27,				
		grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	87 0,03	2 60	3 60
		Arbetsbeskrivning, § 28,				
		1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	st.	2 2,00	4 -	7 -
		Kostnadsberäkning, § 29,				
		a) vid upptagning av nytt avlopp	km.	0,1 2,50	0 25	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	km.			
		m ² sektion på	"			
		m ² sektion på	"			
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp	"	3,4 4,00	13 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen:				
		m ² sektion på	km.			
		m ² sektion på	"			
		m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			13 15	27 00
		Förslag till brobyggnad, § 34,				
		a) enkel bro,				
		1) kostnadsberäkning	st.	3,00		
		2) ritarbetet	"	3,00		
		b) annan bro i två projektioner,				
		1) dimensionsberäkningar	st.	8,00		
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr m. teoretisk spännvidd 2,5 m.	"		2 50	
		<i>Landsfäste</i>			4 -	6 50
		<i>Yrning utvinnig av avlopp och brun</i>				6 -
		Förslag till trumma, § 36,				
		a) enkel trumma i två projektioner	st.	1 5,00		5 -
		b) detaljerad kostnadsberäkning	"	3,00		
		Överföres				497 55

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				497 55
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,				
		höjdlägestal	st.	640	0,01	6 40
		Utlåtande och betänkande, § 43,				
		Översiktskarta	sid.	8	3,00	24 - 5
		Ersättningslängd, § 42,				
		grundbelopp			1 50	
		varje ersättningsbelopp	st.	14	0,25	5 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
1927 mars 24		Särskild utredning, § 44, mom. 2,	dagar		12,00	
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14, "	1	12,00		12 -
1926 mars 21		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. d., § 44, mom. 15, dagar	1	12,00		12 -
		Summa kronor				579 95
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			16 40	
		Inbindning av förrättningshandlingarne			2 -	28 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				55 40
		" " " gode männen enligt egna räkningar				36 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				119 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				579 95
		Övriga förrättningskostnader				119 80
		Summa kronor				699 75
		Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till				
		Lönn Pärbo häradsrätt.				
		Uggleborg den 31 mars 1927				
		O. von Hallin				
		Statens lantbruksingenjör.				
		Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:				
		Oskar Erikson				
		Kronor				
		kvitteras:				
		den				19
		Statens lantbruksingenjör.				