



Akt nr:
R-E1a-2249

AU\$R-E1a-2249

B A M 7 / 1928

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2*2249

6254

Handlingar rörande
Klipparegårdens dikningsföretag av år 1928
i Kungslena socken
av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1928 av
Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

2 ritn (i ablen)

1.
Protokoll vid syn-
försättning enligt
Vattenlagen för torr-
läggning av mark
i Norrlands Klippare-
gården m. fl. hemman
i Himpstena socken
av Skaraborgs län.

Den 27 oktober 1927 i Klipparegården
Vid sammanträde denna dag hade
Sakägarna kallats genom kün-
görelse, som dels blivit uppläst
i sockenkyrkan, bil. A, och dels
varit införd i Falköpings Tidning,
bil. B, varjämte där skild med-
delelse till ställt varje känt sak-
ägare enligt förteckning, bil. C.
Därvarande: Myrtecknad, Statens
Lantbruksingeniör och försättnings-
man samt gode männen Oskar
Andersson i Högan och Gustaf Jof-
frim i Backen.
Förbanden: Skiedbolaget Västergötlands
Förenade Kalkindustrier såsom ägare
av Klipparegården 20³ och Lusedgården
4³ och 4³ genom Direktören J.
C. Thorselius, som sul. registre-
ringsbevis, bil. D^I, tecknar
bolagets 'firma' biträdd av
Inspektör J. V. Johansson;
De övriga sakägare:
Gustaf Vålström såsom ägare av Råbäck 1³
Fredrik Johanssons stobhus " " " " 1²
genom Karl Fredriksson sul. fullmakt bil. D^{II}.
Oskar Fredriksson såsom ägare av Redgård 8²
Oskar Andersson " " " " 8³
Västergötlands Lantbrukssamfund (Centralförening) " " Brdgården 27³ och

och Nedre Skutagården 19' genom
Förvaltaren C. H. Nilsson enl. fullmakt
bit. D^{III}

Efraim Andersson såsom ägare av Bredgården 27² och
Gravgården 6⁵

Albert Gustafsson " " " " 6⁴ och 6⁷

Viktor Andersson " " " Klippargården 20²

Knut Fredriksson " arrendator " " 20¹ samt
Smedgården 4² och 4³

Alfred Johansson " ägare " $\frac{3}{8}$ till Lyckegården

Carl Andersson " " " $\frac{3}{8}$ " "

Bernhard Delin " häftmästare " Rännargården 13²

Stel Andersson " ägare " " 13³

§ 1

Uppställes det för försättningsmannen
utjämda förordnandet, som hade lydelse
enl. bit. C.

§ 2

Något för emot saken ännu kunde
ej utvärderas.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen
upprättade plankartan över det vatten-
besvärade området jämte profil över
avloppen härifrån.

§ 4

Följande till försättningsmannen yrkade på
ifråga varande avloppssträckors fördjup-
ning och utvidgning så att deras när-
av beroende vattenutskadade marker må
kunna torrläggas till 1.2 meters djup
samt att kostnaderna härpå måtte för-
delas efter vattenlagens föreskrifter.

9 fråga om genomloppet genom

järnvägs banvall ~~vid~~ mellan 13+50 och 14
yrkade sökanden, att kostnaden för
dess fördjupning skulle gå till av
järnvägens ägare i den mån så
lagligen ~~bör~~ ske.

Yfråga om den mark, som ligger ovan
för landsvägs ~~banan~~^{bron} vid 8+33 yrkade
sökanden endast på så god försläp-
ning, som kan erås utan an-
vändning av landsvägsbron, vilken
skide ha tillkommit före år 1880.

§ 5

På så skild vis framställt fråga
förklarade sig ingen av sakägarna
vilja följa sig med sökanden
eller göra på försläp utsträckning
så att även hans mark med kunna
bättre försläppas.

§ 6

Vilhelm Svansson framhöll att en
källöden framkommer i avloppet vid
hans sydöstra hörn och yrkade att
hans möjlighet till vattning av beatur
Närstades ej måtte försämras genom för-
släp.

§ 7

Ingen av de närvarande yrkade på
att själv på verkställa anläggning av
kanon till höjning av vägoövergången.
Förvaltare Nilsson yrkade att anlägg-
ningen av genomloppet genom
järnvägens banvall skulle så verk-
ställas, att järnvägens beaktande
ej därvid minskades eller möjlighet
att vattenintagning för loket ej försämrades.

§ 8
 Som intet vidare fanns att till
 protokollet anteckna, så klarades
 sammanträdet uppstört med tillkän-
 nagivande, att sedan den för kort-
 nadermas förklaring erforderliga för-
 uppsättningen av styrelsen
 bekräftats och förslag till för-
 ningen upprättats, nytt sammanträde
 kommer att hållas i samma ställe
 som dagens torsdag den 29 mars
 1928 kl. 13, och komma nya ytt-
 rigare undersättelser närmast att till-
 ställas sakägarna.

Ort och tid som ovan
 7 tjänsten.
 Oskar Hallin

Biträdande gode män:

Oskar Andersson

Gustaf Löwing.

Den 29 Mars 1928 i Klippare gården

Närvarande: Förstående styrelsen och
 följande sakägare:

Styrelsen uttalandet Rättshälsare Bertil
 Ekberg såsom kronolund en-
 ligt förordnande bit. § IV

Väster götlands Förening Halkinduckries
 genom verkställande direktören

~~G. W. Nyberg~~ J. E. Thorselius
 enligt registreringsbevis, bit. § I

Oskar Fredriksson

Oskar Andersson

Värmlands Läns Centralförening genom

C. A. Nilsson sal. fullmakt bit. § III

Efraim Andersson

Robert Gustafsson

Vilhelm Andersson

5.
Alfred Johansson

Karl Andersson

Bernhard Welin för egen del samt för Alvars
Welin och fullmakt bit.

Karl Andersson

Johannes Fredriksson såsom ^{del-}ägare av Före Mar-
begården 154 följande.

Anders Fredriksson " " " Före Mar-

begården 155 och 156

§ 8.

Karl Andersson, Karl Andersson, Bern-
hard Welin, B. H. Welin, Anders Fredriksson
och Alfred Johansson förklarade sig
med sakkunden till försättningen
och yrkade på företaget ut-
sträckning så att även den
lilla höjg jorden må kunna tor-
släggas till 1.2 meters djup,
vilket yrkandet ges som förskild
skrivelse, bit. F., bekräftades.

§ 9.

Före lades det sedan föra Sam-
mantrådet uppsättade förslaget
till de vattenståndade mecker-
nas addition med den till hö-
rande handlingar.

§ 10

Upplästes synemännens utlåtande,
som hade lydelse enligt bilaga L.

§ 11

Att mottaga och förvara till företaget
hörande karter och handlingar utgiva
synemännen Karl Andersson, Lyng-
gården, och att sammankalla del-

ägarne för val av arbetsstyrelse
 utsågs synemånne direktör G. W. Hym-
 berg.

§ 12

4 fråga om försättningskostna-
 dema hänvisades till den upps-
 rättade arvodesräkningen.

§ 13

Sam intet vidare fanns att till
 protokollet uttala, förklarades
 försättningen avslutad och sam-
 manträdet upplöst.

Och och till sam oran
 i tjänsten

P. H. Hallin

Biträdande gode män:

Oskar Andersson Gustaf Löröing.

7.
Bilaga 2.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Klipparegården i Kungslena
socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken
kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos A. Fredriksson Klipparegården
tors- dagen den 27 okt. 1927 klockan 11
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Råbäck 1² och 1³; Smedsgården 4² och 4³; Ledsgården 8² och 8³;
Bredgården 27² och 27³; Nedre Gravagården 6⁴⁻⁷; Nedre Stutagården
19¹; Klipparegården 20² och 20³; Rännegården 13² och 13³ samt Lycke-
gården.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Kungslena
sockens kyrka den 16 okt. 1927 betygas:

O. Wängqvist
kyrkobesörjare

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
bevis om uppläsningen. varder till mig återsänd.

SKARA den 5 okt. 1927

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

Bilaga B.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Klipparegården i Kungslena socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos A. Fredriksson, Klipparegården torsdagen den 27 okt. 1927 klockan 11 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Råbäck 1² och 1³; Smedsgården 4² och 4³; Ledsgården 8² och 8³; Bredgården 27² och 27³; Nedre Gravagården 6⁴⁻⁷; Nedre Stutagården 19¹; Klipparegården 20² och 20³; Rännagården 13² och 13³ samt Lyckegården.

5824

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse varit
införd i Falköpings Tidning mån-
dagen den 8 oktober 1927, Bestyrskes
i tjänsten

Ove Hållin

Bilaga CFösteckning

över underättelser rörande rymsförmättnings-
sammanträde hos H. Fredrikson i Klippare-
gården, torsdagen den 27 okt. 1927 kl. 11, angä-
ende torrläggning av vatten-skadade marker
tillhörande Klipparegården m. fl. hemman
innan Hingslema socken av Skaraborgs
län, vilka underättelser, jämlikt be-
stämmelserna i 10 kap. 408 vattenlagen
den 27 dag avlämnats i posten under
nedaanstående adresser:

1. A. B. Västerg. förenade kalkindustrier Talskåping
2. C. A. Holms Rönkumsbo Landspiskal H. Dahlin Tidsholm
3. Ordf. i Dumbo Tingslags Vägstyrelse H. Johansson
Storeg. Ottravad Dumbaby
4. Gustaf Valström Råbäck Kavås
5. Fredr. Johansson sterkh. ~ ~
6. Oskar Fredriksson Ledsgården ~
7. Oskar och Johan Andersson ~
8. Värmlands Län Centralförening Bredg. ~
9. Ephraim Andersson ~
10. Albert Gustafsson Gravagården ~
11. Vilh. Andersson Klippareg. ~
12. Arr. Arr. Fredriksson ~
13. Alf. Johansson Lyskeg. ~
14. Carl Andersson ~
15. Albin och Bernh. Velin Rånag. ~
16. Axel Andersson ~
17. Albert Johansson Storeg. Ottravad Dumbaby

Skara den 5 okt. 1927.

Hänst.
 Per Jallin

10. 29 mars kl 13 à Klippargården

Undersökelse om fortsatt sammanträde den 29
mars 1928 klockan 13 i Klippargården som redan
tidigare dagarna avsåts till:

✓ Lantbr. Johannes Fredriksson Kungslens Gröngården Kävlar
~~Lantbr. Alf Johansson Kungslens Gröngården Kävlar~~
" ~~Carl Andersson~~ " " "
✓ " Johan Andersson Kungslens Klippargården Kävlar
" ~~Abbe Helin~~ " ~~Råmgården~~ "
" ~~Bernh. Helin~~ " " "
" ~~Stel Andersson~~ " " "
✓ " Karl Johansson Kungslens Råmgården "
" Anders Fredriksson " Övre Markgården "
Vredaren Rick Andersson " Baggården "
Länsskytten i Skaraborg län, Mariestad
för Kungslens Baggården m.m.

Skara den 13 mars
~~14 februari~~ 1928
P. K. H. S. S. S.

KUNGL.

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 29 november 1918 beviljat registrering för Aktiebolaget Västergötlands Förenade Kalkindustrier, att styrelsen, som har sitt säte i Falköping, enligt en den 14 juli 1926 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av bruksförvalteren Gustaf Albert Brissman å Nyfors, Nykyrke socken, och direktören Gottfrid Wilhelm Nymberg å Tingshögen, Friggåkers socken, båda av Skaraborgs län, samt godsägaren Carl Fredrik Beckman å Brändstad, Vollsjö socken av Malmöhus län, med direktören Johan Emil Thorselius i Falköping och ombudsmannen Erik Douglas Helbert i Malmö till suppleanter, att firmen tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter var för sig, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 25 oktober 1927.

Ex officio:


Gustaf Helmertz

stpl.

Lösen	1:50
Stämpel	2:--

Summa Kr. 3:50

Rätt avskrivet intyga:



Fullmakt

För Karl Fredriksson
att förä talan vid Samman-
trädet i Klippregården
den 27-10 1927 för Fredrik
Johanssons Sterbhus

Lofia Johansson
Anna Fredrickson Gustaf Fredrickson

Berättas av
Erik Lööf Otto Lööf

F u l l m a k t.

för Förvaltaren Herr C. A. Nilsson, Bredegårdens Kalkbruk,
Kavlås att vid syneförrättning den 27 ds för torrläggning
av mark tillhörande Klipparegården med flera hemman inom
Kungslena socken, vår talan föra.

Karlstad den 25/10 1927.

Värmlands läns Lantmannaföreningars
Centralförbund m. b. p. a.

W. J. Carlsson

Bevittnas:

A. Persson W. J. Carlsson

Landskontoret

N:o 182.

Till Domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad statens lantbruksingeniör Sven Hallin hit anmält kommer syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Klipparegården i Kungslena socken, att handläggas vid sammanträde å Klipparegården torsdagen den 29. mars 1928 klockan 1 e.m.; och vill länsstyrelsen, alldenstund kronoegendomen 1 mantal Kungslena nr 1 Bossgården i Kungslena socken av förrättningen beröres, härigenom hava förordnat Eder att såsom kronoombud icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under ärendets fortsatta handläggning närvara för att det allmännas rätt och bästa iakttaga och bevaka. Mariestad i landskontoret den 13. februari 1928.

På Länsstyrelsens vägnar:

David Wilén

Einar Johnsson.

Rätt avskrivet betygar:

Barndahlberg



Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin -----

-----, varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 21 juli 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

Antony. Wengsten



Fem
Stämpel ~~sex~~ kronor.

Bet. av säh. ?

1926

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Aktiebolaget Västergötlands Förenade Kalkindustrier får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande $\frac{3}{8}$ mantal Kungslena Klipparegården 20³ i Kungslena socken av Skaraborgs län.

Följande fastigheter inom Kungslena socken av Skaraborgs län kunna förväntas bli berörda av företaget, nämligen:

1 mantal Stora Råbäck	ägare G. S. Wahlström,
Östra Rothugget	" Oskar Andersson,
Västra Rothugget	" C. A. Holm,
$\frac{3}{8}$ mantal Kungslena Klipparegården	" Vilhelm Andersson,
$\frac{3}{4}$ " Nedre Stutagården	" Vermlands Läns Lantman-
$\frac{3}{8}$ " Rännagården	naiföreningars Centralförening,
$\frac{3}{8}$ " Rännagården	ägare Albin Welin,
$\frac{1}{4}$ " Marbogården	" Axel Andersson,
$\frac{1}{2}$ " Lyckegården	" Anders Fredriksson,
$\frac{7}{8}$ " Lyckegården	" Karl Andersson,
2 " Kungslena Bossgården	" Alfred Johansson,
1 " Lunden	" Kungl. Maj:t och Kronan,
	" - d:o -

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Kavlås.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Aktie-

bolaget Västergötlands Förenade Kalkindustrier, postadress Falköping. *eller*

Föraktören vid Kavlås bruk, Johansson, tel. 201 a Tidnings

Avskrift av registreringsbevis utvisande bolagets firmateck-

ning bifogas.

Falköping den 13 juli 1926.

Tel. 283

Aktiebolaget Västergötlands Förenade Kalkindustrier

G. W. Nyman

17.

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 29 november 1918 beviljat registrering för Aktiebolaget Västergötlands Förenade kalkindustrier, att styrelsen, som har sitt säte i Falköping, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av bruksförvaltaren Gåstaf Albert Brissman å Ryfors, Nykyrke socken, och direktören Gottfrid Wilhelm Nymberg i Tingshögen, Friggåkers socken, båda av Skaraborgs län, samt godsägaren Carl Fredrik Beckman å Brändstad, Vollsjö socken av Malmöhus län, med direktören Johan Emil Thorselius i Falköping och ombudsmannen Erik Douglas Halbert i Malmö till suppleanter, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter var för sig, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 14 juli 1926.

Ex officio:

h
Ture Eksand

(stpl.)

Lösen Kr. 1:50

Stämpel ... " 2:--

Summa " 3:50

Vidimeras:

Carwestberg *Ludvig Ekström*

Bilaga F.

Undertecknade förklara härmed att vi förena oss och göra gemensam sak med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Klipparegården m.fl. hemman i Kungslena socken, och yrka vi på företagets utsträckning, så att även vår av ifrågavarande avlopp beroende mark må kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

Klipparegården den 29 mars 1928.

Karl Andersson

Bernhard Zehin } för Råmögården
H. H. Weller } 132

Aril Andersson

Anders Fredriksson

Alfred Johansson

Förestående egenhändiga namnteckningar bestyrkas:

Oscar Hallin

Oskar Andersson

Gustaf Löwing.

19.
Bilaga G

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingsläggd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Kungälv</u> Råbäck	13	X	7/16	1	Gustaf Wahlström åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
					<u>Summa</u>
Ledsgården	82		3/8	8	Oskar Fredriksson åker
				9	"
					<u>Summa</u>
d.o	83		3/8	10	Oskar och Johanne Andersson åker
				11	"
					<u>Summa</u>
Smedgården	4 ²⁻³		3/8	12	A. B. Västergötlands förenade kolkindustrier åker
				13	"
					<u>Summa</u>
Bredgården	27 ³		3/8	14	Vämlands Löss Cirkelförening åker
				15	becke
				16	långt
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde <i>pr. ägofig. på grund av högvattens medelvattnets pr. sänkning</i>		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har <i>sänkning</i>	pr ägofigur <i>sänkning</i>	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
32								200	64 -	700	224 -		16 -	144 -		
39								500	195 -	-	273 -			78 -		
89								200	178 -	-	623 -		44,50	400 50		
80								600	480 -	-	560 -			80 -		
25								600	150 -	-	175 -			25 -		
145								250	362 50	-	1015 -		72,50	580 -		
116								500	580 -	-	812 -			232 -		
526									2009 50		3682 -		133 -	1539 50		
45								500	225 -	700	315 -			90 -		
15								400	60 -	-	105 -		15 -	30 -		
60									285 -		420 -		15 -	120 -		
40								500	200 -	700	280 -			80 -		
15								400	60 -	-	105 -		15	30 -		
55									260 -		385 -		15	110 -		
15								250	37 50	700	105 -		7,50	60 -		
215								250	537 50	-	1505 -		107,50	860 -		
230									575 -		1610 -		115 -	920 -		
106								200	212 -	700	742 -		53 -	477 -		
				04					-	-				-		
11								250	27 50	700	77 -		5,50	44 -		
117				04					239 50		819 -		58,50	521 -		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanslät	Ägöförets nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bredgården	27 ²		3/8	17	Efrain Andersson. ~~Härnlands län~~ Centralförening åker
				18	"
					<u>Summa</u>
Nedre Gravagården	65		3/16	19	Efrain Andersson. åker
				20	"
					<u>Summa</u>
d:o	66		3/16	21	Fredrik Johansson Skerhus åker
				22	"
				23	"
					<u>Summa</u>
d:o	6467		3/8	24	Abert Gustafsson åker
				25	"
				26	"
				27	"
					<u>Summa</u>
Nedre Stutagården	191		3/4	28	Härnlands län Centralförening åker
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				32a	"
				32b	"
					<u>Summa</u>
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		bögrätt- neds sänkning	pr ägo f. g. genom medelvalkrets ägofigur sänkning	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20							150	30	-	500	100	-	10.-	60	-
2	40							150	360	-	-	1200	-	120.-	720	-
2	60								390	-		1300	-	130.-	780	-
	100							150	150	-	500	500	-	50.-	300	-
	10							150	15	-	-	50	-	5.-	30	-
1	10								165	-		550	-	55.-	330	-
	13							150	19	50	500	65	-	6.50	39	-
1	10							150	165	-	-	550	-	55.-	330	-
	10							500	50	-	700	70	-	-	20	-
1	33								234	50		685	-	61.50	389	-
	31							600	186	-	700	217	-	-	31	-
2	22							150	333	-	500	1110	-	111.-	666	-
	16							150	24	-	-	80	-	8.-	48	-
	10							400	40	-	700	70	-	-	30	-
2	79								583	-		1477	-	119.-	775	-
	20							400	80	-	700	140	-	-	60	-
	68							250	170	-	-	476	-	34.-	272	-
2	20							250	550	-	-	1540	-	110	880	-
	35					53		400	140	-	700	245	-	-	105	-
	08							500	40	-	-	56	-	-	16	-
	18							-	90	-	-	126	-	-	36	-
3	69					53			1070	-		2583	-	144.-	1369	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Klipparegården	20 ²		3/8	33	Vilh. och Johan Andersson åker
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
					<u>Summa</u>
d:o	20 ³		3/8	38	A. B. Västergötlandsförenade Kalkindustrier
				39	åker
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	äng
				45	"
				46	åker
				47	"
				48	"
				49	"
				50	"
				51	"
				52	"
				53	"
				54	"
				55	"
				56	"
					<u>översikt</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>överfört</i>
				57	<i>åker</i>
				58	<i>"</i>
				58a	<i>"</i>
				58b	<i>tomt</i>
				58c	<i>"</i>
				58d	<i>"</i>
					<u><i>Summa</i></u>
<i>Smedsgården</i>	<i>42</i>		<i>3/8</i>		<i>A. B. Västergötlands förenade kalkindustrier</i>
				59	<i>åker</i>
				60	<i>"</i>
				61	<i>"</i>
				62	<i>"</i>
					<u><i>Summa</i></u>
<i>d:o</i>	<i>43</i>		<i>3/8</i>		<i>A. B. Västergötlands förenade kalkindustrier</i>
				63	<i>åker</i>
				64	<i>"</i>
					<u><i>Summa</i></u>
<i>Lychegården</i>	<i>292</i>		<i>1/2</i>		<i>Carl Andersson</i>
				66	<i>åker</i>
				67	<i>"</i>
					<u><i>Summa</i></u>
<i>d:o</i>	<i>293</i>		<i>1/2</i>		<i>Ripred Johansson</i>
				65	<i>åker</i>
				65a	<i>"</i>
				~~66~~	<i>överfört</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11		12		13	14		15	16	
1140	11								5053	-		9748	-	565-	4130	-
100									550	550	-	900	900	-	350	-
45									650	292	50	-	405	-	112	50
20									-	130	-	-	180	-	50	-
41									900	369	-	1200	492	-	123	-
08									400	32	-	-	96	-	64	-
45									650	292	50	-	540	-	247	50
1399	11								6719	-		12361	-	565-	5077	-
85									400	340	-	900	765	-	425	-
90									550	495	-	-	810	-	315	-
47									400	188	-	-	423	-	235	-
17									800	136	-	-	153	-	17	-
239									1159	-		2151	-		992	-
16									450	72	-	900	144	-	72	-
15									550	82	50	-	135	-	52	50
31									154	50		279	-		124	50
22									300	66	-	900	198	-	132	-
152									550	836	-	800	1216	-	380	-
174									902	-		1414	-		512	-
127									650	825	50	900	1143	-	317	50
25									400	100	-	-	225	-	125	-
152									925	50		1368	-		442	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägöföregrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				89	öker
				89a	"
				90	"
				91	"
					<u>Summa</u>
Öre Markgårdar	15 ²		$\frac{3}{8}$	92	Nord Johansson
				92a	öker
				93	"
				94	"
				95	"
				96	"
				97	"
					<u>Summa</u>
Rännagårdar	13 ²		$\frac{3}{8}$	68	Albin och Beinh. Velin
				69	öker
				70	äng
				71	"
				72	öker
					"
					<u>Summa</u>
d:o	13 ³		$\frac{3}{8}$	73	Andersson
				74	öker
				75	"
				76	"
				77	äng
					"
					<u>översikt</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
152									925 50		1368 -			442 50		
55								700	385 -		800	440 -		55 -		
20								650	130 -		~	160 -		30 -		
50								600	300 -		~	400 -		100 -		
40								550	220 -		~	320 -		100 -		
317									1960 50			2688 -		727 50		
25								350	87 50		800	200 -		112 50		
20								640	128 -		~	160 -		32 -		
215								300	645 -		~	1720 -		1075 -		
20								~	60 -		~	160 -		100 -		
25								~	75 -		~	200 -		125 -		
72								450	324		~	576 -		252 -		
117								500	585 -		~	936 -		351 -		
494									1904 50			3952 -		2047 50		
172								600	1032 -		800	1376 -		344 -		
		18						50	9 -		300	54 -		45 -		
		18						50	9 -		~	54 -		45 -		
55								300	165 -		800	440 -		275 -		
81								300	243 -		~	648 -		405 -		
308		36							1458 -			2572 -		1114 -		
17								300	51 -		800	136 -		85 -		
55								650	357 50		~	440 -		82 50		
36								650	234 -		~	288 -		54 -		
		05						50	2 50	300	~	15 -		12 50		
		05						50	2 50	~	~	15 -		12 50		
108		10							647 50			894 -		246 50		

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				78	åker
				79	äng
				80	åker
					<u>Summa</u>
Rännagården	134		avs. Huldemo nr. 1.		Karl Johansson
			81	åker	åker
Övre Markögården	154		1/8		Jak. Fredriksson, Gröngården
				82	åker
d:o	155		1/8		Anders Fredriksson
				83	åker
				84	"
				85	"
				86	"
				86a	"
					<u>Summa</u>
d:o	156		1/8		Anders Fredriksson
				87	åker
				87a	"
				88	"
					<u>Summa</u>
Bossgården	11		1		Kronan. arr. Rick Andersson
				98	åker
				99	"
				100	"
				101	"
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
108	10								647 50			894 -			246 50	
35								350	122 50	800	280 -				157 50	
	10							50	5 -	300	30 -				25 -	
20								500	100 -	800	160 -				60 -	
163	20								875 -		1364 -				489 -	
10								750	75 -	800	80 -				5 -	
07								500	35 -	800	56 -				21 -	
11								500	55 -	800	88 -				33 -	
19								400	76 -	-	152 -				76 -	
37								350	129 50	-	296 -				166 50	
42								-	147 -	-	336 -				189 -	
02								-	7 -	-	16 -				9 -	
111									414 50		888 -				473 50	
39								350	136 50	800	312 -				175 50	
47								-	164 50	-	376 -				211 50	
60								-	210 -	-	480 -				270 -	
146									511 -		1168 -				657 -	
120								550	660 -	900	1080 -				420 -	
152								650	988 -	-	1368 -				380 -	
40								800	320 -	-	360 -				40 -	
40								800	320 -	-	360 -				40 -	
352									2288 -		3168 -				880 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmans- antal	Ägofig- urens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammendrag</u>					
<u>Hungstens as.</u>					
Bäck	13	✓	7/16	1-7	Gustaf Wahlström
Ledsgården	8 ²		3/8	8-9	Oskar Fredriksson
"	8 ³		3/8	10-11	Oskar & Johan Andersson
Imedsgården	4 ²³		3/8	12-13	A.B. Västerg. förenade kalkindustrier
Bredgården	27 ³	✓	3/8	14-16	Värmlands läns centralförening
"	27 ²		3/8	17-18	Efraim Andersson
Nedre Gravag.	6 ⁵		3/16	19-20	Des.
"	6 ⁶			21-23	Fredrik Johansson st.
"	6 ⁴⁺⁶⁷		3/8	24-27	Albert Gustafsson
Nedre Stutag.	19 ¹	✓	3/4	28-326	Värmlands läns Centralförening
Klipparegården	20 ²		3/8	33-37	Vilh. och Johan Andersson
"	20 ³		3/8	38-58d	A.B. Västerg. förenade kalkindustrier
Imedsgården	4 ²		3/8	59-62	Des.
"	4 ³		3/8	63-64	Des.
Lyskegården	29 ²		1/2	66-67	Carl Andersson
"	29 ³		1/2	68-91	Alfred Johansson
Övre Marboz.	15 ²		3/8	92-97	Alfred Johansson
Bänning.	13 ²		3/8	68-72	Albin och Bernt. Klein
"	13 ³		3/8	73-80	Anders Andersson
"	13 ⁴		aus. Halden	81	Karl Johansson
Övre Marboz.	15 ⁴		1/8	82	Joh. Fredriksson
"	15 ⁵		1/8	83-86a	Anders Fredriksson
"	15 ⁶		1/8	87-88	Des.
Bangården	1 ¹		1	98-101	Thoran : an. Rich. Andersson
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
526									2009 50		3682 -			1672 50		
60									285 -		420 -			135 -		
55									260 -		385 -			125 -		
230									575 -		1610 -			1035 -		
117						04			239 50		819 -			579 50		
260									390 -		1300 -			910 -		
110									165 -		550 -			385 -		
133									234 50		685 -			450 50		
279									583 -		1477 -			894 -		
369						53			1070 -		2583 -			1513 -		
387						25			1611 -		2934 -			1323 -		
1399	11								6719 -		12361 -			5642 -		
239									1159 -		2151 -			992 -		
31									154 50		279 -			124 50		
174									902 -		1414 -			512 -		
317									1960 50		2688 -			727 50		
494									1904 50		3952 -			2047 50		
308	36								1458 -		2572 -			1114 -		
163	80								875 -		1364 -			489 -		
10									75 -		80 -			5 -		
07									35 -		56 -			21 -		
111									414 50		888 -			473 50		
146									511 -		1168 -			657 -		
352									2288 -		3168 -			880 -		
6277	67			82					25878 50		48586 -			22707 50		

Klipperegården den 29 mars 1928
 Oskar Andersson Gustaf Löwing.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Dikt A-B-C-D-E</u>						
0		1.30	0.3	4.20	1:1.5		
1	100	1.20	~	3.90	-		
+20	20	1.50	~	4.80	-		
2	80	1.40	~	4.50	~		
3	100	1.50	~	4.80	~		
4	100	1.50	~	4.80	~		
5	100	1.35	~	4.35	-		
6	100	1.35	~	4.35	~		
7	100	1.55	~	4.95	~		
+50	50	1.90	~	6.-	~		
8	50	1.85	~	5.85	~		
+50	50	1.70	~	5.40	~		
9	50	1.50	~	4.80	~		
+50	50	1.50	~	4.80	~		
10	50	1.50	~	4.80	~		
+50	50	1.60	~	5.10	~		
11	50	1.65	~	5.25	~		
+50	50	2.00	~	6.30	~		
12	50	2.00	~	6.30	~		
+50	50	1.85	~	5.85	~		
13	50	1.75	~	5.55	~		
+50	50	2.30	~	7.20	~		
14	50	1.75	~	5.55	~		
15	100	1.30	~	4.20	~		
16	100	1.10	~	3.60	~		
Summa	1600						

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Diket B - Ba.</u>							
60		1.35	0.3	4.35	1:1.5		
61	100	1.50	~	4.80	~		
62	100	1.60	~	5.10	~		
63	100	1.50	~	4.80	~		
+60	60	1.50	~	4.80	~		
Σ_{ma}	360						
<u>Diket C - Ca.</u>							
25		0.60	0.3	2.10	1:1.5		
+50	50	0.80	-	2.70	-		
26	50	1.10	~	3.60	~		
+50	50	1.40	~	4.50	~		
Σ_{ma}	150						
<u>Diket D - Da.</u>							
50		0.50	0.3	1.80	1:1.5		
+50	50	1.00	-	3.30	~		
51	50	1.20	-	3.90	~		
+50	50	1.40	~	4.50	~		
+75	25	1.50	~	4.80	~		
Σ_{ma}	175						
<u>Diket F - G - H - J.</u>							
30		1.80	0.3	5.70	1:1.5		
+50	50	1.70	-	5.40	-		
31	50	1.55	~	4.95	~		
+50	50	1.50	-	4.80	-		
32	50	1.55	~	4.95	~		
+50	50	1.70	~	5.40	~		
33	50	1.90	~	6.00	~		
+50	50	1.50	~	4.80	~		
34	50	1.35	~	4.35	~		
+50	50	1.35	~	4.35	~		
Overh.	450						

1	2	3	4	5	6	7	8
Quersf.	450	1.40					
35	50	1.40	0.3	4.50	1.15		
+50	50	1.35	~	4.35	~		
36	50	1.20	~	3.90	~		
+50	50	1.55	~	4.95	~		
37	50	1.60	~	5.10	~		
+50	50	1.60	~	5.10	~		
38	50	1.65	~	5.25	~		
		2.00	~	6.30	~		
+50	50	2.10	~	6.60	~		
39	50	2.15	~	6.75	~		
+50	50	1.90	~	6.00	~		
40	50	1.60	~	5.10	~		
+50	50	1.90	~	6.00	~		
41	50	2.35	~	7.35	~		
+50	50	1.60	~	5.10	~		
42	50	1.75	~	5.55	~		
+50	50	1.80	~	5.70	~		
43	50	1.30	~	4.20	~		
44	100	0.90	~	3.00	~		
+40	40	0.50	~	1.20	~		
<u>Summa</u>	<u>1440</u>						

Vid arbetets utförande iakttages:

att de i följande grävningstabell angivna grävning dyper skola sättas från de vid avgrävningen till markytan nedslagna drabarnas överkant, och bör i händelse dessa förkommit eller rubbats, ny utställning ske, innan arbetet utföres;

att de angivna dagbredderna endast äro ungefärliga och bör justeras efter markhöjden, så att förskivnen vattenbredd och slantledning erhålles;

att förskrivna profilstärkningar skola

noteras så att en omsorgsfullt
lagd, minst 0.3 m. tjock sten-
glaciis erhålles i botten mellan
landfästena samt i botten och
slätter en meter ovanför och
nedanför bron till en höjd av
1.0 meter över botten;

att där där går i sågån, bör gräv-
ningen så bestämmas, att så-
gån och dikes mitt linje
kannas att sammanfalla,
dock att där där går utmed väg,
trädgård eller byggnad, utvändig stän-
karnas uttryckliga medgivande ^(och uppbyggd av jord) ska
endast åt den från vägen, trädgården
eller byggnaden vettande sidan;

att förekommande druckrökan ej göras tvärs
utan i möjligaste mån undvikas.

Klippslagstaden den 29 mars 1928

P. Penttinen

Jordersättningslängd.

för avloppsedikens utvidgning.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Diket A - B - C - D - E.</u>					
Övre Marbogården 15 ²	Alfr. Johansson	0 - 1 + 20	480	0,08		38 40
" " 15 ⁶	And. Fredriksson	1+20 - 2+10	200	"	16 -	
" " 15 ⁵	d:o	2+10 - 3+15	300	"	24 -	40 -
" " 15 ⁴	Joh:s Fredriksson	3 - 3+15	20	"		1 60
Rännagården 13 ⁴	Karl Johansson	3+15-3+45	50	"		4 -
" 13 ³	Axel Andersson	3+15 - 5+50	750	0,03		22 50
" 13 ²	A. och B. Velin	5+50 - 7+60	1000	"		30 -
Klipparegården 20 ³	A.B. Västergötlands	7+60 - 8+30	400	0,12	48 -	13 6 50
	förenade kalkindu-	8+40 - 10	480	0,09	43 20	
	strier	10 - 12+80	400ä	"	36 -	127 20
" 20 ²	V. och J. Andersson	12+80-13+60	250	"		22 50
Nedre ~~Stu~~ ragården 19 ¹	Värmlands läns					
	centralförening	13+60-14+10	150	"		13 50
	C.A.Holms konkursbo	14+10-16	100	"		9 00
	<u>Diket B - Ba.</u>			Kronor		308 70
Övre Marbogården 15 ⁵⁻⁶	And. Fredriksson	60-61+20	500	0,08		40 -
" " 15 ²	Alfr. Johansson	61+20-63+60	800	0,08		64 -
Kungslena Bossg. 1 ¹	Kronan:arr.R.Anderson	62+90-63+60	140	0,09		12 60
				Kronor		116 60
	<u>Diket C - Ca.</u>					
Klipparegården 20 ³	A.B.Västergötlands	25 - 26+50	400	0,09		36 -
	förenade kalkindu-			Kronor		36 -
	strier.					
	<u>Diket D - Da.</u>					
Klipparegården 20 ³	A.B.Västergötlands fö-	50-51+25	150	0,09	13 50	
Smedsgården 4 ²	renade kalkindustrier	51+25-51+75	100	"	9 -	22 50
Lyckegården 29 ²	Carl Andersson	d:o	100	"		9 -
				Kronor		31 50

1	2	3	4	5	6	7
	<u>Diket F - G - H - I.</u>					
Klipparegården 20 ³	V. och J. Andersson	30 - 33	1200	0,08		96 -
Nedre Stutagården 19 ¹	Värmlands läns centralförening	33 - 35	400	0,05		20 -
Nedre Gravagården 6 ⁴ 7	Alb. Gustavsson	34+10-35+70	300	"		15 -
" " 6 ⁶	Fr. Johanssons st.	35+70-36+10	100	"		5 -
" " 6 ⁵	Efraim Andersson	36+10-36+70	180	"		9 -
Bredgården 27 ²	d:o	36+70-37+36	200	"		10 -
" 27 ³	Värmlands läns centralförening	37+36-37+96	250	0,07		17 50
Smedsgården 4 ²⁻³	Västergötlands före- nade kalkindustrier	37+96-38+80	320	"		22 40
Ledsgården 8 ³	O. och J. Andersson		80	"		5 60
" 8 ²	Oskar Fredriksson		80	"		5 60
Råbäck 1 ³	Gustav Wahlström	39+25-40+50	450	"	31 50	
" "	"	40+50-42+72	900	"	63 -	94 50
" 1 ²	Fredr. Johanssons st.	42+75-44+40	200	"		14 -
				Kronor		314 60
	<u>Sammandrag.</u>					
	Diket A - B - C - D - E.				308 70	
	" B - Ba				116 60	
	" C - Ca				36 -	
	" D - Da				31 50	
	" F - G - H - I				314 60	
		Summa			807 40	

Klipparegården den 29 mars 1928.

Oskar Andersson
Gustaf Lörving

Kostnadsförslag.

för Klipparegårdens dikningsföretag i Kungslena socken,

Skaraborgs län

Timpenning: 0,70 Kronor.


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Diket A-B-C-D-E.</u>								
0-8+33	833	Sand och svämjord med stubbar här och var.	2700	0,80	2160	-				
8+33-16	767	Sand och svämjord med stubbar här och var.	2400	"	1920	-				
		Broar och trummor:								
		1 ägovägsbro vid 1+20 typ a ($a=1.5\text{ m. } b=3.6\text{ m.}$)			200	-				
		förstärkning av trumman vid 2+68			50	-				
		" av bro " 5+36			50	-				
		" av landsvägsbron vid 8+33			100	-				
		1 ägovägsbro vid 11+20 typ a ($a=1.5\text{ m. } b=3.6\text{ m.}$)			200	-				
		1 " " 14+10 " a ($a=2.0\text{ m. } b=3.6\text{ m.}$)			200	-				
		Stenglacis i botten och södra slänten å sträckan 13-13+30 m ²	60	3,00	180	-	5060	-		
		Tillägges c:a 10 %					506	30		
		Jordersättning					308	70	5875	-
		<u>Diket B - Ba.</u>								
60-63+60	360	Sand och svämjord med stubbar här och var	1200	0,80	960	-				
		1 ägovägsbro vid 60+40 typ b, $a=1.0\text{ m. } b=1.6\text{ m.}$			200	-				
		1 " " 61+20 " b, $a=1.0\text{ m. } b=1.6\text{ m.}$			200	-	1360	-		
		Tillägges c:a 10 %					133	40		
		Jordersättning					116	60	1610	-
		Överföres							7485	-

1	2	3	4	5	6	7	8
			Överföres				7485 -
		<u>Diket C - Ca.</u>					
25-26+50	150	Sandmylla	220	0,70	154 -		
		1 trumma för utfartsväg					
		vid Ca typ b, $a=0.8\text{ m. } b=4.0\text{ m.}$			150 -	304 -	
		Tillägges c:a 10 %				30 -	
		Jordersättning				36 -	370 -
		<u>Diket D - Da.</u>					
50-51+75	175	Sandmylla	400	0,70	280 -		
		1 trumma för utfartsväg					
		vid 51+25 typ b, $a=0.8\text{ m. } b=4.0\text{ m.}$			150 -	430 -	
		Tillägges c:a 10 %				43 50	
		Jordersättning				31 50	505 -
		<u>Diket F - G - H - I.</u>					
30-34+10	410	Mossjord på sand	1550	0,60	930 -		
34+10-41+50	740	" " "	3000	"	1800 -		
41+50-44+40	290	" " "	750	"	450 -		
		1 trumma vid 30 typ b, $a=0.6\text{ m. } b=3.6\text{ m.}$			140 -		
		1 " " 33 " b, $a=0.6\text{ m. } b=3.6\text{ m.}$			140 -		
		1 " " 35+25" b, $a=0.6\text{ m. } b=3.6\text{ m.}$			120 -		
	✓	1 " " 36+8" b, $a=0.6\text{ m. } b=3.6\text{ m.}$			120 -		
	✓	1 " " 37+60" b, $a=0.6\text{ m. } b=3.6\text{ m.}$			120 -		
	✓	1 " " 38" b, $a=0.6\text{ m. } b=3.6\text{ m.}$			130 -		
	✓	1 " " 38+90" b, $a=0.8\text{ m. } b=3.6\text{ m.}$			150 -		
	✓	1 " " 39+10" b, $a=0.8\text{ m. } b=3.6\text{ m.}$			150 -		
	✓	1 " " 42+72" b, $a=0.8\text{ m. } b=3.6\text{ m.}$			150 -	4400 -	
		Tillägges c:a 10 %				440 40	
		Jordersättning				314 60	5155 -
		Summa kronor					13515 -

Klipparegården den 29 mars 1928.

Handwritten signature

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Bitaga L.

Utlåtande vid den av
Kungl. Maj:ts Befall-
ningshandare i länet
på församlingen gjord an-
sökning för utlåning
laga syne för att
munga för bortlägg-
ning av mark, till-
hörande Klippare går-
den, m. fl. Nensman
i Kungslena socknen
av Skaraborgs län.

I frågavarande församling, som avser
bortläggning för utlåning av slättings-
jordmark av mark, belägen c:a
1/2 km östnordost om Kungslena
kyrka inom sektionen nr 3 av under-
bordsområdet nr 140, är enligt be-
stämmelserna i 7 kap. Vattenlagen
att även församlingen. Bortlägg-
ningsområdet är å utståendet
översiktskarta utmärkt med gul
färg och ~~med~~ vattensamlingsområdets
gränser med en blå linje.

Över till utgrävning i frågavara
avloppssträckor hava prof. och
sektionens situationer upprättats,
utvisande jordhållandena vid under-
sökningstillfället, varjämte de därav
berorande markerna upprättats å nivå-
karta. Till utgrävning avsedda av-
loppssträckor äro utmärkta med

Största röda linjer och de röda bok-
stäverna A-B-C-D-E för ena kuvud-
avloppet, B-Ba, C-Ca och D-Da
för dess sidogrevar samt F-G-H-I
för det andra kuvudavloppet. I fråga
om det senare kan även en alterna-
tiv sträckning mellan G och H under-
sökts, vilken på nivå-karta och profil
utmärkts med gröna linjer. Enligt
denne sträckning kan förväntas med-
föra vissa fördelar i fråga om de-
talj avvikningen, ha symmetri och inte
aksett sig böja från den gamla
sträckningen, då detta skulle kunna
medföra vissa svårigheter i fråga
om skiftesindelning och värförjdes
ordnande. Förslaget för båda alter-
nativen torde ställa sig ungefär
lika.

Vattensamlingsområdena för de olika
delssträckorna ha dels upp-
gäts på marken, dels uttagits på
Generalstabens karta och befunnits
följande:

För avloppet A-E	nedanför C	900 kar
" " "	ovanför C	700 "
" " C-Ca		100 "
" " F-I	vid I	80 "

Den största till avrinning kommande
vattenmängden kan för avloppet A-E
antagits komma att uppgå till 1.5
liter per sekund och hektar och för
övriga avloppssträckor till 2.0 liter
per sekund och hektar. Medelvatten-
mängden under vegetationsperioden

beräknas bliva 0.1 liter pr sekund och hektar. På grundval av de sålunda uträknade vattenumängderna ha avloppen dimensionerats för möjliggörande av ~~ett~~ tillägg till 1.2 meters djup av all av dessa avlopp beröende mark, tillhörig sökanven och den, som sig med sökanven förenat.

Den mark, för vilken dräningen medför bättad och som alltså skall ingå i priset, begränsas å ena sidan av en sträckt svart linje, så belägen, att all väntanför liggande mark torde komma till fulla bortläggas utan hinder av närvarande väntanförhållanden i till uppgärning avsedda avloppssträckor.

För uträknande av den genom priset uppskattade bättaden hava synliggjungen efter i 7 kaps. 22 § väntelagen stadgade grunden verkställt uppskattning. Huruvid har hänsyn tagits såväl till bristande bortläggningsdjup vid medelvatten som översvämningsskador vid floden. Översvämningsskadan orsakas ~~av~~ av att avloppet A - C nedanför punkt C vid floden svämmar över sina bräddar, varvid en avsevärd del av dess vattenumängd över ägo gränserna 41 och 43 söker sig vä till avloppet F - G, vilket i sitt närvarande skick är alldeles otillräckligt för ifrågavarande vattenumängds bortledande,

varje stora delen av de krångel sista nämnda
avlopps lät ligga och markerna där-
med översvåmmas. Resultatet av
kostnads uppskattningen förhåller
i den utlagda värderingskolumnen, som
för varje ågofigur anger markens värde
före och efter förslaget, även som
förbättringsvärdet. Det sista nämnda är
uppdelat i förbättring på grund av
högvattnets sänkning, kolumn 15, och
på grund av medelvattnets sänk-
ning, kolumn 16.

Förslaget skall uppdelas på två
av varandra oberoende samfälligheter,
den ena omfattande avloppssträckorna
A - E B - Ba C - Ca och D - Da samt
benämnd "samfälligheten A - B - C - D - E",
den andra omfattande sträckan F - G och
benämnd "samfälligheten F - G - H - I." I
samfälligheten A - B - C - D - E skall del-
taga förutom de ågofigurer, som di-
rekt eller indirekt ansluta till de i sam-
fälligheten ingående avloppssträckorna,
de till F - G anslutande ågofigurer, som
 varit översvåmmade på grund av högvatten
från A - E, de sista nämnda dock endast
med den del av förbättringsvärdet, som
har sin grund i högvattnets sänkning.
I samfälligheten F - G - H - I skall del-
taga samtliga till nämnda avlopps anslutande
ågofigurer med det förbättringsvärde, som
har sin grund i medelvattnets sänkning.
Vilka samfälligheter, ågofigurer och förbät-
tringsvärden, som ingår i varken sam-
fälligheten, framgår av kostnads för-

delningslängden.

Något skäl till uppdelning av samfälligheten F-G-H-I i olika avdelningar förefinnes ej.

För utbärande, och sådana skäl förefinnes i fråga om samfälligheten A-B-C-D-E har särskild utredning verkställts, belaga M, Hvar framgår, att ågofigurerna 59-61 och 65-66 bära Hvar sitt delning I, ågofigurerna 58a och 67 till delning II och övriga ågofigurer inom samfälligheten till delning III.

Kostnaderna för förtagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna inom varje samfällighet för sig i mån av båtbaden för vass och enst mark med den hänkning, som av förnämnda delningsuppdelning betingas. Den sålunda beräknade deltagarskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 19 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av kostnaderna för hela samfälligheten. Den härmed svarande delen av den beräknade kostnaden återfinnes i kolumn 18.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder som för fördrjstalland ut angivits.

Det åligger förtaget att verkställa anläggning ~~respektive förstärkning~~ av samliga till lags och bys i kostnads-

förslaget angående värovergångar i
 enlighet med upprättade Regre-
 ningar, ävensom att verkställa
 de förteckningar av förfärliga vä-
 rovergångar, som i samma kost-
 nadsförslag intagits och å förslags-
 ritningarna med rätt utmärks.

Någon beträffning skyldighet, i sam-
 stämmandet av öfver avloppen
 levande värovergångar skall ej
 åvila förslaget. Om ytterligare vä-
 rovergångar framdeles komma att
 ligga öfver avloppen, skola de
~~de~~ utföras, att de ej
 orsaka uppdränning.

För mark och åtgär till av-
 loppens utdränning, skall ersättning
 göras med belopp, som finnes be-
 givna i den bilagda fördrättnings län-
 den.

För mark, som lages i anseende
 för en öppet avlopp uppschaktad jord
 och sten, skall, där upplaget ut-
 göres av för utspjädning på närliggande
 mark objämlig jord, ersättning ut-
 göras med den färdiga markens fulla
 värde efter förslaget enligt värde-
 ringsförmågan. Det upplaget utgöres
 av för utspjädning lämplig jord, skall
 ersättning utgöra 40 procent av
 för nämnda markvärde. Skada av
 en nämnd art skall, så snart
 förslaget fullbordats, genom ar-
 betsstyrelsens försorg uppskattas
 av skattning personen och där-

efter omedelbart ersättas. I frist på
 påsämjande vid val av värdepappersman
 skall uppskattningen verkställas
 av någon länst Hjämsörjande lant-
 bruksingenieur eller den, han i sitt
 ställe sätter.

Det åligger Värmlands län Centralfir-
 ming såsom ägare av den för trans-
 porter till och från dess kalkstensbrätt
 anlagda järnvägen som korsar av-
 loppet A - C ~~vid~~ mellan fjäle 13 och
 14 att vid korsningen mellan järnvägen
 och det nya avloppet anordna genom-
 lopp genom banvallan, vars botten
 ej får ligga högre än 8.70 meter över
 det i förslagsritningarna angivna
 jämförkeplanet och vars fria vatten-
 öppning skall vara minst 2.0 meter
 bred och 1.4 meter hög. Då detta
 arbete utföras för försäkring till
 1.2 meters djup av ovanför liggande
 åker, som jämväl vid tiden för järn-
 vägens tillkomst var ett odlings-
 jord sådant ågslag, vare järnvägens
 ägare ej berättigad till ersättning
 för arbetet i fråga. Detta bör så
 bedrivas, att den förskrivna vattenöpp-
 ningen kan tagas i bruk inom
 två månader efter det nedan för
 liggande avloppssträcka färdigställt
 och meddelande härav tillställts
 järnvägens ägare.

Björn till Hångstens Lyckegården
 29³ skall hava rättighet att på egen
 bekostnad framdraga en rördning

från sin gräns över ägofigur nr 80
till aoloppet B-C. Eventuellt
därav försakad skada, skall där-
med att nämnda prädågnis ersättas
med fulla värdet. Han överenskommer
om ersättningens storlek ej träffas, skall
uppskattning verkställas på sätt för
jordupplag förskrivits.

Besjöt, varan förstås i 11 kap.
95 § Vattenlagen, skall, innan för-
taget påbörjas, erläggas till Läns-
styrelsen i Malmöstad med 22 kr.
74 öre, vilken kostnad förskjutes av
sökandena, men sedan förtaget
kammit till stånd fördelas på
delägarna med 1 kr krona för
hvar av vars och kus i kost-
nadsför delning länshens kolumn 9
angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syne förättningen
och övriga för hela förtaget geme-
samma kostnader fördelas mellan
samfälligheterna i proportion till
deras förbättringsvärden samt innan
vare samfällighet på delägarna efter
samma grunder, som för gräns-
kostnaderna angivits. Förbättrings kost-
naderna skola nu av sökandena
förskötas.

Gällande förskrifterna i 10 kap. 62
§ Vattenlagen på synemånen i
fråga om förtaget ytterligare
bestämmer;
att det skall, därest sökandena

vara fullföljt i det samma, utferas
i fullständigt överensstämmelse
med bestämmelserna i detta
utlåtande;

att ur avloppen uppsäckad jord
och sten skall lagras minst
0.6 meter från avloppens kanten,
varjunde nödiga öppningar för
ytvattens frånsläppande bör
anordnas.

att under arbets tiden vatten ej
får upp dämnas eller påsläp-
pas på sådant att skada upp-
står.

att arbetena för företaget utförande
bör genomföra utrederad över-
läsas på värf skickad person,
varvid särskild utrederad samman
bör fastställas för varje sam-
fällighet.

att arbetena må begynna, så snart
detta utlåtande vunnit laga
kraft, samt bör vara
bragda till slut före ut-
gången av år 1934 samt
att företaget skall benämnas
"Kjippsaregårdens riksvägs företag
av år 1928".

Tulsen mot förslutningen och
detta utlåtande må föras vid
Västerbygdens Vattenrådsstol, adress
Dänersborg, till vilken bevakning
med iakttagande av bestämmel-
serna i 11 kap. 85 § Vattenlagen

skola vara ingivna inom
sextio dagar från medan-
stående datum.

Slippare gälden den 29 mars 1928

4 tjänster

Oscar Hallin

Biträda de gode män:

Oskar Andersson Gustaf Löwning.

Sampfälligkeiten A-B-C-D-E

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordför- bättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kro- nas jordförbättring)
				D-Da		C-Ca		Övriga avlopps skatta						S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	59-61	975	-													
	65,65a-66	574	50													
I		1549	50	505	-									505	- 0,328	
II	58a,67	430	-			370	-							370	- 0,860	
III	övriga hit skall fyllas in kostnader ägorij.	10867	-					7485	-					7485	- 0,690	
Klippan gården den 29 mars 1928. P. Weddhamm																

Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställiga	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
19 ¹		3/4	Nedre Stutag. Värmlands län. Centralförening		32a, 2	130.-	182.-
"		"	" Åke Fredrikson		29-30	720.-	864.-
20 ³		3/8	Flippareg. A.B. Västergötlands för.	sök.	41-45	1853.50	2347.-
"		"	Göte Johansson enade kalkindustrier	"	46-58d	4169.-	7473.-
4 ²		3/8	Imedsgården	"	59-62	1159.-	2151.-
4 ³		3/8	"	"	63-64	154.50	279.-
29 ²		1/2	Lyckegården ^{Meylin} Carl Augustsson	"	66-67	902.-	1414.-
29 ³	Schouten	1/8	Skottgården ^(Karl Lundell) Skottgården, Skottgården, Johanna	"	65-65a	1960.50	2688.-
15 ²		3/8	Övre Marbog. ^{Sixten Rognar}	"	92-97	1904.50	3952.-
13 ²		3/8	Rönneby. ^{Albin & Bernt. Telin}	"	68-72	1458.-	2572.-
13 ³		3/8	" Axel Andersson	"	73-80	875.-	1364.-
13 ⁴		ans.	" ^{Skultes} ~~ro nr. 1~~ Helt Johansson	"	81	75.-	80.-
15 ⁴		1/8	Övre Marbog. ^{Joh. Fredriksson}	"	82	35.-	56.-
15 ⁵		1/8	" ^{Anders Fredriksson}	sök.	83-86a	414.50	888.-
15 ⁶		1/8	" ^{Härd}	"	87-88	511.-	1168.-
1 ¹		1	Bassgården ^{Kronan an. Rik. Andersson}	"	98-101	2288.-	3168.-
1 ³		7/16	Ribäck ^{Kavlin} Gustaf Ahlström	"	1, 3, 6	604.50	737.50
8 ²		3/8	Ledegården ^{Tomas} Oskar Fredriksson	"	9	60.-	75.-
8 ³		3/8	" ^{Oskar & Joh. Andersson}	"	11	60.-	75.-
4 ²⁻³		3/8	Imalgården ^{A.B. Västergötlands för.} enade kalkindustrier	sök.	12-13	575.-	690.-
27 ³		3/8	Bredgården ^{Persson} Värmlands län. Centralförening	"	14, 16	239.50	298.-
27 ²		3/8	" ^{Erasmus} Andersson	"	17, 18	390.-	520.-
6 ⁵		3/16	Nedre Gröng. ["]	"	19, 20	165.-	220.-
6 ⁶		3/16	" ^{Fred. Johansson's storbh.}	"	21, 22	184.50	246.-
6 ⁴⁻⁷		3/8	" ^{Brony. Gustafson} Albert Gustafsson	"	25-26	357.-	476.-
20 ²		3/8	Flippareg. ^{Oskar Blom} Vilh. & Joh. Andersson	"	35, 36	540	648.-
Summa						21785.-	34631.50

delningslängd.

Förbättrings- värde	Andel i kostnaden för syneförrätt- ningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, sträckan						Summa delaktighet i företaget	
			Summa delaktighet i denna del av företaget		A-B-C D-E+ B-Ba	A-B-C D-E+ B-Ba	C-Ca	D-Da		
			Kronor	%	Kronor	%	Kronor	%	Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
52.- ✓		2.01	0,432	41	41	36.-			36.-	0.431
144.- ✓		5,52	1,201	114	114	99.-			99.-	1.184
493.50 ✓		18.96	4,120	391	391	340.-			340.-	4.067
3304.- 30254	30254	127.35	27,640	2623	2580	2241	43.-		2284.-	27.321
992.- 975	975	18.40	3,428	331	13	12.-		318.-	330.-	3.947
124.50		4.80	1,043	99	99	86.-			86.-	1.029
512.- 2132	2132	20.63	3,899	370			327.-	43.-	370.-	4.425
727.50 442.5	442.5	18.96	3,899	370	226	196.-		144.-	340.-	4.067
2047.50 5285	5285	78.62	17,102	1623	1623	1410.-			1410.-	16.866
1114.-		42.77	9,305	883	883	767.-			767.-	9.175
489.-		18.78	4,089	388	388	337.-			337.-	4.031
5.-		0.16	0,042	4	4	3.-			3.-	0.035
21.-		0.83	0,179	17	17	15.-			15.-	0.179
473.50		18.18	3,952	375	375	326.-			326.-	3.900
657.-		25.26	5,490	521	521	453.-			453.-	5.419
880.-		33.73	7,355	698	698	605.-			605.-	7.237
133.-		5.13	1,106	105	105	92.-			92.-	1.100
15.-		0.56	0,126	12	12	10.-			10.-	0.120
15.-		0.56	0,126	12	12	10.-			10.-	0.120
115.-		4.40	0,959	91	91	79.-			79.-	0.945
58.50		2.23	0,485	46	46	40.-			40.-	0.478
130.-		5.02	1,085	103	103	90.-			90.-	1.077
55.-		2.12	0,464	44	44	38.-			38.-	0.455
61.50		2.40	0,516	49	49	43.-			43.-	0.514
119.-		4.57	0,991	94	94	82.-			82.-	0.981
108.-		4.18	0,906	86	86	75.-			75.-	0.897
12846.50		466.13	100,000	9490	8615	7485.-	370.-	505.-	8360.-	100.000

Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Samfälligheter F-G-H-I.</u>				
1 ³		7/16	Råbäck ^{Kapfjäsgårdens} Gust. Ahlström		1-7	2142.50	3682.-
8 ²		3/8	Ledsgården ^{Thomas Fredriksson} Oskar Fredriksson		8-9	300.-	420.-
8 ³		3/8	" ^{Thomas Fredriksson} Oskar & Johan Andersson		10-11	275.-	385.-
4 ²⁻³		3/8	Imedsgården ^{A.B. Västergötlands} förenade kalkindustrier sök.		12-13	690.-	1610.-
27 ³		3/8	Bredgården ^{Persson} Östlands loms centralfören.		14-16	298.-	819.-
27 ²		3/8	" ^{Persson} Esaias Andersson		17-18	520.-	1300.-
6 ⁵		3/16	Nedre Grevg.	Persson	19-20	220.-	550.-
6 ⁶		3/16	" ^{Persson} Fredr. Johansson st.		21-23	296.-	685.-
6 ⁴⁺⁶⁷		3/8	" ^{Andersson} Albert Gustafsson		24-27	702.-	1477.-
19 ¹		3/4	Nedre Stutag ^{A.B. Västergötlands} förenade kalkindustrier sök.		28-32	1084.-	2401.-
20 ²		3/8	Klippareg. ^{Oskar Ahlström} Vilh. & Joh. Andersson		33-37	1719.-	2934.-
20 ³		3/8	" ^{Andersson} A.B. Västergötlands förenade kalkindustrier sök		38-45	3043.50	4888.-
			<u>Summa</u>			11290.-	21151.-

delningslängd.

Förbättrings- värde	Andel i kostnaden för syneförrätt- ningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, sträckan						Summa delaktighet i företaget	
	Kronor	%	Kronor						Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1539.50		55.86							804.80	15.612
120.-		4.35							62.68	1.216
110.-		9.99							57.54	1.114
920.-		33.38							480.96	9.330
521.-		18.90							272.34	5.283
780.-		28.30							407.76	7.910
330.-		11.98							172.54	3.347
389.-		14.12							203.36	3.945
775.-		28.12							405.13	7.859
1317.-		47.79							688.50	13.356
1215.-		44.08							635.15	12.321
1844.50		66.93							964.24	18.705
9861.-		357.80							5155.-	100.000
Slippare gården den 29 mars 1928 Oskar Andersson Gustaf Löving.										

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				113 48
1927		Avvägning:				
mas	7-8	a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	dagar	2	12,00	24 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr har	har	64,26	0,66	42 41
		avvägda punkter	st.	580	0,02	11 60
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	6.8	2,50	17 -
		i annan mark	"		5,00	95 01
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.57 ar, ...	st.	112	0,07	7 84
			har	64,26	0,06	3 86
			st.	112	0,03	3 36
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.			
1927		Markvärdering,				
ohv	27	a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	dagar	1 1/2	12,00	18 -
1428	6	b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
mas		för första kilometern av avlopps längd	km.	1		4 -
		för övriga kilometer	st.	2.7	1,50	4 05
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal	st.	109	0,06	6 54
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	"	109	0,12	13 08
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	0.9	3,00	2 70
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	3.9	3,50	13 65
		b) antal ritningar	st.	1	3,00	3 -
		Tvårsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"	9	0,15	1 35
		" " " såväl " som " "	"	33	0,25	8 25
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	"			
			"			
			"			
1428			"			9 60
mas	2	Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	dag	1 1/2	12-	6 -
		för vattenområdets areal	km.²		0,02	6 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	4.3	3,50	15 05
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	3.8	1,00	3 80
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²	"			
		nämligen m² sektion på	"			
			"			
			"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"		10,00	18 85
		Överföres				323 02

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	120	0,03	3 60	4 60
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.	3	2,00	6 —	9 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.	0.9	2,50	2 25	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	3.4	4,00	13 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			12 70	28 55
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet st.	1	5	5 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.	2.5	1,00	2 50	
		och för särskildt konstruerat landfäste st.	1	4,00	4 —	
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		11 50
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	580	0,01	5 80	5 80
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	28	0,25	7 —	8 50
		Utlåtande och betänkande, § 43	8	3,00		24 —
1927 okt. 1928 mars	27 29	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
mar 23-24		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	2	12,00		24 —
febr. 10		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1	12,00	12 —	12 —
		Översiktskarta § 41				4 —
		Summa kronor				472 97
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarcket ~~normalblad~~			10 50	
		övriga regalarck		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1:4000, medelareal 0.57 ar ägofigurer st.	112	0.10	11 20	
		har 6426 0.08			5 14	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4 09	
		Överföres			30 93	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			30,3	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	580	0,02	11 60	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	120	0,05	6 -	50 28
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.	0,9	5,00	4 50	
		ändring av befintligt avlopp	3,9	6,00	23 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			12 48	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			13 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.	1	3,00	3 -	
		tvärsektions- och broritningar	1	5,00	5 -	61 38
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	48	0,75		36 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				151 66
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			12 75	
		Inbindning av förrättningshandlingarne ~~med~~ ^{samt uppklistring}			8 50	29 25
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			68 80	
		" " " gode männen enligt egna räkningar....			101 25	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				170 05
		Summa kronor				199 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				472 97
		Lösen för kopior och avskrift				151 66
		Övriga förrättningskostnader				199 30
		Summa kronor				823 93

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställda genom stämning till Verkstads häradsrätt.

Styppans gård den 29 mars 1928

Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Oskar Andersson Gustaf Löwing.
Kronor kvitteras:

den 19.