Akt nr:

R-E1a-2255

AU$R-E1a-2255

Västerbygdens Vattendomstol 28 MRS 1929

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 3*2255

B 91 M 9/1929

6263

Handlingar rörande

Bellefors dikningsföretag av år 1929
i Bellefors och Mo socknar
av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1929
av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

3 lösa ritningsblad (i ak

Protokoll vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kulla m. fl. hemman i Bellefors och Mo ~~socken~~ socknar av Skaraborgs län.

Den 2 November 1928 i Kulla.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse som dels blivit uppslagen i sockenkyrkorna bil. A^I och A^II och dels varit införd i Skaraborgs Läns Annonsblad bil. B, varjämte särskild underrättelse tillställts varje känd sakägare, bil. C.

Närvarande: Undertecknad statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt gode männen Gustaf Carlsson i Närlunda och Oskar Carlsson i Norra Bjud.

Sökandena:

Gunnar Dahl	äg.	Kulla 1^1
Sigfr. Eklund	"	Närlunda 1^3
Carl Pettersson	"	Bellefors Sörg. 2^3 samt " Nolg. 1/32 mtl ävensom äg. Bellestätt (f. d. soldattorp till Nol- och Sörg.)

Av övriga sakägare:

Kyrkoherde Axel Fogelquist såsom konsistorieombud enl. förordnande bil. D.		
Johan Gustafsson	äg.	Bellefors Sörg. 1^2, Nolg. 3^4 och Kyrketorps Sörg. 1^3
J. V. Karlsson	"	Bellefors Sörg. 2^2

= Söka

Karl Fredén äg. Bellefors Sörg. 1^{3}
Henning Sell " lägh. Bellefors Norg. 3^{5}
Aug. Säll " " " " " 3^{5}
Otto Petterssons sterbh. äg. läg. Kyrkeslätt (f. d. soldattorp till Kyrketorp Sörg.) genom deläg. Anna Sofia Pettersson (övriga delägare: Albin, Elsa, Runne och Maria Pettersson, myndiga samt Gerda och Karl Pettersson, de senare omyndiga, förmyndare Oskar Säll)
Adolf Johansson äg. läg. Korsvägen på Kyrketorp Sörg.
Maria Lundgren " " Närlingstorp (f. d. soldattorp ~~[illegible]~~ till Närlunda)
Aug. Larsson " Kyrketorp Norg. 2^{2} och 2^{5} genom Erik Jonsson enl. fullm. bil. E.^{I}
Anton Persson " tillsammans med brodern Erik Kyrketorp Norg. 2^{3} och 2^{4}
Karl Eklind arr. Kyrketorps Sörg. 1^{2}
Erik Jonsson " Bellefors Prästbolet 4^{1} Molkalen 1^{1} 0a
Alfred Tidner äg. Kyrketorps Kvarnen 3^{1}
Ellen Larsson " Söderrud 1^{8} genom David Larsson enl. fullmakt bil. E.^{II}
Johan Larsson " tillsammans med brodern Oskar Söderrud 1^{9} och 1^{10}
Karl Tång " Tamten Rud 3^{1}

§ 1

Uppläses det på förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. F.

§ 2

Något jäv emot synemännen

kunde ej utrönas.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen upprättade plankartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen därifrån.

§ 4

Sökandena till förrättningen yrkade på ifrågavarande avloppsfördjupning och utvidgning, så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Söko G. Dahl yrkade därjämte att avloppet D–D^I och G–H i möjligaste mån skulle göras rakt över hans mark.

§ 5. Kyrkbet. Kvarng. 3'

[Ingeniör A. Tidner yrkade dels att avloppet från Kulla över Kvarnegårdens ägor skulle flyttas till skiftesgränsen mellan Kvarnegården å ena sidan och Kulla samt Bellefors förs. 1^e å andra sidan och dels att en skyddsvall skulle uppläggas intill ån så att hans därav beroende mark må bliva skyddad mot översvämning, bil. G^I] fr 52k 643

§ 6

Erik Jonsson, J. O. Karlsson, och Karl Fredén) Johan Gustafsson yrkade på ~~fördjupning~~ företagets utsträckning ~~av [illegible]~~ C – C^II, så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, bil. G^II.

§ 7

Aug. Sahl yrkade att diket ~~E~~-E2 E^{I} över hans mark skall göras täckt.

Johan Gustafsson yrkade att om diket D-E nödvändigtvis måste uppgrävas, detsamma hela vägen över hans mark drages utmed landsvägen.

§ 8

Som intet vidare var att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan den för kostnadernas fördelning erforderliga förrättningen av synemännen verkställts och utredningen i erforderlig mån kompletterats, nytt sammanträde kommer att hållas hos Carl Pettersson, Bellefors Sörgården, torsdagen den 24 januari 1929 klockan 13 och komma några ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

J Gjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Oscar Karlson Gustaf Carlsson

Den 24 januari 1929 i Bellefors Sörgården.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare;

Kontraktsprosten F. G. Hellström såsom kon-

sistnämnd ombud enligt företeende bil. D.
Gunnar Dahl
Johan Gustafsson
Carl Pettersson
J. V. Karlsson
Karl Fredén genom hans arrendator
Artur Johansson enl. fullmakt bil. E^III
Henning Sell
Aug. Dahl
Alfred Fredén såsom ombud för Axel
W. Fredén enl. fullmakt bil. E^IV
Erik Jansson
Sigfrid Eklund
Ellen Larsson genom brodern David
Larsson
Johan Larsson
Karl Tång
Johan Jansson

§ 9

Johan Gustafsson och Karl Fredéns ombud förklarade att de återtogo sitt vid förra sammanträdet gjorda yrkande om särskild dikning för torrläggning av deras mark, bil. G^III

§ 10

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas avdikning med därtill hörande handlingar.

§ 11

Alfred Fredén framhöll att de lägst liggande delarna av Kyrketorps Sörgården 1^2 genom att ytterligare vatten från Kulla 1' efter företagets genomförande komme att ledas över Sörgårdens mark skulle åsamkas skada, varför han yrkade att företaget skulle åläggas upprensa avloppet nedanför At mellan Kyrketorps Sörgården och landsvägen.

§ 12

På grund av förestående yrkande beslöts synemännen undersöka den till upprensning ifrågasatta dikessträckan nedanför Kyrketorps Sörgården 1^2, varför sammanträdet ajournerades en halv timma.

§ 13

Upplästes Synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga M.

§ 14

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Gunnar Dahl, Kulla.

§ 15

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 16

Som intet vidare fanns att till protokollet antecknas förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Per Hallin

Biträdande god män:

Gust. Carlson   Oscar Carlson

8. I

Bilaga A.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kulla m. fl. hemman i Bellefors och Mo sock~~en~~nas av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gunnar Dahl, Kulla fre- dagen den 2 nov. 1928 klockan 10 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Bellefors socken: Kulla 1^{1}; Bellefors Sörgården $1^{2,3}$, $2^{2,3}$ samt Nolgården $3^{4,5}$; och Kyrketorp Sörgården $1^{2,3}$, Nolgården 2^{2-5} samt Kvarnegården 3^{1}; Närlunda 1^{3} och Prästbolet 4^{1}.
I Mo socken: Söderrud $1^{8,10}$ samt Tomten 3^{1}.

Skara den 10 oktober 1928.

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Bellefors sockens kyrka den 14/10 1928 betygas:

Axel F. Fogelqvist

p. t.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 12 okt. 1928.

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

9.

Bilaga A. II

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kulla m. fl. hemman i Bellefors och Mo sock~~en~~nar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gunnar Dahl, Kulla fre- dagen den 2 nov. 1928 klockan 10 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: I Bellefors socken: Kulla 1^{1}; Bellefors Sörgården $1^{2,3}$; $2^{2,3}$ samt Nolgården $3^{4,5}$; och Kyrketorp Sörgården $1^{2,3}$, Nolgården 2^{2-5} samt Kvarnegården 3^{1}; Närlunda 1^{3} och Prästbolet 4^{1}.
I Mo socken: Söderrud $1^{8,10}$ samt Tomten 3^{1}.

Skara den 10 oktober 1928.

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Mo sockens kyrka den 14 Okt 1928 betygas:

F. G. Hellström

Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 12 okt. 1928.

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

Bilaga B.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande **Kulla m. fl. hemman i Bellefors och Mo socknar** av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gunnar Dahl, Kulla fredagen den 2 nov. 1928 klockan 10 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Bellefors socken: Kulla 1^{1}; Bellefors Sörgården $1^{2\ 3}$, $2^{2\ 3}$ samt Nolgården $3^{4\ 5}$; och Kyrketorp Sörgården $1^{2\ 3}$, Nolgården $2^{2/5}$ samt Kvarnegården 3^{1}; Närlunda 1^{8} och Prästbolet 4^{1}.

I Mo socken: Söderud $1^{8\ 10}$ samt Tomten 3^{1}.

Skara den 10 oktober 1928.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

(7356a)

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Annonsblad den 16 okt. 1928 bestyrkes

I tjänsten.

Sven Hallin

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos Gunnar Dahl, Kulla, fredagen den 2 nov. 1928 kl. 10, angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kulla m.fl. hemman i Bellefors och Mo socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1. Gunnar Dahl Kulla Moholm
2 Johan Gustafsson Bellefors Såg. –
3. Carl Pettersson – – –
4 J. V. Karlsson – – –
5 Karl Fredén – – –
6 Henning Sell – Nolg. –
7 Aug. Dahl – – –
8 Otto Petterssons st. – Kyrkeslätt –
9 Adolf Johansson Lagerfors –
10 Maria Lindgren Nödlingstorp –
11 Aug. Larsson Kyrketorp Nolg. –
12 Erik och Anton Persson } –
Kyrketorp Nolg. }
13 A. V. Fredén Kungl. Statskont. Stockholm
14 arr. Karl Eklind Kyrketorp Såg. Moholm
15 arr. Erik Jonsson Prästebolet }
~~16 arr. Såg~~ Bellefors } –
16 arr. Sigfrid Eklind Närlunda –
17 Alfr. Tidner Kyrketorp Kvarneg. –
18 Ellen Larsson Söderrud –
19 J. och O. Larsson – –
20 Karl Tång Tomten –

21. Vägstyr. ordf. i S. Vadsbo härads
vägstyrelse A. Johansson Låstadby

Skara den 19 okt. 1928.
I tjänsten:
Sven Hallin

Då den till A. V. Fredén under ovanstående adress avsända underrättelsen återkommit som obeställbar, har densamma denna dag åter avsänts under adress: Herr A. V. Fredén, 1/2 mtl Kyrketorp Sörgården 1^2, Bellefors, Moholm.

Skara den 22 oktober 1928
I tjänsten
Sven Hallin

Underrättelse om fortsatt sammanträde den 24 januari 1929 har denna dag avlämnats å posten till följande personer:

Lantbrukaren Johan Jansson, Bellefors Moholm.
" Th. Karlsson " "

Skara den 4 januari 1929
Sven Hallin

13 a

Bil. D

Herr Kontraktsprosten F.G. Hellström.

Sedan till Domkapitlet anmälts, att sammanträde i fråga om torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kulla m.fl. hemman i Bellefors och Mo socknar, varav beröres jämväl ecklesiastika lönebostället Prästebolet N:r 4 i Bellefors församling, utsatts att hållas hos Gunnar Dahl i Kulla den 2 instundande november kl. 10 f.m., förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ifrågavarande sammanträde som ock under ärendets möjligen fortsatta handläggning såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka nämnda löneboställes rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 17 oktober 1928.

Hj. Danell

Emil Berglund M. G. Rönnqvist S. T. Åbman.

S. E. Melander Paul Öhlin

Härmed överflyttas ovanstående förordnande på Kyrkoherden Axel Frykqvist, enär jag är förhindrad att närvara.

Hjälstad den 18 Okt. 1928. F. G. Hellström.

O. G. Wassenberg.

Utdrag av protokollet i Skara
Domkapitel den 5 december 1928.

§ 27.

Bellefors pastorast kyrkoråd hade avgivit infordrat yttrande över en ansökan av arrendatorn å ecklesiastika lönebostället Prästbolet i Bellefors Erik Jansson dels att få framställa yrkande därom att ett torrläggningsföretag berörande Kulla m.fl. hemman i Bellefors och Mo socknar utsträcktes så, att full torrläggning genom detsamma ernåddes för lönebostället marker, dels ock att till de å lönebostället belöpande kostnaderna för företagets utförande få söka lån från statens avdikningslånefond; Och biföll Domkapitlet nu den gjorda framställningen.

In fidem:

Nils Th. Hermansson

Utan avgift.

Tillställes Sökanden.

Bil. E^I 14.

Fullmakt för innehafvaren att vid sammanträde för handläggning af synesförrättning enligt vattenlagen hos Gunnar Dahl Kulla fredagen den 2 Nov 1928 min talan föra hållande jag för gilt vad ombudet i ärendet ~~gör~~ lagligen gör och låter

Kyrketorp Dalgo den 30 okt 1928

August Larsson.

~~[illegible]~~
Bevittnas

Emma Jonsson
Märta Carlson.

Innehavare Erik Jansson

15.

Bil. E II

Fullmakt.

för min broder David Larsson Södra Rud att vid sammanträde i Kubla Belloppes den 2 nov. 1928. inför Statens Lantbruksingeniör föra min talan och min rätt bevaka och finner jag giltigt vad ombudet å mina vägnar ~~ge~~ lagligen gör och låter

Södra Rud d. 2: nov. 1928.

Ellen Larsson

bevittnas af.
A. Andersson. H. Wallenius.

Bil. E III

Fullmakt för innehafvaren att vid sammanträde hos Karl Pettersson Sörg. Bellefors den 24 jan. 1929 angående Kulla och Sörg. Bellefors m. fl. hemmans dikningsföretag i Bellefors socken, samt sedan i den mån förrättningen fortskrider föra min talan och min rätt bevaka, hållande jag för giltigt vad ombudet lagligen gör och låter, även beträffande förening ingående om företaget.

Sörgården Bellefors den 22 jan. 1929.

Karl Fredén

Bevittnas:
Assar Ferett
J. W. Karlsson

Innehavare: Artur Johansson

Avskrift

17.

Bil. E IV

Rättegångsfullmakt in blanco och fullmakt att i allo företräda mig i mitt ägande 1/2 mtl Kyrkstorp i Bällefors med befogenhet för Advokaten Alfred Fredén i Stockholm att mottaga och kvittera alla handlingar och mig tillkommande medel, träffa uppgörelse i och utom konkurs samt att framställa och bemöta ansvarspåståenden. Ombudets laga åtgärder godkännas. Stockholm den 19 Januari 1924 Axel W. Fredén. Bevittnas: Stina Johansson. Karin Eriksson.

Vidimeras
Ex officio

124/1928 18.

D.& V.D. N:o 71▾128
1927.

Bilaga F.

KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I SKARABORGS LÄN

Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

, *varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.*

Mariestad å landskansliet den 23 december *192*7.

På länsstyrelsens vägnar:

[illegible] Johnson. [illegible]

3 KR. STÄMPEL KRONOR
2 KR. STÄMPEL KRONOR
SKARABORGS 23 DEC 1927 LANDSKANSLI

Stämpel Fem kronor.

6.70 bet PA.

D. ö.W. L. N:r 71-138.

1927.

19.

SKARABORGS LÄNS
23 DEC. 1927
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad*e* får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Kulla, Bjssbörgs & Närlunda* i *Bellefors* socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna ~~för~~-väntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är *Moholm*

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till *Gunnar Dahl i Kulla*

adress .... pr *Moholm*

Kulla den *18 dec* 19*27*

1) *Gunnar Dahl*
äger 1/2 mtl Kulla N:r 1 i Befors

2) *Segfrid Eklind*
äger 1/2 mt. N:r 1 Närlunda

3) *Carl Pettersson*
Sörge Bellefoos

10/1 [illegible]

20.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Kyrketorp Sörgb	A. Fredén
Bellefors Nal. & Sörgb	Joh Gustafsson
Kulla	Gunnar Dahl
Bellefors Nal & Sörgb	Carl Pettersson
d:o d:o	Aug Dahl
d:o d:o	H. Säll
Kyrketorp Nalgb	Aug Larsson
d:o d:o	Anton & Erik Persson
Prästbolet	Konsistorium
Kyrketorp Sörgb	Joh Gustafsson
Nårlunda	Sigfrid Eklind

Höjtigen med flere hemman i Mo och Elebergs socknar

Carl Jansson
enn Gustaf Karlsson Nårlunda
Malmen

21.

Bil. G^{I}

Undertecknad yrkar dels att en skyddsvall uppläggs utmed Tidan så att ~~hans~~ min därav beroende mark må ~~kunna torrläggas till 1.~~ bliva skyddad mot Tidans högvatten och dels att avloppet från Kulla över Kvarngården må flyttas till gränsen mellan Kvarngården å ena sidan och Kulla samt Bellefors torp 1^{2} å andra sidan

Kulla den 2 nov. 1928.

Alfr. Tidner

Egenhändiga namnteckningen bestyrkes:

Sven Hallin

Oscar Carlson Aug. Carlsson

Bil G^{II}

Undertecknade yrka på fördjupning av sidodiket B^{I}– Ba, C^{I} – C$_{a}$ ~~och C^{I} – C^{II}~~ så att vår därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Kulla den 2 nov. 1928.

~~Johan Gustafsson~~ ~~Axel Svedberg~~

Erik Jonsson J. W. Karlsson

Egenhändiga namnteckningarna bestyrkas:

Sven Hallin

Oscar Carlson Aug. Carlsson

Bil. G^{III}

Undertecknade förklara härmed att vi återtaga vårt vid sammanträde den 2 nov. 1928 rörande syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Skulla m. fl. hemman i Bellefors socken gjorda yrkande om särskild dikning för torrläggning av vår mark.

Bellefors Sörgården den 24 jun. 1929

Johan Gustafsson Karl Fredén
gm. A. Johansson

Namnteckningarna bestyrkas:
Sven Hallin

Bil. H

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bullefors socken.					
Kulla	1^{1}		$\frac{1}{2}$		Gunnar Dahl.
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
					Summa
Kyrketorps Sörg	1^{8}		avs.		Adolf Johansson
				15	åker
				16	"
					Summa
d:o	1^{4}		avs.		Otto Peterssons Sterbhus
				17	åker
				18	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	36							350	826	-	900	2124	-	550	1298	-
2	21							~	773	50	~	1989	-	~	1215	50
1	18							~	413	-	~	1062	-	~	649	-
1	18							~	413	-	~	1062	-	~	649	-
1	63							~	570	50	~	1467	-	~	896	50
1	09							~	381	50	~	981	-	~	599	50
1	30							500	650	-	~	1170	-	400	520	-
1	34							~	670	-	~	1206	-	~	536	-
1	34							~	670	-	~	1206	-	~	536	-
1	06							~	530	-	~	954	-	~	424	-
1	34							~	670	-	~	1206	-	~	536	-
1	80							~	900	-	~	1620	-	~	720	-
1	83							~	915	-	~	1647	-	~	732	-
1	80							~	900	-	~	1620	-	~	720	-
21	46								9282	50		19314	-		10031	50
	09							650	58	50	900	81	-	250	22	50
	12							800	96	-	~	108	-	100	12	-
	21								154	50		189	-		34	50
	30							650	195	-	900	270	-	250	75	-
	30							~	195	-	~	270	-	~	75	-
	60								390	-		540	-		150	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bellefors Nolgården	3^{12}		avs.		Carl Pettersson
				19	åker
				20	"
					Summa
d:o	3^{10}		avs.		Carl Pettersson
				21	åker
				22	"
					Summa
Nårhunda	1^{4}		avs.		Maria Lindgren
				25	åker
				26	"
					Summa
Bellefors Nolgården	3^{5}		1/32		Aug. Sahl
				27	åker
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
					Summa
Bellefors Nolgården	3^{5}		1/32		Henning Sell
				32	åker
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20							550	110	-	900	180	-	350	70	-
	19							~	104	50	~	171	-	~	66	50
	39								214	50		351	-		136	50
	32							550	176	-	900	288	-	350	112	-
	20							~	110	-	~	180	-	~	70	-
	52								286	-		468	-		182	-
	75							650	487	50	900	675	-	250	187	50
	32							350	112	-	~	288	-	550	176	-
1	07								599	50		963	-		363	50
	33							550	181	50	900	297	-	350	115	50
	92							~	506	-	~	828	-	~	322	-
	83							~	456	50	~	747	-	~	290	50
	20							350	70	-	~	180	-	550	110	-
	49							650	318	50	~	441	-	250	122	50
2	77								1532	50		2493	-		960	50
	30							800	240	-	900	270	-	100	30	-
	41							~	328	-	~	369	-	~	41	-
	09							~	72	-	~	81	-	~	9	-
	50							650	325	-	~	450	-	250	125	-
	46							~	299	-	~	414	-	~	115	-
	47							600	282	-	~	423	-	300	141	-
	55							~	330	-	~	495	-	~	165	-
2	78								1876	-		2502	-		626	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bellefors Nolgården	3^5		$\frac{1}{32}$		Carl Petersson
				39	åker
				40	"
					Summa
			-		
Bellefors Sörgården	2^3		$\frac{1}{8}$		Carl Petersson
				23	åker
				24	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
				45	"
				46	"
				47	"
				48	tomt
				49	åker
				50a	"
				50b	"
				51	"
					Summa
d:o	2^2		$\frac{1}{8}$		J. V. Karlsson
				52	åker
				53	"
				54	"
				55	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	53							600	318	-	900	477	-	300	159	-
1	28							800	1024	-	〃	1152	-	100	128	-
1	81								1342	-		1629	-		287	-
	35							500	175	-	900	315	-	400	140	-
	28							650	182	-	〃	252	-	250	70	-
1	07							500	535	-	〃	963	-	400	428	-
	35							〃	175	-	〃	315	-	〃	140	-
	27							850	229	50	〃	243	-	50	13	50
1	03							550	566	50	〃	927	-	350	360	50
	55							800	440	-	〃	495	-	100	55	-
1	09							〃	872	-	〃	981	-	〃	109	-
1	08							850	918	-	〃	972	-	50	54	-
	-						80	—			—			—		
	48							850	408	-	900	432	-	50	24	-
1	32							600	792	-	〃	1188	-	300	396	-
1	33							650	864	50	〃	1197	-	250	332	50
	58							850	493	-	〃	522	-	50	29	-
9	78						80		6650	50		8802	-		2151	50
2	05							650	1332	50	900	1845	-	250	512	50
	80							850	680	-	〃	720	-	50	40	-
2	10							650	1365	-	〃	1890	-	250	525	-
	87							850	739	50	〃	783	-	50	43	50
5	82								4117	-		5238	-		1121	-

30.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bellefors Sörgården	1³		1/4		Karl Fredin
				56	åker
				57	"
					Summa
d:o	1²		1/4		Johan Gustafsson
				58	åker
				59	"
				61	"
					Summa
Bellefors ~~d:o~~ Nolgården	3⁴		3/16		Densamme
				60	
				62	åker
				63	"
				64	"
				65	"
				66	
					Summa
Kyrktorps Sörg.	1²		1/2		A. V. Fredin
				67	åker
				68	"
				69	"
				70	"
				71	"
				72	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	95							650	2567	50	900	3555	-	250	987	50
1	30							850	1105	-	~	1170	-	50	65	-
5	25								3672	50		4725	-		1052	50
	28							850	238	-	900	252	-	50	14	-
5	78							550	3179	-	~	5202	-	350	2023	-
								—			—			—		
	25							500	125	-	900	225	-	400	100	-
6	31								3542	-		5679	-		2137	-
	20							500	100	-	900	180	-	400	80	-
	75							~	375	-	~	675	-	~	300	-
5	68							650	3692	-	~	5112	-	250	1420	-
1	63							650	1059	50	~	1467	-	~	407	50
	92							600	552	-	~	828	-	300	276	-
	61							700	427	-	~	549	-	200	122	-
9	79								6205	50		8811	-		2605	50
						1	27	—			—			—		
							78	—			—			—		
1	07							700	749	-	900	963	-	200	214	-
1	83							~	1281	-	~	1647	-	~	366	-
1	78							500	890	-	700	1246	-	~	356	-
2	14							550	1177	-	900	1926	-	350	749	-
6	82					2	05		4097	-		5782	-		1685	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kyrkstorps Nolgården	2^2		1/3		Aug. Larsson
				73	åker
				74	"
				75	"
				76	"
					Summa
d:o	2^5		2/5		Densamme
				77	åker
				78	"
					Summa
d:o	2^3		2/15		Erik och Anton Persson
				79	åker
				80	"
				81	"
				~~82~~	Summa
Kyrkstorps Sörgården	1^3		1/2		Johan Gustafsson
				82	åker
				83	"
				84	"
				85	"
				86	"
				87	"
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							3	70				—					
							4	17				—					
							6	06				—					
							5	10				—					
							19	03									
		30							800	240	-	900	270	-	100	30	-
1.20		70							~	560	-	~	630	-	~	70	-
	1	00								800	-		900	-		100	-
1.10	1	08							700	756	-	900	972	-	200	216	-
1.20	1	56							800	1248	-	~	1404	-	100	156	-
1.10	1	62							700	1134	-	~	1448	-	200	324	-
X	4	26								3138	-		3834	-		696	-
1	5	08							600	3048	-	800	4064	-	200	1016	-
1.-	1	95							~	1170	-	~	1560	-	~	390	-
1.20	1	35							700	945	-	~	1080	-	100	135	-
1.30		58							750	435	-	~	464	-	50	29	-
1.30		72							~	540	-	~	576	-	~	36	-
1.–	2	70							600	1620	-	~	2160	-	200	540	-
X	12	38								7758	-		9904	-		2146	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Prästbolet	4'		1		Kronan arr. Erik Jansson
				88	åker
				89	〃
				90	〃
				91	〃
				92	〃
				93	〃
				94	〃
				95	〃
				96	〃
				97	〃
				98	〃
				99	〃
				100	〃
				101	〃
				102	〃
				103	〃
				104	〃
				105	
				109	〃
				110	〃
				111	〃
					Summa
					Th. Karlsson
				106	åker
					Johan Jansson
				107	åker
				108	〃
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	83							750	622	50	800	664	-	50	41	50
1	78							600	1068	-	~	1424	-	200	356	-
	95							650	617	50	900	855	-	250	237	50
1	61							~	1046	50	~	1449	-	~	402	50
1	05							~	682	50	~	945	-	~	262	50
1	84							~	1196	-	~	1656	-	~	460	-
1	08							~	702	-	~	972	-	~	270	-
1	50							~	975	-	~	1350	-	~	375	-
1	28							~	832	-	~	1152	-	~	320	-
1	23							~	799	50	~	1107	-	~	307	50
2	98							~	1937	-	~	2682	-	~	745	-
2	25							~	1462		~	2025	-	~	562	50
3	-							~	1950	-	~	2700	-	~	750	-
1	90							800	1520	-	~	1710	-	100	190	-
1	28							~	1024	-	~	1152	-	~	128	-
1	90							650	1235	-	~	1710	-	250	475	-
						1	96	—			—			—		
	20							650	130	-	900	180	-	250	50	-
1	49							~	968	50	~	1341	-	~	372	50
2	29							~	1488	50	~	2061	-	~	572	50
1	41							~	916	50	~	1269	-	~	352	50
31	85					1	96		21173	50		28404	-		7230	50
	09							650	58	50	900	81	-	250	22	50
	28							650	182	-	900	252	-	250	70	-
	82							~	533	-	~	738	-	~	205	-
1	10								715	-		990	-		275	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Nårlunda	1^3		$\frac{1}{2}$		Sigfred Eklind
				112	åker
				113	"
				114	"
				115	"
				116	"
				117	"
				118	"
				119	"
					Summa
Mo socken					
Tomten	3^1		$\frac{1}{4}$		Karl Tång
				120	åker
				121	"
					Summa
Södersund	1^8		$\frac{1}{4}$		Ellen Larsson
				122	åker
				123	"
				124	"
					Summa
d:o	1^{10}		$\frac{1}{8}$		J. och O. Larsson
				125	åker
				126	"
					Summa
d:o	1^9		$\frac{1}{8}$		J. och O. Larsson
				127	åker

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	95							600	1170	-	900	1755	-	300	585	-
1	90							550	1045	-	~	1710	-	350	665	-
2	84							600	1704	-	800	2272	-	200	568	-
1	70							700	1190	-	~	1360	-	100	170	-
1	17							750	877	50	~	936	-	50	58	50
2	50							650	1625	-	~	2000	-	150	375	-
	97							500	485	-	~	776	-	300	291	-
	48							~	240	-	~	384	-	~	144	-
13	51								8336	50		11193	-		2856	50
6	77							650	4400	50	900	6093	-	250	1692	50
1	10							850	935	-	~	990	-	50	55	-
7	87								5335	50		7083	-		1747	50
1	45							850	1232	50	900	1305	-	50	72	50
3	72							650	2418	-	~	3348	-	250	930	-
1	55							700	1085	-	~	1395	-	200	310	-
6	72								4735	50		6048	-		1312	50
	38							850	323	-	900	342	-	50	19	-
2	40							~	2040	-	~	2160	-	~	120	-
2	78								2363	-		2502	-		139	-
	09							850	76	50	900	81	-	50	4	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bellefors Socken.					
Kulla	1^1		$\frac{1}{2}$		Gunnar Dahl
				128	åker
				129	"
				130	"
				131	"
					Summa
Bellefors Sörg.	1^2		$\frac{1}{4}$		Johan Gustafsson
				132	åker
				133	"
				134	"
					Summa
Kyrketorps Karneg.	3^1		$\frac{1}{2}$		A. Tidner
				135	åker
				136	"
				137	"
				138	"
				139a 139b	"
				140	"
				141	"
					Summa:
					Sammandrag.
Bellefors socken.					
Kulla	1^1		1/2	1-14	Gunnar Dahl
Kyrketorps Sörg.	1^8		avs.	15-16	Adolf Johansson
" "	1^4		avs.	17-18	Otto Petterssons st.
Bellefors Norg.	3^{12}		avs.	19-20	Carl Pettersson
					Översföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	87							550	478	50	900	783	–	350	304	50
	37	/						~	203	50	~	333	–	~	129	50
	90							~	495	–	~	810	–	~	315	–
1	42							~	781	–	~	1278	–	~	497	–
3	56								1958	–		3204	–		1246	–
						1	68	—			—			—		
						3	17	—			—			—		
							51	—			—			—		
						5	36									
	73							550	401	50	700	511	–	150	109	50
							86	—			—			—		
	88							550	484	–	700	616	–	150	132	–
1	14							~	627	–	~	798	–	~	171	–
						1	15	—			—			—		
						2	84	—			—			—		
							88	—			—			—		
						1	42	—			—			—		
2	75					7	15		1512	50		1925	–		412	50
21	46								9282	50		19314	–		10031	50
	21								154	50		189			34	50
	60								390	–		540	–		150	–
	39								214	50		351	–		136	50
22	66								10041	50		20394	–		10352	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Bellefors Norg.	3^{10}		avs.	21-22	Carl Pettersson
Närlunda	1^{4}		avs.	25-26	Maria Lindgren
Bellefors Norg.	3^{5}		1/32	27-31	Aug. Dahl
~ ~	3^{5}		1/32	32-38	Henning Sell
~ ~	3^{5}		1/32	39-40	Carl Pettersson
~ Sörg.	2^{3}		1/8	23-24 41-51	Dens.
~ ~	2^{2}		1/8	52-55	J. V. Karlsson
~ ~	1^{3}		1/4	56-57	Karl Fredén
~ ~	1^{2}		1/4	58-59,61	Johan Gustafsson
~ Norg.	3^{4}		3/16	60, 62-66	Dens.
Kyrketorp Sörg.	1^{2}		1/2	67-72	A. V. Fredén
~ Norg.	2^{2}		1/3	73-76	Aug. Larsson
~ ~	2^{5}		2/5	77-78	Dens.
~ ~	2^{3}		2/15	79-81	Erik och Anton Persson
~ Sörg.	1^{3}		1/2	82-87	Johan Gustafsson
Prästbolet	4^{1}		1	88-105 109-111	Kronan: arr. Erik ~~Johansson~~ Jansson
				106	Th. Karlsson
				107-108	Johan Jansson
Närlunda	1^{3}		1/2	112-119	Sigfred Eklund
Mo socken.					
Tanten	3^{1}		1/4	120-121	Karl Tång
Söderrud	1^{8}		1/4	122-124	Ellen Larsson
~	1^{10}		1/8	125-126	J. och O. Larsson
	1^{9}		1/8	127	Des.
Bellefors socken					
Kulla	1^{1}		1/2	128-131	Gunnar Dahl
Bellefors Sörg.	1^{2}		1/4	132-134	Johan Gustafsson
Kyrketorp Kameg.	3^{1}		1/2	135-141	A. Tidner
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
22	66								10041	50		20394	-		10352	50
	52								286	-		468	-		182	-
1	07								599	50		963	-		363	50
2	77								1532	50		2493	-		960	50
2	78								1876	-		2502	-		626	-
1	81								1342	-		1629	-		287	-
9	78						80		6650	50		8802	-		2151	50
5	82								4117	-		5238	-		1121	-
5	25								3672	50		4725	-		1052	50
6	31								3542	-		5679	-		2137	-
9	79								6205	50		8811	-		2605	50
6	82					2	05		4097	-		5782	-		1685	-
						19	03									
1	-								800	-		900	-		100	-
4	26								3138	-		3834	-		696	-
12	38								7758	-		9904	-		2146	-
31	85					1	96		21173	50		28404	-		7230	50
	09								58	50		81	-		22	50
1	10								715	-		990	-		275	-
13	51								8336	50		11193	-		2856	50
7	87								5335	50		7083	-		1747	50
6	72								4735	50		6048	-		1312	50
2	78								2363	-		2502	-		139	
	09								76	50		81	-		4	50
3	56								1958	-		3204	-		1246	-
						5	36		—			—			—	
2	75					7	15		1512	50		1925	-		412	50
163	34					36	35		101922	50		143635	-		41712	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

gården den 24 jan. 1929.

Sven Hamm

Gust Karlsson Oscar Carlsson

Bilaga J.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord.

att i fråga om arbete berörande allmän väg vederbörande myndighets föreskrifter till skydd för vägtrafiken skola inhemtas och noggrant iakttagas.

Sörgården den 24 jan. 1929

Bilaga K 44.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diket C-C^{I}-C^{II}					
Kyrketorp Norg.	Aug. Larsson	7-7+80	80	0.09	7 20	
~ ~	Erik o Anton Persson	7+80-10+25	320	~	28 80	
Prästbolet	arr. Erik Jonsson	10+25-12	230	~	20 70	
	Dens.	12-14	300	~	27 -	
	Dens.	14-15+80	270	~	24 30	
	Dens.	15+80-16+75	300	~	27 -	
Kyrkstorp Sörg.	Joh. Gustafsson	10+25-15+80	800	0.08	64 -	
Närlunda	Sigfrid Eklund	16+75-19+20	900	~	72 -	
Södersand	Ellen Larsson	19-19+20	30	0.09	2 70	273 70
	Diket C^{I}-Ca.					
Prästbolet	arr. Erik Jonsson	80-85	2400	0.09		216 -
	Diket B-B^{I}-D-D^{I}					
Kyrkstorp Sörg.	A. V. Fredén	30-32+50	470	0.09	42 30	
Bellefors Norg.	Johan Gustafsson	32+25-35+40	1100	~	99 -	
Kulla	Gunnar Dahl	35+40-37+20	720	~	64 80	206 10
	Diket B^{I}-Ba					
Kyrketorp Sörg.	A. V. Fredén	60-64	460	0.09	41 40	
~ ~	Dens.	64-65+30	160	~	14 40	
~ Norg.	Aug. Larsson	65+30-67+60	290	~	26 10	
Bellefors Nol-o Sörg.	Johan Gustafsson	60-64	460	~	41 40	
~ Sörg.	Carl Pettersson	64-66+40	300	~	27 -	
~ ~	J. V. Karlsson	66+40-67+60	150	~	13 50	163 80
	Diket D-E-Ca					
Bellefors Nol-o Sörg.	Johan Gustafsson	50-53+60	1350	0.09	121 50	
~ Sörg.	Carl Pettersson	53+60-56+84	700	~	63 -	
~ Norg.	Aug. Pahl	54+40-55+44	150	~	13 50	
~ ~	Henning Pell	55+44-56+84	180	~	16 20	214 20
		Överföres				1073 80

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGELSOHN & STENBÄCK, SKARA 1926

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				1073 80
	~~Diket D-E-F~~					
~~Bellefors Nol-ö Sörg.~~	~~Johan Gustafsson~~	~~50-53+60~~	~~1350~~	~~0.09~~	~~121 50~~	
~~〃 Sörg.~~	~~Carl Pettersson~~	~~53+60-56+84~~	~~700~~	~~〃~~	~~63 -~~	
~~〃 Nolg.~~	~~Aug. Sahl~~	~~54+40-55+44~~	~~150~~	~~〃~~	~~13 50~~	
~~〃 〃~~	~~Henning Sell~~	~~55+44-56+84~~	~~180~~	~~〃~~	~~16 20~~	~~214 20~~
	Diket E-E1					
Bellefors Nolg.	Aug. Sahl	90-92+40	660	0.09	59 40	
〃 〃	Henning Sell	90-91+72	310	〃	27 90	
Norrlunda	Maria Lindgren	92+40-93+8	280	〃	25 20	112 50
	Diket F-G.					
Bellefors Sörg.	Johan Gustafsson	77-79	300	0.09		18 -.
			Summa			1204 30

Sörgården den 24 jan. 1929

Sven Malm

Carlsson Oscar Carlsson

Bilaga L

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Diket C – C^{I} – C^{II}.								
7–10	300	lera	700	0.80	560	-				
10–15	500	~	2050	~	1640	-				
15–19+20	420	~	1800	~	1440	-				
		1 bro vid 7+22 typ b; a = 2.0 m; b = 4.0 m.			250	-				
		1 ~ ~ 8+84 ~ ~; a = 2.0 ~ b = 3.2 m.			200	-				
		1 ~ ~ 16+80 ~ ~; a = 1.5 ~ b = 3.20 m.			200	-				
		1 trumma ~ 18+8 ~ a; a = 1.00 ~ b = 4.0 m. x)			100	-	4390	-		
		Tilläggas c:a 10%					441	30		
		jordersättning					273	70	5105	-
		Diket C^{I} – Ca.								
80–85+6	506	lera	2250	0.80	1800	-				
		1 trumma vid 82+80								
		a = 0.80 m; b = 4.0 m.			150	-				
		1 landsvägstrumma vid Ca								
		a = 0.80 m. b = 6.00 m.			300	-	2250	-		
		tilläggas c:a 10%					224	-		
		jordersättning					216	-	2690	-
		Diket B^{I} – Ba.								
60–67+60	760	lera	1900	0.80			1520	-		
		tilläggas c:a 10%					151	20		
		jordersättning					163	80	1835	-
		Överföres							9630	-

x) i trumman nu befintliga 1.m. rör äro beräknade att komma till användning.

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					9630 -
		Diket B - B^{I} - D^{I} - D^{II}					
30-37+20	720	Lera m³	2600	0.80	2080 -		
37+20-39	180	8" tegelrör (med frakt) st.	610	0.50	305 -		
39-40+96	196	5" ~ ~ st.	670	0.25	167 50		
		Grävning, läggning och påfyllning m¹	376	0.50	188 -		
		2 slambrunnar	2	40.-	80 -		
		1 öga av trä			10 -		
		1 landvägstrumma 35+36 typ a a = 0.45 m. b = 6.0 m.			275 -	3105 50	
		tillägges c:a 10%				313 40	
		jordersättning				206 10	3625 -
		Diket D - E - Ea					
50-56+84	684	lera	2000	0.80	1600 -		
		4 st. trummor typ a (vid 51, 52+30, 53+80 och 56+20) a = 0.45 m. b = 3.6 m.	4	130.-	520 -	2120 -	
		tillägges c:a 10%				210 80	
		jordersättning				214 20	2545 -
		Diket E - Eb.					
90-93+8	308	lera	1200	0.80	960 -		
		1 trumma vid 92+44 typ a a = 0.45 m. b = 3.6 m.			130 -	1090 -	
		tillägges c:a 10%.				107 50	
		jordersättning				112 50	1310 -
		Diket F - G - H.					
79-77	200	lera	170	0.60	102 -		
77-83+40	340	8" tegelrör (med frakt) st.	1160	0.50	580 -		
		grävning, läggning					
		Överföres			682 -		17110 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			682 -	~~682~~	17110 -
		och påfyllning m³	340	0.50	170 -		
		1 slambrunn			40 -		
		1 öga av trä			10 -	902 -	
		tillägges c:a 10%				90 -	
		jordersättning				18 -	1010 -
		Summa kr.					18120 -

Anmärkning. Trumma typ a utföres med skyddsräck endast där vägövergången utgör landsväg.

Börgården den 24 Jan. 1929

Sven Hallin

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Översiktskarta.

Skala = 1:10000.
2



Bilaga M

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bellefors Sörgården m. fl. hemman i Bellefors och Mo socknar av Skaraborgs län.

I frågavarande företag som avser fördjupning och utvidgning av ett i sydvästlig huvudriktning flytande större avloppsdike med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 0.5 km. öster om Bellefors kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Läget framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färgläggning och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppsstråkor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället varjämte de därav beroende vattenskadade markerna avpassats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - C^I - C^II för huvudavloppet, samt B - D - E - Ea, B^I - Ba, C^I - Ca, D - D^I - D^II, E - Eb och F - G - H för sidodikena. Dessutom har undersökning för ifrågasatta genomlopp genom ~~landsv~~ allmän väg vid I och K verkställts. Dubbla röda linjer betecknar, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel, att det skall göras täckt.

Vattensamlingsområdena för de olika avloppssträckorna hava uttagits å Generalstabens karta och kontrollerats å marken samt befunnits utgöra:

För	(A-)B-C	ovanför	B	6.8	km²
"	"	vid	C^II	3,6	"
"	C^I-Ca	"	Ca	1.5	"
"	B-D-E-Ea	"	~~Ea~~ E	35	hektar
"	"	"	Ea	25	"
"	D-D^I-D^II	"	D	25	"
"	"	"	39	5.0	"
"	"	"	41	2.3	"
"	G-H			6.0	"

Den största till avrinning kommande vattenmängden har för de täckta avloppens del antagits komma att uppgå till 2.0 liter per sekund och hektar och för övriga avlopp till

1.5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits utgöra 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda utsatta vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena eller dem, som sig med sökandena förenat, med undantag dock för den A. Tidner tillhöriga marken, för vars fullständiga torrläggning jämväl skyddsvall mot Tidan skulle erfordras. Verkställda undersökningar hava nämligen givit vid handen, att en sådan torrläggn.? skyddsvall kan komma att icke oväsentligt påverka Tidans vattenstånd. Då dessutom all annan av dikningsföretaget i fråga beroende mark är helt oberoende av de ifrågasatta invallningsåtgärderna, har synemannen ansett, att tillstånd till dylik invallning bör inhämtas vid särskilt härför förordnad synefórrättning.

x

Jfr dock 543

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde komma till fullo torläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

[För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. ×

Den å kartan avsatta och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall hänföras till tre av varandra oberoende torrläggningssamfälligheter, benämnda "$B-B^{I}-D$" "$C-C^{I}-C^{II}$" och "$F-G-H$" efter respektive huvudavloppssträcker. Till den förstnämnda samfälligheten hör avloppssträckorna $B-B^{I}-D-E-Ea$, $B^{I}-Ba$, $D-D^{I}-D^{II}$ och $E-Eb$; till den sistnämnda ~~fa~~ samfälligheten hör avloppet $F-G-H$ och till samfälligheten $C-C^{I}-C^{II}$ alla övriga avloppssträckor. Dessa fastigheter och ägofigurer, som hava del i de olika samfälligheterna framgå av kostnadsfördelningslängden. Något skäl till uppdelning i olika avdelningar av någondera samfälligheten förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola bestämmas inom varje samfällighet för sig uppdelas på delägarna i mån av båtnaden för hvars och ens mark, utom för Kyrketorps Hvarnegården 3' (fig. 135, 137 och 138) vars deltagningsskyldighet på grund av bestämmelserna i 7 kap. 26 § vattenlagen begränsas till 130.- kr. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av kostnaderna för hela samfälligheten, den däremot svarande beräknade kostnaden framgår av kolumn 16.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av åtskilliga vägövergångar, som till antal och plats finnas närmare angivna i kostnadsförslaget, där även hänvisning till den ritning, efter vilken varje ny övergång skall byggas, återfinnes.

De båda av ägaren till Skulla 1' påyrkade genomloppen vid I och K skola ej ingå i företaget, men skall sistnämnde jordägare hava rättighet att på egen bekostnad låta utföra dylika genomlopp av fullgoda rör, som i fråga om genomloppet vid I böra hava en inre diameter av 6" och vid K 4". Utföres endast avloppet vid I bör därtill användas 8" rör. Vid genomloppens utförande skola vederbörande myndighetens föreskrifter till vägtrafikens skyddande under byggnadstiden inhemtas och noggrant iakttagas.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall, där upplaget utgöres av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 procent av nyssnämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 41 kronor 71 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till varje samfällighets totala förbättringsvärde efter i kostnadsfördelningslängdens kolumn 15 angivna procenttal. Inom varje samfällighet fördelas sedan dessa kostnader efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmel-

serna i detta utlåtande med
därtill hörande ritningar och
handlingar;

att ur öppet avlopp uppschak-
tad jord och sten skall läg-
gas minst 0.6 meter från
avloppets kanter och med
en lutning mot dessa icke
överstigande 1:1, varjämte nö-
diga öppningar för ytvattnets
framsläppande igenom upplagen
skola anordnas;

att ~~mellan~~ öppet dike utmed landsväg
skall så grävas att mellan väg-
banken och dikes kanten en minst
2.0 meter bred bankett uppkom-
mer;

att till täckta ledningar, rörtrummor
och slambrunnar skola användas
rör av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får
uppdämmas eller framsläppas
på sätt att skada uppstår;

att arbetena för företagets ut-
förande böra genom entreprenad
överlåtas på därför skickad per-
son, varvid särskild entrepre-
nadsumma bör fastställas för
varje samfällighet;

att arbetena må begynna, så snart
detta utlåtande vunnit laga kraft
samt böra vara bragta till slut
före utgången av år 1935;

att företaget skall anses fullbordat
när det avsynats och godkänts

av mig lånat tjänstgörande lantbruksingenjör; samt

x att det skall benämnas "Bellefors Dikningsföretag av år 1929".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Bellefors Sörgården den 24 januari 1929.

I tjänsten

Sten Hallin

Bitradande gode män:

Gust. Carlsson   Oscar Carlson

Tillägg till förestående utlåtande

På grund av yrkandet till syneprotokollets § 11 hava synemännen denna dag verkställt undersökning av huvudavloppet nedanför Kyrketorps Sörgården 1² varvid befunnits att avloppet på en sträcka av icke fullt 50 meter var delvis igenväxt av alar och albuskar, vilka kunna antagas avsevärt försvåra vattnets framrinning (särskilt) vid flöden. Ett borttagande av dessa träd och buskar kan enligt synemännens förmenande väntas sänka vattenståndet i avloppet ovanför Kyrketorp Sörgårdens nedre gräns avsevärt mera än vad nämnda vattenstånd möjligen kan komma att höjas genom företagets utförande. Då det emellertid ej är möjligt att på grundval av hittills gjorda undersökningar ~~[illegible]~~ tillförlitligt beräkna denna ytterligare sänkning finna synemännen skäligt bestämma att samfälligheten B – B^I – D skall ombestyra och bekosta borttagandet av nu förefintliga träd och buskar i huvudavloppet på en sträcka av 50 meter från Kyrketorps Sörgården 1^2:s västra gräns nedströms räknat.

Bellefors Sörgården den 24 jan. 1929

Sven Palm

Nils Carlson Oscar Carlson

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Bellefors socken.				
			Samfälligheten B-B^I-D.				
1/2	1^1		Kulla Gunnar Dahl	sök.	1-14	9282.5	19314.-
avs.	1^8		Kyrketorp Sörg. Adolf Johansson abs	–	15-16	154.5	189.-
~	1^4		~ ~ Otto Petterssons st. abs	–	17-18	390.5	540.-
~	3^12		Bellefors Norg. Carl Pettersson	sök	19-20	214.5	351.-
~	3^10		~ ~ Dens.	sök	21-22	286.-	468.-
~	1^4		Näslunda Maria Lindgren abs	–	25-26	599.50	963.-
1/32	3^5		Bellefors Norg. Aug. Sahl abs	–	27-31	1532.5	2493.-
1/32			~ ~ Fleming Sell abs	–	32-38	1876.-	2502.-
1/32			~ ~ Carl Pettersson	sök	39-40	1342.-	1629.-
1/8	2^3		~ Sörg. Dens.	sök	23-24 41-51	6650.5	8802.-
1/8	2^2		~ ~ J. V. Karlsson	sök	52-55	4117.-	5238.-
1/4	1^3		~ ~ Karl Fredén abs	2 ~~sök~~	56-57	3672.5	4725.-
1/4	1^2		~ ~ Johan Gustafsson	2 ~~sök~~	58, 59, 61	3542.-	5679.-
3/16	3^4		~ Norg. Dens.	2 ~~sök~~	60, 62-66	6205.5	8811.-
1/2	1^2		Kyrketorp Sörg. A. V. Fredén	–	67-72	4097.-	5782.-
			Summa			43961.5	67486.-
			Samfälligheten C-C^I-C^II.				
2/5	2^5		Kyrketorp Norg. Aug. Larsson abs	–	77-78	800.-	900.-
2/15	2^3		~ ~ Erik o. Anton Persson abs	–	79-81	3138.-	3834.-
1/2	1^3		~ Sörg. Johan Gustafsson	–	82-87	7758.-	9904.-
1	4^1		Prästbolet Kronan: arr. Erik Jonsson	sök	88-105 109-111	21173.5	28404.-
			II Th. Karlsson abs	–	106	58.50	81.-
			II Johan Jansson abs	–	107-108	715.-	990.-
			Överföres			33643.0	44113.-

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10031.5	420.-						3972.38	42.645	237	71
34.5							13.69	0.147		82
150.-							59.43	0.638	3	56
136.5							54.03	0.580	3	23
182.-							72.10	0.774	4	31
363.5							143.92	1.545	8	61
960.5							380.33	4.083	22	76
626.-							247.87	2.661	14	83
287.-							113.64	1.220	6	80
2151.5	103.-						851.95	9.146	50	98
1121.-	42.-						443.86	4.765	26	56
1052.-							416.57	4.472	24	93
2137.-							846.27	9.085	50	64
2605.5							1031.73	11.076	61	74
1685.-							667.23	7.163	39	93
23523.50						56.395	9315	100.-	557	41
100.-							47.16	0.605	2	37
696.-							328.17	4.210	16	49
2146.-							1011.95	12.982	50	85
7230.5	270.-						3409.69	43.742	171	34
22.5							10.60	0.136		53
275.-							129.71	1.664	6	52
10470.-							4937.28	63.339	248	10

1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			33643.0	44113.-
1/2	1³		Närlunda Sigfrid Eklund	söf.	112-119	8336.5	11193.-
			Mo socken.				
1/4	3¹		Tarnten Karl Täng		120-121	5335.5	7083.-
1/4	1⁸		Södersand Ellen Larsson abs.		122-124	4735.5	6048.-
1/8	1¹⁰		" J. och O. Larsson abs.		125-126	2363.-	2502.-
1/8	1⁹		" Dcs.		127	76.5	81.-
			Summa			54490.-	71020.-
			Samfälligheten F-G-H.				
			Bellefors socken.				
1/2	1¹		Kulla Gunnar Dahl	söf.	128-131	1958.-	3204.-
1/2	3¹		Hyltetorp Ulvarnegården A. Tidner abs.		135, 137, 138	1512.50	1925.-
			Summa			3470.5	5129.-

Bilaga N

delningslängd

Förbättringsvärde Kronor	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
						%tal för gemensamma kostnader	företagets utförande Beräknad kostnad kronor	företagets utförande Procent av verkl. kostnad	Syneförrättningen Kr.	Syneförrättningen öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10470.–							4937.28	63.339	248	10
2856.5	106.–						1347.05	17.281	67	69
1747.5							824.09	10.572	41	41
1312.5							618.92	7.940	31	10
139.–							65.56	0.841	3	29
4.50							2.10	0.027		11
16530.–						39.629	7795.–	100.–	391	70
1246.–							880.–	87.129	34	24
412.50						3.976	130.–	12.871	5	06
1658.50							1010.–	100.–	39	30

Sörgården den 24 jan. 1929

Fred Hallin

Gust Carlson Oscar Carlson

begränsad enl. 7:26 V.L.

grävningen 102–
d:o 10 % 10–
jordersättning 18 130 –

utan begränsning blir den beräkn. kostn. för Tröner 250 +
" " Dahl 760 –

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Bellefors dikningsföretag av år 1929 i Bellefors och Mo sock~~en~~nar och Skaraborgs län, upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	28	0,50			14	–
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	4.2	1,50	6	30		
		kroklinje „	7.5	3,00	22	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 1.29 har st.	127	0.50	63	50		
		har	163.34	0.40	65	34		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 2.27 har st.	16	0.41	6	56		
		har	3635	0.14	5	09		
		För mätning i skala 1: 2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ≥ 15 / ~~10–15~~ / < 10 m.	0.6 0.9	10.- 5.-	6 4	– 50		
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark	2	1,00	2	–		
							185	79
		Överföres					199	79

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					199	79
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 .... dagar	3½	12,00	42	=		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 2.8 *punkter pr har .... har*	199.69	0.32	63	90		
		avvägda punkter .... st.	560	0.09	50	40		
		i annan mark, medelantal .... punkter pr har .... har						
		avvägda punkter .... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark .... km.	11.7	2,50	29	25		
		i annan mark .... „		5,00			185	55
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 1.40 *har, ... st.*	143	0.09	12	87		
		.... har	199.69	0.04	7	99	20	86
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer .... st.*	143	0,03	4	29	4	29
		Markvärdering,						
nov	2	*a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5............ dagar*	½	12,00	6	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd .... km.			4	—		
		för övriga kilometer .... st.	4.2	1,50	6	30		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	127	0,06	7	62		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	127	0,12	15	24	39	16
		Längdprofil, *§ 20, längd skala 1:4000*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp .... km.	1.3	3,00	3	90		
		2) befintligt avlopp ell. vall .... „	6.0	3,50	21	-		
		b) antal ritningar .... st.	2	3,00	6	-	30	90
		Tvärsektioner *§ 22, i skala 1:100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion .... „	5	0,15		75		
		„ „ „ såväl „ som „ „ .... „	27	0,25	6	75		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		„						
1928		*„*					7	50
		Hydrografisk utredning, *§ 24, grundbelopp .... Dagar*	½	12-	6	—		
		för vattenområdets areal .... km.²		0,02				
							6	-
		Dimensionsberäkning, *§ 25,*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning .... km.	4.5	3,50	15	75		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna .... „	3.5	1,00	3	50		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen .... m² sektion på .... „						
		„ „ „ .... „						
		„ „ „ .... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. .... „	1	6,00	6	—		
		2) „ „ över 20 „ .... „		10,00			25	25
		Överföres					519	30

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					519	30
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan .... cm.	130	0,03	3	90	4	90
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor .... st.		2,00	—		3	—
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning .... km.	1.1	2,50	2	75		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen .... m² sektion på .... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp .... „	4.1	4,00	4	40		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			16	90	24	05
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet .... st.	1	5.-	5	—		
		b) för ~~detaljerad kostnadsberäkning~~ kringmurning av utlopp			3	—		
		c) för ~~grundförstärkning~~ slambrunn .... m²			3	—		
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd .... m.	2.5	1,00	2	50		
		och för särskildt konstruerat landfäste .... st.	1	4,00	4	—		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. .... m.		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen .... st.		4,00			17	50
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 .... „	560	0,01	5	60	5	60
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		för varje ersättningsbelopp .... st.	23	0,25	5	75	7	25
		Utlåtande ~~och betänkande~~, § 43 .... sid.	9	3,00			27	— 24-
1928 Nov 1929 Jan.	2 24	**Sammanträden och upprättande av protokoll,** § 44, mom. 1, dagar	1½	12,00			18	—
		Särskild utredning, § 44, mom. 2........ dagar		12,00				
Jan.	18-19	**Kostnadsfördelningslängds upprättande,** § 44, mom. 14 „	2	12,00	24	—	24	—
1928 okt.	15	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.** § 44, mom. 15 .... dagar	1	12,00	12	—	12	=
		Översiktskarta § 41					4	=
		Summa kronor					666	60 663.60
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, § 49,						
		1) 1:sta ~~regalarket~~ normalbladet			10	50		
		övriga regalark		1,75	✓	✓		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 1.40 har ägofigurer .... st.	143	0.13	18	59		
		har	199.69	0.05	9	98		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			7	14		
		Överföres			46	21		

1	2	3	4	5	6	7	
		Överfört			46 21		
		3) insättning av höjdlägestal ... st.	560	0,02	11 20		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	130	0,05	6 50	65 66	
		***Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper,** § 52,*					
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,					
		nytt avlopp ... km.	1.1	5,00	5 50		
		ändring av befintligt avlopp ... „	4.8	6,00	28 80		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			9 75		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			22 75		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad					
		längdprofilritningar ... st.		3,00			
		tvärsektions- och broritningar ... „	2	5,00	10 –	76 80	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %					
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55 ... sid.*	55	0,75		41 25	
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 –	
		Summa kronor				187 71	
		Övriga förrättningskostnader,					
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 –		
		Annonskostnader ang. sammanträden			20 –		
		Inbindning av förrättningshandlingarne o. uppklistring			6 50	34 50	888.81
		Arvode till biträdande förrättningsmannen					
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar				44 60	933.41 ~~940~~
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. dagsv.	17	3.–	51 –		
		material			4 –	55 –	
		Lösen för utdrag ur mantalslängd					
		Summa kronor				134 10	
		Sammandrag.					
		Förrättningsmannens arvode				666 60	
		Lösen för kopior och avskrift				187 71	
		Övriga förrättningskostnader				134 10	
		Summa kronor				988 41	

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vadsbo *häradsrätt.*

Sörgården *den* 24 Jan. *19*29

G. Wedhallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Karlsson Oscar Carlsson

Kronor ……………… *kvitteras:*

……………… *den* ……………… *19*……

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927