Akt nr:

R-E1a-2256

AU$R-E1a-2256

Västerbygdens Vattendomstol 18 JUL 1929

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 8★2256

B. 21 M 10/1929

6269

Tillhör arkivet

Handlingar rörande
Husaby dikningsföretag av år 1929
i Husaby och Skälvums socknar
av Skaraborgs län
upprättat vid laga syneförrättning år 1929 av
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

8 ritn (i akten

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Göttorps Kärrgården m.fl. hemman i Husaby och Skälvums socknar av Skaraborgs län.

Den 31 januari 1929 i Husaby folkskola.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i vederbörande sockenkyrkor, bil. A^{I} och A^{II} och dels varit införd i Nya Lidköpings tidningen, bil. B, varjämte särskild underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bil. C.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt gode männen Johan Johansson, Ersgärdet, och Sanfrid Hambäck, Tånten.

Sökandena:

J. Eliason äg. Göttorps Kärrgården 2^2
Herman Klarson " Skälvum Trulsg. 4^2
J. G. Arvidson " Sonnabol 1^1 samt arrendator
Husaby St. Gategården 3^2
C. A. Johansson " Flyhov 1^1
Oscar Claesson " Husaby St. Gategården 3^2
Anders Eliason " Göttorps Lars Bengtsg. 1^3
Adolf Andersson " Öja 1^4
G. F. Persson " " 1^3

Axel Karlsson äg. Öja 1^2 och Göttorps Lars Bengtsg. 1^4
Karl Gustafsson " Göttorps Lars Bengtsg. 1^2
A. E. Larsson " " " " 1^5
Valentin Jansson " tillsammans med Systern Gina Johansson Göttorps Olof Jonsgården 3^4

Av övriga sakägare:

Kontraktsprosten J. Östergren såsom konsistorieombud enl. förordnande bil. D.

Ida Karlssons sterbh. äg. Husaby. Bengtsgården 8^1 genom delägaren Oscar Claesson (övriga sterbhusdelägare: C. F. Karlsson, Erik Claesson, Aug. och Anna Claesson) enl. fullmakt bil. E^{I}

Ida B. Sandbergs sterbhus äg. Husaby Nils Bengtsg. 2^2 genom delägaren ~~Hugo~~ Sandberg (övriga delägare: Åke och Hulda och August Sandberg) ~~genom~~ enl fullmakt bil. E^{II}

A. Olsson äg. Husaby Nils Bengtsg. 2^3

J. Almgren såsom ombud för Emilia Almgren (enl. fullmakt bil. E^{III}) och förmyndare för Aug. J. Karlsson (förmyndarskapsprotokoll av den 30.12.1924 företeddes) vilka gemensamt äga Bäck 1^2

Anders Karlsson arrenderar Husaby Prästebolet 1^1
J. Karlsson äg. Husaby Gategården 5^1
A. Isaksson äg. södra delen av ett numera skiftat förut samfällt område till Husaby skifteslag som tillagts Bäck 1^3
Emil Jakobsson arr. Husaby Kvarngården 7^1
A. Karlsson äg. " St. Gategården 3^4
Nils Andersson " Göttorps Kvarngården 2^6
Sigfrid Stark " " " 2^5
J. A. Svensson " Skälvum Rattaregården 1^4 och 1^5
L. Jansson " " " 1^6
Södra Kinnekulles Järnväg genom Banmästare F. A. Svantesson enl. fullmakt bil. E^{IV}

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmännen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga F.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen upprättade plankartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen därifrån.

§ 4

Sökandena att förrättningen yrkade på ifrågavarande avlopps utvidgning och fördjupning så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

§ 5.

H. Sandberg yrkade ~~dessutom~~ att det snett över hans mark gående avloppet skulle flyttas och dragas dels utmed järnvägen och dels i gräns mellan hans mark och Bäck 1²

§ 6

H. Sandberg, Emil Jakobsson, ~~L. Johansson~~ L. Jansson, J. A. Svensson och J. W. Carlsson förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att jämväl deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup. L. Jansson och J. A. Svensson yrkade dock endast på så stor fördjupning av avloppet, att deras lägst liggande mark bleve säkerställd mot översvämning. L. Jansson yrkade dessutom att avloppet över hans mark skulle i möjligaste mån rätas. Yrkandena bekräftades skriftligen, bil. G.

§ 7

Konsistoriiombudet framhöll, att diket över kyrkoherdeboställets marken vore så grunt att betesdjuren utan svårighet kunde passera detsamma, och yrkade därför att torrläggningsföretaget skulle ombesörja nödig överfart över det fördjupade diket.

A. E. Larsson framhöll, att han hade vadställe vid 23+40, varför han yrkade på körbro över det fördjupade avloppet.

§ 8

Banmästare Svantesson yrkade att Södra Kinnekulles Järnväg ej skulle åläggas större kostnader för genomlopp genom banvallen än som på grund av gällande lag vore ofrånkomligt. Till förbilligande av genomloppet yrkade han, att förefintlig trumma skulle bibehållas för flodvatten och kompletteras med rörtrumma på erforderligt djup vid sidan därom för medelvatten.

§ 9

Det upplystes att trumman genom allmän väg vid S 2+10 var nyligen ombyggd och samtidigt tillräcklig för ovanför liggande marks torrläggning.

Övriga genomlopp genom allmän väg voro äldre och det var ej med säkerhet känt, huruvida de från grunden ombyggts efter år 1880. De ansågos båda ~~befunna för~~ i bristfälligt skick i så måtto, att de ofta blevo sönderskurna av vattnet och måste repareras. Bron vid 11+10 ~~torde~~ dessutom ~~vara~~ ha för smal vägbanebredd. Sökanden yrkade att ~~vägstyrelsen~~ Kinne fjärdings härads vägstyrelse skulle åläggas deltagningsskyldighet i kostnaden i den mån de nya överfarterna bleve för vägen bättre och mindre dyra i underhåll.

§ 10

J. Almgren bestred ~~avi~~ bifall till A. Sandbergs till synprotokollets § 5 gjorda yrkande.

§ 11

Som intet vidare fanns att till protokollet antecknas, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan den för kostnadernas fördelning erforderliga jorduppskattningen av synenämnden verkställts och förslag till dikningen uppsättats, nytt sammanträde komme att hållas å samma ställe som dagens torsdagen den 16 maj 1929 klockan 15 och komma nya ytterligare underrättelser därom att tillställas sakägarna.

6.

Ort och tid som ovan
I tjänsten

Biträdande gode Män:

Lantbr. Hambäck. tel. Lundsbrunn 50 åker med nästa gång
Johan Johansson Blomberg 9 a
möter i Prästgården vid Gradningen

Vägst. ordförande C. Hellberg Övedal
tel. Lidköping 23 Vinninga

Obs! Aug. Sandberg skall underteckna fullmakt.

Den 16 maj 1929 i Husaby folkskola

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Kontraktsprosten J. Östergren såsom konsistorieombud enl. förordnande bil. D.

J. G. Arvidsson
C. A. Johansson
Oskar Claesson
~~J. G. Arvidsson~~
J. Sandberg
A. Olsson
J. Ahngren
J. Carlsson
Emil Jakobsson
Adolf Svensson
Axel Carlsson
Gustaf Persson
A. R. Carlsson
T. Svärd
A. E. Larsson
Karl Gustafsson
J. Eliasson
Valentin Jansson

Herman Klasson
J. A. Svensson
Kinnefjärdings härads vägstyrelse genom vice ordföranden J. A. Söderlund.
Anders Eliasson

§ 12.

Förelades det sedan förra sammanträdet uppsättade förslaget till de vattenskadade markernas torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 13

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga M.

§ 14

Kinnefjärdings härads vägstyrelse bestred riktigheten av synemännens tolkning av 7 kap. 8 § vattenlagen, varigenom vägstyrelsen ålagts ensam bekosta ombyggnaden av den s. k. Öja-bron för allm. vägen Husaby-Skälvum.

§ 15.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Josef Eliasson Kärrgården Husaby.

§ 16

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den uppsättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 17

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Sven Hallin

Biträdande gode män:
Lantbr. Wambäck. Johan Johansson

Bilaga S. I 9.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Göttorp Kärrgården m. fl. hemman i Husaby och Skälvums soc~~ken~~nar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i Husaby kommunalrum torsdagen den 31 jan. 1929 klockan 11 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: I Husaby socken: Sonnabol 1^{1}; Flyhov 1^{1}; Bäck 1^{2}; Prästbolet 1^{1}; Tuvehagen 1^{2}; Öja 1^{2-4}; Husaby Bissgården 8^{1}, Nils Bengtsgården 2^{2} och 2^{3}, Gategården 3^{2}, 3^{4} och 5^{1} samt Kvarnegården 1^{5}; Göttorp Lars Bengtsgården 1^{2-5}, Kärregården 2^{2-6} och Olov-Jonsgården 3^{4}. I Skälvums socken: Skälvum Rättaregården 1^{4-6} och Trulsgården 4^{2}.

Skara den 7 januari 1929.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Skälvums sockens kyrka den 13 Januari 1929 betygas:

s. Tegmark.

vice pastor.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen. varder till mig återsänd.

SKARA den 7 jan. 1929

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

10.
II

Bilaga A.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Göttorp Kärrgården m. fl. hemman i Husaby och Skälvums sock~~en~~nar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i Husaby kommunalrum

tors-dagen den 31 jan. 1929 klockan 11

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: I Husaby socken: Sonnabol 1^{1}; Flyhov 1^{1}; Bäck 1^{2}; Prästbolet 1^{1}; Tuvehagen 1^{2}; Öja 1^{2-4}; Husaby Bissgården 8^{1}, Nils Bengtsgården 2^{2} och 2^{3}, Gatsgården 3^{2}, 3^{4} och 5^{1} samt Kvarnegården 1^{5}; Göttorp Lars Bengtsgården 1^{2-5}, Kärregården 2^{2-6} och Olov-Jonsgården 3^{4}.

I Skälvums socken: Skälvum Rättaregården 1^{4-6} och Trulsgården 4^{2}.

Skara den 7 januari 1929.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Husaby sockens kyrka den 20 Januari 1939 betygas:

Sven Tegmark.
vice pastor.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 7 jan 199

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

11

Bil. B.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Göttorp Kärrgården m. fl. hemman i Husaby och Skälvums socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i **Husaby kommunalrum** Torsdagen den 31 Jan. 1929 kl. 11 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Husaby socken: Sonnabol 1^1, Flyhov 1^1, Bäck 1^2, Prästbolet 1^1, Tuvehagen 1^2, Öja 1^{2-4}, Husaby Bissgården 8^1, Nils Bengtsgården 2^2 och 2^3. Gategården 3^2, 3^4 o. 5^1 samt Kvarnegården 1^5, Göttorp Lars Bengtsgården 1^{2-5}, Kärregården 2^{2-6} och Olov-Jonsgården 3^4.

I Skälvums socken: Skälvum Rättaregården 1^{4-6} och Trulsgården 4^2.

Skara den 7 Januari 1929.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen den 11 januari 1929 bestyrkes
I tjänsten:

Sven Hallin

Bilaga E.

Förteckning

över underrättelser rörande synförrättnings-sammanträde i Husaby kommunalrum torsdagen den 31 jan 1929 kl. 11, angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sättorp Kärrgården m. fl. hemman i Husaby och Skålunds socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1. J. G. Arvidsson Sunnabol Husaby
2 C. A. Johansson Flyhof –
3 Bröderna Claesson Husaby Bissg. –
4 arr. J. G. Arvidsson – Gateg. –
5 J. Sandberg – Nils Bengtsg. –
6 A. Olsson – – – –
7 J. Almgren adr. lantbr. Söderpalm Källby
8 arr. Anders Carlsson Prästebolet Husaby
9 J. Carlsson Husaby Gateg. –
10 A. Isaksson Bäckstorp –
11 arr. Emil Jakobsson samf. l. Karteg. –
12 T. Svärd Tuvehagen –
13 Adolf Andersson Öja –
14 Axel Carlsson – –
15 Gustaf Persson – –
16 Oskar Klasson Husaby Gateg. –
17 A. L. Carlsson Gateg. –
18 A. Klasson Husaby Qvarneg. Gårdhem –
19 A. E. Larsson Sättorp Lass Bengtsg. –
20. Karl Gustafsson – – – –
21 Anders Eliasson – – – –
22 J. Eliasson – Kärrgården –
23 Konrad Johansson – – –
24 Nils Andersson – – –

25	Sigfrid Stark	Göttorp Härsg.	Husaby
26	Valentin Jansson	~ Olof Jonsg.	~
27	Gina Johansson	~ ~ ~	~
28	Herman Klasson	Skålvum Trulsg.	~
29	J. A. Svensson	~ Rättareg.	~
30	L. Jansson	~ ~	~
31	Konungens Befalln.havande		Mariestad
32	Verkställande Direkt. för Järnv. A.-B. Kinne-Kleva,		Kleva
33	Vägstyrelsens Ordf. Godsägare Hellberg		Öredal, Lidköping

Skara den 11 januari 1929.
I tjänsten.
Sven Halmi

Bil. D 14.

Herr Kontraktsprosten m.m. H. Östergren.

Sedan anmält blivit, att sammanträde för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Göttorp, Kärrgården m.fl. hemman i Husaby och Skjelfvums socknar, varav beröres jämväl ecklesiastika lönebeställena Prästbolet och Husaby Kartegården, båda i Husaby, utsatts att äga rum i Husaby kommunalrum torsdagen den 31 innevarande januari kl. 11 f.m. förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ifrågavarande sammanträde som ock under ärendets fortgång såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka nämnda båda boställens rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 23 januari 1929.

Hj. Danell

2
A. G. Törnquist P. T. Ahlman.

S. E. Melander R. Larsson

C. G. Wallenberg.

15.

Bil. E^I.

Fullmakt

för Oskar Claesson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Göttorps Stångården m. fl. hemman i Husaby o. Skalunda socknar och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån och bidrag av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Husaby Bergården den 31 jan. 1929

Claes Carlsson
Eric Classon

August Claesson
Anna Claesson

Bevittnas:

S Höijer G Andersson

VÄSTGÖTATRYCKERIET
HAGERSONN & STENBÄCK
SKARA
1927

16.

Bil. E II

Fullmakt

för Helgi Sandberg *eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande* Göttorps Kärrgården *m. fl. hemman i* Husaby och Skälvums *sock*nar *och* Skaraborgs *län föra* vår *talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån och bidrag av statsmedel till .... andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.*

Öns Bengtsgården *den* 31 Jan - *19*29

Hulda Sandberg. Åke Sandberg.

Bevittnas:

T. Martinsson J. Kullman

VÄSTGÖTATRYCKERIET
HAGERSONN & STENBÄCK
SKARA
1927

Bil. E III 17.

Fullmakt

för min man, J. E. Almgren att vid af statens landtbruksingeniör utsatt förrättning enl. vattenlagen inom Thesaby socken, föra min talan och min rätt bevaka, att träffa aftal, underskrifva förening samt i öfrigt vidtaga alla de åtgärder han finner af behofvet påkallade och godkänner jag i allt det ombudet lagligen gör och låter.

Lille Höjen, Källby den 28 jan. 1929.

Emelia Almgren.
Egare af 1/12 mtl. af Bäck 1².

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

J. A. Johansson   Amanda Roos.

Bil. E IV 18.

Fullmakt

för banmästare F.A.Svantesson att vid syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Göttorp Kärrgården m.fl. hemman inom Husaby och självums socknar, vara Järnvägens ombud vid sammanträdet den 31 dennes.

Lidköping den 21 januari 1929.

för Södra Kinnekulles järnväg

W. Lundmarker

Bevittnas

O. Kärstring Ludv. Karlsson,

102/1928

19.

D.& V.D N:o 68-127

1927.

Bil. F.

KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I SKARABORGS LÄN

Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 25 november *192*7.

På länsstyrelsens vägnar:

KR. 1 STÄMPEL EN KRONA 1 KR.
SKARABORGS 25.NOV.1927 LANDSKANSLI

KR. 2 STÄMPEL TVÅ KRONOR 2 KR.
SKARABORGS 25.NOV.1927 LANDSKANSLI

KR. 2 STÄMPEL TVÅ KRONOR 2 KR.
SKARABORGS 25.NOV.1927 LANDSKANSLI

Stämpel Fem kronor.

7.10 bet.

D. 5 W. d. Nr 68–127.

1927.

20.

SKARABORGS LÄNS
24 NOV. 1927
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Husaby, Öja-Skälrum. Götorp i Husaby pastorat ~~socken~~ av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Götene

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Nämndeman J. Eliasson

adress Kånge Götorp pr Husaby
tel. Götene 35 a

Husaby den 21 November 1927

J. Eliasson

Samtliga sökande

Herman J. Larsson	Trulsags Skjelfrum
J. G. Arvidson	Sannebo. Husaby.
E. A. Johansson	Flyhof Husaby
Oscar Claesson	Bisg. Husaby
Anders Eliasson	Göttorp Husaby
Adolf Andersson	Öja Husaby
G. F. Persson	Öja Husaby
Axel Karlsson	Öja Husaby

Vänd!

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Samtliga sökande

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
1/4 mt Lars Bengtsgd Göttorp	Karl Gustafsson
1/2 mt Kärrgården	Konrad Johansson
1/8 mt. Lars Bengtsgd.	A E Larsson
1/4 mt Olof-Jansgd d:o	Valentin Jansson Tina Johansson
Husaby Prestgård	Eklesiastik boställen
" Kartegården	d:o " "
1/4 mtl Turehagen Husaby	T. Svärd
1/4 " Bäck "	J. Almgren
1/4 " Bäck "	Sandbärg
1/2 " Gateg. "	Karlsson m.flera.
Rättaregården	Svensson

Ej söka

[illegible]
Turehagen

22.

Bil. G.^{I}

Undertecknad förenar sig härmed med sökandena till den synefförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Husaby, Eja-Skelrum, Göttorp i Husaby pastorat av Skaraborgs län, dock yrkar jag på företagets utsträckning, så att även min tillhörig mark må kunna torrläggas till 1/2 meters djup.

Husaby Bergsgården den 17/11 1928

A. Sandberg.

Egenhändig namnteckning bevittnas:

F. Martinsson Axel Larsson

Förestående förening biträdes till alla delar i fråga om oss tillhöriga mark
Husaby den 31 Jan. 1929.

Emil Jakobsson
ers. av Kartog. 7'

L. Jansson
Rättareg. 16

J. A. Svensson
Rättareg. 14–5

J. W. Carlsson
Gateg. 5'

Förestående egenhändiga namnteckningar bestyrkas:

Axel Hallin.

Lantbr. Hambäck. Johan Johansson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga H.

Beskrivnings- och värderingslängd.

24.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Husaby socken					
Tannabol	1¹		1/2		J. G. Arvidsson
				1	äng
				2	"
				3	åker
				4	äng
				5	"
				6	åker
					Summa
Husaby Gategården	3²		1/6		äg. Oscar Claesson arr. J. C. Arvidsson
				7	åker
				8	"
				9	"
					Summa
Husaby Nils Bengtsg.	2²		1/4		Ida B. Sandbergs sth.
				10	åker
				11	äng
				12	åker
				13	"
				60	"
					Summa
Bäck	1²		1/6		J. Almgren
				14	åker
				15	äng
				16	äng
				23	åker
					Summa

m. vattenstånd

på högsta

med. [illegible]

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	- Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						medhöjd										
			2 16		9.30	10.15	0.85	550	88	-	900	144	-	350	56	-
			15		9.35	10.10	0.75	500	75	-	〃	135	-	400	60	-
1	05				8.80	9.85	1.05	700	735	-	〃	945	-	200	210	-
			16		8.90	9.75	0.85	550	88	-	〃	144	-	350	56	-
			85		8.30	9.05	0.75	500	425	-	〃	765	-	400	340	-
	60				8.10	9.05	0.95	600	360	-	〃	540	-	300	180	-
1	65	1	32						1771	-		2673	-		902	-
	k	2.97 3.02														
	22				7.60	8.75	1.15	750	165	-	900	198	-	150	33	-
	30				7.65	8.50	0.85	550	165	-	〃	270	-	350	105	-
	71				7.65	8.60	0.95	600	426	-	〃	639	-	300	213	-
1	23								756	-		1107	-		351	-
	s = k =	1.33 1.33														
	2 49				7.60	8.40	0.80	550	269	50	900	441	-	350	171	50
			25		7.60	8.50	0.90	600	150	-	〃	225	-	300	75	-
	22				7.55	8.25	0.70	500	110	-	〃	198	-	400	88	-
	96				7.55	8.25	0.70	〃	480	-	〃	864	-	〃	384	-
	85				6.80	7.90	1.10	650	552	50	〃	765	-	250	212	50
2	52	16	25						1562	-		2493	-		931	-
s –		s – 2.16 k – 2.18														
1	20				7.50	8.20	0.70	500	600	-	900	1080	-	400	480	-
		1	00		7.50	8.20	0.70	400	400	-	800	800	-	400	400	-
			36		7.65	8.80	1.15	750	270	-	900	324	-	150	54	-
	23				7.40	8.60	1.20	800	184	-	900	207	-	100	23	-
1	43	1	36						1454	-		2411	-		957	-
	45 1 31 3 01	s = 3.01 k = 3.03														

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bäck	1^2		1/6		T. Svärd, Turehagen
				17	äng
					Summa
Bäck	1^3		1/12		A. Isaksson, Bäckstorp
				18	äng
					Summa
Husaby Qvarng.	1^5		ars.		A. Klasson
				19	äng
					Summa
Turehagen	1^2		1/4		T. Svärd
				20	äng
					Summa
Husaby Gategården	5^1		1/2		J. Karlsson.
				21	äng
				22	"
					Summa
Husaby Bispgården	8^1		1		Ida Karlssons sterbhus.
				24	åker
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			08		7.50	8.30	0.80	500	40	-	800	64	-	300	24	-
			08						40	-		64	-		24	-
												x				
			03		7.55	8.40	0.85	500	15	-	800	24	-	300	9	-
			03						15	-		24	-		9	=
												+				
					7.50	8.50	13	—			—			—		
							13									
		1	37		7.45	8.10	0.65	400	548	-	800	1096	-	400	548	-
		1	37						548	-		1096	-		548	-
												x				
		1	01		7.70	8.05	0.65	400	404	-	800	808	-	400	404	-
			55		7.70	8.10	0.70	〃	220	-	〃	440	-	〃	220	-
		1	56						624	-		1248	-		624	-
		s		s 1.52 K = 1.58												
	65				7.30	8.10	0.80	550	357	50	900	585	-	350	227	50
2	05				7.20	7.75	0.55	350	717	50	〃	1845	-	550	1127	50
1	54				7.20	7.55	0.35	200	308	-	〃	1386	-	700	1078	-
1	27				7.20	7.80	0.60	350	444	50	〃	1143	-	550	698	50
1	99				7.15	7.65	0.50	300	597	-	〃	1791	-	600	1194	-
	77				7.15	7.55	0.40	200	154	-	〃	693	-	700	539	-
2	10				7.20	7.45	0.25	150	315	-	800	1680	-	650	1365	-
	77				7.20	7.80	0.60	350	269	50	900	693	-	550	423	50
11	14								3163	-		9816	-		6653	-
		s 11.86 K = 1.28										x				

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Prästebolet	1^1		1		ecklesiastikt boställe, arr. Anker Karlsson
				32	äng
				33	〃
				34	åker
					Summa
Flyhof	1^1		1		C. A. Johansson
				35	äng
				36	〃
				37	〃
				38	åker
				39	〃
				39a	
				40	äng
				41	〃
				42	〃
				43	〃
				44	åker
				45	〃
				46	äng
				47	〃
				48	åker
				123	〃
					Summa
Öja	1^2		1/3		Axel Karlsson
				52	åker
				53	äng
				54	åker
				55	〃
					Överföres

7.80

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						med. höjd.	hul.									
			67		7.30	7.75	0.45	250	167	50	800	536	-	550	368	50
		4.	28		7.30	7.40	0.10	50	214	-	~	3424	-	750	3210	-
	29				7.50	8.20	0.70	500	145	-	900	261	-	400	116	-
	29	4	95						526	50		4221	-		3694	50
		s = 5.28 k = 5.25														
			56		7.80	8.40	0.60	350	196	-	800	448	-	450	252	-
		1	10		7.60	8.00	0.40	150	165	-	~	880	-	650	715	-
			44		7.60	7.90	0.30	100	44	-	~	352	-	700	308	-
	20				8.10	9.00	0.90	600	120	-	900	180	-	300	60	-
	15				8.30	9.30 8.30	1.0 07	650 —	97	50	~ —	135	-	250 —	37	50
						9.70	06	—			—			—		
						9.70	0.3	—			—			—		
			55		7.85	8.90	1.05	600	330	-	800	440	-	200	110	-
			88		7.80	8.50	0.70	400	352	-	~	704	-	400	352	-
	30				7.58	8.25	0.70	450	135	-	900	270	-	450	135	-
1	84				7.50	7.90	0.40	250	460	-	~	1656	-	650	1196	-
		1	00		7.40	7.65	0.25	100	100	-	800	800	-	700	700	-
			34		7.35	7.55	0.20	100	34	-	~	272	-	700	238	-
3.48	87				7.50	7.75	0.25	150	130	50	900	783	-	750	652	50
	39				6.75	7.85	1.0	300	117	-	400	156	-	100	39	=
3	75	4	87				16		2281	-		7076	-		4795	-
		8.70 = 8.65 4														
	79				7.65	8.15	0.50	300	237	-	900	711	-	600	474	-
		1	00		7.45	7.65	0.20	100	100	-	800	800	-	700	700	-
	30				7.45	8.05	0.60	350	105	-	900	270	-	550	165	-
	74				7.40	8.15	0.75	350	259	-	~	666	-	550	407	-
1	83	1	00						701	-		2447	-		1746	-
		3 2.86 k 2.85														

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
Öjä				56	åker
				57	"
				58	"
				59	"
					Summa
Husaby Nils Bengtsg.	2³		1/5		A. Olsson
				61	åker
				62	"
				63	"
					Summa
Husaby Gategården	3⁴		1/6		A. Karlsson
				64	åker
				65	"
					Summa
Husaby Kartegården	1		1/2		Eklesiastikt Boställe, arr. Emil Jakobsson
				66a	åker
				66b	"
				66c	"
					Summa
Öjä	1³		1/3		Gustaf Persson
				67	åker
				68	"
				69	"
				70a 70b	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	83	1	00						701	-		2447	-		1746	-
	54				7.20	8.00	0.80	500	270	-	900	486	-	400	216	-
	25				7.10	7.55	0.45	250	62	50	〃	225	-	650	162	50
	61				7.00	7.85	0.85	500	305	-	〃	549	.	400	244	-
	83				7.10	7.50	0.40	250	207	50	〃	747	.	650	539	50
4	06	1	00						1546	-		4454	-		2908	-
2	23	S 2	30													
		2	27													
	36				6.80	7.95	1.15	700	182	.	900	234	-	200	52	-
	21				6.80	7.50	0.70	450	94	50	〃	189	-	450	94	50
	42				6.80	7.75	0.95	600	252	-	〃	378	.	300	126	-
	89								528	50		801	-		272	50
		s.0.90														
	30				6.85	7.90	1.05	700	210		900	270	-	200	60	-
	69				6.70	7.70	1.00	650	448	50	〃	621	-	250	172	50
	99	5=							658	50		891	-		232	50
		S 1.00 K 1.00														
	28				6.60	7.25	0.65	350	98	-	700	196	-	350	98	-
	82				6.60	7.60	1.00	500	410	-	〃	574	-	200	164	-
2	20				6.65	7.30	0.65	450	990	-	900	1980	-	450	990	-
3	30								1498	-		2750	-		1252	-
		S 3.30 K 3.30														
	33				6.60	7.05	0.45	250	82	50	900	297	.	650	214	50
	40				6.60	7.25	0.65	450	180	-	〃	360	.	450	180	-
	48				6.60	7.40	0.80	550	264	-	〃	432	-	350	168	-
	85				7.55	7.45	0.90	550	467	50	〃	765	-	350	297	50
	70				7.50	7.50	1.00	650	455	-	〃	630	-	250	175	-
2	76								1449	00		2484	-		1035	-
		1.55														

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Öjå				71	åker
				72	"
				73	"
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
				78	"
				79	"
				80	"
				81	"
				82	"
				83	"
				84	"
				85	"
					Summa
Öjå	14		1/3		Adolf Andersson
				86	åker
				87	"
				88	"
				89	"
				90	"
				91	"
				92	"
				93	"
				94	"
				95	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	76								1449	-		2484	-		1035	-
	49				6.60	7.80	1.20	800	392	-	900	441	-	100	49	-
	82				6.60	7.60	1.00	650	533	-	~	738	-	250	205	-
	15				6.70	7.50	0.80	550	82	50	~	135	-	350	52	50
	27				6.80	7.45	0.65	350	94	50	~	243	-	550	148	50
	60				6.90	7.50	0.60	300	180	-	~	540	-	600	360	-
	50				6.95	7.70	0.75	450	225	-	~	450	-	450	225	-
	22				6.90	8.00	1.10	700	154	-	~	198	-	200	44	-
	60				6.90	7.60	0.70	400	240	-	~	540	-	500	300	-
	28				6.90	8.10	1.20	800	224	-	~	252	-	100	28	-
	21				6.80	7.90	1.10	650	136	50	~	189	-	250	52	50
					6.70	8.20	14	—			—			—		
					6.70	8.10	10	—			—			—		
	32				6.65	7.55	0.90	600	192	-	900	288	-	300	96	-
	14				6.60	7.40	0.80	550	77	-	~	126	-	350	49	-
	45				6.60	7.60	1.00	650	292	50	~	405	-	250	112	50
7	81						24		4272	-		7029	-		2757	-
		S = 8.55 K = 8.45														
1	56				6.50	7.45	0.95	600	936	-	900	1404	-	300	468	-
	28				6.40	7.40	1.00	~	168	-	800	224	-	200	56	-
	32				6.40	6.95	0.55	300	96	-	900	288	-	600	192	-
1	73				6.50	6.90	0.40	200	346	-	~	1557	-	700	1211	-
	10				6.40	6.95	0.55	300	30	-	~	90	-	600	60	-
	35				6.40	7.20	0.80	550	192	50	~	315	-	350	122	50
	52				6.40	6.90	0.50	250	130	-	~	468	-	650	338	-
	50				6.25	6.95	0.70	450	225	-	~	450	-	450	225	-
1	44				6.25	7.10	0.85	500	720	-	~	1296	-	400	576	-
	19				6.40	7.30	0.90	600	114	-	~	171	-	300	57	-
6	99								2957	50		6263	-		3305	50

34

8.82
.28
9.10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Öjå				96	åker
				97	"
					Summa
Göttorp Lars Bengtsg	15		1/6		A. E. Larsson
				98	åker
				99	"
					Summa
Göttorp Lars Bengtsg	14		1/6		Axel Karlsson, Öjå
				100	åker
				101	"
					Summa
Göttorp Lars Bengtsg	13		1/4		Anders Eliasson
				102	åker
				103	"
				104	"
				105	"
					Summa
Göttorp Lars Bengtsg.	12		1/4		Karl Gustafsson
				106	åker
				107	"
				108	"
				109	"
				110	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	99								2957	50		6263	-		3305	50
1	46				6.10	7.05	0.95	600	876	-	900	1314	-	300	438	-
	30				6.15	6.90	0.75	500	150	-	~	270	-	400	120	-
8	75								3983	50		7847	-		3863	50
		s = 9.00 K = 9.10														
	45				5.90	7.05	1.15	750	337	50	900	405	-	150	67	50
	22				5.90	7.05	1.15	650	143	-	800	176	-	150	33	-
	67								480	50		581	-		100	50
	48				6.00	6.95	0.95	600	288	-	900	432	-	300	144	-
	53				6.00	7.00	1.00	650	344	50	~	477	-	250	132	50
1	01								632	50		909	-		276	50
		s = 1.98 k = 2.00														
	55				6.10	7.30	1.20	800	440	-	900	495	-	100	55	-
1	15				6.30	7.30	1.00	650	747	50	~	1035	-	250	287	50
	79				6.30	7.40	1.10	700	553	-	~	711	-	200	158	-
	40				6.30	7.45	1.15	750	300	.	800	320	-	50	20	-
2	89								2040	50		2561	-		520	50
		s = 2.75 k = 2.95														
	30				6.40	7.15	0.75	450	135	-	800	240	-	350	105	-
	73				6.35	7.25	0.90	550	401	50	~	584	-	250	182	50
	16				6.30	7.05	0.75	500	80	-	900	144	-	400	64	-
1	56				6.30	7.05	0.75	~	780	-	~	1404	-	~	624	-
	22				6.35	7.15	0.80	550	121	-	~	198	-	350	77	-
2	97								1517	50		2570	-		1052	50
		s = 3.04 k = 3.02														

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Göttorp Olof Jönsg.	3^{4}		1/4		Valentin Jansson o. Gina Johansson
				111	åker
				112	"
				113	"
				114	"
				115	"
				116	"
				117	"
				118	"
					Summa
Göttorp Kärregården	2^{2}		1/3		Josef Eliasson
				119	åker
				120	"
				58	"
				51	"
					Summa
Göttorp Kärregården	2^{3}		1/3		Konrad Johansson
				121	åker
				122	"
				49	"
					Summa
Göttorp Kärregården	2^{6}		1/6		Nils Andersson
				124	åker
				125	"
				126	"
				127	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	28				6.70	7.60	1.20	700	196	-	800	224	-	100	28	-
	17				6.40	7.60	1.20	〃	119	-	〃	136	-	〃	17	-
	68				6.70	7.15	0.75	500	340	-	900	612	-	400	272	-
	14				6.75	7.15	0.70	450	63	-	〃	126	-	450	63	-
	10				6.45	7.40	0.95	550	55	-	800	80	-	250	25	-
	02				6.50	7.50	1.00	600	12	-	〃	16	-	200	4	-
	04				6.50	7.50	1.00	〃	24	-	〃	32	-	〃	8	-
	26			34	6.50	7.50	1.00	650	169	-	900	234	-	250	65	-
1	69								978	-		1460	-		482	-
		s	1.70													
		s	1.68													
1	14				6.60	7.20	0.60	350	399	-	900	1026	-	550	627	-
	45				6.60	7.50	0.90	600	270	-	〃	405	-	300	135	-
	10				7.65	8.50	0.85	550	55	-	〃	90	-	350	35	-
	11				7.65	8.50	0.85	〃	60	50	〃	99	-	〃	38	50
1	80								784	50		1620	-		835	50
	44				6.60	7.45	0.85	550	242	-	900	396	-	350	154	-
2	06				6.60	7.40	0.80	450	927	-	〃	1854	-	450	927	-
	24				7.55	8.70	0.85	550	132	-	〃	216	-	350	84	-
2	74								1301	-		2466	-		1165	-
			k = 2.50													
0	97				6.90	7.50	0.60	400	388	-	900	873	-	500	485	-
	39				6.90	7.60	0.70	450	175	50	〃	351	-	450	175	50
	10				6.95	7.70	0.75	500	50	-	〃	90	-	400	40	-
1	10				6.95	7.65	0.70	450	495	-	〃	990	-	450	495	-
2	56								1108	50		2304	-		1195	50
		s	2.62													
		k	2.65													

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Göttorp Kärregården	2⁵		1/6		Sigfrid Starke
				128	åker
				129	"
					Summa
Skälrums socken					
Skälfrum Trulseg.	42		5/16		Herman Klasson
				130a	åker
				130b	"
				131	"
				132	"
				133	"
				134	"
				135	"
				136	"
				137	"
				138	"
					Summa
Skälfrum Rättareg.	1⁴		1/4		J. A. Svensson
				139	åker
				140	"
				141	"
				142	"
				143	"
					Summa
Skälrum Rättareg.	1⁵		1/16		J. A. Svensson
				144	åker
				145	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16				6.80	7.70	0.90	250	40	–	400	64	–	150	24	–
	05				〃	7.80	1.00	300	15	–	~	20	–	100	5	–
	21								55	–		84	–		29	–
2	40				6.50	6.90	0.40	200	480	–	900	2160	–	700	1680	–
	27				6.50	7.35	0.85	450	121	50	700	189	–	250	67	50
	32				6.60	7.15	0.55	350	112	–	900	288	–	550	176	–
	92				6.55	7.00	0.45	250	230	–	~	828	–	650	598	–
	18				6.65	7.50	0.90	600	108	–	~	162	–	300	54	–
	42				6.60	7.70	1.10	700	294	–	~	378	–	200	84	–
	91				6.55	7.20	0.65	400	364	–	~	819	–	500	455	–
	45				6.55	7.10	0.55	350	157	50	~	405	–	550	247	50
1	02				6.50	6.80	0.70	350	357	–	~	918	–	550	561	–
	95				6.50	7.25	0.75	450	427	50	~	855	–	450	427	50
7	84								2651	50		7002	–		4350	50
		s. 7.90 r. 7.95														
	07				5.70	7.00	1.20	750	52	50	800	56	–	50	3	50
	05				5.70	6.90	1.20	600	30	–	~	40	–	200	10	–
	19				5.40	6.10	0.70	350	66	50	~	152	–	450	85	50
	13				5.45	6.45	1.00	550	71	50	~	104	–	250	32	50
	14				6.25	6.10	0.85	450	63	–	~	112	–	350	49	–
	58								283	50		464	–		180	50
	36				5.20	6.30	1.10	600	216	–	800	288	–	200	72	–
	40				5.20	6.20	$1.\overset{20}{00}$	550	220	–	~	320	–	250	100	–
	76								436	–		608	–		172	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				146	åker
				147	"
				148	"
					Summa
Skålfvens Rättareg.	1⁶		1/8		L. Jansson
				149	äng
				150	"
				151	"
				152	"
				153	"
				154	"
					Summa
Sammandrag					
Husaby socken					
Sonnvaleol	1¹		1/2	1-6	J. G. Arvidsson
Husaby Gateg.	3²		1/6	7-9	äg Oscar Classon arr. J. G. Arvidsson
Husaby Nils Bengtsg.	2²		1/4	10-13, 60	Ida B. Sandbergs sth.
Bäck	1²		1/6	14-16, 23	J. Almgren
Bäck	1²		1/6	17	T. Svärd, Turehagen
"	1³		1/12	18	A. Isaksson, Bäckstorp
Husaby Qvarneg.	1⁵		avs.	19	A. Klasson
Turehagen	1²		1/4	20	T. Svärd
Husaby Gateg.	5¹		1/2	21-22	J. W. Karlsson
Husaby Bispg.	8¹		1	24-31	Ida Karlssons sth.
Prästebolet	1¹		1	32-34	ecklesiastikt bost. arr. Anders Karlsson
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	76								436	-		608	-		172	-
	04				5.20	5.90	0.60	350	14	-	500	20	-	150	6	-
	17				5.05	6.15	1.10	650	110	50	700	119	-	50	8	50
	07				4.05	5.65	0.60	250	17	50	500	35	-	250	17	50
1	04				20cm. torvlager.				578	-		782	.		204	-
			13		4.90	5.50	0.60	200	26	-	450	58	50	250	32	50
			15		4.90	5.90	0.90	500	75	-	650	97	50	150	22	50
			16		4.80	5.45	0.65	300	48	-	450	72	-	150	24	-
			21		4.85	5.85	0.90	500	105	-	650	136	50	150	31	50
					4.70	5.35	22	—			—			—		
					4.70	5.30	20	—			—			—		
			65				42		254	-		364	50		110	50
1	65	1	32						1771	-		2673	-		902	-
1	23								756	-		1107	-		351	-
2	52		25						1562	-		2493	-		931	-
1	43	1	36						1454	-		2411	-		957	-
			08						40	-		64	-		24	-
			03						15	-		24	-		9	-
							13									
		1	37						548	-		1096	-		548	-
		1	56						624	-		1248	-		624	
11	14								3163	-		9816	-		6653	-
	29	4	95						526	50		4221	-		3694	50
18	26	10	92				13		10459	50		25153	-		14693	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
Flyhof	1^1		1	35-48,123	C. A. Johansson
Öja	1^2		1/3	52-59	Axel Karlsson
Hunaby Nils Bengtsg.	2^3		1/5	61-63	A. Olsson
" Gatsg.	3^4		1/6	64-65	A. Karlsson
" Kartsg.	7^1		1/2	66a-^{b}c	Eckl. boställe, arr. Emil Jakobsson
Öja	1^3		1/3	67-85	Gustaf Persson
"	1^4		1/3	86-97	Adolf Andersson
Göttorp Lars Bengtsg.	1^5		1/6	98-99	A. E. Larsson
" " "	1^4		1/6	100-101	Axel Karlsson, Öja
" " "	1^3		1/4	102-105	Anders Eliasson
" " "	1^2		1/4	106-110	Karl Gustafsson
" Olof Jonsg.	3^4		1/4	111-118.	Valentin Jansson o. Gina Johansson
" Kärreg.	2^2		1/3	119-120 50-51	Josef Eliasson
" "	2^3		1/3	49,121-122	Konrad Johansson
" "	2^6		1/6	124-127	Nils Andersson
" "	2^5		1/6	128-129	Sigfrid Starle
Skälfrums socken					
Skälfrum Trulsg.	42		5/16	130-138	Herman Mattsson
" Pättarsg.	1^4		1/4	139-143	J. A. Svensson
" "	1^5		1/16	144-148	J. A. Svensson
" "	1^6		1/8	149-154	L. Jansson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
18	26	10	92				13		10459	50		25153	-		14693	50
3	75	4	87				16		2281	-		7076	-		4795	-
4	06	1	00						1546	-		4454	-		2908	-
	89								528	50		801	-		272	50
	99								658	50		891	-		232	50
3	30								1498	-		2750	-		1252	-
7	81						24		4272	-		7029	-		2757	-
8	75								3983	50		7847	-		3863	50
	67								480	50		581	-		100	50
1	01								632	50		909	-		276	50
2	89								2040	50		2561	-		520	50
2	97								1517	50		2570	-		1052	50
1	69								978	-		1460	-		482	-
1	80								784	50		1620	-		835	50
2	74								1301	-		2466	-		1165	-
2	56								1108	50		2304	-		1195	50
	21								55	-		84	-		29	-
7	84								2651	50		7002	-		4350	50
	58								283	50		464	-		180	50
1	04								578	-		782	-		204	-
			65				42		254	-		364	50		110	50
73	81	17	44				95		37892	00		79168	50		41276	50

Hasaby den 16 maj 1929

Ranfr. Hambäck. Johan Johanson

Bilaga 7.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att dike utmed järnväg skall utvidgas endast åt den från järnvägen vettande sidan;

att slänter och botten i avloppet D-D^{1} skola stensättas en meter på vardera sidan om gamla järnvägstrummans utlopp.

Hassby den 16 maj 1929.

Bilaga 72 45

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr. m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diket A-B-C.					
Flyhof 1^1	C. A. Johansson	0-4	590	9	53 10	
〃 〃	〃	4-6+28	340	〃	30 60	83 70
Prästebolet 1^1	Arr. And. Karlsson	〃	340	8	27 20	
〃 〃	〃	6+28-7+56	600	〃	48 –	75 20
				Summa		158 90
	Diket B-B^I.					
〃	Arr. And. Karlsson	40-40+58	150	8		12 –
Öja 1^2	Axel Karlsson	40+58-41+82	500	9		45 –
Flyhof 1^1	C. A. Johansson	40-41+82	650	〃		58 50
				Summa		115 50
	Diket C-D-E-F-G.					
Husaby Birg. 8^1	Bröd. Karlsson	7+56-9+30	700	9		63 –
Öja 1^2	Axel Karlsson	9+30-11+10	360	〃		32 40
〃 1^3	Gustaf Persson	11+10-16+50	500	〃		45 –
〃 1^4	Adolf Andersson	16+50-17+80	100	〃	9 –	
	〃	17+80-20+80	300	〃	27 –	36 –
Göttorp Lars Bengtsg. 1^4	Axel Karlsson	20+80-22+40	130	〃		11 70
〃 1^5	A. E. Larsson	22+10-23+36	20	〃		1 80
Skälvum Rätteg. 1^4	J. A. Svensson	23+36-25+16	100	8	8 –	
〃 〃 1^5	〃	25+16-26+70	10	6	60	8 60
〃 〃 1^6	L. Jansson	26+70-27+30	400	5		20 –
				Summa		218 50
	Diket D-D^I.					
Husaby Birg. 8^1	Bröd. Karlsson	90-92+33	1150	9	103 50	
〃	〃	63+13-64+52	560	9	50 40	153 90
Husaby Gateg. 5^1	J. Karlsson	64+52-66+32	530	8		42 40
Bäck	T. Svärd	—	30	〃		2 40
〃 1^3	A. Isaksson	—	45	〃		3 60
〃	J. Almgren	66+90-68+40	785	9		70 65
〃 Nils Bengtsg. 2^2	Aug. Sandberg	68+40-69+80	520	〃		46 80
〃 Gateg. 3^2	Oskar Klasson	69+80-70+90	320	〃		28 80
Sännabol 1^1	J. G. Arvidsson	70+90-72+50	480	〃		43 20
		Summa				391 75

VÄSTGÖTATRYCKERIET, [illegible] & STENBÄCK, SKARA 1926

1	2	3	4	5	6	7
	Diket E - E^I - E^II					
Öja 1^4	Adolf Andersson	100 - 101+50	670	9		60 30
Skeltorn Trulseg 4^2	Herman Klasson	101+50 - 103+34	700	9		63 -
				Summa		123 30
	Diket F - F^I					
Öja 1^4	Adolf Andersson	50 - 50+40	70	9		6 30
Gattorp Lars Bengtsg. 1^3	And. Eliasson	50+40 - 51+46	350	〃		31 50
〃 1^2	Karl Gustafsson	51+46 - 53+30	480	〃		43 20
〃 Olof Jonsg. 3^4	Valentin Jonsson	52+85 - 54+65	400	〃		36 -
〃 Kasseg. 2^2	Josef Eliasson	54+65 - 56+54	550	〃		49 50
〃 〃 2^3	Konrad Johansson	56+54 - 58	500	〃		45 -
			Summa			211 50

Sammandrag.

Diket A - B - C.	158 90
〃 B - B^I	115 50
〃 C - D - E - F - G.	218 50
〃 D - D^I	391 75
〃 E - E^I - E^II	123 30
〃 F - F^I	211 50
Summa Kr	1219 45

Ysaby den 10 maj 1929

Lantbr. Hambäck. Johan Johansson

Bilaga L 47.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Diket A.-B.								
0-6+28	628	Schaktning, lera med träd i kanten på diket	1620	0.85	1377	-				
2+8-2+11.50		Stentrumma 1.2 × 1.2 m.								
		(Förefintliga stenhällar begagnas)	1	200	200	-				
		Tillägg c:a 10 %			153	-			1730	-
		Diket B-C.								
6+28-7+56	128	Schaktning, lera	830	0.90	747					
7+00-7+3		träbro på stenlandsfästen								
		Typ A. a = 2.00			250					
		Tillägg c:a 10 %			103				1100	-
		Diket B-B^{I}								
40+00-41+82	182	Schaktning, lera	1070	0.80	856	-				
		Tillägg c:a 10 %			84	-			940	-
		Diket C-D.								
7+56-9+30	174	Schaktning, lera	850	0.90	765	-				
9+3-9+6		träbro på stenlandsfästen typ A			250	-			1015	
		Diket D-D^{I}-D^{II}								
90+00-92+33	233	Grävning, lera	730	0.80	584	-				
63+13-72+50	937	" "	3010	"	2408	-				
80+00-81+37	134	" "	580	"	464	-			[illegible]	-
92+28.5-92+33		Stentrumma. Typ E.	1		200					
		Överföres			3656 ~~1496~~				4785	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överföres			3656 - ~~1496~~ -		4785 -
63+98-64+04		Stentrumma E			150 -		
66+32-66+37.5		Landsvägstrumma av sten, typ D B = 5.60; a = b = 0.60 m. (Vägstyrelsen betalar hälften)			250 -		
66+97-66+98		Träbro Typ G.			40 -		
80+87-80+91.5		rörtrumma ϕ 45 typ F ev. kan gamla rören anv.			150 -		
~~69+43.5-69+51~~		~~T.v. trumma av 15" cementrör~~					
69+84-69+86.60		stentrumma typ E			175 -		
71+96.8-72+00		träbro typ H			80	4501 -	
		tillägg c:a 10%			~~204~~	454	4955 ~~2575~~ -
		Diket D-E.					
9+30-13+50	420	Schaktning, lera	1820	0.90	1638 -		
13+50-15+60	200	" , lera m. några sten	950	1.20	1140 -		
15+50-17+80	230	" lera	540	0.90	486 -		
14+79-14+82		Träbro med stenlandf. typ B			250 -		
		tillägg c:a 10%			351 -		3865 -
		Diket E-EI-EII					
100+00-103+34	334	Schaktning, lera	1550	0.80	1240		
100+4-100+8		rörtrumma ϕ 15" typ F			120		
		tillägg c:a 10%			140		1500
		Diket E-F					
14+82-20+00	518	Schaktning, lera	785	0.90	706 50		
18+85-18+86.5		Träbro med stenlandf. typ C			300 -		
		tillägg c:a 10%			103 50		1110
		Diket F-FI					
50+00-58+00	800	Schaktning, lera	3190	0.80	2552 -		
50+28-50+30.50		Träbro, typ H			70 -		
50+38-50+40		" " "			60 -		
52+83-86		" " "			80 -		
54+3.50-54+7		Byvägstrumma typ E			250		~~13835~~ -
		Överföres			3012 -		16215 ~~13835~~ -

1	2	3	4	5	6	7	8
							16215
		Överföres			3012 -		~~13835~~ -
54+70-54-73		Träbro Typ H			80 -		
55+14-55+15.5		Träbro Typ H			60		
		Tillägg c:a 10%			313		3465 -
		Diket F-G.					
20+00-22+50	250	Schaktning, lera	750	0.90	675 -		
22+50-23+50	100	" "	280	0.90	252 -		
23+50-25+50	200	" , lera stenblandad	350	1.50	525 -		
25+50-29+50	400	" lera	1070	0.80	856 -		
24+74-24+95	21	Bergsprängning	15	10	150 -		
21+50-53		Träbro m. stenlandf. Typ B			250 -		
23+38-23+41		" " " Typ B			250 -		
		Tillägges c:a 10 %			292		3250
		Täckta avlopp.					
		Diket E^{I}-E^{III}, E^{II}-E^{IV} och Da Da^{I}					
	300	8" Tegelrör med frakt st.	1020	0.45	459 -		
		Grävning, läggning och påfyllning m¹	300	0.50	150 -		
		Dagvattenbrunnar st.	3	40	120 -		
		Lock av trä "	3	5	15		
		Tillägges c:a 10%			76		820 -
		Jordersättningar för dikenas utvidgning enligt bilaga					1219 45
		~~Summa~~					~~22589 45~~
		Kronor					24969 45
		Avgår Ida Sandbergs sterbhus bidrag till D-D^{I} enl. utlåtandet					100 -
		Summa kronor					24869.45

Husaby den 16 maj 1929

Översiktskarta.



Skala 1:10000.

Bilaga M.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande ~~[illegible]~~ Göttorp Herrgården m. fl. Neuman i Husaby socken av Skaraborgs län.

I frågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av en i sydostlig huvudriktning flytande mindre bäck med sidogrenar genom och från vattenskadade marker mellan Husaby och Skälvums kyrkor inom nederbördsområde n:r 141 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av ovanstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färgläggning och vattensamlingsområdets gränser med en blå linje

Över till uppgrävning i fråga satta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar uppsättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de havav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G för huvudavloppet, B-B^{I}, D-D^{I}-D^{II}, Da-Da^{I}, E-E^{I}-E^{II}, E^{I}-E^{III}, E^{II}-E^{IV} och F-F^{I} för sidodiken. Dessutom hava en del alternativa sträckningar blivit föremål för undersökning, bland annat nuvarande avloppet mellan 68+39—69+43 av D-D^{I}, som å plankartan utmärkts med dubbla gröna linjer.

Vattensamlingsområdena hava dels uttagits å Generalstabens karta och dels uppgåtts å marken samt befunnits utgöra

För huvudavloppet	vid F	925	har
" "	" E	735	"
" "	" D	635	"
" "	" B	585	"
"	E-E^{II}	40	"
"	F-F^{I}	150	"
"	D-D^{II}	60	"
"	Da-Da^{I}	7.6	"
"	E^{I}-E^{III}	4.5	"
"	E^{II}-E^{IV}	6.0	"

Den största till avrinning kommande vattenmängden har på grund av vattensamlingsområdets ytbeskaffenhet och lutningsförhållanden antagits kunna uppgå till 2.0 liter per sekund och hektar och medelvattenmängden under vegetatränsperioden till 0.1 liter per sekund och hektar. På grundval av de sålunda utstakade vattenmängderna ha avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av den därav beroende marken, tillhörig sökandena och dem som sig med sökandena förenat med undantag dock för den kring nedersta delen av Amundaavloppet belägna marken där full torrläggning icke kan till skälig kostnad ernås.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all där utanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nu rådande vattenförhållanden i till uppgrävning föreskrivna avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet föreligger i detalj i den bilagda värderingslängden. Vid denna uppskattning har hänsyn tagits såväl till torrläggningsmöjligheterna vid medelvattenstånd som till översvämningsskador vid flöden.

Den å kartan avsatta och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilket skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola således fördelas på delägarna i förhållande till båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av kostnaderna för hela företaget. Den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden framgår av kolumn 16.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder som för iordningställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar, som till antal och plats finnas närmare angivna i det bilagda kostnadsförslaget, där jämväl hänvisning till den typritning m.m., efter vilken ombyggnaden skall verkställas, återfinnes.

På grund av yrkandena till syneprotokollets § 7 få synemännen jämväl föreskriva, att i kostnadsförslaget upptagna ~~vägar~~ nya ägovägsbroar vid 7 och 23+40 skola av företaget byggas och bekostas.

Landsvägstrumman vid 66+32 (diket $D-D^{I}$)

befanns vid av synemännen och vägstyrelsens ordförande verkställd besiktning vara i dåligt skick i så måtto, att sidomurarna delvis ihopskjutits och valvet deformerats. Då den nya trumman, som här skall byggas, sålunda kan väntas medföra avsevärd minskning i underhållskostnaderna, skall på grund av bestämmelserna i 7 kap. 18 § vattenlagen Kinnefjärdings härads vägstyrelse deltaga i kostnaderna för den nya trummans byggande med ett mot denna minskning i underhållskostnaden svarande belopp. I fråga om detta belopps storlek har vägstyrelsens ordförande uttalat, att han ansåge halva den till 500 kronor beräknade totalkostnaden för ombyggnaden såsom skälig andel, under förutsättning att fria vägbanan göres minst 5.6 meter bred och trumman i övrigt bygges av fullgott material (granit eller sandsten) och på för vägtrafiken och framtida bestående betryggande sätt. Han yrkade därvid även att ombyggnaden skulle verkställas genom företagets försorg med tillfälle för vägstyrelsen att kontrollera arbetet. På grund härav få synemännen föreskriva, att ombyggnaden i fråga skall verkställas genom företagets försorg enligt härjämte uppsatt ritning typ D av granit eller sandsten och med i kostnadsförslaget angivna mått. Innan arbetet påbörjas, skall vägstyrelsens ordförande underrättas, så att arbetets utförande kan av vägstyrelsen kontrolleras. Så snart trumman blivit i vederbörlig ordning färdigställd och godkänd, äger företaget att av vägstyrelsen uppbära 250.- kronor.

I fråga om landsvägstrumman vid 11+55 (den s.k. Öjä-bron över avloppet D-E) hava synemännen av ortsbefolkningen inhämtat att den nuvarande trumman i sin helhet tillkommit år 1893, då den genom väghållningsskyldiges försorg på grunden ombyggdes i stället för en på samma ställe belägen raserad vägövergång. För dessa uppgifters riktighet talar även den omständigheten, att på södra täckhällens gavel årtalet 1893 och trumbyggarens initialer finnas tydligt inhuggna. Då således den för torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför liggande åker och äng nödiga delen av vägen får anses hava ~~tillkommit~~ påbörjats efter ~~år 1879~~ den 1 januari år 1880, på synemännen jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 8 § Vattenlagen föreskriva att kostnaderna för ifrågavarande genomlopps ombyggnad skola bestridas av vägstyrelsen. Ombyggnaden skall så utföras, att genomloppets blivande botten ej kommer att ligga mer än 5.35 meter över jämförelseplanet och att fria vattenöppningen blir minst 1.2 meter bred och 1.8 meter hög. I övrigt må vägstyrelsen själv bestämma dels huru bron skall utföras och dels om den skall utföras genom företagets eller vägstyrelsens försorg. I senare fallet bör arbetet så bedrivas att föreskrivet fritt genomlopp är färdigställt inom sex månader efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit upptagen till i detta utlåtande föreskrivna dimensioner och vägstyrelsen härom underrättats.

Avloppet D – D^{I} – D^{II} passerar genom Södra Kinnekulles järnvägs banvall vid punkt D^{I}. Då det befintliga genomloppet är för grunt för torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför liggande åker och äng, som jämväl vid tidpunkten för järnvägens tillkomst varit att hänföra till sådant ägoslag, skall det jämlikt föreskrifterna i 7 kap. 9 & 10 §§ vattenlagen åligga järnvägens ägare att utan ersättning ombesörja sådan ändring av genomloppet, som för ifrågavarande marks torrläggning erfordras. Arbetet skall utföras enligt till detta utlåtande fogade ritningar och på sätt chefen för vederbörande väg- och vattenbyggnadsdistrikt föreskriver. Det bör så bedrivas, att genomloppet är färdigt inom fyra månader efter det nedanför liggande avloppssträcka genom företagets försorg färdigställts och meddelande härom tillställts järnvägens ägare.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

På grund av yrkandet till synprotokollets § 5 innefattar detta förslag en flyttning av avloppet D–D^I på sätt i nämnda yrkande angivits. Då kostnaderna för den del av avloppet, som sålunda skall flyttas, härigenom kunna väntas bliva icke oväsentligt fördyrade (från omkring 360 till omkring 460 kronor) hava synemännen funnit skäl föreskriva, att ägaren av Hulteby Nils Bengtsgården 2^2, som ensam har nytta av flyttningen, skall utöver sin andel på grund av jordförbättringen till företaget erlägga 100 kronor.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning gäldas med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Denna skada skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall nyyskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 41 kronor 28 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, men, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola fördelas efter samma grunder som för grävningskostnaderna angivits, med belopp, som återfinnas i kolumn 18-19 av kostnadsfördelningslängden. De förskjutas av av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattens framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörtrummor, brunnar och täckta ledningar skola användas rör av fullgod kvalitet;

att innehavaren av Östraby Kårtegården 7' skall hava rättighet att på egen bekostnad framdraga en rörledning från ägofig. 66 a till slambrunnen vid punkt E^{III}, varvid eventuell skadegörelse å växande gröda skall av honom till fullo ersättas;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att skada uppstår;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på därför skickad person;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1935;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande

lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Husaby
dikningsföretag av år 1929".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Husaby den 16 maj 1929
I tjänsten
Sven Hallin

Biträdande gode män:

Sanfr. Hambäck. Johan Johansson

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Husaby s:n.				
1/2	1^{1}		Sunnabol, J. G. Arvidsson	sök.	1-6	1771-	2673-
1/6	3^{2}		Husaby Gateg. äg. Oscar Classon, arr.	sök.	7-9	756-	1107-
			J. G. Arvidsson	—			
1/4	2^{2}		Husaby Nils Bengtsg. Ida B. Sandbergs st.	sök.	10-13, 60	1562-	2493-
1/6	1^{2}		Bäck, J. Almgren	—	14-16, 23	1454-	2411-
1/6	1^{2}		Bäck, J. Svärd, Tunhagen	—	17	40-	64-
1/12	1^{3}		Bäck, A. Isaksson Bäckstorp	—	18	15-	24-
avs.	1^{5}		Husaby Qvarng. A. Klasson	—	19		
1/4	1^{2}		Tuvehagen, J. Svärd.	—	20	578-	1096-
1/2	5^{1}		Husaby Gateg. J. W. Karlsson	sök	21-22	624-	1248-
1	8^{1}		" Bissg. Ida Karlssons st.	sök.	24-31	3163-	9816-
1	1^{1}		Prästebolet, eckl. bost. arr. And. Karlsson	—	32-34	526.50	4221-
1	1^{1}		Flyhof, C. A. Johansson	sök.	35-48, 123	2281-	7076-
1/3	1^{2}		Öja, Axel Karlsson	sök.	52.-59	1576-	4454-
1/5	2^{3}		Husaby Nils Bengtsg. F. Olsson	—	61-63	528.50	801-
1/6	3^{4}		" Gateg. A. Karlsson	—	67-65	658.50	891-
1/2	7^{1}		" Karleg. Eckl. bost. arr Emil Jakobsson	—	66 a-c	1498-	2750-
1/3	1^{3}		Öja, Gustaf Persson	sök	67-85	4272-	7029-
1/3	1^{4}		" Adolf Andersson	sök.	86-97	3983.50	7847-
1/6	1^{5}		Gittorp Lars Bengtsg. A. E. Larsson	sök.	98-99	480.50	581-
1/6	1^{4}		" " Axel Karlsson, Öja	sök.	100-101	632.50	909-
1/4	1^{3}		" " Anders Eliasson	sök.	102-105	2070.50	2561-
1/4	1^{2}		" " Karl Gustafsson	sök.	106-110	1517.50	2570-
1/4	3^{4}		" Olof Jonsg. Valentin Jansson, Gina Johansson	sök.	111-118	978-	1760-
1/3	2^{2}		" Kärrg. Josef Eliasson	sök.	119-120 50-51	784.50	1620-
1/3	2^{3}		" " Konrad Johansson	sök.	49, 121-122	1301-	2466-
1/6	2^{6}		" " Nils Andersson	—	124-127	1108.50	2304-
1/6	2^{5}		" " Sigfrid Starke	—	128-129	55.-	84.-
			Överföres			34125-	70556

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
902.-							543.40	2.185	29	98
351.-							211.39	0.850	11	66
931.-							561.05	2.256	30	96
957.-							576.72	2.319	31	82
24.-							14.42	0.058		80
9.-							5.47	0.022		30
548.-							330.27	1.328	18	22
624.-							376.03	1.512	20	75
6653.-							4008.46	16.118	221	18
3694.50							2226.06	8.951	122	83
4795.-							2889.33	11.618	159	43
2908.-							1752.05	7.045	96	68
272.50							164.14	0.660	9	06
232.50							140.02	0.563	7	73
1252.-							754.04	3.032	41	61
2757.-							1661.03	6.679	91	65
3863.50							2327.78	9.360	128	45
100.50							60.43	0.243	3	33
276.50							166.63	0.670	9	20
520.50							313.60	1.261	17	30
1052.50							634.17	2.550	34	99
482.-							290.48	1.168	16	03
835.50							503.36	2.024	27	78
1165.-							701.82	2.822	38	73
1195.50							720.22	2.896	39	74
29.-							17.41	0.070		96
36431.-							21949.78	88.260	1211	17

1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			34125.-	70556.-
			Skåtorms socken.				
5/16	4 ^{2}		Skåtorm Truelsog. Herm. Hansson	sök	130-138	2651.50	7002.-
1/4	1 ^{4}		" Rättarog. J. A. Svensson	sök	139-143	283.50	464.-
1/16	1 ^{5}		" " J. A. Svensson	sök	144-148	578.-	782.-
1/8	1 ^{6}		" " L. Jansson	sök	149-154	254.-	364.50
			Summa			37892.-	79168.50

Bilaga N.

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
36431.-							21949.78	88.260	1211	17
4350.50							2621.49	10.541	144	65
180.50							108.68	0.437	6	-
204.-							122.85	0.494	6	78
110.50							66.65	0.268	3	68
41276.50							24869.45	100.000	1372	28

Havaby den 16 maj 1929.

Sven Hallin

Konfr. Hambäck. Johan Johansson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Husaby dikningsföretag av år 1929"
i Husaby socken och Skaraborgs län,
upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.				
						Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	38	0,50			19	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—9,							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.		1,50				
		kroklinje	„	9.4	3,00	28	20		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„	2.0	6,00	12	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	„						
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II							
		åker, medelareal 60 ar	st.	124	0.36	44	64		
			har	73.81	0.54	39	86		
		äng och odlingsmark, medelareal 67 ar	st.	26	0.26	6	76		
			har	17.44	0.42	7	32		
		annan mark och impediment, medelareal 12 ar	st.	8	0.05		40		
			har	0.95	0.78		74		
		För mätning i skala 1: 2000, 30 % tillägg							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{smallmatrix} >15 \\ 10-15 \\ <10 \end{smallmatrix}$ m.							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket				4	—		
		övriga regalark		3	1,00	3	-		
								146	92
		Överföres						165	92

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				165 92
1928		***Avvägning:***				
nov.	12-20	*a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 ...... dagar*	8	12,00	96 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4.5 *punkter pr har ...... har*	92.38	0.52	48 04	
		avvägda punkter ...... st.	418	0.04	16 72	
		i annan mark, medelantal ...... punkter pr har ...... har				
		avvägda punkter ...... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ...... km.	11.4	2,50	28 50	
		i annan mark ...... „		5,00		189 26
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal* 58 *ar, ... st.*	158	0.07	11 06	
		...... har	92.38	0.06	5 54	16 60
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer ...... st.*	158	0,03		4 74
1929		***Markvärdering,***				
maj	10	*a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 ...... dagar*	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ...... km.			4 —	
		för övriga kilometer ...... st.	5.2	1,50	7 80	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	150	0,06	90	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	150	0,12	1 80	26 50
		***Längdprofil,** § 20, längd skala 1: 4000*				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ...... km.	0.3	3,00	90	
		2) befintligt avlopp ell. vall ...... „	6.6	3,50	23 10	
		b) antal ritningar ...... st.	6	3,00	18 -	42 -
		***Tvärsektioner** § 22, i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ...... „	34	0,15	5 10	
		„ „ „ såväl „ som „ „ ...... „	113	0,25	28 25	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „	40	12.-	4 80	
		...... „				
		...... „				38 15
		***Hydrografisk utredning,** § 24, ~~grundbelopp~~ ...... dagar*	1.	12.-	12 —	
		för vattenområdets areal ...... km.²		0,02		
						12 -
		***Dimensionsberäkning,** § 25,*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ...... km.	5.7	3,50	19 95	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ...... „	5.2	1,00	5 20	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen 4 *m² sektion på ...... „*	2	2.-	4 -	
		...... „ „ „ ...... „				
		...... „ „ „ ...... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ...... „	1	6,00	6 -	
		2) „ „ över 20 „ ...... „		10,00		35 15
		Överföres				530 32

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					530	32
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	172	0,03	5	16	6	16
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00	—		3	–
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning km.	0.3	2,50		75		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	6.2	4,00	24	80		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			4	–		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			2	37	50	92
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36						
		1) Enkel bro ~~och trumma~~. a) för ritarbetet st.	2	3.-	6	–		
		Enkel trumma " " ~~b) för detaljerad kostnadsberäkning~~ "	5	5.-	25	–		
		c) för grundförstärkning m²						
		2) Annan bro i två projektioner, ~~a) för dimensionsberäkning~~ st.	2	~~8,00~~				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.	3.0 2.5	1,00	3 2	– 50		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.	2	4,00	8	–		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00			44	50
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 „	418	0,01			4	18
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		för varje ersättningsbelopp st.	29	0,25	7	25	8	75
		Utlåtande ~~och betänkande~~, § 43 sid.	11	3,00			33	–
1929		Stambanan					3	=
jan. maj	31 16	**Sammanträden och upprättande av protokoll,** § 44, mom. 1, dagar	2	12,00			24	–
maj	4	**Särskild utredning,** § 44, mom. 2 ang. järnvägstrumma dagar	1	12,00			12	=
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 „	2	12,00			24	–
april	13-14	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.** § 44, mom. 15 dagar	1½	12,00			18	–
		Översiktskarta § 41					4	–
		Summa kronor					765	83
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, § 49,						
		1) 1:sta ~~regalarket~~ normalbladet			10	50		
		övriga regalark		1,75	×	×		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 58 ar ägofigurer st.	158	0.10	15	80		
		har	9238	0.08	×7	39×		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5	80		
		Överföres			39	49		

69. 120 +10

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			39	49		
		3) insättning av höjdlägestal ..... *st.*	418	0,02	8	36		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	172	0,05	8	60	58	20
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ..... *km.*	0,3	5,00	1	50		
		ändring av befintligt avlopp ..... *„*	6,2	6,00	37	20		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			49	60		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			57	85		
		slambrunn			3	–		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar ..... *st.*		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ..... *„*	7	5,00	35	–	184	15
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* ..... *sid.*	62	0,75			46	50
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*					4	–
		Summa kronor					292	85
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden			18	20		
		Inbindning av förrättningshandlingarne ..... och uppklistring			18	–	44	20 110
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar					59	40
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. ..... dagsv.	40	5.–			200	–
		pålar					10	–
		Lösen för utdrag ur mantalslängd						
		Summa kronor					313	60
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					765	83
		Lösen för kopior och avskrift					292	85
		Övriga förrättningskostnader					313	60
		Summa kronor					1372	28

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kinne fjärdings *häradsrätt.*

Husaby *den* 16 maj *19*29

Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Sanfr. Hambäck. Johan Johansson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

.....

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927