




Akt nr:
R-E1a-2262

AU\$R-E1a-2262

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

B Q 1 M 10
R — 3*2262
1930



1.
Protokoll vid syn-
föreläggning enligt
stat. l. 1:1 § 10
m. fl. Nämnden i
i Råda socken av
Skaraborgs län.

Den 28 maj 1930 i Råda kommunal-
rum.

Vid sammanträdets första dag hade
sakägarna kallats genom kungörelse,
samt dels varit införda i synakt
~~för synakt~~ bil. A och dels blivit
uppläst i vederbörliga kyrkor, bil. B,
vidjämte särskild underrättelse till-
ställts varje känd sakägare
enligt författning, bil. C.
Närvarande: Underskrifnad statens
lantbruksingenjör och förordnings-
man samt öfrige nämnda
Hans Nilsson, Höleryd, och Johan An-
derson, Frälsögården.

Sökanden:

Eric Pahlman Stieruppare ägare av
Ågård 1², Brass torp 1¹ Örneg. 1¹
Herr Nitz. 2¹ och Eric Helsing. 3¹
genom Gabriel Pahlman ent. full-
makt, bil. D.^I

Gustaf Johansson, äg. Råda Eric Helsing. 1⁹
Oscar Nordström " " Helsing. 3¹ (Helsing)
Charolina Broberg " " Eric Helsing. 1⁵ och 1²⁰
genom sonen Albert Broberg ent. fullmakt bil. D.^{II}
Hans Jönsson, äg. Råda Eric Helsing. 1¹⁴ (Helsing)
Viktor Bostrom " " Eric Helsing. 1⁴ och 1⁷
Wilhelm Claesson " " Helsing. 3⁸ jämte brodern
Johan Claesson ent. fullmakt bil. D.^{III}

Av öfriga skägare:

Johan Jönasson äg. Bräde Harteg. 3⁵
 Hantverksprosten T. Blomberg försam-
 konsistorieordförande och förord-
 nande lit. C.

Fraus Karlsson, arr. och lönestället Reda

Bräde 9: 4'
~~Quist Jönsson~~ " ~~mycket värdelös~~ ^{mycket} lönestället Prästbete 1'

Fröken Hanna Öndahl delar tredje delen av Bräde
 Horeg. 2² och 2²¹⁻²⁴. Andra tredje de-
 len äges av fröken Fanny Öndahl,
 tredje tredje delen äges gemensamt
 av dottern fru Dagmar Johansson och Clara Jönsson.
 Överjorden ärvandes av Johan Gysse-
 son.

§ 1
 Upplästes det för försättnings-
 mannen utskrift af förordnandet,
 som hade lydelse enligt bilaga
 F.

§ 2
 Något förseende synemånen
 kunde ej utrönas.

§ 3
 Förelades den vid förundersök-
 ningen upprättade plankartan
 öfver det rättshävarade området
 samt profilt öfver adoloppen
 närliggande.

§ 4
 Förelades till försättningsen yrkade

på ifrågasättande av looppens fördjupning,
så att deras därav berorande mark
må kunna på billigast sätt for-
läggas till 1.2 meters djup. Av-
loppen önskas i möjligaste mån
hållas som täckta ledningar eller
öka flyttad till gräns. De sträckningar
som ansågos lämpligast utvisades
på kartan.

§ 5

Frans Karlsson yrkade på för-
slagets utsträckning så att
även den av Bonum arrende-
rade marken må kunna
förläggas till 1.2 meters djup.
~~till 1.2~~

§ 6

Som intet vidare fanns att
på protokollet ~~upptäcka~~ anteckna,
förklarades sammanträdet upp-
löst med tillkännagivande
att sedan den för Kostnadsnäm-
nens förordning erforderliga förut-
skaffningen av syftesbrevet
verkställt och förslag till för-
migen upprättats, nytt sam-
manträde kommer att hållas
å samma ställe som dagens
förordningen 4 juli 1920 kl. 18 och
komma ingå ytterligare under-
rättelser härom samt tillställas
sakägarna.

Ort och tid som vänn
i Gården:

4.
Stenham

Biträdande gode män:

Karl Nilsson. Johan Andersson

Den 4 juli 1930 i Rådskammarsalen.

Närvarande: Föreläande styrelseman och
följande sakägare:

Vilhelm Classon

Evert Nordström

Torsten Bostrom

Albert Proberg

Gustaf Johansson

Erik Palmman Skrivare genom
Gabriel Palmman adv. full-
makt bit. D.

Franz Karlsson ~~adv.~~

§ 7
Det skulle till protokollet antecknas
att Lidköpings stad genom ~~förordnen~~
i skattelkammaren Ingeniör Anton Norén
under hand ~~för~~ ^{full} förordnats mannen
meddelat, att staden icke motsatte
sig ~~för~~ nödig fördjupning och bredd-
ning av nuvarande vattenvägen
på det vattenbesvärade Ösa-
rådet, men ykade staden på full
ersättning för den mark, som därvid
komme att tagas i anspråk, samt
för skada i växande träd m. m.

§ 8
Förelades det upprättade förslaget

till de vattenkastade markernas
förrättning med därtill hörande
handlingar.

§ 9
Upplästes synemännens utlåtande
som hade lydelse enligt bilaga L.

§ 10
Att mottaga och förvara till för-
sigtigt förband skatter och hand-
lingar och att sammanhålla
delägarna för val av arbetssty-
relse utvalde synemänna ^{sysselmän}
Gabriel Pahlman, Agården.

§ 11
I fråga om försättningskost-
naderna nädvisades till den
upprättade arvodes räkningen
vara ett exemplar överläm-
nades till aktförvararen.

§ 12
Som intet vidare fanns att
till protokollet fästeckna,
förklarades försättsrätten
avslutad och sammanträ-
det upplöst.

Och till som ovan
i tjänsten

Sten Falkm

Karl Nilsson, Johan Andersson

Bilaga A

Westgöta-Posten 9/5 30

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ågården m. fl. fastigheter i Råda socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Råda kommunalrum onsdagen den 28 maj 1930 klockan 10 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Ågården; Brasstorp, Jon Orresgården, Herr Nilsgården och Erik Hermansgården; Prästbolet samt Råda Kartegården, Brädegården, Erik Kristoffersgården och Storegården.

Skara den 5 maj 1930.

Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.
1282

Att förestående kungörelse varit i
giltig i Westgöta-Posten den 9/5 1930
betygas i Gästehuset
Sven Hallin

7

Bil. B

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Ågården m. fl. fastigheter i Råda
socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos _____ i Råda kommunalrum

ons- dagen den 28 maj 1930 klockan 10
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Ågården; Brasstorp Jon Orresgården, Herr Nilsgården, och Erik
Hermansgården; Prästbolet samt Råda Kartegården, Brädegården,
Erik Kristoffersgården och Storegården.

Skara den 5 maj 1930.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Råda
sockens kyrka den 11 maj 1930 betygas:

J. Brasstorp
kyrkohuvud

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
bevis om uppläsningen. varder till mig återsänd.

SKARA den 5 maj 1930

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

Förteckning

över underåttelser förändrade nyne-
förrättningspraxisutskottet i Råda kom-
munsalarna onsdagen den 28 maj 1930
kl. 10 angående förtäggning av mask
tillhörande Ågårdens n. fl. gårdigheter i
Råda socken av Skaraborgs län, vilka
underåttelser, jämlikt bestämmelserna
i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag
avlämnats i posten under nästföljande
de adresser:

1. Vilhelm Casper Kartegården Råda Nicköping
2. Gustaf Karlsson " " "
3. Ernst Nordström " " "
4. John Johansson " " "
5. Hosten Postström Erik Kristoffersson " "
6. Carl Persson " " "
7. Albert Persberg " " "
8. Gustaf Johansson " " "
9. Fröken Anna Quidal Esplanaden " "
10. E. Fälvman Ågårdens Råda "
- 5/5 11. Rungl. Maj: to Befallningshavande Marientals
- 5/5 12. Ordfr. i Källaväls h: ds vägstyrelse Magnus Tolant Jörpås

Skara den 14 maj 1930

L. Länstyg:

[Signature]

Fullmakt

för min son Gabriel Pahlman eller den, han i sitt ställe för-
ordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Ågården m. fl. hemman i

Råda socken och Skaraborgs
län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet ~~att ingå~~
~~förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom~~
att söka lån och bidrag av statsmedel till min andel i kostnaderna för före-
taget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ågården pr Lidköping

den 3 November 1928

Em. Pahlman Stiernfranc

Bevittnas:

C. A. Zachlind

Carl Backlund

Julkundt för Albert Broberg att vid öfver-
 förättning enligt vattenlagen för fortättnings-
 av mark till hörande Ården m. fl. bevaras
 i Råda socker för samt balan adessom att
 framställa ykande om företags utsträckning
 samt att söka låna från statens avdräkningsfön-
 d för sin andel i kostnaderna för
 företaget.

Råda den 28 maj 1930.
 Karolina Broberg

Bevittnas: Hilding Karlsson, Karl Svensson

Vår Högvärdisa Samfundet i
Åkerabergs.

Fullmakt för Wilhelm Olsson att vid syn-
 förättning enligt vattenslagen för borttagning
 av mark, tillhörande Agården m. fl. hem-
 man i Rada socken för sin del och
 göra yrkande om förtägets utsträckning
 ävensom att till sin andel i kostnaderna
 söka lån från Statens avdelning länspred.
 Rada den 28 maj. 1930.
 J. S. Olsson

Bevitnas:

Lisa Johansson.
 H. W. Huolmar

Herr Kontraktsprosten I. Blomberg.

Sedan till domkapitlet anmälts, att sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ågården m.fl. fastigheter i Råda utsatts att äga rum i Råda kommunalrum den 28 innevarande maj kl. 10 f.m., samt att av förrättningen beröras ecklesiastika löneboställena Prästbolet och Brädegården i Råda, förordnar domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ovannämnda sammanträde som ock under förrättningens vidare fortgång såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka nämnda boställens rätt och bästa.

SKARA DOMKAPITEL den 14 maj 1930.

H. Sauer

Emil Berglund

M. G. N² Jonquist

G. T. Holman.

S. E. Melander

P. J. Sauer

Nils R. Sauer

1000 (300)

13

N. 57. A. 250-145.

1928.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

~~MARIESTAD.~~

Undertecknad~~e~~ får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Agården Ingshagen, Sjupången m.fl. i Rada socken av ~~Skaraborgs~~ län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Lidköping

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Agården Gabriel Pålman v

adress

Agården

pr

Lidköping

Lidköping den 31 oktober 1928

Gabriel Pålman nr. 347

för Agården m. fl. ut. fullmakt.

Gustaf Johansson v

Ernest Nordström v

Albert Bröberg v

Gustaf Carlsson v

Karl Lessor v

Torsten Bostrom

Millem Elvén v

Thure Jönsson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Källögården

Ekängen

Ekelund

Källängen

Bräddgården

Rida Prästgård

Åkerstäm

Kartegården

Nya Stedens Hög

Storängen

Lillängen

Ägarens namn:

Torsten Bastian²

Gustaf Rodman

Ernst Nordström²

Gad Svensson

Konan (prästeskapat)

"

"

"

Bröderne Blom

Lidköpings Stad

Anders Johansson

Johan Johansson



Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin.....

..... varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 7 november 192 8.

På länsstyrelsens vägnar:
M. Johansson *Stenlund*



Stämpel Fem kronor.

6.70

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga G

Beskrivnings- och värderingslängd

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sandvälligheten A-C.</u>					
<u>Råda socken</u>					
Råda Karteg.	58		7/15	1	Vilhelm Olsson åker, mullh. lera på mullantera
" Erik Kristoffersz.	14		1/4	2	Torsten Postström åker, mullh. lera på mullantera
Ågård	13		3/4	3	E. Pahlman Sten sparv åker, mullh. lera på mullantera
"	13		3/4	}	D: 5
Brentuskar Nilz.	2'		5/8		
" Jon Olofz.	1'		3/4		
" Erik Bernmark	3'		1/2		
				4	åker, mullh. lera på mullantera

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöfigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Långtäligheten R-M.</u>					
<u>Råda socken</u> <u>Agårne</u>	13		3/4	5	E. Pahlman - Skärpne åker mullbrä sand på sand
				6	" " " Summa
" "	14		1/4	7	Lidköpings stad
				8	skogsmark mullhaltig sand på sand
				9	" " "
				10	" " "
				11	" " "
				12	" " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Samfundligheten C-7</u>					
Råda socken					
Ågårdar	13		3/4	13	E. Pahlman Skerup
				14	Äker mullvite sand på sand
				15	" " "
				16	" " "
				17	" " "
				18	" " "
				19	" " "
				20	" " "
					Summa
Ågårdar	13		3/4		
Braskeby Herr Nilsg	2'		5/8		
" Jon Oregg	1'		3/4		
" Erik Bernmark	3'		1/2		
				21	Äker, mullvite sand på sand
				22	" " "
				23	" " "
				24	" " "
				25	" " "
				26	" " "
				27	" " "
				28	" " "
				29	" " "
				30	" " "
				31	" " "
				32	" " "
				33	" " "
					Overföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15		16	
75								500	375	-	800	600	-	300	225	-
228								"	1140	-	"	1824	-	"	684	-
10								400	40	-	"	80	-	400	40	-
918								"	3672	-	"	7344	-	"	3672	-
535								"	2140	-	"	4280	-	"	2140	-
82								"	328	-	"	656	-	"	328	-
225								500	1125	-	"	1800	-	300	675	-
80								400	320	-	"	640	-	400	320	-
2153									9140	-		17224	-		8084	-
140								500	700	-	800	1120	-	300	420	-
185								"	925	-	"	1480	-	"	555	-
120								400	480	-	"	960	-	400	480	-
50								"	200	-	"	400	-	"	200	-
460								500	2300	-	"	3680	-	300	1380	-
235								400	940	-	"	1880	-	400	940	-
45								"	180	-	"	360	-	"	180	-
320								"	1280	-	"	2560	-	"	1280	-
60								"	240	-	"	480	-	"	240	-
560								500	2800	-	"	4480	-	300	1680	-
470								400	1880	-	"	3760	-	400	1880	-
7								500	3500	-	"	5600	-	300	2100	-
1320								"	6600	-	"	10560	-	"	3960	-
4665									22025	-		37320	-		15295	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Orefvot
				34	åker, mulldik sand på sand
				35	" " "
					Summa
Råda Prästeg.	71	1/2		36	Kaplan Carlsson av F. Carlsson
				37	åker, mulldik sand på sand
				37	åker " "
					Summa
" Karteg.	35		ars.	37a	av Gustaf Carlsson åker
				38	Joh. Johansson
				38	åker, mulldik sand på sand
" Erik Kristoffersen.	19	1/12			Gustaf Thomsen
				39	åker, mulldik sand på sand
" Karteg.	33		ars.	40	Ernst Nordström
				41	åker, mulldik sand på sand
					" " "
					Summa
" Erik Kristoffersen.	15		ars.	42	Karlina Proberg
				42	åker, mulldik sand på sand
" " "	120		ars.		D:o
				43	åker, mulldik sand på sand
				44	" " "
					Summa
" " "	114		ars.		Karl Lousen
				45	åker, mulldik sand på sand

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
4665									22025 -			37320 -			15295 -	
25								500	125 -	800	200 -	300			75 -	
30								"	150 -	"	240 -	"			90 -	
4720									22300 -			37760 -			15460 -	
185								400	740 -	500	925 -				185 -	
35								"	140 -	500	175 -	400			740 -	
											280 -	"			35 -	
220									880 -		1100 -				220 -	
65								500	325 -	500	390 -	100			65 -	
											520 -	300			195 -	
150								500	750 -	800	1200 -	300			450 -	
735								500	3675 -	800	5880 -	300			2205 -	
160								500	800 -	800	1280 -	300			480 -	
312								"	1560 -	"	2496 -	"			936 -	
472									2360 -		3776 -				1416 -	
235								500	1175 -	800	1880 -	300			705 -	
213								500	1065 -	800	1704 -	300			639 -	
230								"	1150 -	"	1840 -	"			690 -	
443									2215 -		3544 -				1329 -	
404								500	2020 -	800	3232 -	300			1212 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Råda Karteg.	34		ars.	46	Christaf Karlsson åker, mullek sand på sand
Prästbolet	1'		1	47	arr. Lth Larsson åker, mullek sand på sand
				48	" — " —
				49	" — " —
				50	" — " —
					Summa
Råda Erik Kristoffers	17		1/16	51	Torsten Boström åker, mullek sand på sand
" " "	14		1/4		D:o
				52	åker, mullek sand på sand
					Summa
" Korg.	22		2/9	53	Fr. Orudahl ex. ft. åker, mullek sand på sand
				54	" — " —
				55	skogsmark, mullek sand på sand
					Summa
" " "	224		7/1000		D:o
				56	skogsmark, mullek sand på sand
" " "	223		6/1000		D:o
				57	skogsmark, mullek sand på sand

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag.</u>					
<u>Samfundigheten A-C.</u>					
<u>Råda socken</u>					
Råda Karteg.	38		7/15	1	Vilhelm Claesson
" Erik Kristoffersz.	14		1/4	2	Torsten Portström
Agården	13		3/4	3	E. Pahlman Stjernsparr
"	13		3/4		
Prebster Herr Nilz.	2'		5/8		
" Jon Öresz.	1'		3/4	4	D:o
" Erik Bernmarz.	3'		1/2		
<u>Samfundigheten K-M.</u>					
<u>Råda socken</u>					
Agården	13		3/4	56	E. Pahlman Stjernsparr
"	14		1/4	712	Lidköpings stad
<u>Samfundigheten C-L.</u>					
<u>Råda socken</u>					
Agården	13		3/4	13-20	E. Pahlman Stjernsparr
Agården	13		3/4		
Prebster Herr Nilz.	2'		5/8	21-35	Deus.
" Jon Öresz.	1'		3/4		
" Erik Bernmarz.	3'		1/2		
Råda Prästeg.	4'		1/2	36-37	Kaplanbröd. arr. J. Carlsson
" "				38	arr. Gustaf Carlsson
" Karteg.	35			38	Johan Johansson
" Erik Kristoffersz.	19		1/3	39	Gustaf Johansson
" Karteg.	33			40-41	Evert Nodström
" Erik Kristoffersz.	15			42	Karlina Proberg
" "	120			43-44	D:o -
<u>Överföras</u>					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
62								279 -			558 -			279 -		
50								225 -			450 -			225 -		
130								585 -			1170 -			585 -		
47								211 50			423 -			211 50		
289								1300 50			2601 -			1300 50		
730								4380 -			5840 -			1460 -		
				257				257 -			514 -			257 -		
730				257				4637 -			6354 -			1717 -		
2/53								9140 =			17224 -			8084 -		
4720								22300 =			37760 -			15460 -		
220								880 -			1100			220 -		
65								325 -			~~760~~			~~880~~		
1 50								750 -			390 -			65 -		
735								3675 -			520 -			195 -		
472								2360 -			1200 -			450 -		
235								1175 -			5880 -			2205 -		
443								2215 -			3776 -			1416 -		
9193								42820 -			1880 -			705 -		
											3544 -			1329 -		
											~~78544~~			~~30724~~		
											72754 -			29934 -		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Påda Erik Kristoffersen	114			arr. 45	Overförl Karl Svensson
" Karteg.	34			" 46	Erik Karlsson
Prästbolet	11		1	4750	arr. Leth Larsson
Påda Erik Kristoffersen	17		1/16	51	Torsten Postström
" " "	14		1/4	52	D:o
" Skoreg.	22		2/9	53-55	Fr. Örnstahl u. fl.
" " "	224		7/1000	56	D:o
" " "	223		6/1000	57	D:o
Summa					
Sutligt sammandrag.					
Samfälligheten	A-C			1-4	
" "	B-M			5-12	
" "	C-F			13-57	
Summa					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9193									42820	-		72754 -			29934 -	
404									2020	-		~~73544~~			~~26724~~	
530									2650	-		3232 -			1212 -	
895									4475	-		4240 -			1590 -	
205									1025	-		7160 -			2685 -	
440									2200	-		1640 -			615 -	
190				195					1115	-		3520 -			1320 -	
				170					170	-		1910 -			795 -	
				155					155	-		340 -			170 -	
												310 -			155 -	
11857				520					56630	-		~~95896~~			~~39266~~	
												95106 -			38476 -	
289									1300 50			2601 -			1300 50	
730				257					4637	-		6354 -			1717 -	
11857				520					56630	-		~~95106~~			~~38476~~	
12876				777					62567 50			~~104851~~			~~42283 50~~	
												104061 -			41493 50	

Karl *Prätor* *den 4 juli 1920*
Johan Andersson

Karl Nilsson. Johan Andersson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas , skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpt utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas ,
- att där dike går i rågång , bör grävningen så verkställas ,
- att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla ,
- att vägband , bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som utlagssplats för dikesjord,
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas , såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.

Redd den 4 juli 1930
Johan Hamn

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Diket B-C</u>					
Pada Erik Kristoffersson	Torsten Postström	2-5+50	520	9		46 80
Agården	E. Pålman	2-5+50	520	9		46 80
	<u>Summa</u>					93 60
	<u>Diket K-L-M</u>					
"	Lidköpings stad	94-98+75	1420	2		28 40
	<u>Summa</u>					28 40
	<u>Diket L-L-I</u>					
"	Lidköpings stad	90-91+44	600	2		12 -
	<u>Summa</u>					12 -
	<u>Kanalen C-D</u>					
Pada Erik Kristoffersson	Torsten Postström	5+50-6+90	420	8		33 60
" Skog.	Fr. Orustakt m. fl.	6+90-8+10	660	8	52 80	
" " "	D:o	8+10-13	1210	2	24 30	77 -
Agården	E. Pålman	5+50-13	2290	8	183 20	
"	"	13-19+80	3720	8	297 60	480 80
	<u>Summa</u>					591 40
	<u>Kanalen D-E</u>					
Agården	E. Pålman	19+80-20+55	490	8		39 20
Hadstogens Lidköpings stad		20+55-30	3300	2		66 -
	<u>Summa</u>					105 20
	<u>Kanalen D-F-G</u>					
Agården	E. Pålman	48+24-53+30	2780	8		222 40
	<u>Summa</u>					222 40

1	2	3	4	5	6	7
<u>Kanalen G-H-I</u>						
~~Räcke Karteg~~	~~Eruot Nordström~~	~~40-41+40~~	~~700~~	~~8~~		~~56 -~~
" Erik Kristoffersen	Eustaf Johansson	41+40-43+50	520	8		41 60
" " "	Albert Broberg	41+40-43+50	520	8		41 60
Prästbolet	Åke Jönsson	44+20-46	450	8		36 -
Agården	E. Pahlman	43+50-44+20	420	8		33 60
"	D:o	44+20-46	450	8		36 -
"	D:o	46-48+24	1230	8		98 40
<u>Summa</u>						<u>343 20</u>
						287 20

<u>Kanalen G-G^I</u>						
Agården	E. Pahlman	80-82	1000	8		80 -
<u>Summa</u>						<u>80 -</u>

<u>Diket B-B^I</u>						
Räcke Karteg	Eruot Nordström	96-98+30	340	8		27 20
" Erik Kristoffersen	Albert Broberg	96-98+30	340	8		27 20
<u>Summa</u>						<u>54 40</u>

<u>Kanalen F-F^I</u>						
Agården	E. Pahlman	60-61+80	900	8		72 -
Prästbolet	Åke Jönsson	61+80-62+36	280	8		22 40
<u>Summa</u>						<u>94 40</u>

<u>Sammandrag</u>						
Diket B-C						93 60
" K-L-M						28 40
" L-L ^I						13 -
Kanalen C-D						59 40
"	D-E					105 20
"	D-F-G					222 40
"	G-H-I					<u>287 20</u>
"	G-G ^I					<u>343 20</u>
"	G-G ^I					80 -
Diket H-H ^I						54 40
Kanalen F-F ^I						<u>94 40</u>
<u>Summa</u>						<u>1570 -</u>

På den 14^{de} juli 1920
 J. H. J. J. J.
 J. H. J. J. J.
 J. H. J. J. J.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Kostnadsförslag</u>					<u>Bilaga K</u>			
		<u>Samfälligheten A-B.</u>								
		<u>Röledningen A-B.</u>								
1460-2	40	40 m' 12" cement- rör + fransport t. m.	40	450	180	-				
		grävning, läggning och igensättning t. m.	40	1.00	40	-				
		1 slansficka vid A			100	-				
		Kringmurering av utlopp vid B			30	-	300	-		
		Tillägges c:a 10%					35	-	385	-
		<u>Diket B-C.</u>								
2-5453300		mosaen	650	0.80	520	-				
		en ägrovägsfuru- ma vid 4 ent. Lysa								
		a = 15" cementrör								
		b = 3,60 meter	1		110	-	630	-		
		Tillägges c:a 10%					6140			
		Jorderättningsent. bil.					9360	785	-	
		Samfälligheten A-C.	Summa Per.		1170		-			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Samfälligheten K-M.</u>								
		<u>Diket K-L-M</u>								
94-98+75	475	mosad	950	0.80			784	-		
		Tillägges c:a 10%					7760			
		Jordvärättning ex. bil.					2840		890	-
		<u>Diket L-L^I</u>								
90-91+44	144	mosad med rötel 500/1.00					500	-		
		Tillägges c:a 10%					47	-		
		Jordvärättning ex. bil.					13	-	560	-
		<u>Samfälligheten K-M. Summa kr.</u>							1450	-

Saugfärdigheten C-7

5+50-19+80/1570 Kanalen C-D

morand 3900 0.80 3120 -

D:o med rötter 2800/1.00 2800 -

en ägrovägrumma
vid 18 cul. typ a

a = 60 cm. cementbör

b = 3.60 meter

Tillägges c.a. 10%

Jordersättning cul. bit.

170 - 6090 -

60860

59140 7290 -

19+80-30 1020 Kanalen D-E

morand med rötter 3700/1.20 4440 -

en byvägrumma

vid 20+55 cul. typ a

a = 1.00 m. cementbör

b = 10.00 meter

En gångspång vid

22+40 cul. ritning

en d:o vid 25+60

Tillägges c.a. 10%

Jordersättning cul. bit.

400 -

50 -

50 - 4940 -

49480

10520 5540 -

Kanalen D-F-G

48+24-53+30 506 morand 2600 0.80 2080 -

2 st. ägrovägrum-

mor vid 50 och 52+40

cul. typ a

a = 70 cm. cementbör 2 185 370 -

b = 3.60 meter

en byvägrumma

vid 53+30 cul. typ a

a = 80 cm. cementbör

b = 5.00 meter

Övergåes

200 -

2600 -

12830 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört				2650 -	12830 -
		hittägges c:a 10%				26760	
		Jordsättning cul. bit				<u>22240</u>	3140 -

Kanalen G-K-I

~~40-48+82~~	~~82~~	mosand	~~3800~~	~~0.80~~	~~3040~~		
41+40	48+24	684	3300	0.80	2640		
		1 st. ägorägrumma					
		vid 40+00					
		cul. typ a					
		a = 60 cm. cementbör					
		b = 3.60 meter	170		170	2810	
		hittägges c:a 10%				<u>28280</u>	
		Jordsättning cul. bit				<u>28720</u>	3380 -
						<u>34320</u>	<u>4060 -</u>

Kanalen G-G^I

80-82	200	mosand	900	0.80	720		
		en ägorägrumma					
		vid 82 cul. typ a					
		a = 15" cementbör					
		b = 3.60 meter			110	830 -	
		hittägges c:a 10%				80 -	
		Jordsättning cul. bit				<u>80 -</u>	990 -

Diket K-K^I

96-98+30	230	mosand	500	0.80		400 -	
		hittägges c:a 10%				4060	
		Jordsättning cul. bit				<u>5440</u>	495 -

Kanalen F-F^I

60-62+36	236	mosand	900	0.80	720		
		en ägorägrumma					
		vid 61+80 cul. typ a					
		a = 15" cementbör					
		b = 3.60 meter			110	830 -	
		hittägges c:a 10%				8060	
		Överföras				<u>91060</u>	<u>20835 -</u>

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfint				20815-	
		Jordcrättning cul. bil.				91060	~~21915-~~
						9440	1005-

Täckdiket F^{II} - F^{II}

62+36-6685449	1570 st. 8" tegelrör						
	+ transport st. 1570 0.50	785-					
	grävning, tuggning						
	och igenfyllning l. m. 449 0.50	227 50					
	2 st. ylvattenbunnar 2 40.-	80-					
	ett täckdikessöga	10-			1099 50		
	linägges c:a 10%				110 50	1210-	

Täckdiket F^I - F^{III}

70-72+20 220	770 st. 8" tegelrör						
	+ transport st. 770 0.50	385-					
	grävning, tuggning						
	och igenfyllning l. m. 220 0.50	110-					
	en ylvattenbunn	40-					
	ett täckdikessöga	10-			545-		
	linägges c:a 10%				55-	600-	
Samfälligheten C - F summa kr.						24320-	
						23650-	

Sammandrag

Samfälligheten F - C.	1170-
" K - M	1450-
" C - F	23650-
	~~24530-~~
Summa kr.	26950-
Påda den 4 juli 1930	26270-
H. H. H. H.	

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ågården m. fl. hemman i Råda socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av åtskilliga avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna omkring $1\frac{1}{2}$ km. öster om Råda kyrka inom nederbördsområde nr 142/143 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningssområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E, D-F-G-H-I, K-L-M, F-F^I-F^{II}, F^I-F^{III}, G-G^I, H-H^I och L-L^I. Dubbla röda linjer beteckna därvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Dessutom hava en del alternativa sträckningar för avloppen blivit föremål för undersökning.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt be-

funnits utgöra:

För avloppet A-E vid A	30 hektar.
" påle 18	80 "
" " 20+50	280 "
" D-I " " 43+50	90 "
" " 53	160 "
" F ^I -F ^{II} " F ^{II}	5 "
" påle 64	8.5 "
" F ^I -F ^{III}	4.5 "
" F-F ^I vid påle 61+80	29 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om de öppna avloppen antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar och för de täckta ledningarna till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

Förruttrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava sy-
nemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt
uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderings-
längden.

Den å kattan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade mar-
ken skall uppdelas i tre av varandra i torrlägningshänseende obero-
ende samfälligheter⁶² nämnda "A-C", "K-M" och "C-I". Av det bilagda kostnads-
förslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive sam-
fälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och
ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera sam-
fälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje sam-
fällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och
ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för var-
je fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den
är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är
det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grun-
der, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av åtskilliga en-
skilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnads-
förslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagnings-
skyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar
skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jorderstätningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter.

Skada å växande träd och andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 42 kronor 28 öre, vilken kostnad ~~nu~~ förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i pro-

portion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt

böra vara bragta till slut föret utgången av år 1936;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom

länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt

att det skall benämnas "Ågårdens dikningsföretag av år 1930".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-

bygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagan-

de av bestämmelserna 1 ii kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom

sextio dagar från nedanstående datum.

Råda den 4 juli 1930.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Karl Nilsson, Johan Andersson

[illegible]

49	1	2	3	4	5	6	7	8
				Överfört			37070.-	~~63554.-~~ ~~64344.-~~
ans.	3 ³			Lada Karteg. Ernst Nordström sök.	40-41	2360.-	3776.-	
"	15			" Erik Kristoffersz. Karlina Persson sök.	42	1175.-	1880.-	
"	120			" " " D:o " "	43-44	2215.-	3544.-	
"	1 ⁴			" " " Karl Svensson sök.	45	2020.-	3232.-	
"	3 ⁴			" Karteg. Gustaf Karlsson sök.	46	2650.-	4240.-	
1	1 ¹			Prästbolet art. ~~Erik Svensson~~ ~~Erik Svensson~~	47-50	4475.-	7160.-	
1/16	17			Lada Erik Kristoffersz. Toosten Boström sök.	51	1025.-	1640.-	
1/4	14			" " " D:o " "	52	2200.-	3520.-	
2/9	22			" Streg. Fok. Ördal m. fl.	53-55	1115.-	1910.-	
7/1000	224			" " " D:o " "	56	170.-	340.-	
6/1000	223			" " " D:o " "	57	155.-	310.-	
				Summa		56630.-	~~95896.-~~ 95106.-	

[illegible]

Reda den 4 juli 1920
Herrn
Karl Nilsson. Johan Andersson