Akt nr:

R-E1a-2271

AU$R-E1a-2271

Västerbyrådens Vattendomstol

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

BIM 5/1933

R 2*2271

6307

Handlingar

rörande LEDSGÅRDENS m.fl. dikningsföretag i Floby socken, Skaraborgs län enligt vid syneförrättning år 1932 upprättat förslag

Nils Pettersson

Statens e. lantbruksingeniör.

2 exh (i ahlen)

Översiktskarta



Skala 1:100·000.

Protokoll vid syneförrättning ~~enligt~~ rörande kap. 10 angående tomläggning av mark hörande till Ledsgården Sågagården m. fl. i Hobg socken, Skaraborgs län.

Den 17 september 1931 inställde sig efter förordnande av Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län undertecknad Statens c. lantbruksingenjör hos Karl Andersson i Ledsgården. Såsom biträdande synemän tillkommo tillkallade skiftesgrannemännen b. m. Landen Magnusson Lillegården och Emil Carlsson Dessmestorp. pr. Hobg.

Såsom sökande inställde sig:

Alfr. Andersson	Sven Svensgården	Hobg
Karl Johansson	delägare och i Sven Svensgård vårdh. såsom ~~ombud för Alfr. Johanssons~~ i den s. k. Ingalltebäcken torrläggningsföretag. ~~Stenhus utan fullmakt.~~	
Karl Johansson	Sågagården	Hobg.
Karl Andersson	Ledsgården	"
Klas "		
Oskar "		
Fröken Berta "		
Herbert Karlsson	"	"
Robert Bengtsson	Ledsgården	"
Verner Gustafsson	såsom delägare och ombud för G. Johanssons stenhus enl. fullm. Bil. B.	
Nils Johansson	delägare i Alfr. Johanssons stenh.	

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmannen upplästes vid sammanträdets öppnande tillades protokollet såsom Bil. A.

§ 2.

Skjut jär mot uppmannen anföres icke.

§ 3.

Skjut lya kunde mot det sjöjordsta förrätyet kunde icke utröna.

§ 4.

Carl Johansson Sugagården och Verner Gustafsson Sugagården såsom delägare i G. Johanssons stenbrus förenade sig med sökandena och yrkade att åt dikningen gavs den omfattning att Ekorig torläggning kunde ninas fri dess fortighet.

§ 5.

Förrättningsmannen framlade profilritning och plankarta även de vattenskadade markerna och yrkade sökandena dikenas upptagande i enlighet med å profil- åd planritning angivna sträckningar.

§ 6

Alfr. Andersson Sven Svensgård yrkade att åt dikningen gavs den utsträckning att skada å hans mark icke uppkommer annu ville icke förena sig med sökandena om dikenes utsträckning.

§ 7.

Karl Johansson Sven Svensgård yrkade att åt dikningen skulle ges den utsträckningen att gärdningen i nu föreslagna diken skulle fortsätta omkring en km fram till avloppsdiket i det s.k. Smalteråkens torläggningsföretag samt vidare i detta till sådan skada uppstår i det att vattnet från nu ifrågavarande område icke medhinnes bid detta dikes rensningsträckning och Ledsgården Hallagården samt 9/10 mtl. Sugagården icke äro delägare i detta företag annu ville icke förena sig med sökandena om dikenes utsträckning.

§ 8.

Oskar Andersson Ledsgården påpekade att diket å vis sträcka i Alfr. Anderssons mark i Sven Svensgård nu vore i så dåligt skick att vid ett tillfälle särskild syn av tvenne ojäviga män påkallats för utredning av den skada vattnet från nu befintliga diken gjort å hans marker.

§ 9.

Karl Johansson Sugagården anser en skrivelse

som upplästes och tilades protokollet såsom bil. 6

§ 10.

Karl Andersson Ledsgården inger en skrivelse, som upplästes och tilades protokollet såsom bil. D

§ 11.

Oskar Andersson Ledsgården anförde även till protokollet, att dikena å mark till Sven Svensgård, ägare Alfred Johanssons Stenhus synes vara tillräckliga i sin befintligt skick då enligt vid sammanträdet lämnat påpekande av Karl Johansson skola avvakats å fastighetens marken av tilkommet jämnanförliggande markes. På yrkande av Karl Johansson skulle anmärkas att diket är av enskild natur samt att i delägare i återstoden vidgats på egen bekostnad underhålla diket för närliggande markens vatten.

§ 12

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning liksom för intrång och annan skada genom upplåtelsen av jord och åtan skall ersättning utgå.

§ 13.

I förening med gränsregleringsarbetet skall anläggas trummor vid 5 +50, 6 +70, 7 +80, 7 +58, 8 +40, 9 +68 och 10 +68 i södra diket samt trummor vid 15 +75, 17 +26 och 18 +68 i norra diket.

§ 14.

Alfred Andersson yrkade att trummorna över diket genom hans mark skall anläggas av torläggningsföretaget och underhållas för framtiden av detsamma. Detta senare yrkande bestreds av Karl Andersson Ledsgården och Karl Johansson Skogsgården. Samma yrkande beträffande trummorna gjordes av Karl Johansson Sven Svensgård, varpå samma bestridande gjordes.

§ 15

Alfred Andersson och Nils Johansson framhöll att skam som förorsakas av tjänstgörande dike skall uppresas av torläggningsföretaget. Karl Johansson Sven Svensgård instämde i föregående yrkande.

§ 16.

Då icke något vidare yrkande gjordes betalades ett nytt sammanträde för sakens behandling kommer

att i laga ordning kungöras.

Ledsgården den 17 september 1931

Nils Johansson
Oscar Carlsson E. Wilander Augustsson

Den 6 december 1932 inställde sig syneman-nämnden enligt kallelse hos Karl Andersson i Ledsgården för att förrätta kungörelse, som dels skett uppsatt i Kloby kyrka, dels ock utförd i Folköpings tidning vidare handlingar denna syneförrättning rörande inställde sig

Alfr. Andersson som ägare av Ledsgård genom ombud Torsten Andersson enligt fullmakt dat. d

Nils Johansson } delägare i Alfr. Johanssons stärkelse
Karl " } Ledsgård. Kloby
Karl Johansson Augagård "
Karl Andersson }
Nils " } Ledsgården "
Oskar " }
Herbert Karlsson " "
Rob. Bengtsson Hallagården "
Verner Gustafsson delägare i G. Johanssons stärkelse Augagården

§ 17

I stället för G. Wilander Augustsson kallades som skiftesgrannar tillstädeskommit C. J. Johansson Nästelholm och på tillfrågan svarades att icke något där förelåg.

§ 18.

På tillfrågan erhöll skiftesgrannen G. Wilander-Augustsson icke förfarandet att egenman meddelade förrättningsmannen att han genom ett yttrande visat att han icke ansåg sådan part i målet, i egenskap av delägare i Nästelbäckens torkningsföretag.

§ 19

Amanda Johansson Sven Svensgård anlände gemom sonen Karl Johansson en skrivelse, som upplästes och bilades protokollet såsom Bil E. Karl Johansson och Nils Johansson inträdde i skrivelsen.

§ 20.

Karl Johansson yrkade att Landtingsmannaåtalet skall försvaras hos opartisk person.

§ 21.

Karl Johansson Sven Svensgård yrkade att förrättningen skall handläggas enligt gällande rättegång.

§ 22.

Torsten Andersson, Sven Svensgård yrkade ersättning för det intrång och den skada som åsamkas fastigheten nu och i all framtid samt att diket ned till gränsdiket och gränsdiket mot Rosgården fördjupas och utvidgas. Vidare skall en gren till Smältebäcken och Smältebäcken uppgrävas och sökandena för framtiden deltaga i underhållet av ovannämnda diken när invånarean av 1/5 mtl Sven Svensgård så påfordrar. Slutligen yrkas att lagenlig hägnad uppsättes på båda sidor om diket ned till gränsdiket samt på norra sidan av gränsdiket, vilken hägnad ock underhållas av sökandena till förrättningen. Även diket skall göras 4 meter och underhållas av sökandena. Samt förbehöll sig talaren rätt att utföra gränsmärken och egna markeringar. Markerna nedanför nu föreslagna diken enligt profil ingå i ett äldre torläggningsföretag, till vilket statslån beviljats.

§ 23.

Karl Johansson såsom ordförande, i Smältebäckens torläggningsföretag, bestriden att företaget komme till utförande enligt föreliggande profilkarta och Landtingsmannen framlägger att rättet utslappes å odlad jord tillhörande Smältebäckens torläggningsföretag, vilket förslag upprättades år 1912 av ingenjör K. Ekström. Till företaget har statslån sökts, beviljats och amortering pågår.

Broarna även Liket till Sven Svensgård skola göras 4 on. bred.

§24

Karl Johansson Ängegården såsom delägare i Snällebäckens torläggningsföretag önskade upplysning på vilka grunder ordföranden i Snällebäckens torläggningsföretag gjorde i §23 nämnda yrkanden.

§25

Karl Johansson Sven Svensgård (Skattegård) meddelade att jord till nu ifrågavarande torläggningsföretag ej funnes upptagen på kartan till Snällebäckens torläggningsföretag och tillhör ej nämnda företags torläggningsområde samt delägarden Kallagården och 9/40 mtl. Ängegården ej är delägare i företaget.

§26

Övriga sakägare inom företaget bestredo att Länsmans skulle tagas till Karl Johanssons och Torsten Anderssons yrkanden.

§27

Karl Johansson, delägare i Olof Johanssons, sterbhus Sven Svensgård anmälde missnöje mot den delgivna uppskattningen, i enlighet Nils Johansson instämde.

§28.

Torsten Anderssons bestred all delaktighetsskyldighet för Sven Svensgården 5/8.

§29

Samma yrkande gjordes av Karl Johansson delägare i Sven Svensgården 5/7 och 5/7. Vidare yrkade Johansson att om företaget kronan till skänd jorden å mark till Sven Svensgård 5/4 och 5/7 inlåtsoffras inom ett år av svårandena till företaget.

§30

Förrättningsmannen meddelade kostnaderna för torläggningsarbetenas utförande samt erinringar till sakägare

§ 31

Av syncmännen upprättad ~~fördelningsplan~~ kostnadsfördelningsplan och värderingsplan upplästes i sammandrag.

§ 33

Så förrättades till förrättare Karl Andersson Ledsgården Norby.

§ 34.

Åt Karl Andersson Ledsgården uppdrogs även att i förrättningen utreda huruvida delägarena tillsammans för sig har arbetsskyldighet emot de båda företagen.

§ 32

Meddelade syncmännen utlåtande i ärendet.

§ 35.

Förhandlades sammanträdet avslutades.

Ledsgården den 6 dec. 1932

Nils Persson

Emil Carlsson C. W. Johansson

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

8

Bil. A.

D.o.V.D. n:r 47 - 13.
1930.

Resolution.

Extra lantbruksingeniören Nils Gustafsson varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis samt underrätta frånträdande lantbruksingeniären.

Mariestad å landskansliet den 14 juli 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

9

Avskrift.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Jag får härmed vördsamt anhålla, att nedan angivna till mig överlämnade syneförrättningar enligt vattenlagen för befrämjande av snabbare handläggning bliva överförda på annan förrättningsman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen befinnes lämplig. Länsstyrelsens resolutioner med tillhörande ansökningshandlingar återgå härmed.

D.å N.N:o	Sökande	Fastigheter	Socken
25-158,1929	Johan Jonsson	Nya Klockareg.	Skarstad
44-162,1929	Levin Karlsson m.fl.	Stommen m.fl.	Skörstorps m.fl.
71-170,1929	C.Hultén, m.fl.	Lyckhem m.fl.	Essunga
69-169,1929	A.Andersson	Nedre Kapellag.	Falköpings V:a
2 - 1, 1930	Gerda Pettersson	Kättilstorp m.fl.	Ylleståda
3 - 1, 1930	N.G. Högberg	Gärdstorp	"
6 - 2, 1930	G.S. Svensson	Siggetorp	Hellby
8 - 3, 1930	C.Andersson m.fl.	Ledsg. m.fl.	Floby
24-6, 1930	Frans Eng m.fl.	Anders Kämpesg. m.fl.	Sparlösa
25 - 7,1930	G.Boström m.fl.	Kaptensg. m.fl.	"
26 - 7,1930	J.H.Persson m.fl.	Tolarp m.fl.	Jåla
27 - 7,1930	Axel Johansson m.fl.	Bragnum Bajareg.m.fl.	Lekåsa
31 - 9,1930	S.E.Johansson	Botorps Nolg.	V.Bitterna
36-10, 1930	S.Johansson m.fl.	Böve by m.fl.	Böratiga m.fl.

Skara den 22 maj 1930.

I tjänsten:

Sven Hallin

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade i ärendet avgiva yttrande samt därmed jämte remisshandlingarna hit inkomma.

Mariestad å landskansliet den 28 maj 1930.

På tjänstens vägnar:

Einar Johnson

Yttrande.

Kungl. Lantbruksstyrelsen hemställer, att förevarande för statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län S. Hallin utfärdade förordnanden måtte transporteras på extra lantbruksingenjören N. Gustafsson, Väners-

borg. Stockholm den 14 juni 1930.

Erik Insulander

Olof Fredholm

Rätt avskrivet betygar

på tjänstens vägnar:

J. Lauterholm

//

D.o.V.D.N:o 8 - 3.
19 30

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin.....

....., *varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis.*

Mariestad å landskansliet den 17 januari *1930.*

På länsstyrelsens vägnar:

Stämpel Fem kronor.

7.10

L. o. w. n:r 8–3.
1930.

SKARABORGS LÄNS
16 JAN. 1930
LANDSKANSLI

Till
Kungl: Maj:ts Befallningshafvande
i Skaraborgs län Mariestad.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för statens landtbruksingeniör att förrätta laglig syn för vattenafledning och torrläggning af ägor tillhörande
i mtl: Borsgården äg: Kammarherre Fock Höpverå
1/4 " Sven Svensgården äg: Alfred Andersson
2/15 " Sven Svensgården " Alfred Johanssons stervb:
1/4 " Ängagården äg: Carl Johansson
3/32 " Ledsgården äg: Alfred Anderssons stervb:
1/8 " Ledsgården " Herbert Karlsson
1/4 " Hallagården " Robert Bengtsson
jämte flera lemmar och lägenheter i Floby socken. Wiske härad och Skaraborgs län som kunna få nytta af företaget.

Floby Ledsgården & Hallagården den 14 Januari 1930.
För Alfred Anderssons stvbh:

stvbhuvud { Carl Andersson Elaes Andesson adr: Ledsgården Floby
Osca Andersson Bertha Andersson " " Floby.
Herbert Karlsson " " Floby
Robert Bengtsson " Hallagården Floby

Bil. B.

Fullmakt

för nimhavaren Lems Gustafsson, Ängagärdet att inom laga sammanträdning rörande tvångsläggning av mark hörande till Ledsgärdet m. fl. i Floby socken av Skaraborgs län, vår talan föra och sköta, hållande vi för gillt vad ombudet lagligen gör och låter. Och befullmäktiga ombudet jämväl att å våra vägnar mottaga förrättning för sökandes av län och anslag av stämmet till förrättsetos utförande.

Ängagärdet den 17 september 1931.

Anna Lovisa Johansson. Gerda Gustavsson.
Ester Gustavsson. Gunnar Gustavsson.

Egenhändiga namnteckningar bevittna:
Signe Andersson. Ralf Bergström

Axel Gustavsson
Bevittnat,
Andersson Oscar Larsson

Karl Gustavsson
Bevittnat
Hilma Karlsson Matilda Andersson.

En delägare i företaget, som låter sina kreatur vedbränna diken, dömmer ellet på annat sätt hindrar vattnets fria lopp i dessa diken, som detta företag berör, är själv skyldig att utan ersättning låta upprätta dikena, på de ställen där sådant förekommer.

Underlåter delägaren att verkställa sådan upprensning, äger arbetsstyrelsen i företaget rätt, att på dess bekostnad, som har förordnat förrättningen, låta verkställa arbetet i fråga.

Bil. D.

Om besvär skulle komma att anföras mot företaget och dessa efter pröfning skulle befinnas vara obefogade och således tillkomna för att fördröja arbetets utförande så bemställes att de klagande måtte åläggas att ersätta de öfriga af företaget lorsade den förlust som dessa eventuelt kunna komma att lida på grund af onödig tidsutdrägt.

Bil. 6.

Fullmakt för min son Torsten Andersson Svens Svensg. Kloby att föra min talan vid sammanträdet i Ladsg. Kloby den 6 dec. 1932 för torläggning av Vellag. Ladsg. mellan flera gärdes och åtnöjes jag mig med vad ambudet gör.

Svens Svensg. Kloby den 3 dec. 1932

Alfred Andersson

Att ovanstående fullmakt egenhändigt undertecknats av Alfred Andersson i Svens Svensg Kloby intygas undertecknade.

Alex. Hallberg Volker Johansson

Bil. F.

Till protokollet.

1/ Sådant förslaget nu utformats, bestrides sökandenas rätt till vattenväg över 2/5 mtl Sven Svensgårdens ägor;

2/ bestrides att förenämnda hemman har någon som helst båtnad av dikningsföretaget och förty icke skyldigt att taga del i företaget;

3/ varav följer skyldighet för delägarne att gälda all den kostnad och skada som åsamkas hemmanet genom det att vattenväg tages över hemmanets mark.

På grund härutav yrkas att förrättningsmännen måtte fastställa följande skadeståndsbelopp:

a/ för intrång över den odlade marken med ---------- kr 900:=

b/ för olägenhet genom det att åkerskiftet genom diket blir uppdelat i tvenne skiften ---------- kr 700:=

c/ för intrång å gårdsplanen ---------- kr 500:=

d/ för flyttning av brunn ---------- kr 1000:=

Härutöver yrkas att företaget måtte åläggas att uppsätta och underhålla lagstadgat stängsel å ömse sidor om diket efter vår anvisning samt anlägga nödigt antal broar över diket och anordna ändamålsenliga grindar i stängslet vid broarna. Såväl grindar som broar skola underhållas av företaget.

Floby den 3 dec. 1932

för Alfr. Johanssons sterbhus

Amanda Johansson

Jämlikt taxeringsmännens i 10 kap 58 § sättslagen förena sig undertecknade med sökanden till det förslag som avser tomtläggning av sättesmarken hörande till Ledsgården nr. 4 i Floby socken Skaraborgs län och åsyftar med denna anskaffning att få arrendet skäligt upplåtna till sådan omfattning att till säga fastigheter hörande marker erhålla möjlighet till lämplig tomtläggning.

Ledsgården den 17 september 1931

Carl Johansson.

Werner Gustafsson delägare i G. Johanssons dödsbo.

Förrättande förenig vitsordas:

Nils Pettersson.

Emil Carlsson E. Wilander Augustsson

K U N G Ö R E L S E .

Sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Sven-Svensgård, Ängagård, Ledsgård och Hallagård i Floby socken, Skaraborgs län hålles hos Karl Andersson i Ledsgården torsdagen den 17 september 1931 kl. 2, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 25 augusti 1931.

Nils Gustafsson

e. Lantbruksingeniör.

Uppläst i Floby församlings kyrka söndagen den 30 augusti 1931 af:

[illegible]

O. l.

Kungörelsen införd i Falköpings Tidning för den 29 aug. 1931 enligt

Nils Gustafsson

Kungörelse.

Syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Floby Sven Svensgård, Ängegård, Ledsgård och Hallagård i Floby socken, Skaraborgs län handlägges ånyo vid sammanträde hos Karl Andersson i Ledsgården tisdagen den 6 december 1932 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 14 november 1932.

Nils Petersson

e. Lantbruksingeniör.

Uppläst i Floby kyrka söndagen den 20 november 1932 af:

Till

Pastorsämbetet i Floby församling.

Anhålles vördsamt att föreståend kungörelse måtte blifva uppläst i Floby kyrka vid nästa gudstjänst samt med påskrift om upplysningen återställas till mig.

Vänersborg dag som ovan

Nils Petersson

Kungörelsen införd i Falköpings Tidning för den 19 nov. 1932 tillgår

Nils Petersson

Förteckning

jämlikt Testamentsbrevet i 10 Kap. 4:o § ärftelagen
för att å postens avlämnade underrättelser angående sammanträde rörande tvångsförsäljning av mark
tillhörande Ledsgården m. fl. i Floby socken, Skaraborgs län.

Floby den 25 aug. 1931

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Floby för. Floby.
" " " Falköpings Tidning Falköping
Kallelse till enskilda sockenmän G. Wilander Lugnaberg Lidköp. Floby.
" " " Emil Karlsson Dessmestorp "

Meddelande till:

Alfr. Andersson	Sven Svensgården	Floby
Fru Amanda Johansson		
Fröken Signe "		
" Hilma "	Alfr. Johansson	
Herr Nils "	Sterbh.	
" Kurt "	Sven Svensg.	"
" Karl "		
" Gustaf "		
Fröken Berta "		
Folkskol. Sven "		
Karl Johansson	Ängagården	"
Karl Andersson		
Klas "	Ledsgården	"
Oskar "	A. Anderssons sterbh	"
Fröken Berta "		
Herbert Karlsson	Ledsgården	"
Robert Bengtsson	Kullagården	"
Fru Lovisa Johansson		
Fröken Gerda "		
" Ester "	G. Johanssons sterbh.	
Herr Verner Gustafsson	Ängagården	"
" Gunnar "		
" Karl "		
" Sven "		

Vänersborg, dag som ovan
Nils Gustafsson.

Den 17 november 1932

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Kloby Förs. Kloby.
" " " Falköpings Tidning Falköping
Kallelse till skiftesgrannar G. Vilander-Augustsson Lilleg. Kloby
" " " Emil Karlsson Dassmentorp "

Meddelande till:

Karl Andersson	Ledsgården	"
Karl Johansson	"	"
Herbert Karlsson	"	"
Robert Gustafsson	Hallegård	"

Vänersborg dag som ovan
Nils Pettersson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingsbevis
för tomläggning av Roby Inre Ärrusgården, Ärrusgården, Ledsgården och Hallagården i Roby ärrken av Skaraborgs län enligt vid syneförrättning år 1932 upprättat förslag.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Företag N:o 1
Floby socken					
Floby Sven Svensgården	5^4	A	1/12		Alfred Johanssons st.
				1	väg
				2	dike
				3	åker, mylla på lera o sand
				4	" dito
					Summa
" Ängegården	7^2	A	1/4		Karl Johansson
				5	imp
				6	åker, mylla på lera ö sand
				7	dito
				8	dike
				9	åker, mylla på lera ö sand
				10	dito
				11	väg
				12	åker, mylla på lera ö sand
				13	dito
				14	"
				15	imp
				16	åker, mylla på lera ö sand
				17	dike
				18	åker, mylla på lera ö sand
					Summa
" Ledsgården	4^3	B	3/32		Alfred Anderssons st.
				19	åker, mylla på sand ö lera
				20	äng, " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							05.5									
							03.0									
	40.0										1300					
	50.0										"					
	90.0						08.5									
							02.5									
	21.0							570	105	-	1100	231	-	600	126	-
	44.0							550	242	-	"	484	-	550	242	-
							03.0									
	06.5							440	28	60	1100	71	50	660	42	90
	35.0							1040	364	-	1300	455	-	260	91	-
							07.5									
	25.0							770	192	50	1100	275	-	330	82	50
	51.0							710	362	10	"	561	-	390	198	90
	06.0							1050	63	-	"	66	-	50	3	-
							03.0									
	16.0							990	158	40	1100	176	-	110	17	60
							04.0									
	29.0							1020	295	80	1200	348	-	180	52	20
2	33.5						20.0		1811	40		2667	50		856	10
	22.0							1080	237	60	1200	264	-	120	26	40
			05.0					330	16	50	1100	55	-	770	38	50
	22.0		05.0						254	10		319	-		64	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				21	äng, mylla på sand o lera
				22	åker, " " " " "
				23	imp
				24	"
				25	väg
				26	dike
				27	"
				28	åker, mylla på lera o sand
				29	dito
				30	äng, " " " " "
				31	åker, " " " " "
					Summa
Floby Ledsgården	4^2	A	1/8		Herbert Karlsson
				32	åker, mylla på lera o sand
				33	dike
				34	åker, " " " " "
				35	väg,
				36	åker, " " " " "
				37	dito
				38	"
					Summa
					Sammandrag av företag
Floby Sven Svensgården	5^4	A	1/12	1-4	Alfred Johanssons st,
" Ängegården	7^2	A	1/4	5-18	Karl Johansson
" Ledsgården	4^3	B	3/32	19-31	Alfred Anderssons st,
" "	4^2	A	1/8	32-38	Herbert Karlsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	22.0		05.0						254	10		319	-		64	90
			04.5					330	14	85	1100	49	50	770	34	65
	34.0							660	224	40	4	374	-	440	149	60
							20.0									
							23.0									
							08.0									
							02.0									
							02.0									
	06.0							440	26	40	1100	66	-	660	39	60
	36.0							920	322	-	1150	402	50	230	80	50
			02.0					540	16	20	900	27	-	360	10	80
	30.0							630	189	-	1150	345	-	520	156	-
1	27.0		12.5				55.0		1046	95		1583	-		536	05
	42.0							550	231	-	1100	462	-	550	231	-
							01.0									
	41.0							630	258	30	1150	471	50	520	213	20
							09.5									
	38.0							750	285	-	1150	437	-	400	152	-
	43.0							"	322	50	"	494	50	"	172	-
	24.0							820	196	80	1100	264	-	280	67	20
1	88.0						10.5		1293	60		2129	-		835	40
N:o 1																
	9?.0						08.5									
2	32.5						20.0		1811	40		2667	50		856	10
1	27.0		12.5				55.0		1046	95		1583	-		536	05
1	88.0						12.5		1293	60		2129	-		835	40
6	38.5		12.5				94.0		4151	95		6379	50		2227	55

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Företag N:o 2
Floby socken					
Floby Sven Svensgården	5⁷	A	1/20		Alfred Johanssons dt.
				39	väg
				40	dike
				41	åker, mylla på lera, sand o grus
				42	dito
					Summa
" " "	5⁴	A	1/12		Alfred Johanssons dt.
				43	åker, mylla på lera, sand o grus
				44	dito
				45	dike
				46	åker, mylla på lera, sand o grus
				47	väg
				48	åker, " " " " "
				49	dito
				50	"
				51	inp ?
				52	"
				53	tomt
				54	"
				55	dike
				56	väg
				57	äng, mylla på lera, sand o grus
				58	åker, " " " " "
				59	dito
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							07.0									
							01.0									
	40.0							1040	416	-	1100	440	-	60	24	-
	48.0															
	88.0						08.0		416	-		440	-		24	-
	51.0							1050	535	50	1150	586	50	100	51	-
	12.0							930	111	60	1000	120	-	70	8	40
							03.5									
	04.5							1190	53	55	1250	56	25	60	2	70
							04.0									
	35.0															
	25.0							1170	292	50	1200	300	-	30	7	50
	51.0							1260	642	60	1300	663	-	40	20	40
							28.0									
							11.0									
					08.5			1050	89	25	1150	93	50	50	4	25
					04.0			660	26	40	4	44	-	440	17	60
							02.5									
							01.5									
			22.0					440	8	80	1100	22	-	660	13	20
	12.0							650	78	-	850	96	-	150	18	-
	62.0							1050	651	-	1150	713	-	100	62	-
2	52.5		22.0		12.5		50.5		2489	20		2694	25		205	05

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Floby Ängegården	7^3	B	1/4		Gustaf Johanssons st.
				60	väg
				61	åker, mylla på lera o sand o grus
				62	dito
					Summa
" "	7^2	A	1/4		Karl Johansson
				63	åker, mylla på lera o sand
				64	dike
				65	åker, " " " " "
				65a	väg,
				66	imp
				67	"
				68	åker, " " " " "
					Summa
" Ledsgården	4^3	B	3/32		Alfred Anderssons st.
				69	imp
				70	väg
				71	imp
				72	"
				73	åker, mylla på lera o sand
				74	dito
				75	dike
				76	"
				77	åker, mylla på lera o sand
				78	dito
				79	"
				80	"
				81	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							04.0									
	36.0							600	216	-	1200	432	-	600	216	-
	16.0							930	148	80	1100	176	-	170	27	20
	52.0						04.0		364	80		608	-		243	20
	63.0							600	378	-	1100	693	-	500	315	-
							06.0									
	26.0							550	143	-	1100	286	-	550	143	-
							07.0									
							44.0									
							15.0									
	30.0							700	210	-	1100	330	-	400	120	-
1	19.0						72.0		731	-		1309	-		578	-
							16.0									
							07.0									
							07.0									
							08.0									
	24.0							550	132	-	1100	264	-	550	132	-
	48.0							"	264	-	"	528	-	"	264	-
							02.0									
							02.0									
	16.0							770	123	20	1100	176	-	330	52	80
	05.5							550	30	25	"	60	50	550	30	25
	13.0							770	100	10	"	143	-	330	42	90
	08.5							660	56	10	"	93	50	440	37	40
	09.5							500	47	50	"	104	50	600	57	-
1	24.5						42.0		753	15		1369	50		616	35

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Floby Ledsgården	4²	A	1/8		Herbert Karlsson
				82	åker, mylla på lera o sand
				83	dito
				84	"
				85	"
				86	dike
				87	åker, mylla på lera o sand
				88	dito
				89	väg
				90	åker, mylla på lera o sand
				91	dito
				92	dike
				93	åker, mylla på lera o sand
				94	dito
					Summa
" Hallagården	10'	M	1/4		Robert Bengtsson
				95	åker, mylla på lera o sand
				96	dito
				97	"
				98	äng, mylla på lera o sand
				99	dike
				100	åker, mylla på sand o grus
				101	dito
				102	imp
				103	åker, " " lera o sand
				104	" " " sand o grus
				105	dito
				106	"
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARE A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11.0							1050	115	50	1150	126	50	100	11	-
	06.0							690	41	40	"	69	-	460	27	60
	08.0							520	41	60	"	92	-	630	50	40
	10.0							400	40	-	"	115	-	750	75	-
							02.0									
	34.0							500	170	-	1100	374	-	600	204	-
	43.0							950	408	50	1050	451	50	100	43	-
							09.0									
	22.0							1000	220	-	1050	231	-	50	11	-
	58.0							550	319	-	1100	638	-	550	319	-
							02.0									
	10.0							570	57	-	1150	115	-	580	58	-
	20.0							690	138	-	"	230	-	460	92	-
2	22.0						13.0		1551	-		2442	-		891	-
	07.0							1020	71	40	1200	84	-	180	12	60
	61.0							980	597	80	1150	701	50	170	103	70
	10.0							660	66	-	1100	110	-	440	44	-
			02.0					360	7	20	900	18	-	540	10	80
							02.0									
	85.0							900	765	-	1000	850	-	100	85	-
	06.5							630	40	95	1050	68	25	420	27	30
							03.0									
	14.0							1070	149	80	1100	154	-	30	4	20
	74.0							1000	740	-	1050	777	-	50	37	-
	04.5							580	26	10	"	47	25	470	21	15
	05.0							450	22	50	1000	50	-	550	27	50
2	67.0		02.0				05.0		2488	75		2860	-		373	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				107	åker, mylla på sand o grus
				108	dito
					Summa
					Sammandrag av
Floby Sven Svensgården	5^7	A	1/20	39-42	Alfred Johanssons st.
" " "	5^4	A	1/12	43-59	" " "
" Ängegården	7^3	B	1/4	60-62	Gustaf Johanssons st.
" "	7^2	A	1/4	63-68	Karl Johansson
" Ledsgården	4^3	B	3/32	69-81	Alfred Anderssons st.
" "	4^2	A	1/8	82-94	Herbert Karlsson
" Hallagården	10^1	M	1/4	95-108	Robert Bengtsson
					Summa
					Slutsammandrag
					Företag N:o 1
					" N:o 2
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	67.0		02.0				05.0		2486	75		2860	-		373	25
	05.0							450	22	50	1000	50	-	550	27	50
	06.0							"	27	-	"	60	-	"	33	-
2	78.0		02.0				05.0		2536	25		2970	-		433	75
företag N:r 2																
	88.0						08.0		416	-		440	-		24	-
2	52.5		02.0		12.5		50.5		2489	20		2694	25		205	05
	52.0						04.0		364	80		608	-		243	20
1	19.0						72.0		731	-		1309	-		578	-
1	24.5						42.0		753	15		1369	50		616	35
2	22.0						13.0		1551	-		2442	-		891	-
2	78.0		02.0				05.0		2536	25		2970	-		433	75
11	36.0		04.0		12.5	1	94.5		8841	40		11832	75		2991	35
6	38.5		12.5				94.0		4151	95		6379	50		2227	55
11	36.0		04.0		12.5	1	94.5		8841	40		11832	75		2991	35
17	74.5		16.5		12.5	2	88.5		12993	35		18212	25		5218	90

Ledegården den 6 december 1932

Nikeputasarp

Axel Larsson L. W. Johansson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Kostnadsförslag

Förslag till torläggningsföretaget Aby Ledegården i Aby socken, Skaraborgs län enligt vid syneförrättning år 1932 upprättat förslag. Enhetspenning 0.70 kr.

Förslag Nr 1.

Arbetsprogrammen A-B

5+64 - 16+44	80	Schaktn. av grus o sandbl. lera	80	0.90	72	-		
		Inköp och frakt av 80 lm 8" rör à 1.75 pr m.	80	1.75	140	-		
		Läggning av rören, igenfyllning, slambassäng samt återställning vid mynningen			60	-	272	-
16+44 - 19+87	343	Schaktning av grus o sandbl. lera	850	1.10	935		935	-
		Ombyggnad av bro vid 17+22						
		Inköp och frakt av 9 st 18" rör à 6 kr pr st.			54	-		
		Murar av betong 1:5:7 vid sidrännearbete m.m.			56	-	110	-
		Ombyggnad av bro vid 18+68 enligt beräkning vid 17+22					110	-
		För arbetets fullgörande, oförutsedda fall m.m tillägges ca 10%					143	-
	423	Summa					1570	-

Förslag Nr 2

Arbetsprogrammen A-B-6

5+20 [5] - 7+58 [238]	180 [238]	Schaktn. av grus o sandbl. lera	130 [200]	0.80	104 [160]	-	104 [160]	-
		Ombyggnad av trumma vid 5+57						
		Inköp och frakt av 7 st 18" rör à 6 kr. pr st.			42	-		
		Murar av betong 1:5:7 arbete m.m.			38	-		
					80	-		
		75% av denna kostnad betalas av företaget					60	-
	180 [238]	Transport					164 [220]	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	180 [238]	Transport					164 - [221 -]			
		Ombyggnad av bro vid 6 +70								
		enligt beräkning för dens. vid 5 +50					80 -			
7-7 +62	62	Inköpas 62 lm 18" rör à 7 kr. för uppförande av stenbalsgång vid 7 +62 - 206 - 470 -, varav 75% på företaget			352	50				
		[Ombyggnad av bro vid 7 +70 enligt beräkning för dens. vid 7 +50]								
		Schaktning för rören, läggning, igenfyllning samt stenläggning vid ingångsmuren +22			77	50	430 [110 -]			
		Ljst beräkning för dens. vid 17								
7 +62 [58] - 11 +40	348 [352]	Schaktn. av grus o sandbl. lera	870	1.10	957	-	957	-		
		Ombyggnad av bro vid [7 +58] 8 +40 5								
		9 +60 enligt beräkning för dens.					220 -			
		samma vid 17 +22	2 [3]	110			[330 -]			
		Ombyggnad av bro vid 10 +68								
		enligt beräkning för dens. m. vid 5 +50					80 -			
11 +40 - 11 +86	76	Schaktning av grus och sandbl. lera m. sten	200	1.50	300	-	300 -			
		För arbetets tillrop oförutsedda fall m.m. tillägges ca 10% av föregående belopp					219 - [203 -]			
	666	Summa					2450 [2280 -]			
		Ägaren av Sven Svenssons 5:te och 8:de lotter 17.50								
		Sidodiket B-B'								
20-20 +40	40	Schaktn. av sandbl. lera	50	0.80	40	-	40 -			
		Inköp av 40 lm. 4" rör à 90 öre pr m.			36	-				
		Läggning av rören, stambrunn m.m.			25	-	61 -			
		För oförutsedda fall m.m. tillägges ca 10%					9 -			
	40	Summa					110 -			
		Sammandrag av företag N:o 2								
	666	Avloppsgraven A-B-C					2450 [2280] -			
	40	Sidodiket B-B'					110 -			
	706	Summa					2560 2390 -			

Helsingfors den 6 dec. 1932
Nils Pettersson

PETTERSSONSKA BOKTR. E/TN.

Fordersättningsland

för torläggning av vattenskadade marker tillhörande till Floby Sven Svensgården o. fl. i Floby socken, Skaraborgs län enligt vid syne-förrättning år 1932 upprättat förslag.

Nummer och jordägare.	Ersättning för avloppets utredning						Ersättning för jordupplåtelse						Summa.	
	Areal	à pris per ha. upptagen av kommitté			Summa ersättning		Areal	à pris per ha. ersättningen fastställts			Summa ersättning			
	ha	kr	kr	öre	kr	öre	ha	kr.	kr.	öre	kr	öre	kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Företag N:r 1														
Avloppskanalen D-E														
Floby Ängsgården 7:2 Karl Johansson	0.5	5.50	2	75										
	0.4	10.40	4	16										
	0.4	4.40	1	76										
	0.3	5.-	1	50										
	0.9	7.70	6	93			1.2	13.-	16	90				
	0.6	7.10	4	26			7.0	11.-	77	-				
	0.8	10.20	8	16	29	52	2.5	12.-	30	-	123	90	153	42
" Ledsgården 4:3 Alfred Andersson m.fl.	1.2	3.30	3	96										
	0.4	6.30	2	52			4.9	9.-	44	10				
	0.4	5.40	2	16			0.9	11.50	10	35				
	0.8	4.40	3	52	12	16	0.9	11.-	9	90	64	35	76	51
" " 4:2 Herbert Karlsson	0.7	5.50	3	85			1.6	11.-	17	60				
	0.7	6.30	4	41	8	26	1.6	11.50	18	40	36	-	44	26
Summa					49	94					224	25	274	19
Företag N:r 2														
Avloppskanalen A-B-C														
Floby Sven Svensgården 5:8 Alfred Andersson	0.2	13.-	2	60	2	60	0.3	13.-	3	90	3	90	6	50
" " " 5:7 Alf. Johansson m.fl.	0.6	10.40	6	24	6	24	1.3	11.-	14	30	14	30	20	54
" " " 5:4 " " "	0.6 [1.0	10.50	6 10	30 50]										
	[0.7	6.50	2	6]			1.1	11.5	12	65				
Transport			6 [13	30 10]	8	84			12	65	18	20	27	04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Transport			6 [13	30 10]	8	84			12	65	18	20	27	04
	[0.1	4.40	-	44]			[0.7	8.-	5	60]				
	0.2	12.60	2	52			[1.3	11-	14	30]				
	0.2	11.70	2	34			0.3	12.50	3	75				
	0.2	11.90	2	38			0.5	12-	6	-				
	[0.1	6.60	-	66]	13 [21	54 44]	0.4	13-	5	20	27 [47	60 50	41 68	14 94]
Floby Ängegården 7², Karl Johansson	1.5	6-	9	-										
	0.7	5.50	3	85										
	0.8	7-	5	60	18	45	9.0	11-	99	-	99	-	117	45
" Ledegården 4³, Alfr. Anderssons fr.	0.8	7.70	6	16										
	1.6	5.50	8	80										
	0.2	6.60	1	32										
	0.2	5-	1	-	17	28	6.0	11-	66	-	66	-	83	28
" " 7² Herbert Karlsson	0.5	5-	2	50										
	0.4	5.50	2	20										
	0.5	4-	2	-			2.0	11-	22	-				
	0.4	5.70	2	28	8	98	2.0	11.50	23	-	45	-	53	98
" Hallagården 10¹, Robert Bengtsson	0.1	10.20	1	02			0.3	12-	3	60				
	0.6	9.80	5	88			1.5	11.50	17	25				
	0.2	3.60		72			0.5	3.60	1	80				
	0.9	9-	8	10	15	72	2.2	9.-	19	80	42	75	58	17
Summa					82 [90	81 71]					298 [318	25 15]	381 [408	66 86]
Sammandrag														
Företag N:r 1					49	94					224	25	274	19
" N:r 2					82 [90	81 71]					298 [318	25 15]	381 [408	66 86]
Summa					132 [140	75 65]					522 [542	50 40]	655 [683	85 05]

Ledegården den 6 dec. 1932

Arbetsledare
C. W. Johansson

Axel Persson

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

Grävningsberäkning

Avloppsdiket A - B - C.

5+20	-	-	0.3	-	1:1.25		Bottenläge vid 5+40 = +4.40 m
6	80	0.80	"	2.30	"		" " 6+70 = +5.30 m
+50	50	1.10	"	3.05	"		
7	"	1.20	"	3.30	"		
+62	62	1.50	"	4.05	"		" " 7+62 = +5.50 "
8	38	1.65	"	4.45	"		Pixp. ring i ten, belägen strax nedom
+50	50	1.40	"	3.80	"		södra gaveln av ladugården, höjdl.:
9	"	1.50	"	4.05	"		= +7.09 m
+20	20	1.45	"	3.95	"		Bottenläge vid 9+20 = +6.50 m.
10	80	1.50	"	4.05	"		
+20	20	1.60	"	4.30	"		" " 10+20 = +6.65 "
+50	30	1.25	"	3.45	"		Pixp. ring i ten, belägen 13 m norr om
11	50	1.00	"	2.80	"		11+86, höjdl. = +10.77 m.
+10	10	1.10	"	3.05	"		Bottenläge vid 11+10 = +8.35 m.
+86	76	1.60	"	4.30	"		" " 11+86 = +8.50 m.
Sma	666						

Avloppsdiket D - E

15+64	-	-	8" rör				Bottenläge vid 15+64 = +4.24 m
16	36	1.45	" "				Pixp. ring i ten belägen 8 m norr om 16+25, höjdl. = 6.21 m
+44	44	1.50	"	4.05	1:1.25		Bottenläge vid 16+44 = +4.40 m
17	56	1.40	"	3.80	"		
+50	50	1.40	"	3.80	"		" " 17+26 = +5.00 m
18	"	1.60	"	4.30	"		
+30	30	1.40	"	3.80	"		" " 18+30 = +6.10 m
19	70	1.30	"	3.55	"		Pixp. ring i ten, belägen 14 m norr om 19+27, höjdl. = +9.055 m
+38	38	1.50	"	4.05	"		Bottenläge vid 19+38 = +7.25 m
+87	49	1.40	"	3.80	"		" " 19+87 = +7.60 m.
Sma	423						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
			Avloppsdiket B-B'				
20	-	1.30	4" m	-	-	5.80	
20-40	40	1.40	4" m	-	-	6.20	
Sma	40						

Ledsgården den 6 december 1932

Nilsfrötsson

Utlåtande.

angivet vid syneförrättning enligt vattenlagen i och för torläggning av mark tillhörande till Eloby Sven Svensgården, Ledsgården m. fl. i Eloby socken Skaraborgs län.

Torläggningsområdets läge m. m.

Torläggningsområdet är beläget omkring 2 km. norr om Eloby kyrka och utgöres till huvudsaklig del av åker. Arealen är 17.74.5 hektar åker och 0.29 hektar annan mark. Jordmånen består av mylla på lera samt mylla på lera och sand.

Företagets tekniskhet.

Torläggningsföretaget är att anse som sådan dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot det sökta torläggningsföretaget har icke anmälts, icke heller hava synemännen funnat finna, att något sådant föreligger mot handläggandet av denna syneförrättning, eller mot utförandet av här föreslagna torläggningsåtgärder.

Vattenmängd, fallförhållanden, föreslagna dimensioner.

Den mark, som vid denna syneförrättning varit föremål för undersökning har på grund av förhållandena ansetts böra uppdelas på två särskilda företag, för vilka särskilda kostnadsförslag och särskilda kostnadsfördelningslängder blivit upprättade. Företagen äro i det efterföljande benämnda Företag Nr 1 och Företag Nr 2. De samma äro vattensökadade på grund av dikenas otillräckliga djup och storlek.

Avrinningsområdena för de olika företagen äro

obetydliga och uppgår icke till 1 km² för vardera.
För företag N:r 1 uppgår delsumma nid den täckta ledningens längd till 10 hektar. I den till ansökningarna fogade översiktskartan äro nederbördsområdena utmärkta medelst blå linjer. Dessamma belöpa till huvudsaklig del av odlade fält. Med hänsyn till deras beskaffenhet samt till nederbördsmängden i trakten har avrinningen vid flödena antagits till 150 sekundliter pr km². samt medelnederbördsmängden till 1/10 av den högst antagna.
På grund av sökandenas krav på tillräcklig trygghet mot översvämningar samt möjlighet till ändamålsenlig förläggning av den nitenshaltiga marken har förslag till områdenas torläggning blivit uppgjort.
Detta förslag innebär att för torläggning av Företag N:r 1 skall uppgrävas arbetsdiket D-E, varvid sträckan 15+64 - 16+44 skall utföras såsom täckt ledning av 8" rör. Vid sistnämnda punkt skall anordnas en slambassäng enligt bifogad ritning. Botten i densamma skall ligga minst 0.5 meter under rörets mynning. I öppen sträcka skall diket utföras såsom öppet arbete med en bottenbredd av 0.3 meter och en sidolutning av 1:1.25.
För torläggning av mark inom Företag N:r 2 skall uppgrävas arbetsdiket A-B-C.
Bottenbredden i delsamma skall göras 0.3 meter och sidolutningen 1:1.25.
Tillmätas dimensionerna i övrigt vid de olika avrägningspunkterna tydliggöres av profil och sektionsritningarna samt av gjutningsbeskrivningen.
I företaget ingående välbevarad mark finnes

upptagen å den vid syneförrättningen upprättade plankartan. Å denna har jämväl med röda linjer utmärkts de diketssträckor, som enligt detta utlåtande skola upprensas.

Broar och trummor.

Allmän väg berörés icke genom företagen. I samband med grävningsarbetet skola ombyggas följande broar och trummor efter å ritning och i kostnadsförslag lämnade anvisningar.
Inom företag N:r 1, i avloppsdiket A-E trummorna vid punkterna 17^{+22} och 18^{+68}
Inom företag N:r 2, i avloppsdiket A-B-C trummorna vid punkterna 5^{+50}, 6^{+70}, 7^{+40} 7^{+58}, 8^{+40} 9^{+68} och 10^{+68}. Då ovanstående trummor vid punkten 5^{+50} är bristfälliga anse synemännen skäligt, att 25% av kostnaden för densammas ombyggnad erlägges av trummans ägare.
Befintliga övriga broar och trummor, som kunna bliva uppförda även framgående diken bestämmes att de icke få uppföras på sådant sätt att de uppdämma vattnet.

Kostnad.

Enligt till syneutlåtandet fogat kostnadsförslag, som är upprättat med tillägg till entreprenören 0.70 kronor uppgår kostnaden för schaktnings- och sprängningsarbetet jämte ombyggnad av broar till: för företag N:r 1 1570.- kronor samt för företag N:r 2 2390.- kronor. I dessa kostnader ha då inräknats 10% tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda fall.

Underhåll.

För ändamålsenligt hållande av det genom företaget erhållna torläggningsresultatet skola avloppsdikena för framtiden oavbrutet underhållas genom regelbundna rensningar. Därvid

skola uppkomna väsentliga förändringar och olägenheter avlägsnas och dikena återställas till sin föreskrivna dimensioner. Broar och trummor underhålles av resp. ägare.

Fastvärdering, bättrad av företaget och kostnadsfördelning.

För utmärkande av den bättrad, som uppstår för den vattensjuka marken genom dikenas upptagande enligt ovan avhandlade förslag har upphävning av denna mark åsyftat samt jämlikt i 10 kap. 6 § vattenlagen stadgade grunder och resultatet införts i den till förslagen hörande värderingslängden. Såsom av företagen framgår hava ansetts de marker, som ligga mindre än 1.4 meter över det nuvarande medelvattenståndet i närmaste del av dikena. Synemännen hava alltså, dessa marker värde i kronor pr hektar vid full torläggning, infört i värderingslängden under rubriken värde efter torläggningen. Det nuvarande värdet eller värdet före torläggningen har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torlagt skick, med ledning av de erfarenheter som vunnits beträffande avkastningen av jord med olika torrläggningsgrad. Vid fastställandet av markvärdet har länsman uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning, som de således anses kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Skäl till uppdelning jämlikt fastställelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen i avdelningar inom de skilda företagen synes ej föreligga. Varje delägare, som äger fastad är därför pliktig taga del i kostnaderna för företagens utförande i förhållande till upp-

skattad båtnad. I kostnadsfördelningslängden kan markvärdena före och efter torläggningen, förbättringsvärdet och ett procenttal, utvisande varje fastighets deltagningsskyldighet inom de skilda företagen införas.

De intressenter som äro att anse som sökande till förrättningen enligt kap. 10 § 82 nätslagen betecknas med S.

Ersättningar.

För upplåtelse av mark till avloppsdikenas utvidgning skall ersättning utgå med belopp svarande emot värdet å den mark, före torläggningsarbetenas utförande, som tages i anspråk för dikenas utvidgning. För intrång genom upplägg-ning av jord och sten från grävningsarbetet skall ersättning utgå efter likvärde gränden med iakttagande av att ersättningsbeloppet skall beräknas efter värdet å marken sedan torläggningsarbetet utförts. I särskild ersättningslängd finnas sålunda utgående belopp utmätade för varje fastighet.

Avgift enligt 11 kap. 95 § nätslagen skall icke utgå för detta företag.

Kostnaden för syneförrättningen och andra gemensamma utgifter gäldas efter samma grunder, som fastställts för fördelningen av kostnaderna för företagens utförande, men förskjutes om så erfordras av sökandene till förrättningen. Fördelningen av kostnaden mellan de skilda företagen skall ske efter uppställd båtnad och utgå med 42.68% och 57.32% för företag nr 1 och nr 2.

Arbetets utförande.

Företagen nika benämnas Ledsgårdens m. fl. dikningsföretag i Ekby socken Skaraborgs län och skola utföras i överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade företagen, ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning vid arbe-

tenes utförande gälla de å plan- och profilritningarna angivna fixpunkterna. I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll få styrelseledamöterna på grund av stadgandena i vattenlagen ytterligare meddela följande bestämmelser:

1/ För kostnaderna av de med arbetenas utförande och underhåll förenade angelägenheterna skola intressenterna för de skilda företagen utse var sin arbetsstyrelse och skall anmälan om styrelsernas tillsättande göras hos Konungens Befallningshavande i länet innan arbete å annans mark verkställes eller åtgärd till förfång för annan vidtages. Sker ändring i styrelsernas sammansättning, skall ofördröjligen göras anmälan därom hos Konungens Befallningshavande.

2/ Styrelserna äligga att över inkomster och utgifter föra ordentliga räkenskaper, årligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder.

3/ Jord och annat, som upptagits och upplägges i till närmaste lika stor massa å annan sida icke utfyllande vägstycken eller andra omständigheter annorlunda betinga och tillåtes, att uppgrävd jord och sten skall läggas minst 11 en meter från dikenas kanter och med en lutning mot dessa icke brantare än 1:1.0. samt att där upplägganden ske i sträckor, öppenmiga för dagvattnet från angränsande terräng dvarsnas vid stycken i markytan, vid förekommande öppna diken och i övrigt på var 40 de meter

4/ upplyda jordmassor föra vara från dikenas närhet bortförda senast 7 år efter det att dikningsarbetet blivit fullbordat, svarande

varje fastighetsinnehavare för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden.

5/ I nästkommande tages hänsyn till diket av vardera grannens mark.

6/ Vid åverkans inträffande kan böra företrädare avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas om så erfordras.

7/ Arbetena för företagens utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas.

8/ Samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida besiktningar av diken.

9/ Arbetena med företagens utförande må begynna omedelbart efter det att detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara slutförda senast 2 år efter samma tidpunkt.

10/ Avgörande av det slutförda arbetet eller besiktning av detsamma under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör om någon av intressenterna så påfordrar.

Besvärsanvisning.

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag kap 10 § 73 och kap. 11 § 85 äger det den, som till åverkans är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom 60 (sextio) dagar från dag, då syneförrättningen avslutats lämna sina besvär i tre exemplar till rederbörande vattendomstol, som i detta fall är Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid besvären fogas de

handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.
Skulle besvär väckas mot det nya företaget förmår detta icke uppehåll i arbetena med det andras färdigställande.

Ledegården den 6 december 1932
Nils Petterson
Emil Ekegren C. W. Johansson

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd
hörande till Ledsgårdens dikningsföretag i
Ekeby socken, Skaraborgs län enligt vid syne-
förrättning år 1932 upprättat förslag.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande o. med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
							Företag
9/12	5 4	A	Hoby Sven Svensgård Alf Johanssons st.		1-4		
1/4	7 2	A	" Ängegården Karl Johansson	S	5-18	1811.40	2667.50
3/32	4 3	B	" Ledsgården Alf. Anderssons st.	S	19-31	1046.95	1583 -
1/8	4 2	A	" " Herbert Karlsson	S	32-38	1293.60	2129 -
						4151.95	6379.50
							Företag
1/20	5 7	A	Hoby Sven Svensg. Alf. Johanssons st.		39-42	416 -	440 -
9/12	5 4	A	" " " " "		43-59	2489.20	2694.25
1/4	7 3	B	" Ängegården G. Johanssons "	S	60-62	364.80	608 -
1/4	7 2	A	" " " K. Johansson	S	63-68	731 -	1309 -
3/32	4 3	B	" Ledsgården Alf. Anderssons "	S	69-81	753.15	1369.50
1/8	4 2	A	" " " Herb. Karlsson	S	82-94	1551	2442 -
1/4	10 1	M	" Hallag. R. Bengtsson	S	95-108	2536.25	2970 -
						8841.40	11832.75

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
№ 1.									
856.10	708.76					708.76	38.432	72.33	
536.05	443.80					443.80	24.065	45.29	
835.40	691.63					691.63	37.503	70.59	
2227.55	1844.19					1844.19	100%	188.21	
№ 2.									
24	~~23.57~~ 22,47				22,47	~~23.57~~ ~~22.47~~	0.802	2.03	
205.05	~~201.46~~ ~~191.85~~				192,00	~~201.46~~ ~~191.85~~	6.855	17.33	
243.20	~~238,93~~ ~~227.55~~				227,73	~~238,93~~ ~~227.55~~	8.130	20.55	
578 -	~~567,88~~ ~~540.81~~				541,23	~~567,88~~ ~~540.81~~	19.323	48.84	
616.35	~~605,52~~ ~~576.69~~				577,14	~~605,52~~ ~~576.69~~	20.604	52.08	
891 -	~~875,37~~ ~~833.67~~				834,33	~~875,37~~ ~~833.67~~	29.786	75.29	
433.75	~~426,13~~ ~~405.84~~				406,16	~~426,13~~ ~~405.84~~	14.500	36.66	
2991.35	~~2938,86~~ ~~2798.86~~				2801,06	~~2938,86~~ ~~2798.86~~	100%	252.78	

Ledsgården den 6 december 1932

Nils Pettersson

Anders Larsson G. M. Johansson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Ledsgårdens m. fl. likningsför-
läg i
Kloby socken och Skaraborgs län,
upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 ~~december~~ juli 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	32	0,50	16	-	16	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje ..... km.	0.5	1,50	0	75		
		kroklinje ..... „	0.2	3,00	0	60		
		i annan mark, raklinje..... „		3,00				
		kroklinje ..... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ..... km.		3,00				
		kroklinje..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ..... „						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0.276 har ..... st.	64	0.24	15	36		
		..... har	17.745	0.78	13	84		
		äng och odlingsmark, medelareal 6.03 har ..... st.	5	0.05	-	25		
		..... har	0.165	1.46	-	23		
		annan mark och impediment, medelareal 0.075 har .... st.	40	0.05	2	-		
		..... har	3.01	0.78	2	35	35	38
		.....						
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix}>15\\10—15\\<10\end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje ..... km.						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—	4	-
		övriga regalark		1,00				
		.....						
		Överföres					55	38

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					55	38
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44 c, mom. 4 ... *dagar*	1¼	12,00	15	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har ... *har*	18.03	0.50	9	01		
		avvägda punkter ... *st.*	22.0	0.03	6	60		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... *har*						
		avvägda punkter ... *st.*						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*	1.5	2,00	3	-		
		i annan mark ... *„*		5,00			33	61
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal 0.193 har,* ... *st.*	109	0.05	5	45		
		... *har*	20.92	0.10	2	09	7	54
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	109	0,04	4	36	4	36
		Markvärdering, [redacted]						
1931	18 sept	*a) uppskattning och värdering, §§ 44 c, mom. 5* ... *dagar*	1	12,00	12			
		b) gradtabell eller kurva, § 17 c, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4	—		
		för övriga kilometer ... *st.*		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17 c, mom. 2, värdetal st.	47	0,06	4	02		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 7 ägofigurer „	-	0,12	8	04	24	06
		Längdprofil, *§ 20 19, längd skala 1: 4000*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... *km.*	0.04	3,00	-	12		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... *„*	1.089	3,50	3	81		
		b) antal ritningar ... *st.*	1	3,00	3	-	6	93
		Tvärsektioner *§ 21 - 22, i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *„*	4	0,12	0	48		
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... *„*	28	0,25	7	-		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		... „						
		... „					7	48
		Hydrografisk utredning, *§ 24 23, grundbelopp* ... *„*			2	—		
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02				
		...					2	-
		Dimensionsberäkning, *§ 25 24,*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	1.089	3,50	3	81		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*	„	1,00	1	09		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... *„*		6,00	6	-		
		2) „ „ över 20 „ ... *„*		10,00			10	90
		Överföres					152	26

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				152 26
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ ~~27~~ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	*cm.* 25	0,03	- 75	1 75
		Arbetsbeskrivning, *§ ~~28~~ 27, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor	*st.* 1	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning *§ ~~29~~ 28, a) nyanläggning*	*km.* 0.04	2,50	0 10	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	„			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	„ 1089	4,00	4 36	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			3 96	8 42
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ ~~34~~ 33 och ~~36~~ 31*				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	2	3 -	6 -	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning	2	3 -	6 -	
		c) för grundförstärkning	*m²*			
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd	*m.*	1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste	*st.*	4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v.	*m.*	0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00		12 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	„ 220	0,01	2 20	2 20
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		för varje ersättningsbelopp	*st.* 61	0,25	15 25	16 75
		Utlåtande och betänkande, *§ 43*	*sid.* 8	3,00	24 -	24 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ ~~44~~ 42, mom. 1, dagar*	1½	12,00	18 -	18 -
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* ..... *dagar*		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ ~~44~~ 42, mom. 14* „		~~12~~ 10,00	5 -	5 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ ~~44~~ 42, mom. 15* ..... *dagar*	½	12,00	6 -	6 -
		Översiktskarta *§ 41*				4 -
		Summa kronor				255 38
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ ~~49~~ 47,*				
		1) 1:sta regalarket			7 —	7 -
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.193 har ägofigurer	*st.* 109	0.07	7 63	
		har	20.92	0.14	2 93	
					10 56	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 64	13 20
		Överföres				20 20

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				20 20
		3) insättning av höjdlägestal ..... *st.*	220	0,02	4 40	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,05	1 25	7 40
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ ~~52~~ 57,*				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp ..... *km.*	0.04	5,00	- 20	
		ändring av befintligt avlopp ..... *„*	1089	6,00	6 53	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp ~~med 30 % förhöjning~~			7 48	
		3) broar och trummor, „ „ „ ~~30 %~~ „			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar ..... *st.*		3,00		
		tvärsektions- och broritningar ..... *„*		5,00		20 21
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, *§ ~~55~~ 57* ..... *sid.*	44	0,55	24 20	24 20
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 -
		Summa kronor				76 01
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			7 10	
		Annonskostnader ang. sammanträden ..... 8.25+6.75			15 -	
		Inbindning av förrättningshandlingarne			1 -	
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar			40 -	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			46 50	
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor			109 60	
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			255 38	
		Lösen för kopior och avskrift			76 01	
		Övriga förrättningskostnader			109 60	
		Summa kronor			440 99	

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till ..... *häradsrätt.*

Falkenberg ..... *den* 22 dec. 1932

Nils Gustafsson

e. Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

....

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19.....

.....

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927