

Akt nr:

R-E1a-2274

AU\$R-E1a-2274

13 11 1933

Västerbygdens väntandemål.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

BAM 16

1933

R

2*2274

6315

Handlingar angående
Granbolets dikningsföretag av år 1933
i Agnetorps socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1933 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

2 msk (i akten)

1.
Protokoll vid Syn-
förättning enligt
Brottslagen för kon-
taggning af mark
och höland Graubölet
i Aunetors socken
och Skaraborgs län.

Den 29 mars 1933 i Graubölet.

Närvarande: Undertecknad, statens
lantbruksingenjör och förättnings-
man, samt gode mänerna Edwin
Persson, Tharstorp, och Sven Wenner-
stedt, Hospitalgården, Skara, ävensom
följande säljare: Säljanden
J. B. Johansson, äg. $\frac{5}{32}$ mtl Graubölet
~~ävensom~~

Övriga säljare:

Tharl Larsson	äg. $\frac{11}{64}$	mtl Graubölet
Johan Nilsson	" $\frac{3}{64}$	" "
Tharl Fyrbander	" $\frac{8}{64}$	" "
Reinhold Vidqvist	" $\frac{11}{64}$	" Bredejärden (Hyllsten)

§ 1.
Uppställes det för förättningsmannen
utpejade förordnandet, som hade
lydelse enligt bib. A.

§ 2
Näst för emot synemannen
kunde ej utronas.

§ 3
Förelades den vid förordnande-
ningen upprättade ritte kartan över

2.
det vattenbesvärade området samt
profil över rölloppet härifrån.

Sökanden § 4
Sitt förättningen yr-
kade på ifrågakvarande röllopps ut-
redning och fördjupning, så att här
färdig beräknade utsläpp må kunna
förläggas till 1.2 meters djup.

§ 5
Som intet vidare fanns att till
protokollet anteckna förklarades
sammantrådet upplöst med
tillkännagivande, att sedan
någon fördjupning verk-
ställes och förslag till diken
upprättats, nytt sammantråd
kommer att hållas på samma
ställe som dagens fredagen den 21
april 1933 klockan 18 och komma
nya gästgävarare under rättelser till
att tillställas sakägarna. Ort
och tid som ovan.

I tjänsten
Erik Hallin

Bifördande gode män:

Erik Persson *Allemestled*

Den 21 april 1933 i Gränsbolet.

Närvarande: Förestående synemän och
följande innehållare:
J. C. Johansson
Hed Larsson
Johan Nilsson
Karl Sjöström

§ 6
Delas det sedan från sammankom-
rådet upprättade förslaget till de
vattenståndade markernas bättre
fästing med den tillhörande
handlingar.

§ 7
Uppläst Synemännens utlåtande,
som hade lydelse enligt bil. G.

§ 8
att mottaga och förvara till för-
slaget hörande handlingar och rit-
ningar och att sammanställa delägarna
förval av arbetsstyrelse utse
synemännen J. C. Johansson, Gräns-
bolet.

§ 9
I fråga om förslaget om kostna-
der och skattor till den upprättade
avvattningsrätt, varav ett exemplar
överlämnades till aktiverare

§ 10

sam intet vidare fanns att till
 protokollet anteckna, förklarades
 förhandlingarna avslutad och sam-
 mantaget upplöst.

Och till dess vara

M Hjärtligen

Sten Hamrin

Biträdande gode män!

~~Edvin Persson~~ Edvin Persson

D. & V.D. 80-53
1931.

Bil. A.



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 6 november 1931..

På länsstyrelsens vägnar:
Mariestad

1931.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad..... får härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 5/32 mtl.

Granbolet i Agnetorps socken

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Tidaholm

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

undertecknad Johan Enock Johansson, Granbolet Tidaholm

adress Granbolet pr Tidaholm

Granbolet den 3 November 1931

Johan Enock Johansson

FÖRTECKNING

öfver fastigheter, som väntas bliva af företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

3/64 mtl. Granbolet

Johan Nilsson

11/64 " d:o

Karl Larsson

1/8 " d:o

Gustaf Kvik - Johansson

Flatan

Vulcans Tändsticksfabrik
(Förvaltare O. Berg)

Nyborg

Reninhold Tidkvist

Nyholm

d:o

Ekeberget

Alfred Erikssons sterbhus

d:o

Per Johanssons sterbhus

Postadressen till dessa är Tidaholm

Förteckning

över mätarrättelser ang. sammantals
hos Julian Jansson, Granbolet, onsdagen
den 29 mars 1933 kl. 10. för förläggning av
mark listor samt Granbolet m. fl. i Agne-
lunds socken, Skaraborgs län, vilka mät-
arrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10
kap. 40 § vattenlagen denna dag avsågo
till:

1. Julian E. Jansson	Granbolet	<u>Tidalslusa</u>
2. Karl Larsson	"	"
3. Julian Nilsson	"	"
4. Karl Kyrkander	"	"

Skara den 9 mars 1933.

I Gärstun:

Sten Jönsson

Bilago C

Beskrivnings- och värderingsstängel.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Ågnetorps socken</u> <u>Granbålet</u>	16		$\frac{3}{64}$		Johan Nilsson Äker, härlow på sand " " " " " " Summa
- " -	15		$\frac{5}{32}$		Johan E. Johansson sk Äker, härlow på sand " " " " " " Summa
- " -	13		$\frac{11}{64}$		Karl Larsson Äker, härlow på sand " " " " " " Summa
- " -	13		$\frac{11}{64}$		Karl Larsson Äker, mylla på lera o. sand " " " " " " Summa
- " -	16		$\frac{3}{64}$		Johan Nilsson Äker, mylla på lera o. sand " " " " " " Summa

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gränbolet	15		$\frac{5}{32}$		Johan E. Johansson Erik
				14	Sker, mylla på lera o. sand
				15	" - "
				16	" - "
				17	Ang - "
					Summa
- " -	14		$\frac{1}{8}$		Karl Lyskander
				18	Ang, mylla på lera o. sand
				19	" - "
				20	" - "
					Summa
Sammandrag.					
Agnetaups socken					
Gränbolet	16		$\frac{3}{64}$	1-2	Johan Nilsson
- " -	15		$\frac{5}{32}$	3-5	Johan E. Johansson
- " -	13		$\frac{11}{64}$	6-78	Karl Larsson
- " -	- " -		- " -	8-11	Dette
- " -	16		$\frac{3}{64}$	12-13	Johan Nilsson
- " -	15		$\frac{5}{32}$	14-17	Johan E. Johansson
- " -	14		$\frac{1}{8}$	18-20	Karl Lyskander
					Summa

Sammandrag.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	49							240	117	60	800	392	-	560	274	40
	39							240	93	60	800	312	-	560	218	40
	28							240	67	20	800	224	-	560	156	80
			13					20	2	60	200	26	-	180	23	40
	116		13						281	-		954	-		673	-
			10					160	16	-	200	20	-	40	4	-
			10					"	16	-	"	20	-	40	4	-
			47					"	75	20	"	94	-	40	18	80
			67						107	20		134	-		26	80
							59									
	84						30		252	-		504	-		252	-
							80									
			72						46	80		144	-		97	20
			42						189	-		252	-		63	-
	116		13						281	-		954	-		673	-
			67						107	20		134	-		26	80
	200		194				169		876	-		1988	-		1112	-
grubbolet den 21 april 1923 Edvin Persson																

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
						<u>Bilaga E</u>
<u>Jordsättningslängd.</u>						
<u>Diket A-B.</u>						
Grabolet 15	Johan E. Johansson	2+28 - 4+80	450	8	36 -	
- " - 16	Johan Nilsson	1+45 - 2+28	250	6	15 -	
- " - 13	Karl Larsson	0+50 - 1+45	220	2	4 40	55 40
<u>Diket C-D-E.</u>						
Grabolet 13	Karl Larsson	10+40 - 11+50	190	6	11 40	
- " - 15	Johan E. Johansson	11 - 11+50	70	6	4 20	15 60
<u>Summa</u>						<u>71 -</u>
Grabolet den 21 april 1933						
E. J. Johansson						
Allmänna Rättshuset - Edvin Persson						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages


att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,


att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vagbana, bebodd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som utslagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lants tares försorg nya märken blivit utsatta.

Granbolet.... den 21 april 1933



Översiktskarta

Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Granbolet i Agnetorps socken av
Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av
en i nordöstlig huvudriktning flytande mindre bäck med sido-
grenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring
3 km. sydost om Tidaholm inom sektion n:r 2 av nederbörds-
område n:r 140, 1 och för ernående av bättre torrläggning och
ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenla-
gen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående
översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg
och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil-
och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid
undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenska-
dade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till
uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dubbla röda
linjer och de röda bokstäverna A-B, C-D-E, D-F och G-H.
Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektions-
ritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna

har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:c:a 200 hektar vid A.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar och medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppssträckorna A-B och C-D-E dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig säkanden. Beträffande gränsdiket G-H föreslås endast rensning och släntjustering, och sidodiket D-F har med i huvudsak bibehållna dimensioner flyttats så att diket mittlinje och säkengränsen må sammanfalla. Arbetet med de båda sistnämnda dikssträckornas iordningställande är alltså icke att betrakta såsom dikning utan såsom underhåll av dike.

Den mark, för vilken dikningen medför bätnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning av sedda avloppssträckor.

För utränande av den genom företaget uppkommande bätnaden hava synemännen efter 1 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade

grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenkända längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter.

Av det bilgda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande, vari upptagandet av dikessträckorna D-F och G-H icke skall ingå, skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark.

Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det här emot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Flyttningen av dikesströcken D-F till ägo gräns skall

bekostas av Ägaren till Granbolet 1⁵ ensam, men framtida underhålllet skall bestridas med hälften var av Ägarne till Granbolet 1³ och 1⁵.

Rensningen och släntjusteringen av gränsdiket G-H ävensom framtida underhållet härav skall med hälften var bestridas av Ägarne till Granbolet 1⁵ och 1⁶.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en enskild väggövergång på stätt och plats, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av öfver avloppen ledande väggövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som toges i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avloppen A-B och C-D-E uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den tänkta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakkörare hos arbetsstyrelsen framställer

yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas.

I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller

den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga tio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningsskostnaderna angivits.

Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden .

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få syne-
männen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, ut-

föras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna

i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,


att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas

minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas, att under arbetstiden vatten ej får uppåmmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår, att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slentförförändringar eller förstärkningsåtgärder der vidtagas, att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härfor skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas, att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1938, att företaget skall anses fullbordat, när det avseynats och godkännts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt att det skall benämnas "Granbolets dikningsföretag av år 1933".


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vettendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Granbolet den 21 april 1933.

I tjänsten:



Biträdande gode män:



Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Skogstorp socken</u>				
			<u>Samfälligheten A-B</u>				
$\frac{11}{64}$	13		granbolet, Idar Larsson		8-11	46,80	144:-
$\frac{3}{64}$	16		- " - Johan Nilsson		12-13	189:-	252:-
$\frac{5}{32}$	15		- " - Johan E. Johansson	SÖK.	14-17	281:-	954:-
$\frac{1}{8}$	14		- " - Karl J. Rylander		18-20	107:20	134:-
			<u>Summa</u>			624-	1484:-
			<u>Samfälligheten C-D-E</u>				
$\frac{5}{32}$	15		granbolet, Johan E. Johansson	SÖK.	3-5	252:-	504:-
			<u>Summa</u>			252:-	504:-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor					%	företags utförande		Syneför- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
97:20							85.90	11.303	19	42
63:—							55.67	7.325	12	59
673:—							594.74	78.255	134	45
26:80							22.69	3.117	5	35
860:—						77.338	760:—	100:000	171	81
252:—							150:—	100.000	50	35
252:—						22.662	150:—	100.000	50	35
Grantalet den 21 april 1923 Sten Persson Sten Persson										

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

1432

i Agnetes

socken och

Skaraburgs

län,

Upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	6	0,50		3	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1.2	1,50	1 80		
		krokinje	"	1.-	3,00	3 -		
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,90			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 33 ar	st.	6	0.24	1 44		
		har	2.00	0.78	1 56			
		äng och odlingsmark, medelareal 19 ar	st.	10	0.14	1 40		
		har	1.94	0.74	1 44			
		annan mark och impediment, medelareal 42 ar	st.	6	0.14	84		
		har	1.69	0.42	71			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4 -		
		övriga regalarmark blad					16	19
		Överföres					19	19

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				16 19
1932		Avvägning:				
okt 20		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dag	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr har	har	563 050	2 82	
		avvägda punkter	st.	38 003	1 14	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	22 2,00	4 40	
		i annan mark	"	5,00		20 36
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 45 ar,	st.	22 005	1 10	
			har	563 010	56	1 66
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	22 0,04		88
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dag	1/4 12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	07 1,50	1 05	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.		36 0,06	2 16	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	18 0,12	2 16	12 37
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ~~ell. dell~~	"	1.7 35	5 59	5 59
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	5 015	75	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	19 025	4 75	5 50
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		dag		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1 3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1 1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	10,00		4 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	42 0,03	1 26	2 26
		Överföres				74 31

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				74 31
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	1.0	4,00	4 —	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			95	4 95
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			J —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		3 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	38	0,01		38
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	5	0,25	1 25	2 75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	5	0,30	1 50	3 50
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
1933 mars 29 april 21		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	5	3,00		15 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för : Summa kronor				122 89
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta ~~regalark~~ blad			7 —	
		övriga regalark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 45 ar ägofigurer st.	22	0.07	1 54	
		har 563 0.14			79	
		Överföres			9 33	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 33	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			58	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 38	0,02	76	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	42	0,05	2 10	14 52
		Kopia av profil-, sektion-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"	09 3.-	2 70	
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	0.8 6-	4 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 50	
		3) broar och trummor, " "			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		16 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 25	0,55		13 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
						48 27
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			4 -	7 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				28 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				16 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	Dagw. 4 1/2-			
						51 -
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				122 89
		Lösen för kopior och avskrifter				48 27
		Övriga förrättningskostnader				51 -
						222 16
		Summa kronor				

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Västafsa häradsrätt.

Grauboles den 21 april 1933 Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga: Edvin Persson

Kronor _____ kvitteras: _____

den _____ 19 _____

Lundblad 8.- 3.- kr. betalt