	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							1	25		—			—			—	
								40		—			—			—	
							3	—		—			—			—	
1.10	5	50							600	3300	—	750	4125	—	150	825	—
1.10		59							"	354	—	"	442	50	"	88	50
	6	09					7	65		3654	—		4567	50		913	50
0.80	1	45							450	652	50	750	1087	50	300	435	—
0.60	3	60							350	1260	—	"	2700	—	400	1440	—
0.45	3	85							375	1443	75	"	2887	50	375	1443	75
	8	90								3356	25		6675	—		3318	75
0.60	5	60							350	196	—	750	420	—	400	224	—
0.70		58							400	232	—	"	435	—	350	203	—
	6	18								428	—		855	—		427	—
1.00	8	35							550	4592	50	750	6262	50	200	1670	—
0.80	8	95							450	4027	50	"	6712	50	300	2685	—
1.10		08							650	52	—	"	60	—	100	8	—
0.60	4	89							350	1711	50	"	3667	50	400	1956	—
0.60		41							"	143	50	"	307	50	400	164	—
		90					4	73	580	522	—	700	630	—	120	108	—
	23	58					4	73		11049	—		17640	—		6591	—
0.5		60							300	180	—	750	450	—	450	270	—
0.5		71							"	213	—	"	532	50	"	319	50
0.5		46							"	138	—	"	345	—	"	207	—
								38	—			—			—		
	1	77						38		531	—		1327	50		796	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Grinnskälle Stora	1/18		24/1000		Falköpings stad
				329	åker, lågmosse
				329 a	torvgrop
				329 b	åker "
					Summa
Redbergs	1/19		27/1000		Falköpings stad
				330	åker, lågmosse
"	1/18		17/1000		Falköpings stad
				331	åker, lågmosse
				332	torvgrop
					Summa
"	1/17		12/1000		Falköpings stad
				333	åker, lågmosse
				334	torvgrop
				335	åker, lågmosse
				336	torvgrop
				337	"
					Summa
Grinnskälle Stora	1/4		72/1000		A. B. Rogersbergs
				338	åker, lågmosse
				339	" -"-
				340	" -"-
				341	" -"-
				342	torvgrop
				343	åker, lågmosse
				344	" -"-
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.85	8	15							475	3871	25	750	6112	50	275	2241	25
							10										
1.10		15							600	90	–	〃	112	50	150	22	50
	8	30						10		3961	25		6225	–		2263	75
0.80	7	38							450	3321	–	750	5535	–	300	2214	–
0.80	6	46							450	2907	–	750	4845	–	300	1938	–
								95									
	6	46						95		2907	–		4845	–		1938	–
0.75	1	40							425	595	–	750	1050	–	325	455	–
—								15		—			—			—	
0.60	1	14							350	399	–	750	855	–	400	456	–
								51		—			—			—	
							2	53		—			—			—	
	2	54					3	19		994	=		1905	–		911	–
1.15	3	90							580	2262	–	700	2730	–	120	468	–
1.15	1	18							〃	684	40	〃	826	–	–〃–	141	60
1.25	1	26							630	793	80	〃	882	–	70	88	20
1.25	1	36							〃	856	80	〃	952	–	〃	95	20
—								90	—			—			—		
1.05	1	22							530	646	60	700	854	–	170	207	40
1.15	1	27							580	736	60	〃	889	–	120	152	40
	10	19						90		5980	20		7133	–		1152	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförts.
				345	åker, lägmosse
				345a	kvarngrops
				346	åker — " —
				347	" — " —
				348	" — " —
				349	" — " —
				350	" — " —
				351	" — " —
				351a	kvarngrops
				352	åker — " —
				353	" — " —
				354	" — " —
				355	" — " —
				356	" — " —
					Överförts.
Redberga	19				A. B. Rogersbergs
				357	åker, lägmosse
				358	" — " —
				359	" — " —
				360	" — " —
				361	" — " —
				362	" — " —
				363	" — " —
				364	" — " —
				365	" — " —
				366	" — " —
				367	kvarngrops
					Överförts.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	19						90		5980	20		7133	-		1152	80
1	38							650	897	-	700	966	-	50	69	-
							85	—			—			—		
2	70							550	1485	-	750	2025	-	200	540	-
1	35							575	776	25	"	1012	50	175	236	25
1	39							"	799	25	"	1042	50	"	243	25
1	27							600	762	-	"	952	50	150	190	50
1	32							675	891	-	"	990	-	75	99	-
1	40							700	980	-	"	1050	-	50	70	-
							1/50	-			—					
1	48							550	814	-	750	1110	-	200	296	-
1	48							575	851	-	"	1110	-	175	259	-
1	56							650	1014	-	"	1170	-	100	156	-
1	80							675	1215	-	"	1350	-	75	135	-
1	96							700	1372	-	"	1470	-	50	98	-
29	28					3	25		17836	70		21381	50		3544	80
1	36							630	856	80	700	952	-	70	95	20
1	36							"	856	80	"	952	-	"	95	20
1	63							"	1026	90	"	1141	-	"	114	10
1	30							"	819	-	"	910	-	"	91	-
1	23							650	799	50	"	861	-	50	61	50
	91							"	591	50	"	637	-	"	45	50
1	19							600	714	-	"	833	-	100	119	-
1	03							650	669	50	"	721	-	50	51	50
1	28							"	832	-	"	896	-	"	64	-
2	85							630	1795	50	"	1995	-	70	199	50
						2	78	—			—			—		
114	14					2	78		8961	50		9898	-		936	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				368	åker, lågmosse
				369	" — " —
				369a	lövgrop
				370	åker — " —
				371	" — " —
				372	" — " —
				373	" — " —
				374	" — " —
				375	" — " —
				376	" — " —
				376a	lövgrop
				377	åker — " —
				378	" — " —
				378a	lövgrop
				379	åker — " —
				380	" — " —
				381	" — " —
				382	" — " —
				383	" — " —
				384	" — " —
				384a	lövgrop
				385	åker — " —
				386	" — " —
				387	" — " —
				388	" — " —
				389	" — " —
				390	" — " —
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14	14					2	78		8961	50		9898	-		936	50
1.25	1	24							630	781	20	700	868	-	70	86	80
1.25	1	24							"	781	20	"	868	-	"	86	80
								80	—	—					—	—	
1.30	1	39							650	903	50	700	973	-	50	69	50
1.30	1	22							"	793	-	"	854	-	"	61	-
1.30	1	28							"	832	-	"	896	-	"	64	-
1.35	1	02							675	688	50	"	714	-	25	25	50
1.35	1	12							"	756	-	"	784	-	"	28	-
1.35	1	23							"	830	25	"	861	-	"	30	75
1.35	1	97							"	1329	75	"	1379	-	"	49	25
							1	58	—	—		—	—		—	—	
1.20	1	33							650	864	50	750	997	50	100	133	-
1.25	1	23							675	830	25	"	922	50	75	92	25
								58	—	—		—	—		—	—	
1.35	1	57							725	1138	25	750	1177	50	25	39	25
-"-	1	20							"	870	-	"	900	-	"	30	-
-"-	1	12							"	812	-	"	840	-	"	28	-
-"-		94							"	681	50	"	705	-	"	23	50
-"-	1	40							"	1015	-	"	1050	-	"	35	-
-"-		95							"	688	75	"	712	50	"	23	75
							1	12	—	—		—	—		—	—	
1.15	2	25							625	1406	25	750	1687	50	125	281	25
1.25	1	44							675	972	-	"	1080	-	75	108	-
1.30		75							700	525	-	"	562	50	50	37	50
1.35		25							725	181	25	"	187	50	25	6	25
1.35		15							"	108	75	"	112	50	"	3	75
-"-		10							"	72	50	"	75	-	"	2	50
	40	53					6	86		26822	90		29105	-		2282	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Redberga	17		27/1000		Oskar Andersson
				391	åker, lågmosse
				392	" -"-
				393	" -"-
				394	" -"-
				395	" -"-
					Summa
Grinstad Stora	17		9/1000		Falköpings stad
				396	åker, lågmosse
				397	" -"-
					Summa
"	"	18	35/1000		J. och E. Nilsson
				398	åker, lågmosse
"	"	116	39/1000		Karl Franzén
				399	åker, lågmosse
Redberga		130	4/1000		Falköpings stad
				400	åker, lågmosse
				401	" -"-
				402	" -"-
				403	" -"-
				404	" -"-
					Summa
-"-		125	191/1000		Falköpings stad
				405	åker, lågmosse
					Öv[illegible]

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1.10	1 85							550	1017	50	700	1295	-	150	277	50
1.30	1 70							650	1105	-	"	1190	-	50	85	-
1.-	1 63							"	1059	50	"	1141	-	"	81	50
-.90	1 10							"	715	-	"	770	-	"	55	-
-.60	60							"	390	-	"	420	-	"	30	-
	6 88								4287	-		4816	=		529	-
1.00	1 32							580	765	60	800	1056	-	220	290	40
1.30	2 20							740	162	80	"	176	-	60	13	20
	3 52								928	40		1232	=		303	60
1.30	2 76							740	2042	40	800	2208	-	60	165	60
1.30	2 57							740	1901	80	800	2056	-	60	154	20
1.30	25							740	185	-	800	200	-	60	15	-
1.00	30							580	174	-	"	240	-	220	66	-
1.10	25							640	160	-	"	200	-	160	40	-
0.50	11							320	35	20	"	88	-	480	52	80
1.-	23							580	133	40	"	184	-	220	50	60
	1 14								687	60		912	=		224	40
1.30	10							740	74	-	800	80	-	60	6	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Öresjöstad
				406	åker, lägmosse
				407	4 -"-
				408	4 -"-
				409	4 -"-
				410	4 -"-
					Summa
Rotberga	129		2/1000		Falköpings stad
				411	äng, lägmosse
				412	åker -"-
					Summa
4	124		27/1000		Falköpings stad
				413	åker, lägmosse
				414	äng -"-
					Summa
4	123		7/1000		Falköpings stad
				415	åker, lägmosse
				416	" -"-
				417	" -"-
					Summa
"	128		1/1000		Falköpings stad
				418	åker, lägmosse
				419	" -"-
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10								74 -			80 -			6 -	
1.30	53							740	392	20	800	424 -		60	31	80
1.30	2 95							〃	2183 -		〃	2360 -		〃	177 -	
1.30	1 85							〃	1369 -		〃	1480 -		〃	111 -	
1.10	50							640	320 -		〃	400 -		160	80 -	
1.00	30							580	174 -		〃	240 -		220	66 -	
6	23								4512	20		4984 -			471	80
1.-			32					290	92	80	400	128 -		110	35	20
0.70	35							370	129	50	800	280 -		430	150	50
	35		32						222	30		408 -			185	70
0.80	40							420	168 -		800	320 -		380	152 -	
1.30			60					375	225 -		400	240 -		25	15 -	
	40		60						393 -			560 -			167 -	
1 -	86							510	438	60	800	688 -		290	249	40
0.90	1 25							460	575 -		〃	1000 -		340	425 -	
0.90	26							〃	119	60	〃	208 -		〃	88	40
2	37								1133	20		1896 -			762	80
0.90	15							460	69 -		800	120 -		340	51 -	
0.90	23							〃	105	80	〃	184 -		〃	78	20
	38								174	80		304 -			129	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rotberga	1:26		2/1000		Falköpings stad.
				4:20	åker, lägmosse
				4:21	" -"-
				4:22	äng -"-
				4:23	" -"-
					Summa
"	1:22		20/1000		Falköpings stad
				4:24	äng, lägmosse
				4:25	åker -"-
				4:26	" -"-
					Summa
"	1:31		1/1000		Falköpings stad
				4:27	åker, lägmosse
				4:28	" -"-
				4:29	" -"-
				4:30	" -"-
				4:31	äng -"-
					Summa
"	1:36		3/1000		Falköpings stad
				4:32	äng, lägmosse
"	1:35		10/1000		Falköpings stad
				4:33	äng, lägmosse
				4:34	åker -"-
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1.10		18						18	560	100	80	800	144	-	240	43	20
0.90		50						50	460	230	-	"	400	-	340	170	-
0.80				32				32	240	76	80	400	128	-	160	51	20
0.80				72				72	"	172	80	"	288	-	"	115	20
		68		104						580	40		960	-		379	60
0.90				135					270	364	50	400	540	-	130	175	50
1.-		128							510	652	80	800	1024	-	290	371	20
1.-		320							-"-	1632	-	"	2560	-	"	928	-
		448		135						2649	30		4124	-		1474	70
0.80		06							420	25	20	800	48	-	380	22	80
0.80		09							-"-	37	80	"	72	-	"	34	20
1.-		11						11	510	56	10	"	88	-	290	31	90
1.10		10							560	56	-	"	80	-	240	24	-
1.-				61					290	176	90	400	244	-	110	67	10
		36		61						352	-		532	-		180	-
1.-				165					290	478	50	400	660	-	110	181	50
0.90				477					270	1287	90	400	1908	-	130	620	10
1.30		65							650	422	50	800	520	-	1150	97	50
		65		477						1710	40		2428	-		717	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rebbenja	1:34		10/1000		Falköpings stad
				435	äng, lågmosse
				436	åker -"-
				437	" -"-
					Summa
"	1:33		3/1000		Falköpings stad
				438	åker, lågmosse
"	1:32				Falköpings stad
				439	åker, lågmosse
				440	" -"-
				441	" -"-
					Summa
"	1:15		12/1000		Falköpings stad
				442	åker, lågmosse
				443	" -"-
				444	" -"-
					Summa
"	1:16		18/1000		Falköpings stad
				445	åker, lågmosse
				446	" -"-
				447	" -"-
					Summa
"	1:10		578/1000		Bröderna Nilsson
				448	åker, lågmosse
					Ekestorp

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1.—			1	40					290	406	—	400	560	—	110	154	—
2.10	2	35							560	1316	—	800	1880	—	240	564	—
1.10		80							"	448	—	"	640	—	"	192	—
	3	15	1	40						2170	—		3080	—		910	—
1.10		1	20						560	672	—	800	960	—	240	288	—
1.05		1	65						530	874	50	800	1320	—	270	445	50
1.—		1	—						570	570	—	"	800	—	290	290	—
1.—			28						"	142	80	"	224	—	"	81	20
	2	93								1527	30		2344	—		816	70
1.30			08						650	52	—	800	64	—	150	12	—
0.85			66						440	290	40	"	528	—	360	237	60
0.90		1	06						460	487	60	"	848	—	340	360	40
		1	80							830	00		1440	—		610	00
0.90			40						460	184	—	800	320	—	340	136	—
1.10		1	30						560	728	—	"	1040	—	240	312	—
1.20			80						600	480	—	"	640	—	200	160	—
	2	50								1392	—		2000	—		608	—
1.30			95						650	617	50	800	760	—	150	142	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Enerfört
				449	0 åker, lägmose
				450	" -"-
				451	" -"-
				452	" -"-
				453	" -"-
				454	" -"-
				455	" -"-
				456	" -"-
				457	" -"-
				458	" -"-
				459	" -"-
				460	" -"-
				461	" -"-
				462	" -"-
				463	" -"-
				464	" -"-
					Lars Svensson
Redberga	127	1/1000			Falköpings stad
				465	åker, lägmose
				466	" -"-
				467	" -"-
				468	" -"-
				469	" -"-
				470	" -"-
				471	" -"-
				472	" -"-
				473	" -"-
					Enerfört

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	95						95		617	50		760	=		142	50
1,20	2 78							600	1668	-	800	2224	=	200	556	=
1 —	70							510	357	-	〃	560	=	290	203	=
0.60	16							330	52	80	〃	128	-	470	75	20
0.70	26							370	96	20	〃	208	—	430	111	80
0.80	30							420	126	-	〃	240	—	380	114	-
0.80	65						65	〃	273	-	〃	520	—	〃	247	-
1.10	73						73	560	408	80	〃	584	—	240	175	20
1 —	1 25						1 25	510	637	50	〃	1000	=	290	362	50
0.80	05						05	420	21	-	〃	40	—	380	19	-
1.10	52						52	560	291	20	〃	416	—	240	124	80
1 —	45						45	510	229	50	〃	360	—	290	130	50
0.70	55						55	370	203	50	〃	440	—	430	236	50
1.10	80						80	560	448	—	〃	640	—	240	192	-
0.70	60						60	370	222	-	〃	480	-	430	258	-
0.80	78						78	420	327	60	〃	624	-	380	296	40
0.80	04						04	〃	16	80	〃	32	—	〃	15	20
	11 57					11	57		5996	40		9256	=		3259	60
0.75	15						15	400	60	-	800	120	-	400	60	=
0.70	14						14	370	51	80	〃	112	-	430	60	20
0.70	14						14	〃	51	80	〃	112	=	〃	60	20
0.90	16						16	460	73	60	〃	128	- -	340	54	40
0.60	14						14	330	46	20	〃	112	=	470	65	80
0.40	20						20	230	46	-	〃	160	- -	570	114	=
0.50	20						20	280	56	-	〃	160	-	520	104	-
0.60	63						63	330	207	90	〃	504	—	470	296	10
0.60	09						09	〃	29	70	〃	72	=	〃	42	30
-	〃 85					1	85		623	—		1480	-		857	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överstyrt
				474	åker, lägmosse
				475	" - " -
				476	" - " -
				477	" - " -
				478	" - " -
					Summa
					Sammandrag
Götevads socken					
Elinskeråddarcg:rt	53		5/24	1-6	Anders Johansson
" Marbog:rt	14			7-12	Frans Aug. Andersson
" "	13 4/16			13-19	Aug. Wahlén
" Brogården	25		2/9	20-26, 326	Karl Fridén
" "	24		1/4	27-31	Aug. Wahlén
" "	26		1/9	32-34	Fredrik Albert Johansson
" "	27			35-37	Johan Johansson
Elinsberg	11		arr.	38	Fredrik Albert Johansson
Götevad Brogårdcn	67		1/8	39-49	Gustaf Johansson
" Uddag:rn	113		1/24	50a-b	Alfred Andersson
" "	114		1/12	51-52	Alfred Andersson
" "	15		1/8	53-55	Edvin Tomkvist
" "	111		1/16	56-57	Frida o. Hilma Johansson
" "	112		1/16	58	Frans Gustafsson
" "	116		1/32	59	Enoch Karlsson
" "	115		5/32	60-62	Reinhold Johan Emanuel Andersson
" "	19		1/4	63-64	Gustaf Johansson
" Brogården	616		1/16	65	Karl Johansson
" "	613		1/16	66	Karl J. Ahlén
					Överstryks

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	85								623	-		1480	=		857	-
0.70	38							370	140	60	880	304	=	430	163	40
0.90	40							460	184	-	〃	320	-	340	136	-
0.[illegible]	15							330	49	50	〃	120	-	470	70	50
0.60	25							〃	82	50	〃	200	=	〃	117	50
1.10	45							560	252	-	〃	360	-	240	108	-
3	48								1331	60		2784	=		1452	40
1	26		37						787	90		1282	-		494	10
	20		197						972	-		1953	-		1011	-
	47	3	50						2144	-		3326	-		1182	-
9	11		24						5396	80		7556	-		2159	20
5	87								4077	-		4771	-		694	-
4	85						28		2769	20		3880	-		1110	80
7	85		18						2848	70		5956	-		3107	30
1	70								672	-		1120	-		448	-
7	62						33		4639	10		6096	-		1456	90
	54								307	20		432	-		124	80
	97								618	10		776	-		157	90
1	03								591	60		824	-		232	40
	25		10						140	50		280	-		139	50
	25								92	50		200	-		107	50
			15						42	-		90	-		48	-
	70		25						428	-		710	-		282	-
	55								311	50		440	-		128	50
	22								105	60		198	-		92	40
	05								27	-		45	-		18	-
43	19	6	76				61		26940	70		39935	=		12994	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överför
Göteved Borg:n	6 6		1/8	67-73	Gustaf Johansson
" "	6 5		3/16	74-86	Aug. o. Adolfina Andersson
Elin Brogården	2 3		1/4	87-94	~~Fredrik~~ Johan Johansson
Göteved Borg:n	6 11		1/32	95-97	Frans Andersson
" "	6 10		1/32	98-101	Frans Andersson
" "	6 12		1/16	102-108	Axel Ståhl
" "	6 16		1/16	109-110	Karl Johansson
" "	6 15		1/16	111-112	Karl Rahm
" "	6 14		1/16	113-114	Karl Fridén
" "	6 9		1/16	115-122	Gustaf Rahm
" "	6 8		1/10	123-133	Frans Andersson
" "	6 13		1/16	134-137	Karl Ingvar Rahm
" "	6 14		1/6	138	Frans Andersson
" "			lägh.	139-144	Aug. o. Adolfina Andersson
" "	6 4			145-148	Aug. Andersson
Elin Brogården	2 7			149	~~Fredrik~~ Johan Johansson
" "	2 3		1/4	150-152	~~Emil~~ Johansson
" "	2 4		1/4	153	Aug. Karén
" Skräddaregården	5 3		5/24	154	Anders Johansson
" "	5 4		1/8	155	Alfred Andersson m.fl.
" "	5 2		1/6	156	Karl Alfredsson
" ~~Strandtorpet~~ Brogården	3 2		1/4	157	Anders Lagergren
" Brogården	2 6		1/9	158-160	Emil Johansson
" "	2 5		2/9	161-164	Karl Fridén
" "	2 7			165-168	Johan Johansson
Torarp Lars Andersgården	1 10		1/8	169-173	Karl Gustaf Lagergren
" " "	1 11		1/16	174-179	Frans Lundin m.fl.
" " "	1 12		1/80	180	Dels.
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
43	19	6	76				61		26940	70		39935	-		12994	30
12	21						35		4463	90		7296	-		2832	10
15	40	1	84						8337	50		11438	-		3100	50
3	99	1	28						2260	70		2990	50		729	80
2	70		02				93		1164	80		2164	40		999	60
2	13		15						1352	10		1779	-		426	90
4	36		61				1	90	2032	40		3717	-		1684	60
	50						20		240	-		400	-		160	-
	50						85		240	.		305	-		65	-
	80						77		256	-		528	-		272	-
5	74		45						2861	-		4797	-		1936	-
3	26		65						1230	30		2897	-		1666	70
1	27		80				80		621	20		1416	-		794	80
			25						25	-		125	-		100	-
1	36					2	06		894	40		1088	-		193	60
						2	02		—			—			—	
			72						496	80		576	-		79	20
1	55	1	20						1667	-		2200	-		533	-
		1	70						816	-		1360	-		544	-
2	43								1287	90		1944	-		656	10
2	35								1245	50		1880	-		634	50
2	65								1696	-		2120	-		424	-
			42						176	40		294	-		117	60
	55								164	-		425	-		261	-
1	20		74						666	-		1478	-		812	-
1	58		70						946	-		1754	-		808	-
4	29								1974	70		3003	-		1028	30
2	48		28						1015	90		1902	-		886	10
	35								73	50		245	-		171	50
116	84	18	57			10	79		65145	70		100056	90		34911	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Tovarps Lars Anders:n	18		1/24	181a-183	Alex Kjellberg
" " "	17		5/24	184-186	Dens.
" " "	16		1/8	187	Johan Lagergren
" " "	15		3/16	188-189	Alex Johansson
" " "	14		3/16	190	Sanfrid Lagergren
Långholmen	16		11/36	191-193	Erik Jonsson
"	116		9/648	194-196	Frans Gustafsson
"	115		5/648	197-198	Sanfrid Jonsson
"	117		5/648	199-201	Amandus Andersson stbl.
"	113		5/648	202	Richard Gustafsson
"	14		1/6	203-216	AB. Rogersbergs
Örkelljunga socken					
Valeberga Nils:n	21		1/2	217-228	Oskar Fredriksson m. fl.
" Hofmans:n	111		1/12	229-230	Karl J. Johansson
" "	12		1/7	231	Emil Gustafsson
Fräkleryd cl. Ödesberg	16		35/128	232-234	Aug. Danielsson
— " —	15		5/768	234½-235	Dens.
— " —	14		5/768	236-237	Dens.
— " —	13		5/768	238-239	Dens.
— " —	12		5/256	240-241	Karl Johansson
Rogersbergs Hem Pers:n	11		1	242-252	Alfred Andersson stbl.
				~~252~~	
" Hustru Ingrids:n	29		1/10	253-255	Alb. Lindgren
" " "	28		1/20	256-257	Wilhelm Blom
" " "	27		1/10	258-260	Alb. Lindberg
" " "	25		1/8	261-262	Johan Waldén
" " "	26		1/8	263	Syster Anna Johansson
" " "	22		1/2	264-265	Alfred o. Georg Blom
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. ETB. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
116	84	18	57			10	49		65145	70		100056	90		34911	20
1	25		17						536	70		943	-		406	30
3	70						81		1295	-		2590	-		1295	-
	38								91	20		266	-		174	80
1	22								328	80		854	-		525	20
1	22								427	-		854	-		427	-
		4	41						1587	60		1764	-		176	40
2	80								573	-		2100	-		1527	-
1	80								360	-		1350	-		990	-
4	11								1564	-		3082	50		1518	50
4	35								1740	-		3262	50		1522	50
10	14								6514	50		7605	-		1090	50
12	55	3	30			2	75		6204	80		11535	-		5330	20
			50			1	28		120	-		185	-		65	-
						1	10									
2	10		34			2	90		713	40		1297	40		584	-
	21						01		75	60		126	-		50	40
	20						02		88	-		120	-		32	-
	22						02		96	80		132	-		35	20
	60		55						286	-		442	50		156	50
									6403	30		7881	70		1478	40
11	33	2	30						~~6367~~	~~30~~		~~7797~~	~~70~~		~~1430~~	~~40~~
			30						~~36~~	~~-~~		~~84~~	~~-~~		~~48~~	~~-~~
2	30		25						1425	-		1690	-		265	-
	95		12						591	60		708	20		116	60
1	75		25						1097	-		1344	-		247	-
2	93		05						1768	-		2065	50		297	50
2	73								1774	50		2047	50		273	-
3	85						12		2849	-		3080	-		231	-
189	53	30	81			19	50		103656	50		157382	70		53726	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Marka socken					
Marka Hofmansg:n	33			266-267	Lidner Johansson
" Kållegården	71			268-271	Gustaf Larsson Stbh.
" Rännagården	41		3/4	272	Gideon Johansson
Medvägga	12		445/1000	273-278	August Andersson
Jättnäs Knektg:n	43		1/8	279-280	Karl Persson
" Backag:n	35		121/1000	281	Sanfrid Hurtig
" "	34		51/1000	282-285	Alfred Thor
" "	37		165/1000	286-287	Gustaf Larsson Stbh.
" "	36		448/1000	288-289	Johan Stenholm
" "	33		15/1000	290	Johan Karlsson
" Gårdsg:n	13		122/1000	291a-296	Johan Karlsson
" "	14		13/1000	297a	Claus Andersson
" "	12		240/1000	297-298	Johan Stenholm
" Kullegården	52		358/1000	299-302	Johan Stenholm
Grimskälla Stora	15			303-312	Claus Andersson
" "	23		59/1000	313-317	Johan Stenholm
" "	17		24/1000	318a-b	Karl Andersson
" "	21		1/1000	318-320b	Erik Fredriksson
" "	22		25/1000	321-323	Erik Boström
" "	20		4/1000	324a	Erik Boström
" "	19		84/1000	325b-328c	Karl Franzén
" "	26			325a-328a	Falköpings stad
" "	18		27/1000	329a,b,c	~~Falköpings stad~~ D:o
Redberga	19		27/1000	330	D:o
"	18		17/1000	331-332	D:o
"	17		12/1000	333-337	D:o
Grimskälla Stora	14		79/1000	338-356	A.B. Rogerstorps
Redberga	19			257-290	D:o
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
189	53	30	81			19	50		103656	50		157382	70		53726	20
3	60		15						2709	-		2928	-		219	-
1	-					6	48		480	-		800	-		320	-
						1	50									
1	80		20			3	22		1302	-		1528	-		226	-
5	50		50						4180	-		4700	-		520	-
	42								134	40		201	60		67	20
	40	1	75						186	-		530	-		344	-
		2	12						568	80		823	20		254	40
		2	20						538	-		802	-		264	-
			70						70	-		84	-		14	-
4	20	1	37			1	35		1853	30		2777	20		923	90
		4	98						1593	60		1992	-		398	40
		1	96						928	-		1372	-		444	-
	43	2	75						1796	50		2247	50		451	-
16	53	1	70						9636	-		12872	-		3236	-
11	40	7	-						8781	-		13450	-		4669	-
~~6~~	~~18~~						13		~~3584~~	40		~~4326~~	-		~~741~~	60
6	09					7	65		3654	-		4567	50		913	50
8	90								3356	25		6675	-		3318	75
6	18								428	-		855	-		427	-
~~23~~	~~58~~								11049	-		17640	-		6591	-
~~22~~	~~68~~					4	73		~~10527~~	-		~~17010~~	-		~~6483~~	-
1	77						38		531	-		1327	50		796	50
8	30						10		3961	25		6225	-		2263	75
7	38								3321	-		5535	-		2214	-
6	46						95		2907	-		4845	-		1938	-
2	54					3	19		994	-		1905	-		911	-
29	28					3	25		17836	70		21381	50		3544	80
40	53					6	86		26822	90		29105	-		2282	10
382	00	58	19			59	29		216858	60		308877	70		92019	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Retlanda	17		27/1000	391-395	Oskar Andersson
Grimskälle Stora	17		9/1000	396-397	Falköpings stad
" "	18		351/1000	398	J. och E. Nilsson
" "	16		39/1000	399	Karl Franzen
Retlanda	30		4/1000	400-404	Falköpings stad
"	25		191/1000	405-410	Dito
"	29		2/1000	411-412	Dito
"	24		27/1000	413-414	Dito
"	23		7/1000	415-417	Dito
"	28		1/1000	418-419	Dito
"	26		2/1000	420-423	Dito
"	22		20/1000	424-426	Dito
"	31		1/1000	427-431	Dito
"	36		3/1000	432	Dito
"	35		10/1000	433-434	Dito
"	34		10/1000	435-437	Dito
"	33		3/1000	438	Dito
"	32			439-441	Dito
"	15		12/1000	442-444	Dito
"	16		16/1000	445-447	Dito
"	10		378/1000	448-464	Bröderna Nilsson
"	27		11/1000	465-478	Falköpings stad
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. OFF. A. STARK

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
382	-	58	19			59	29		216858	60		308877	70		92019	10
6	88								4287	-		4816	-		529	-
8	52								928	40		1232	-		303	60
2	76								2042	40		2208	-		165	60
2	57								1901	80		2056	-		154	20
1	14								687	60		912	-		224	40
6	23								4512	20		4984	-		471	80
	35		32						222	30		408	-		185	70
	40		60						393	-		560	-		167	-
2	37								1133	20		1896	-		762	80
	38								174	80		304	-		129	20
	68	1	04						580	40		960	-		379	60
4	48	1	35						2649	30		4124	-		1474	70
	36		61						352	-		532	-		180	-
		1	65						478	50		660	-		181	50
	65	4	77						1710	40		2428	-		717	60
3	15		40						2170	-		3080	-		910	-
1	20								672	-		960	-		288	-
2	93								1527	30		2344	-		816	70
1	80								830	-		1440	-		610	-
2	50								1392	-		2000	-		608	-
11	57								5996	40		9256	-		3259	60
3	48								1331	60		2784	-		1452	40
441	40	69	93			59	29		252831	20		358821	70		105990	50

Falkoping den 19 okt. 1917

Oscar Forss

Bilaga: 2

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas , skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas ,

att där dike går i rågång , bör grävningen så verkställas , att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla ,

att vägbana , bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas , såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Falköping den 19 okt. 1933

Gustaf Svärm

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Intersättningslängd				Bil. M	
	Samfälligheten A-L					
	Diket A-B-C-D-E					
Göteborg Uddag. 19	Samuel Jansson	100-100+75	60	5	3 -	
" " 17	Sysbenen Andersson	100+75-101+40	30	5	1 50	
Elin Borg:n 24	Ang. Varien	100-101+40	90	7	6 30	
Göteborg Uddag:n 11	Erik o. Selma Johansson	101+90-102+17	60	5	3 -	
" " 15	Edvin Lundkvist	102+17-102+77	210	4	8 40	
" " 13	Alfred Andersson	102+77-103+56	240	6	14 40	
" Borg:n 67	Gustaf Johansson	103+56-108+43	1000	5	55 -	
" " 66	Dens.	108+43-100+40	770	5	38 50	
" " 65	Ang. o. Vasa. Andersson	110+40-112+52	800	6	48 -	
		112+52-118+35	1100	5	55 -	
" " Lägh.	Dens.	112+52-114+50	600	6	36 -	
	Samuel Palm	114+50-115+70	250	7	17 50	
" " 6	Frans Andersson	115+70-117+75	400	4	16 -	302 60
	Diket B-F-G-H-J-K-L.					
Elin Borg:n 26	Emil Johansson	20+26-18	170	6	10 20	
" " 23	Dens.	20+26-17+10	180	6	10 80	
" " 24	Ang. Varien	17+10-16+65	-			
" Skräddarg. 53	Anders Johansson	16+65-15	150	6	9 -	
" " 54	Alfred Andersson	15-13+30	150	6	9 -	
" " 52	Karl Alfredsson	13+30-11+45	150	6	9 -	
" Borg:n 27	Johan Johansson	18-16+80	120	5	6 -	
Elinsborg 1	Emil Johansson	16+80-14+85	180	4	7 20	
Elin Borg:n 26	Dens.	11+45-11+18	25	5	1 25	
" " 25	Karl Fridén	11+18-10+15	50	5	2 50	
" " 27	Johan Johnsson	10+15-8+40	150	5	7 50	
Göteborg Sjög:n 14	Frans Andersson	14+85-11+45	300	3	9 -	
" " 12	Johan Sundelin	11+45-9	80	5	4 -	
Grimskälle Stora 123	Dens.	9-210+60	1060	5	53 -	
" " 15	Frans Andersson	8+40-0-219	1060	6	63 60	
	Överföres				202 05	302 60

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Överfört				202 05	302 60
Grimskälle Stra 14	A.B. Rogersbyn	211-219	600	6	36 -	
Långholmen 16	Erik Jonsson	219-227+19	400	4	16 -	
" 13	Bernh. Eriksson	219-220+64	80	4	3 20	
" 14	Amandus Andersson	220+64-223+37	130	4	5 20	
" 15	Gustaf Jonsson	223+37-225+90	130	2	2 60	
" 16	Frans Eriksson	225+90-227+19	60	2	1 20	266 25
	Diket G-G I					
Grimskälle Stra 23	Johan Stenholm	310+65-313+20	780	5	39 -	
" " 20/22	Erik Bostrom	310+65-300	500	4	20 -	
" " 19	Karl Franzén	310+65-300	500	4	20 -	79 -
	Diket J-J I					
Grimskälle Stra 23	Johan Stenholm	79+42-78+30	440	4	17 60	
" "	Falköpings Stad	78+30-67+30	4000	5	200 -	217 60
	Diket K-K I					
Grimskälle Stra 15	Frans Andersson	80-81+80	200	2	4 -	
Torvarp Lars Andersg:n	Gustaf Lagergren	81+80-82+76	70	3	2 10	
" " "	Frans Amandus Abl.	82+76-83+05	90	4	3 60	
" " "	Alex Kjellberg	83+05-83+30	50	5	2 50	
" " "	Dens.	83+30-84+75	230	4	9 20	
" " "	Johan Lagergren	84+75-85+23	60	5	3 -	
" " "	Alex Johansson	85+23-86	100	4	4 -	28 40
	Diket H-H I					
Grimskälle Stra 15	Frans Andersson	90-91+22	240	3	7 20	
		91+22-92+13	90	4	3 60	
Elin Brog. 27	Johan Johansson	91+22-92+13	90	4	3 60	
		92+13-92+98	250	5	12 50	
" " 25	Karl Fridén	92+98-93+86	300	6	18 -	44 90
	Diket F-F II					
Elin Brog. 25	Karl Fridén	200-201+41	150	5	7 50	
" " 24	Aug. Warén	200-201+41	150	2	3 -	
		201+41-202+76	80	2	1 60	
" Marbrog:n 13	Dens.	201+41-202+46	80	5	4 -	
		202+76-204	300	5	15 -	31 10
	Överföres					969 85

PETTERSSONS KONTORSBOK
30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Övergått					969 85
	Diket C-C¹					
Göteved Brsg.	Gust. Johansson	170-175+20	760	3	22 80	
" "	Aug. o. Alfr. Andersson	170-175+20	760	2	15 20	38 -
	Diket D-D¹					
" "	Samuel Palm	90-92+50	380	5	18 -	
		92+50-94+25	250	5	12 50	
" "	Frans Andersson	92+50-94+25	250	5	12 50	
		94+25-95+78	260	5	13 -	56 -
	Diket M-M^III-M^IV					
Göteved Brsg.	Frans Andersson	152-153+83	50	4	2 -	
" "	Axel Skiöld	153+83-157+35	810	4	32 40	
		300-301+20	300	4	12 -	
Valeberga Kuleg. 2¹	Oskar Fredriksson	152-157+35	280	4	11 20	
		157+35-158+44	330	4	13 20	70 80
	Diket N-N^II					
Rogenhus	Alfr. Andersson Skl.	130-130+70	210	2	4 20	
" Kerstin Ingridsg.	Alb. Lindberg	130+70-131+40	100	6	6 -	
" " "	Wilh. Blom	131+40-131+80	60	6	3 60	
" " "	Alb. Lindberg	131+80-132+54	70	6	4 20	
" " "	Johan Waldén	132+54-134+40	200	6	12 -	
" " "	Systr. Johansson	134+40-135+84	140	7	9 80	
Medvägare	Wilh. Andersson Skl.	131+40-133+70	250	7	17 50	
Martha Hoffmansg:n	Hildur Johansson	133+70-135+84	220	8	17 60	74 90
		Summa Samf. A-L				1209 55
	Samfälligheten M^II-M^III					
Valeberga Kuleg:n	Oskar Fredriksson	160-162+65	760	3	22 80	
Göteved Brsg:n	Axel Skiöld	165-165+52	150	4	6 -	
" "	Frans Andersson	165+52-166+4	150	5	7 50	
" "	Samuel Palm	166+4-166+56	160	4	6 40	
" "	Frans Andersson	166+56-167+10	160	4	6 40	
" "	Karl Magn. Palm	167+10-168+50	420	4	16 80	
" "	Frans Andersson	168+50-169	170	4	6 80	72 70
		Summa Samf. M^II-M^III				72 70

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Samfälligheten J^I – J^II					
Gimoksälvarna 19	Kull Franzén	66 – 65 + 50	50	6	3 –	3 –
" 17	Falköpings kst	65+50 – 56+72	880	7	61 60	61 60
Rotberga 130	D:o	61+70 – 56+72	500	6	30 –	
" 127	D:o	56+65 – 45+20	1100	4	44 –	
" 131	D:o	45+20 – 43+35	180	5	9 –	
" 130	D:o	56+65 – 54+70	100	4	4 –	
" 129	D:o	54+70 – 49+40	500	4	20 –	
" 128	D:o	49+40 – 47+60	170	5	8 50	
" 126	D:o	47+60 – 43+35	780	5	20 –	200 10
		Summa samf. J^I – J^II				200 10

Falköping den 19 okt. 1923

Gustaf Hamn

Gustaf Persson Oscar Forss

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
30249

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
										Bilaga N
		Kostnadsförslag.								
		Sammälligheten A-L.								
		Diket A-B-C-D-E.								
29-34	500	dy m³	500	0.40	200	-				
		grus "	400	1.50	600	-				
		~~stenförstärkning av dike~~								
		~~Ledbrädgård~~ m².	~~50~~	+-	~~50~~	-				
100-103	300	dy m³	670	0.50	335	-				
		sten o. grus "	210	2.-	420	-				
103-106	300	dy "	160	0.50	80	-				
		sten o. grus "	1750	2.-	3500	-				
105+40		ägobro med stenlandfästen								
		och körbana av trä, typ a. st.	1	~~325.-~~	~~325~~	-				
		a=3.7 m; b=3.6 m								
106-109	300	dy m³	1390	0.50	695	-				
		sten o. grus "	400	2.-	200	-				
109-110+50	150	dy "	370	0.50	185	-				
		sten o. grus "	750	2.-	1500	-				
110 och 110+50		ägobro med stenlandfästen								
		och trädäck, typ a. st.	2	~~325.-~~	~~650~~	-				
		a=3.7 m. b=3.6 m.								
110+50-113+50	300	dy m³	1380	0.50	690	-				
		sten o. grus "	1480	2.-	2960	-				
113+50-117	350	dy "	2560	0.50	1280	-				
		~~Stensättning~~ vid 117 enl. ritn. ~~m².~~		~~100.-~~	~~100~~	-				
		~~Ledbrädgård~~ häck (exempl.)		~~25.-~~	~~25~~	-				
115+76		Spång st.	1	50.-	50	-				
117-121		dy m³	700	0.50	350	-	14145	-		
		Tillägges c:a 10 %					1412	40		
		Jordersättning					302	60		
		Nyplantering av häckar					400	-	16260	-
		Diket B-F-G-H-I-J-K-L								
29-26	300	dy m³	80	0.50	40	-				
		sten o. grus "	400	2.50	1000	-				
		Överföres			1040	-			16260	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			1040	-			16260	-
26+23		~~Förstärkning av~~ Rätning ~~Lyftning~~ agobro enl. ~~Lyftn~~ Gjst.	1	150 ~~300.~~	150 ~~300~~	- -				
26-23	300	dy m^3.	390	0.50	195	-				
		sten o. grus "	490	2.-	980	-				
23-20	300	dy "	210	0.50	105	-				
		sten o. grus "	230	2.-	460	-				
22+83 20+26		agobro enl. lyfta st.	2	350 ~~300.~~	700 ~~600~~	- -				
		a=3.7 m. b=17.0 m.								
20-17	300	dy m^3.	290	0.50	145	-				
		sten o. grus "	320	2.-	640	-				
17-14	300	dy "	400	0.50	200	-				
		grus "	280	1.50	420	-				
16+83		agobro enl. lyfta st.	1	350.- ~~300.-~~	350 ~~300.~~	- -				
		a=3.7 m. b=17.0 m.								
14-11	300	dy m^3.	400	0.50	200	-				
		grus "	230	1.50	345	-				
11-8	300	dy "	180	0.50	90	-				
		sten o. grus "	650	2.-	1300	-				
8-5	300	dy "	1000	0.50	500	-				
		sten o. grus "	510	2.-	1020	-				
5-2	300	dy "	1280	0.50	640	-				
2-0	200	" "	1240	0.50	620	-				
210-213	300	" "	50	0.40 ~~0.50~~	20 ~~25~~	- -				
215-218	300	" "	150	0.40 ~~0.50~~	60 ~~75~~	- -				
218-221	300	" "	500	0.40 ~~0.50~~	200 ~~250~~	- -				
221-224	300	" "	660	0.40 ~~0.50~~	264 ~~330~~	- -				
224-227+19	319	" "	690	0.40 ~~0.50~~	276 ~~345~~	- -	10920 ~~11125~~	- -		
		Tillägges c:a 10 %					1083 75 ~~1112 75~~			
		Jordersättning					266 25		12270 ~~12510~~	- -
		Diket C-C I.								
170-173	300	dy m^3.	800	0.40	320	-				
173-175+20	220	" "	720	0.40	288	-	608	-		
		Tillägges c:a 10 %					64	-		
		Jordersättning					38	-	710	-
									~~29480~~	-
							-		29260	-

PETTERSSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							~~29260~~ 29480	-
		Diket D-D^{II}								
190-193	300	dy m^3	850	0.40	340	-				
		sand "	600	0.60	360	-				
191+160 och 192		ägobro av cementrör 0.8 m. b = 3,6 m.								
		inkl. lyps b. st.	2	150.-	300					
193-195+48	248	dy m^3	890	0.40	356	-				
194+95		ägobro inkl. lyps b. st.	1	150.-	150	-	1506	-		
		d=0.8, b=3.6 m.								
		Tillägges c:a 10 %					148	-		
		Ersättning					56	-	1710	-
		Diket F-F^{I}-F^{II}-F^{III}								
200-201+40	141	dy m^3	30	0.40	12	-				
201+41-204	259	" "	600	0.40	240	-				
204-206+30	230	8" tegelrör st.	760	0.50	380	-				
206+30-207+30	100	6" " "	330	0.35	115	50				
		dagvattenbrunn "	2	40.-	80	-				
		dikesöga "	1	10.-	10	-				
		schaktning, läggning och								
		återfyllning lm.	330	0.50	165	-	1002	50		
		Tillägges c:a 10%					106	40		
		Ersättning					31	10	1140	-
		Diket F^{II}-F^{III}								
200-200+60	60	dy och sand m^3	150	0.60	90	-				
200+60-700	230	6" tegelrör st.	760	0.35	266	-				
700-701+50		dagvattenbrunn "	2	40.-	80	-				
		dikesöga "	1	10.-	10	-				
		schaktning, läggning o. återfyllning lm.	230	0.40	92	-	538	-		
		Tillägges c:a 10%					52	-	590	-
		Diket G-G^{I}								
300-300+296	296	dy m^3	300	0.40	120	-				
300-303	300	" "	530	0.40	212	-				
303-306	300	" "	490	0.40	196	-				
306-309	300	" "	480	0.40	192	-				
309-313+20	420	" "	1030	0.40	412	-				
311+20 o.		ägobro lyps c st.	2	100.-	200	-				
299+96		d=3.6 m.								
		Överföres			~~1112~~ 1332	-			~~30920~~ 32680	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			1332 -				32680 -	
		Tillägges c:a 10 %			129 -					
		Indersättning			79 -				1540 -	
		Diket H - H^{I}								
90+93+86	386	dy m^3	1110	0.40	444 -					
		ägobro av cementrör st.	1	150.-	150 -		594 -			
		a = 15" b = 3.6 m.								
		Tillägges c:a 10 %					61	10		
		Indersättning					44	90	700 -	
		Diket I - I^{I}								
79+42-77	242	dy m^3	1490	0.40	596 -					
77-74	300	" "	1860	0.40	744 -					
74-71	300	" "	1860	0.40	744 -					
71-67+80	320	" "	1720	0.40	688 -					
67+80-65	280	" "	1700	0.40	280 -					
67+84		ägobro med plankavfästen								
		och tjädäck enl. typ a. st.	1	250.-	250 -		3302 -			
		a = 2.0 m. b = 3.6 m.								
		Tillägges c:a 10 %					330	40		
		Indersättning					217	60	3'850 -	
		Diket - K - K^{I}								
80-83	300	dy m^3	610	0.40	244 -					
80+10; 81+62		ägobro av cementrör								
och 83		enl. typ b. a = 0.7 m. st.	3	150.-	450 -					
		b = 3.6 m.								
83-86	300	dy m^3	910	0.40	364 -					
83+82		ägobro av cementrör								
		enl. typ b. a = 0.7 m. st.	1	150.-	150 -		1208 -			
		b = 3.6 m.								
		Tillägges c:a 10 %					123	60		
		Indersättning					28	40	1360 -	
		Diket M - M^{I} - M^{II}								
150-153	300	dy m^3	90	0.40	36 -					
153-155+20	220	" "	120	0.40	48 -					
		sand "	490	0.60	294 -					
155+20-158+44	324	dy "	1010	0.40	404 -					
		sand "	70	0.60	42 -		824 -			
		Överföres					824 -		40130 -	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres					824	-	40130	-
		Tillägges c:a 10%					72	70		
		Jndersättning					73	30	970	-
		Diket M^{II} - M^{III}								
300-301+20	120	morgord m^3	260	0.40	104	-				
		sand "	30	0.60	18	-				
301+18		ägobro av cementtrör								
		a=15", b=36 m. enl. typ b. st.	1	125.-	125	-	247	-		
		Tillägges c:a 10%					21	-		
		Jndersättning					12	-	280	-
		Diket N - N^{I} - N^{II}								
130-131+44	144	dy m^3	440	0.40	176	-				
131+44-134	256	" "	330	0.40	132	-				
134-135+84	184	" "	200	0.40	80	-	388	-		
		Tillägges c:a 10%					37	10		
		Jndersättning					74	90	500	-
		Summa samt. A-L							41880	-
		Samfälligheten V^{I} - V^{II}								
65-62	300	dy m^3	120	0.40	48	-				
		grus "	30	1.50	45	-				
62-59	300	dy "	230	0.40	92	-				
		sten o. grus "	340	2.-	680	-				
59-56	300	dy "	480	0.40	192	-				
		sten o. grus "	680	2.-	1360	-				
56+48		Ägobro av järnbalkar								
		på stenlandfästen typ d st. a=2.0 m. b=4.0 m.	1	350.-	350	-				
56-53	300	dy m^3	220	0.40	88	-				
		sten o. grus "	1300	2.-	2600	-				
53-50	300	dy "	80	0.40	32	-				
		sten o. grus "	940	2.-	1880	-				
50-47	300	dy "	170	0.40	68	-				
		sten o. grus "	400	2.-	800	-				
		Överföres			8235	-				


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			8235	-				
47+24		Ägrbro av trä typ c								
		b = 3.6 m.	st. 1	150.-	150	-				
47-43+35	365	dy	m³ 340	0.40	136	-				
		Sten o. grus	" 420	2.-	840	-	9361	-		
		Tillägges c:a 10%					938	90		
		Jordersättning					200	10	10500	-
		Summa samf I^{I}-I^{II}							10500	-
		Samfälligheten II^{II}-II^{III}								
160-162+65	265	dy	m³ 310	0.40	124	-				
		sand	" 110	0.60	66	-				
		för försvårad överfart			40	-				
165-169	400	sand o. grus	m³ 1600	0.80	800	-				
165+46		Ägrbro av cementbetong 0.8 m.; b = 3.6 m. typ b.	st. 1	150.-	150	-	1180	-		
		Tillägges c:a 10%					121	20		
		Jordersättning					58	80	1360	-
		Summa samf II^{II}-II^{III}							1360	-
		Sammandrag								
		Samfälligheten A-L							41880	-
		-"- I^{I}-I^{II}							10500	-
		" II^{II}-II^{III}							1360	-
		Summa							53740	

Falköping den 19 okt. 1932

Ivar Hallberg

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bilaga O.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande St. Grimskälle m. fl. hemman i Göteveds, Marka och Gökhems socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning av sidogrenar till ån Lidan, kommande dels från Sjötorpssjön och dels från markerna öster härom, ävensom sidodiken härtill genom och från vattenskadade marker, belägna sydväst om Falköpings stad inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142 i och för ernående av bättre torläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom vattenavledning. Då företagets utförande kommer att medföra viss ändring av vattenstånden i Sjötorpssjön, kommer detta utlåtande, ~~att~~ jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 45 § vattenlagen att underställas Västerbygdens vattendomstols prövning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. I denna karta äro de till uppgrävning av-

sedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B för det gemensamma huvudavloppet, B-C-D-E för huvudavloppet från Sjötorpssjön, B-F-G-H-I-K-L för grenen från markerna öster härom samt $C\text{-}C^{I}$, $D\text{-}D^{I}$, $F\text{-}F^{I}\text{-}F^{II}\text{-}F^{III}$, $F\text{-}F^{IV}$, $G\text{-}G^{I}$, $H\text{-}H^{I}$, $I\text{-}I^{I}\text{-}I^{II}$, $K\text{-}K^{I}$, $M\text{-}M^{I}\text{-}M^{II}$, $M\text{-}M^{III}$ och $N\text{-}N^{I}\text{-}N^{II}$ för sidodiken. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje att det skall göras täckt. Avloppssträckan $F\text{-}F^{IV}$ skall dock utföras som täckt ledning för vanlig vattenföring med ett grundare öppet dike för flöden ovanför. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid A	5 380 har	
" grenen från Sjötorpssjön vid E	2 120	"
och " B	2 430	"
" östra grenen av huvudavloppet ovanför I	660	"
nedanför I	2 950	"
" sidokanalen $I\text{-}I^{II}$	2 000	"

För övriga mindre avloppssträckor har vattensamlingsområdets storlek, i den mån den är av betydelse för avloppets dimensionering, an-

givits å profilritningen med blå färg.

Den största till avrinning kommande vattenmängdens har i fråga om avloppssträckorna A-B och B-E antagits komma att uppgå till 1.2 liter pr sekund och hektar, för övriga öppna avloppssträckor till 1.5 liter pr sekund och hektar och för täckta ledningar till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till i allmänhet 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat. I fråga om de lägst liggande markerna kring Sjötorpssjön har sänkningen av medel- och lågvattenstånden dock inskränkts till, vad som enligt inhämtade upplysningar och verkställda undersökningar av avloppet B - E kan antagas motsvara avrinningsförhållandena före den igenslamning och igenväxning av själva utloppet, som på senaste år ägt rum. Synemännen hava även undersökt möjligheterna för en mera fullständig torrläggning av markerna kring Sjötorpssjön, vilken undersökningen dock givit vid handen, att den ytterligare jordförbättring, som härigenom skulle kunna vinnas (icke sannolikt) täcker sammanlagda värdet av motsvarande kostnadsökning och skador. I fråga om avloppssträckan $I - I^{I}$ innebär förslaget en flyttning från den nuvarande längre och med två skarpa krökar behäftade sträckningen $I^{III} - I^{I}$.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A-L","I -I " och "M -M ". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna I - I och M -M i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten A - L har särskild utredning verkställts bil. Härav framgår, att samfälligheten i fråga skall uppdelas på tre avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Genom upptagande av avloppet från Sjötorpssjön på sätt nu föreslagits kan visserligen sänkningen av medel- och lågvattenstånden i

sjön anses innebära ett återställande av tidigare rådande förhållanden, men genom att avloppet B-E nedanför påle 117 med hänsyn till den kring själva avloppet liggande marken och dess framtida sannolika sättning givits avsevärt större dimensioner, än som kan anses motsvara ett återställande av avloppet i tidigare befintligt skick, komma högvattenstånden i sjön samt avrinningsförhållandena vid flöden att i viss mån påverkas av företagets utförande. På grund härav äro de för sjösänkning givna bestämmelserna tillämpliga på samfälligheten A-L. De skador, som därvid kunna ifrågakomma äro i första hand sådana skador, som en ojämnare vattenföring i nedanför liggande avlopp skulle medföra. Om jämförelse göres mellan avrinningsförhållandena efter företagets genomförande å ena sidan och efter sådan rensning, som i 7 kap. 48 § vattenlagen sägs å andra sidan, borde märkbar skillnad uppstå endast vid starkare flöden. Hur de högre vattenstånden i sjön därvid gestalta sig kan endast uppskattningsvis beräknas. Förrättningsmannen har sålunda uppskattat exeptionellt högvattenstånd i sjön efter företagets utförande till 4.25 m. över jämförelseplanet och efter sådan rensning, som ovan sagts till 4.55 m. över jämförelseplanet. Medelvattenståndet har i båda fallen beräknats bliva 3.60 m. över jämförelseplanet. Då huvudavloppets vattensamlingsområde redan 3 km. nedanför punkt A ökats till omkring 150 km^2 eller till mer än 7 gånger vattensamlingsområdet vid sjöns utlopp /21.2 km^2./ och då ändring i avrinningsförhållandena uppstår företrädesvis vid större

flöden, då eventuellt förefintliga vattenverk ändock ha mera vatten än de kunna använda, anse synemännen, att någon uppskattningsbar skada i nu nämnda hänseenden icke kan väntas uppstå. Jämför man i stället med nu rådande förhållanden /orensat och delvis helt igenvuxet avlopp/ stället sig saken ännu gynnsammare för företaget på grund av, att igenväxningen i själva utloppet ur sjön i viss mån verkar som ett skibord.

I andra hand får undersökas, i vad mån företaget ~~företaget~~ medför skada å fiskeriförhållandena. Jämför man därvid med förhållandena efter en sådan upprensning, som förut sagts, uppstår enligt vederbörande fiskeriintendents uppskattning skada å kräftfisket i avloppet, vilken kan avhjälpas för en kostnad av 400 kronor, men ingen skada å fisket i sjön. Jämför man med nu rådande förhållanden, uppstår viss skada jämväl å fisket i sjön, vilken kan antagas vara proportionell mot sjöareans arealminskning. Vid nuvarande medelvattenstånd + 4.00 är sjöarean c:a 92 har och vid blivande medelvattenstånd är den c:a 74 har. Då hela fisket i sjön värderats till 800 kr. per år skulle alltså värdeminskningen bliva $\frac{18}{92}$ x 800 eller i runt tal 160 kr. per år, vilket, kapitaliserat efter 5 % ger ett engångsvärde å skadan av 3 200 kronor. Då nyttan av ifrågavarande arbeten med betydligt större belopp överskjuter kostnaderna härför, och då inga andra skador ha kunnat utrönas, finna syne-

männen, att företaget uppfyller de i 7 kap. 38 § vattenlagen stadgade villkoren för tillåtlighet.

Då mer än hälften av den genom samfälligheten A - L uppkommande jordförbättringen faller å mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat skola kostnaderna för företagets utförande inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båthaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten A-L, som av dess uppdelning på tre avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad, I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

I fråga om avloppens framtida underhållhåll har Frans Andersson under förrättningen yrkat /syneprotokollets § 16 / att Falköpings stad för att staden i avloppet I - I^{II} utsläpper ofullständigt renat kloakvatten skulle åläggas särskild andel i underhållet, motsvarande den hastigare igenväxning, som av kloakvattnet orsakas. Då emellertid ifrågavarande olägenhet icke kan anses uppkomma eller försvåras av företagets genomförande, kan yrkandet icke i detta sammanhang upptagas till prövning. Synemännen få därför föreskriva, att kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Frans Anderssons yrkande om åläggande för Falköpings stad, att

bättre rena sitt kloakvatten kan icke heller av synemännen upptagas till prövning.

Företaget berör tvenne genomlopp genom allmän väg dels vid 31+40 å sträckan A - B och dels vid punkt F^{III}. Bägge genomloppen hava i sitt nuvarande skick tillkommit efter den 1 januari år 1880 och äro för grunda för ovanför liggande åkers torrläggning till 1.2 meters djup. Det skall därför åligga Vilske härads vägstyrelse att bekosta nödig fördjupning av dessa genomlopp. På grund av yrkande till syneprotokollets § 13 skall vägstyrelsen även ombestyra arbetets utförande. I fråga om genomloppet för kanalsträckan A - B, skall detsamma utföras så, att den med rött angivna fria vattenöppningen erhålles inom sex veckor efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg utförd och meddelande härom kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda. Genomloppet vid F^{III} skall utföras som rörledning av minst 6" rör i direkt anslutning till nedanför liggande rörledning och med slambrunn av 0.6 meters rör för insläppande av dagvatten på vägens uppströmssida. Detta arbete bör så bedrivas, att nya genomloppet kan tagas i bruk inom tre veckor efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda

kostnadsförslaget och upprättade typritning/-ar/ närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För försvårad överkörsel över avloppssträckan M^{II} -M^{III} skall samfälligheten M^{II} -M^{III} till ägaren av Valeberga Hulegården 2^{1} erlägga 40.- kronor kontant, innan grävning av avloppet i fråga över ägofigur 218 påbörjas.

Genom företagets utförande kommer skada å kräftbeståndet i avloppssträckan B - E att orsakas. Denna skada kan enligt vederbörande fiskeriintendents till förrättningsmannen avgivna yttrande av den 29 sept. 1933 /bil. $\frac{II-III}{}$/ avhjälpas genom inplantering. Synemännen få därför i enlighet med fiskeriintendentens förslag föreskriva, att samfälligheten A - L, innan grävning i avloppssträckan B - E påbörjas, hos Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län/skall/ nedsättet ett belopp av 400.- kronor, att på sätt fiskeriintendenten närmare angivit två år efter grävningsarbetets avslutande av hushållningssällskapets fiskerikommitté användas för inplantering av kräftor i avloppssträckan B - E. Det skall vidare åligga företagets arbetsstyrelse, att så snart avloppssträckan B - E färdigställts, till nämnda fiskerikommitté översända meddelande härom, åtföljt av styrkt utdrag ur detta utlåtande och fiskeriintendentens förenämnda yttrande, i vad angår åtgärder till kräftstammens i avloppsån bevarande.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 158 kronor 99 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningens ~~längd~~ slängd kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden och med honom likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1941;

att företaget skall anses fullbordat när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Sjötorpssjöns vattenavledningsföretag av år 1933."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol ~~i Karlstad~~, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Falköping den 19 oktober 1933.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Gustaf Fransson

Oscar Forss

Bilaga P

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				$F^{II}-F^{III}$		$F^{II}-200+90$		A-B		övriga inom avd. II		övriga inom avd. III		S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	1-10	1132	50	860	-	280	-							1140	-	1.006
II	13.2 11-29	4279	30													
	32-36a	3234	40													
	38	448	-													
	65-66	1107	0													
	149-216	16608	50													
	297-395	35638	90													
		60319	50			280	-	940	-	20310	-			21530	=	0.356
III	30-31	277	0													
	36b-37	1084	50													
	39-64	2677	50													
	67-148	13978	70													
	219-290	11703	80													
		29472	20					940	-			19490	-	20430	-	0.693
I+II		61452	-	860	-	280	-	940	-	20310	-			22390	-	0.364
II+III		89791	70			280	-	940	-	20310	-	19490	-	41020	-	0.456
I+II+III		90924	20	860	-	280	-	940	-	20310	-	19490	-	41880	-	0.460

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A-L				
5/32	5 3		Eliesbergs Brog:n Anders Johansson	sök.	1-6	787.90	1282.-
13/64	14		" Marbog:n Oskar Mattsson	sök.	7-12	972.-	1953.-
1/8+3/64	13+16		" " Aug. Warén		13-19	2144.-	3326.-
2/9	2 5		" Brog:n Karl Fridén	sök.	20-26,32b	5396.80	7556.-
1/4	2 4		" " Aug. Warén		27-31	470.77	4771.-
1/9	2 6		" " ~~Fredrik~~ ~~Emil~~ Johansson		32-34	2769.20	3880.-
1/16	27		" " Johan Jonsson ~~Fredrik~~ ~~Emil~~ Johansson	sök.	35-37	2848.70	5956.-
avs.	1'		Eliesberg		38	672.-	1120.-
1/8	67		Götaved Brog:n Gustaf Johansson	sök	39-49	4639.10	6096.-
1/24	1 13		" Uddag:n Alfred Andersson	sök	50a-b	307.20	432.-
1/12	1 14		" " Dens.	"	51-52	618.10	776.-
1/8	15		" " Edvin Lönkvist		53-55	591.60	824.-
1/16	1 11		" " Erik o. Hilma Johansson		56-57	140.50	280.-
1/16	1 12		" " Frans Gustafsson	sök.	58	92.50	200.-
1/32	116		" " Enoch Karlsson ~~Fredrik~~ ~~Johan~~ och		59	72.-	90.-
5/32	115		" " ~~Hilma~~ Andersson		60-62	428.-	710.-
1/4	19		" " Gustaf Johansson		63-64	311.50	440.-
1/16	6 16		Götaved Brog:n Karl Johansson	sök.	65	105.60	198.-
1/16	6 13		" " Karl T. Rahm		66	27.-	45.-
1/8	6 6		" " Gustaf Johansson	sök.	67-73b	4463.90	7296.-
3/16	65		" " Aug. o. Gustaf Andersson	sök	74-86	8337.50	11438.-
1/4	2 3		Eliesberg Brog:n ~~Fredrik~~ ~~Emil~~ Johansson		87-94	2260.70	2990.50
1/32	6 11		Götaved Brog:n × Frans Andersson	sök.	95-97	1164.80	2164.40
1/32	6 10		" " × Dens.	"	98	1312.-	1640.-
1/16	6 12		" " Axel Skiöld	sök.	102-107	2006.40	3587.-
1/16	6 16		" " Karl Johansson	sök	109-110	240.-	400
1/16	6 15		" " Karl Rahm		111-112	240.-	305.-
			Överföres			46966.-	69755.90

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
494.10	375.21						375.21	0.896	26	54
1011.—	484.79	132.99					617.78	1.475	43	69
1182.—		421.89					421.89	1.007	29	83
2159.20		770.69					770.69	1.840	54	50
694.—		237.82	18.32				256.14	0.612	18	13
1110.80		396.48					396.48	0.947	28	05
3107.30		722.00	717.18				1439.18	3.436	101	77
448.—		159.91					159.91	0.382	11	31
1956.90			963.45				963.45	2.301	68	16
124.80			82.53				82.53	0.197	5	84
157.90			104.42				104.42	0.249	7	38
232.40			153.69				153.69	0.367	10	87
139.50			92.25				92.25	0.220	6	52
107.50			71.09				71.09	0.170	5	04
48.—			31.74				31.74	0.076	2	25
282.—			186.49				186.49	0.445	13	18
128.50			84.98				84.98	0.203	6	01
92.40		32.98					32.98	0.079	2	34
18.—		6.43					6.43	0.015		44
2832.10			1872.87				1872.87	4.472	132	46
3100.50			2050.36				2050.36	4.896	145	02
729.80			482.62				482.62	1.152	34	12
999.60			661.04				661.04	1.578	46	74
328.—			216.91				216.91	0.518	15	34
1580.60			1045.25				1045.25	2.496	73	93
160.—			105.81				105.81	0.253	7	49
65.—			42.98				42.98	0.103	3	05
22789.90	860.00	2881.19	8983.98				12725.17	30.385	900	00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			76966.-	69755.90
1/16	6 14		Götaverk Bossg. Karl Fridén	sök.	113-114	256.-	528.-
1/16	69		-u- -u- Lauritz Rahm		115-119	2776.80	4536.-
1/10	68		-u- -u- Hans Andersson	sök.	126-133	1156.50	2640.-
1/16	6 13		-u- -u- Karl Ingvar Rahm		134-136	541.20	1016.-
Lägh.			-u- -u- Aug. o. Valfrid Andersson	sök.	139-144	894.40	1088.-
1/16	27		Elin Brogårdsarr. Johan Johansson	sök.	149	496.80	576.-
1/4	23		-u- -u- ~~Fredrik~~ Emil Johansson		150-152	1667.-	2200.-
1/4	24		-u- -u- Aug. Waren		153	816.-	1360.-
5/24	53		-u- Skerärdsarr. Anders Johansson	sök.	154	1287.90	1944.-
1/8	54		-u- -u- Alfr. Andersson Skh.		155	1245.50	1880.-
1/6	52		-u- -u- Karl Alfredsson		156	1696.-	2120.-
1/4	32		-u- ~~Skomaren~~ Brogårdsarr. Anders Lagergren		157	176.40	294.-
1/9	26		-u- Brogårdsarr. Emil Johansson		158-160	164.-	425.-
2/9	25		-u- -u- Karl Fridén	sök.	161-164	666.-	1478.-
1/6	27		-u- -u- Johan Jonsson	sök.	165-168	946.-	1754.-
1/8	110		Torvgr. Lars Andersson Karl S. Lagergren	sök.	169-173	1974.70	3003.-
1/16	111		-u- -u- -u- Hans Lundius Skh.		174-179	1015.90	1902.-
1/80	112		-u- -u- -u- Dito.		180	73.50	245.-
1/24	18		-u- -u- -u- Alex Kjellberg	sök.	181a-183	536.70	943.-
5/24	17		-u- -u- -u- Dito.	"	184-186	1295.-	2590.-
1/8	16		-u- -u- -u- Ivar Lagergren	sök.	187	91.20	266.-
3/16	15		-u- -u- Alex Johansson		188-189	328.80	854.-
3/16	14		-u- -u- Karl Gustaf Lagergren	sök.	190	427.-	854.-
11/36	16		Långholmen Erik Jonsson		191-193	1587.60	1764.-
9/648	116		-u- Hans Gustafsson	sök.	194-196	573.-	2100.-
5/648	115		-u- Gustaf Jonsson	sök.	197-198	360.-	1350.-
5/648	114		-u- Amandus Andersson	sk.	199-201	1564.-	3082.50
			överföres			71579.90	112548.40

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22789.90	860.-	2881.19	8983.98		(148)		12725.17	30.385	900	00
272.-			179.87				179.87	0.429	12	71
1759.20			1163.36			—	1163.36	2.778	82	28
1483.50			981.04			—	981.04	2.343	69	40
474.80			313.99			—	313.99	0.750	22	21
193.60			128.03			—	128.03	0.306	9	06
79.20		28.27				—	28.27	0.068	2	01
533.-		190.25				—	190.25	0.454	13	45
544.-		194.17				—	194.17	0.464	13	74
656.10		234.18				—	234.18	0.559	16	56
634.50		226.47				—	226.47	0.541	16	02
424.-		151.34				—	151.34	0.361	10	69
117.60		41.98				—	41.98	0.100	2	96
261.-		93.16				—	93.16	0.222	6	58
812.-		289.83				—	289.83	0.692	20	50
808.-		288.40				—	288.40	0.689	20	41
1028.30		367.02				—	367.02	0.876	25	95
886.10		316.28				—	316.28	0.755	22	36
171.50		61.21				—	61.21	0.146	4	32
406.30		145.02				—	145.02	0.346	10	24
1295.-		462.22				—	462.22	1.104	32	70
174.80		62.39				—	62.39	0.149	4	41
525.20		187.46				—	187.46	0.448	13	27
427.-		152.41				—	152.41	0.364	10	78
176.40		62.96				—	62.96	0.150	4	44
1527.-		545.04				—	545.04	1.301	38	55
990.-		353.35				—	353.35	0.844	25	00
1518.50		542.00				—	542.-	1.294	38	34
40968.50	860.-	7876.60	11750.27				20486.87	48.918	1448	94

1	2	3	4	5	6	7	8
			Överförd			71579.90	112548.40
5/648	113		Långholmen Bernhard Gustafsson		202	1740.-	3262.50
1/6	14		-"- A.B Rogersvik		203-216	6514.50	7605.-
1/2	21		Valberga Arbg. Oskar Fredrikssons fr.	sök.	219-228	5840.30	10560.-
1/12	111		" Hofmansg:n Karl G. Johansson	sök	229-230	120.-	185.-
35/128	16		Kvåkbergs cl. Odensberg Aug. Danielsson	sök	232-234	713.40	1297.40
5/768	15		-"- Dens.	"	234a-235	75.60	126.-
5/768	14		-"- Dens.	"	236-237	88.-	120.-
5/768	13		-"- Dens.	"	238-239	96.80	132.-
5/256	12		-"- Karl G. Johansson	sök.	240-241	286.-	442.50
1	11		Rogersvik Sven Persson Alfred Andersson	sök.	242-252	6403.30 ~~6367.20~~	7881.70 ~~7797.70~~
			~~Axel Pettersson~~			~~36.-~~	~~84.-~~
1/10	29		" Lustru Ingrids. Alb. Lindberg	sök.	253-255	1425.-	1690.-
1/20	28		" " " Vilh. Blom	sök.	256-257	591.60	708.20
1/10	27		" " " Alb. Lindberg	sök.	258-260	1097.-	1344.-
1/8	25		" " " Johan Waldén	sök.	261-262	1768.-	2065.50
1/8	26		" " " Systr. Johansson	sök.	263	1774.50	2047.50
1/2	22		" " " Alfr. o. Georg Blom	sök.	264-265	2849.-	3080.-
3/4	33		Marka Hofmansg:n Hilding Johansson		266-267	2709.-	2928.-
3/4	71		" Källeg:n Gustaf Larsson Stbk.		268-271	480.-	800.-
445/1000	12		Medvåga August Andersson		273-278	1302.-	1528.-
1/8	43		Sjölunda Knekteg:n Karl Pettersson		279-280	4180.-	4700
21/1000	35		" Backeg:n Gustaf Hurtig		281	134.40	201.60
51/1000	34		" " Alfred Thor		282-285	186.-	530.-
165/1000	37		" " Gustaf Larsson Stbk.		286-287	568.80	823.20
448/1000	36		" " Johan Stenholm		288-289	538.-	802.-
15/1000	33		" " Johan Karlsson	sök	290	70.-	84.-
122/1000	13		" Sjög:n Dens.	"	291a-296	1853.30	2777.20
13/1000	14		x " " Claus Andersson	sök.	297a	1593.60	1992.-
			Överföres			116578.-	172261.70

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40968.50	860.-	7876.60	11750.27				20486.87	48.918	1448	94
1522.50		543.42				—	543.42	1.298	38	46
1090.50		389.24				—	389.24	0.929	27	52
4719.70			3121.14			—	3121.14	7.452	220	74
65.-			42.98			—	42.98	0.103	3	05
584.-			386.20			—	386.20	0.922	27	31
50.40			33.33			—	33.33	0.080	2	37
32.-			21.16			—	21.16	0.051	1	51
35.20			23.28			—	23.28	0.056	1	66
156.50			103.49			—	103.49	0.247	7	32
1478.40			977.67			—	977.67	2.334		
~~1430.40~~			~~945.93~~				~~945.93~~	~~2.258~~	69	13
~~48.-~~			~~31.74~~				~~31.74~~	~~0.076~~		
265.-			175.24			—	175.24	0.418	12	38
116.60			77.11			—	77.11	0.184	5	45
247.-			163.34			—	163.34	0.390	11	55
297.50			196.74			—	196.74	0.470	13	92
273.-			180.54			—	180.54	0.431	12	77
231.-			152.76			—	152.76	0.365	10	81
219.-			144.82			—	144.82	0.346	10	25
320.-			211.62			—	211.62	0.505	14	96
226.-			149.45			—	149.45	0.357	10	57
520.-			343.88			—	343.88	0.821	24	32
67.20			44.44			—	44.44	0.106	3	14
344.-			227.49			—	227.49	0.543	16	08
254.40			168.23			—	168.23	0.402	11	90
264.-			174.58			—	174.58	0.417	12	35
14.-			9.26			—	9.26	0.022		65
923.90			610.98			—	610.98	1.458	43	19
398.40		142.20				—	142.20	0.340	10	07
55683.70	860.-	8951.46	19490.-				29301.46	69.965	2072	37

1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			116578.-	172261.70
240/1000	12		Skiftesp. Förg:n Johan Stenström		297-298	928.-	1372.-
358/1000	52		" Hulegs:n Dens.		299-302	1796.50	2247.50
48/1000	15		Grimskälle Stna. " Hans Andersson	sök	303-312	9636.-	12852.-
59/1000	123		" " Johan Stenström		313-317	8781.-	13150.-
61/1000	117		" " Karl Andersson	sök	318a-b	3684.40 4106.40	4326.- 4956.-
24/1000	121		" " Erik Fredriksson	sök	318-320b	3654.-	4567.50
25/1000	122		" " Erik Boström		321-323	3336.25	6675.-
46/1000	120		" " Dens.		324-a	428.-	855.-
84/1000	119		" " Karl Franzén	sök	325b, 326b 327b-c, 328bc	10997.- 10475.-	17580.- 16950.-
avst.	126		" " Falköpings stad	sök	325a, 327a 326a, 328a	531.-	1327.50
24/1000	118		" " Falköpings stad	sök	329-a	3871.25	6112.50
27/1000	119		Redlerya " Dens.	"	330	3321.-	5535.-
17/1000	118		" " Dens.	"	331-332	2907.-	4845.-
12/1000	117		" " Dens.	"	333-337	994.-	1905.-
79/1000	14		Grimskälle Stna. " A.B. Rogerskopo		338-356	17836.70	21381.50
129/1000	19		Redlerya " Dets.		357-390	26822.90	29105.-
27/1000	17		" " Oskar Andersson		391-395	4287.-	4816.-
			Summa samfällighoten A-L			220310.-	311234.20
			Samfälligheten I^E - I^EII				
84/1000	119		Grimskälle Stna. Karl Franzén	sök	326c	52.-	60.-
24/1000	118		" " Falköpings stad	sök	329b	90.-	112.50
9/1000	17		" " D:o	"	396-397	998.40	1232.-
351/1000	18		" " J. och E. Nilsson		398	2042.40	2208.-
39/1000	116		" " Karl Franzén	sök	399	1901.80	2056.-
71/1000	130		Redlerya Falköpings stad	sök	400-404	667.60	912.-
191/1000	125		" D:o	"	405-410	4512.20	4984.-
2/1000	129		" D:o	"	411-412	222.30	408.-
			Överföres			10436.70	11972.50

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
55683.70	860	8951.46	19490.-		sic 152.		29301.46	69.965	2072	37
444.-		158.48				—	158.48	0.378	11	20
451.-		160.98				—	160.98	0.384	11	37
3236.-		1155.02				—	1155.02	2.758	81	69
4669.-		1666.52				—	1666.52	3.979	117	86
741.60		264.70					264.70	0.632		
~~849.60~~		~~303.25~~				—	~~303.25~~	~~0.724~~	18	72
913.50		326.08				—	326.08	0.779	23	07
3318.75		1184.61				—	1184.61	2.829	83	79
427.-		152.41				—	152.41	0.364	10	78
6583.-		2349.69				-	2349.69	5.611		
~~6475.~~		~~2311.14~~					~~2311.14~~	~~5.519~~	166	20
796.50		284.30				—	284.30	0.679	20	11
2241.25		799.97				—	799.97	1.910	56	57
2214.-		790.24				—	790.24	1.887	55	89
1938.-		691.74				—	691.74	1.652	48	93
911.-		325.17				—	325.17	0.776	22	98
3544.80		1265.25				—	1265.25	3.021	89	48
2282.10		814.56				—	814.56	1.945	57	61
529.-		188.82				—	188.82	0.451	13	36
90924.20	860.-	21530.-	19490.-			85.785	41880.-	100.000	2961	98
8.-						—	6.23	0.059		26
22.50						—	17.54	0.167		73
303.60						—	236.61	2.253	9	89
165.60						—	129.06	1.229	5	39
154.20						—	120.17	1.145	5	03
224.40						—	174.88	1.666	7	31
471.80						—	367.69	3.502	15	37
185.70						—	144.72	1.378	6	05
1535.80							1196.90	11.399	50	03

1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			10436.70	11972.50
27/1000	124		Redbergs Falköpings stad	sök.	413-414	393.-	560.-
7/1000	123		" Dito	"	415-417	1133.20	1896.-
1/1000	128		" Dito	"	418-419	174.80	304.-
2/1000	126		" Dito	"	420-423	580.40	960.-
20/1000	122		" Dito	"	424-426	2649.30	4124.-
1/1000	131		" Dito	"	427-431	352.-	532.-
3/1000	136		" Dito	"	432	478.50	660.-
10/1000	135		" Dito	"	433-434	1740.40	2428.-
10/1000	134		" Dito	"	435-437	2170.-	3080.-
3/1000	133		" Dito	"	438	672.-	960.-
7/1000	132		" Dito	"	439-441	1527.30	2344.-
12/1000	115		" Dito	"	442-444	830.-	1440.-
18/1000	116		" Dito	"	445-447	1392.-	2000.-
378/1000	110		" Brödrena Nilsson		448-464	5996.40	9256.-
11/1000	127		" Falköpings stad	sök.	465-478	1331.60	2784.-
			Samtälligh. I:a - VII:e Summa			31827.60	45300.50
			Samtälligheten VIII:e - XIII:e				
1/32	6 10		Gårdsarr. Borgm. Frans Andersson	sök.	99-101	40.10	139.-
1/16	6 12		" " Axel Sköld		108	26.-	130.-
1/16	6 9		" " Samuel Ralm		120-122	84.20	261.-
1/10	6 8		" " Frans Andersson	sök.	123-125	73.80	257.-
1/16	6 13		" " Karl Ivar Ralm		137	80.-	400.-
1/6	6 14		" " Frans Andersson	sök.	138	25.-	125.-
1/2	2 1		Valeberga Hulegr. Oskar Fredriksson		217-218	364.50	975.-
			Summa samf. VIII:e - XIII:e			693.60	2187.-

Bilaga Q

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	I	II	III			% -tal för gemens. kostn.	företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1535.80							1196.90	11.399	50	03
167.-						—	130.20	1.240	5	44
762.80						—	594.51	5.662	24	85
129.20						—	100.70	0.959	4	21
379.60						—	295.79	2.817	12	36
1474.70						—	1149.33	10.946	48	04
180.-						—	140.28	1.336	5	86
181.50						—	141.43	1.347	5	91
717.60						—	559.23	5.326	23	38
910.-						—	709.17	6.754	29	64
288.-						—	224.49	2.138	9	38
816.70						—	636.51	6.062	26	61
610.-						—	475.44	4.528	19	87
608.-						—	473.86	4.513	19	81
3259.60						—	2540.26	24.193	106	19
1452.40						—	1131.90	10.780	47	31
13472.90						12.711	10500.-	100.000	438	89
98.90						—	84.41	6.207	3	22
104.-						—	88.77	6.527	3	39
176.80						—	150.90	11.096	5	76
183.20						—	156.37	11.498	5	97
320.-						—	273.13	20.082	10	43
100.-						—	85.35	6.276	3	26
610.50						—	521.07	38.314	19	90
1593.40						1.504	1360.-	100.000	51	93

Falköping den 19 oktober 1933

Oscar Forss

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Sjöbergs sjöns vattenavledningsföretag ab år 1933 i Marka m.fl. *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 21 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	124	0,50			62	—
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	3.6	1,50	5	40		
		kroklinje „	29.8	3,00	89	40		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	9.4	6,00	56	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „	0.4	5,00	2	—		
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „	4.1	11,00	45	10		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 122 ar st.	359	0.50	179	50		
		har	441.40	0.40	176	56		
		äng och odlingsmark, medelareal 72 ar st.	97	0.26	25	22		
		har	69.93	0.42	29	37		
		annan mark och impediment, medelareal 275 ar st.	55	0.41	22	55		
		har	150.97	0.14	21	10		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~15,~~ ~~10—15~~ <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „	0.8	5.-	4	-		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			6	—		
		övriga ~~regalark~~ blad	~~1~~ 1	2.—	2	—		
			1	1.50	1	50	666	10
		Överföres			—		728	10

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				728 10
		Avvägning:				
1931 sept.	24-30	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ..... dagar	20	12,00	240 —	
okt	1-3	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
1932 mars	20-21 1-8	i öppen mark, medelantal 2 punkter pr har ..... har	570.62	0.18	102 71	
		avvägda punkter ..... st.	1215	0.14	170 =	
		i annan mark, medelantal ..... punkter pr har ..... har				
		avvägda punkter ..... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... km.	42.8	2,00	85 60	
		i annan mark ..... „		5,00		598 31
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 112 ar, ... st.	509	0.09	45 81	
		..... har	570.62	0.04	22 82	68 63
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st.	509	0,04		20 36
1933		**Markvärdering:**				
sept okt.	5,6,8 10	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ..... dagar	4	12,00	48 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ..... km.			4 —	
		för öviga kilometer ..... st.	16.—	1,50	24 —	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	912	0,06	54 72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	456	0,12	54 72	185 44
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... km.	2.13.—		6 30	
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... „	22.43.5		81 90	88 20
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... st.	13	0.15	1 95	
			49	0.12	5 88	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	223	0.25	55 75	
		tillägg för 6 m² flodsektion	92	0.18	16 56	
		„ „ 7 „ „	30	0.21	6 30	
		„ „ 11 „ „	7	0.33	2 31	88 75
		..... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	9	3,00	27	27 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			— —	
		för vattenområdets areal ..... km.²		0,02		
		dagar	2½	12,00		30 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... km.	19.0	3,50	66 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	19.0	1,00	19 —	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen 6 m² sektion på ..... „	7.0	3.—	21 —	
		7 „ „ „ ..... „	2.8	3.50	9 80	
		11 „ „ „ ..... „	0.5	5.50	2 75	
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „	1	6,00	6 —	
		2) „ „ över 20 „ ..... „		10,00		125 05
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... cm.	535	0,03	16 05	17 05
		Överföres				1976 89

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				1976 89
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... m² sektion på ..... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	19.9	4,00	76 00	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			33 55	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			79 73	191 78
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~0~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar	2	3,-	6 -	
		Dimensionsberäkning		8,00	18 -	
		Ritarbete { 1 enkel trübro, 1 rör trumma, 1 spång / jämbro och en trübro med stenlandfäste			6 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.	2	4,00	8 -	
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		31 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	1215	0,01		12 15
		Översiktskarta § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	90	0,25	22 50	24 -
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	129	0,30	38 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	3	0,20	0 60	41 30
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	12	3,00		36 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	4	12,00		48 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 angående fastighetsuppdelning dagar	1½	12,00		18 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	5	12,00		60 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	¼	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning "	¼	12,00	3 -	
		~~stenfiskar~~ fallbords fiskpassage "	¼	12,00	3 -	
		bro grundförstärkning dr	¼		3 -	12 -
		Summa kronor				2458 12
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta ~~regalark~~ bladet			10 50	
		övriga ~~regalark~~ blad st.	2	3.50	7 —	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 112 ar ägofigurer st.	509	0.13	66 17	
		har	5/062	0.05	28 53	
		Överföres			112 20	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			112 20	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			23 68	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 1215	0,02	24 30	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	462	0,05	23 10	185 03
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ~~el. vall~~	„			
		nytt avlopp ~~el. vall~~	„ 1.-	5.-	5 -	
		ändring av befintligt avlopp	„ 16.7	6.-	100 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			62 95	
		3) broar och trummor, „ „			31 00	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 9	3,00	27 -	226 15
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och ~~stamficka~~ fallrörsförstärk-	„	12,00		
		ning samt brygsundsförstärkningar	„ 1	12.-		12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 150	0,55	82 50	82 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				509 68
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			21 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			28 -	57 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				214 50
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	dagsv. 41½	4.-	166 -	
			förs. 50	0.95	47 50	213 50
		Summa kronor				485 00
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				2458 12
		Lösen för kopior och avskrifter				509 68
		Övriga förrättningskostnader				485 00
		Summa kronor				3452 80

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Örebro *häradsrätt.*

Falköping *den* 19 okt. *19* 22

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Gustaf Persson — Oscar Forss

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30613





Akt nr:

R-E1a-2280

AU$R-E1a-2280

Inkom den
16. JAN. 1934
till
Västerbygdens vattendomstol

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

B & M 3/1934

R 2*2280

6326

Synehandlingar

till

ANGRIMSTORP - BRISMENE DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1933

Brismene socken, Skaraborgs län.

Synehandlingar

till

ANGRIMSTORP - BRISMENE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1933

Brismene socken, Skaraborgs län.

Innehåller 63 paginerade sidor och 1 arvodesräkning.

Härtill 2 ritningar. (1 aktbil

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker inom byarna Brismene, Sämarp och Angimotorp i Brismene socken, Skaraborgs län.

Vredagen den 15 september 1933 kl. 10 f.m. inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Gösta Sahlén i Brismene Östergården för att i anledning av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättningens handläggning. Kungörelse angående sammanträdet (Bil. B) hade varit införd i Falköpings Tidning den 26 sistlidna augusti och uppslagits på predikstolen i Brismene kyrka den 27 samma månad varjämte uppgivna fastägare erhållit underrättelse enligt förteckning (Bil. C).

Närvarande:

Sade män:

Nämndemannen Carl Johansson i Västarp, Brismene
Hemmansägaren Oscar Westerdahl i Storegården, Börstig

Sökande till förrättningen:

Fru Hanna Sahlén,
Gösta Sahlén,
Bertil Sahlén,
} gemensamt ägare till $\frac{1}{6}$ mtl. Brismene Östergården

Oscar Johansson,
Oskar Johansson,
} —"— —"— —"— $\frac{1}{7}$ —"— —"— —"—

Övriga fastägare:

Per Andersson,
Bror Andersson,
} gemensamt ägare till $\frac{3}{8}$ mtl. Angimotorps

John Larsson, —"— —"— $\frac{1}{8}$ —"— —"—

Ture Andersson, —"— —"— $\frac{1}{16}$ —"— Sämarp Dalbog.

jämväl såsom ombud för
Efraim Anderssons dödsbo, ägare till $\frac{3}{16}$ mtl. Sämarp Dalbog
enligt fullmakt (Bil. D^3).

Arthur Carlsson, ägare till $\frac{1}{12}$ mtl. Brismene Östergård.
Alexander Johansson, —"— —"— $\frac{1}{8}$ —"— —"— Lilleg
Karl Hansson, —"— —"— $\frac{1}{4}$ —"— Låmarps Dalbog.
Skaby häreds vägstyrelse genom dess ordförande, häradsdomaren Alfred Johansson i Hallagården
Börstigs pastoratskyrkoråd, genom kyrkovärden Bror Andersson i Angrimstorp, enl. fullmakt (Bil. D^4)
Simon Davidsson, arrendator av lönetorpstället Brismene Stommen

§ 1.

Ansökningen till förrättningen och länsstyrelsens i anledning häröver utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna (Bil. A^1–A^3).

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen framvisade plankarta över tomtläggningsområdet och profilritning över det undersökta avloppet. I samband härmed genomgicks händelserna och godkändes.

§ 4.

Antecknades, att Klara Andersson, jämväl för Efraim Anderssons dödsbo, vid förrättningarna skriftligen förenat sig med sökandena. Nu anmälde även Per och Bror Andersson i Angrimstorp samt Karl Hansson i Låmarp, att de önskade ställa sig som sökande till företaget. Särskild föreningsskrivelse blev häröver upprättad och undertecknad varefter namnteckningarna bevittnades av synemännen och skrivelsen lades till handlingarna (Bil. E^1).

§ 5.

Sökandena och de, som förenat sig med sökandena, yrkade dels att följande dikessträckor skulle uppgrävas till sådana dimensioner, att deras mark med fördel kunde täckdikas:

1) Lunndalsloppet III – 0 – 14+88 m
2) sidodike från 6+64 m till vägången mot 1/16 m lt. Sämsarp Dalbogård, vilket dike lämpligen ansågs böra utföras såsom täckdike,
3) sidodike från 14+00 m till vägången mot 1 m lt. Brismene Stommen,

dels att var och en, vilkens mark tillskyndades båtnad genom företaget, skulle deltaga i kostnaderna i mån av denna båtnad.

§ 6.

Nyckvärden Bror Andersson meddelade, att nyktnämnden, såsom förvaltare av lönebostället Brismene Stommen, troligen komme att göra gemensam sak med sökandena för att få dikningen utsträckt så långt, att löneboställets mark erhölle möjlighet till ändamålsenlig torrläggning.

§ 7.

Vägsyneförrättens ombud upplyste, att landsvägstrumman vid 12+38 m byggts före 1880, och bestred för den skull, att kostnaden för eventuell ombyggnad av trumman lades på vägkassan. Ansåg lämpligast att torrläggningsföretaget utförde arbetet.

§ 8.

Trummor av sten ansågos på företagets bekostnad böra byggas vid 0+40 m, 6+50 m, 8+60 m, 10+57 m, 13 och 14 samt, för den händelse diket komme att uppgrävas över löneboställets mark, vid 15+40 m, 16 och 21+90 m.

§ 9.

Ersättning ansågs böra utgå såväl för mark, som komme att bortgrävas vid avloppens upptagande, som för intrång genom jord- och stenupplag.

§ 10.

Alexander Johansson, Brismene Lillegård, yrkade, att diket å hans mark skulle förläggas så, att minsta intrång och olägenhet förorsakades hans fastighet och ej göras större än som erfordrades för torrläggning till lagenligt djup av tillkommandes mark.

§ 11.

Per och Bror Andersson, Angsimstorp, befarade, att deras nedanför dikets ändpunkt belägna mark skulle utsättas för skadegörelse till följd av genom dikningen väntad större hastighet hos flödena. Yrkade för den skull, att dikningen skulle fortsättas så långt, att fara för skadegörelse undanröjdes.

§ 12.

Synemän och sakägare begåvo sig härefter ut till torrläggningsområdet, varvid synemännen besiktigade diken och marken och verkställde båtnadsuppskattning.

§ 13.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut, varvid tillkännagavs, att nytt sammanträde, vid vilket bl. a. skulle förekomma styrelseval, komme att hållas på samma plats som dagens tisdagen den 14 november 1933 kl. 1 e. m.

§ 14.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades. Brismene den 15 sept. 1933

Thore Möller.

Carl Johansson Assar Herbertsson

Tisdagen den 14 november 1933 kl. 1 e.m. inställde sig vare angivna synemän hos arrendatorn Simon Arvidsson i Brismene Stommen, dit sammanträdet till följd av sjukdomsfall flyttats, för att fortsätta förrättningens handläggning. Dessutom kommo följande sakägare och ombud tillstädes:

Gösta Sahlén,	Brismene Östergården
Bertil Sahlén,	—"— —"—
Oskar Johansson,	—"— —"—
Aron Johansson,	—"— —"—
Arthur Karlsson,	—"— —"—
Alexander Johansson,	—"— Lillegården
Per Andersson,	Angrimstorp Mossagården
Bror Andersson,	—"— —"—
John Larsson,	—"— Kolgården
Thure Andersson,	Lämarp Dalbogården
Karl Svensson,	—"— —"—
Simon Arvidsson,	Brismene Stommen

§ 15.

Från Börstigs pastorats kyrkoråd hade till förrättningsmannen inkommit utdrag ur protokoll, fört vid kyrkorådets sammanträde den 20 september 1933 (Bil. E^2), varvid kyrkorådet beslutat att för boställets räkning förena sig med sökandena till förrättningen.

§ 16.

Närvarande sakägare åtogo sig att mot en ersättning av 50:- kr för varje överfart bygga och för framtiden underhålla erforderliga broar och trummor. Trumman vid 0+40 m ansågs dock böra bekostas av företaget.

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan föregående sammanträde upprättade förslaget till tor-

läggning av i företaget ingående marker, den beräknade
bränaden, utgående ersättningar m.m.

§ 18.

Synemännen avgåvo utlåtande (Bil. L.), vilket
genom upplåsning delgavs de närvarande.

§ 19.

Till arbetsstyrelse utsågos:
Hemmansägaren Per Andersson, Angrimstorp, Brismene, ordf.
——"—— Thure Andersson, Dalbogården, ——"——
——"—— Aron Johansson, Östergården, ——"——

§ 20.

För handläggning vid undersökningarna skulle
utgivas ersättning till:

Gösta och Bertil Sahlén	för	4½ dagar à 3:- kr	13.50 kr.
Simon Arvidsson	"	2 "	6.- "
Oskar Johansson	"	3¼ "	9.75 "
Thure Andersson	"	2 "	6.- "
		Summa	35.25 kr.

§ 21.

Synemännen avlämnade sina räkningar.
Förrättningsmannen hade debiterat dagarvode för
följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	2½ dagar
Sammanträden och marknadering	1½ "
Upprättande av förslag till lunn m.m.	⅓ "
Utredning på lantmäterikontoret	1 "
Summa	4⅓ dagar

§ 22.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 23.

Förhandlingsmannen meddelade, att avskriften och kopior av handlingar och riktningar komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 24.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Brismene den 14 november 1933.

Thore Möller.

Carl Johansson Oscar Wickström

Bil. A. 3

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.& V.D. 33-94
1933.

Förordnande.

Lantbruksstipendiaten J.Th.Möller, Växiö, ...

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 maj *19* 33.

Utan avgift.

Brissmens

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.& V.D.16-65.
1932.

Bil. A 2

210

Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin..... .....

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 20 april *19* 32.

På länsstyrelsens vägnar:

Erik O. A. Rumar

Utan avgift.

A:ö V.A. nr 16-65.
1932.

Bil A.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brismene Östergården m. fl. Brismene i Brismene socken

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Hinnarp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Gösta Sahlén

adress Östergården pr Brismene

Brismene den 29 mars 1932

Gösta Sahlén (Bil. D¹)

i mantal Stommen Sta. Simon Tividsson

Östergården Sven Johansson (Bil. D²).

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Östergården	Gösta Sahlén
"	Karl Andreasens Arvode
Stommen	Simon Arvidsson
Östergården	Aron Johansson
Dillegården	Axel Johansson
Dalbogården	Gust Andersson
Dillegården	Karl Andersson
Dalbogården	Oscar Johansson
Millomgården	Alfrid Andersson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
• SKARA •
30614

Bil. B.

Avskrift.

K u n g ö r e l s e

rörande syneförrättningar enl. vattenlagen.

Sedan Kungl. Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län förordnat undertecknad att verkställa nedan angivna syneförrättningar enl. vattenlagen rörande torrläggning av mark, så hava sammanträden utsatts att av synemännen hållas å följande tider och platser:

=="=

Inom Brismene socken:

Fredagen den 15 september 1933 kl. 10 f.m. hos lantbrukaren Gösta Sahlén i Brismene Östergården. Företaget väntas komma att beröra mark inom Brismene, Sånnarp och Angrimstorp samt allmänna vägen mellan Kinnarp och Börstig.

Lördagen den 16 september 1933 kl. 10 f.m. hos lantbrukaren Albert Gustavsson i Hallan. Företaget väntas komma att beröra mark inom Hallan och Brismene Östergården.

Vänersborg den 19 augusti 1933.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst från predikstolen i Brismene kyrka den 27 augusti 1933

betygas

Hugo Grevberg

Kyrkoherde

Införd i Falköpings Tidning den 26 augusti 1933

betygas

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten: Thore Möller.

Bil. C.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser,kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning för torrläggning av mark inom Brismene,Sånnarp och Angrimstorp i Brismene socken,Skaraborgs län,avlämnade å posten nedanskrivna dagar:

Den 19 augusti 1933 angående sammanträde i Brismene Östergården den 15 nästkommande september.

Kungörelse till pastorsämbetet i Brismene, Börstig.

" " Falköpings Tidning, Falköping.

Den 25 samma månad angående samma sammanträde.

Kallelse till nämndemannen Carl Johansson, Västarp, Brismene.

" " lantbrukaren" Oscar Westerdahl,Storegården,Börstig.

Underrättelse till lantbrukaren Gösta Sahlén,Östergården, Brismene.

" " " Bertil Sahlén, " "

" " fru Hanna Sahlén, " "

" " lantbrukaren Aron Johansson, " "

" " " Oskar Johansson, " "

" " fröken Jenny Johansson, " "

" " " Elisabeth Johansson," "

" " fru Sofia Andersson,Sånnarp Dalbog."

" " lantbrukaren Ture Andersson, " " "

" " fröken Tyra Andersson, " " "

" " " Hulda Andersson, " " "

" " " Elin Andersson, " " "

" " " Hanna Andersson, " " "

Underrättelse till fröken Berta Andersson, Sånnarp Dalbog. Brismene

" " herr Isidor Andersson, " " "

" " fru Signe Glansén, "

" " lantbrukaren Artur Karlsson, Östergården, "

" " mejeristen Henning Karlsson, Axtorps mejeri, Kinnarp

" " herr Einar Andersson, Östergården, Brismene.

" " lantbrukaren Karl Fransson, Sånnarp Dalbog., "

" " " Per Andersson, Angrimstorp, "

" " " Bror Andersson, " "

" " " John Larsson, " "

" " arrendatorn Simon Arvidsson, Stommen "

" " ordföranden i Leaby härads vägstyrelse
häradsdomaren Alfred Johansson, Hallagården, Slutarp,

" " ordföranden i boställsnämnden i Brismene
församling Brismene.

" " Kungl. Maj:ts befallningshavande i
Skaraborgs län, Mariestad.

" " lantbrukaren Alexander Johansson, Lillegården, Brismene.

I hänseende
Elsa Andersson

Bil. D. 1

Fullmakt.

Undertecknade, vilka tillsammans med lantbrukaren Gösta Sahlén äro ägare till 1/6 mtl. Brismene Öster-gården, befullmäktiga denne eller den han i sitt ställe förordnar, att å våra vägnar ansöka om syneförrättning enl. vattenlagen samt att söka lån och bidrag av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget.

Brismene den 15 september 1933.

Bertil Sahlén. Hanna Sahlén

Bevittnas:

Aron Johansson Arvid Svensson

Bil. D 2.

Fullmakt.

Undertecknade, vilka tillsammans med lantbrukaren Axel Johansson äro ägare till 1/7 mtl. Brismene Östergården, befullmäktiga härmed denne eller den han i sitt ställe förordnar, att å våra vägnar ansöka om syneförrättning enligt vattenlagen samt att söka lån och bidrag av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget.

Brismene den 15 september 1933.

Lisa Johansson Jenny Johansson

Oscar Johansson

Bevittnas:

Gösta Sahlén Arvid Svensson

Bil. D 3

F u l l m a k t .

Undertecknade, samtliga medlemmar i Efraim Anderssons sterbhus, Sånnarp Dalbogården, befullmäktiga härmed lantbrukaren Thure W. Andersson eller den han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av mark inom byarna Brismene, Sånnarp och Angrimstorp i Brismene socken, Skaraborgs län, föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen, omförmäles, ävensom att söka lån och bidrag av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Sånnarp den 10 september 1933.

Isidor Andersson Dalsjöfors

Tyra Andersson.

Hulda Andersson Borås

Sofia Andersson.

Bevittnas av:

Arvid Svensson

Ake Nilsson

Bil. D.

FÖRORDNANDE

för Kyrkovärden Bror Andersson,Angrimstorp,Mossagården att vid sammanträde hos lantbrukaren Gösta Sahlén,Östergården fredagen den 15 september 1933 kl. lo f.m. i och för syn enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker inom Brismene Östergården m.fl. hemman inom Brismene socken,vilken förrättning enligt uppgift ock kommer att beröra lönebostället 1 mtl. Brismene n:r 2 Stommen,föra pastoratets talan och bevaka dess rätt.

Börstig den 29 augusti 1933.

För Börstigs pastoratskyrkoråd

Hugo Eriksberg

Ordförande.

Bil. E.

Undertecknad förenar sig härmed med sökandena till syneförrättning enligt vattenlagen avseende torläggning av mark inom Brismene Östergård och Stommen, samt yrkar att diket utsträckes så långt att minus marken = 3/16 och 1/16 mtl. Sämarps Dalbogården erhålla för erlig nödig torläggning.

Brismene den 26 maj 1933.

Thure W. Andersson

Egenhändiga namnteckningar bevittnas.

A Lundahl Gösta Jahlén

Undertecknade göra gemensam sak med sökandena till ovan angivna företag och yrka, att diket från vägången mellan Sämarp och Angsmstorp uppgrävas till sådana dimensioner, att våra marker kunna täckdikas i enlighet med av jordbrukskommitterade Erik Almlöf upprättade täckdikes- dräneringsplanen, samt yrka att bliva befriade från deltagningsskyldighet i diknigen ovanför pkt B å nämnda dräneringsplanen.

Per A. Andersson Bror Andersson

Karl Fransson.

Thure W. Anderssons, Per A. Anderssons, Bror Anderssons och Karl Franssons namnteckningar bevittnas:

Thore Hellen Oscar Westerstahl Carl Johansson

Bil. E. 2

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Börstigs pastorats kyrkoråd den 2o sept. 1933.

§ 2.

Några jordägare i Brismene hade föranstaltat om syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, vilken torrläggning även komme att beröra lönebostället Brismene N:r 2 Stommen. Och beslöt kyrkorådet, att för boställets räkning förena sig med de sökande för företagets utförande, helst denna torrläggning komme att avsevärt gagna boställets åker och skogsmark.

In fidem

Hugo Grefberg.

Ordf.

Rätt utdraget betygas

Ex officio

Hugo Grefberg

Bil. F.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

För ägofigurer, som endast erhålla ofullständig torrläggning, angives i kolumn 13 värdet pr. har vid full torrläggning med röda siffror.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Brismene socken					
Ängsimstorps Mossagården	1'	E	3/8		Per och Bror Andersson
				1	avloppo
				2	åker, 0.3 m mylla på sand o grus
				3	" , 0.3-0.4 m " " " " " "
				4	äng, " " " " " "
				5	åker, " " " " " "
				6	" , 0.3 m " " " " "
				7	" , " " " " " "
				8	" , 0.2 m. " " " " "
				9	" ,
				10	" ,
				11	" ,
				12	backe
				13	"
				14	väg o dikesren
				15	betesmark
					Summa
Lamsjö Dalbogården	1³	Ca	1/4		Karl Fransson
				16	åker, mylla på sand o grus
				17	" , " " " " " "
				18	väg ditto
				19	åker, "
				20	" , "
				21	betesmark
				22	åker, mylla på sand o grus
				23	ditto
				24	"
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							08.0	—			—			—		
	70.0							550	385	—	900	630	—	350	245	—
	52.0							650	338	—	"	468	—	250	130	—
			60.0					300	180	—	400	240	—	100	60	—
	09.5							400	38	—	600	57	—	200	19	—
	31.0							350	108	50	800	248	—	450	139	50
	34.0							300	102	—	"	272	—	500	170	—
	22.0							250	55	—	700	154	—	450	99	—
	10.0							300	30	—	"	70	—	400	40	
	18.0							"	54	—	"	126	—	"	72	—
	18.0							500	90	—	"	126	—	200	36	—
							05.0	—			—			—		
							01.5	—			—			—		
							08.5	—			—			—		
					28.0			190	53	20	200	56	—	10	2	80
	264.5		60.0		28.0		23.0		1433	70		2447	—		1013	30
															920	80
	16.0							600	96	—	700	112	—	100	16	—
	06.5							400	26	—	"	45	—	300	19	50
							01.5	—			—			—		
	12.5							300	37	50	700	87	50	400	50	—
	13.5							350	47	25	"	94	50	350	47	25
					20.0			90	18	—	100	20	—	10	2	—
	23.0							300	69	—	800	184	—	500	115	—
	17.0							"	51	—	"	136	—	"	85	—
	25.5							"	76	50	"	204	—	"	127	50
1	14.0				20.0		01.5		421	25		883	50		462	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				25	åker, lerblandad mylla på sand o grus
				26	" " " " " "
				27	" " " " " "
				28	" , 0.2 m grushl. " " " "
				29	" " " " " " "
				30	" " " " " " "
				31	" , 0.3 m. " " " " "
				32	" " " " " " "
				33	" " " " " " "
				34	" " " " " " "
				35	" , 0.2 m grushl. " " " "
				36	" " " " " " "
				37	" " " " " " "
				38	" " " " " " "
				39	" " " " " " "
				40	" " " " " " "
				41	" " " " " " "
				42	avloppp
					Summa
Brissmene Åker.	14	F6	1/7		Hem, Kisa, Jenny o Åsker Strandsen
				43	avloppp
				44	stenmur
				45	åker, lerblandad mylla på sand o grus
				46	" " " " " "
				47	" " " " " "
				48	" , 0.3 m grushl. " " "
				49	" " " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	14.0				20.0		01.5		421	25		883	50		462	25
	32.0							300	96	–	800	256	–	500	160	–
	10.5							200	21	–	500	52	50	300	31	50
	08.5							300	25	50	"	42	50	200	17	–
	27.5							800	220	–	900	247	50	100	27	50
	07.5							700	52	50	"	67	50	200	15	–
	09.0							650	58	50	"	81	–	250	22	50
	07.0							350	24	50	700	49	–	350	24	50
	07.5							300	22	50	"	52	50	400	30	–
	08.5							350	29	75	800	68	–	450	38	25
	12.5							400	74	–	"	148	–	400	74	–
	16.0							900	144	–	1000	160	–	100	16	–
	13.0							"	117	–	"	130	–	"	13	–
	05.0							250	12	50	600	30	–	350	17	50
	09.0							"	22	50	"	54	–	"	31	50
	15.0							300	45	–	800	120	–	500	75	–
	28.0							"	84	–	"	224	–	"	140	–
	33.0							"	99	–	"	264	–	"	165	–
							08.0	–			–			–		
3	69.5				20.0		09.5		1569	50		2930	–		1360	50
							02.5	–			–			–		
							02.5	–			–			–		
	25.0							700	175	–	900	225	–	200	50	–
	11,0							400	44	–	"	99	–	500	55	–
	04.5							600	27	–	800	36	–	200	9	–
	09.0							800	72	–	900	81	–	100	9	–
	27.0							"	216	–	"	243	–	"	27	–
	76.5						05.0		534	–		684	–		150	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				50	åker, grusbl. mylla på sand o. grus
				51	" " " " "
				52	" " " "
					Summa
Sämaryd Dalbyjorden	no 18	no C	3/16		Ephraim Anderssons skelbruk
				53	åker, grusbl. mylla på sand o. grus
				54	" " trävmylla " " " "
				55	" " " " " " "
				56	" " " " " " "
				57	" " " " " " "
				58	backe
				59	åker, " " " " "
				60	" " " " " " "
				61	äng, " " "
				62	" " " " "
				63	" "
				64	avbrygd
				65	åker, trävmylla på sand o. grus
				66	" " grusbl. trävmylla på sand o. grus
				67	backe
				68	åker, grusbl. trävmylla på sand o. grus
				69	äng, trävmylla " " "
				70	" " " " " "
				71	" " " " " "
				72	" "
				73	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	76.5						05.0		534	—		684	—		150	—
	15.0							400	60	—	900	135	—	500	75	—
	07.0							300	21	—	800	56	—	"	35	
	09.0							250	22	50	500	45	—	250	22	50
1	07.0						05.0		637	50		920	—		282	50
	09.0							700	63	—	800	72	—	100	9	—
	29.0							300	87	—	"	232	—	500	145	—
	10.5							"	31	50	"	84	—	"	52	50
	22.0							"	66	—	"	176	—	"	110	—
	20.0							"	60	—	700	140	—	400	80	—
							03.0	—			—			—		
	11.0							400	44	—	800	88	—	400	44	—
	14.0							600	84	—	"	112	—	200	28	—
		08.5						200	17	—	300	25	50	100	8	50
		05.0						"	10	—	500	25	—	300	15	—
		15.0						100	15	—	200	30	—	100	15	—
							07.0	—			—			—		
	06.5							300	19	50	800	52	—	500	32	50
	15.0							800	120	—	1000	150	—	200	30	—
							01.0	—			—			—		
	18.5							800	148	—	1000	185	—	200	37	—
		10.5						200	21	—	500	52	50	300	31	50
		05.5						"	11	—	"	27	50	"	16	50
		07.5						300	22	50	800	60	—	500	37	50
		40.0						"	120	—	"	320	—	"	200	—
		07.5						200	15	—	500	37	50	300	22	50
1	55.5	99.5					11.0		954	50		1869	—		914	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sämnesp Dalbygården	nr 12	nr C	1/16		Thure Andersson
				74	äng, torvmylla på sand o. grus
				75	" " " "
				76	åker, grusbl. torvmylla " "
				77	" " " " "
				78	" 0.3 m " "
				79	äng, torvmylla på sand o. grus
				80	" 0.2 m. grusbl. " " " " "
				81	" " " " " "
				82	backe
				83	äng.
					Summa
Brissmene Lillegården	38	K	1/8		Alexander Johansson
				84	betesmark, sand och grus
				85	äng, torvmylla på sand och grus
				86	" " " " " "
				87	avloppp
				88	äng, " " " " "
				89	" " torvmylla " " " "
				90	åkerren
				91	åker, grusbl. torvmylla på sand o grus
				92	" 0.4 m " " " " "
				93	" " " " " " "
				94	" 0.3 m " " " " "
				95	äng, torvmylla på sand o grus
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		09.0						300	27	–	800	72	–	500	45	–
		01.0						"	3	–	"	8	–	"	5	–
	06.0							400	24	–	1000	60	–	600	36	–
	02.5							"	34	–	"	85	–	"	51	–
	14.0							800	112	–	"	140	–	200	28	–
		49.0						250	122	50	500	245	–	250	122	50
		14.0						"	35	–	300	42	–	50	7	–
		10.0						400	40	–	500	50	–	100	10	–
						05.0		–			–			–		
		05.0						300	15	–	500	25	–	200	10	–
	28.5	88.0				05.0			412	50		727	–		314	50
			23					180	41	40	200	46	–	20	4	60
		30.0						250	75	–	500 / 300	90	–	50	15	–
		12.5						"	31	25	700 / 300	37	50	"	6	25
						12.0		–			–			–		
		01.0						250	2	50	700 / 300	3	–	50	–	50
		17.5						180	31	50	200	35	–	20	3	50
						02.5		–			–			–		
	20.0							400	80	–	800 / 600	120	–	200	40	–
	11.5							500	57	50	800 / 700	80	50	"	23	–
	02.5							"	42	50	700 / 050	55	25	150	12	75
	27.0							"	135	–	700 / 650	175	50	"	40	50
		02.5						250	6	25	500 / 300	7	50	50	1	25
	67.0	63.5	23			14.5			502	90		650	25		147	35

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				96	äng, torvmylla på sand o grus
				97	" ,
				98	backe
				99	äng, " " " "
				100	backe
				101	äng, " " " "
				102	" , 0.4 m " " " "
				103	avlopp
					Summa
Brissmene Östergården	14	Fb	1/7		Ekon, Lisa, Jonny och Oskar Johansson
				104	åker, grusbl. torvmylla på sand och grus
				105	äng " " " "
				106	avlopp och dikesren
				106a	väg
				107	åker, grusbl. torvmylla på sand och grus
				108	äng " " "
				109	"
				110	" " " " "
				111	backe
					Summa
Brissmene Östergården	13	Fa	1/6		Hanna, Gösta och Bertil Sahlén
				112	äng, grusbl. torvmylla på sand o grus
				113	" , " " " "
				114	" , " " " "
				115	" , " " " "
				116	avlopp
				117	äng, torvmylla på sand o grus
				118	" , " " " "
				119	" " " " "
				120	" " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
67.0		63.5		23		12.0			502	90		650	25		147	35
		06.5						200	13	–	400 300	19	50	100	6	50
		59.0						"	118	–	400 300	177	–	"	59	–
						50.0		–			–			–		
		41.0						200	82	–	400	164	–	200	82	–
						02.0		–			–			–		
		36.0						300	108	–	500	180	–	200	72	–
		18.0						200	36	–	600	108	–	400	72	–
						02.0		–			–			–		
67.0		224.0		23		66.0			859	90		1298	75		438	85
01.0								800	8	–	1000	10	–	200	2	–
		40.0						150	60	–	300	120	–	150	60	–
						11		–			–			–		
						14.0		–			–			–		
29.0								800	232	–	1000	290	–	200	58	–
		23.0						150	34	50	400	92	–	250	57	50
		33.0						"	49	50	"	132	–	"	82	50
		09.0						500	45	–	600	54	–	100	9	–
						07.0		–			–			–		
30.0		102.0				32.0			429	–		698	–		269	–
		36.0						450	162	–	600	216	–	150	54	–
		59.0						200	118	–	"	354	–	400	236	–
		09.0						100	9	–	500	45	–	"	36	–
		13.0						"	13	–	"	65	–	"	52	–
						05.0		–			–			–		
		06.0						100	6	–	600	36	–	500	30	–
		20.0						"	20	–	"	120	–	"	100	–
		06.5						"	6	50	"	39	–	"	32	50
		14.5						"	14	50	"	87	–	"	72	50
		164.0				05.0			349	–		962	–		613	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				121	äng, torvmylla på sand o. grus
				122	" " " " "
				123	" " " " "
				124	" " " " "
				125	" " " " "
				126	" " " " "
					Summa
Brismene Östergården	12	F	1/6		Karl Andersson och Anna Karlsson
				127	äng, torvmylla på sand o. grus
				128	" grusbl. " " " "
				129	" " " " " "
				130	" " " " " "
				131	" " " " " "
				132	avlopp
				133	äng, torvmylla på sand o. grus
				134	" " " " "
				135	" " " " "
				136	" " " " "
				137	" " " " "
				138	" " " " "
				139	" " " " "
					Summa
Brismene Stommen	21		1		Börstigs gästrad.
					arr Simon Svedsson
				140	åker, grusbl. torvmylla på sand o. grus
				141	äng " " " " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	64.0				08.0		349	—		962	—		613	—
			10.5					100	10	50	600	63	—	500	52	50
			08.5					"	8	50	"	51	—	"	42	50
			06.0					"	6	—	"	36	—	"	30	—
			10.5					"	10	50	500	52	50	400	42	—
			14.5					"	14	50	"	72	50	"	58	—
			17.0					150	25	50	"	85	—	350	59	50
		2	31.0				05.0		424	50		1322	—		897	50
			19.5					200	39	—	500	97	50	300	58	50
			04.0					"	8	—	300	12	—	100	4	—
			07.5					250	18	75	"	22	50	50	3	75
			02.7					200	5	40	"	8	10	100	2	70
			09.5					"	19	—	500	47	50	300	28	50
							02.5	—			—			—		
			11.0					200	22	—	500	66	—	400	44	—
			12.0					"	24	—	"	72	—	"	48	—
			10.0					"	20	—	"	60	—	"	40	—
			12.0					300	36	—	"	72	—	300	36	—
			03.6					250	9	—	"	21	60	350	12	60
			17.5					300	52	50	"	105	—	200	52	50
			05.8					200	11	60	"	34	80	400	23	20
		1	15.1				02.5		265	25		619	—		353	75
	15.5							800	124	—	1000	155	—	200	31	—
			15.0					150	22	50	700	105	—	550	82	50
	15.5		15.0						146	50		260	—		113	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				142	äng, torrmylla på sand och grus
				143	" " " "
				144	" gårdsl. " " "
				145	" " " " "
				146	" " " " "
				147	" " " "
				148	" " "
				149	" " "
				150	betesmark, " "
				151	" " "
				152	väg
				153	betesmark, " "
				154	" " "
				155	kärr, kärrtorr gr. " "
				156	betesmark, " "
				157	" " "
				158	" " "
				159	äng, torrmylla på sand och grus
				160	" " " "
				161	" " " "
				162	" " " "
				163	" " " "
				164	" " " "
				165	" " " "
				166	" " " "
				167	" " " "
				168	betesmark, " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTH. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15.5	16.0							146	50		260	–		113	50
		11.0						150	16	50	700	77	–	550	60	50
		08.3						"	12	45	"	58	10	"	45	65
		17.0						200	34	–	400	68	–	200	34	–
		19.0						300	57	–	"	76	–	100	19	–
		20.0						250	50	–	300	60	–	50	10	–
		15.0						150	22	50	600	90	–	450	67	50
		05.4						"	8	10	"	32	40	"	24	30
		05.3						"	7	95	"	31	80	"	23	85
				02.8				50	1	40	100	2	80	50	1	40
				09.5				60	5	70	"	9	50	40	3	80
						00.9		–			–			–		
				68.0				60	40	80	100	68	–	40	27	20
				32				70	22	40	"	32	–	30	9	60
				76				100	76	–	200	152	–	100	76	–
				90				80	72	–	100	90	–	20	18	–
				81				150	121	50	200	162	–	50	40	50
				10.0				100	10	–	"	20	–	100	10	–
		05.5						"	5	50	600	33	–	500	27	50
		09.0						150	13	50	700	63	–	550	49	50
		04.2						100	4	20	600	25	20	500	21	–
		30.0						150	45	–	700	210	–	550	165	–
		11.0						100	11	–	500	55	–	400	44	–
		28						150	42	–	700	196	–	550	154	–
		09.0						"	13	50	"	63	–	"	49	50
		07.8						"	11	70	"	54	60	"	42	90
		06.8						"	9	30	"	43	40	"	34	10
				13.0				100	13	–	200	26	–	100	13	–
	15.5	226.7		382.3		00.9			873	50		2058	80		1185	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				169	betesmark med och gres
				170	" " "
				171	" " "
				172	" " "
				173	äng, Svarmylla pö " "
				174	" " " "
				175	" " " "
				176	" " " "
				177	" " " "
				178	" " " "
				179	betesmark " "
				180	äng " " "
				181	" " " "
				182	betesmark " "
				183	" " "
				184	äng " " "
				185	" " " "
				186	" " " "
				187	" " " "
				188	" " " "
				189	" " " "
				190	" " " "
				190 a	" " " "
				191	" " " "
				192	" " " "
				193	" " " "
				194	" " " "
				195	" " " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har.	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15.5	2	26.7	3	82.3		00.9		873	50		2058	80		1185	30
					66			60	39	60	100	66	–	40	26	40
					43			50	21	50	"	43	–	50	21	50
					18			60	10	80	"	18	–	40	7	20
					28			100	28	–	200	56	–	100	28	–
			23.0					"	23	–	500	145	–	400	92	–
			03.0					"	3	–	600	18	–	500	15	–
			04.0					"	4	–	"	24	–	"	20	–
			13.5					150	20	25	700	94	50	550	74	25
			09.2					100	9	20	600	55	20	500	46	–
			13.0					"	13	–	500	65	–	400	52	–
					18.0			150	27	–	200	36	–	50	9	–
			02.0					100	2	–	400	8	–	300	6	–
			06.6					"	6	60	500	33	–	400	26	40
					75			180	135	–	200	150	–	20	15	–
					40			160	64	–	"	80	–	40	16	–
			12.5					100	12	50	400	50	–	300	37	50
			28					150	42	–	700	196	–	550	154	–
			24					"	36	–	"	168	–	"	132	–
			21					"	31	50	"	147	–	"	115	50
			12					"	18	–	"	84	–	"	66	–
			09					"	13	50	"	63	–	"	49	50
			09					100	9	–	600	54	–	500	45	–
			03					200	6	–	"	18		400	12	–
			06.3					"	12	60	"	37	80	"	25	20
			06.0					300	18	–	"	36	–	300	18	–
			02.0					"	6	–	500	10	–	200	4	–
			02.4					"	7	20	"	12	–	"	4	80
			07.3					200	14	60	"	36	50	300	21	90
	15.6	4	43.5	6	70.3		00.9		1507	35		3832	80		2325	45

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				196	åker, gruslbl. mylla på sand och grus
				197	" " " " "
				198	" " " " "
				199	väg
				200	äng " " " "
				201	" " " " "
				202	" " " " "
				203	" " " " "
				204	" " " " "
				205	" " " " "
				206	" " " " "
				207	" " " " "
				208	" " " " "
				209	" " " " "
				210	" " " " "
				211	" " " " "
				212	" " " " "
				213	" " " " "
				214	betesmark, " "
				215	avlyft " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15.5	4	43.5	6	70.3		00.9		1507	35		3832	80		2325	45
	10.8							750	81	–	800	86	40	50	5	40
	05.0							650	32	50	"	40	–	150	7	50
	04.1							700	28	70	"	32	80	100	4	10
							04.4	–			–			–		
			06.0					550	33	–	600	36	–	50	3	–
			07.4					"	40	70	"	44	40	"	3	70
			09.6					"	52	80	"	57	60	"	4	80
			13.0					"	71	50	"	78	–	"	6	50
			14.0					500	70	–	"	84	–	100	14	–
			09.2					300	27	60	"	55	20	300	27	60
			13.0					"	39		"	78	–	"	39	–
			15.0					"	45	–	"	90	–	"	45	–
			16.0					250	40	–	"	96	–	350	56	–
			15.0					"	37	50	"	90	–	"	52	50
			08.6					300	25	80	"	51	60	300	25	80
			17.0					250	42	50	"	102	–	350	59	50
			32.0					"	80	–	400	128	–	150	48	–
			09.4					200	18	80	"	37	60	200	18	80
					31.0			180	55	80	200	62	–	20	6	20
							28.0	–			–			–		
	35.4	6	28.7	7	01.4		33.3		2329	55		5082	40		2752	85

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
Brismene sn:s					
Ingrinstorps Mossegården	1¹	E	3/8	1-15	Per och Bror Anderssn
Sämarp Dalbergården	1³	Ca	1/4	16-42	Karl Fransssn
Brismene Östergården	1⁴	F6	1/7	43-52, 104-111	Anna, Lisa, Jenny och Oskar Johanssn
Sämarp Dalbergården	av 1²	av C	3/16	53-73	Efraim Anderssns sterbhus
" "	av 1²	av C	1/16	74-83	Thure Anderssn
Brismene Lillegården	3²	K	1/8	84-103	Alexander Johanssn
" Östergården	1³	Fa	1/6	112-126	Lenna, Frida och Berlil Lahlén
" "	1²	F	1/6	127-139	Karl Anderssn och Arthur Nilssn
" Skomma	2¹		1	140-215	Börtigs pastorat, arr Simon Anderssn
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
264.	5	60.	0	28.	0	23.	0		1433	70		2447	–		1013	30
369.	5			20.	0	09.	5		1569	50		2930	–		1360	50
137.	0	102.	0			37.	0		1066	50		1618	–		557	50
155.	5	99.	5			11.	0		954	50		1869	–		914	50
28.	5	88.	0			05.	0		412	50		727	–		314	50
67.	0	224.	0	23.	0	66.	0		859	90		1298	75		438	85
		231.	0			08.	0		424	50		1322	–		897	50
		115.	1			02.	5		265	25		619	–		353	75
35.	4	628.	7	70	13	33.	3		2329	55		5082	40		2752	85
1057.	4	1548.	3	772.	3	195.	8		9315	90		17913	15		8597	25

Brismene den 14 november 1933.

Thore Möller.

Carl Johansson Österlundstorp

Bil. G.

Ersättningslängd.

Socken och hemman	Register-nummer	Mantal	Ägare	Ersättning för markupplåtelse m²	åre	Kr.	ö	Kr.	ö	Ersättning för intrång genom schaktningsmassor m²	åre	Kr.	ö.	Kr.	ö	Summa ersättning Kr.	ö
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.		9.	10.	11.		12.		13.	
Huvudavloppsdiket, sträckan A-B																	
Brismene socken																	
Angsimstorps Mosse	23		John Jansson	140	5.0			7	–	340	5.0			17	–	24	–
" Mosse	1'	3/8	Per ö Per Andersson	100	5.5	5	50			280	9.0	25	20				
				60	5.0	3	–			130	8.0	10	40				
				30	3.5	1	05			410	7.0	28	70				
				70	3.0	2	10										
				30	2.5	–	75	12	40					64	30	76	70
													Kronor			100	70
Huvudavloppsdiket, sträckan B-C-D																	
Angsimstorps Mosse	1'	3/8	Per ö Per Andersson	200	3.0			6	–	700	8.0			56	–	62	–
Lamarps Dalberg	13	1/4	Karl Jansson	540	3.0			16	20	1380	8.0			110	40	126	60
" "	av 12	3/16	Eskr. Anderssons dödsbo	535	3.0	16	05			1230	8.0	98	40				
				180	2	3	60	19	65	400	5.0	20	–	118	40	138	05
Brismene Östers	14	1/7	Aron, Sira, Jenny och Oskar Johansson	35	7.0	2	45			300	9.0	27	–				
				50	4.0	2	–			120	8.0	9	60				
				45	30	1	35	5	80					36	60	42	40
													Kronor			369	05
Huvudavloppsdiket, sträckan D-E-F.																	
Brismene Sillers	32	1/8	Alexander Johansson	40	3.0	1	20			170	6.0	10	20				
				200	2.5	5	–			90	5.0	4	50				
				450	2.0	9	–			460	4.0	18	40				
								15	20	1000	3.0	30	–	63	10	78	30
Brismene Östers	14	1/7	Aron, Sira, Jenny och Oskar Johansson	550	1.5	8	25			900	4.0	36	–				
								8	25	600	3.0	18	–	54	–	62	25
													Transport			140	55

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
							Kr. ö.			Kr. ö.	Kr. ö.	Kr. ö.
										Transport		140 55
Brismene Östergård	1[3]	1/6	Hanna, Gösta o Bertil Jakobsson	55	2.0	1 10		550	6.0	33 -		
				220	1.0	2 20	3 30	340	5.0	17 -	50 -	53 30
" "	1[2]	1/6	Karl Andersson och Arthur Karlsson	110	2.0	2 20		200	6.0	12 -		
							2 20	200	5.0	10 -	22 -	24 20
" Stommen	2'	1	Börstigs pastorat	45	2.0	- 90		1300	7.0	91 -		
				460	1.5	6 90		900	6.0	54 -		
				450	1.0	4 50		780	5.0	39 -		
				50	0.6	- 30		235	2.0	4 70		
				20	0.5	- 10	12 70	340	1.0	3 40	192 10	204 80
										Kronor		422 85
			Sammandrag.									
Brismene torpen												
Ängsmästorps Holz.	2[3]		John Persson									24 -
" Mossen	1'	3/8	Per o. Bror Andersson									138 70
Saunarps Dalberg	1[3]	1/4	Karl Fransson									126 60
" "	nr 12	3/16	Osk. Anderssons torp									138 05
Brismene Östergård	1[4]	1/7	Hem. Lisa, Jenny och Oskar Johansson									104 65
" Lillegård	3[2]	1/8	Alexander Fransson									78 30
" Östergård	1[3]	1/6	Hanna, Gösta och Bertil Jakobsson									53 30
" "	1[2]	1/6	Karl Andersson Arthur Karlsson									24 20
" Stommen	2'	1	Börstigs pastorat									204 80
											Summa kronor	892 60

Brismene den 14 november 1933.

Thore Möller.

Carl Johansson Oscarsvikstorp

Kostnadsförslag.

Bil. H.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
							Beräknad dagpenning : 5:- kr.			
		Huvudavloppet, sträckan A - B.								
+50 III -1	250	Berg	20 m³	10:-	200	-				
		Sand, grus o. sten	430 "	1:20	516	-				
		Dyjord	20 "	0:40	8	-	724	-		
		Trumma vid 0+40 m enl ritning och specialkostnadsförslag					90	-	814	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges omkr 10 %							85	30
		Ersättningar för markupplåtelse och intrång							100	70
	250						Summa		1000	-
		Huvudavloppet, sträckan B - C - D.								
+50 1 - 4	250	Sand, grus o. sten	540 m³	1:-			540	-		
+00 4 - 6	264	Berg	1 "	15:-	15	-				
		Sand, grus o. sten	750 "	1:10	825	-				
		Dyjord	50 "	0:40	20	+	860	-		
+64 6 - 7	86	Sand, grus o. sten	80 "	1:10	88	-				
		Dyjord	80 "	0:40	32	-	120	-	1520	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges omkr 10 %							160	95
		Ersättning för överfart vid 6+50 m					50	-		
		Ersättning för markupplåtelse och intrång					369	05	419	05
	600						Summa		2100	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavloppet, sträckan D-E-F.								
+50 +00										
7 -10	177	Sand,sten o. grus	3 m	110	1:10	121	-			
		Dyjord	"	120	0:40	48	-	169	-	
+00 +00										
10 -12	200	Berg	"	75	10:-	750	-			
		Sand,grus,sten o.block	"	160	1:30	208	-			
		Dyjord	"	240	0:40	96	-	1054	-	
+00 +00										
12 -14	200	Berg	"	15	10:-	150	-			
		Sand,grus o. sten	"	350	1:10	385	-			
		Dyjord	"	220	0:40	88	-	623	-	
+00 +50										
14 -15	150	Sand,grus op sten	"	370	1:10	407	-			
		Dyjord	"	50	0:40	20	-	427	-	
+50 +66										
15 -17	216	Berg	"	30	10:-	300	-			
		Sand,grus,sten o. block	"	410	1:20	492	-			
		Dyjord	"	150	0:40	60	-	852	-	
+66 +94										
17 -21	419	Berg	"	4	10:-	40	-			
		Sand och grus	"	430	1:-	430	-			
		Dyjord	"	340	0:40	136	-	606	-	3731 -
		Landsvägstrumma vid 12+38 m enl ritning,beräknad kostnad 550:- kr,varav hälften påföres företaget								275 -
		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m. tillägges omkr 10 %								421 15
		Ersättning för överfarter vid 8+60 m,10+57 m,13+00 m, 14+00 m,15+40 m,16+00 m och 21+90 m	st	7	50:-					350 -
		Ersättning för markupplåtelse och intrång								422 85
	1362							Summa		5200 -

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sidodiket C - C 1.								
+00 +64 22 -22	64	Inköp av 6"-tegelrör inkl frakt	st 220	0:35	77	-				
		Grävning,läggning av rören och igenfyllning	lm 64	0:45	28	80	105	80		
		Rörutlopp vid C					10	-		
		Dagvattenbrunn vid C 1					30	-	145	80
		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m. tillägges omkr.	10 %						14	20
	64						Summa		160	-
		Sidodiket E - E 1.								
+00 +6 23 -24	106	Inköp av 6" tegelrör inkl frakt	st 370	0:35	129	50				
		Grävning,läggning av rören och igenfyllning	lm 106	0:50	53	-	182	50		
		Rörutlopp vid E					10	-		
		Dagvattenbrunn vid E 1					30	-	222	50
		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m. tillägges omkr	10 %						27	50
	106						Summa		250	-
		Sammandrag.								
+50 III -1	260	Huvudavloppet,sträckan A - B					1000	-		
+50 +50 1 -7	600	D:o d:o B - C - D					2100	-		
+50 +94 7 -21	1362	D:o d:o D - E - F					5200	-	8300	-
+00 +64 22 -22	64	Sidodiket C - C 1					160	-		
+00 +6 23 -24	106	D:o E - E 1					250	-	410	-
	2382					Summa			8710	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsförslag till landsvägstrumma vid 12+38 m.								
		Schaktning m^3	75	2:-			150	-		
		Grundskift "	4	8:-			32	-		
		Front- och sidomurar samt grusskift "	20	10:-			200	-		
		Däckstenar "	2	20:-			40	-		
		Räcke och stolpar					75	-		
		Återfyllning, planering av körbanan m.m.					53	-		
				Summa			550	-		
		Kostnadsförslag till ägovägstrumma vid 0+40 m.								
		Schaktning m^3	10	1:50			15	-		
		Front- och sidomurar samt grusskift "	3.5	9:-			31	50		
		Däckstenar "	1.o	20:-			20	-		
		Återfyllning, planering av körbanan m.m.					23	50		
				Summa			90	-		

Brismene den 14 november 1933

Ivar Möller

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Bil. J.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelning Sängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Brismene socken				
3/8	1'	E	Angsimstorp Mossg.	Per o Bm Andersson	söke	1-15	1433.70	2447:-
1/4	1^3	Ca	Lämarps Dalborg.	Karl Fransson	söke	16-42	1569.50	2930:-
1/8	14	Fb	Brismene Österg.	Aron, Lisa, Jenny, och Oskar Johansson	söke	43-52	637.50	920:-
						104-111	429:-	698:-
3/16	av 1^2	av C	Lämarps Dalborg.	Efraim Anderssons sterbhus	söke	53-73	954.50	1869:-
1/16	av 1^2	av C	"	Thure Andersson	söke	74-83	412.50	727:-
1/8	3^2	K	Brismene Killeg.	Alexander Johansson	~~söke~~	84-103	859.90	1298.75
1/16	1^3	Fa	" Österg.	Hanna, Gösta o Bertil Sahlén	söke	112-126	424.50	1322:-
1/16	1^2	F	" "	Karl Andersson	~~söke~~	127-139	265.25	619:-
1	2'		" Strömmen,	Arthur Karlsson Börtsjö gästgiv.	söke	140-215	2329.55	5082.40
				Summa			9315.90	17913.15

x) Bostad för A.B.C.D E.C.I

xx) Bostad för D.E.K E.E'

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Avd. I	Avd. II.				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1013.00	850.22					850.22	9.76	56.60	
1360.50	1141.54					1141.54	13.11	76.03	
282.50	237.04					548.13	6.29	36.47	
269:-		311.13							
914.50	767.32					767.32	8.81	51.09	
314.50	263.88					263.88	3.03	17.57	
438.85		507.59				507.59	5.83	33.81	
897.50		1038.08				1038.08	11.92	69.13	
353.75		409.16				409.16	4.70	27.25	
2752.85		3184.04				3184.04	36.55	211.96	
8597.25	3260:- ×	5450:- ××				8710:-	100.00	379.91	

Den som ej är sökande till förrättningen eller förenad sig med sökanden är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaden för företaget än som svarar mot värdet av den båtnad, som beredes hans mark.

Brismene den 14 november 1933.

Thore Mårtensson.

Carl Johansson Österbotten

× 3100
160
3260

×× 5200
250
5450

Bil. K.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Huvudavloppet A-B-C-D-E-F.					
III	-	-	-	-	-	+3,40 m.	= A.
II	50	0,20	0,3	0,8	1:1,25		
I	25	0,40	"	1,30	"		
0	25	0,85	I jord 0,5 I berg 0,8		I jord 1:1,25 I berg 1:0,0		Fixp.I.Höjdläge =+ 5,00 m. ○-format märke i berghäll belägenn 12 m. nordväst om o+10,12 m. öster om rågång.
0+16	16	1,50					
0+50	34	1,70					
1	50	1,65	0,3	4,45	1:1,25		
1+50	50	1,65	"	4,45	"	+3,55 m.	= B.
2	50	1,10	"	3,05	"	+3,90 m.	
2+50	50	1,20	"	3,30	"		
3	50	1,50	"	4,05	"		
3+50	50	1,40	"	3,80	"		
3+62	12	1,50	"	4,05	"		
4	38	1,50	"	4,05	"		
4+50	50	1,45	"	3,95	"		
5	50	1,35	"	3,68	"		
5+50	50	1,35	"	3,68	"		
6	50	1,50	"	4,05	"		
6+50	50	1,65	"	4,45	"		
6+64	14	1,65	"	4,45	"	+4,20 m.	= C.
7	36	0,85	"	2,45	"	+5,10 m.	
Trpt.	800	meter					

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.	**800**	**meter**					
7+44	44	0,60	0,3	1,80	1:1,25	+5,50 m.	= D.
7+50	6	0,60	"	1,80	"		
8	50	0,65	"	1,95	"		
8+50	50	0,80	"	2,30	"		
9	27	0,90	"	2,55	"		
10	50	1,25	"	3,45	"		
10+16	16	1,30					
10+26	10	1,30					
10+40	14	1,30					
10+50	10	1,55	I jord 0,3 I berg 0,8		I jord 1:1,25 I berg 1:0,0		
10+57	7	1,90					
10+66	9	2,15					
11	34	1,75					
11+50	50	1,75					
12	50	1,55	0,3	4,20	1:1,25		
12+38	38	1,65	"	4,45	"		
12+54	16	1,55	"	4,20	"		Fixp.II.Höjdläge =+ 7,69 m. ○-format märke i berghäll belägen 12 m.söder om 12+60 m., 5 m öster om landsväg.
13	46	1,60	"	4,30	"		
13+50	50	1,60	I jord 0,5 I berg 0,0		I jord 1:1,25 I berg 1:0,0		
14	50	1,60	0,3	4,30	1:1,25	+5,80 m.	= E.
Trpt.	**1427**	**meter**					

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
30247

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.	1427	meter.					
14+50	50	1:30	0,3	3,55	1:1,25	+6,20 m.	
15	50	1,85	"	4,95	"		
15+50	50	1,55	"	4,20	"		
16	50	1,60	Tjord 0,3 Tberg 0,8		Tjord 1:1,25 Tberg 1:0,0		
16+50	50	1,80					
17+5	55	1,60	0,3	4,30	1:1,25		
17+50	45	1,55	"	4,20	"		
17+66	16	1,55	"	3,40	1:1,0		
18	34	1,40	"	3,10	"		
18+50	50	1,55	"	3,40	"		
19	50	1,55	"	3,40	"		
19+50	50	1,35	"	3,00	"		
20	41	1,30	"	2,90	"		
20+50	50	1,30	"	2,90	"		
21	50	1,25	"	2,80	"	+6,50 m.	
21+50	50	1,20	"	2,70	"	+6,60 m.	
21+94	44	1,20	Tjord 0,3 Tberg 0,8		Tjord 1:1,0 Tberg 1:0,0	+7,30 m.	= F. Fixp.III. Höjdläge =+8,74 m. ⊙-format märke i jordfast sten, belägen i södra kanten av ägo-väg,15 m öster om 21+94 m.
Summa	2212	meter.					

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sidodiket C - C^1.				
22	-	1,50	6" tegelrör			+4,40 m.	= C.
22+64	64	1,30				+4,50 m.	= C^1.
Summa	64	meter.					
			Sidodiket E - E^1.				
23	-	1,40	6" tegelrör			+6,00 m.	= E.
23+50	50	1,15					
24+6	56	1,15				+6,20 m.	= E^1.
Summa	106	meter.					

Sammandrag.

Huvudavloppet A - B - C - D - E - F	2212	meter.
Sidodiket C - C^1	64	"
" E - E^1	= 106	"
Summa	2382	meter.

Vid arbetenas utförande iakttages:

att jord och sten, som upptages ur dike vid dettas upptagande eller rensning må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten an 1,o m och ej i brantare inre lutning än dikets egen sidolutning,

att öppningar med sidolutning 1:1,o och bottenbredd 0,3 m skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna,

att där dike följer rågång, denna och dikets mittlinje skola sammanfalla,

att i tabellen angivna djup och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna.

Brisméne den 14 november 1933.

Thore Möller.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
30247

Bil. L.

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom byarna Angrimstorp, Sånnarp och Brismene i Brismene socken av Skaraborgs län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenskadade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna plankartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen / Bil. F. /.

Företaget avser uppgrävning av ett genom torrläggningsområdet framrinnande avloppsdike till sådana dimensioner, att sökandenas marker och deras, som förenat sig med sökandena, erhålla möjlighet till ändamålsenlig torrläggning. Detta dike är å plankartan utmärkt medelst jämnlöpande röda linjer och betecknat A - B - C - D - E - F .

För att all i företaget ingående mark skall, så vitt möjligt, bliva likställd i torrläggningshänseende, skola även de båda sidodikena C - C^1 och E - E^1 komma till utförande. Dessa båda senare diken skola utföras av 6" tegelrör.

Företaget ligger inom Lidans nederbördsområde nr 142.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara av så ringa omfattning, att detsamma bör hänföras till dikning enligt VII kap. vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder,allmänna och enskilda intressen.

Laga hinder för förrättningens handläggning eller företagets utförande i den omfattning,som ovan angivits,har ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Huvudavloppet skär allmän väg i punkt 12+38 m där den befintliga trumman måste ombyggas. Några andra allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan,som bestämmes genom följande fixpunkter,samtliga markerade såsom ○-formade märken inhuggna i berghällar på nedan angivna platser.

Fixp. I . Höjdläge =+5.oo m,belägen 12 m nordväst om 0+10 m,12 m öster om rågång.

Fixp. II . Höjdläge =+7.69 m,belägen 12 m söder om 12+60 m,5 m öster om landsväg.

Fixp. III. Höjdläge =+8.74 m,belägen i södra kanten av ägoväg,15 m öster om 21+94 m.

Fixpunkterna få ej förstöras.

Mom.5. Dikenas dimensioner.

Huvudavloppets nederbördsområde uppgår ej till 2 km^2 och den vattenmängd,som skall avledas är ej av betydenhet att föranleda särskild beräkning av dimensionerna. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet till nöjaktig torrläggning av marker tillhörande sökandena och med dem likställda.

Bottenbredden i huvudavloppet har i jordsektion bestämts till 0.3 m och sidolutningen å sträckan A - B - C - D - E - 17+66 m till 1:1.25 och å sträckan 17+66 m - F till 1:1.o. I bergsektion har bottenbredden bestämts till 0.8 m och sidorna gjorts lodräta. Minsta bottenlutning är 0.46:1ooo.

Nederbördsområdet för rörledningen C - C^1 omfattar 2.8 har och för rörledningen E - E^1 3.o har. Lutningen å ledningarna,som båda skola utföras av 6" tegelrör,är 1.56:1ooo resp 1.88:1ooo. Med angivna dimensioner och lutningar förmå ledningarna avleda 5.8 resp 6.o lit/sek,motsvarande en avrinning av omkr 2 sek.lit/har,vilket under normala förhållanden torde vara tillräckligt. Vid den hydrografiska utredningen har använts Hessles av Hallin omarbetade formel,varvid konstanten "k^1" satts till 60.

Avloppens bottenlägen äro så avpassade,att vid medelvattenföring möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av angränsande fält kan ernås.

Bottenlägen och lutningar äro angivna å de över dikena upprättade profilritningarna. Det öppna dikets form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar. Grävningstabellen / Bil. K. / angiver närmare dag- och bottenbredder samt djup vid de olika avvägningspunkterna.

Mom.6. Broar och trummor.

I samband med grävningsarbetenas utförande skall trumma för allmänna vägen vid 12+38 m ombyggas i enlighet med upprättad ritning. Med hänsyn till den befintliga, trummans bristfälliga beskaffenhet och den genom ombyggnaden minskade underhållskostnaden för densamma,anse synemännen skäligt,att torrläggningsföre-

taget och vägkassan gemensamt och med lika anpart deltaga i kostnaden för ombyggnaden. Arbetet skall ombesörjas av vägstyrelsen, såvida denna ej hellre vill överlämna det åt dikningsföretaget.

Likaledes skall på företagets bekostnad trumma i enlighet med upprättad ritning byggas vid 0+40 m.

Sedan delägarna åtagit sig att mot i mom. 8 närmare angivna ersättningar, var och en på sitt skifte, utföra erforderliga överfarter, bestämmes allenast, att dessa ej få utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet. På broar får sålunda överbyggnaden ej läggas på mindre höjd över dikets botten än 0.8 m. Genomloppsöppningen på trummor skall vara minst 0.8*0.8 m.

Mom. 7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande dikens uppgrävning, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i X kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i VII kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. F./ i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Enär på grund av förekommande avloppsförgreningar och väsentlig olikhet i fallförhållanden funnits skäl undersöka, huruvida kostnaden i förhållande till båtnaden för torrläggning av något område skulle bliva mindre, därest annat område ej ingått i torrläggningssamfälligheten, har för jämkning i kostnadshänseende undersökning företagits i den ordning, varom stadgas i VII kap. 24 § vattenlagen. Dessutom har beträffande den nederst belägna fastigheten, som, enligt en för synemännen företedd, av jordbrukskonsulenten Erik

Almlöf upprättad dräneringsplan,är för sin torrläggning beroende av dikessträckan A - B ,undersökts,huruvida denna delägares bidrag till den beräknade kostnaden för företaget överstiger det belopp,vartill kostnaden för torrläggning av honom tillhörig mark skulle hava uppgått,om han dikat ensam.

Dessa undersökningar hava givit till resultat att marken inom samfälligheten skall hänföras till två särskilda avdelningar,den ena omfattande markerna omkring dikessträckorna A - B - C - D och C - C^1, kallad avdelning I, den andra omfattande markerna omkring dikessträckorna D - E - F och E - E^1,kallad avdelning II. Vilka ägofigurer,som hänförts till de olika avdelningarna,framgår av kostnadsfördelningslängden / Bil. J. /. I denna längd har deltagningsskyldigheten i företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av delägarna efter samma grunder,men förskjutas,om så erfordras,av sökandena.

Den som ej är sökande till förrättningen eller förenat sig med sökandena är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för företaget än som svarar mot värdet å den båtnad,som beredes hans mark. Till kostnader för företaget räknas förutom schaktnings- och sprängningskostnad jämväl kostnad för trummor,som upptagas i kostnadsförslaget,ersättning för försvårad överfart,ersättning för mark,som åtgår till dikenas upptagande, samt ersättning för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor.

Mom.8. Utgående ersättningar.

För mark,som gräves bort vid dikenas upptagande,samt för intrång genom jord- och stenupplag skall ersättning utgå med belopp,som angivas i ersättningslängden / Bil. G./. För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för jord- och stenupplag efter den av upplag täckta markens värde efter företagets genomförande.

Det obetydliga intrång,som förorsakas genom täckdikenas upptagande,hava synemännen ansett kunna tålas utan ersättning.

För ombyggnad av enskilda broar eller för genom det öppna dikets upptagande försvårad överfart skall ersättning utgå till:

Efraim Anderssons sterbhus för bro vid 6+50 m med	50:-	kr.
Alexander Johansson för broar vid 8+60 m och 10+57 m med	100:-	"
Aron,Lisa,Jenny och Oskar Johansson för bro vid 13+00 m med	50:-	"
Hanna,Gösta och Bertil Sahlén för bro vid 14+00 m med	50:-	"
Karl Andersson och Arthur Karlsson för bro vid 15+40 m med	50:-	"
Börstigs pastorat för broar vid 16+00 m och 21+90 m med	100:-	"
Summa	400:-	kr

Ersättningarna skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

att företagets utförande skall ombesörjas av en arbetsstyrelse,som utses

av delägarna vid allmänt sammanträde,därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal,som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldighet och befogenhet hänvisas till III kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen.

att innan arbetet påbörjas skall anmälan om styrelseval göras till Konungens befallningshavande i Skaraborgs län dit även uppkommande förändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas,

att företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna,

att jord och sten,som uppschaktas ur diket vid dettas upptagande eller rensning må läggas vid sidan av detta,dock icke närmare kanten än 1.o m och ej i brantare inre lutning än dikets egen sidolutning,

att öppningar med sidolutning 1:1.o och bottenbredd 0.3 m skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken,tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter,på det dagvattnet må fritt kunna avrinna,

att till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att där dike följer rågång,denna och dikets mittlinje skola sammanfalla,

att å profilritningarna angivet höjdläge å bottenlinjen i förhållande till fixpunkterna samt fastställda slänter skall gälla framför å ritningarna och i grävningstabellen angivna djupsiffror och dagbredder,

att arbetena med företagets utförande böra överlämnas åt därför skickad person,med vilken kontrakt om utförandet i överensstämmelse med detta utlåtande bör upprättas,

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensnings- och underhållsarbeten,

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1937,

att arbetena böra avsynas av lantbruksingenjör eller annan av vederbörande myndighet därtill förordnad person.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående diken skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Dagvattenbrunnarna till de täckta ledningarna böra rensas från slam så ofta,att avlagringarna stiga högst 3 á 4 dm över brunnens botten. Kostnaderna för underhållsarbetena skola fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Diket bör av resp. ägare eller brukare på lämpligt sätt inhägnas så att det skyddas för nedtrampning av betande djur. Av betesdjur åstadkommen skadegörelse skall omedelbart botas av djurens ägare.

Trummor,som ingå i företaget,skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem,som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Mom.11. Övriga yrkanden.

Av vissa markägare uttalade farhågor,att markerna nedanför dikets

ändpunkt skulle utsättas för skadegörelse till följd av befarad ökad häftighet hos flödena, synas vara obefogade. Till följd av nederbördsområdets ringa omfattning torde någon uppmätbar ökning av flödenas intensitet ej vara att vänta. På grund härav har det framställda yrkandet på dikningens utsträckning längre än som erfordras för torrläggning av i företaget ingående marker, ej kunnat av synemännen bifallas.

Mom.12. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Angrimstorp - Brismene dikningsföretag år 1933".

Mom.13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos arbetsstyrelsens ordförande.

Mom.14. Besvärshänvisning.

Den som är missnöjd med åtgärd eller beslut vid förrättningen eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att ingiva sina till Västerbygdens Vattendomstol, adr. V ä n e r s b o r g , ställda besvär inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Brismene den 14 november 1933.

Ture Möller.

Carl Johansson Österbergsstyrelseledamot

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Angirnstorp – Brismene dikningsföretag år 1933

Brismene *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	32	0,50	16	–	16	–
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.		1,50				
		kroklinje	„	1.5	3,00	4	50		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„	4.5	6,00	27	–		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	„						
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II							
		åker, medelareal 16 ar	st.	64	0.17	10	88		
			har	10.574	1.06	11	21		
		äng och odlingsmark, medelareal 14 ar	st.	108	0.14	15	12		
			har	15.483	0.74	11	46		
		annan mark och impediment, medelareal 21 ar	st.	45	0.05	2	25		
			har	9.676	0.78	7	55		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet				4	–		
		övriga regalark / blad						93	97
			Överföres					109	97

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				109 97
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 *dagar*	2½	12,00	30 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr har* *har*	3378	0.50	16 89	
		avvägda punkter *st.*	200	0.03	6 —	
		i annan mark, medelantal *punkter pr har* *har*				
		avvägda punkter *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark *km.*	6	2,00	12 —	
		i annan mark „		5,00		64 89
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 16 *ar,* *st.*	217	0.05	10 85	
		har	35.73	0.10	3 57	14 42
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* *st.*	217	0,04	8 68	8 68
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 *dagar*		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd *km.*			1 —	
		för öviga kilometer *st.*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	190	0,06	11 40	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	190	0,12	22 80	34 20
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta *km.*	0.7	3.00	2 10	
		2) befintligt avlopp ell. vall „	1.7	3.50	5 95	8 05
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion *st.*	10	0.12	1 20	
		„				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	39	0.22	8 58	
		„				
		„				
		Antal profil- och sektionsritningar „	1	3,00	3 —	12 78
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal *km.²*		0,02		
		dagar		12,00		2 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning *km.*	2.2	3,50	7 70	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²* „				
		nämligen ..... *m² sektion på* „				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „	<1	6,00	6 —	
		2) „ „ över 20 „ „		10,00		13 70
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan *cm.*	58	0,03	1 74	2 74
		Överföres				271 43

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				271 43
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor *st.*	2	2,00	4 —	7 -
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*	0.7	2,50	1 75	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *„*	1.7	4,00	6 80	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			8 71	17 26
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	2		10 —	
		för särskilt konstruerat landfäste *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning	2		6 —	
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00		
		Grundförstärkning *m²*		0,10		
						16 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	200	0,01	2 -	2 -
		Översiktskarta *§ 41*				
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar *st.*	50	0,25	12 50	14 -
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter *st.*	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar *„*	1	0,20	- 20	4 90
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* *sid.*	9	3,00	27 -	27 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1,* *dagar*	1½	12,00	18 -	18 -
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* *dagar*		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* *dagar*	1	12,00	12 -	12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* *„*		12,00		
		utlopp för täckt ledning *„*	⅓	12,00	4 -	4 -
		slamficka *„*		12,00		
		Lösen för: *Summa kronor*				393 59
		Kopia av plankartan *§ 51*				
		1 a) 1:sta regalarket bladet			7 -	
		övriga regalark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 16 *ar ägofigurer* *st.*	217	0.07	15 19	
		har	3573	0.14	5 -	
		Överföres			27 19	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			27 19	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5 05	
		3) insättning av höjdlägestal st.	200	0,02	4 –	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	58	0,05	2 90	40 89
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp el. vall „	0.7	5.00	3 50	
		ändring av befintligt avlopp „	1.7	6.00	10 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9 78	
		3) broar och trummor, „ „			10 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		33 48
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/4	12,00	3 –	
						3 –
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* sid.	50	0,55		27 50
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				
		Summa kronor				104 87
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			7 –	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			4 –	11 –
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				35 20
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				35 25
		Summa kronor				81 45
		Sammandrag.			förrättningsmannen	samtl. förrätt. kostnader
		Förrättningsmannens arvode			393 59	393 59
		Lösen för kopior och avskrifter			104 87	104 87
		Övriga förrättningskostnader			11 –	81 45
		Summa kronor			509 46	579 91

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vartofta och Åsbo *häradsrätt.*

Brismene den 14 nov. *1933*

Ehste Ahlén

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Carl Johansson

Oscar Nilsson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* *19*

PETTERSONSKA BOKTR. (OFFA) A. BJÄRE &
30613