



Akt nr:

R-E1a-2287

AU$R-E1a-2287

Inkom den
18 OKT. 1934
till
Västerbygdens vattendomstol.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

B.Ä.M.P./1934

R 18*2287

6341

Handlingar angående

Torsö invallningsföretag av år 1934

i Torsö socken av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1934 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör,

18 ekt exkn. (Lösa).

S. 2 Kvällsvisit i grön vax ägare ifr sid. 100 upptl.

S. 78 Ola Frans Kvällsvisit, bl. inl. vax Kl. Gust. Eriksson,
S. 112

Protokoll vid syneförrättning enligt Kattegatslagen för dragning av utfart, från Bölstad 1:1 m. fl. Nemman i Torsö socken av Skaraborgs län.

Den 28 juni 1934 i Torsö fremmande närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt gode männen Karl Lyckén, Tjuteby Lekstorp och Erhard Gustafsson, Vättby, ~~Hovhaga~~, tillika av sökanden tillkallade sakägare:

Sökanden:

Johan Thorselius äg. Bölstad 1:5 och 1:6 2:5 och 2:6 3:3 3:5 och 3:6 samt Bölstad Lilleg:n 4:5-8 äfvensom Hässlestad Sörg:n 2:6 (det upplyses att en del av sistnämnda fastighet möjligen tillkörde Gustaf Anderssons arrendator)

Bertil Thorstrand äg. Skebergs 1:2 och 1:3 samt 2:2 och 2:3 äfvensom Björk 2:9 och Björk Holmgården 1:9

Valfrid Johansson äg. 3/20 andl av Hov Abelsg:n 1:11 och
1/8 " " " Holg:n 2:5
Axel Johansson " 1/12 " " " " " 2:5
och 1/24 " " " " 3:6
Johan Johansson " " " " 2:6 och
" Abelsg:n 1:6 samt
1/24 andl av " Holg:n 3:6
Johan Svensson " Hov Holg:n 2:9, 3:3 och 3:10
samt Abelsg:n 1:16

Arvid Jonsson arr. ecklesiastika löne bostället
~~Bötstad~~ Prästgården 5'

Olaus Andersson äg. Boda 2[10] och 4[11] (avgränsning från Boda)
Ferdinand Johansson äg. " 2[5]
J. E. Rydell " Hov Abelsg:n 1[17]
A. R. Andersson " Holby Holg:n 2[3] och 2[4]
O. R. Adamsson " " Mellang:n 3[4] och 3[5]
O. E. Johansson " " Holg:n 2[5]
O. R. Johansson " " Sodg:n 4[6]
Gustaf Svensson " " " 4[4]
Frans Johansson " " Millang:n 3[2]
Gustaf Johansson " " Holg:n 2[2]
Gustaf Ingvid Johansson " " Sodg:n 4[3]
~~Sixten Jonsson~~ "
Josef Jonssons stenbhus äg. " Millang:n 3[1]
genom delägaren Sixten Jonsson
~~och fullmäktig~~ övriga
delägare: Johanna Jonsson

Gustaf Johansson äg. Hällestad Holg:n 1[6] å Sodg:n 2[1]
Rudolf Hallgren " " Sodg:n 2[2] å 2[3]
J. R. Olsson " " Holg:n 1[3-5] och
" Mellang:n 3[8]

De övriga delägare:
Johan Gustafsson äg. Hov Holg:n 3[5]
Werner Johansson " Björk Holg:n 1[7] och Björk 2[7]
Frans Hallkvist " " " 1[3] " " 2[3]
Werner Vallgren " " " 1[8] " " 2[8]
Katrinefors Aktiebolag " Sundet Holg:n 2[1] och
Fägelö 4[9] genom
fjärdingsman Stig Hegardt
Anders Werner Persson äg Svinbäret 1[1] och 2[1] samt
Boda el. Fjällag:n 1[14]
Karl Larsson " " " Sunden 3[2]
Börje Johansson " " " Fjällag:n 1[3]
Wilhelm Nilsson " Hällön Östag:n 1[2] och
" Västag:n 2[2]

Anders Larssons stenbhus äg. Lappsund 1[4] genom delägaren
A. V. Persson ~~och fullmäktig bit.~~ Dr.

Gerhard Andersson äg. Dillön Östersg:n 2⁹-2¹⁴
August Persson " " " 2⁸ (Lingdalen)
" Östersg:n 1⁴
Johan Abrahamsson " " Västersg:n 2¹⁰
genom Eskil Abrahamsson enl. fullmakt
bil. D II
Arvid Andersson äg. Dillön Östersg:n 1⁷ och
" Västersg:n 2³ och 2¹¹
Elin Johansson " " " 2⁴ - 2⁵
genom Simon Henry Andersson enl.
fullmakt bil. D III
Johannes Andersson äg. Dillön Östersg:n 1⁵
genom Simon Richard Johansson
enl. fullmakt bil. D II
Rudolf Svensson äg. Lappsund 1⁵
Per Larsson " " " 1³
Torsö pastorats barnavårdsstyrelse genom
J. R. Olsson och A. R. Andersson
enl. protokollsutdrag bil. D I

§ 1

Upplåtes så vitt avser mellan utjämningsmännen upprättade förslagshandlingen, som hade styrelse särskilt bilagd A I och A II

§ 2

Något yrkande mot utjämningsmännen kunde ej antecknas.

§ 3

Förelades så vitt avser undersökningen upprättade nivå- kartor över de vattenbesvärade områdena samt profiler över ~~vattendragen~~ sträckningarna av utloppss- och tvärdiken.

§ 4.

Sökandena Åke Jönsson m.fl. yrkade på upphävande av skyddsvallen mot sjön Vänern, uppgrävning av nödiga avlopp och anordnande av erforderliga pumpar på deras båtar beroende marken må komma att vara beroende av Vänerns vattenstånd förrättningen förslagas till 1.2 meters djup, allt på det sätt som begärdes sökandemålsenligast och billigast.

Till underhåll av pumpanläggningarna yrkade sökandena inom södra delen av området att en del utgiften, som påkommer på denna del på området på den markerade östen om detta, skulle anlägga till Vänern i ett utan på och öster om invallningsområdet befintligt avlopp.

Johan Thorelius, Bertil Thorstrand och Bernt Jonsson yrkade dessutom att sistnämnda avlopp skulle fördjupas så mycket, att deras där beroende mark må kunna förslagas till 1.2 meters djup. V-X-Y-Z-Ä-Ö

Valfrid Johansson, Johan Svensson, Johan Gustafsson, Johan Johansson och Axel Johansson yrkade på fördjupning av ett sidodike till sistnämnda avlopp, så att deras där beroende mark må kunna förslagas till 1.2 meters djup samt att detta sidodike i möjligaste mån gjordes rätt. X-X'-X''

§ 5

Johan Thorsellius framhöll att hans
på nämnda område med undantag för den intill prästgården
gränsande delen redan kunde torr-
läggas till 1.2 meters djup, varför
företaget alltså icke skulle påverka
dess mark med sina ändamål förenliga
möjligheter utan endast för-
större pumpningskostnader och
möjligen ~~något~~ minskade kostnader för
underhåll av vallar.

Därest nämnda delen av närlig-
gande företaget icke kommer att
stå under skulle företaget på nytta
av hans befintliga norra vall.
Han yrkade i nu fall på ersättning
enligt bestämmelserna i 7 kap. 60
§ vattenlagen för denna vall.

§ 6

Verner Persson, Gerhard Andersson, August
Persson, Wilhelm Nilsson, Arvid Andersson,
Elis Johansson, Johan Abrahamsson, Wilhelm
Nyströmsson, Johannes Andersson, P. G. Larsson,
Lundströms arvingars ombud och Karl Larsson
framhöllo till sina förmyndare och yrkade
på företagets utsträckning, så att
jämväl deras däri berörande marker
må kunna förläggas till 1.2 meters
djup överensstämmande med Wänerns vattenstånd.
Yrkandet bekräftades skriftligen genom
framlämnandet av en tidigare under-
tecknad förening, bil. E.

§ 7

Det upplystes att något fiske inom utvalningsområdet icke förekommer. A. R. Andersson framhöll, att det utmärkande beträffande norra utvalningsområdet för närvarande är så, att vid sjunkande vattenstånd i Vänern avsevärda mängder fisk och yngel bleve instängda i djupare delar av området och så småningom förstördes. Han ansåg därför att företagets utförande skulle bli till fördel för fisket.

§ 78

Som intet vidare yttrats att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med förmaning därvid att sedan nödig jordupprättning verkställts och förslag till åtgärden upprättats, nytt sammanträde skulle utsättas att hållas på samma ställe som dagens torsdagen den 6 september 1934 klockan 17, och komma nya ägare underrättelsen härom lämnas tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

Y Gunsten

Biträdande gode män:
Carl Lyttkens Erik Gustafsson

Den 6 september 1924 i Torsö framstod
närvarande: Föreståndare Eyneman
och följande sakägare:
Ordensbanden i Hasslestorps högstags
Vägstyrelse, Paul Jansson, biträdd
av vägingenjör Ulehtgren;
John Thorselius, Bölstad
Torsö pastorats fastställsstyrelse genom
J. P. Olsson och A. P. Andersson
Valfrid Johansson, Hov
Johan Svensson, "
Axel Johansson, "
Johan Johansson, "
Aug. Johansson, Löten
Olof Andersson, Boda
Bertil Thorstrand, Skebenga
Ferdinand Johansson, Boda
J. P. Olsson, Hasslestad
Rudolf Adamsson, Valby
Frans Johansson "
J. G. Emanuelsson "
Gustav Svensson "
Oskar Rudolf Johansson "
Gustaf Evaldt Johansson "
Gustaf Adolf Johansson "
A. P. Andersson "
Karl Larsson Sanden
Birger Johansson Fjällagården
Wilhelm Hansson Dillen
Wilhelm Gustafsson och Kristina Gustafsson,
Dillen, genom Aug. Persson enl.
fullmakt bil. D VII
Gerhard Andersson, Dillen
Aug. Persson, "
Johan Abrahamsson " genom
Erik Abrahamsson enl. fullmakt

bil. D II
Arvid Andersson, Dillön
Elin Johansson " genom Henry
Andersson enl. fullmakt bil. D II
Johannes Andersson, Dillön, genom
Richard Johansson enl. fullmakt
bil. D II
Rudolf Svensson, Lappsund
Oskar Rudolf Johansson, Holby
A. Gustaf Eriksson, Björk

§ 9

Föreslades det sedan första sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade marker-nas bättre tvångsvisa med därtill hörande handlingar.

§ 10

Upplästes styrelsemannens nedlagda yttrande, som här nedan bifogat bil. L. I

§ 11

Herr Paul Jansson meddelade, att vägstyrelsen överlämnat åt företaget att undersöka anläggnaden av stenmassan genom allmänna vägen Bolstad-Broke-bygd för driket U-Ö.

§ 12

Att mottaga och besvara det företagets nedlagda handlingar och förslag och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse anbefalla styrelsemännen Johan Mortellius, Bolstad

19

§ 13

I fråga om förrättningskostnaderna, hänförliga till den uppsatta utsädesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 14

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Vid och för som ovan
i tjänsten:

Bevittnande goda män:
Carl Lyxell Erh. Gustafsson

10 Bilaga A I

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. & V.D. 75 - 109
1933.

Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, Skara, ...

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 6 november *19* 33.

Utan avgift.

Norra Företagen

L. ö. F. N:r 75–109.

1933.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nolby m. fl. Nemman i Torsö socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Mariestad

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

adress ..... pr .....

Telefon: .....

Torsö den 1 nov. 1933

Birger Nilsson

A. R. Andersson
O. E. Johansson
Gustaf Svensson.
Gustaf Johansson Nolby Haugen
Gustaf A. Johansson Nolby Haugen
Valfrid Haugen
J. P. Olsson

O. R. Adamsson
O R Johansson
Frans Johansson
Sixten Gustafsson.
Johan Emanuelsson
Gustaf Johansson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.& V.D. 74-109
1933.

12 Torsö Bilaga A II

II 251/-33

Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, Skara, ...

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 6 november *19*33..

Utan avgift.

Södra företaget 13

A. ö. f. N:r 74-109.

1933.

SKARABORGS LÄNS
-3 NOV. 1933
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bölstad m. fl. Nemman i Torsö socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Mariestad

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till J. Thorselius

adress Bölstad pr Torsö

Telefon: Torsö 3

Torsö den 1 nov. 1933

Joh. Thorselius.

Torsö l:a B. Thorsbad Valfrid Johansson

Johan Johansson Axel Johansson

Johan Svensson Arvid Jonsson

Axel Olson Elam Andersson

Ferdinand Johansson August Johansson

J. E. Rudell.

Bilaga B. I

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bölstad m. fl. hemman i Torsö socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och invallning mot sjön Vänern kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Torsö framskola torsdagen den 28 juni 1934 klockan 13 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Bölstad och Bölstad Lillegården; Torsö Prästgård; Hov Abelsgården och Nolgården; Löten; Boda; Skeberga; Björk och Björk Nolgården; Hässlestad Sörgården och Nolgården; Nolby; Nolby Millomgården, Sörgården och Nolgården; Sundet Nolgården, Fågelö; Tomten; Svinkärret; Fjällagården; Sanden; Dillön Östergården och Västergården och Lapperud.

Skara den 5 juni 1934.

Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs län den 8 juni 1934 bekräftas i tjänsten.

Sven Hallin

15

Bilaga B. II

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bölstad m.fl. hemman i Torsö socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och invallning mot sjön Vänern kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ xxxx i Torsö framskola torsdagen den 28 juni 1934 klockan 13 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Bölstad och Bölstad Lillegården; Torsö Prästgård; Hov Abelsgården och Nolgården; Löten; Boda; Skeberga; Björk och Björk Nolgården; Hässlestad Sörgården och Nolgården; Nolby; Nolby Millomgården, Sörgården och Nolgården; Sundet Nolgården, Fågelö; Tomten; Svinkärret; Fjällagården; Sanden; Dillön Östergården och Västergården och Lapperud.

Skara den 5 juni 1934.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit upplåst i Torsö sockens kyrka den 10 juni 1934 betygas:

Gillis Jonsson Skäll

kb. Pastor i Torsö.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 5 juni 1934

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30690

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde i Torsö fraukola torsdagen den 28 juni 1934 kl. 13 för förläggning av mark tillhörande Bölstad m. fl. lemmar i Torsö socken av Skaralongs län; vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § nattetagen denna dag avsänts till:

1. Johan Thorelius	Bölstad	Torsö
2. Lär. Arvid Jansson	Prästgården	"
3. Ordf. i Torsö pastorat		"
4. Hans Larsson sterbh.	Hof	"
5. Vasfrid Johansson	"	"
6. Johan Svensson	"	"
7. Axel Olsson	"	"
8. Johan Gustafsson	"	"
9. Axel Johansson	"	"
10. Johan Johansson	"	"
11. Ernst Rudén	"	"
12. Aug. Johansson	Löten	"
13. Elam Andersson	Borda	"
14. Bertil Thorstrand	Skeberga	"
15. Ferdinand Johansson	Borda	"
16. Verner Johansson	Björk	"
17. Frans Kallevist	"	"
18. Verner Wallgren	"	"
19 Gust. Johansson	Länsskolan	"
20. Vasfrid Wallgren	"	"
21. Nils Johansson	"	"
22. J. R. Olsson	"	"
23. Katrinefors K. B.		Marieslund
24. Gust. Johansson	" Nolg:n	Torsö
25. Gust. Anderssons sterbh.	"	"
26. Anders Larsson	"	"
27. Rudolf Adamsson	Wolley Millomg:n	"

28. Sielen Jansson Nolby Millomg:n Torsö
29. Frans Johansson " " "
30. arr. Gottfrid Emanuelsson Nolby "
31. Gust. Svensson " Sörg:n "
32. Oskar Rudolf Johansson " " "
33. Gust. Gottfrid Johansson " " "
34. Gottfrid Andersson " " "
35. Birger Nilsson " " "
36. Oskar Gottfrid Johansson " Nolg:n "
37. Gust. Adolf Johansson " " "
38. G. R. Andersson " " "
39. Per Johansson Klässelat "
40. Anders Verner Persson Fjällagården "
41. Karl Larsson Sandels "
42. Birger Johansson Fjällagården "
43. Gust. Larsson " "
44. Axel o. Karl Andersson Boda "
45. Nils Andersson Diccön "
46. Villelm Nilsson " "
47. Villelm Gustafsson " "
48. Gerhard Andersson " "
49. August Persson " "
50. Johan Abrahamsson " "
51. Arvid Andersson " "
52. Elin Johansson " "
53. Johannes Andersson " "
54. Rudolf Svensson Lappsered "
55. Anders Larsson Nbh. " "
56. Per Larsson " "
57. Aug. Roos " "

Skara den 8 juni 1934.
I Tjänstens:

Angående porträtt samman-

Den 6 september 1934 klockan 17
i Torsö folkskola har under-
sökelse denna dag avsatts
till Hasslerörs kungliga Vägnämnds
herr Paul Jansson i Gulla

Skaga den 24 aug. 1934

Paul Jansson

Bilaga D I.

FULLMAKT

för A. V. Persson eller den,

han i sitt ställe förordnar, att ~~till~~ vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Bölstad m. fl. kommun i Torsö socken föra vår talan vid tilldelning av kostnadsandel ~~Vår~~ andel i ..... söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lappenud den 28 juni 1917.

Anna Larsson Elin Larsson Bertil Larsson

Bevittnas: Willy Persson Erik Larsson Gustav Larsson
Hjalmar Larsson Olle Larsson

Rudolf Svensson Hildur Svensson

Bilaga D II

FULLMAKT

för Eskil Abrahamsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bölstad m. fl. hemman i Vessö socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Dillån den 28 juni 1934

L. J. Abrahamsson

Bevittnas:

Gerhard Andersson Bertil Larsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

30256

21

Bilaga D III

FULLMAKT

för ...Harry Andersson........................ eller den,

han i sitt ställe förordnar, att ~~till~~ ....vid nyupprättning på torrläggning av.... ~~andel i~~ ....
mark tillhörande Bålstad m.fl. hemman i Torsö socken föra min talan och att till min kostnadsandel i
....
företaget

söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

...Dillön................ den ...28... juni............ 1934..

...Elin Johansson...

Bevittnas:

...Arvid Andersson... ...Eskil Abrahamsson...

Bilaga D IV

FULLMAKT

för Richard Johansson eller den,

han i sitt ställe förordnar, att ~~till ... andel~~ vid ynnesförrättning enligt Vattenlagen på förslagning av mark, tillhörande Bolstad nr. 1 Hemman göra min talan och att till min kostnadsandel i sagda företag ~~et~~ söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Dråby den 28 juni 1934

Johannes Andersson

Bevittnas:

G. Johansson

Arvid Andersson

Bil. D VI

Utdrag av protokoll fört vid första ordinarie kyrkostämma med Torsö församling i Framskolan måndagen den 26 mars 1934

§. 1.

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

§. 2.

Till prostarätsombud för år 1934 att närvara vid förekommande förrättningar å Prästgård och läneboställe utsågs A. R. Andersson Nolby och J. R. Olsson Hesslestad och skulle meddelande härom tillställas Stiftsnämnd och Boställsnämndsordföranden.

- - - - - - - - - - - - -

§. 8.

Att justera protokollet valdes A. R. Andersson i Nolby och Gustav Johansson i Hesslestad.

År och dag som ovan.

Justerat
A. R. Andersson
Gustaf Johansson

J. R. Olsson
Kyrkost: v. ordf.

Rätt avskrivet betygar:
J. R. Olsson

Bilaga D VI

FULLMAKT

för August Persson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bölstad m. fl. hemman i Torsö socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Dillön den 28 Juni 1934

Kristina Johansson Wilhelm Gustafsson

Bevittnas:

Gerhard Andersson Bertil Larsson.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Bil. E

Undertecknade förena oss härmed med förkandena till den syneförrättning, som avser torrläggning och invallning av mark tillhörande Bölstad, Nolby m. fl. egendomar, och ansöka vi på företagets utsträckning, så att jämväl de av oss ägande egendomarna Boda- och Hällagården, Dillan samt Kapperud må invallas och torrläggas.

Torsö den 28 juni 1934

Verner Persson Gerhard Andersson
August Persson Wilhelm Nilsson
Arvid Andersson Elin Johansson
Johan Abrahamsson Wilhelm Gustafsson
Johannes Andersson P. G. Persson
Anders Larsson Flerbekus August Roos ej närv.
Karl Larsson

Bestyrkes: Gerhard Andersson

Erik Gustafsson
Carl Lyttmen

Bilaga F

Avskrift.

Till Boställsstyrelsen i Torsö pastorat.

Sedan boställsstyrelsen med eget yttrande översänt en framställning av arrendatorerna Arvid Jonsson och Johan Emanuelsson om rätt för dem att för av dem arrenderade eklesiastika löneboställena respektive 1 mantal Prästbolet nr 5 och ½ mantal Nolby nr 1 i Torsö socken dels för erhållande av bättre torrläggning för dessa boställen biträda ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen, dels ock till kostnaderna för torrläggningen söka lån ur statens avdikningslånefond, så vill stiftsnämnden, som inhämtat yttrande över ansökan från boställsnämndsordföranden G. Löfgren, för sin del lämna bifall till ifrågavarande framställning.

Skara stiftsnämnd den 5 dec. 1933

Å stiftsnämndens vägnar:

Hj. Danell

Gustaf Eksell.

Rätt avskrivet betygar:

J. R. Olsson

Ordf. i Torsö pastorats boställsstyrelse.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga G.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Torsö socken					
Skeberga	12+22 13+23		2		Berlil Thorstrand
				1	äng, Inommylla
				2	" - " -
				3	" - " -
				4	" - " -
				5	" - " -
				6	" - " -
				7	" - " -
				8	åker - " -
				9	äng - " -
				10	åker - " -
				11	äng - " -
				12	" - " -
				13	" - " -
				14	" - " -
				15	" - " -
				16	" - " -
				17	" - " -
				18	" - " -
				19	" - " -
				20	" - " -
				21	" - " -
				22	" - " -
				23	" - " -
				24	" - " -
				25	" - " -
				26	" - " -

Enligt förr Enerpris

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			13					90	11	70	500	65	-	410	53	30
			75					"	67	50	"	375	-	"	307	50
			82					"	73	80	700	574	-	610	500	20
			40					110	44	-	"	280	-	590	236	-
			03					300	9	-	"	21	-	400	12	-
			24					"	72	-	"	168	-	"	96	-
			07					"	21	-	800	56	-	500	35	-
1	22							600	732	-	1000	1220	-	400	488	-
			83					400	332	-	800	664	-	"	332	-
	52							600	312	-	1000	520	-	"	208	-
			32					400	128	-	800	256	-	"	128	-
			08					350	28	-	"	64	-	450	36	-
			12					280	33	60	850	102	-	570	68	40
			26					"	72	80	"	221	-	"	148	20
			09					"	25	20	"	76	50	"	51	30
			07					"	19	60	"	59	50	"	39	90
			33					"	92	40	"	280	50	"	188	10
		3	75					110	412	50	"	3187	50	740	2775	-
			25					"	27	50	"	212	50	"	185	-
			10					"	11	-	"	85	-	"	74	-
			15					"	126	50	"	977	50	"	851	-
			06					240	14	40	"	51	-	610	36	60
			20					"	48	-	"	170	-	"	122	-
			25					190	47	50	"	212	50	660	165	-
			40					170	68	-	"	340	-	680	272	-
			17					290	49	30	"	144	50	500	95	20
1	74	10	87						2879	30		10383	-		7503	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Övergått
				27	äng, torrmyra
				28	" -:-
				29	" -:-
				30	" -:-
				31	" -:-
				32	" -:-
				33	" -:-
				34	" -:-
				35	" -:-
				36	" -:-
				37	" -:-
				38	" -:-
				39	" -:-
				40	" -:-
				41	" -:-
				42	" -:-
				43	" -:-
				44	" -:-
				45	" -:-
				46	" -:-
				47	åker -:-
				48	" -:-
				49	" -:-
				50	" -:-
				51	" -:-
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	74	10	87						2879	30		10383	-		7503	70
			22					260	57	20	700	154	-	440	96	80
			80					180	144	-	"	560	-	520	416	-
			10					70	7	-	660	60	-	530	53	-
			73					"	51	10	"	438	-	"	386	90
			31					30	9	30	300	93	-	270	83	70
			68					"	20	40	"	204	-	"	183	60
			26					"	7	80	"	78	-	"	70	20
			16					110	17	60	400	64	-	290	46	40
			10					70	7	-	700	70	-	630	63	-
		6	50					"	455	-	"	4550	-	"	4095	-
		8	35					90	751	50	"	5845	-	610	5093	50
			20					230	46	-	750	150	-	520	104	-
			18					430	77	40	"	135	-	320	57	60
			20					"	86	-	"	150	-	"	64	-
			15					"	64	50	"	112	50	"	48	-
			35					450	157	50	"	262	50	300	105	-
			50					410	205	-	"	375	-	340	170	-
			82					290	237	80	"	615	-	460	377	20
			09					90	8	10	700	63	-	610	54	90
			21					"	18	90	"	147	-	"	128	10
	04							430	17	20	950	38	-	520	20	80
	15							470	70	50	"	142	50	480	72	-
	13							550	71	50	1100	143	-	550	71	50
1	95							550	1072	50	"	2145	-	"	1072	50
	73							800	584	-	"	803	-	300	219	-
4	74	31	78						7124	10		27780	50		20656	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hof i Volg:n	30		1/16		Johan Svensson
				52	åker, Svenskylla
				53	" -"-
				54	" -"-
				55	" -"-
				56	äng -4,
				57	" -4,
				58	" -11,
				59	" -11-
					Summa
" "	29		1/15		Johan Svensson
				60	äng, Svenskylla
				61	" -"-
				62	" -1.
				63	" -4-
				64	" -1-
				65	" -1-
				66	" -"-
					Summa
" Alselg:n	116		37/800		Johan Svensson
				67	äng, Svenskylla
				68	" -6-
				69	" -"-
				70	" -"-
				71	" -6-
				72	" -4-
					Öresjöns

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	76							820	623	20	1150	874	-	330	250	80
	80							"	656	-	"	920	-	"	264	-
	45							550	247	50	"	517	50	600	270	-
	33							500	165	-	"	379	50	650	214	50
			07					420	16	80	800	32	-	380	15	20
			15					370	55	50	"	120	-	430	64	50
		1	03					160	164	80	750	772	50	590	607	70
			45					140	63	-	"	337	50	610	274	50
2	34	1	67						1991	80		3953	=		1961	20
			95					110	104	50	750	712	50	640	608	-
			02					570	11	40	800	16	-	230	4	60
			02					"	11	40	"	16	-	"	4	60
			30					170	51	-	750	225	-	580	174	-
			70					520	364	-	"	525	-	230	161	-
			20					"	104	-	"	150	-	"	46	-
			16					440	70	40	"	120	-	310	47	60
		2	35						716	70		1764	50		1047	80
			03					570	17	10	800	24	-	230	6	90
			03					520	15	60	"	24	-	280	8	40
			13					530	68	90	"	104	-	270	35	10
			08					280	22	40	700	56	-	420	33	60
			14					80	11	20	"	98	-	620	86	80
			08					520	41	60	750	60	-	230	18	40
			49						176	80		366	-		189	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överför
				73	äng, Lövmylla
				74	" -"-
				75	" -"-
				76	" -"-
					Summa
Skeberga	12+22 13+23		2		Berlil Thorstrand
				77	äng, Lövmylla
				78	" -"-
				79	" -"-
				80	sjö
				81	"
					Summa
Hof Prästgärde	51		1		Trösö pastrat arr. A. o. J. Jonsson
				82	äng, Lövmylla
				83	åker -"-
				84	" -"-
				85	äng -"-
				86	" -"-
				87	" -"-
				88	" -"-
				89	" -"-
				90	" -"-
				91	" -"-
				92	" -"-
				93	" -"-
				94	" -"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			49						176	80		366	-		189	-
		2	70					800	216	-	700	1890	-	620	1674	-
			22					"	17	60	4	154	-	"	136	40
			48					"	38	40	"	336	-	"	297	60
			20					20	4	-	400	80	-	380	76	-
		4	09						452	80		2826	00		2373	20
			03					80	2	40	700	21	-	620	18	60
			09					"	7	20	500	45	-	420	37	80
			12					"	9	60	300	36	-	220	26	40
							65		—			—				
						1	02		—			—				
			24			1	67		19	20		102	-		82	80
			37					100	37	-	300	111	-	280	74	-
	17							820	139	40	1100	187	-	280	47	60
	09							"	73	80	"	99	-	"	25	20
			55					600	330	-	800	440	-	200	110	-
			60					400	240	-	"	480	-	400	240	-
			15					510	76	50	"	120	-	290	43	50
		2	00					480	960	-	"	1600	-	320	640	-
			28					410	114	80	850	238	-	440	123	20
			20					"	82	-	"	170	-	"	88	-
			72					340	244	80	800	576	-	460	331	20
			56					120	67	20	750	420	-	630	352	80
		2	75					"	330	-	"	2062	50	"	1732	50
			12					"	14	40	"	90	-	"	75	60
	26	8	30						2709	90		6593	50		3883	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				95	äng, Svanmylla
				96	" -"-
				97	" -"-
					Summa
Hof Nolg:n	24		1/8		Frans Larssons stbh.
				98	åker, Svanmylla
				99	" -"-
				100	äng -"-
				101	" -"-
				102	" -"-
				103	" -"-
				104	" -"-
				105	" -"-
				106	" -"-
					Summa
" Abelsg:n	14		3/16		Frans Larssons stbh.
				107	äng, Svanmylla
				108	" -"-
				109	" -"-
				110	" -"-
				111	" -"-
				112	åker -"-
				113	" -"-
				114	" -"-
				115	" -"-
				116	" -"-
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	26	8	30						2709	90		6593	50		3883	60
			04					120	4	80	750	30	-	630	25	20
		4	55					"	546	-	"	3412	50	"	2866	50
		1	95					"	234	-	"	1462	50	"	1228	50
	26	14	84						3494	70		11498	50		8803	80
	12							820	98	40	1100	132	=	280	33	60
	10							"	82	-	"	110	=	"	28	-
			81					580	121	80	800	168	-	220	46	20
			38					510	193	80	"	304	-	290	110	20
			10					480	48	-	"	80	-	320	32	-
			11					"	52	80	"	88	-	"	25	20
			40					340	136	-	"	320	-	460	184	-
			05					120	6	-	750	37	50	630	31	50
			70					"	84	-	"	525	-	"	441	-
	22	1	95						822	80		1764	50		941	70
			67					120	80	40	750	502	50	630	422	10
			73					"	87	60	"	547	50	"	459	90
			26					"	31	20	"	195	-	"	163	80
		2	22					280	621	60	"	1665	-	470	1043	40
			15					460	69	-	"	112	50	290	43	50
	30							390	117	-	900	270	-	510	153	-
	15							440	66	-	"	135	-	460	69	-
	05							480	24	-	"	45	-	420	21	-
	40							310	124	-	"	360	-	590	236	-
	41							"	127	10	"	369	-	"	241	90
1	31	4	03						1347	90		4201	50		2853	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				117	åker, Lövmylla
				118	" —"—
				119	" —"—
				120	" —"—
				121	" —"—
					Summa
Hof Abelsg:n av 1"			3/20		Ovanstående Summa
				122	åker, Lövmylla
				123	" —"—
				124	" —"—
				125	" —"—
				126	" —"—
				127	" —"—
				128	" —"—
				129	" —"—
				130	" —"—
				131	äng —"—
				132	" —"—
				133	—"— —"—
				134	" —"—
				135	" —"—
				136	" —"—
				137	" —"—
				138	" —"—
				139	" —"—
				140	" —"—
				141	" —"—
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	31	4	03						1347	90		4201	50		2853	60
	60							440	264	-	1000	600	-	560	336	-
	55							490	269	50	900	495	-	410	225	50
	18							520	93	60	"	162	-	380	68	40
	08							"	41	60	"	72	-	"	30	40
	02							"	10	40	"	18	-	"	7	60
2	74	4	03						2027	-		5548	50		3521	50
	10							490	49	-	1000	100	-	510	51	-
	20							"	98	-	"	200	-	"	102	-
	52							440	228	80	"	520	-	560	291	20
	06							370	22	20	"	60	-	630	37	80
	30							440	132	-	"	300	-	560	168	-
	20							490	98	-	"	200	-	510	102	-
	27							520	140	40	"	270	-	480	129	60
	10							490	49	-	900	90	-	410	41	-
	10							370	37	-	850	85	-	480	48	-
			10					490	49	-	800	80	-	310	31	-
			06					440	26	70	"	48	-	360	21	60
			25					140	35	-	750	187	50	610	152	50
			63					"	88	20	"	472	50	"	384	30
		1	32					"	184	80	"	990	-	"	805	20
			05					"	7	-	"	37	50	"	30	50
			30					370	111	-	800	240	-	430	129	-
			08					520	41	60	"	64	-	280	22	40
			25					"	130	-	"	200	-	"	70	-
			07					580	40	60	"	56	-	220	15	40
			03					"	17	40	"	24	-	"	6	60
1	85	3	14						1585	40		4224	50		2639	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				142	äng, Torrmylla
				143	åker, -"-
				144	" -"-
				145	" -"-
				146	" -"-
				147a	" -"-
				147b	äng -"-
					Summa
Hof Nolgin av 25			3/24		Välfärd Johansson
				148	åker, Torrmylla
				149	" -"-
				150	" -"-
				151	" -"-
					Summa
" " av 25			2/24		Axel o. Johan Johansson
				152	äng, Torrmylla
				153	" -"-
				154	" -"-
				155	" -"-
				156	" -"-
				157	" -"-
				158	" -"-
				159	" -"-
				160	" -"-
				161	" -"-
				162	åker -"-
					Överföres

PETTERSSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	85	3	14						1585	40		4224	50		2639	10
			18					580	104	40	800	144	-	220	39	60
	23							820	188	60	1100	253	-	280	64	40
	05							"	41	-	"	55	-	"	14	-
1	20							"	984	-	"	1320	-	"	336	-
	40							550	220	-	"	440	-	550	220	-
	95							490	465	50	"	1045	-	610	579	50
			10					580	58	-	800	80	-	220	22	-
4	68	3	42						3646	90		7561	50		3914	60
	55							800	440	-	1100	605	-	300	165	-
	48							550	264	-	"	528	-	550	264	-
	42							580	210	-	"	462	-	600	252	-
	22							430	94	60	"	242	-	670	147	40
1	67								1008	60		1837	-		828	40
			30					120	36	-	750	225	-	630	189	=
			63					"	75	60	"	472	50	"	396	90
			12					"	14	40	"	90	-	"	75	60
			39					"	38	40	"	240	-	"	201	60
		3	36					"	403	20	"	2520	-	"	2116	80
			85					"	102	-	"	637	50	"	535	50
			28					290	81	20	850	224	-	570	142	80
			20					360	72	-	"	160	-	440	88	-
			05					"	18	-	"	40	=	"	22	-
			04					"	14	40	"	32	-	"	17	60
	50							340	170	-	700	350	-	360	180	-
	50	6	15						1025	20		4991	-		3965	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				163	åker, Torrmylla
					Summa
Hof Nolg:n	26		1/12		Axel o. Johan Johansson
				164	äng, Torrmylla
				165	" -"-
				166	" -"-
				167	" -"-
				168	" -"-
				169	" -"-
				170	" -"-
				171	åker -"-
				172	" -"-
				173	" -"-
				174	" -"-
					Summa
Hof Abelsgn	16		1/8		Axel o. Johan Johansson
				175	äng, Torrmylla
				176	" -"-
				177	" -"-
				178	" -"-
				179	" -"-
				180	" -"-
					Summa
Hof Nolg:n	37				Axel o. Johan Johansson
				181	äng Torrmylla
					överföres

PETTERSONSKA BOKTR. UPSALA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	50	6	15						1025	20		4991	-		3965	80
	35							430	150	50	800	280	-	370	129	50
	85	6	15						1175	70		5271	-		4095	30
			06					100	6	-	750	45	-	650	39	-
		1	00					"	100	-	"	750	-	"	650	-
			92					"	92	-	"	690	-	"	598	-
		1	25					"	125	-	"	937	50	"	812	50
			41					370	151	70	"	307	50	380	155	80
			12					"	44	40	"	90	-	"	45	60
			12					"	44	40	"	90	-	"	45	60
	50							330	165	-	800	400	-	470	235	-
	28							370	103	60	"	224	-	430	120	40
	16							600	96	-	"	128	-	200	32	-
	11							280	30	80	"	88	-	520	57	20
1	05	3	88						958	90		3750	-		2791	10
			62					120	74	40	750	465	-	630	390	60
			40					"	48	-	"	300	-	"	252	-
			12					"	14	40	"	90	-	"	75	60
			04					"	4	80	"	30	-	"	25	20
			28					"	33	60	"	210	-	"	176	40
		1	18					"	141	60	"	885	-	"	743	40
		2	64						316	80		1980	-		1663	20
		1	10					130	143	-	750	825	-	620	682	-
		1	10						143	-		825	-		682	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				182	äng, Svinmylla
				183	åker "
				184	" "
				185	" "
				186	" "
				187	" "
					Summa
Hof Nolg:n		36	1/24		Arvl o. Johan Johansson
				188	åker, Svinmylla
				189	" "
				190	" "
				191	" "
				192	" "
				193	äng "
				194	" "
				195	" "
				196	" "
				197	" "
					Summa
"	"	35	1/16		Johan Gustafsson
				198	äng, Svinmylla
				199	" "
				200	" "
				201	" "
				202	" "
				203	" "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. AKTIE. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	10						143	-		825	-		682	-
			35					260	91	-	850	297	50	590	206	50
	05							370	18	50	1000	50	-	630	31	50
	35							440	154	-	"	350	-	560	196	-
	37							480	177	60	"	370	-	520	192	40
	83							820	680	60	"	830	-	180	149	40
	70							900	630	-	"	700	-	100	70	-
2	30	1	45						1894	70		3422	50		1527	80
	03							900	27	-	1000	30	-	100	3	-
	87							820	713	40	"	870	-	180	156	60
	43							480	206	40	"	430	-	520	223	60
	25							440	110	-	"	250	-	560	140	-
	19							370	70	30	"	190	-	630	119	70
			50					260	130	-	850	425	-	590	295	-
		1	64					150	246	-	750	1230	-	600	984	-
			07					"	10	50	"	52	50	"	42	-
			55					110	60	50	"	412	50	640	352	-
			03					"	3	30	"	22	50	"	19	20
1	77	2	79						1577	40		3912	50		2335	10
			02					470	9	40	850	17	-	380	7	60
			03					560	16	80	"	25	50	290	8	70
			08					500	40	-	"	68	-	350	28	00
			15					"	75	-	"	127	50	"	52	50
			06					420	25	20	"	51	-	430	25	80
			60					140	84	-	750	450	-	610	366	-
			94						250	40		739	-		488	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överför
				204	äng, Torvmylla
				205	" -"-
				206	" -"-
				207	åker -"-
				208	" -"-
				209	" -"-
				210	" -"-
				211	" -"-
					Summa
Hof Nolg:n	34		1/16		Axel Olsson
				212	åker, Torvmylla
				213	" -"-
				214	" -"-
				215	äng -"-
				216	" -"-
				217	" -"-
				218	åker -"-
				219	" -"-
				220	" -"-
				221	äng -"-
				222	" -"-
				223	" -"-
				224	" -"-
				225	" -"-
				226	" -"-
				227	" -"-
				228	" -"-
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. E/TR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			94						250	40		739	-		488	60
			55					140	77	-	750	412	50	610	335	50
			20					"	28	-	"	150	-	"	122	-
			03					"	4	20	"	22	50	"	18	30
	03							380	11	40	850	25	50	470	14	10
	07							420	29	40	"	59	50	430	30	10
	02							500	110	-	"	187	-	350	77	-
	20							"	100	-	"	170	-	"	70	-
	10							420	42	-	"	85	-	430	43	-
	62	1	72						652	40		1851	-		1198	60
	03							560	16	80	800	24	-	240	7	20
	07							490	34	30	"	56	-	310	21	70
	07							440	30	80	"	56	-	360	25	20
			02					500	10	-	700	14	-	200	4	-
			14					400	56	-	850	119	-	450	63	-
			05					430	21	50	"	42	50	420	21	-
	20							"	86	-	"	170	-	"	84	-
	18							330	59	40	800	144	-	470	84	60
	04							140	5	60	750	30	00	610	24	40
			08					"	11	20	"	60	-	"	48	80
			20					"	28	-	"	150	-	"	122	-
			54					"	75	60	"	405	-	"	329	40
			60					"	84	-	"	450	-	"	366	-
			06					170	10	20	"	45	-	580	34	80
			12					"	20	40	"	90	-	"	69	60
			09					420	37	80	800	72	-	380	34	20
			06					500	30	-	"	48	-	300	18	-
	59	1	96						617	60		1975	50		1357	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hof Nolg:rn	33		1/8		Johan Larsson
				229	äng, Torrmylla
				230	" -"-
				231	" -"-
				232	" -"-
				233	" -"-
				234	" -"-
				235	" -"-
				236	" -"-
				237	" -"-
				238	" -"-
				239	" -"-
				240	åker -"-
				241	" -"-
				242	" -"-
				243	" -"-
				244	" -"-
				245	äng -"-
				246	" -"-
				247	" -"-
				248	åker -"-
				249	" -"-
				250	" -"-
					Samma
Hof Abelsg:rn	117		3/400		Emil Ridell
				250a	äng, Torrmylla
				b	" -"-
				c	" -"-
				d	" -"-
					Samma

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			02					530	10	60	800	16	-	270	5	40
			09					500	45	-	"	72	-	300	27	-
			13					520	67	60	"	104	-	280	36	40
			06					440	26	40	"	48	-	360	21	60
			13					400	52	-	"	104	-	400	52	-
			07					140	9	80	750	52	50	610	42	70
		1	37					"	191	80	"	1027	50	"	835	70
			95					"	133	-	"	712	50	"	579	50
			35					"	49	-	"	262	50	"	213	50
			10					450	45	-	800	80	-	350	35	-
			08					490	39	20	850	68	00	360	28	80
	02							430	8	60	"	17	-	420	8	40
	05							550	27	50	"	42	50	300	15	-
	45							480	216	-	"	382	50	370	166	50
	08							420	33	60	"	68	-	430	34	40
	15							380	07	-	"	127	50	470	70	50
			13					490	63	70	750	97	50	260	33	80
			25					440	110	-	"	187	50	310	77	50
			10					490	49	-	"	75	-	260	26	-
	15							440	66	-	1070	150	-	560	84	-
	15							490	73	50	"	150	-	510	76	50
	15							550	82	50	"	150	-	450	67	50
1	20	3	83						1456	80		3994	50		2537	70
			08					80	6	40	750	60	-	670	53	60
		1	00					"	80	-	"	750	-	"	670	-
			28					"	22	40	"	210	-	"	187	60
			21					"	16	80	"	157	50	"	140	70
		1	57						125	60		1177	50		1051	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Löten	1'		avs.		Aug. Johansson
				251	åker, Svinmylla
				252	" -"-
				253	" -"-
				254	" -"-
				255	" -"-
				256	" -"-
				257	" -"-
				258	" -"-
				259	" -"-
				260	" -"-
				261	" -"-
				262	äng -"-
					Summa
Boda	25		3/16		Ferdinand Johansson
				263	åker, Svinmylla
				264	" -"-
				265	äng -"-
				266	" -"-
				267	" -"-
				268	" -"-
				269	" -"-
				270	" -"-
				271	" -"-
				272	sjö -"-
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	38							650	247	-	1000	380	-	350	133	-
	15							490	73	50	"	150	-	510	76	50
	05							440	22	-	"	50	-	560	28	-
	09							"	39	60	"	90	-	"	50	40
	09							490	44	10	"	90	-	510	45	90
	12							650	78	-	"	120	-	350	42	
	10							650	65	-	"	100	-	"	35	-
	13							430	55	90	850	110	50	420	54	60
	37							240	88	80	"	314	50	610	225	70
	22							410	90	20	"	187	-	440	96	80
	08							650	52	-	"	68	-	200	16	-
		1	25					120	150	-	750	937	50	630	787	50
1	78	1	25						1006	10		2597	50		1591	40
	05							650	32	50	1000	60	-	350	17	50
	30							"	195	-	"	300	-	"	105	-
			13					"	84	50	850	110	50	200	26	-
			14					1	91	-	"	119	-	"	28	-
			22					410	90	20	"	187	-	440	96	80
			32					120	38	40	750	240	-	630	201	60
		1	25					80	100	-	700	875	-	620	775	00
			71					"	56	80	"	497	-	"	440	20
			53					20	10	60	400	212	-	380	201	40
							20									
	35	3	30				20		699	-		2590	50		1891	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Boda	2[10]		aos.		Elam Andersson
				273	äng, torrmylla
				274	" -"-
				275	" -"-
				276	" -"-
				277	" -"-
					Summa
"	aos 4[4]		aos 3/32		Elam Andersson
				278	äng, torrmylla
				279	" -"-
				280	" -"-
				281	" -"-
				282	" -"-
				283	åker -"-
				284	" -"-
				285	" -"-
				286	" -"-
					Summa
Bölstad	1[5]+1/6		1/3+1/9		Johan Thyselius
				288	äng, torrmylla
				289	" -"-
				290	" -"-
				291	" -"-
				292	" -"-
				293	" -"-
				294	" -"-
				295	" -"-
				296	" -"-
					Öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			14					120	16	80	750	105	-	630	88	20
			50					"	60	-	"	375	-	"	315	-
			32					"	38	40	"	240	-	"	201	60
			16					410	65	60	850	136	-	440	70	40
			15					650	97	50	"	127	50	200	30	-
		1	27						278	30		983	50		705	20
			28					410	114	80	850	238	-	440	123	20
			61					440	268	40	"	518	50	410	250	10
			70					"	308	-	"	595	-	"	267	-
			03					380	11	40	"	25	50	470	14	10
			08					"	30	40	"	68	-	"	37	60
	10							"	38	-	"	85	-	"	47	-
	75							650	487	50	"	637	50	200	150	-
	27							"	175	50	"	229	50	"	54	-
	07							"	45	50	"	59	50	"	14	-
1	19	1	70						1479	50		2456	50		977	-
			11					650	71	50	800	88	-	150	16	50
			13					540	70	20	"	104	-	260	33	80
			15					490	73	50	"	120	-	310	46	50
			25					450	112	50	"	200	-	350	87	50
			43					310	133	30	"	344	-	490	210	70
			80					150	120	-	"	640	-	650	520	-
		7	80					"	1170	-	"	6240	-	"	5070	-
			75					"	112	50	"	600	-	"	487	50
			82					"	123	-	"	656	-	"	533	-
		11	24						1986	50		8992	-		7005	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					övergått
				297	äng, Lovmyllan
				298	" "
				299	" "
					Summa
Bölshat	4 5-8		4/27+2/27 2/396+7/396		Johan Thorelius
				300	äng, Lovmyllan
				301	" "
				302	" "
				303	" "
				304	" "
				305	" "
				306	" "
				307	" "
				308	" "
				309	" "
				373	åkerv " "
				374	" "
				375	" "
				376	" "
				377	" "
				378	" "
					Summa
Nybölshat	2 3+2 5-6 +3 3+3 5-6				Johan Thorelius
				310	äng, Lovmyllan
				311	" "
				312	" "
					Överförs

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		11	24						1986	50		8992	-		7005	50
			98					150	147	-	800	784	-	650	637	-
			09					"	13	50	"	72	-	"	58	50
			370					"	555	-	"	2960	-	"	2405	-
		16	01						2702	-		12808	-		10106	-
			50					650	325	-	800	400	-	150	75	-
			17					490	83	30	"	136	-	310	52	70
			32					450	144	-	"	256	-	350	112	-
			10					310	31	-	"	80	-	490	49	-
			100					130	130	-	"	800	-	670	670	-
		2	95					"	383	50	"	2360	-	"	1976	50
			165					"	214	50	"	1320	-	"	1105	50
			15					180	27	-	"	120	-	620	93	-
		2	80					"	504	-	"	2240	-	"	1736	-
			62					370	229	40	850	527	-	480	297	60
									65	00					122	00
	22							"	~~81~~	~~40~~	"	187	-	"	~~105~~	~~60~~
									67	07					102	93
	20							420	~~84~~	~~-~~	"	170	-	430	~~86~~	~~-~~
									125	76					256	74
	45							350	~~157~~	~~50~~	"	382	50	500	~~225~~	~~-~~
									119	78					130	22
	1	-						150	~~150~~	~~-~~	"	850	-	700	~~700~~	~~-~~
									87	84					379	66
	55							200	~~110~~	~~-~~	"	467	50	650	~~357~~	~~50~~
									35	94					49	06
	10							450	~~45~~	~~-~~	"	85	-	400	~~40~~	~~-~~
									2573	09					7807	91
2	52	10	26						~~2699~~	~~60~~		10381	-		~~7681~~	~~40~~
			16					370	59	20	850	136	-	480	76	80
			27					420	113	40	"	229	50	430	116	10
			16					490	78	40	"	136	-	360	57	60
			59						251	-		501	50		250	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				313	äng. Lövmylla
				314	" -'-
				315	" -'-
				316	" -'-
				317	" -"-
				318	" -'-
				319	" -'-
				320	" -"-
				321	" -'-
				322	" -'-
				323	" -'-
				324	" -"-
				325	" -"-
				326	åker -"-
				327	" -'-
				328	" -'-
				329	" -'-
				330	" -'-
				331	" -'-
				332	" -'-
				333	" -'-
				334	" -'-
				335	" -'-
				336	" -'-
				337	" -'-
				338	" -'-
				339	" -'-
				340	" -'-
					Öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			59						251	-		501	50		250	50
			166					150	249	-	800	1328	-	650	1079	-
			30					410	123	-	850	255	-	440	132	-
			14					"	57	40	"	119	-	"	61	60
			28					260	72	80	"	238	-	590	165	20
			82					170	139	40	800	656	-	630	516	60
			15					"	25	50	"	120	-	"	94	50
			15					"	25	50	"	120	-	"	94	50
			22					310	68	20	850	187	-	540	118	80
			14					370	51	80	"	119	-	480	67	20
			15					470	70	50	"	127	50	380	57	-
			40					370	148	-	"	340	-	480	192	-
			13					480	62	40	"	110	50	370	48	10
			12					530	63	60	"	102	-	320	38	40
	25							950	237	50	1050	262	50	100	25	-
	27							"	256	50	"	283	50	"	27	-
	37							"	351	50	"	388	50	"	37	-
	35							"	332	50	"	367	50	"	35	-
	14							"	133	-	"	147	-	"	14	-
							150	-	—			—			-	
	18							950	171	-	1050	189	-	100	18	-
	03							"	28	50	"	31	50	"	3	-
	50							"	475	-	"	525	-	"	50	-
							195	-	—							
	85							950	807	50	1050	892	50	100	85	-
							205									
1	70							950	1615	-	1050	1785	-	100	170	-
	11							"	104	50	"	115	50	"	11	-
	35							850	297	50	"	367	50	200	70	-
5	10	5	25			5	50		6218	10		9678	50		3460	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				341	Ärvg, Torvmylla
				342	" -"-
				343	åker -"-
				344	" -"-
				345	" -"-
				346	" -"-
				347	" -"-
				348	" -"-
				349	" -"-
				350	" -"-
				351	" -"-
					Summa
Bölstad	2 3 2 5-6		2+7+4 3 132 132		Johan Thnselius
				352	åker, Torvmylla
				353	" -"-
				354	" -"-
				355	" -"-
				356	" -"-
				357	" -"-
				358	" -"-
				359	" -"-
				360	" -"-
				361	" -"-
					Summa
"	3 3 3 5-6		2+7+4 3 132 132		Johan Thnselius
				362	åker, Torvmylla
					Överföres

3570 Rot: 59

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	10	5	25			5	50		6218	10		9678	50		3460	40
			20					650	130	=	850	170	=	200	40	=
							30	—	—	—	—	—		—	—	
							75	—	—		—	—		—	—	
						1	13	—	—	—	—	—		—	—	
							48	—	—		—	—		—	—	
							19	—	—		—	—		—	—	
1	65							950	~~617~~ 993	~~50~~ 98	1050	682	50	100	~~65~~ 189	~~=~~ 42
1	08							850	~~918~~ 733	~~=~~ 03	"	1134	—	200	~~216~~ 400	~~—~~ 97
1	30							"	~~1105~~ 882	~~=~~ 35	"	1365	—	"	~~260~~ 482	~~=~~ 65
2	85							"	~~2422~~ 1934	~~50~~ 37	"	2992	50	"	~~570~~ 1058	~~—~~ 13
1	35							"	~~297~~ 237	~~50~~ 55	"	367	50	"	~~70~~ 129	~~=~~ 95
11	33	5	45			8	35		~~11708~~ 10628	~~60~~ 48		16390	—		~~4681~~ 5761	~~40~~ 52
							40.									
							55									
	37							950	~~351~~ 280	~~50~~ 67	1050	388	50	100	~~37~~ 107	~~=~~ 83
	71							850	~~603~~ 481	~~50~~ 90	"	745	50	200	~~142~~ 263	~~—~~ 60
1	95							"	~~1657~~ 1323	~~50~~ 52	"	2047	50	"	~~390~~ 723	~~=~~ 98
2	35							"	~~1997~~ 1595	~~50~~ 01	"	2467	50	"	~~470~~ 872	~~=~~ 49
1	08							950	~~1026~~ 819	~~=~~ 26	"	1134	=	100	~~108~~ 314	~~=~~ 74
							30		—			—			—	
							24		—			—			—	
							53		—			—			—	
6	~~48~~ 46					2	02		~~5636~~ 4500	~~=~~ 36		6783	-		~~1147~~ 2282	~~=~~ 64
							34		—			—			—	
							34									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överst
				363	åker, Torvmylla
				364	" -"-
				365	" -"-
				366	" -"-
				367	-" -
				368	" -"-
				369	" -"-
				370	" -"-
				371	" -"-
				372	" -"-
					Summa
Sunds Nolg:n	2¹		1/2		Katrinefors A:B.
				379	äng, Torvmylla
				380	" -"-
				381	" -"-
					Summa
Kärrbolstad Torg:n	2⁶		ovs.		Johan Thorselius
				382	äng Torvmylla
				383	" -"-
				384	" -"-
					Summa
" "	2³		3/16		Valfrid Haupers
				385	äng, Torvmylla
				386	" -"-
				387	" -"-
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. LFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							34		—			—			—	
							18		—			—			—	
							18		—			—			—	
	25							950	~~237~~ 189 64		1050	262	50	100	~~25~~ 72 86	
2	80							850	~~2380~~ 1900 43		〃	2940	-	200	~~560~~ 1039 57	
2	65							〃	~~2252~~ 1798 63		〃	2782	50	〃	~~530~~ 983 87	
	88							〃	~~748~~ 597 28		〃	924	-	〃	~~176~~ 326 72	
	40							950	~~380~~ 303 43		〃	420	-	100	~~40~~ 116 57	
	10							〃	~~95~~ 75 86			105	-	〃	~~10~~ 29 14	
							41		—			—			—	
							25		—			—			—	
7	08						1 36		~~6093~~ 4865 27			7434	=		~~1341~~ 2568 73	
			19					300	57	-	850	161	50	550	104	50
			45					270	121	50	〃	382	50	580	261	-
			85					240	204	-	〃	722	50	610	518	50
		1	49						382	50		1266	50		884	=
			20					300	60	-	850	170	-	550	110	-
			57					270	153	90	〃	484	50	580	330	60
		1	55					240	372	-	〃	1317	50	610	945	50
		2	32						585	90		1972	-		1386	10
			12					300	36	-	850	102	-	550	66	-
			15					270	40	50	〃	127	50	580	87	-
			90					240	216	-	〃	765	-	610	549	=
		1	17						292	50		994	50		702	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Karlstad Östg:n	22		3/16		Valpint Hallgren
				388	äng, lermylla
				389	" -"-
				390	" -"-
					Summa
" Volg:n	16		1/8		Gustaf Johansson
				391	äng, lermylla
				392	" -"-
				393	" -"-
					Summa
" "	13		1/8		J.R. Olsson
				394	äng, lermylla
				395	" -"-
				396	" -"-
				397	åker -"-
					Summa
" "	14		1/8		J.R. Olsson
				398	åker, lermylla
				399	äng -"-
				400	" -"-
					Summa
" "	15		1/8		J.R. Olsson
				401	äng, lermylla
				402	" -"-
				403	åker -"-
					överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	17					240	280	80	850	994	50	610	713	70
			02					250	5	-	〃	17	-	600	12	-
			17					300	51	-	〃	144	50	550	93	50
		1	36						336	80		1156	-		819	20
			12					300	36	-	850	102	-	550	66	-
			90					240	216	-	〃	765	-	610	549	-
			05					100	5	-	〃	42	50	750	37	50
		1	07						257	-		909	50		652	50
			10					100	10	-	850	85	-	750	75	-
			73					230	167	90	〃	620	50	620	452	60
			12					370	44	40	〃	102	-	480	57	60
	09							510	45	90	1100	99	-	590	53	10
	09		95						268	20		906	50		638	30
	24							600	144	-	1100	264	-	500	120	-
			63					220	138	60	850	535	50	630	396	90
			08					100	8	-	〃	68	-	750	60	-
	24		71						290	60		867	50		576	90
			05					100	5	-	850	42	50	750	37	50
			70					220	154	-	〃	595	-	630	441	-
	28							600	168	-	1100	308	-	500	140	
	28		75						327	-		945	50		618	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överjärt
				404	åker, Lermylla
				405	" -" -
				406	" -" -
				407	" -" -
					Summa
Kåsta Estad Nolg:n	12		1/8		Anders Larsson
				408	åker, Lermylla
				409	" -" -
				410	äng -" -
				411	" -" -
					Summa
" "	17		1/8		Gmt. Anderssons skft.
				412	äng, Lermylla
				413	" -" -
				414	" -" -
				415	åker -" -
					Summa
Nolby Millomg:n	38		avs.		J. R. Olsson
				416	åker, Lermylla
				417	äng -" -
				418	" -" -
					Summa
" "	35		3/32		O. R. Adamsson
				419	äng, Lermylla
					Överjärn

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	28		75						327	—		945	50		618	50
	30							580	174	-	1100	330	-	520	156	-
	48							"	278	40	"	528	-	"	249	60
	70							870	609	-	"	770	-	230	161	—
	17							"	147	90	"	187	-	"	39	10
1	93		75						1536	30		2760	50		1224	20
	10							540	54	—	1100	110	—	560	56	-
	16							370	59	20	850	136	-	480	76	80
			70					220	154	-	"	595	—	630	441	—
			15					100	15	-	"	127	50	750	112	50
	26		85						282	20		968	50		686	30
			13					100	13	—	850	110	50	750	97	50
			68					220	149	60	"	578	—	630	428	40
			14					370	51	80	"	119	-	480	67	20
	09							540	48	60	1000	99	-	560	50	40
	09		95						263	-		906	50		643	50
	33															
			78					210	163	80	850	663	—	640	499	20
			09					100	9	-	"	76	50	750	67	50
	33		87						172	80		739	50		566	70
			27					100	27	—	850	229	50	750	202	50
			27						27	—		229	50		202	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				420	äng, Stormyllan
				421	åker -"-
					Summa
Nolby Millomgärde	34		3/32		O. R. Adamsson
				422	åker, Stormyllan
				423	äng -"-
				424	" -"-
				425	" -"-
					Summa
" "	33		3/32		Josef Jansson i Hbk.
				426	äng, Stormyllan
				427	" -"-
				428	" -"-
				429	åker -"-
				430	" -"-
					Summa
" "	32		1/8		Frans Tolvarsson
				431	åker, Stormyllan
				432	-"-
				433	-"-
				434	äng -"-
				435	" -"-
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			27						27	-		229	50		202	50
			58					210	121	80	850	493	-	640	371	20
	32							500	160	-	1100	352	-	600	192	-
	32		85						308	80		1074	50		765	70
	34							480	163	20	1100	374	-	620	210	80
			08					270	21	60	850	68	-	580	46	40
			52					210	109	20	"	442	-	640	332	80
			14					100	14	-	"	119	-	750	105	-
	34		74						308	-		1003	-		695	-
			08					100	8	-	850	68	-	750	60	-
			31					260	80	60	"	263	50	590	182	90
			04					330	13	20	"	34	-	520	20	80
	22							480	105	60	1100	242	-	620	136	40
	04							570	22	80	"	44	-	530	24	20
	26		43						230	20		651	50		421	30
	07							640	44	80	1100	77	-	460	32	20
	20							570	114	-	"	220	-	530	106	-
	07							480	33	60	"	77	-	620	43	40
			40					260	104	-	850	340	-	590	236	-
			10					100	10	-	"	85	-	750	75	-
	34		50						306	40		799	-		492	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Prästg:n	1		1		Torsö pastorat. arr. Joh. Emanuelsson
				436	äng, Lövmylla
				437	" -"-
				438	åker -"-
				439	" -"-
				440	" -"-
				441	" -"-
				442	" -"-
				443	" -"-
				444	" -"-
				445	" -"-
				446	" -"-
				447	" -"-
					Summa
Nolby Säg:n	46		1/8		Oskar Rudolf Johansson
				448	Åker, Lövmylla
" "	43		1/8		Gustaf Emanuel Johansson
				449	åker, Lövmylla
" "	44		3/16		Gustaf Svensson
				450	åker, Lövmylla
				451	" -"-
				452	äng -"-
				453	" -"-
				454	" -"-
				455	" -"-
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			25					100	25	-	850	212	50	750	187	50
		1	34					240	321	60	〃	1139	-	610	817	40
	18							400	72	-	1100	198	-	700	126	-
	60							480	288	-	〃	660	-	620	372	-
	20							530	106	-	〃	220	-	570	114	-
	07							640	44	80	〃	77	-	460	32	20
	10							660	66	-	〃	110	-	440	44	-
	45							〃	297	-	〃	495	-	〃	198	-
1	75							800	1400	-	〃	1925	-	300	525	-
1	78							510	907	80	〃	1958	-	590	1050	20
1	07							〃	645	70	〃	1177	-	〃	631	30
2	04							800	1632	-	〃	2244	-	300	612	-
8	24	1	59						5705	90		10415	50		4709	60
	65							730	474	50	1100	715	-	370	240	50
1	30							700	910	-	1000	1300	-	300	390	-
2	15							870	1870	50	1100	2365	-	230	494	50
	86							〃	748	20	〃	946	-	〃	197	80
			10					620	62	-	850	85	-	〃	23	-
			22					600	132	-	〃	187	-	250	55	-
			45					290	130	50	〃	382	50	560	252	-
			08					100	8	-	〃	68	-	750	60	-
3	01		85						2951	20		4033	50		1082	30

4 013


Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Nolby Sörg:n	46		1/8		Oskar Rudolf Johansson
				456	äng, torrmylla
				457	" -"-
				458	" -"-
				459	" -"-
					Summa
" 41	43		1/8		Gust. Gustaf Johansson
				460	äng, torrmylla
				461	" -"-
				462	" -"-
					Summa
" "	47		8/240		Gottfrid Andersson
				463	äng, torrmylla
				464	" -"-
				465	" -"-
					Summa
" eller Tomten	53		6/80		Gottfrid Andersson
				466	äng, torrmylla
				467	" -"-
				468	" -"-
				469	" -"-
				470	åker -"-
				471	" -"-
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			02					100	2	-	850	17	-	750	15	-
			30					330	99	-	"	255	-	520	156	-
			15					670	100	50	"	127	50	180	27	-
			10					710	71	-	"	85	-	140	14	-
			57						272	50		484	50		212	-
			10					710	71	-	850	85	-	140	14	-
			15					670	100	50	"	127	50	180	27	-
			28					300	84	-	"	238	-	550	154	-
			53						255	50		450	50		195	-
			14					300	42	-	850	119	-	550	77	-
			08					630	50	40	"	68	-	220	17	60
			03					670	20	10	"	25	50	180	5	40
			25						112	50		212	50		100	-
			08					670	53	60	850	68	-	180	14	40
			13					630	81	90	"	110	50	220	28	60
			06					560	33	60	"	51	-	290	17	40
			31					250	77	50	"	263	50	600	186	-
1	12							880	985	60	1100	1232	-	220	246	40
	09							900	81	-	1	99	-	200	18	-
1	21		58						1313	20		1824	-		510	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Nolby eller Tomten	54		7/60		Birger Nilsson
				472	åker, Lovmylla
				473	äng -"-
				474	" -"-
					Summa
Nolby Nolg:n	25		1/8		Oskar Gustaf Johansson
				475	äng, Lovmylla
				476	" -"-
				477	åker -"-
					Summa
" "	22		1/8		Gust. Ad. Johansson
				478	äng, Lovmylla
				479	" -"-
					Summa
" "	23		1/8		A. R. Andersson
				480	åker, Lovmylla
				481	äng -"-
				482	åker -"-
				483	äng -"-
				484	åker -"-
				485	" -"-
					Summa
" "	24		1/8		A. R. Andersson
				486	åker, Lovmylla
				487	" -"-
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							75		—			—			—	
	35							250	87	50	850	297	50	600	210	-
	27							630	170	10	900	243	-	270	72	90
	62						75		257	60		540	50		282	90
			29					630	182	70	900	261	-	270	78	30
			29					270	78	30	850	246	50	580	168	20
1	82							800	1456	-	1100	2002	-	300	546	-
1	82		58						1717	-		2509	50		792	50
			23					240	55	20	850	195	50	610	140	30
			29					660	191	40	900	261	-	240	69	60
			52						246	60		456	50		209	90
	05							550	27	50	1150	57	50	600	30	-
			15					500	75	-	11	172	50	650	97	50
	25							11	125	-	11	287	50	11	162	50
			43					220	94	60	850	365	50	630	270	90
	78							600	468	-	1150	897	-	550	429	-
	70							800	560	-	11	805	-	350	245	-
1	78		58						1350	10		2585	-		1234	90
	60							800	480	-	1150	690	-	350	210	-
	23							600	138	-	11	264	50	550	126	50
	83								618	-		954	50		336	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överjärt
				488	åker, torvmylla
				489	äng -"-
				490	" -"-
					Summa
Nolby samfällt					Per Johansson m. fl.
				491	Sjöbotten
				492	äng, torvmylla
				493	" -"-
				494	åker -"-
				495	" -"-
				496	" -"-
				497	" -"-
				498	" -"-
					Summa
Fågelö	4'		8 5/8		Kalmarsunds HB.
				499	Sjöbotten
				500	äng, torvmylla
				501	" -"-
				502	" -"-
				503	" -"-
				504	åker -"-
				505	" -"-
				506	" -"-
				507	" -"-
				508	" -"-
				509	" -"-
					Summa



Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	83								618	-		954	50		336	50
	70							550	385	-	1150	805	-	600	420	-
			65					280	182	.	850	552	50	570	370	50
			07					100	7	-	"	59	50	750	52	50
1	53		72						1192	-		2371	50		1179	50
							35		-			-			-	
		3	23					140	452	20	850	2745	50	710	2293	30
			88					"	123	20	"	748	-	"	624	80
1	14							240	273	60	1600	1140	-	700	866	40
	82							440	360	80	"	820	-	560	459	20
	95							460	437	-	"	950	-	540	513	-
2	04							380	775	20	"	2040	-	620	1264	80
	58							460	266	80	"	580	-	540	313	20
5	53	4	11				35		2688	80		9023	50		6334	70
							78		-			-			-	
		3	85					200	770	-	850	3272	50	650	2502	50
			70					300	210	-	"	595	-	550	385	-
			68					100	68	-	"	578	-	750	510	-
		5	20					240	1248	-	"	4420	-	610	3172	-
1	70							730	1241	-	1100	1870	-	370	629	-
	96							"	700	80	"	1056	-	"	355	20
1	45							"	1058	50	"	1595	-	"	536	50
	68							"	496	40	"	748	-	"	251	60
	57							"	416	10	"	627	-	"	210	90
	11							"	80	30	"	121	-	"	40	70
5	47	1	43				78		6289	10		14882	50		8593	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kärslerkarl Nolg:n	13		1/8		J.R. Olsson
				510	åker, mylla på lera
" "	14		1/8		J.R. Olsson
				511	åker, mylla på lera
				512	" -"-
				513	" -"-
				514	" -"-
					Summa
" Sörg:n	2^2+2^3		3/16+3/16		Wolfr Kallgren
				515	åker, mylla på lera
" "	2^{14}		1/8		Nils Johansson
				516	åker, mylla på lera
" "	2^{15}		1/8		Gustaf Johansson
				517	åker, mylla på lera
				518	" -"-
				519	" -"-
					Summa
Bolstad					Johan Thaselius
				520	åker, mylla på lera
				521	" -"-
				522	" -"-
				523	" -"-
				524	" -"-
				525	" -"-
					Öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08							600	48	-	860	68	80	260	20	80
	27							600	162	-	860	232	20	260	70	20
	22							470	103	40	600	132	-	130	28	60
	11							600	66	-	860	94	60	260	28	60
	18							470	84	60	600	108	-	130	23	40
	78								416	-		566	80		150	80
2	90							680	1972	-	860	2494	-	180	522	-
1	62							480	777	60	800	1296	-	320	518	40
	52							730	379	60	930	483	60	200	104	-
1	37							600	822	-	700	959	-	100	137	-
	96							960	921	60	1000	960	-	40	38	40
2	85								2123	20		2402	60		279	40
1	25							670	837	50	1000	1250	-	330	412	50
	85							730	620	50	"	850	-	270	229	50
1	87							850	1589	50	"	1870	-	150	280	50
1	56							800	1248	-	"	1560	-	200	312	-
	42							860	361	20	"	420	-	140	58	80
1	11							800	888	-	"	1110	-	200	222	-
7	06								5544	70		7060	-		1515	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				526	åker, mylla på lera
				527	" -"-
				528	" -"-
					Summa
Prästg:n	51		1		Turs pastorat arr. a.o. J. Jansson
				529	åker, mylla på lera
				530	" -"-
				531	" -"-
					Summa
Björke Nolg:n	18		3/16		Verner Wallgren
				532	åker, mylla på lera
"	28		3/16		Verner Wallgren
				533	åker, mylla på lera
				534	" -"-
					Summa
"	23		1/16+		Frans Källkvist
" Nolg:n	13		1/16	535	åker, mylla på lera
" "	14		1/36		Frans Källkvist
				536	åker, mylla på lera
Björke	27		1/8		Verner Johansson
" Nolg:n	17		1/8	537	åker, mylla på lera
				538	" -"-
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. UPPS. 3 MARS 1

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	06								5544	70		7060	-		1515	30
	86							730	627	80	1000	860	-	270	232	20
	80							860	688	-	"	800	-	140	112	-
2	30							930	2139	-	"	2300	-	70	161	-
11	02								8999	50		11020	-		2020	50
	53							600	318	-	1000	530	-	400	212	-
1	22							660	805	20	"	1220	-	340	414	80
4	08							"	2692	80	"	4080	-	"	1387	20
5	73								3816	-		5830	-		2014	-
1	95							660	1287	-	1000	1950	-	340	663	-
1	18							800	944	-	1000	1180	-	200	236	-
	80							660	528	-	"	800	-	340	272	-
1	98								1472	-		1980	-		508	-
	39							800	312	-	1000	390	-	200	78	-
	32							730	233	60	1000	320	-	270	86	40
	85							730	620	50	1000	850	-	270	229	50
	35							800	280	-	"	350	-	200	70	-
1	20								900	50		1200	-		299	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Skeberga	1:2+1:3				Berlil Thorstrand
	2:2+2:3			539	åker, mylla på lera
				540	äng -"-
				541	åker -"-
				542	äng -"-
				543	åker -"-
				544	" -"-
				545	" -"-
				546	" -"-
					Summa
Björk	2:9				Berlil Thorstrand
				547	åker, mylla på lera
				548	" -"-
					Summa
" Nolg:n	1:9				Berlil Thorstrand
				549	åker, mylla på lera
				550	" -"-
					Summa
Hof Abelsg:n	1:11				Wilfrid Johansson
				551	åker, mylla på lera
" Nolg:n	3:3				Johan Svensson
				552	åker, mylla på lera
" "	3:4				Axel Olsson
				553	åker, mylla på lera

PETTERSONSKA BOKTR. LITH. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	28							530	678	40	860	1100	80	300	422	40
			12					350	42	-	380	45	60	30	3	60
	33							700	132	-	860	283	80	460	151	80
			16					350	56	-	380	60	80	30	4	80
	48							400	192	-	600	288	-	200	96	-
1	80							460	828	-	800	1440	-	340	612	-
	38							600	228	-	〃	304	-	200	76	-
							64		—			—				
4	27		28				64		2156	40		3523	-		1366	60
1	65							860	1419	-	1000	1650	-	140	231	-
1	22							〃	1049	20	〃	1220	-	140	170	80
2	87								2468	20		2870	-		401	80
1	47							730	1073	10	1000	1470	-	270	396	90
							50		—			—			—	
1	47						50		1073	10		1470	-		396	90
1	11							730	810	30	1000	1110	-	270	299	70
1	74							600	1044	-	1000	1740	-	400	696	-
1	02							660	673	20	1000	1020	-	340	346	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hof Nolg:n	35		1/16	554	Johan Gustafsson åker, mylla på lera
" " av	25		2/24	555	Axel Johansson åker, mylla på lera
" Abelsg:n	16		1/8	556	Johan Johansson åker, mylla på lera
" "	116		37/800	557	Johan Svensson åker, mylla på lera
Bota Mer Fjällag:n	13		1/4	558	Birger Johansson åker, lermylla
				559	" - " -
				560	" - " -
					Summa
" "	113		1/8	561	Gustaf Larsson åker, lermylla
" "	114		1/8	562	A. V. Persson åker, lermylla
				563	" - " -
					Summa
Svinkärret	11		ars.	564	A. V. Persson åker, lermylla
				565	" - " -
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. UPSALA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	14							630	718	20	1000	1140	-	370	421	80
2	22							630	1398	60	1000	2220	-	370	821	40
1	70							630	1071	-	1000	1700	-	370	629	-
	85							630	535	50	1000	850	-	370	314	50
	33							550	181	50	900	297	-	350	115	50
1	-							11	550	-	11	900	-	11	350	-
	32							11	176	-	11	288	-	11	112	-
1	65								907	50		1485	-		577	50
	30							580	150	-	900	270	-	400	120	-
	13							580	65	-	900	117	-	400	52	-
	19							11	95	-	11	171	-	11	76	-
	32								160	-		288	-		128	-
1	95							300	585	-	900	1755	-	600	1170	-
1	80							11	540	-	11	1620	-	11	1080	-
3	75								1125	-		3375	-		2250	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Svinkärret	21		avs.		A. V. Persson
				566	åker, torvmylla
				567	" -"-
				568	" -"-
				569	" -"-
					Summa
Bota Jansken	32		1/8		Karl Larsson
				570	åker, torvmylla
				571a	" -"-
				571b	" -"-
					Summa
Lapperud	15		1/8		Rudolf Svensson
				572	åker, torvmylla
				573	" -"-
				574	" -"-
				575	" -"-
				576	" -"-
				577	" -"-
				578	äng -"-
				579	" -"-
					Summa
"	14		1/8		Anders Larsson stbk.
				580	åker, torvmylla
				581	" -"-
				582	" -"-
				583	" -"-
					Överföres

PETTERSONSKA BOGTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	32							250	80	-	900	288	-	650	208	-
	77							200	154	-	"	693	-	700	539	-
2	05							"	410	-	"	1845	-	"	1435	-
	72							250	180	-	"	648	-	650	468	-
3	86								824	-		3474	-		2650	-
	90							250	225	-	900	810	-	650	585	-
	30							410	123	-	"	270	-	490	147	-
	78							390	304	20	"	702	-	510	397	80
1	98								652	20		1782	-		1129	80
							18	—	—		—	—		—	—	
	55							260	143	-	800	440	-	540	297	-
1	40							330	462	-	"	1120	-	470	658	-
	10							600	60	-	"	80	-	200	20	-
	25							"	150	-	"	200	-	"	50	-
1	15							360	414	-	800	920	-	440	506	-
			20					220	44	-	700	140	-	480	96	-
		1	25					300	375	-	"	875	-	400	500	-
3	45	1	45				18		1648	-		3775	-		2127	-
	16							540	86	40	800	128	-	260	41	60
	44							"	237	60	"	352	-	"	114	40
	45							360	162	-	"	360	-	440	198	-
	22							"	79	20	"	176	-	"	96	80
1	27								565	20		1016	-		450	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				584	åker, Lövmylla
				585	" -"-
				586	" -"-
				587	" -"-
				588	äng -"-
				589	" -"-
				590	" -"-
					Summa
Lappberg	13		1/8		Per Larsson
				591	äng, Lövmylla
				592	" -"-
				593	åker -"-
				594	" -"-
				595	" -"-
				596	" -"-
				597	" -"-
				598	" -"-
					Summa
"	12		1/8		Aug. Roos
				599	åker, Lövmylla
				600	" -"-
				601	" -"-
				602	" -"-
				603	äng -"-
				604	" -"-
				605	" -"-
					överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	27								565	20		1016	-		450	80
1	25							270	337	50	800	1000	-	530	662	50
	40							200	80	-	"	320	-	600	240	-
	50							300	150	-	"	400	-	500	250	-
	78							330	257	40	"	624	-	470	366	60
			20					260	52	-	700	140	-	440	88	-
			45					260	117	-	"	315	-	"	198	-
			73					"	189	80	"	511	-	"	321	20
4	20	1	38						1748	90		4326	-		2577	10
			50					260	130	-	700	350	-	440	220	-
		1	65					"	481	-	"	1295	-	"	814	-
	30							350	105	-	800	240	-	450	135	-
	31							300	93	-	"	248	-	500	155	-
	93							370	344	10	"	744	-	430	399	90
	20							340	68	-	"	160	-	460	92	-
	38							1	129	20	"	304	-	"	174	80
2	22							600	1332	-	"	1776	-	203	444	-
4	34	2	35						2682	30		5117	-		2434	70
2	65							600	1590	-	800	2120	-	200	530	-
	15							"	90	-	"	120	-	"	30	-
	60							"	360	-	"	480	-	"	120	-
	22							360	79	20	"	176	-	440	96	80
			48					400	192	-	700	336	-	300	144	-
			85					270	229	50	"	595	-	430	365	50
			82					"	221	40	"	574	-	"	352	60
3	62	2	15						2762	10		4401	-		1638	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				606	åker, Lövmylla
				607	" "
				608	" "
				609	" "
				610	" "
					Summa
~~Dillön Öster:n~~	~~1/2~~				~~Johannes Andersson~~
				~~611~~	~~åker, lövmylla~~
Dillön Öster:n	1/3		1/8		Johannes Andersson
				612	åker, lövmylla
				613	" "
				614	" "
				615	" "
				616	" "
				617	" "
					Summa
" "	1/2		1/8		Vilh. Vilsson
				618	åker, Lövmylla
				619	" "
				620	" "
				621	" "
				622	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	62	2	15						2762	10		4401	-		1638	90
1	01							340	343	40	800	808	-	460	464	60
	92							"	312	80	"	736	-	"	423	20
	32							300	96	-	"	256	-	500	160	-
	40							360	144	-	"	320	-	440	176	-
	40							"	144	-	"	320	-	"	176	-
6	67	2	15						3802	30		6841	-		3038	70
						~~20~~			—			—			—	
	95					~~45~~		~~550~~	522	50	750	712	50	200	190	-
	60					~~60~~		~~400~~	240	-	"	450	-	350	210	-
	32							370	118	40	800	256	-	430	137	60
	85							"	314	50	"	680	-	"	365	50
	40							400	160	-	"	320	-	400	160	-
	45							"	180	-	"	360	-	"	180	-
~~3~~ 2	~~57~~ 69					~~155~~			1535	40		2778	50		1243	10
	~~92~~					~~92~~		~~450~~	414	-	800	736	-	350	322	-
	~~82~~							370	81	40	800	176	-	430	94	60
	95							420	399	-	"	760	-	380	361	-
	35							400	140	-	"	280	-	400	140	-
	30							"	120	-	"	240		"	120	-
2	74					~~82~~			1154	40		2192	-		1037	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Dillön Östergården	16		3/16		Wilhelm Pehrsson
				623	åker, torvmylla
				624	" -"-
				625	" -"-
				626	" -"-
					Summa
" "	14		1/8		Aug. Persson
				627	åker, torvmylla
				628	" -"-
				629	" -"-
					Summa
" "	17		1/8		Arvid Andersson
				611	åker, torvmylla
				630	" -"-
				631	" -"-
				632	" -"-
					Summa
" "	15		3/16		Nils Andersson
				633	åker, torvmylla
				634	" -"-
				635	" -"-
				636	" -"-
				637	" -"-
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11					~~11~~		600	66	-	800	88	-	200	22	-
	42					~~42~~		"	252	-	"	336	-	200	84	-
1	05							480	504	-	"	840	-	320	336	-
1	02							"	489	60	"	816	-	"	326	40
2	60					~~53~~			1311	60		2080			768	40
	90							450	405	-	800	720	-	350	315	-
	25							"	112	50	"	200	-	"	87	50
	45							370	166	50	"	360	-	430	193	50
1	60								684	-		1280	-		596	-
	20							650	130	-	750	150	-	100	20	-
	65							320	208	-	800	520	-	480	312	-
	58							500	290	-	"	464	-	360	174	-
	28							"	140	-	"	224	-	"	84	-
1	71								768	-		1358	-		590	-
	25							430	107	50	800	200	-	370	92	50
1	05							"	451	50	"	840	-	"	388	50
	15							530	79	50	"	120	-	270	40	50
	14							370	51	80	"	112	-	430	60	20
	42							"	155	40	"	336	-	"	180	60
2	01								845	70		1608	-		762	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Dellen Västerg:n	29		3/32		Gerhard Andersson
				638	åker, Lövmylla
				639	" - " -
					Summa
" "	2 2		1/8		Vilh. Nilsson
				640	åker, Lövmylla
				641	" - " -
				642	" - " -
				643	" - " -
					Summa
" "	2 14		185/1392		Gerhard Andersson
				644	åker, Lövmylla
				645	" - " -
				646	" - " -
					Summa
" "	2 16		avs.		Aug. Persson
				647	åker, Lövmylla
				648	" - " -
				649	" - " -
					Summa
" "	2 3		1/8		Arvid Andersson
				650	åker, Lövmylla
				651	" - " -
				652	" - " -
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	47							320	150	40	800	376	-	480	225	60
	55							480	264	-	"	440	-	320	176	-
1	02								414	40		816	-		401	60
	45							600	270	-	800	360	-	200	90	-
	33							480	158	40	"	264	-	320	105	60
1	20							"	576	-	"	960	-	"	384	-
	55							270	148	50	"	440	-	330	291	50
2	53								1152	90		2024	-		871	10
	40							370	148	-	800	320	-	430	172	-
1	05							480	504	-	"	840	-	320	336	-
	22							"	105	60	"	176	-	320	70	40
1	67								757	60		1336	-		578	40
	10							210	21	-	800	80	-	590	59	-
	45							370	166	50	"	360	-	430	193	50
	13							"	48	10	"	104	-	"	55	90
	68								235	60		544	-		308	40
	50							320	160	-	800	400	-	480	240	-
	45							430	193	50	"	360	-	370	166	50
	22							"	94	60	"	176	-	"	81	40
1	17								448	10		936	-		487	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Dillön Västerg:rn	24		1/8		Elin Johansson
				653	åker, Inmyllа
				654	" -"-
				655	" -"-
					Summa
" "	25		1/8		Elin Johansson
				656	åker, Inmyllа
				657	" -"-
				658	" -"-
					Summa
" "	2"		21/232		Arvid Andersson
				659	åker, Inmyllа
				660	" -"-
				661	" -"-
					Summa
" "	210		3/32		Johan Abrahamsson
				662	åker, Inmyllа
				663	" -"-
				664	" -"-
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	28							430	120	40	800	224	-	370	103	60
	60							480	288	-	"	480	-	320	192	-
	50							370	185	-	"	400	-	430	215	-
1	38								593	40		1104	-		510	60
	35							370	129	50	800	280	-	430	150	50
	65							480	312	-	"	520	-	320	208	-
	31							430	133	30	"	248	-	370	114	70
1	31								574	80		1048	-		473	20
	35							430	150	50	800	280	-	370	129	50
	72							"	309	60	"	576	-	"	266	40
	28							370	103	60	"	224	-	430	120	40
1	35								563	70		1080	-		516	30
	13							370	48	10	800	104	-	430	55	90
	62							430	266	60	"	496	-	370	229	40
	27							"	116	10	"	216	-	"	99	90
1	02								430	80		816	-		385	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag		
Torsö socken			Sanfälligheten A–K.		
Skeberga	12+22				
	13+23		2	1-51	Berlil Thorstrand
Kof Nolg:n	310		1/16	52-59	Johan Svensson
" "	29		1/15	60-66	Dens.
" Abelsg:n	116		37/800	67-76	Dens.
"				77-81	Torsö pastorat a.o.f.
" Prästg:n	51		1	82-97	~~Apotekaren~~ arr. ~~Arvid~~ Jansson
" Nolg:n	24		1/8	98-106	Frans Larsson stbh.
" Abelsg:n	14		3/16	107-121	Dets.
" "	arl 11		3/20	122-147	Valfrid Johansson
" Nolg:n	ar 25		3/24	148-151	Dens.
" "	ar 25		2/24	152-163	och Johan Axel Johansson
" "	26		1/12	164-174	~~Johan Johansson~~ Des.
" Abelsg:n	16		1/8	175-180	~~Dens.~~ Des.
" Nolg:n	37			181-187	~~Dens.~~ Des.
" "	ar 36		1/24	188-197	~~Dens.~~ Des.
" "	35		1/16	198-211	Johan Gustafsson
" "	34		1/16	212-228	Axel Arvid
" "	33		1/8	229-250	Johan Svensson
" Abelsg:n	117		3/400	250a-d	Emil Rudell
Lötsen	11		ars.	251-262	Aug. Johansson
Berta	25		3/16	263-272	~~Fredrik~~ Ferdy Johansson
"	210		ars.	273-277	Elon Andersson
"	ar 47		ar 3/32	278-286	Dens.
Bolstad	15+16		1/3+1/9	288-299	Johan Thorelius
"	45-8		~~1/5~~+2/27	372-378	Dens.
"	23+25-6		2/396+7/396	300-309	Dens.
"	33+35-6			310-351	Dens.
"	23+25-6		2/3+7/132+4/132	352-361	Dens.
"	33+35-6		2/3+7/132+4/132	362-372	Dens.

Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	74	31	78						7124	10		27780	50		20656	40
2	34	1	67						1991	80		3953	-		1961	20
		2	35						716	70		1764	50		1047	80
		4	09						452	80		2826	-		2373	20
			24			1	67		19	20		102	-		82	80
	26	14	84						3494	70		11498	50		8003	80
	22	1	95						822	80		1764	50		941	70
2	74	4	03						2027	-		5548	50		3521	50
4	68	3	72						3646	90		7561	50		3914	60
1	67								1008	60		1837	-		828	40
	85	6	15						1175	70		5271	-		4095	30
1	05	3	88						958	90		3750	-		2791	10
		2	64						316	80		1980	-		1663	20
2	30	1	45						1894	70		3422	50		1527	80
1	77	2	79						1577	40		3912	50		2335	10
	62	1	72						652	40		1851	-		1198	60
	59	1	96						617	60		1975	50		1357	90
1	20	3	83						1456	80		3994	50		2537	70
		1	57						125	60		1177	50		1051	90
1	78	1	25						1006	10		2597	50		1591	40
	35	3	30				20		699	-		2590	50		1891	50
		1	27						278	30		983	50		705	20
1	19	1	70						1479	50		2456	50		977	-
		16	01						2702	-		12808	-		10106	-
2	52	10	26						2573	09		10381	-		7807	91
11	33	5	75													
~~19~~	~~38~~	~~5~~	~~75~~			8	35		10628	48		16390	-		5761	52
6	46															
~~8~~	~~48~~					2	02		4500	36		6783	-		2282	64
7	08					1	36		4865	27		7434	-		2568	73
~~65~~	~~84~~	~~129~~	~~90~~			~~5~~	~~25~~		58812	60		154394	50		95581	90
55	74	129	60			13	60									

dikening mylla på lera
invalden. torvmylla 98

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Samfälligheten L – U
Lyndet Nolg:n	21		1/2	379-381	Katrinefors Hfs.
Kasslestad Sörg:n	26		ovs.	382-384	Johan Thorselius
" "	23		3/16	385-387	Valfrid Hallgren.
" "	22		3/16	388-390	Dess
" Nolg:n	16		1/8	391-393	Gerhard Johansson
" "	13		1/8	394-397	J. R. Olsson
" "	14		1/8	398-400	Dess.
" "	15		1/8	401-407	Dess.
" "	12		1/8	408-411	Anders Larsson
" "	17		1/8	412-415	Gerhard Andersson Stbr
Nolley Millomg:n	38		ovs	416-418	J. R. Olsson
" "	35		3/32	419-421	O. R. Adamsson
" "	34		3/32	422-425	Dess.
" "	33		3/32	426-430	Jons Jonsson Stbr.
" "	32		1/8	431-435	Claus Johansson
Nolley Prästg:n	11		1/2	436-447	~~Torsö pastorat~~ ~~Kyrkoherdeämbetet~~ arr. Joh. G. Emanuelsson Rydsgård
Nolley Sörg:n	46		1/8	448	Oskar Johansson
" "	43		1/8	449	Gerhard Ernfrid Johansson
" "	44		3/16	450-455	Gerhard Persson
" "	46		1/8	456-459	Oskar Rudolf Johansson
" "	43		1/8	460-462	Gerhard Ernfrid Johansson
" "	47		8/240	463-465	Adolfsfrid Andersson
" Aller Tamten	53		6/80	466-471	Dess.
" " "	54		7/60	472-474	Birger Nilsson
" Nolg:n	25		1/8	475-477	Oskar Ernfrid Johansson
" "	22		1/8	478-479	Gust. Adolf Johansson
" "	23		1/8	480-485	A. R. Andersson

Övertöres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
		1	49						382	50		1266	50		884	-	V
		2	32						585	90		1972	-		1386	10	V
		1	17						292	50		994	50		702	-	V
		1	36						336	80		1156	-		819	20	V
		1	07						257	-		909	50		652	50	V
	09		95						268	20		906	50		638	30	V
	24		71						290	60		867	50		576	90	V
1	93		75						1536	30		2760	50		1224	20	V
	26		85						282	20		968	50		686	30	V
	09		95						263	-		906	50		643	50	V
	33		87						172	80		739	50		566	70	V
	32		85						308	80		1074	50		765	70	V
	34		74						308	00		1003	-		695	-	V
	26		43						230	20		651	50		421	30	V
	34		50						306	40		799	-		492	60	V
8	24	1	59						5705	90		10415	50		4709	60	V
	65								474	50		715	-		240	50	V
1	30								910	-		1300	-		390	-	V
3	01		85						2951	20		4033	50		1082	30	V
			57						272	50		484	50		212	-	V
			53						255	50		450	50		195	-	V
			25						112	50		212	50		100	-	V
1	21		58						1313	20		1824	-		510	80	V
	62						75		257	60		540	50		282	90	V
1	82		58						1717	-		2509	50		792	50	V
			52						246	60		456	50		209	90	V
1	78		58						1350	10		2585	-		1234	90	V
22	83	21	06				75		21387	80		42502	50		21114	70	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Nolby Nolg:n	2 14		1/8	486-490	A. R. Andersson
" samfält				491-498	Per Johanssons m. fl.
Fågelö	41		85/8	499-509	Katrinefors AB.
					Summa
		Samfällighet V-Ä			
Kässlestad Nolg:n	13		1/8	510	J. R. Olsson
" "	14		1/8	511-514	Dens
" Sörg:n	22+23		3/16+3/16	515	Valfrid Vallgren
" "	24		1/8	516	Nils Johansson
" "	25		1/8	517-519	Gust. Johansson
Bölstad				520-528	Johan Thorselius Sunnä pastorat
Prästg:n	51		1	529-531	Expeditionen arr. A. o. J. Jansson
Björk Nolg:n	18		3/16	532	Verner Vallgren
"	28		3/16	533-534	Dens
Björk+Björk Nolg:n	23+13		1/6+1/6	535	~~N. Gust. Eriksson~~ ~~Nolby Nygård~~
" "	14		1/36	536	Dens.
Björk+Björk Nolg:n	27+17		1/8+1/8	537-538	Verner Johansson
Skeberga	12+13 / 22+23		2	539-546	Bertil Thorstrand
Björk	29		3/16	547-548	Dens.
" Nolg:n	19		3/16	549-550	Dens.
Hof Abelsg:n	111		3/20	551	Valfrid Johansson
" Nolg:n	33		1/8	552	Johan Svensson
" "	34		1/16	553	Axel Olsson
" "	35		1/16	554	Johan Gustafsson
" "	25	av	2/24	555	Axel Johansson
" Abelsg:n	16		1/8	556	Johan Johansson
" "	116		37/800	557	Johan Svensson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
22	83	21	06				75		21387	80		42502	50		21114	70	
1	53		72						1192	-		2371	50		1179	50	V
5	53	4	11				35		2688	80		9023	50		6334	70	V
5	47	10	43				78		6289	10		14882	50		8593	40	V
35	36	36	32			1	88		31557	70		68780	-		37222	30	V
	08								48	-		68	80		20	80	V
	78								416	-		566	80		150	80	V
2	90								1972	-		2494	-		522	-	V
1	62								777	60		1296	-		518	40	V
2	85								2123	20		2402	60		279	40	V
11	02								8999	50		11020	-		2020	50	V
5	73								3816	-		5830	-		2014	-	V
1	95								1287	-		1950	-		663	-	V
1	98								1472	-		1980	-		508	-	V
	39								312	-		390	-		78	-	V
	32								233	60		320	-		86	40	V
1	20								900	50		1200	-		299	50	V
4	27		28				64		2156	40		3523	-		1366	60	V
2	87								2468	20		2870	-		401	80	V
1	47						50		1073	10		1470	-		396	90	V
1	11								810	30		1110	-		299	70	V
1	74								1044	-		1740	-		696	-	V
1	02								673	20		1020	-		346	80	V
1	14								718	20		1140	-		421	80	V
2	22								1398	60		2220	-		821	40	V
1	70								1071	-		1700	-		629	-	V
	85								535	50		850	-		314	50	V
49	21		28			1	14		34305	90		47161	20		12855	30	V
															3530	20	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten Aa – Ae		
Bota kl. Fjällag:n	13		1/4	558-560	Birger Johansson
" " "	13		1/8	561	Gustaf Larsson
" " "	14		1/8	562-563	A. V. Persson
Svinkärret	11		ars.	564-565	Dess.
"	21		"	566-569	Dess.
Bota Sanden	32		1/8	570-571 a-b	Karl Larsson Gumma
			Samfälligheten Af – Ap		
Lapperud	15		1/8	572-579	Rudolf Svensson
"	14		1/8	580-590	Anders Larsson ntbh.
"	13		1/8	591-598	Per Larsson
"	12		1/8	599-610	Aug. Roos
~~Dikton Östergården~~					
Dikton Östergården	13		3/16	612-617	Johannes Andersson
" "	12		3/16	618-622	Vilh. Nilsson
" "	16		3/16	623-626	Vilh. Gustafsson
" "	14		1/8	627-629 611	Aug. Persson
" "	17		1/8	630-632	Arvid Andersson
" "	15		3/16	633-637	Nils Andersson
" Västerg:n	29		3/32	638-639	Gerhard Andersson
" "	22		1/8	640-643	Vilh. Nilsson
" "	214		185/1392	644-646	Gerh. Andersson ~~& Aug. Persson~~
" "	216		ars.	647-649	Aug. Persson ~~Dess.~~
" "	23		1/8	650-652	Arvid Andersson
" "	24		1/8	653-655	Elin Johansson
" "	25		1/8	656-658	Dess. Öfverföres

PETTERSONSKA BOKTR. & LITH. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
1	65								907	50		1485	-		577	50	V
	30								150	-		270	-		120	-	V
	32								160	-		288	-		128	-	V
3	75								1125	-		3375	-		2250	-	V
3	86								824	-		3474	-		2650	-	V
1	98								652	20		1782	-		1129	80	V
11	76								3818	70		10674	-		6855	30	V
3	45	1	45				18		1648	-		3775	-		2127	-	V
4	20	1	38						1748	90		4326	-		2577	10	V
4	34	2	35						2682	30		5117	-		2434	70	V
6	67	2	15						3802	30		6841	-		3038	70	V
3	57						~~1 55~~		1535	40		2778	50		1243	10	V
2	74								1154	40		2192	-		1037	60	V
2	60						~~55~~		1311	60		2080	-		768	40	V
1	60								684	-		1280	-		596	-	V
1	71								768	-		1358	-		590	-	V
2	01								845	70		1608	-		762	30	V
1	02								414	40		816	-		401	60	V
2	53						~~45~~		1152	90		2024	-		871	10	V
1	67								757	60		1336	-		578	40	V
	68								235	60		544	-		308	40	V
1	17								448	10		936	-		487	90	V
1	38								593	40		1104	-		510	60	V
1	31								574	80		1048	-		473	20	V
42	65	7	33				18		20357	40		39163	50		18806	10	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Enskift
Dilbo Västergärde	2		21/32	659-661	Arvid Andersson
" "	2 10		3/32	662-664	Johan Abrahamsson
					Summa

Slutligt sammandrag.

Samfälligheten A – K
" L – U
" V – Å
" Aa – Ae
" Af – Ap.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
42	65	7	33				18		20357	40		39163	50		18806	40
1	35								563	70		1080	-		516	30
1	02								430	80		816	-		385	20
45	02	7	33				18		21351	90		41059	50		19707	60
~~55~~ 65	~~74~~ 81	~~129~~ 129	60 ~~90~~			13 ~~5~~	60 ~~25~~		58812	60		154394	50		95581	90
35	36	36	32			1	88		31557	70		68780	-		37222	30
49	21		28			1	14		34305	90		47161	20		12855	30
11	76					1	07		3818	70		10674	-		6855	30
~~45~~	~~02~~	7	33				18		21351	90		41059	50		19707	60
197	09	173	53			17	87		149846	80		322069	20		172222	40

17 87

86111 2
25833 6

Torsö den 6 Sept. 1914

Carl Lyttkens Erk. Gustafsson

Bilaga F.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike ~~eller vall~~ går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets ~~resp. vallens~~ mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

att grästorv och matjord avtages, där skyddsvall skall uppläggas eller höjas, och att den sålunda avtagna torven och matjorden sedan användes till beklädnad av vallen och i första hand dess yttersida;

att valljorden skall uppläggas i horisontala skikt, icke tjockare än att de kunna stampas täta, innan nästa skikt pålägges.

Torsö den 6 sept. 1934.

Axel Karlsson

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
						Bilaga J.
	Jordersättningslängd (Ångfälligheten 4-K) Diket A-A¹B-C-D-E-F-G-H-I-K.					
Skeberga	Bertil Thorstrand	0-5+58	3000	0.7		21 –
Kof Nolg:n	Johan Svensson	5+58 – 6+8	280	1.2		3 36
" Abelsg:n	Johan Johansson	6+8 – 6+65	310	1.2		3 72
" Nolg:n	Axel Johansson	6+65 – 7+65	550	1.4		7 70
" "	Johan Gustafsson	7+65 – 8	190	1.4		2 66
" "	Axel Olsson	8 – 8+27	160	1.4		2 24
" "	Johan Svensson	8+27 – 8+80	290	1.4		4 06
" Abelsg:n	Valfrid Johansson	8+80 – 9+22	230	1.4		3 22
" "	Frans Larsson	9+22 – 9+65	240	1.4		3 36
Prästgården		9+65 – 11+30	910	1.2	10 92	
Bölstad		11+30 – 12+24	250	1.2	3 –	13 92
	Johan Thorselius	11+30 – 18	3680	1.5		55 20
		Summa				120 44
	Diket B-B¹					
Skeberga	Bertil Thorstrand	140-143+50	1570	1.2		18 84
	Diket C-C¹					
Skeberga	Bertil Thorstrand	120 - 122+65	460	1.2	5 52	
		122+65 - 124+64	300	6.5	19 50	25 02
Kof Nolg:n	Johan Svensson	120 – 122+65	460	1.2	5 52	
		122+65 – 124+64	300	6.5	19 50	25 02
	Summa					50 04
	Diket D-D¹-D¹¹					
Kof Nolg:n	Johan Svensson	100+42 - 99+75	190	1.2		2 28
" Abelsg:n	Johan Johansson	100+42 - 99+75	190	1.2	2 28	
		99+75 – 99	410	1.2	4 92	
		99 – 98+18	240	1.2	2 88	10 08
" Nolg:n	Dens.	98+18 - 95+20	1650	1.2		19 80
		Överföres				32 16

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARS

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				32 16
Hof Nolg:n	Axel Johansson	94 – 94+50	1250	1.2		15 ✓
" Aberg:n	Johan Svensson	95+20 – 94+65	150	1.2		1 80 ✓
" "	Emil Rudell	94+65 – 94+6	160	1.2		1 92 ✓
Löten	Aug. Johansson	94+6 – 93+27	200	1.2		2 40 ✓
Borta	Elam Andersson	93+50 93+27	310	1.2	3 72 ✓	
		93+27 92+84	300	1.2	3 60 ✓	7 32
"	Dens.	92+84 – 90+96	450	4.2		27 30 ✓
Hof Nolg:n	Axel Olsson	90+96 – 90+74	90	4.3		3 87 ✓
" "	Johan Svensson	90+74 – 90	300	4.4		13 20 ✓
		Summa				✓ 104 97
	Diket D^I – D^III					
Hof Aberg:n	Emil Rudell	150 – 153 – 55	890	1.2		10 68 ✓
Löten	Aug Johansson	150 – 151+72	430	1.2		5 16 ✓
Borta	Fredrik Johansson	151+72 – 153+90	540	1.2		6 48 ✓
Prästg:n		153+55 – 153+90	80	1.2		96 ✓
		Summa				✓ 23 28
	Diket E – E^I					
Hof Aberg:n	Johan Johansson	130 – 131+25	220	1.2		2 64 ✓
" Nolg:n	Dens.	131+25 – 133+96	440	2.6		11 44 ✓
" "	Axel Johansson	130 – 130+96	170	1.3		2 21 ✓
" "	Dens.	130+96 – 133+20	380	3.7		14 06 ✓
" "	Valfrid Johansson	133+20 – 133+46	50	4.3		2 15 ✓
" "	Johan Johansson	133+46 – 133+96	60	3.7		2 22 ✓
		Summa				✓ 34 72
	Diket F – F^I – F^II					
Hof Nolg:n	Axel Olsson	40 – 42	400	1.7		6 80 ✓
" "	Johan Svensson	40 – 42+23	450	1.7		7 65 ✓
" "	Axel Johansson	42 – 44	400	2.6		10 40 ✓
" "	Johan Gustafsson	42+23 – 44	350	5.0		17 50 ✓
		Summa				✓ 42 35

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Diket F^I – F^III – F^IV				
Hof Nolg:n	Johan Gustafsson	53+93 – 54+7	60	5.0		3 –
" "	Axel Olsson	53+78 – 53+93	60	5.0		3 –
" "	Johan Svensson	53+55 – 53+78	90	4.4		3 96
" Abelsg:n	Wolfrid Johansson	53+6 – 53+55	200	4.4		8 80
" Nolg:n	Frans Larsson	52+44 – 53+6	560	4.8		26 88
Prästg:n		50 – 52+44	980	4.8		47 04
		Summa				92 68
		Diket F^III – F^IV				
Prästg:n		60 – 61+39	200	5.1		10 20
Hof Nolg:n	Frans Larsson	60 – 61+39	200	5.1		10 20
		Summa				20 40
		Diket G – G^I				
Prästg:n		30 – 32	400	1.2		4 80
Bölstad	Johan Thorselius	30 – 32	400	1.7	6 80	
		32 – 34+70	920	2.7	24 84	31 64
		Summa				36 44
		Diket H – H^I – H^II – H^III				
Prästg:n		70 – 72+89	580	1.2		6 96
Hof Abelsg:n	Frans Larsson	72+89 – 75+82	580	2.8		16 24
Bölstad	Johan Thorselius	70 – 75+82	1160	1.5	17 40	
		75+82 – 78+92	1350	5.9	79 65	97 05
		Summa				120 25
		Diket H^I – H^IV				
Prästg:n		80 – 82+30	920	1.2		11 04
Hof Abelsg:n	Frans Larsson	80 – 82+30	920	1.5		13 80
		Summa				24 84

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Vallen A–G.					
Skeberga	Berlil Thorstrand	A–G	3050	1.0		30 50
	Vallen J–O.					
Skeberga	Berlil Thorstrand		1290	1.0		12 90
Södra	Fredrik Johansson		950	1.0		9 50
		Summa				22 40
	Sampälighelen L–Ll					
	Diket L-M-N-O-P-R-S-T-Ll					
Nolby sampäell	Nolby bes	0 – 4+20	275	1.4		3 85
" Nolg:n	A.R. Andersson	4+20 – 5+19	250	2.8		7 –
" "	Gust A. Johansson	5+19 – 5+41	60	2.4		1 44
" "	Osk. Emil. Johansson	5+41 – 5+62	100	2.7		2 70
" eller Tomten	Birger Nilsson	5+62 – 5+88	65	2.5		1 63
" " "	Gottfrid Andersson	5+88 – 6+14	65	2.7		1 76
" Dörg:n	Gust. Emil. Johansson	6+14 – 6+34	50	30		1 50
" "	Osk. Rudolf Johansson	6+34 – 6+57	60	3.3		1 98
" "	Gust. Svensson	6+57 – 6+94	100	2.9		2 90
Prästg:n		6+94 – 7+81	220	1.0		2 20
Nolby Nillomg:n	Frans Johansson	7+81 – 8+6	70	1.0		70
" "	Josef Jonsson Stkh.	8+6 – 8+33	70	1.0		70
" "	Rudolf Adamsson	8+33 – 9+15	210	1.0		2 10
Nolby "	J.R. Olsson	9+15 – 9+58	110	1.0		1 10
Kässelstad Nolg:n	Pers.	9+58 – 10+20	210	1.0		2 10
" "	Anders Larsson	10+20 – 10+78	200	1.0		2 –
" "	Gustaf Andersson Stkh.	10+78 – 11+18	200	1.0		2 –
	Överföres					37 66

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
						37 66
Kåselstad Nolg:n	J.R. Olsson	14+18 – 11+63	110	1.0		1 10
" "	Gustaf Johansson	11+63 – 12+08	110	2.4		2 64
" "	Valfrid Hallgren	12+08 – 13+13	270	2.4		6 48
" "	Johan Thnselius	13+13 – 14+7	240	2.4		5 76
Torpet Nolg:n Fågelö	Kalmarsunds A.B.	14+7 – 14+54	120	2.4		2 88
	Dets.	0 – 17	3500	2.4		84 –
		Summa				140 50
	Diket N – N^{I} – N^{II}					
Nolleby Samfällt	Nolleby by	20 – 21+60	480	1.4	6 72	
		21+60 – 23+50	400	4.1	16 40	23 12
	Diket N – N^{I} N^{II}					
Nolleby Nolg:n	J.R. Andersson	30 – 33+31	500	3.6		18 –
" "	Gust Ad. Johansson	30 – 32+50	320	3.6		11 52
		Summa				29 52
	Diket N^{I} – N^{III}					
Nolleby Nolg:n	A.R. Andersson	40 – 41	320	6 –		19 20
	Diket O – O^{I} – O^{II}					
Nolleby Sörg:n	Gustaf Svensson	50 – 51+75	350	2.9	10 15	
		51+75 – 53	190	6.1	11 59	21 74
Prästg:n Nolleby 1:1		50 – 51+75	350	2.7	9 45	
		51+75 – 53	190	5.–	9 50	
		53 – 56+2	860	6.5	55 90	74 85
		Summa				96 59
	Diket O^{I} – O^{III}					
Nolleby 1:1 (Prästg:n)		60 – 62+85	720	7.5		54 –
" Sörg:n	Gustaf Svensson	62+85 – 63+74	570	8.7		49 59
		Summa				103 59

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diket P–P^{I}					
Nolby Millomg:n	O.R. Adamsson	70 – 72+20	440	2.1		9 24
" "	J.R. Olsson	70 – 72+20	440	2.1		9 24
		Summa				18 48
	Diket R–R^{I}					
Kasselstad Nolg:n	J.R. Olsson	80 – 82+25	450	2.2	9 90	
		82+25 – 83+5	160	6–	9 60	19 50
" "	Anders Larsson	80 – 82+25	450	2.2	9 90	
		82+25 – 83+5	160	4.6	7 36	17 26
		Summa				36 76
	Diket S–S^{I}					
Kasselstad Nolg:n	Gust. Johansson	90 – 92+56	490	2.4		11 76
" "	J.R. Olsson	92+60 – 92+81	40	8.0		3 20
" Sörg:n	Valfrid Lallgren	90 – 92+56	490	2.4		11 76
		Summa				26 72
	Diket T–T^{I}					
Kasselstad Sörg:n	Johan Thorselius	100 – 102	400	2.4		9 60
Sundet Nolg:n	Katrinefors Ab.	100 – 102	400	2.4		9 60
		Summa				19 20
	Samfälligheten V–Ä					
	Diket V–Å					
Kasselstad	J.R. Olsson	0+40 – 0 – 0+29	140	5.8	8 12	
		0+29 – 0+73	80	4.7	3 76	11 88
"	Nils Johansson	0+77 – 3+11	470	4.8		22 56
"	Gustaf Johansson	3+11 – 4+8	200	7.3	14 60	
		4+8 – 4+81	110	7.8	8 58	23 18
		Everstorp				57 62

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överförd				57 62
Bölsta	Johan Thorelius	4+81 – 8+84	400	7.6	30 40	
		8+84 – 11+98	310	8.0	24 80	55 20
Prästg:n		11+98 – 12+85	160	6.3	10 08	
		12+85 – 15+23	240	6.6	15 84	25 92
	Verner Lallgren	12+85 – 15+23	240	6.6	15 84	
		15+23 – 17+68	490	7.3	35 77	51 61
	Hans Källqvist	17+68 – 19+64	200	7.6	(0.60) + 14.60	15 20
	Verner Johansson	19+64 – 21+40	180	7.3	(0.60) + 29.81	13 14
	Berlit Thorstrand	17+68 – 21+40	380	8.–	30 40	
		21+40 – 25+50	670	4.6	30 82	61 22
		Summa				279 91
	Diket X – X^{I}					
Skeberga	Berlit Thorstrand	400 – 402	380	8.6		32 68
	Samfälligheten Aa – Ae					
	Diket Aa – Ab	Ac – Ad				
Bodaskaren	Karl Larsson	13+96 – 14+90	300	2.5		7 50
Svinkärret	A. V. Persson	13+96 – 11+18	630	3.0		18 90
Boda el. Fjällag:n	Birger Johansson	11+18 – 10	100	5.5		5 50
		Summa				31 90
	Diket Ac – Ac^{I}					
Svinkärret	A. V. Persson	30 – 31+91	550	3.0		16 50
	Diket Aa^{I} – Ae					
Bodaskaren	Karl Larsson	50 – 3+81	280	3.9		10 92
Svinkärret	A. V. Persson	3+81 – 4+36	240	2.0	4 80	
		4+36 – 7+92	360	3.0	10 80	15 60
Boda	Ferdinand Johansson	4+36 – 6+30	180	6.5	11 70	
11	Arel o. Karl Andersson	6+30 – 9	250	6.5	16 25	27 95
		Summa				54 47

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Vallen G-H-I					
Norra Sanden	Karl Larsson	40-41+34;50-3+81	1350	4.-		√54-
Svinhagen	A.V. Persson	3+81 - 4+36	200	2.-	√4-	
		4+36 - 7+92	1300	3.-	√39-	43-
Norra	Ferdinand Johansson	4+36 - 5+10	310	6.5		√20 15
		Summa				√117 15
	Samfälligheten Af-Ap					
	Diket Af-Ap					
Dalen	Västerg:n Gerhard Andersson	30 - 30+30	30	3.2		√96
"	Österg:n Aug. Persson.	- " -	30	4.5	√1 35	
"		30+30 - 30+82	100	4.5	√4 50	5 85
"	Västerg:n Johan Abrahamsson	30+82 - 31+10	60	4.3		√2 58
"	" Arvid Andersson	31+10 - 31+47	80	4.3		√3 44
"	" Elin Johansson	31+47 - 32+18	140	4.5		√6 30
"	" Arvid Andersson	32+18 - 32+83	130	4.3		√5 59
"	Österg:n Johs Andersson	32+83 - 33+48	130	3.7		√4 81
"	" Nils Andersson	33+48 - 34+9	120	4.3		√5 16
"	" i Västerg Vilh. Nilsson	34+9 - 35+24	240	4.2		√10 08
"	Västerg:n Aug. Persson	35+24 - 35+75	100	4.8		√4 80
"	" Gerhard Andersson	35+75 - 36	50	3.0	√1 50	
		36 - 36+36	40	3.7	√1 48	2 98
		36 - 36+36	40	3.0	√1 20	
Lappersund	Rudolf Larsson	36+50 - 37+63	330	3.0	√9 90	
		37+63 - 38+23	90	3.0	√2 70	13 80
"	Anders Larssons dtr	37+65 - 38+23	90	2.4	√2 16	
		38+23 - 39+28	320	2.4	√7 68	9 84
"	Per Larsson	39+28 - 40+17	290	3.3		√9 57
"	Aug. Ross	40+17 - 40+98	250	3.2	√8 -	
		40+98 - 41+55	80	3.0	√2 40	10 40
		Enskifte				√96 16

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				96 16
Lapparen	Anders Larsson	41 – 41+55	80	3.–	2 40	
		41+55 – 42+31	110	3.0	3 30	5 70
"	Rudolf Svensson	41+60 – 42+31	110	3.6	3 96	
		42+31 – 44	390	3.0	11 70	15 66
		Summa				117 52
	Diket Ag – Ag^{I}					
Dillön Österg:n	Vilhelm Gustafsson	20 – 21+41	400	4.8		19 20
" Västerg:n	Gerhard Andersson	21+41 – 22+56	340	4.0		13 60
		Summa				32 80
	Diket Ah – Ah^{I}					
Dillön Västerg:n	Arvid Andersson	83+58 – 80+73	420	4.3	18 06	
		80+73 – 80+30	60	3.7	2 22	20 28
" "	Elin Johansson	83+58 – 80+73	420	4.2		17 64
" "	Joh:s Andersson	80 – 80+30	40	3.7		1 48
" Österg:n	Aug. Persson	80 – 80+73	100	3.7		3 70
		Summa				43 10
	Diket Ai – Ai^{I} – Ai^{II}					
Dillön Österg:n	Arvid Andersson	70 – 73+45	510	4.1		20 91
" "	Joh:s Andersson	70 – 73+45	570	3.9		19 89
		Summa				40 80
	Diket Ai^{I} – Ai^{III}					
Dillön Österg:n	Joh:s Andersson	151+6 – 150+53	70	4.0		2 80
" "	Nils Andersson	150 – 150+53	70	3.7		2 59
		Summa				5 39

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diket Ak-Ak I					
Dillön Västerg:n Lappsenn	Gerhard Andersson	50-52+15	200	3.7		✓ 7 40
"	Rudolf Svensson	50-57+50	140	3.3		✓ 4 62
	Anders Larssons pl.	51+50-52+15	60	5.4		✓ 3 24
		Summa				✓ 15 26
	Diket AL-AL I					
Lappsenn	Rudolf Svensson	140-141+80	270	3.3		✓ 8 91
"	Anders Larssons pl.	140-141+80	270	3.6		✓ 9 72
		Summa				✓ 18 63
	Diket Am-Am I					
Lappsenn	Aug Roos	130-131+29	130	3.4	✓ 4 42	
		131+29-134	270	4.6	✓ 12 42	16 84
"	Anders Larssons pl.	130-130+42	40	2.6		✓ 1 04
"	Per Larsson	130+42-131+29	90	2.6		✓ 2 34
		Summa				✓ 20 22
	Diket An-An I					
Lappsenn	Rudolf Svensson	110-110+72	210	3.6		✓ 7 56
"	Per Larsson	110+76=111+53	240	3.6		✓ 8 64
		Summa				✓ 16 20
	Diket AO-AO I					
Lappsenn	Anders Larssons pl.	120-121+7	320	3.3	✓ 10 56	
		121+7-122+50	260	2.6	✓ 6 76	17 32
"	Per Larsson	121+7-122+50	260	2.6		✓ 6 76
		Summa				✓ 24 08

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Vallen N:r N.					
Lappvesi	Rudolf Svensson	100-101+50	2250	3.0		67 50 ✓
	—					
	Vörå den 6 sept. 1914					
	Svensson					
	Lennart Nyström				Erik Gustafsson	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Bilaga K.

Kostnadsförslag

Samfälligheten A–K (Södra delen)

Diket A-B-C-D-E-F-G-H-I-K

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0–3+36	336	dy m³	1810	0.40	724	–	✓			
		lera "	280	0.60	168	–	✓			
2		ägobro av cementrör, typ a.								
		a=3.6m. b=1.00 m st.	1	250	250	–	✓			
3+36–5+58	222	dy m³	1430	0.40	572	–	✓			
		lera "	180	0,60	108	–	✓			
5+58–6+8	50	dy "	370	0.40	148	–	✓			
		lera "	30	0.60	18	–	✓			
5+61		ägobro av cementrör, typ a.								
		a=3.6 m. b=1.00 m. st.	1	250	250	–	✓			
6+8–6+65	57	dy m³	400	0.40	160	–	✓			
		lera "	50	0,60	30	–	✓			
6+11		ägobro av cementrör typ a								
		a=3.6 m. b=1.00 m. st.	1	250	250	–	✓			
6+65–7+65	100	dy m³	670	0.40	268	–	✓			
		lera "	90	0.60	54	–	✓			
6+68		ägobro av cementrör typ a								
		a=3,6m. b=0.90 st.	1	225	225	–	✓			
7+65–8+27	62	dy m³	320	0.40	~~138~~ 128	–				
		lera "	110	0.60	66	–	✓			
7+68, 8+24		ägobro av cementrör typ a								
		a=3,6m. b=0,90 m st.	2	225	450	–	✓			
8+77–9+65	138	dy m³	850	0.40	340	–	✓			
		lera "	190	0.60	~~154~~ 114	–				
8+81, 9+19, 9+62		ägobro av cementrör typ a.								
		a=3.6m. b=0.90 st.	3	225	675	–	✓			
9+65–11+30	165	dy m³	1060	0.40	424	–	✓			
		lera "	260	0.60	156	–	✓			
10+50		ägobro av cementrör typ a.								
		a=3,60 m. b=0,90 m st.	1	225	225	–	✓			
		överföres			~~5853~~ 5803	–				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
						5803 ~					
		överfört				~~5853~~ ~					
11+30 - 12+23	93	dy	m³	610	0.40	244 ~		✓			
		lera	"	170	0.60	102 ~		✓			
12+23 - 15	277	dy	"	1570	0.40	628 ~		✓			
		lera	"	460	0,60	276 ~		✓			
14		ägobro av cementrör typ a									
		a=3.6 m. D=0,90 m	st.	1	225	225 ~		✓			
15 - 18	300	dy	m³	1600	0.40	640 ~		✓			
		lera	"	500	0,60	300 ~		✓			
18		ägobro av cementrör typ a.									
		a=3.6 m. D=0.70 m	st.	1	175	175		✓			
18 - 20+30	230	rännsten av gammalt dike	m	230	0.50	115 ~		✓			
		ägobro av cementrör, typ a									
		a=3,6 m. D=12"	st.	1	100:-	100 ~		8608 ~ ~~8658~~ ~			
		jordersättning						120 44		✓	
		tillägges c:a 10%						92 56			
								871 56		9650	✓ ~
		Diket B - B^{I}									
140 - 143+50	350	lera	m³	140	0.60	84 ~		✓			
		dy	"	1370	0.40	548 ~		✓ 632 ~			
		jordersättning						18 84		✓	
		tillägges c:a 10%						69 16		720 ~	
		Diket C - C^{I}									
120 - 123	300	lera	m³	400	0.60	240 ~		✓			
		dy	"	440	0.40	176 ~		✓			
123 - 124+64	164	lera	"	360	0.60	216 ~		✓			
		~~dy~~	~~"~~					632 ~			
		jordersättning						50 04		✓	
		tillägges c:a 10%						67 96		750 ~	✓
						Överföres				11120	✓

PETTERSONERA BORTA EFTR. STARK

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							11120	-
		Direkt D-DI-DII								
100+42-97	342	lera m³	310	0.60	186	-	✓			
		dy "	2120	0.40	848	-	✓			
100+35		ägobro av cementör typ a								
		a=3,6 m. b=18" rör st.	1	125:-	125	-	✓			
97-94	300	lera m³	380	0.60	228	-	✓			
		dy "	1760	0.40	704	-	✓			
90-94	400	lera "	1040	0.60	624	-	✓			
		dy "	660	0.40	264	-	✓			
93+23, 91+80		ägobro av cementör typ a.								
90+92, 90+3		a=3,6 m. b 15" rör st.	4	125-	500	-	✓ 379	-		
		jordersättning					104	97	✓	
		tillägges c:a 10%					346	03	3930	- ✓
		Direkt DI-DIII								
150-153+90	390	lera m³	70	0.60	42	-	✓			
		dy "	1910	0.40	764	-	✓ 806	-		
		jordersättning					23	28	✓	
		tillägges c:a 10%					80	72	910	- ✓
		Direkt E-EI								
130-133+96	396	lera m³	610	0.60	366	-	✓			
		dy "	620	0.40	248	-	✓			
133+48		ägobro av cementör, typ a								
		a=3,6 m. b=15" rör st.	1	125:-	125	-	✓ 739	-		
		jordersättning					34	72	✓	
		tillägges c:a 10%					76	28	850	- ✓
		Direkt F-FI-FII								
40-44	400	lera m³	720	0.60	432	-	✓			
		dy "	790	0.40	316	-	✓ 748	-		
		överfört					748	-	16810	- ✓

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									16810	-
		överfört					748	-		
		jordersättning					42	35		
		tillägges ca 10%					69	65	860	-
		Diket F^{I}-F^{III}-F^{IV}								
50-54+7	407	lera m^3	1470	0.60	882	-				
		ägobro av cementrör, typ a.								
		a=3.6 cm. b=12" rör st.	6	100:-	600	-	1482	-		
		jordersättning					92	68		
		tillägges ca 10%					145	32	1720	-
		Diket F^{III}-F^{IV}								
60-61+39	139	lera m^3	300	0.60			180	-		
		jordersättning					20	40		
		tillägges ca 10%					19	60	220	-
		Diket G-G^{I}								
30-34+70	470	lera m^3	1350	0.60	810	-				
		dy "	800	0.40	320	-	1130	-		
		jordersättning					36	44		
		tillägges ca 10%					113	56	1280	-
		Diket H-H^{I}-H^{II}-H^{III}								
70-72+89	289	lera m^3	340	0.60	204	-				
		dy "	1240	0.40	496	-				
72+89-75+82	293	lera "	1010	0.60	606	-				
		dy "	620	0.40	248	-				
75+82-78+92	310	lera "	1430	0.60	858	-				
		ägobro av cementrör, typ a								
77		a=3.6 cm b=12" rör st.	1	100:-	100	-	2512	-		
		jordersättning					120	25		
		tillägges ca 10%					247	75	2880	-
		överförd							23770	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									23770	-
		Dikes H – H IV								
80-82+30	230	lera m^3	140	0.60	84	-	✓			
		dy "	900	0.40	360	-	✓	444	-	
		jordersättning						2484	✓	
		tillägges c:a 10%						51 16	520	- ✓
		Summa diken							24290	- ✓
		Vallar								
		Vallen A – B								
A-G	300	lera och dy m^3	3200	0.80	2560	-	✓			
	140	pålar med nedslagning och								
		rundjärn 20 m/m par	141	30:-	4230	-	✓			
		torvklädes på utsidan m^2	850	0.50	425	- ✓	7215	-		
		jordersättning						30 50		
		tillägges c:a 10%						724 50	7970	- ✓
		Vallen C – D								
C-D	320	lera och dy m^3	3700	0.80	2960	-	✓			
	115	pålar med nedslagning och								
		rundjärn 20 m/m par	116	30:-	3480	-	✓			
		torvklädes på utsidan m^2	850	0.50	425	-	✓	6865	-	
		jordersättning						2240		
		tillägges c:a 10%						682 60	7570	- ✓
		Summa vallar							15540	- ✓
		Sammandrag								
		Öppna diken							24290	- ✓
		Vallar							15540	- ✓
		Pumpar							6500	- ✓
		Pumpstation							3000	- ✓
		Transformator							900	- ✓
		Ledningar							900	- ✓
		överföres							51130	- ✓

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överföres							51130	-
		Kapitaliserad pumpnings-							1308	54
1- 8		kostnad							7300	-
		Beräknad deltagningsskyl-								
		dighet i samfälligheten								
		K Ä							1308	54
		Summa samf. A-K.							59738	54

Alternativ kostnadsberäkning på sådan
dikning, som kan göras beroende
av entreprenad.

		Dikes A-B-C									
0 - 5+58	558	rensning	m	558	0.20	111	60				
		jordersättning				5	60				
		tillägges ca 10%.				12	80			130	-
		Dikes C - CI									
120 - 122+50	250	dy	m	250	0.20	50	-				
122+50 - 124+64	214	lera	m^3	250	0.60	150		200	-		
		jordersättning						25	-		
		tillägges ca 10%						25	-	250	-
		Summa								380	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Sarnfångaren L–U (Mora delen)									
		Diket L-M-N-O-P-R-S-T-U									
0 – 1+21	121	dy	m³	100	0.40	40	–	✓			
1+21 – 5+19	398	"	"	1130	0.40	452	–	✓			
5+19 – 6+94	175	"	"	1020	0.40	408	–	✓			
6+94 – 9+15	221	"	"	1330	0.40	532	–	✓			
9+15 – 10+30	115	"	"	710	0.40	284	–	✓			
10+30 – 12+7	177	"	"	1130	0.40	452	–	✓			
12+7 – 14+7	200	"	"	1190	0.40	476	–	✓			
14+7 – 17	293	lera	"	300	0.60	180	–	✓			
		dy	"	970	0.40	388	–	✓	3212 –		
		jordersättning							140 52	✓	
		tillägges cirka 10%							327 48	3680 –	✓
		Diket M-M^{I}-M^{II}									
20 – 23+50	350	lera	m²	110	0.60	66	–	✓			
		dy	"	910	0.40	364	–	✓			
23+50 – 24	50	10" cementrör	m'	50	2.50	125	–	✓			
24 – 24+65	65	8" tegelrör	"	65	1.50	97	50	✓			
		schaktning, läggning och									
		återfyllning	m'	115	0.70	80	50	✓			
		dagvattenbrunn	st.	2	30:–	60	–	✓			
		diketesöga	"	1	15:–	15	–	✓	808 –		
		jordersättning							23 12	✓	
		tillägges cirka 10%							78 88	910 –	✓
		Diket N-N^{I}-N^{II}									
30 – 33+31	331	lera	m³	800	0.60	480	–	✓			
		dy	"	240	0.40	96	–	✓			
		ägobro av cementrör typa									
		a=3.6 m. b=15" rör	st.	1	125:–	125	–	✓	701 –		
		jordersättning							29 52	✓	
		tillägges cirka 10%							69 48	800 –	✓
					Överföres					5390 –	✓

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
			överföres							5390	-
		Diket N^{I} - N^{III}									
40 - 41	100	lera	m^3	340	0.60	204	-	v			
41 - 42	100	8" tegelrör	m'	100	1.50	150	-	v			
		dagvattenbrunn	st.	1	30:-	30	-	v			
		diksrensa	"	1	10:	10	-	v			
		schaktning, läggning och									
		återfyllning	m'	100	0.60	60	-	v	454 -		
		jordersättning							19 20	v	
		tillägges ca 10%							46 80	520	- v
		Diket O - O^{I} - O^{II}									
50 - 52+50	250	lera	m^3	820	0.60	492	-	v			
		dy	"	190	0.40	76	-	v			
52+50 - 53+32	82	lera	"	230	0.60	138	-	v			
53+32 - 55	168	"	"	680	0.60	408	-	v			
55 - 56+2	102	"	"	290	0.60	174	-	v			
53+2		ägobrunn cementrör enl. typ a									
		a=3.6 m b=15" rör	st.	1	125:	125	-	v	1413 -		
		jordersättning							96 59	v	
		tillägges ca 10%							140 41	1650	- v
		Diket O^{I} - O^{III}									
60 - 62+50	250	sten & grus	m^3	150	1.50	225	-	v			
		lera	"	510	0.60	306	-	v			
62+50 - 64+74	224	"	"	760	0.60	456	-	v			
62+90		ägobrunn cementrör, typ a.									
		a=3,6 m. b=15" rör	st.	1	125:-	125	-	v	11 12 -		
		jordersättning							103 59	v	
		tillägges ca 10%							114 41	1330	- v
		Diket P - P^{II}									
70 - 72+28	228	sten & grus	m^3	100	1.50	150	-	v			
			överföres			150	-			8890	v

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överföres			150	-			8890	--
		lera m³	240	0,60	144	-	✓			
		dy "	690	0.40	276	-	✓	570 -		
		jordersättning					18	48 ✓		
		tillägges c:a 10%					61	52	650 -	✓
		Diket R-R I								
80-83+5	305	lera m³	370	0,60	222	-	✓			
		dy "	780	0.40	312	-	✓			
83		ägobro av concenträr. typ a								
		a=3.6 m. b=15" rör st.	1	125:-	125	-	✓	659 -		
		jordersättning					36	76 ✓		
		tillägges c:a 10%					64	24	760 -	✓
		Diket S-S I								
90-92+81	281	lera m³	270	0.60	162	-	✓			
		dy "	620	0.40	248	-	✓			
92+60		ägobro av concenträr typ. a								
		a=3,6 m. b=15 rör st.	1	125:-	125	-	✓	535 -		
		jordersättning					26	72 ✓		
		tillägges c:a 10%					58	28	620 -	✓
		Diket T-T I								
100-102	200	lera m³	60	0.60	36	-	✓			
		dy "	820	0.40	328	-	✓	364 -		
		jordersättning					19	20 ✓		
		tillägges c:a 10%					36	80	420 -	✓
		Summa diken							11340 -	✓
		Vallen E-E								
		Höjning av befintlig vägbanken samt bekantgörande av ~~vägbanken~~ jordningsarbeten genomförs från pumpstationen			1000	-				
A-F	167	lera m³	1100	0.80	880	-	✓			
		torvklädes å ytterssidorna m²	800	0.50	400	-	✓	2280		
		tillägges c:a 10%						230 -	2510 -	✓

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
		Sammandrag									
		Öppna diken							11340	-	V
		Vallar							2510	-	V
		Pumpar							5900		
		Pumpstation							3000	-	
		Tranformator							850	-	
		Ledningar							900	-	
		Kapitaliserad pumpningskostnad							45		
									4500	-	V
		Summa Samf. L-Lt							29000	-	✓
					11500						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARS 3

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Alternativ kostnadsberäkning för sådan diknings, som kan göras oberoende av utvallning.								
		Dike M-N-O-P-R								
3+60 - 10+30	670	dy	m³	220	0.40	88	-	88	-		
		jordersättning						13.40			
		tillägges ca 10%						8 60		110	-
		Dike M-M^I-M^II									
20 - 23+50	350	lera	m³	260	0,60	156	-				
23+50 - 24	50	10" cementrör	m	50	2.50	125	-				
24 - 24+65	65	8" tegelrör	"	65	1.50	97	50				
		schaktning, läggning och									
		återfyllning	m³	115	0.70	80	50				
		dagvattenbrunn	st.	2	30 -	60	-				
		dikesöga	"	1	15 -	15	-	534	-		
		jordersättning						8	-		
		tillägges ca 10%						58	-	600	-
		Dike N-N^I-N^II									
30 - 33+31	331	dy	m³	30	0.40	12	-				
		lera	"	260	0.60	156	-				
		ägghål av cementrör typ a									
		a=3,6 cm b=15" rör	st.	1	125 -	125	-	293	-		
		jordersättning						15	-		
		tillägges ca 10%						32	-	340	-
		Dike N^I - N^III									
40 - 41	100	lera	m³	240	0.60	144	-				
41 - 42	100	8" tegelrör	m	100	1.50	150	-				
		dagvattenbrunn	st.	1	30 -	30	-				
		dikesöga	"	1	10 -	10	-				
		schaktning, läggning och									
		överföres				334	-			1050	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfart			334	–			1050	–
		återfyllning m³	100	0,60	60	–	394	–		
		jordersättning					10	–		
		tillägges era 10%					36	–	440	–
		Dike O–O^I–O^II								
50–52+50	250	lera m³	210	0,60	126	–				
		dy "	20	0.40	8	–				
52+50–53+32	82	lera "	210	0,60	126	–				
53+32–55	168	" "	660	0.60	396	–				
55–56+2	102	" "	290	0,60	174	–				
53+2		ägolno av cementör typ a.								
		a=3,6 m. b=15" rör st.	1	125–	125	–	955	–		
		jordersättning					66	–		
		tillägges era 10%					99	–	1120	–
		Dike O^I–O^III								
60–62+50	250	sten & grus m³	130	1.50	195	–				
		lera "	400	0,60	240					
62+50–64+74	224	" "	740	0,60	444	–				
62+90		ägolno av cementör, typ a.								
		a=3,6 m. b=15" rör st.	1	125–	125	–	1004	–		
		jordersättning					80	–		
		tillägges era 10%					96	–	1180	–
		Dike R–R^I								
80–83+50	350	lera m³	130	0,60	78	–				
		dy "	100	0.40	40	–				
83		ägolno av cementör, typ a								
		a=3,6 m. b=15" rör st.	1	125–	125	–	243	–		
		jordersättning					100	–		
		tillägges era 10%					47	–	390	–
				Summa					4180	–

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten Aa-Ae (Svinkärret)								
		Diket Aa-Ab-Ac-Ad								
14+90-11+20	370	lera m³	1660	0.60	996	-				
13+16		ägobro av cementrör, typ. a.								
		a=3.6 cmm b=12" rör st.	1	100	100	-				
11+20-10	120	lera m³	90	0,60	54	-	1150	-		
		jordersättning					31	90		
		tillägges cia 10%					118	10	1300	-
		Diket Ab-Ab^{I} (utföres ej)								
100-101+20	120	6" tegelrör m'	120	1.00	120	-				
		dagvattenbrunn st.	1	30	30	-				
		diketsöga st.	1	10	10	-				
		schaktning, läggning och								
		återfyllning m'	120	0.70	84	-	244	-		
		tillägges cia 10%					26	-		
							270	-		
		Diket Ac-Ac^{I}								
30-31+91	191	lera m³	470	0.60	282	-	282	-		
		jordersättning					16	50		
		tillägges cia 10%					31	50	330	-
		Vallen G-H-I med valldike Aa^{I}-Ae								
40-41+34	134	lera m³	340	0.80	272	-				
50-3+81	100	" "	300	0,80	240	-				
3+81-6+50	269	" "	710	0,80	568	-				
6+50-9+60	310	" "	400	0.80	320	-	1400	-		
	813	jordersättning					171	62		
		tillägges cia 10%					318	38	1890	-
		överföres							3590	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överföres							3520	-
		Lokalen K-L (utföres ej)								
60-61	100	Sva m³	230	0,80	184	-	184	-		
		gordessättning					19	50		
		tillägges ca 10%					16	50		
							220	-		
		Summa diken och vall							3520	-
		Pumpar							1350	-
		Pumpstation							900	-
		Transformator							360	-
		Ledningar							660	-
		Kapitaliserad pumpningskostnad.							270	-
		Summa avskr. Aa-Ae							7060	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten Af-Ap (Dillön)								
		Diket Af-Ag-Ah-Ai-Ak-Al-Am-An, Ao-Ap								
30-32+84	284	lera m^3	690	0,60	414	=	✓			
		ägobro av cementrör, typ a.								
30+86, 31+23 31+85, 32+21		a=3,6 m. b= 18" rör st.	4	125:-	500	-	✓			
32+84-36+36	352	lera m^3	1050	0,60	630	-	✓			
33+48		ägobro av cementrör, typ a.								
		a=3,6 m. b= 18" rör st.	1	125:-	125	-	✓			
36+36-39	264	lera m^3	940	0,60	564	-	✓			
36+36, 37+65 38+73		ägobro av cementrör, typ a.								
		a=3,6 m. b 0,60 m. rör st.	3	150:-	450	-	✓			
39-41	200	lera m^3	900	0,60	540	-	✓			
39+30, 41		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3,6 m. b = 0,60 m. rör st.	2	150:-	300	-	✓			
41-44	300	m^3	1310	0,60	786	-	✓			
42+35		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3,6 m. b = 0,60 m. rör st.	1	150:-	150	-	✓	4459 -		
		jordersättning						1172	✓	
		tillägges c:a 10%						443 48	5020 -	✓
		Diket Ag-Ag^I								
20-22+56	256	lera m^3	750	0,60	450	-	✓			
22+56		ägobro av cementrör, typ a.								
		a=3,6 m. b = 18" rör st.	1	125:-	125	-	✓	575 -		
		jordersättning						3280	✓	
		tillägges c:a 10%						6220	670 -	✓
		Diket Ah-Ah^I								
80-83+58	358	lera m^3	950	0,60	570	-	✓			
81+70		ägobro av cementrör, typ a.								
		a=3,6 m. b 12" rör st.	1	100:-	100	-	✓	670 -		
		jordersättning						4310	✓	
		tillägges c:a 10%						6690	780 -	✓
				överföres					6470 -	✓

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överförs							6170	-
		Dike A i - A i I A i II								
70-72+45	245	berg m³	16	10:-	160	-				
		lera "	700	0,60	420	-				
71+65		ägobro av cementrör, typ a.								
		a=3,6 m. b=12" rör st.	1	100:-	100	=				
72+45-73+45	100	lera m³	150	0,60	90	-	770	-		
		jordersättning					40	80		
		tillägges era 10%					79	20	890	-
		Dike A i I - A i III								
150-151+6	106	lera m³	260	0,60	156	-				
150+3, 150+55		ägobro av cementrör, typ a.								
		a=3,6 m. b=12" rör st.	2	100:-	200	=				
149+40-150	60	6" tegelrör m'	60	1-	60	-				
		dagvattenbrunn st.	1	30:-	30	-				
		dikesvåga "	1	10:-	10	-				
		schaktning, läggning och återfyllning m'	60	0.70	42	-	498	=		
		jordersättning					53	9		
		tillägges era 10%					46	61	550	-
		Dike A K - A K I								
50-52+15	215	lera m³	470	0.60	282	-				
51+55, 52+13		ägobro av cementrör, typ a.								
		a=3,6 m. b=12" rör st.	2	100:-	200	-	482	-		
		jordersättning					15	26		
		tillägges era 10%					52	74	550	-
		Dike A 2 - A L I								
140-141+60	180	lera m³	540	0,60	324	-				
		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3,6 m. b=12" rör st.	1	100:-	100	-	424	-		
		överförd					424	-	8460	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överföres					424	-	8460	-
		jordersättning					18	63	v	
		tillägges era 10%					42	37	510	-
		Dikes Am - Am I								
130-134	400	berg m³	30	10.-	300	-	v			
		lera "	900	0,60	540	-	v			
132+52		ägobro av cementrör, typ a-								
		a=3,6m b=12" rör st.	1	100:-	100	-	v940	-		
		jordersättning					20	22	v	
		tillägges era 10%					89	78	1050	-
		Dike Bn - Bn I								
110 - 111+53	153	lera m³	480	0,60	288	-	v			
110+75		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3,6m - b=12" rör st.	1	100:-	100	-	v388	-		
		jordersättning					16	20	v	
		tillägges era 10%					35	80	440	-
		Dike Co - Co I								
120 - 122+50	250	berg m³	36	10.-	360	-	v			
		lera "	1000	0,60	600	-	v			
121		ägobro av cementrör typ a								
		a=3,6m b=12" rör st.	1	100:-	100	-	v1060	-		
		jordersättning					24	08	v	
		tillägges era 10%					105	92	1190	-
		Summa diken							11650	-
		Vallen M - N								
100 - 101+50	150	lera m³	600	0,80	480	-	v			
		grästorv å ytorsidan m²	300	0,50	150	-	v630	-		
		jordersättning					67	50		
		tillägges era 10%					62	50	760	-
		överföres							760	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							760	-
		Vallen O-P								
10-12+42	242	lera m³	1210	0,80	968	-	✓			
		täväggas e:a 10%			92	-	1060	-	1060	- ✓
		Vallens R-S								
0-4+76	476	lera m³	1700	0.80			1360	✓ -		
		täväggas e:a 10%					130	-	1490	- ✓
0		Summa vallar							~~2250~~ 3310	- ✓
		Sammandrag								
		Summa vallar och diken							14960	✓
		Pumpar							2925	✓
		Pumpstation							2200	✓
		Kapitaliserad pumpningskostnad.							2200	-
		Summa sanf. H-A:s.							22285	- ✓

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. BEARS. A.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten Y-Å.								
		Diket Y-Z-Å-Ä								
0+40-0-3	340	grus, stenbunket m³	20	1.00	20	-	✓			
		lera "	450	0.60	270	-	✓			
1+26		ägobro av cementrör typ a								
		a=3.6 m. b=12" rör st.	1	150.-	150	-	✓			
3-6	300	grus, stenbunket m³	10.-	1.-	10	-				
		lera "	350	0.60	210	-	✓			
6-9	300	" "	480	0.60	288	-	✓			
8+84		kummna för allmän väg av cementrör, typ a mot räch a=5.0 m. b=60 cm. prov. st.	1		250	-				
9-12	300	lera m³	420	0.60	252	-	✓			
12-15	300	" "	670	0.60	402	-	✓			
12+85		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6 m. b=70 cm. rör st.	1		200	-				
15-18	300	lera m³	630	0.60	378	-	✓			
17+68		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6 m. b=90 cm. rör st.	1		200	-	2630	-		
		jordersättning					191	55		
		tillägges c:a 10 %					258	45	3080	- ✓
		Diket $å^{II}$-$å^{I}$-å-$å^{III}$								
500+76-502+20	144	6" tegelrör m'	144	1.00	144	-	✓			
502+26-503+92	172	5" -" - "	172	0.70	120	40	✓			
503+92-505+83	191	4" -" - "	191	0.60	114	60	✓			
505+83-506+8	25	3" -" - "	25	0.35	8	75	✓			
		kopplingsbrunn st.	4	25.-	100	-	✓			
		dikesöga "	1	10.-	10	-	✓			
		schaktning, läggning och återfyllning m'	532	0.60	319	20	✓ 816	95		
		tillägges c:a 10 %					83	05	900	- ✓
									3980	- ✓

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							3980	-
		Diket å - å IV								
0-0+25	25	3" tegelrör m'	25	0.35	8	75				
		kopplingsbrunn st.	1		25	-				
		schaktning, läggning								
		och återfyllning m'	25	0.50	12	50	46	25		
		tillägges c:a 10%					3	75	50	-
		Summa samf. V-Ä							4030	-
		Samfällighetens V-Y.								
		Diket V-X-Y.								
18-20	200	lera m.³	430	0.60	258	-				
18-63		ägobro av cementrör, typa								
		a=36 m. b=90 cm. tvv. st.	1		200	-				
20-23	300	lera m³	540	0.60	324	-				
22+35		ägobro av cementrör, typa								
		a=36 m. b=90 cm. st.	1		200	-				
23-25+50	250	lera m³	300	0.60	180	-	1162	-		
		jordersättning					88	36		
		tillägges c:a 10 %					119	64	1370	-
		Summa samf. V-Y							1370	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STADS

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Samfälligheten X-X^{I}-X^{II}									
400-402	200	Lera	m^3	500	0.60	300	-	✓			
402-402+65	65	9" cementrör	m'	65	2.30	149	50	✓			
402+65-403+50	85	8" "	m'	85	1.60	136	-	✓			
403+50-405+20	170	4" "	"	170	0.60	102	-	✓			
		dagvattenbrunn	st.	3	30:-	90	-	✓			
		diksesöga	"	1	10:-	10	-	✓			
		schaktning, läggning och återfyllning	m'	150	0.80	120	-	✓			
		-"- -"-	"	170	0.50	85	-	✓ 992	50	✓	
		tillägges c:a 10%						97	50	1090	- ✓
		Summa samf. X-X^{I}-X^{II}								1090	- ✓

Torsö den 6. sept. 1934.

Axel Persson

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Bilaga 2 I.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bölstad m. fl. hemman i Torsö socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser invallning mot sjön Vänern av fyra olika markområden på öarna Torsö och Dillö samt deras torrläggning genom dikning och pumpning ävensom torrläggning genom enbart dikning av vissa vattenskadade marker, belägna strax öster och sydost om Torsö kyrka, allt liggande inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 108, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom invallning mot sjö, respektive dikning, vadan detta utlåtande på grund av bestämmelserna i 7 kap. 55 § vattenlagen skall underställas Västerbygdens vattendomstols prövning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdena utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdesgränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta vall- och avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels

enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K för huvudavloppet, B-B^{I}, C-C^{I}, D-D^{I}-D^{II}, D^{I}-D^{III}, E-E^{I}, F-F^{I}-F^{II}, F^{I}-F^{III}, F^{IV}-F^{V}, G-G^{I}, H-H^{I}-H^{II}-H^{III} och H^{I}-H^{IV} för sidodiken inom invallningssamfälligheten A-K; vidare L-M-N-O-P-R-S-T-U för huvudavloppet och M-M^{I}-M^{II}, N-N^{I}-N^{II}, N^{I}-N^{III}, O-O^{I}-O^{II}, O^{I}-O^{III}, P-P^{I}, R-R^{I}, S-S^{I} och T-T^{I} för sidodiken inom invallningssamfälligheten L-U; vidare Aa-Ab-Ac-Ad för huvudavloppet, Ac-Ac^{I} för ett sidodike härtill och Aa^{I}-Ae för ett avledningsdike vid invallningssamfälligheten Aa-Ae; vidare Af-Ag-Ah-Ai-Ak-Al-Am-An-Ao-Ap för huvudavloppet samt Ag-Ag^{I}, Ah-Ah^{I}, Ai-Ai^{I}-Ai^{II}, Ai^{I}-Ai^{III}, Ak-Ak^{I}, Al-Al^{I}, Am-Am^{I}, An-An^{I} och Ao-Ao^{I} för sidodiken härtill inom invallningssamfälligheten Af-Ap; vidare V-X-Y för huvudavloppet inom dikningssamfälligheten V-Y; vidare X-X^{I}-X^{II} för huvudavloppet inom dikningssamfälligheten X-X^{II}; och slutligen Y-Z-Å-Ä för huvudavloppet samt å-å^{I}-å^{II}, å-å^{III} och å-å^{IV} för särskilda grundvattensdiken inom dikningssamfälligheten Y-Ä. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt.

De nya skyddsvallarna hava å nivåkartan utmärkts med dubbla gröna linjer samt de gröna bokstäverna A-B och C-D för samfälligheten A-K, E-F för samfälligheten L-U, G-H-I för samfälligheten Aa-Ae samt M-N och P-O-R-S för samfälligheten Af-Ap.

Å profil- och sektionsritningar äro avloppens och vallarnas blivande dimensioner utmärkta med rött, respektive grönt.

Förutom förenämnda avlopps- och vallsträckor har utredning verkställts för ifrågasatt invallning av ett omedelbart norr om samfälligheten Aa-Ae beläget mindre område, men då kostnaderna härför beräknas väsentligt överstiga motsvarande jordförbättring, ha dessa arbeten icke medtagits i det slutliga förslaget.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Deras storlek samt den vattenmängd, som därifrån beräknas avrinna, framgår av bilaga II, varav även sannolika årliga pumpvattenmängden och pumpningskostnaderna för varje invallningssamfällighet framgå.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat. Härvid ha arbetena inom dikningssamfälligheten Y-Ä icke enbart avsett denna samfällighets bättre torrläggning utan jämväl ett bortledande av ytvatten, som hittills nedrunnit på invallningssamfälligheten A-K:s område, med ändamål att minska sistnämnda samfällighets framtida pumpningskostnader.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till

fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Beträffande den redan invallade delen av Bölstad har därvid vid uppskattning av markens nuvarande värde hänsyn tagits dels till sannolika kostnaderna för pumpning med nuvarande anordningar och dels till de nuvarande vallarnas behov av förbättring, allt på sätt, som närmare framgår av bil. L II.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrläggningshänseende oberoende invallningssamfälligheter, benämnda "A-K", "L-U", "Aa-Ae" och "Af-Ap" samt tre dikningssamfälligheter, benämnda "V-Y", "X-X II" och "Y-Ä". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna Aa-Ae, Af-Ap, V-Y och X-X II i olika avdelningar förefinnes. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheterna A-K, L-U och Y-Ä har särskild utredning verkställts bil. M. Härav framgår att ingendera samfälligheten skall uppdelas på sådana avdelningar.

Beträffande den befintliga invallningen vid Bölstad har sär-

skilt beräknats kostnaden för dess iståndsättande med vallar och maskiner i sådant skick, att pumpningen blir så billig som möjligt och samma torrläggningsdjup erhålles, som genom samfälligheten A-K, vilken beräkning i detalj framgår av bilaga L II. Härav synes att kostnaderna för nämnda åtgärder jämte kapitaliserade värdet av pumpningskostnaderna överstiga motsvarande beräknade deltagningsskyldighet i samfälligheten A-K.

Då inom samtliga invallningssamfälligheterna sökandenas andel i respektive förbättringsvärden överstiger hälften, skola såväl beträffande invallnings- som dikningssamfälligheterna kostnaderna för företagets utförande inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, varvid även samfälligheten A-K skall deltaga i samfällighetens Y-Ä:s kostnader för kapitaliserade värdet av den minskning i pumpningskostnaderna, som sistnämnda samfällighets utförande beräknas medföra. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje delägare angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet. Dessa beräknade kostnader överstiga i fråga om samfälligheterna Aa-Ae och Af-Ap motsvarande förbättringsvärden. Det torde dock icke vara uteslutet, att själva grävningskostnaderna i verkligheten kunna rätt avsevärt understiga de beräknade. Dessutom torde, i händelse ifrågasatt reglering av sjön Vänern kommer till stånd, visst bidrag till invallningen kunna påräknas från sökanden till nämnda reglering, varför förutsättningar för en ekonomiskt lönan-

de invallning även här torde kunna påräknas.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg dels på så sätt, att allmänna vägen Torsö—Bromösund på en sträcka av c:a 150 meter skall begagnas som skyddsvall för samfälligheten L-U och för den skull ~~på dess högra~~ dess norra ~~dettas~~ betonglist höjas upp till 0.3 meter samt tätas genom lerfyllning mot norra slänten, och dels på så sätt att en trumma för diket Y-Ä genom vägen Bölstad-Prosteryd måste fördjupas. Då sistnämnda arbete påfordras enbart för att minska pumpningskostnaderna för nedanför liggande invallning, skall det åligga företaget att såväl bekosta som utföra detta arbete enligt upprättad ritning, vägstyrelsen dock obetaget att själv ombestyra arbetets utförande, i vilket fall fria vattenöppningen ej får göras mindre än en cirkel med 0.6 m:s diameter och botten ej får läggas högre än som för nya avloppet här föreskrivits, varjämte arbetet bör så bedrivas, att nya genomloppet kan tagas i bruk inom sex veckor efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda. För detta arbete skall i så fall vägstyrelsen, så snart det färdigställts, äga att av företaget uppbära ett belopp av 250.- kronor. Även arbetena å vägen till Bromösund skall ombestyras och bekostas av företaget.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskil-

liga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till skyddsvallar, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företaget färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

De invallningsområden, varom fråga är, ligga så gott som helt över Vänerns medelvattenstånd, varför synemännen anse uppenbart att någon skadlig inverkan på fiskeriförhållandena ej kan genom företagets utförande orsakas.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller

för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget ~~kommitxxxtillxxstånd~~ påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 258 kronor 33 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

På grund av yrkandet till syneprotokollets § 5, andra stycket, få synemännen föreskriva, att samfälligheten A-K, därest samfälligheten L-U icke skulle komma till utförande, skall till ägaren av den befintliga invallningen å Bölstad betala ett belopp av 1.500 kr., motsvarande kostnaderna för uppförande av den här befintliga norra vallen, att utgå, så snart invallningen i övrigt färdigställts. Det skall i ty fall åligga samfälligheten att höja denna vall, så att dess krön kommer på höjden +46.20.

Skulle samfälligheten L-U komma till stånd men icke samfälligheten A-K skall sistnämnda arbete åligga samfälligheten L-U.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfällighetrna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma;

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att jord till skyddsvall må tagas på närmast belägna lämpliga plats och i övrigt så, att kostnaden för företaget, inklusive event. skadeersättning, blir lägsta möjliga;

att till rörledningar, rörtrummor och brunna skola användas rör av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga sluttförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att under tiden 1 april-1oktober vattenståndet vid pumpstationens tillloppssida bör utom vid långvarig torka eller häftiga flöden åtminstone en gång pr dygn sänkas till nedan angivna höjder:

Vid samfälligheten A-K + 42.30

" " L-U + 42.50

" " Aa-Ae + 43.00

" " Af-Ap + 43.10

att samma vattenstånd i övrigt icke må överstiga nedan angivna höjder:

Vid samfälligheten A-K + 43.90

" " L-U + 44.00

" " Aa-Ae + 44.30

" " Af-Ap + 44.30

att för kontroll härav dessa höjder skola på utifrån väl synligt sätt utmärkas vid pumpstationernas intagsöppningar;

att pumpanordningarna skola ha minst de i bil. L II angivna kapaciteterna;

att före pumpstationernas uppförande detaljerat förslag skall genom inom länet tjänstgörande lantbruksingenjörs försorg upprättas;

att därvid och vid inköp av pumpanordningarna skälig hänsyn skall tagas till de förändringar i Vänerns vattenstånds-förhållanden, som kunna väntas bliva en följd av nu ifrågasatt sjöreglering;

att genomlopp för flödesvattens direkta utsläppande utan pumpning skall anordnas vid varje pumpstation;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1944;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Torsö invallningsföretag av år 1934."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Torsö den 6 september 1934.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Bilaga L II.

Hydrografisk utredning, pumpningskostnader m.m.

Nederbörden har antagits uppgå till i medeltal 600 mm. per år, varav 350 mm. kan förväntas avdunsta eller upptagas av växtligheten. Av återstoden har 40 mm. antagits avrinna under vegetationsperioden och 210 mm. under återstoden av året. Av sistnämnda 210 mm. kan en viss del, olika för olika invallningsområden, väntas avrinna direkt utan pumpning, när Vänerns vattenstånd är lägre än föreskrivna högsta vattenståndet inom resp. invallningsområden. Även en mindre del av avrinningen under vegetationsperioden kan väntas självavrinna, men denna del blir i varje fall oväsentlig, var-för det följande räknats med, att hela avrinningen under vegetationsperioden måste pumpas. Vid beräkning av pumphöjderna har antagits, att Vänerns medelvattenstånd under vegetationsperioden är 44.40 m. över jämförelseplanet /=havets medelvattenyta/ och under återstoden av året 44.20 m. över samma plan, allt på grundval av J. Östlinds utredning av den 21/2 1927 i ansökningsmålet om Vänerns reglering. /Tekniska meddelanden från Kungl. Vattenfallsstyrelsen sid. 2985-2995/ Som medelvattenyta vid pumpintaget har för pumpning under vegetationsperioden antagits ett vattenstånd, som med 0.2 meter överstiger det vattenstånd, vartill pumpning under denna tid enligt utlåtandet bör ske en gång om dygnet, och för övrig pumpning ett vattenstånd, som ligger 0.5 meter under den högsta höjd, till vilken vattnet får stiga eller 0.5 meter under Vänerns medelvattenstånd, där dennahöjd blir lägre.

För samtliga pumpanläggningar har räknats med elektrisk drift som huvudalternativ. I fråga om kraftpriset har upplysts, att sökandena under hand fått erbjudande köpa högspänd ström för 4 öre per kilowattimme plus en årsavgift av 10.- kr. per kilowatt, uttagen under april-september eller under nattid samt 40.- kr. per kilowatt, uttagen under övrig tid. På grundval härav har den lågspända strömmen beräknats icke komma att kosta mera än 8 öre per kilowattimme för samfälligheterna A-K och L-N, som ha högspänningsledningar i omedelbar närhet, icke mera än 10 öre för samfälligheten Aa-Ae och icke mera än 11 öre för samfälligheten Af-Ap, för vilka grundavgiften kommer att spela större roll. Verkningsgraden å de elektriska maskinerna och pumparna sammanlagt har antagits bliva 60 procent.

Samfälligheten A-K.

Nuvarande vattensamlingsområde 480 har.

Genom samfälligheten Y-Ä:s utförande minskas detta område med 110 "

Återstår 370 "

Största flödesvattenmängd = 1.5x370=555 lit./sek.

Medelvattenmängd = 0.1x370=37 " "

Största pumphöjd vid flöden 45.70-43.90=1.80 m.

" " " full

torrläggning 45.70-42.30=3.40 m.

Medelpumphöjd under vegetationsperioden 44.40-42.50=1.90 m.

Medelpumphöjd under övrig tid 44.20-43.40=0.80 m.

Pumpanläggningen skall alltså kunna uppfordra minst 555 lit./sek. vid en skillnad mellan inre och yttre vattenytorna av 1.8 m, och minst 37 lit./sek. vid en höjdskillnad mellan inre och yttre vattenytorna av 3.4 m.

Pumpningskostnader:

Under vegationsperioden skall hela tillrinningen, i medeltal 40 mm. pumpas. Av den övriga tillrinningen kan 20 mm. antagas självrinna och 190 mm. behöva pumpas i medeltal. Man får då medelpumparbetet 0.04 . 10 000 . 370 . 1.90 + 0.19 . 10 000 . 370 . 0.8 = 845 000 tonmeter per år, och energiåtgången $\frac{845000 \cdot 1000}{102 \cdot 3600 \cdot 0.60}$ = 3 840 kwtt/år, vilket efter ett pris av 8 öre/kwtt motsvarar en kostnad av i runt tal 305 kr./år. Då man icke lämpligen torde kunna ordna flödesvattenpumpningen helautomatiskt måste man räkna med någon kostnad för skötseln, förslagsvis 60 kr./år. Den årliga pumpningskostnaden blir då i medeltal 365 kr/år som, kapitaliserat efter 5 procent, motsvarar 7 300 kr.

Inom samfälligheten A-K är en enskild invallning, tillhörande Bölstad belägen, vilken genom den större invallningen blir överflödig. För bestämmande av den sålunda redan invallade markens nuvarande värde, måste det med hänsyn till nuvarande torrläggningsmöjligheter uträknade bruttomarkvärdet minskas med kapitaliserade värdet av nuvarande pumpningskostnaderna.

Dessa ha beräknats sålunda:

Vattensamlingsområde 41 har.

Största avrinning 2.0x41=82 lit./sek.

Medelpumphöjden under vegatationsperioden 46.00 - 43.10=2.9 m.

/vattnet pumpas över vallen, bt i nuvarande tilloppet +42.90/

Medelpumphöjd under övrig tid 46.00-43.40=2.6 m.

Årlig pumpvattenmängd i medeltal:

0.04.10 000.41-2.9+0.21.10 000.41.2,6 = 271 500 tonm./år.

Antag 50 % total verkningsgrad å maskineriet, som består av elektriskt driven centrifugalpump.

Energiåtgången blir då:

$\frac{271\ 500\ .\ 1000}{102\ .\ 3600\ .\ 0.50}$ = 1475 kwh., motsvarande efter 10 öre per kwh i runt tal 150 kr./år. Denna pump kan icke ges automatisk igångsättning, varför viss kostnad för skötseln måste medräknas. Sättes denna kostnad så lågt som till 30 kr. per år i medeltal, bli sammanlagda pumpningskostnaderna pr år i medeltal c:a 180 kr. Kapitaliserade värdet härav är 3 600 kr., vilket belopp alltså skall frändragas förenämnda bruttomark - värde.

Kostnaden för läg. torr. vid ny anläggn. för de andra sakägarna.

För att undersöka, huruvida det skulle ställa sig gynnsammare för ägaren till den befintliga invallningen att förbättra denna invallning så, att samma torrläggning som genom utförandet av samfälligheten A-K erhålles och pumpningen kan utföras på mest ekonomiska sätt, ha kostnaderna för en sådan förbättring beräknats enligt följande:

Medelpumphöjd under vegetationsperioden 44.4-42.9=1.5m. Tjel" kom förbättra.

" " övrig tid 44.2-43.4=0.8 m. Tjel" kom förbättra.

Då botten i nuvarande avloppet ligger på höjden +44.00 och högvatten- V botten i avloppet är det angivna vatten +44.00 m. vattenytan måste dock lägst bibehållas lyftas till höjden +44.40 m -44.50 -.

ståndet innanför vallarna icke får stiga högre än till + 43.90, måste antingen allt vatten pumpas eller det c:a 1 800 m. långa avloppsdiket fördjupas och för framtiden underhållas, vilket torde motsvara en engångskostnad av minst 1 800 kr., motsvarande en årlig pumpningskostnad av 90.- kr. Som av det följande framgår, blir det då billigare att pumpa allt vatten. Man får då årliga medelpumparbetet:

0.04.10 000.41.1,5+0.21.10 000.41 $\cdot 0{,}8$ = 93 500 tonm./år.

och energiåtgången

$$\frac{93\,500.1000}{102.3600.0{,}60} = 425 \text{ kwh/år}$$

, vilket efter 10 öre per kwh ger en medelkostnad av kr. 42.50 per år. För att en pump skall kunna prestera en medelverkningsgrad av 60 % vid så varierande pumphöjder, som här ifrågakomma, måste varvtalet kunna ändras, exempelvis medelst kilremsdrift och utbytbara remskivor. För ombyte av remskivor minst 2 gånger per år och för slitning av kilremmar beräknas en kostnad av c:a 20 kr/år. Sammanlagda pumpningskostnaderna bli då 62.50 kr. per år i medeltal, motsvarande ett kapital av 1 250.- kr. Nytt modernt pumpmaskineri beräknas kosta c:a 2 200.- kr. och pumpstation härför c:a 1200 kr. eller sammanlagt för pumpanläggning och kapitaliserad pumpningskostnad kr. 4 650.- kr. För att de befintliga vallarna skola lämna samma säkerhet mot översvämningen, som de för samfälligheten A-K föreskrivna, måste de höjas. Härtill beräknas åtgå 1 600 m^3. jord, vadan kostnaden för vallhöjningen efter samma beräkningsgrund, som använts för samfälligheten A-K, skulle bliva 1 400.- kr. Kostnaderna för den befintliga invallningens

förbättring jämte kapitaliserade värdet av dess framtida pumpningskostnader kunna alltså beräknas uppgå till kronor 6 050.-

Därest samfälligheten U-L icke skulle komma till utförande, har i utlåtandet föreskrivits, att samfälligheten A-K skall ersätta ägaren till förenämnda befintliga invallning för dess norra skyddsvall, som i så fall skall tagas i bruk av samfälligheten. Ersättningsbeloppet har därvid satts lika med den kostnad, som skulle uppstått för samfälligheten, därest vallen ej funnits. Den befintliga vallen har uppmätts och befunnits innehålla c:a 1700 m^3. jord. Kostnaden för denna jordmassas uppläggning i skyddsvall har beräknats till 1500 kr. efter samma grunder, som använts för samfällighetens övriga vallar.

Samfälligheten L-U.

Vattensamlingsområde 278 har.

Största flödesvattenmängd 1.5.278=417 lit./sek.

Medelvattenmängd 28 -"-

Största pumphöjd vid flöden 45.7-44.0=1.7 m.

" " " full

torrläggning 45.7-42.5=3.2 m.

Medelpumphöjd under vegetationsperioden 44.4-42.7=1.7 m.

" " under övrig tid 44.2-43.6=0.6 m.

Pumpanläggningen skall alltså kunna uppfordra minst 417 lit/sek. vid en skillnad mellan inre och yttre vattenytorna av 1.7 m. och minst 28 lit. /sek. vid en vattenskillnad av 3.2 m.

Pumpningskostnader:

Under vegetationsperioden skall hela tillrinningen pumpas. Av övrig tillrinning kan i medeltal 20 antagas självavrinna. Årligt pumparbete blir då i medeltal 0.04.10 000.278.1,7+0,19.10 000.278.0,6=
=506 000 tonm.

Energiåtgången blir i medeltal

$$\frac{506\ 000.1000}{102 \cdot 3600.0{,}60} = 2300 \text{ kwh./år och}$$

årskostnaden härför 0.08.2300=184 kr.

Skötseln av flödesvattenpumpningen blir billigare än vid "A-K", då relativa magasinet är större, sätt förslagsvis 40 kr./år

Tillsammans 224.kr./år.,

motsvarande ett kapital av i runt tal 4 500 .- kr.

Samfälligheten Aa-Ae.

Vattensamlingsområde	30 har.
Största flödesvattenmängd	60 lit./sek.
Medelvattenmängd	3 -"-

Största pumphöjd vid flöden 45.7-44.3=1.4m

" " " full torrläggning 45.7-43.0=2.7 m.

Medelpumphöjd under vegetationsperioden 44.4-43.2=1.2 m.

" " övrig tid 44.2-43.7=0.5 m.

Pumpanläggningen skall alltså kunna uppfprdra minst 60 lit. per sekund vid en skillnad mellan inre och yttre vattenytorna av 1.4 m. och minst 3 lit. per sek. vid en vattenståndskillnad av 2.7 m.

Pumpningskostnader:

Under vegetationsperioden skall hela tillrinningen pumpas. Under övrig tid får vattenståndet inom invallningen stiga 0.1 meter högre än medelvattenståndet i Vänern. Något mer än halva återstående tillrinningen eller c:a 110 mm. i medeltal bör alltså kunna avledas utan pumpning. Årligt pumparbete blir då i medeltal 0.04.10 000.30.1,2+0,10. .10 000.30.0,50= 29 400 tonm.

Motsvarande energiåtgång blir:

$\frac{29400 \cdot 1000}{102.3600.0,60}$ = 134 kwh. Vid elektrisk drift och efter 10 öre pr kwh blir då årskostnaden i medeltal 13.40 kr., motsvarande ett kapitalav c:a 270 kr.

För möjliggörande av elektrisk drift erfordras emellertid framdragande av c:a 1.4 km. högspänningsledning, vilken ledning dock kan samtidigt användas även för andra ändamål. För ett bedömande av, hur stor del av ledningskostnaderna, som skäligen kan läggas på invallningssamfälligheten har särskild utredning om kostnaderna vid drift av pumpanläggningen med råoljemotor verkställts enligt följande:

Maskineri	1 690.-	kr.
Pumpstation	1 400.-	"
Kapitaliserad pumpningskostnad	540.-	"
Summakr.	3 540.-	"

Enligt dessa beräkningar skulle 660. -kr. eller c:a hälften av den till 1300. kr. beräknade ledningskostnaden kunna gäldas av invallningssamfälligheten utan att kostnaderna för elektrisk drift ställa sig högre än vid råoljedrift.

Samfälligheten Af-Ap.

Vattensamlingsområde 118 har.

Största flödesvattenmängd 1,5.118=177 lit./sek.

Medelvattenmängd 12 -"-

Största pumphöjd vid flöden 45.7-44.3=1.4m.

" " " full

torrläggning = 45,7-43,1=2,6 m.

Medelpumphöjd under vegetationsperioden 44.4-43.3=1.1 m.

Medelpumphöjd under övrig tid 44,2-43,7=0,5 m.

Pumpanläggningen skall alltså kunna uppfordra minst 177 lit./sek. vid en skillnad mellan inre och yttre vattenytorna av 1.4 m. och minst 12 lit./sek. vid en vattenståndsskillnad av 2.6 m.

Pumpningskostnader:

Beträffande förhållandet mellan självavrinnande vattenmängd och pumpvattenmängd äro förutsättningarna desamma som vid samfälligheten Aa-Ae.

Årliga pumparbetet blir:

0,04.10 000.118.1,1+0,10.10 000.118.0,5=111 000 tonm.

Motsvarande energiåtgång blir:

$$\frac{198000}{111\,000.1000} \quad \frac{900}{1,02.3600.0,60} = 505 \text{ kwh.}$$

vilket efter ett strömpris av 0.11 kr./kwh. ger en årskostnad av i medeltal 55 kr. motsvarande ett kapital av 1 100 kr. För möjliggörande av elektrisk drift erfordras uppsättande av c:a 2,5 km. lång högspänningsledning från samfälligheten Aa-Ae:s pumpstation för en beräknad kostnad av 2 250.- kr., vilken dock jämväl kan användas för andra ändamål.

Av samma orsak som vid samfälligheten Aa-Ae har därför en utredning av kostnaderna för drift med råoljemotorer ansetts påkallad. Den har givit följande resultat.

Maskineri	2 925.- kr.
Pumpstation	2 200.- "
Kapitaliserad pumpningskostnad	2 200.- "
Tillsammans	7 325.- "

Enligt denna beräkning skulle samfällighetens andel i ledningskostnaderna icke få överstiga 25 kr. om icke kostnaderna för elektrisk drift skola bliva högre än kostnaderna för råoljedrift.

Dikningssamfälligheterna.

Vattensamlingsområdet är ovanför 8+84 110 hektar och vid V 290 hektar. Förutnämnda vattensamlingsområde avrinner för närvarande i sydvästlig riktning över å II till K. Sedan dikningen färdigställts, kommer endast en obetydlig kvantitet grundvatten att rinna denna

väg under det att avrinningen i övrigt kommer att ske söderut till V. Härigenom kommer samfälligheten A-K att slippa pumpa praktiskt taget allt vattnet från 110 hektar, som annars skulle ingått i dess vattensamlingsområde. Värdet härav har beräknats sålunda:

Minskat pumparbete =0,04.10 000.110.1,9+0,19.10 000.110.0,8= 250600 tonm/år

Motsvarande energimängd: $= \frac{250.6000.1000}{102.3600.0,60} = 1\ 140$ kwh.

Inbesparat belopp= 0.08 . 1 140= 91 kr./år.

Kapitaliserade värdet härav =1820 kr.

Om samfälligheten Y-Ä icke kommer till utförande måste samfälligheten A-K:s pumpmaskineri utföras för en flödesvattenmängd av 720 lit./sek. i stället för annars 555 lit./sek. Besparingen i anläggningskostnader kan beräknas bliva minst 1400 kr. Hela besparingen för samfälligheten A-K genom utförandet av samfälligheten Y-Ä kan alltså beräknas bliva 1820+1400=3220 kr.

Vad slutligen beträffar de mindre områden i olika delar av företaget, som avvattnas genom täckta ledningar, ha vattensamlingsområdenas storlek angivits å respektive profilritningar. Största ytvattenmängden ha för dessa områden antagits kunna uppgå till 2.0 lit. per sek. och hektar. Där endast grundvatten skall genom ledningen avledas, har denna dimensionerats för dubbla medelvattenmängden eller 0.2 liter per sekund och hektar.

Torsö den 6 sept. 1934.

Gustaf Sahlin

Bilaga 19

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring Kr.	öre	Andel i kostnad för C'-C^I Kr.	öre	Övriga anläggningskost. Kr.	öre	Kapitaliserad pumpningskostnad Kr.	öre					S:ma Kr.	öre	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
		Samfälligheten A-K (Södra delen)														
I	51.52 187-188	542	80	380	-									380	-	0.7000
II	1-50, 53-186 189-372	95039	10	380	-	50750	-	7300	-	1308	54			59738	54	0,6285
I+II		95581	90											59738	54	0,6249
	alltså skall ingen avdelningsuppdelning äga rum.															
				avlopp från fört +46.25 Kur. vatten		arbeta nedan fört +46.25 Kur. vatten		Kapa pumpningskost.								
	Samfälligheten L-U (Norra delen)															
I	406-407. 443-444 447-451. 485-486 ao 477-ao 470. 471	3624	30	2000	-	2180	-							4180	-	1.1533
II	alla övriga	33598	-			22450	-	4550	-					27000	-	0,8036
I+II		37222	30											29000	-	0.7791
	alltså skall ingen avdelningsuppdelning äga rum.															
	Samfälligheten Y-Ä															
				Z-Ä		gemensam kostnad		Y-Z								
I	510-526	3238	90													
		3220	-													
		6458	90	2590	-	50	-							2640	-	0.4087
II	527-534	3458	-			50	-	1390	-					1440	-	0.4164
I+II		9916	90											4030	-	0.4063
	alltså skall ingen avdelningsuppdelning äga rum.															

Torsö den 6 sept. 1934.

Axel Nilsson

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Torsö socken.				
			Samfälligheten A–K.				
	12+22				1–51		
2	13+23	V	Skeberga. Bertil Thorstrand	sök.	77–81	7143.30	27882.50
1/16	310		Hof Nolg:n Johan Svensson	sök.	52–59	1991.80	3953.–
1/15	29		" " Dens.	"	60–66	716.70	1764.50
37/800	116		" Abelsg:n Dens.	"	67–76	452.80	2826.–
1/8	33		" Nolg:n Dens.	"	229–250	1456.80	3994.50
1	51		" Prästg:n {Torsö pastorat arr. a. o. J. Jonsson	sök.	82–97	3494.70	11498.50
1/8	24		" Nolg:n Hans Larsson skth.	sök.	98–106	822.80	1764.50
3/16	14		" Abelsg:n Dets	"	107–121	2027.–	5548.50
3/20	ar 111		" " Valfrid Johansson	sök.	122–147b	3646.90	7561.50
3/24	ar 25		" Nolg:n Dens.	"	148–151	1008.60	1837.–
2/24	ar 25		" " Axel o. Johan Johansson	sök.	152–163	1175.70	5271.–
1/12	26		" Des.	"	164–174	958.90	3750.–
1/8	16		" Abelsg:n Des.	"	175–180	316.80	1980.–
	37		" Nolg:n Des.	"	181–187	1894.70	3422.50
1/24	ar 36		" " Des.	"	188–197	1577.40	3912.50
1/16	35		" " Johan Jonsson		198–211	652.40	1851.–
1/16	34		" " Axel Olsson	sök.	212–228	617.60	1975.50
3/400	117		" Abelsg:n Emil Rudell	sök.	250a–d	125.60	1177.50
ars.	11		Löten Aug. Johansson	sök.	251–262	1006.10	2597.50
3/16	25		Bråta Fredrik Johansson	sök.	263–272	699.–	2590.50
ars.	210	V	–"– Elam Andersson	sök.	273–277	278.30	983.50
ar 3/32	ar 44		–"– Dens.	"	278–286	1479.50	2456.50
1/3+1/9	15+16		Bölstad Johan Svenselius	sök.	288–299	2702.–	12808.–
4/27+2/27	45–8		" Dens.	"	300–309 373–378	2573.09	10381.–
4/396+4/396	23+25–6						
	33+35–6		" Dens.	"	310–351	10628.48	16390.–
2/3+7/132 +4/132	23+25–6		" Dens.	"	352–361	4500.36	6783.–
2/3+7/132 +4/132	33+35–6		" Dens.	"	362–372	4865.27	7434.–
			Summa			58812.60	154394.50

9	10	11	12	13 164	14	15	16	17	18	19
20739.20							12962.07	21.698	353	87
1961.20							1225.83	2.052	33	47
1047.80							654.73	1.096	17	87
2373.20							1483.31	2.483	40	49
2537.70							1586.06	2.655	43	30
							~~51.97~~	~~0.087~~	—	
8003.80							5002.51	8.374	136	57
941.70							588.42	0.985	16	06
3521.50							2200.77	3.684	60	08
3914.60							2446.89	4.096	66	80
828.40							517.93	0.867	14	14
4095.30							2559.80	4.285	69	88
2791.10							1744.37	2.920	47	62
1663.20							1039.45	1.740	28	38
1527.80							954.62	1.598	26	06
2335.10							1459.41	2.443	39	84
1198.60							749.12	1.254	20	45
1357.90							848.88	1.421	23	17
1051.90							657.72	1.101	17	96
1591.40							994.65	1.665	27	15
1891.50							1182.23	1.979	32	27
705.20							440.87	0.738	12	04
977.—							610.53	1.022	16	67
10106.—							6315.56	10.572	172	42
7807.91							4880.04	8.169	133	22
5761.52							3601.04	6.028	98	31
2282.64							1426.56	2.388	38	94
2568.73							1605.17	2.687	43	82
95581.90						54.481	59738.54	100.000	1630	85

1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten L–Lk				
1/2	21		Samdet Nölg:n Katrinefors AB.		379-381	382.50	1266.50
8 5/8	41		Fagelö Dets.		499-509	6289.10	14882.50
avs.	26		Kässleslad Sörg:n Johan Thorselius Nölg. Andersson sökl.		382-384	585.90	1972.-
3/16	23		" " Valfrid Hallgren	sök.	385-387	292.50	994.50
3/16	22		" " Dens.	"	388-390	336.80	1156.-
1/8	16		" Nölg:n Gustaf Johansson	sök.	391-393	257.-	909.50
1/8	13	✓	" " J.R. Olsson	sök	394-397	268.20	906.50
1/8	14		" " Dens.	"	398-400	290.60	867.50
1/8	15		" " Dens.	"	401-407	1536.30	2760.50
avs.	38		Nolby Millong:n Dens.	"	416-418	172.80	739.50
1/8	12		Kässleslad Nölg:n Anders Larsson		408-411	282.20	968.50
1/8	17		" " Gustaf Andersson sökl.		412-415	263.-	906.50
3/32	35	✓	Nolby Millong:n O.R. Adamsson	sök.	419-421	308.80	1074.50
3/32	34		" " Dens.	"	422-425	308.-	1003.-
3/32	33		" " Josef Jansson sökl.	sök.	426-430	230.20	651.50
1/8	32		" " Hans Johansson	sök.	431-435	306.40	799.-
1/2	11		" Prästg:n Torsö pastorat arr. fk. Emanuelsson	sök.	436-447	5705.90	10415.50
1/8	46		" Sörg:n Oskar Rudolf Johansson	sök.	448 456-459	747.00	1199.50
1/8	43		" " Gust. Erik Johansson	sök.	449 460-462	1165.50	1750.50
3/16	44		" " Gustaf Svensson	sök.	450-455	2951.20	4033.50
8/240	47		" " Gottfrid Andersson		463-465	112.50	212.50
6/80	53		" eller Tomten Dens.		466-471	1313.20	1824.-
7/60	54		" " Birger Nilsson		473-474	257.60	540.50
1/8	25		" Nölg:n Osk. Erufrid Johansson	sök.	475-477	1717.-	2509.50
1/8	22		" " Gust. Ad. Johansson	sök.	478-479	246.60	456.50
			Överföres			26326.80	54800.-

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
884.–							688.75	2.375	15	08
8593.40							6694.94	23.086	146	61
1386.10							1079.96	3.724	23	65
702.00							546.94	1.886	11	98
819.20							638.29	2.201	13	98
652.50							508.37	1.753	11	13
638.30							497.35	1.715	10	89
576.90							449.50	1.550	9	84
1224.20							953.81	3.289	20	89
566.70							441.38	1.522	9	67
686.30							534.76	1.844	11	71
643.50							501.41	1.729	10	98
765.70							596.53	2.057	13	06
695.–							541.43	1.867	11	86
421.30							328.28	1.132	7	19
492.60							383.67	1.323	8	40
4709.60							3669.08	12.652	80	35
452.50							352.64 ~~187.34~~	1.216 ~~0.646~~	7	72
585.–							455.88 ~~303.92~~	1.572 ~~1.048~~	9	98
							~~151.96~~	~~0.524~~	—	
1082.30							843.32	2.908	18	47
							~~165.30~~	~~0.570~~	—	
100.–							78.01	0.269	1	71
510.80							397.88	1.372	8	71
282.90							220.40	0.760	4	83
792.50							617.41	2.129	13	53
209.90							163.56	0.564	3	58
28473.20							22183.55	76.495	485	80

1	2	3	4	5	6	7	8
			Överförd			263326.80	57800.–
1/8	23		Nolby Nolg:n A.R. Andersson	sök.	480-485	1350.10	2585.–
1/8	24		" " Dens.	"	486-490	1192.–	2371.50
Samfart			"		491-498	2688.80	9023.50
			Summa			31557.70	68780.00
			Samfälligheten Aa - Ae				
1/4	13		Boda eller Fjällag:n Birger Johansson		558-560	907.50	1485.–
1/8	113		" " " Gustaf Larsson		561	150.–	270.–
1/8	114	√	" " " A.V. Persson	sök.	562-563	160.–	288.–
avs:	11		Svinkärret Dens.	"	564-565	1125.–	3375.–
"	21		" Dens.	"	566-569	824.–	3474.–
1/8	32		Boda Sanden Karl Larsson	sök.	570-571a-b	652.20	1782.–
			Summa			3818.70	10674.–
			Samfälligheten Af - Ap.				
1/8	15	√	Lapperud, Rudolf Svensson		572-579	1648.–	3775.–
1/8	14		" Anders Larsson sthh.	sök.	580-590	1748.90	4326.–
1/8	13	√	" Per Larsson	sök.	591-598	2682.30	5117.–
1/8	12		" Aug. Ross	sök.	599-610	3802.30	6841.–
3/16	13		Dillön Östergården Johannes Andersson	sök.	612-617	1535.40	2778.50
3/16	12	√	" " Vilh. Nilsson	sök.	618-622	1154.40	2192.–
1/8	22		" Västergården Dens.	"	640-643	1152.90	2024.–
3/16	16		" Östergården Vilh. Gustafsson	sök.	623-626	1311.60	2080.–
1/8	14		" " Aug. Persson	sök.	627-629	684.–	1280.–
1/8	17	√	" " Arvid Andersson	sök.	630-632 611	768.–	1358.–
1/8	23		" Västergården Dens.	"	650-652	448.10	936.–
21/232	211		" " Dens.	"	659-661	563.70	1080.–
			Överföres			17499.60	33787.50

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28473.20							22183.55	76.495	485	80
1234.90							962.22	3.318	21	07
1179.50							919.01	3.169	20	13
6334.70							4935.22	17.018	108	08
37222.30						21.216	29000.—	100.000	635	08
V							V			
577.50							594.73	8.424	9	85
120.—							123.62	1.751	2	05
128.—							131.81	1.867	2	18
2250.—							2317.16	32.821	38	39
2650.—							2729.11	38.656	45	21
1129.80							1163.57	16.481	19	27
6855.30						3.907	7062.—	100.000	116	95
V							V			
2127.—							2405.22	10.793	36	29
2577.10							2913.99	13.076	43	97
2434.70							2753.09	12.354	41	54
3038.70							3435.90	15.418	51	84
1243.10							1405.74	6.308	21	21
1037.60							1173.31	5.265	17	70
871.10							985.00	4.420	14	86
768.40							868.89	3.899	13	11
596.—							673.90	3.024	10	17
590.—							667.21	2.994	10	07
487.90							551.78	2.476	8	33
516.30							583.87	2.620	8	81
16287.90							18417.90	82.647	277	90

1	2	3	4	5	6	7	8
			Öfverför			17499.60	33757.50
3/16	15		Dillon Östergn Nils Andersson		633-637	845.70	1608.-
3/32	29		" Västergn Gerhard Andersson	sök.	638-639	414.40	816.-
185/1392	214		" " Dens.	"	644-646	757.60	1336.-
ans.	216		" " Anz. Persson	sök.	647-649	235.60	544.-
1/8	24		" " Elin Johansson	sök.	653-655	593.40	1104.-
1/8	25		" " Dens.	"	656-658	574.80	1048.-
3/32	210		" " Johan Abrahamsson	sök.	662-664	430.80	816.-
			Summa			21351.90	41059.50
			Samfälligheten Ö-Ä.				
			Samfälligheten A-K.				
1/8	(13) 1:20		Hästeskar Nolgn J. R. Olsson		510	48.-	68.80
1/8	14 2):20		" " Dens.		511-514	416.-	566.80
3/16+3/16	22+23		" Sörgn Valfrid Hallgren	sök.	515	1972.-	2494.-
1/8	214		" " Nils Johansson		516	777.60	1296.-
1/8	215		" " Gust. Johansson	sök.	517-519	2123.20	2402.60
	16, 2:3 3:3 4:6		Bölslav Johan Thunelius	sök.	520-528	8777.50	11020.-
1	5 1/6		Prästgn { Torsö pastorat Joh. Jansson	sök.	529-531	3816.-	5830.-
3/16	18		Björk Nolgn Verner Hallgren		532	1287.-	1950.-
3/16	28		Björk Dens.		533-534	1472.-	1980.-
			Summa			20911.30	25826.20
			Samfälligheten V-Ö.				
1/16+1/16	23+13		Björk+Björk Nolgn N. Gust. Eriksson		535	312.-	390.-
1/36	14		Björk Nolgn Dens.		536	233.60	320.-
1/8+1/8	27+17		Björk+Björk Nolgn Verner Johansson		537-538	900.50	1200.-
2	12+22 13+23		Skeberga Bertil Thorstrand	sök.	539-546	2156.40	3523.-
3/16	29		Björk Dens.	"	547-548	2468.20	2870.-
3/16	19		" Nolgn Dens.	"	549-550	1073.10	1470.-
			Summa			7143.80	9773.-

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16287.90							18417.90	82.647	277	90
762.30							861.98	3.868	13	01
401.60							454.17	2.038	6	85
578.40							654.06	2.935	9	87
308.40							348.76	1.565	5	26
510.60							577.40	2.591	8	71
473.20							535.06	2.401	8	07
385.20							435.67	1.955	6	58
19707.60						11.233	22285.–	100.000	336	25
V							V			
3220.00							1308.54	32.470	54	95
20.80							8.46	0.210		36
150.80							61.30	1.521	2	57
322.00							212.14	5.264	8	90
578.40							210.65	5.227	8	85
279.40							113.53	2.817	4	76
2020.50							821.07	20.374	34	48
2014.–							818.41	20.308	34	37
663.–							269.45	6.686	11	31
508.–							206.45	5.123	8	67
9916.90						5.653	4030.–	100.000	169	22
V							V			
78.–							40.65	2.967	1	33
86.40							45.01	3.286	1	47
299.50							156.06	11.391	5	11
1366.60							712.10	51.978	23	33
401.80							209.36	15.282	6	86
396.90							206.82	15.096	6	77
2629.20						1.499	1370.–	100.000	44	87
V							V–			

Samfälligheten X – XII

1	2	3	4	5	6	7	8
3/20	ar 1		Hof Abelsg:n Valfrid Johansson	sök	551	810.30	1110.-
1/8	33		" Nolg:n Johan Svensson	sök	552	1044.-	1740.-
37/800	1/16		" Abelsg:n Dens.	"	557	535.50	850.-
1/16	34		" Nolg:n Axel Olsson	sök.	553	673.20	1020.-
1/16	35		" " Johan Gustafsson		554	718.20	1140.-
2/24	ar 25		" " Axel Johansson	sök.	555	1398.60	2220.-
1/8	16		" Abelsg:n Johan Johansson	sök.	556	1071.-	1700.-
				Summa		6250.80	9780.-

x/ Anm. Detta belopp är beräknad kostnad för pumpning av det vatten, som genom samfälligheten Y – A:s utfränk inbesparas för samfälligheten A – K.

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
299.70							92.56	8.492	5	11
696. -							217.96	19.721	11	87
314.50							97.13	8.911	5	36
346.80							107.11	9.827	5	92
421.80							130.27	11.952	7	20
821.40							253.70	23.274	14	01
629. -							194.27	17.823	10	73
3529.20						2.011	1090. - N	100.000	60	20

Visby den 6 sept. 1934

Paul Sahlin

Emil Lyttkens. Erik Gustafsson

Bilaga N

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
						% till för gemens. kostnader	företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Torsö mellanmyr företag nr 2n

1924

i Torsö *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	4	0,50			12	—
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „		3,00				
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		har						
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		Kopiering av kartor lika koncept	2	12.-	200	43		
		Kompletterning av dessa kartor			24	—		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 dag. m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet						
		övriga regalark blad					224	43
		Överföres					256	43

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				256 43
1934 jan	23-27	**Avvägning:**				
febr	28-31 1-7	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	17	12,00	204 —	
"	9-11	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st.				
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.		2,00		
		i annan mark ... "		5,00		204 —
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 58 ar, ... st.	673	0.07	47 11	
		... har	3951	0.06	23 43	70 54
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	673	0,04		26 92
		Markvärdering:				
aug.	8,17	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	2	12,00	24 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för öviga kilometer ... st.	19.4	1,50	29 10	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	12.74	0,06	76 44	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	637	0,12	76 44	209 98
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	10.7	3.00	32 10	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... "	16.1	3.50	56 35	88 45
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,	60	0.12	7 20	
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	54	0.15	8 10	
		tillägg för våt area vid flöden "			94	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... "	223	0.25	55 75	
		tillägg för våt area vid flöden "			2 61	74 60
		"				
		Antal profil- och sektionsritningar ... "	15	3,00		45 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
		dagar ...	4	12,00		48 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	22.8	3,50	79 80	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... "	22.8	1,00	22 80	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² "				
		nämligen 2 m² sektion på ... "	2.9	1.—	2 90	
		3 " " " ... "	1.8	1.50	2 70	
		4 " " " ... "	1.6	2.=	3 20	
		" " " ... "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... "	1.3	6,00	7 80	
		2) " " över 20 " ... "	1	10,00	10 —	129 20
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.		0,03		
		Överföres				1153 12

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				1153 12
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	10.1 2,50	25 25	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen 2 m² sektion på	„	3.5 0.50	1 75	
		b) vid förändring av befintligt avlopp	„	12.8 4,00	51 20	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			5 30	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			157 50	241 00
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar	dagar	1½ 12.-	18 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	4.0 0,50	2 00	
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	59 0,25	14 75	
		d) Kostnadsberäkning	km.	4.0 3,00	12 00	
		§ 46 Förslag till ~~pumpstation~~ maskinerier (7 st.)	dagar	3 12,00	36 —	82 75
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m²	0,10		
						5 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	289 0,25	72 25	73 75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	106 0,30	31 80	
1933 nov	1	tillägg för fastigheter i olika avdelningar	„	0,20		33 80
1937 juni	28	**Utlåtande och betänkande,** § 45	sid.	21 3,00		63 -
sept.	6	**Sammanträden och upprättande av protokoll,** § 46 mom. 1,	dagar	3 12,00		36 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 avgränsningsuppgift	dagar	2 12,00		24 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	5 12,00		60 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	„	¼ 12,00	3 —	
1933 okt	19	utlopp för täckt ledning	„	¼ 12,00	3 —	6 -
1934 aug.	16	slamficka	„	12,00		
		Undersökning i vattendomstolens arkiv	„	2 12.-		24 -
		Lösen för:	Summa kronor			1809 92
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			10 50	
		övriga ½ ~~regalark~~ blad	st.	3 2.75	8 25	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 58 ar ägofigurer	st.	673 0.10	67 30	
			har	390.7 0.08	31 24	
		Överföres			117 29	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			117 29	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			24 64	
		3) insättning av höjdlägestal st.	700	0,02	14 –	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	675	0,05	33 75	191 43
		Kopia av karta över sjöstrand grundbelopp / cm i verkligt mått å kartan	145	0.05	1 75 / 7 25	9 –
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp el. vall „	12.2	5.–	61 00	
		ändring av befintligt avlopp „	12.7	6.–	76 20	
		2) tvärsektioner, av diken och vallar originalritningens belopp			77 42	
		3) broar och trummor, „ „			5 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	12	3,00	36 –	255 62
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	½	12,00	6 –	
		Konstruktionsritning för vallar och vallförstärkning „	1	„	12 –	18 –
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	170	0,55		93 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				572 05
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			6 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden			20 25	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			34 –	60 25
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				~~60 25~~
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				78 20
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			377	
		Sökandens förberedande utredning			96 –	473 –
		Summa kronor				611 45
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				1809 92
		Lösen för kopior och avskrifter				572 05
		Övriga förrättningskostnader				611 45
		Summa kronor				2993 42

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vasa *häradsrätt.*

Vasa *den* 6 sept. *19*34

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. OPTR. A. SKARA.
30613