Akt nr:

R-E1a-2292

AU$R-E1a-2292

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Inkom den
15. MRS. 1935
till
Västerbygdens vattendomstol.

7*2292

B 21 M R ~~6~~/1935

6350

Handlingar angående

Hassle-Börstorps invallningsföretag av år 1935

i Hassle och Enåsa socknar av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1935 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

7 ritn (lösa)

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Nolhassle Sörgården m. fl. hemman i Hassle socken, Skaraborgs län.

Den 23 november 1934 i Sörgården

Närvarande: Undertecknad statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt gode männen Johan Thorselius, Bolstad, och Johan Gustafsson Nolhassle Sörgården, ävensom följande sakägare:

Sökandena:

Hassle Pastorat genom Eckard Gustafsson ~~och Sigfrid Gustafsson~~ för Prästbolet 1^1 och Komministerbostället Nolhassle Nolg:n 1^1 enl. protokollsutdrag bil. B I

Gustaf Svensson äg. Nolhassle Sörg:n 2^{10}

Emil Johansson äg. ⅛ mtl av " " 2^2 och 2^3 samt Rör Backg:n 3^{10-12} och Rör Bredg:n 4^3

Av övriga sakägare:

Aug. Johansson arr. ~~Ängs~~ ängsskiftet till Nolhassle Nolg:n 1^1

Sigfrid Gustafsson [illegible] å ängsskifte " Prästbolet

Maria Emanuelsson arr. ängsskifte till —"— genom sonen Karl Emanuelsson

Ida Larsson äg. Torps Nolg:n 1^2 genom sonen Olof Larsson

Karl Nilsson äg. Torps Nolg:n 1^{17} och 1^{18}

Karl Johansson " " " 1^{15}

Anders Johansson " " " 1^7

Emil Dahlgren " " " 1^8

Richard Eriksson " " " 1^{13}

Pastor Bertil Edvardsson såsom kon-

[illegible]ombud enl. förordnande bil. C.

§ 1a

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bil. A I

§ 2a

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3a

Företeddes den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen därifrån samt i förslag satta lägen för skyddsvallar mot sjön Vänern.

§ 4a

Sökandena till förrättningen yrkade på uppförande av nödiga skyddsvallar mot sjön Vänern samt upptagande av avloppsdiken och byggande av pumpstation så att deras därav beroende odlade mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

§ 5a

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan nödig jorduppskattning verkställts och förslag till ävvallningen uppsättats, nytt sammanträde kommer att hållas hos Oskar Larsson, Ekelund, tisdagen den 15 jan. 1935 klockan 11, och komma inga ytterligare underrättelser därom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan
I tjänsten

Biträdande gode män:
Joh. Thorsklind Johan Gustafsson

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Börstorps m. fl. hemman i Enåsa socken, Skaraborgs län.

Den 4 december 1934 å Börstorp

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt gode männen G. Björkman, Hökatorp, Holmestad, och S. Wennerstedt, Hospitalsgården, Skara, ävensom följande sakägare:

Sökanden Werner Fredriksson såsom ägare till Börstorp 1^3, 2^8, 2^9 och 2^{10} samt Enåsa Skattegården 1

Av övriga sakägare:

Sven Svensson äg. Skede Björsgården 2^2
Oskar Larsson " " " 2^4
genom Valfrid Carlsson enl. fullmakt bil. D.

§ 1 b

Uppläste det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. A^{II}.

§ 2 b

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3 b

Förelades den vid förundersökningen upprättade såväl kartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen Krå, från.

§ 4 b

Sökanden till företagningen yrkade på uppförande av skyddsvallar mot Börstorpsån och sjön Vänern samt utvidgning och fördjupning av nödiga avlopps och vattnets bortförande genom pumpning, så att hans därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

§ 5 b

Sven Svensson förenade sig med sökanden och yrkade på dikningens utsträckning, så att jäm-vl hans därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, bil. F.

§ 6

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan nödig jorduppskattning verkställts och förslag till invallningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å ~~Ekelund~~ samma

Jfr sid. 3

ställe som dessa, tisdagen den 15 januari 1935 klockan 11, och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan
I tjänsten:

Biträdande gode män:

Den 15 januari 1935 å Börstorp

Närvarande: Förestående förrättningsman samt gode männen J. Thorselius och J. Gustafsson ävensom följande sakägare.

Werner Fredriksson, Börstorp
Sven Svensson, Lindsberg
Oscar Larsson, Stavsängen, genom Valfrid Carlsson
Pastor Bertil Edvardsson såsom konsistorieombud
Aug. Johansson, Ängarna
Emil Johansson " -
Gust. Svensson, Kolbacks Såg:n
Sigfrid Gustafsson " "
Klara Emanuelsson, Holmarna, genom Karl Emanuelsson
Ida Larsson Sandlyckan, genom Olof Larsson
Karl Nilsson, Östkällarna
Karl Johansson, Björnsten
Anders Johansson, Nordäng
Emil Widegren, Hasslestorp

Richard Eriksson, Mossen, Hassle pastorat genom Erland Gustafsson och Verner Fredriksson del. protokollsutdrag, bil. B^I och B^II

§ 7

Förrättningsmannen meddelade, att de ursprungligen som tvänne förrättningar handlagda laga synerna för torrläggning av mark tillhörande dels Nolhassle Sörgården m. fl. och dels Börstorp m. fl. hädanefter komme att handläggas som en förrättning, då visst för i fråga varande torrläggning erforderligt arbete kan väntas bliva gemensamt.

§ 8

Föredrogs det sedan förra sammanträdena uppsättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 9

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. C

§ 10

Att mottaga och förvara till förslaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågs synemannen Verner Fredriksson, Börstorp.

§ 11

I fråga om förrättnings-kostnaderna hänvisades till den uppsättade arvodesräkningen varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 12

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan
I tjänsten

Biträdande gode män:
Joh. Thorselius. Joh. Gustafsson

9.

Bilaga A I.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. & V.D. 40-96
1933.

Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7 juni *19*33.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

K. ö. L. d:re 40-96
1933.

SKARABORGS LÄNS
6 - JUN. 1933
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nordhassle Sörgården m. fl. i Hassle socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Hasslerör

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Oskar Larsson

adress Nordhassle Sörgården pr Hasslerör

Telefon:

Hasslerör den 1 juni 1933

Å Hassle pastorats vägnar:
S. J. Reinhold Lannér, ordf. i kyrkostämman.

Gustav Svensson,

Emil Johansson.

II

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Nordhassle Sörgården	Emil Johansson
" "	Gustaf Svensson
Hassle komministerboställe	{ Kyrkofonden arr. Aug. Johansson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
311841

Utdrag ur protokoll, hållet vid ~~sammanträde med~~ ord. kyrkostämma med Hassle pastorat i sockenstugan

den 29 maj år 1933.

§ 2

Från arbetslöshetskommittén i Hassle-Berga-Enåsa kommunen hade till stämman ingått en förfrågan, huruvida icke arbeten med dikning och invallning med det snaraste kunde igångsättas å pastoratets prästgårdar med skogsskiften.

I anledning härav upplystes vid stämman, att dikning vore behövlig å ett skogsskifte, som gränsar intill Nolhassle Sörgårdens ägor, samt att invallning till skydd mot Vänerns översvämningar vore högst nödig och nyttig å det s.k. Ängsskiftet till Nolhassle Nolgården (komministergården).

Stämman beslutade att låta verkställa utredning rörande båda dessa arbeten. —.—.—.—.—.

Beträffande det andra arbetet, invallningen å Ängsskiftet, upplystes, att tvenne jordägare, som ha jord intill, ämna vända sig till vederbörande myndigheter för begäran om utredning och statshjälp till arbetet ifråga. Stämman uttalade sig i princip för deltagande i denna utredning samt beslutade, att kostnaden för ifrågavarande utredningar skulle bestridas ur prästlönekassan.

—.—.—.—.—.—.—.—.

Justerat: Som ovan

Alfr. Gustafsson S. J. Reinhold Lannér

H. Claughton-Wallin Ordförande

Justeringen kungjord från predikstolen i Hassle kyrka den 4 juni 1933 av S. J. Reinhold Lannér

Rätt utdraget, betygar

S. J. Reinhold Lannér

Ordförande.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.& V.D.6-87.
1933.

Enåsa

13

Bilaga A II.

Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 15 februari 1933.

Utan avgift.

D. ä V. d. N:o 6-87.
1933.

14

Ingafs d. 13/2 1933 till
Skaraborgs läns landskansli.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Börstorps Egendom i Enåsa socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Hasslerör

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Verner Fredriksson

adress Börstorp pr Hasslerör

Telefon: 77 a Mariestad

Börstorp den 2. Februari 1933

Verner Fredriksson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Börstorp	Verner Fredriksson
Lindesberg	Sven Svensson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
311841

Bilaga B. I

Utdrag av Protokoll vid ord. kyrkostämma med Hassle pastorat i sockenstugan den 27 dec. 1934.

§ 4.

Stämman beslutade att för de ecklesiastika boställenas i Hassle pastorat räkning deltaga i det planerade invallningsföretag, som särskilt kommer att beröra Ängsskiftet till Nolhassle Nolgården (komministergården). Till ombud för pastoratet vid förrättningar berörande detta företag valdes Hrr Erik Gustafsson, Vallby, och Verner Fredriksson, Börstorp.

Justerat:
Eskil Engwall
Gunnar Lovén

Som ovan
S. J. Reinhold Lannér
Ordförande

Justeringen kungjord i Hassle kyrka den 30 dec. 1934 av

S. J. Reinhold Lannér

Utdragets riktighet bestyrker
S. J. Reinhold Lannér
Ordförande.

17

Bil. B II

Utdrag ur protokoll, hållet vid ~~sammanträde med~~

e.o. kyrkostämma med Hassle pastorat ~~de~~ i sockenstugan

den 12 nov. år 1934.

§ 2

Stämman uppdrog åt kyrkovärden Erhard Gustafsson, Vallby, att för pastoratets räkning närvara vid sammanträde inför lantbruksingeniören d. 23 d:s i "Ängarna" i och för den ifrågasatta inväxlingen av jord å Nolhassle Nolgårdens ägor.

Justerat: Som ovan
Joh. Gustafsson S. J. Reinhold Lannér
Erh. Gustafsson Ordförande

Justeringen kungjord från predikstolen i Hassle kyrka den 18 nov. 1934 av

S. J. Reinhold Lannér

Rätt utdraget, betygar

S. J. Reinhold Lannér
Ordförande.

18

Bil. C.

Kontraktsprosten m.m. K.J.Svarén.

Sedan till domkapitlet anmälts, att sammanträde för torrläggning av mark, tillhörande komministersbostället Nolhassle Nolgården, kyrkoherdebostället Prästbolet och klockarebostället Klockaregården i Hassle socken, utsatts att hållas hos Oskar Larsson i Nolhassle Sörgården fredagen den 23 november 1934 kl. 3 em., förordnar domkapitlet härmed Eder eller den Ni i Edert ställe sätter att vid förrättningen i egenskap av konsistorieombud bevaka nämnda ecklesiastika fastigheters rätt och bästa.

Skara domkapitel den 14 november 1934.

Å domkapitlets vägnar:

P. E. Ahman.

[illegible]

Ovanstående förordnande överlåtes härmed på pastorsadjunkten i Lekeberg, Bertil Edvardsson, som alltså har att vid ovanstående förrättning iakttaga och bevaka boställenas rätt och bästa.

Lekeberg den 23 nov. 1934

K. J. Svarén

Bil. D.

Fullmakt.

Fullmakt för Valfrid Carlsson att vid sammanträde på Börstorp denna dag föra min talan.

Stavsäng den 4 dec. 1934.

Oscar Larm

Bevittnar:

Hildur Andersson   Margit Andersson

Bilaga E^{I}

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos Oskar Larsson, Nolhassle Sörg:n fredagen den 23 nov. 1934, kl. 15 för torrläggning av mark tillhörande Nolhassle Sörg:n m. fl. i Hassle socken av Skaraborgs län; vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avsänts till:

1. arr. Aug. Johansson ✓ Ängarna Hasslerör
2. Emil Johansson ✓ " "
3. Gustaf Svensson ✓ Nolhassle Sörg:n "
4. arr. Sigfrid Gustafsson ✓ " " "
5. Klara Emanuelsson ✓ Holmarna "
ej inställt sig 6. ~~arr.~~ Sven Lindblom Klockareg:n "
7. Ida Larsson ✓ Sandlyckan "
8. Karl Nilsson ✓ Ekhällaren "
9. Karl Johansson ✓ Björnestorp "
10. Anders Johansson ✓ Nordäng "
11. Emil Wittgren ✓ Hasseltorp "
12. Rickard Eriksson ✓ Mossen "
13. Kungl. Maj:ts Befallningshavande. Mariestad.

Skara den 10 nov. 1934.
I tjänsten:
Sven Ahlin

Angående ändrad plats för utsatt sammanträde den 15 januari 1935, klockan 11, å Börstorp i stället för Ekelund har meddelande denna dag översänts till förestående sakägare, dock att ifråga om beborde ecklesiastika myndigheter meddelandet hänställts de utsedda ~~de utsedda~~ konsistorie- och pastorats ämbeten i stället på Kungl. Maj:ts Befallningshavande.

Skara den 29 dec. 1914
I tjänsten

Bilaga E II

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos Werner Fredriksson, Börstorp, tisdagen den 4 dec. 1934, kl. 14 för torrläggning av mark tillhörande Börstorp m. fl. i Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avsänts till:

1. Werner Fredriksson,	Börstorp	Hasslerör
2. Sven Svensson	Lindesberg	"
3. Oskar Larsson	Stavsängen	"

Skara den 10 nov. 1934.

I tjänsten:

Sven Hallin

Bil. F

Förening.

Undertecknad förenar mig härmed med sökanden till den syneförrättning som avser torrläggning av mark, tillhörande Börstorps m. fl. i Ausås socken, och yrkar på företagets utsträckning så att jämväl min därav berörande mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Börstorp den 4 dec. 1934

Sven Svensson

Bestyrkes:

G. Hallin

G. Björkman

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga G

Beskrivnings- och värderingslängd

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Enåsa socken					
Börstorp	1^{3}		$\frac{7}{8}$		Verner Fredriksson
				1	äng, mylla på styv lera
				2	" -"-
				3	" -"-
				4	" -"-
				5	" -"-
				6	åker -"-
				7	" -"-
				8	" -"-
				9	" -"-
				10	" -"-
				11	" -"-
				12	" -"-
				13	" -"-
				14	" -"-
				15	" -"-
				16	" -"-
				17	" -"-
				18	" -"-
				19	" -"-
				20	" -"-
				21	" -"-
				22	" -"-
				23	" -"-
				24	" -"-
				25	" -"-
				26	" -"-
				27	" -"-
					överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1-			1	35					540	729	-	900	1215	-	360	486	-
0.90				07					480	33	60	"	63	-	420	29	40
0.90				03					"	14	40	"	27	-	"	12	60
0.75				45					390	175	50	"	405	-	510	229	50
0.60				12					300	36	-	"	108	-	600	72	-
0.40		95							180	171	-	"	855	-	720	684	-
0.40	1	38							"	248	40	"	1242	-	"	993	60
0.80	1	98							420	831	60	"	1782	-	480	950	40
0.70	1	50							360	540	-	"	1350	-	540	810	-
0.60		20							300	60	-	"	180	-	600	120	-
0.60		21							"	63	-	"	189	-	"	126	-
0.50		26							240	62	40	"	234	-	660	171	60
0.55		15							270	40	50	"	135	-	630	94	50
0.60		39							300	117	-	"	351	-	600	234	-
0.40		59							180	106	20	"	531	-	720	424	80
0.80	2	-							420	840	-	"	1800	-	480	960	-
0.35		03							150	4	50	"	27	-	750	22	50
0.70		02							360	7	20	"	18	-	540	10	80
1.05		94							570	535	80	"	846	-	330	310	20
0.35		13							150	19	50	"	117	-	750	97	50
0.70	1	63							360	586	80	"	1467	-	540	880	20
1.05		38							570	216	60	"	342	-	330	125	40
1.05		05							"	28	50	"	45	-	"	16	50
0.40		10							180	18	-	"	90	-	720	72	-
0.70		68							360	244	80	"	612	-	540	367	20
0.80		30							420	126	-	"	270	-	480	144	-
0.75		58							390	226	20	"	522	-	510	295	80
	14	45	2	02						5326	50		14823	-		8740	50

6082.50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				28	åker, mylla på styv lera
				29	" —"—
				30	" —"—
				31	" —"—
				32	" —"—
				33	" —"—
				34	" —"—
				35	" —"—
				36	" —"—
				37	" —"—
					Summa
Börstorp	28		$\frac{19}{48}$		Verner Fredriksson
				38a	åker, mylla på styv lera
				38	åker —"—
				39	" —"—
				40	" —"—
				41	" —"—
				42	" mylla på sand o. lera
				43	" mylla på styv lera
				44	" —"—
				45	" —"—
				46	" —"—
				47	" —"—
				48	" —"—
				49	" —"—
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14	45	2	02						6082	50		14823	-		8740	50
0.45		18							210	37	80	900	162	-	690	124	20
0,30		33							120	39	60	〃	297	=	780	257	40
0.60		44							300	132	-	〃	396	-	600	264	-
0.40	2	17							180	390	60	〃	1953	-	720	1562	40
0.30		68							120	81	60	〃	612	-	780	530	40
0.30	1	94							〃	232	80	〃	1746	-	〃	1513	20
0.70	2	62							360	943	20	〃	2358	-	540	1414	80
0.70		07							〃	25	20	〃	63	-	〃	37	80
1-		23							540	124	20	〃	207	-	360	82	80
1,20		29							660	191	40	〃	261	-	240	69	60
	23	40	2	02						8280	90		22878	-		14597	10
0.60		65							420	273	-	900	585	-	480	312	-
0.70		65							480	312	-	〃	585	-	420	273	-
0.40		84							300	252	-	〃	756	-	600	504	-
0.90	1	34							530	710	20	800	1072	-	270	361	80
0.90		39							〃	206	70	〃	312	-	〃	105	30
0.70		67							420	281	40	〃	536	-	380	254	60
1,00		24							660	158	40	900	216	-	240	57	60
1,00		27							〃	178	20	〃	243	-	〃	64	80
0.80		70							540	378	-	〃	630	-	360	252	-
1-		13							660	85	80	〃	117	-	240	31	20
0.80		44							540	237	60	〃	396	-	360	158	40
1-		37							660	244	20	〃	333	=	240	88	80
1-		18							〃	118	80	〃	162	=	〃	43	20
	6	87								3436	30		5943	-		2506	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Börstorp	2^{9}		$\frac{1}{24}$		Verner Fredriksson
				50	åker, mylla på sand o. lera
"	2^{10}		$\frac{1}{24}$		Verner Fredriksson
				51	åker, mylla på sand o. lera
				52	" –"–
					Summa
Enåsa Skatteg:n	$1^{10}+1^{11}$		$\frac{7}{100}+\frac{7}{50}$		Verner Fredriksson
				53	åker, mylla på sand o. lera
				54	" –"–
				55	" –"–
				56	" –"–
					Summa
Skede Björsg:n	2^{2}		$\frac{2}{5}$		Sven Svensson
				57	åker, mylla på styv lera
				58	" –"–
				59	" –"–
				60	" –"–
				61	" –"–
				62	" –"–
					Summa
" "	2^{4}		$\frac{1}{5}$		Oskar Lamm
				63	åker, mylla på styv lera
				64	" –"–
				65	" –"–
				66	" –"–
					överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.65	1	50							400	600	-	800	1200	-	400	600	-
0.60		73							370	270	10	800	584	-	430	313	90
0.50		19							320	60	80	〃	152	-	480	91	20
		92								330	90		736	-		405	10
0.80	1	89							480	907	20	800	1512	-	320	604	80
0.55		80							350	280	-	〃	640	-	450	360	-
0.60		71							370	262	70	〃	568	-	430	305	30
0.50		66							320	211	20	〃	528	-	480	316	80
	4	06								1661	10		3248	-		1586	90
0.45		98							330	323	40	900	882	-	570	558	60
0.65	1	94							400	776	-	800	1552	-	400	776	-
0.45		39							330	128	70	900	351	-	570	222	30
0.70	1	23							480	590	40	〃	1107	-	420	516	60
0.55	1	02							350	357	-	800	816	-	450	459	-
0.55	1	95							〃	682	50	〃	1560	-	〃	877	50
	7	51								2858	-		6268	-		3410	-
1 -		09 ~~15~~							570	53 ~~88~~	10 ~~50~~	800	72 ~~120~~	- -	210	18 ~~31~~	90 ~~50~~
0.85	1	55							500	775	-	〃	1240	-	300	465	-
0.70	1	07							420	449	40	〃	856	-	380	406	60
1.10		22							640	140	80	〃	176	-	160	35	20
	2 ~~2~~	93 ~~99~~								1418 ~~1453~~	30 ~~70~~		2344 ~~2392~~	-		925 ~~938~~	70 ~~30~~

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				67	åker, mylla på styv lera
				68	' – " –
					Summa
Hassle socken					
Stolhassled Sörgin	no 2²		no $\frac{9}{20}$		Emil Johansson
				69	åker, mylla på sand o. lera
				70	' – " –
				71	' – " –
				72	' – " –
				73	' – " –
				74	' – " –
				75	' – " –
				76	' – " –
				77	' – " –
				78	' – " –
				79	' – " –
				80	' – " –
				81	' – " –
				82	' – " –
				83	' – " –
				84	' – " –
				85	' – " –
				86	' – " –
				87	' – " –
				88	' – " –
				89	' – " –
				90	' – " –
				91	' – " –
					överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	2 ~~2~~	93 ~~99~~								1418 ~~1453~~	30 ~~70~~		2344 ~~2392~~	– ~~–~~		925 ~~938~~	70 ~~20~~
1.20		26							690	179	40	800	208	=	110	28	60
1.20		39							″	269	10	″	312	=	″	42	90
	3 ~~3~~	58 ~~64~~								1866 ~~1902~~	80 ~~20~~		2867 ~~2912~~	– ~~–~~		997 ~~1009~~	20 ~~80~~
0.50		72							315	226	80	800	576	=	485	349	20
0.50		94							″	296	10	″	752	–	″	455	90
0.70		26							425	110	50	″	208	–	375	97	50
0.90		34							530	180	20	″	272	–	270	91	80
0.70		22							425	93	50	″	176	–	375	82	50
0.70		39							″	165	75	″	312	–	″	146	25
0.20		28							120	33	60	″	224	–	680	190	40
0.20		28							″	33	60	″	224	–	″	190	40
0.25		28							160	44	80	″	224	–	640	179	20
0.60		67							370	247	90	″	536	–	430	288	10
0.50		02							315	6	30	″	16	–	485	9	70
0.20		02							120	2	40	″	16	–	680	13	60
0.35		32							240	76	80	″	256	–	560	179	20
0.30		40							210	84	–	″	320	–	590	236	–
0.20		18							120	21	60	″	144	–	680	122	40
0.30		13							210	27	30	″	104	–	590	76	70
0.50		04							315	12	60	″	32	–	485	19	40
0.60		02							370	7	40	″	16	–	430	8	60
0.20		16							120	19	20	″	128	–	680	108	80
0.30		15							210	31	50	″	120	–	590	88	50
0.50		05							315	15	75	″	40	–	485	24	25
0.60		02							370	7	40	″	16	–	430	8	60
0.60		07							″	25	90	″	56	–	″	30	10
	5	96								1770	90		4768	=		2997	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				92	åker, mylla på ~~sand~~ o. lera
				93	〃 -〃-
				94	〃 -〃-
				95	〃 -〃-
				96	〃 -〃-
				97	〃 -〃-
				98	〃 -〃-
				99	〃 -〃-
				100	〃 -〃-
				101	〃 -〃-
				102	〃 -〃-
				103	〃 -〃-
				104	〃 -〃-
					Summa
Nolhassled Sörg:n	2^3		$\frac{1}{20}$		Emil Johansson
				105	åker, mylla på ~~sand~~ o. lera
				106	〃 -〃-
				107	〃 -〃-
				108	〃 -〃-
				109	〃 -〃-
				110	〃 -〃-
				111	〃 -〃-
				112	〃 -〃-
				113	〃 -〃-
				114	〃 -〃-
				115	〃 -〃-
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	5	96								1770	90		4768	-		2997	10
0.80		30							480	144	-	800	240	-	320	96	-
0.90		40							530	212	-	"	320	-	270	108	-
1 –		21							585	122	85	"	168	-	215	45	15
0.50		28							315	88	20	"	224	-	485	135	80
0.30		22							210	46	20	"	176	-	590	129	80
0.90		10							530	53	-	"	80	-	270	27	-
0.65		14							400	56	-	"	112	-	400	56	-
0.50		11							315	34	65	"	88	-	485	53	35
0.20	1	06							160	169	60	"	848	-	640	678	40
0.20		34							"	54	40	"	272	-	"	217	60
0.45		18							290	52	20	"	144	-	510	91	80
0.65		03							400	12	-	"	24	-	400	12	-
0.85		03							500	15	-	"	24	-	300	9	-
	9	36								2831	=		7488	-		4657	-
1.20		40							690	276	=	800	320	=	110	44	-
0.60		04							375	15	-	"	32	-	425	17	-
0.40		06							265	15	90	"	48	-	535	32	10
0.30		34							210	71	40	"	272	-	590	200	60
0.40		07							265	18	55	"	56	-	535	37	45
0.80		07							480	33	60	"	56	=	320	22	40
0.60		03							375	11	25	"	24	-	425	12	75
0.45		07							290	20	30	"	56	-	510	35	70
0.30		05							210	10	50	"	40	-	590	29	50
0.25		31							185	57	35	"	248	-	615	190	65
0.30		05							210	10	50	"	40	-	590	29	50
	1	49								540	35		1192	-		651	65

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rör Bredeg:n	4^3		avs.		Emil Johansson
				116	åker, mylla på ~~sand~~ o. lera
				117	" —"—
				118	" —"—
				119	" —"—
				120	" —"—
				121	" —"—
				122	" —"—
				123	" —"—
				124	äng —"—
				125	" —"—
					Summa
" Backg:n	3^{10-12}		avs.		Emil Johansson
				126	äng, mylla på sand o. lera
				127	" —"—
				128	" —"—
				129	åker —"—
				130	" —"—
				131	" —"—
				132	" —"—
				133	" —"—
				134	" —"—
					Summa
Nolhassled Sörg:n	2^{10}		$\frac{1}{8}$		Gustaf Svensson
				135	åker, mylla på sand o. lera
				136	" —"—
				137	" —"—
					Överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1.20		10							690	69	-	800	80	-	110	11	-
1.20		06							"	41	40	"	48	-	"	6	60
0.80		18							475	85	50	"	144	-	325	58	50
0.40		19							265	50	35	"	152	-	535	101	65
0.30		41							210	86	10	"	328	-	590	241	90
0.10		03							110	3	30	"	24	-	690	20	70
0.20		61							160	97	60	"	488	-	640	390	40
0.40		09							265	23	85	"	72	-	535	48	15
0.40				04					230	9	20	700	28	-	470	18	80
0.40				04					"	9	20	"	28	-	"	18	80
	1	67		08						475	50		1392	-		916	50
0.65				05					350	17	50	700	35	-	350	17	50
0.50				03					280	8	40	"	21	—	420	12	60
0.50				05					"	14	-	"	35	-	"	21	-
0.40		04							265	10	60	800	32	-	535	21	40
0.10		42							110	46	20	"	336	-	690	289	80
0.20		24							160	38	40	"	192	-	640	153	60
0.40		05							265	13	25	"	40	-	535	26	75
0.65		08							400	32	-	"	64	-	400	32	-
1.20		10							690	69	-	"	80	-	110	11	-
		93		13						249	35		835	-		585	65
1.10		64							640	409	60	800	512	-	160	102	40
1.05		41							600	246	-	"	328	-	200	82	-
1.05		32							"	192	-	"	256	-	"	64	-
	1	37								847	60		1096	=		248	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				138	åker, mylla på sand o. lera
				139	〃 –〃–
				140	〃 –〃–
				141	〃 –〃–
				142	〃 –〃–
				143	〃 –〃–
				144	〃 –〃–
				145	〃 –〃–
				146	〃 –〃–
				147	〃 –〃–
				148	〃 –〃–
				149	〃 –〃–
				150	〃 –〃–
				151	〃 –〃–
				152	〃 –〃–
				153	〃 –〃–
				154	äng –〃–
				155	〃 –〃–
				156	〃 –〃–
					Summa
Nolhassled Mellangen	3¹		1		Hensle pastorat, arr. S. Gustafsson
				157	äng, mylla på sand o. lera
				158	〃 –〃–
				159	〃 –〃–
				160	〃 –〃–
				161	〃 –〃–
				162	〃 –〃–
					överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	37								847	60		1096	-		248	40
0.65		20							400	80	-	800	160	-	400	80	-
0.35		14							240	33	60	〃	112	-	560	78	40
0.65		41							400	164	-	〃	328	-	400	164	-
0.35		16							240	38	40	〃	128	-	560	89	60
0.10		48							110	52	80	〃	384	-	690	331	20
0.10		56							〃	61	60	〃	448	-	〃	386	40
0.35		05							240	12	-	〃	40	-	560	28	-
0.65		04							400	16	-	〃	32	-	400	16	-
0.35		01							240	2	40	〃	8	-	560	5	60
0.20		40							160	64	-	〃	320	-	640	256	-
0.10		75							110	82	50	〃	600	-	690	517	50
0.30	1	18							210	247	80	〃	944	-	590	696	20
0.35		12							240	28	80	〃	96	-	560	67	20
0.65		04							400	16	-	〃	32	-	400	16	-
0.65		04							〃	16	-	〃	32	-	〃	16	-
0.35		01							240	2	40	〃	8	-	560	5	60
0.30			1	48					185	273	80	700	1036	-	515	762	20
0.30				06					〃	11	10	〃	42	-	〃	30	90
0.20				88					140	123	20	〃	616	-	560	492	80
	5	96	2	42						2174	-		6462	-		4288	-
0.30			1	15					185	212	75	700	805	-	515	592	25
0.30				75					〃	138	75	〃	525	-	〃	386	25
0.30				46					〃	85	10	〃	322	-	〃	236	90
0.30				86					210	180	60	800	688	-	590	507	40
0.30				37					〃	77	70	〃	296	-	〃	218	30
0.50				20					315	63	-	〃	160	-	485	97	-
			3	79						757	90		2796	-		2038	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				163	äng, mylla på sand o. lera
				164	〃 〃
				165	〃 〃
				166	〃 〃
				167	〃 〃
					Summa
Klockarebolet	3¹		1/8		Hasle pastorat. innehav. kantor Lindhorst arr. Ivar Lindblom
				168	åker, mylla på sand o. lera
				169	〃 〃
				170	〃 〃
				171	〃 〃
				172	〃 〃
				173	〃 〃
				174	〃 〃
				175	〃 〃
				176	äng 〃
					Summa
Nolhassled Norg:n	1¹		1/2		Hasle pastorat. arr. Aug. Johansson
				177	åker, mylla på sand o. lera
				178	〃 〃
				179	〃 〃
				180	〃 〃
				181	〃 〃
				182	〃 〃
				183	〃 〃
				184	〃 〃
					överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			3	79						757	90		2796	-		2038	10
0.65				28					400	112	-	800	224	-	400	112	-
0.30			1	60					210	336	-	"	1280	-	590	944	-
0.30			1	06					"	222	60	"	848	-	"	625	40
0.40				66					265	174	90	"	528	-	535	353	10
0.65				66					400	264	-	"	528	-	400	264	-
			8	05						1867	40		6204	-		4336	60
1.20		03							690	20	70	800	24	-	110	3	30
1.20		10							"	69	-	"	80	-	"	11	-
0.65		31							400	124	-	"	248	-	400	124	-
0.40		48							265	127	20	"	384	-	535	256	80
0.30		64							210	134	40	"	512	-	590	377	60
0.30		04							"	8	40	"	32	-	"	23	60
0.30	1	26							"	264	60	"	1008	-	"	743	40
0.40		15							265	39	75	"	120	-	535	80	25
0.65				04					350	14	-	700	28	-	350	14	-
	3	01		04						802	05		2436	-		1633	95
0.80	2	04							480	979	20	800	1632	-	320	652	80
1 -		25							580	145	-	"	200	-	220	55	-
0.30	1	72							210	361	20	"	1376	-	590	1014	80
0.20		03							160	4	80	"	24	-	640	19	20
0.30		66							210	138	60	"	528	-	590	389	40
0.40		06							265	15	90	"	48	-	535	32	10
0.55		02							345	6	90	"	16	-	455	9	10
0.65		04							400	16	-	"	32	-	400	16	-
	4	82								1667	60		3856	-		2188	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				185	åker, mylla på sand o. lera
				186	" -"-
				187	" -"-
				188	" -"-
					Summa
Tarp Nolgin	1^{12}		avs		Ida Larsson
				189	äng, mylla på sand o. lera
				190	" -"-
				191	" -"-
					Summa
-"- "	1^{18}		avs		Karl Nilsson
				192	äng, mylla på sand o. lera
				193	" -"-
				194	" -"-
				195	" -"-
					Summa
" -"	1^{17}		avs		Karl Nilsson
				196	äng, mylla på sand o. lera
				197	" -"-
				198	" -"-
				199	" -"-
					Summa
-"- "	1^{15}		avs		Karl Johansson
				200	äng, mylla på sand o. lera
					Överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	4	82								1667	60		3856	-		2188	40
0.80		08							480	38	40	800	64	-	320	25	60
0.80		43							〃	206	40	〃	344	-	〃	137	60
0.85		08							500	40	-	〃	64	-	300	24	-
1 ~		02							585	11	70	〃	16	-	215	4	30
	5	43								1964	10		4344	-		2379	90
0.30				08					210	16	80	800	64	-	590	47	20
0.15				30					130	39	-	〃	240	-	670	201	-
0.30				03					210	6	30	〃	24	-	590	17	70
				41						62	10		328	-		265	90
0.30				09					210	18	90	800	72	-	590	53	10
0.15				45					130	58	50	〃	360	-	670	301	50
0.20				21					160	33	60	〃	168	-	640	134	40
0.40				10					270	27	-	〃	80	-	530	53	-
				85						138	-		680	-		542	-
0.40				05					270	13	50	800	40	-	530	26	50
0.20				15					160	24	-	〃	120	-	640	96	-
0.15				10					130	13	-	〃	80	-	670	67	-
0.30				05					210	10	50	〃	40	=	590	29	50
				35						61	=		280	-		219	=
0.30				07					210	14	70	800	56	-	590	41	30
				07						14	70		56	-		41	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				201	äng, mylla på sand o. lera
				202	" " -"-
				203	" " -"-
					Summa
Tarp Nolgen	1^{7}		$\frac{1}{6}$		Anders Johansson
				204	äng, mylla på sand o. lera
				205	" -"-
				206	" -"-
				207	" -"-
					Summa
" "	1^{8}		$\frac{1}{8}$		Emil Wittgren
				208	äng, mylla på sand o. lera
				209	" -"-
				210	" -"-
				211	" -"-
					Summa
" "	1^{13}		avs.		Rich. Eriksson
				212	äng, mylla på sand o. lera
				213	" -"-
				214	" -"-
				215	" -"-
					Summa
Prästbolet	1^{1}		1		Hassle pastorat, arr. Sigfrid Gustafsson
				216	äng
					överföres

PETTERSSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				07						14	70		56	-		41	30
0.15				16					130	20	80	800	128	-	670	107	20
0.20				19					160	30	40	"	152	-	640	121	60
0.40				07					270	18	90	"	56	=	530	37	10
				49						84	80		392	-		307	20
0.40				07					270	18	90	800	56	-	530	37	10
0.20				27					160	43	20	"	216	-	640	172	80
0.15				15					130	19	50	"	120	-	670	100	50
0.20				14					160	22	40	"	112	-	640	89	60
				63						104	-		504	-		400	-
0.20				11					160	17	60	800	88	-	640	70	40
0.15				11					130	14	30	"	88	-	670	73	70
0.20				26					160	41	60	"	208	-	640	166	40
0.40				05					270	13	50	"	40	-	530	26	50
				53						87	-		424	-		337	-
0.40				02					270	5	40	800	16	-	530	10	60
0.20				24					160	38	40	"	192	-	640	153	60
0.15				14					130	18	20	"	112	-	670	93	80
0.20				09					160	14	40	"	72	-	640	57	60
				49						76	40		392	-		315	60
0.40				14					230	32	20	700	98	-	470	65	80
				14						32	20		98	-		65	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				217	äng, mylla på sand o. lera
				218	〃 — 〃 —
				219	〃 — 〃 —
				220	〃 — 〃 —
				221	〃 — 〃 —
				222	〃 — 〃 —
				223	〃 — 〃 —
				224	〃 — 〃 —
				225	〃 — 〃 —
				226	〃 — 〃 —
				227	〃 — 〃 —
				228	〃 — 〃 —
				229	〃 — 〃 —
				230	〃 — 〃 —
				231	〃 — 〃 —
				232	〃 — 〃 —
				233	〃 — 〃 —
				234	〃 — 〃 —
				235	〃 — 〃 —
				236	〃 — 〃 —
				237	〃 — 〃 —
				238	〃 — 〃 —
				239	〃 — 〃 —
				240	〃 — 〃 —
				241	〃 — 〃 —
				242	〃 — 〃 —
				243	〃 — 〃 —
				244	〃 — 〃 —
					överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				14						32	20		98	-		65	80
0.20				60					160	96	-	800	480	-	640	384	-
0.15			1	35					130	175	50	〃	1080	=	670	904	50
0.20			1	11					160	177	60	〃	888	-	640	710	40
0.15				10					130	13	-	〃	80	=	670	67	-
0.20				07					160	11	20	〃	56	-	640	44	80
0.40				12					200	24	-	600	72	-	400	48	-
0.40				40					〃	80	-	〃	240	-	〃	160	-
0.20			4	02					140	562	80	700	2814	-	560	2251	20
0.20				32					160	51	20	800	256	-	640	204	80
0.20			3	43					140	480	20	700	2401	-	560	1920	80
0.30				49					160	78	40	600	294	-	440	215	60
0.20				95					140	133	-	700	665	-	560	532	-
0.20				20					120	24	-	600	120	-	480	96	-
0.20				54					140	75	60	700	378	-	560	302	40
0.40				19					100	19	-	300	57	-	200	38	-
0.65				05					150	7	50	〃	15	-	150	7	50
0.65				03					〃	4	50	〃	9	-	〃	4	50
0.70				32					160	51	20	〃	96	-	140	44	80
0.40				12					100	12	-	〃	36	-	200	24	-
0.40				16					〃	16	-	〃	48	-	〃	32	-
0.50				40					120	48	-	〃	120	-	180	72	-
0.65				34					150	51	-	〃	102	-	150	51	-
0.20				11					60	6	60	〃	33	-	240	26	40
0.50			2	05					120	246	-	〃	615	-	180	369	-
0.65			2	44					150	366	-	〃	732	-	150	366	-
0.50				05					120	6	-	〃	15	=	180	9	-
0.65				23					150	34	50	〃	69	-	150	34	50
0.65				45					〃	67	50	〃	135	-	〃	67	50
			20	78						2950	50		12004	-		9053	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				245	äng, mylla på sand o. lera
					Summa
Prästbolet	1^1		1		Karsele pastorat arr: Klara Emanuelsson
				246	åker, mylla på sand o. lera
				247	" -"-
				248	" -"-
				249	" -"-
				250	" -"-
				251	" -"-
				252	" -"-
				253	" -"-
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			20	78						2950	50		12004	–		9053	50
0.70				08					160	12	80	300	24	–	140	11	20
			20	86						2963	30		12028	–		9064	70
0.50		42							320	134	40	800	336	–	480	201	60
0.90		73							530	386	90	"	584	–	270	197	10
1.20		20							600	120	–	700	140	–	100	20	–
0.90	1	42							530	752	60	800	1136	–	270	383	40
1.20		15							600	90	–	700	105	–	100	15	–
1.20		05							"	30	–	"	35	–	"	5	–
0.90		63							530	333	90	800	504	–	270	170	10
1.00		07							510	35	70	700	49	–	190	13	30
	3	67								1883	50		2889	–		1005	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag		
			Enåsa socken		
$\frac{7}{8}$	1^{3}		Börstorp	Verner Fredriksson	1-37
$\frac{19}{48}$	2^{8}		〃	Den:e	38a-49
$\frac{1}{24}$	2^{9}		〃	Den:e	50
$\frac{1}{24}$	2^{10}		〃	Den:e	51-52
$\frac{7}{100}+\frac{7}{50}$	$1^{10}+1^{11}$		Enåsa Skattegm	Den:e	53-56
$\frac{2}{5}$	2^{2}		Skede Björsgm	Sven Svensson	57-62
$\frac{1}{5}$	2^{4}		〃 〃	Oskar Lamm	63-68
			Hassle socken		
av $\frac{9}{20}$	av 2^{2}		Nolhassled Sörgm	Emil Johansson	69-104
$\frac{1}{20}$	2^{3}		〃 〃	Den:e	105-115
avs	4^{3}		Rör Bredegm	Den:e	116-125
avs	3^{10-12}		〃 Backgm	Den:e	126-134
$\frac{1}{8}$	2^{10}		Nolhassled Sörgm	Gustaf Svensson	135-156
1	3^{1}		〃 Mellangm	Hassle pastorat: arr. S. Gustafsson ~~inneh. Ivan Lundblom~~	157-167
$\frac{1}{8}$	3^{1}		Klockarebolet	Hassle pastorat: innehav. kantor Lindqvist arr. [illegible] ~~inneh. Ivan Lundblom~~	168-176
$\frac{1}{2}$	1^{1}		Nolhassled Nolgm	Hassle pastorat: arr: Aug. Johansson	177-188
avs.	1^{12}		Torp Nolgm	Ida Larsson	189-191
〃	1^{18}		〃 〃	Karl Nilsson	192-195
〃	1^{17}		〃 〃	Den:e	196-199
〃	1^{15}		〃 〃	Karl Johansson	200-203
$\frac{1}{6}$	1^{7}		〃 〃	Anders Johansson	204-207
$\frac{1}{8}$	1^{8}		〃 〃	Emil Wittgren	208-211
avs.	1^{13}		〃 〃	Rich. Eriksson	212-215
1	1^{1}		Prästbolet	Hassle pastorat, arr. Sigfr. Gustafsson	216-245
1	1^{1}		〃	Hassle pastorat arr: Klara Emanuelsson	246-253
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
23	40	2	02						8280	90		22878	–		14597	10
6	87								3436	30		5943	–		2506	70
1	50								600	–		1200	–		600	–
	92								330	90		736	–		405	10
4	06								1661	10		3248	–		1586	90
7	51								2858	–		6268	–		3410	–
3 ~~3~~	58 ~~64~~								1866 ~~1902~~	80 ~~20~~		2864 ~~2912~~	– –		997 ~~1009~~	20 ~~80~~
9	36								2831	–		7488	–		4657	–
1	49								540	35		1192	–		651	65
1	67		08						475	50		1392	–		916	50
	93		13						249	35		835	–		585	65
5	96	2	42						2174	–		6462	–		4288	–
~~8~~	~~05~~	8	05						1867	40		6204	–		4336	60
3	01		04						802	05		2436	–		1633	95
5	43								1964	10		4344	–		2379	90
			41						62	10		328	–		265	90
			85						138	–		680	–		542	–
			35						61	–		280	–		219	–
			49						84	80		392	–		307	20
			63						104	–		504	–		400	–
			53						87	–		424	–		337	–
			49						76	40		392	–		315	60
		20	86						2963	30		12028	–		9064	70
3	67								1883	50		2889	–		1005	50
79 ~~79~~	36 ~~42~~	37	35						35397 ~~35433~~	85 ~~25~~		91407 ~~91455~~	– –		56009 ~~56021~~	15 ~~75~~

Börstorp den

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

15 Jan 1935

Sven Hallin

Joh. Thorselius. Joh. Gustafsson

I beskrivnings- och värderingslängden med grönt vidtagna ändringar hava föranletts av Västerbygdens vattendomstols dom den 4 juli 1935.

Bilaga H.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Börstorp den 15 jan. 1935.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
					Bilaga J	
	Jordersättningslängd					
	Samfälligheten	A–X				
	Vallen A-B					
Nolhassled Nolgn	Aug. Johansson	0+40 - 2	1200	4.8	57 60	
		2 - 4+15	1750	2.1	36 75	94 35
		Summa				94 35 ✓
	Vallen C-D					
" "	Aug. Johansson	5 - 5+60	350	5,8		20 30 ✓
	Vallen E-F					
" "		6 - 6+32	200	3.0		6 –
" Sörgn	Emil Johansson	6+32 - 6+81	350	5,5		19 25
						25 25 ✓
	Vallen G-H-J					
" "	Gustaf Svensson	7 - 7+80	680	1.4	9 52	
		7+80 - 8+48	620	1.4	8 68	18 20
" Mellangn 3'	Ivan Lindblom	8+50 - 9	400	1.4	5 60	
		9 - 10+50	750	1.4	10 50	16 10
		Summa				34 30 ✓
	~~Vallen K-L~~			–	–	– –
	Vallen M-N					
Torp Nolgn	Karl Nilsson	91+4 - 91+38	360	2.1		7 56 ✓
	Vallen O-P					
" "	Rich. Eriksson	90+5 - 90+20	100	2.1		2 10 ✓
	Vallen R-S					
Prästbolet		69+90 - 71+23	740	1.3		9 62 ✓

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diket T=U. V-X					
Nolhassled Mellangm	arr. Ivan Lindblom	20+20 - 22+5	300	1.8		5 40
" Sörgm	Gustaf Svensson	-"-	300	1.6	4 80	
		22+5 - 23+60	460	2.0	9 20	14 -
" "	Emil Johansson	23+60 - 25	420	1.8	7 56	
		25 - 26+13	340	1.2	4 08	11 64
" Nolgm		26+13 - 27+20	300	2.1		6 30
	Summa					√37 34
	Diket U-U^I-U^II-U^III					
Nolhassled Sörgm	Gust. Svensson	40 - 42+25	480	1.6		7 68
" Mellangm	inneh. Ivan Lindblom	-"-	480	2.0	9 60	
		50 - 52+80	1260	2.1	26 46	36 06
Klockarebolet	Dent:e	52+80 - 54+10	550	2.1		11 55
Rör Brede- och Backgm	Emil Johansson	54+10 - 55+25	460	1.4		6 44
Prästbolet		55+25 - 56+62	530	1.3	6 89	
		57+92 - 61+40	1320	1.4	18 48	
		61+40 - 63+15	510	1.4	7 14	32 51
Torp Nolgm	Ida Larsson	56+62 - 56+79	30	1.3		39
" "	Karl Nilsson	56+79 - 57+09	110	1.3	1 43	
		57+21 - 57+37	30	1.6	48	1 91
" "	Karl Johansson	57+09 - 57+21	60	1.6		96
" "	Anders Johansson	57+37 - 57+58	70	1.6		1 12
" "	Emil Wittgren	57+58 - 57+75	30	1.6		48
" "	Rich. Eriksson	57+75 - 57+92	30	1.6		48
	Summa					√99 58
	Diket V-V^I					
Nolhassled Nolgm	arr. Aug. Johansson	30 - 31+75	250	2.1		5 25
" Sörgm	Emil Johansson	-"-	250	2.1	5 25	
		31+75 - 32+50	230	2.8	6 44	11 69
	Summa					√ 16 94

1	2	3	4	5	6	7
	Diket U^{II} - U^{III}					
Prästbolet		80 - 83+21	960	1.5		14 40
	Sammandrag av Samfälligheten A-X					
	Vallar					193 48
	Öppna diken					162 92
	Summa					356 40
	Enåsa socken					
	Samfälligheten Y-Ä					
	Vallen och diket Y-Y^{I}-Y^{II}					
Börstorp	Verner Fredriksson	0+14 - 7+8	4200	3.0		126 - ✓
	Diket Y^{I}-Z-Å-Ä					
Björstorp	Verner Fredriksson	30 - 33+50	980	3.8	37 24	
		33+50 - 36+50	660	3.0	19 80	
		36+50 - 39+86	680	4.7	31 96	89 -
Skede Björsgm	Sven Svensson	39+86 - 42+50	530	3.8	20 14	
		42+50 - 44+28	450	3.5	15 75	35 89
	Summa					124 89 ✓
	Diket Y^{II} - Y^{III}					
Björstorp	Verner Fredriksson	22 - 23+84	540	4.6		24 84 ✓
	Diket Z - Z^{I}					
Björstorp	Verner Fredriksson	50 - 52+80	140	3.6		5 04 ✓
	Diket Å - Ä^{I}					
Björstorp	Verner Fredriksson	40 - 41+80	360	4.6	16 56	
		41+84 - 43+90	400	3.8	15 20	
		43+90 - 46	410	4.2	17 22	48 98 ✓
	Sammandrag av Samfälligheten Y-Ä					
	Vallar					126 -
	Öppna diken					203 75
	Summa					329 75

1	2	3	4	5	6	7

Börstorp den 15 jan. 1935

Sten Hultin

Joh. Thorselius Joh. Gustafsson

Kostnadsförslag.

Bilaga K.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Hästa fiskeläget								
		Samfälligheten A–X								
		Diket och Vallen A–B								
0+40 – 4+15	375 ✓	lera m^3	580	0,80	464	–				
		torvklädes å utsidan m^2	520	0,20	104	–	568	–		
		jordersättning					94	35 ✓		
		tillägges c:a 10%					57	65	720	–
		Vallen C–D								
5 – 5+60	60	lera m^3	90	0,80	72	–				
		torvklädes å utsidan m^2	60	0,20	12	–	84			
		jordersättning					20	30 ✓		
		tillägges c:a 10%					10	70	115	–
		Vallen E–F								
6 – 6+81	81	lera m^3	100	0,80	80	–				
		torvklädes å utsidan m^2	100	0,20	20	–	100	–		
		jordersättning					25	25 ✓		
		tillägges c:a 10%					14	75	140	–
		Vallen G–H–J								
7 – 7+80	80	lera m^3	160	0,80	128	–				
7+80–8–10+50 [illegible]	270 250	〃 〃 [illegible]	1400	0,80	1120	–				
		torvklädes å utsidan m^2	1180	0,20	236	–	1484	–		
		jordersättning					34	30 ✓		
		tillägges c:a 10%					151	70	1670	–
		Vallen K–L								
		Igenfyllning av gammalt dike							10	–
		överföres							2655	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							2655	-
		Vallen M-N								
91-91+40	60	lera m³	70	0,80	56	-				
		torvklädes å utsidan m²	120	0,20	24	-	80	-		
		jordersättning					7	56 ✓		
		tillägget c:a 10%					12	44	100	=
		Vallen O-P								
90+5-90+20	15	lera m³	50	0,80	40	-				
		torvklädes å utsidan m²	30	0,20	6	-	46	-		
		jordersättning					2	10 ✓		
		tillägget c:a 10%					6	90	55	-
		Vallen R-S								
69+90-71+23	133	lera m³	610	0,80	488	-				
		torvklädes å utsidan m²	270	0,20	54	-	542	-		
		jordersättning					9	62 ✓		
		tillägget c:a 10%					58	38	610	-
		Summa vallar							3420	-
		Diket T-U-V-X								
19.-20+20	120	lera m³	60	0,60	36	-				
		torvjord 〃	120	0.40	48	-				
		sten och grus 〃	50	1.25	62	50				
20+20-23+50	330	lera 〃	480	0.60	288	-				
		torvjord 〃	750	0.40	300	-				
22+85		ägobro enl. ritning typ a								
		a=3,60m. b=21" cementrör st.	1	120.-	120	-				
		sten och grus m³	30	1.25	37	50				
23+50-27+20	370	lera 〃	550	0.60	330	-				
		torvjord 〃	620	0.40	248	-				
24+90, 24+95		ägobro enl. ritning, typ a								
26+54		a=3,6m. b=21" cementrör st.	3	120.-	360	-				
Tills	820									
		överföres			1830	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överförs					1830	–		
		jordavsättning					37	34	✓	
		tilläggs c:a 10%					182	66	2050	–
		Diket U-U^{I}-U^{II}-U^{III}								
40-42+25	225	Sten och grus m³	860	1.25	1075	–				
		lera 〃	600	0.60	360	–				
		torvjord 〃	100	0.40	40	–				
50-53	300	lera 〃	1050	0.60	630	–				
		torvjord 〃	400	0.40	160	–				
51+50		ägobro enl. ritning typ a =								
		a=3,6 m. b=21" cementrör st.	1	120:–	120	–				
53-56	300	lera m³	680	0.60	408	–				
		torvjord 〃	480	0.40	192	–				
54+20		ägobro enl. ritning typ a								
		a=6,m. b=21" cementrör st.	1	200:–	200	–				
56-59	300	lera m³	350	0.60	210	–				
		torvjord 〃	720	0.40	292	–				
~~56, 56+79~~ ~~57+21, 57+58~~		ägobro enl. ritning, typ. a								
~~57+92~~ 56		a=3.6 m. b 21" cementrör st.	1	120:–	120	–				
56+79; 57+21; 57+58; 57+92		a=6.0 m. b·21" –〃– 〃	4	200:–	800	–				
59-63+15	415	lera m³	250	0.60	150	–				
Pers	1540	torvjord 〃	1040	0.40	416 ~~408~~	–	5173 ~~5165~~	–		
		jordavsättning					99	58	✓	
		tilläggs c:a 10%					507 ~~515~~	42 ~~42~~	5780	–
		Diket V-V^{I}								
30-32+50	250	Sten och grus m³	30	1.25	37	50				
		lera 〃	450	0.60	270	–				
		torvjord 〃	320	0.40	128	–	435	50		
		jordavsättning					16	94	✓	
		tilläggs c:a 10%					47	56	500	–
		överförs							8330	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		överfört								8330	-
		Diken u^{II} - u^{IV}									
80-83+21	321	Sten och grus	m³	30	1.25	37	50				
		Lera	"	520	0.60	312	-				
		Torvjord	"	580	0.40	232	-				
81+59		ägobro enl. ritning, typ. a									
		a=3,6 m. Ø=18" rör	st.	1	105 –	105	-	686	50		
		jordersättning						14	40 ✓		
		Tillägg c:a 10%						69	10	770	-
		Summa diken								9100	-
		Sammandrag									
		Vallar								3420	-
		Öppna diken								9100	-
		Pumpar & pumpstation								7600	-
		Transformator								600	-
		Ledningar								2004	75
		Kapitaliserad pumpnings-kostnad och tillsyn								2000	-
		Summa								24724	75

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Okna fastighet								
		Samfälligheten Y-Ä								
		Vallen och diket Y-Y^{I}-Y^{II}								
0+14-3+50	336	lera m^3	1330	0,80	1064	-				
		torvklädsel å utsidan m^2	750	0.20	150	-				
3+50-7+8	358	lera m^3	1870	0,80	1496	-				
		torvklädsel å utsidan m^2	1040	0,20	208	-	2918	-		
		jordersättning					126	- ✓		
		tillägg c:a 10%					286	-	3330	-
		Vallen Y-IV-Y^{V}								
		igenfyllning av gammalt dike							15	-
		Summa vallar							3345	-
		Diken Y^{I}-Z-Å-Ä								
30-33+50	350	lera m^3	1250	0.60	750	-				
33+50-36+50	300	berg "	10	10.-	100	-				
		Sten och grus "	80	1.25	100	-				
		lera "	920	0.60	552	-				
35+94		ägobro enl. ritning, typ. a a=3,6 m. b. 0,80 m. rör st.	1	150-	150	-				
36+50-39+21	271	lera m^3	750	0,60	450	-				
39+21-44+28	507	" "	1500	0,60	900	-				
39+90		ägobro, enl. ritning typ. a a=3,6 m. b=0,80 m. rör st.	1	150-	150	-	3152	-		
		jordersättning					124	89 ✓		
		tillägg c:a 10%					313	11	3590	-
		Diken Y^{II}-Y^{III}								
22-23+84	184	lera m^3	560	0.60	336	-	336	-		
		jordersättning					24	84 ✓		
		tillägg c:a 10%					29	16	390	-
		överföres							3980	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							3980	-
		Dikes Z-Z^{I}								
50-52+80	280	berg m^3	10	10:-	100	-				
		sten och grus 〃	30	1.25	37	50				
		lera 〃	320	0,60	192	-				
52+22		omläggning av stentrumma,								
		arbetskostnad			50	-	379	50		
		jordersättning					5	04 V		
		tillägg ca 10%					35	46	420	-
		Dikes Å-Å^{I}								
40-43	300	lera m^3	760	0,60	456	-				
41+81		ågobro, omläggning av sten-								
		trumma, arbetskostnad			50	-				
43-46	300	sten & grus m^3	40	1.25	50	-				
		lera 〃	850	0,60	510	-	1066	-		
		jordersättning					48	98 V		
		tillägg ca 10%					105	02	1220	-
		Summa diken							5620	-
		Sammandrag							311	
		Vallar							3345	-
		Öppna diken							5620	-
		Pumpar							5350	-
		Pumpstation							2450	-
		Transformator					9915.25		600	-
		Ledningar							1515	25
		Kapitaliserad pumpningskostnad							2200	-
		Summa							21080	25

Borstorps den 15 jan. 1935.

Översiktskarta.

54 ha
26
24
50

154 ha



Skala 1:50 000.

Bilaga L.

**Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Börstorp och Nolhassle
m. fl. hemman i Enåsa och Hassle socknar
av Skaraborgs län.**

X Ifrågavarande företag avs~~e~~åger invallning mot sjön Vänern och Börstorpsån samt torrläggning genom dikning och pumpning av tvenne olika markområden, det ena beläget omkring 1 ~~km.~~ kilometer norr om och det andra omkring 2 ~~km.~~ kilometer västnordväst om Enåsa kyrka, (inom nederbördsområde n:r 139 och 139/140,) i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga. Båda invallningsområdena äro för sin torrläggning beroende av Vänerns vattenstånd. Företaget är alltså enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom invallning mot sjö, varför detta utlåtande på grund av bestämmelserna i 7 kap. 55 § Vattenlagen skall underställas Västerbygdens vattendomstols prövning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta vall- och avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppförande avsedda skyddsvallarna utmärkta med dubbla gröna linjer och de röda bokstäverna A-B, C-D, E-F, G-H-I, L-K, M-N, O-P och R-S /tillhörande Västra invallningsområdet/ samt Y-Y^{I}-Y^{II} och Y^{IV}-Y^{V} /tillhörande östra invallningsområdet/. Till uppgrävning avsedda avloppssträckor äro utmärkta med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna T-U-U^{I}-U^{II}-U^{III}, U-V-X, U^{II}-U^{IV}, V-V^{I} och A-B /inom västra området/ samt Y^{I}-Z-Å-Ä, Y-Y^{I}-Y^{II}-Y^{III}, Z-Z^{I} och Å-$Å^{I}$ / inom östra området/ Å profil- och sektionsritningarna hava vallarnas blivande dimensioner utmärkts med grönt och avloppens med rött. Som jämförelseplan för höjdangivelsen har valts havets medelvattenyta.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Deras storlek och de vattenmängder, som härifrån beräknas avrinna, framgår av bilaga M, som även ger upplysning om pumpningskostnader m.m.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden ha~~va~~de synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger äge i ~~den~~ utlåtandet bilagd~~a~~ värderingslängd~~en~~.

Den å upprättad karta~~n~~ avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken sk~~a~~ulle uppdelas i tvänne av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A-X" /västra delen/ och "Y-Ä" /östra delen/. Av ~~det~~ utlåtandet bilagd~~a~~t kostnadsförslag~~et~~ framg~~år~~ånge, vilka arbeten, som sk~~o~~ul~~a~~le utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängd~~en~~, vilka fastigheter och ägofigurer, som ha~~va~~de del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten A-X i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten Y-Ä har särskild utredning verkställts bil. N. Härav framgår, att samfälligheten i fråga skall uppdelas på två ~~av~~ avdelningar på sätt i bilaga~~n~~ närmare angivits. Då det otvivelaktigt ställ~~er~~de sig förmånligast att driva pumpstationerna med elektrisk energi, ha~~r~~de förslaget uppgjorts med hänsyn ~~h~~därtill. För framförande av elektrisk energi till pumpstationerna~~,~~ måste en omkring 4.4 ~~km.~~ kilometer lång gemensam högspänningsledning byggas. Kostnaderna ~~h~~därför sk~~o~~ul~~a~~le fördelas mellan samfälligheterna i proportion till respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som nedan för färdigställandet ~~xxgxxx~~ föreskr~~i~~eves.

Vänd!

Då inom båda samfälligheterna sökandenas andel i respektive förbättringsvärden överstiger hälften, skola kostnaderna för företagets utförande inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten "Y-Ä", som av dess uppdelning på två avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll och för pumpning skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ny-eller ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 84 kronor 4 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd,fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att jord till skyddsvall må tagas på närmast belägna lämpliga plats och i övrigt så, att kostnaden för företaget, inklusive eventuell skadeersättning, blir lägsta möjliga;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör av fullgod kvalitet, som skola uppfylla ~~de~~ i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar, häfte 5 år 1931, angivna hållfasthets- och täthetsfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att vallbrott eller läckage, ras och förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att under tiden 1 april - 1 oktober vattenståndet vid pumpstationernas tilloppssida bör, utom vid långvarig torka eller häftiga flöden, åtminstone en gång om dygnet sänkas till höjden + 43.30 m. över jämförelseplanet och att samma vattenstånd i övrigt icke må överstiga höjden + 44.30;

att för kontroll dessa höjder skola på utifrån synligt sätt utmärkas vid pumpstationernas intagsöppningar;

att pumpanordningarna skola hava minst de i bil. M angivna kapaciteterna;

att före pumpstationernas uppförande detaljerat förslag skall genom inom länet tjänstgörande lantbruksingenjörs försorg upprättas;

att genomlopp för flödesvattens direkta utsläppande utan pumpning skall vid varje pumpstation anordnas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1940;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Hassle och Börstorps invallningsföretag av år 1935".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Börstorp den 15 januari 1935.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Joh. Thorselius   Joh. Gustafsson

Bilaga 17 .

Hydrografisk utredning, pumpningskostnader m.m.

Nederbörden har antagits uppgå till i medeltal 600 mm. per år, varav 360 mm. kan förväntas avdunsta eller upptagas av växtligheten. Av återstående 240 mm. hava 60 mm. antagits komma att direkt avrinna utan pumpning och alltså skulle 180 mm. behöva pumpas. Om man utgår från en medelpumphöjd av 1.2 m. för 36 mm. och 0.5 m. för 144 mm. och 60 % verkningsgrad å pumpmaskineriet fås följande pumpningskostnader:

Samfälligheten A-X

Energiåtgången blir

$$\frac{1000 \times 1.52\ /36000 \times 1.2 + 144000 \times 0.5/}{102 \times 3600 \times 0.60} = 0.0453 \times 1.52/43200 + 72000/ = 800 \text{ kwtt.}$$

Efter 8 öre per kwtt blir då kostnaden 64 kr per år. Härtill torde för startning av flödespumpen böra läggas någon kostnad förslagsvis 36.- kr. per år. Årskostnaden blir då i medeltal 100.- kr., motsvarande ett kapitalvärde av omkring 2000.- kr.

Samfälligheten Y-Ä.

Energiåtgången blir:

$\frac{260}{152} \times 800 =$ 1400 kwtt och pumpningskostnaderna 0.08 x 1400 110(0) kr. per år. Då pumpstationen kommer att ligga omedelbart intill huvudintressenternas bostad, torde någon särskild kostnad för pådrag av flödespumpen icke behöva medräknas. Kapitalvärdet av pumpningskostnaderna blir då c:a 2 200 kr.

För bestämning av erforderliga pumpkapaciteter har antagits att vattenståndet utanför invallningen kan stiga till höjden + 45.70 m. över jämförelseplanet, samt att största avrinningen uppgår till 1.5 liter pr sekund och hekatr och medelvattenavrinningen till 0.1 liter pr sekund och hektar. Vid vardera pumpstationen bör maskineriet uppdelas på två aggregat, ett för vanlig vattenföring och ett för flöden.

För Samfälligheten A-X fås då:

2./ Stora pumpen skall vid en största skillnad mellan inre och yttre vattenstånden av 45.70 - 44.30 = 1.40 m. kunna avbörda minst 230-15=215 liter per sekund.

1./ Lilla pumpen skall vid en största skillnad mellan inre och yttre vattenstånden av 45.70-43.30=2.40 m. kunna avbörda minst 15 liter pr sekund.

För Samfälligheten Y-Ä fås:

Lilla pumpen skall vid 2.40 m:s skillnad mellan vattenstånden kunna avbörda minst 26 liter per sekund och stora pumpen vid 1.40 m:s vattenståndsskillnad minst 310-26=284 liter per sekund.

Börstorp den 15 januari 1935.

Bilaga V.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för										S:ma		Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				Å-41+81		41+81-Å^I		Z - Ä		Övriga kostnader						
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	1-49; 51 57-62	20827	70 V	360	-			2790	-	17070	25			20220	25	0.970834
II	50; 52-56	2278	10 V	260	-	860	-							1120	-	0.4916378
III	63-68	997 ~~1009~~	20 ~~80~~					1100 ~~1320~~	- ~~-~~					1100 ~~1320~~	- ~~-~~	1.103088 ~~1.307189~~
I+III		21824 ~~21837~~	90 ~~50~~	360	-			2790	-	17240 ~~17070~~	25 x) ~~25~~			20390 ~~20220~~	25 ~~25~~	0.934265 ~~0.9259~~
hela	1-68	24103 ~~24115~~	- ~~60~~											21250 ~~21080~~	xx) 25 ~~25~~	0.881643 ~~0.8741~~

Härav framgår att avd. I och III skala sammanslås till en avdelning och avd. II utgöra särskild avdelning

För I+III fås då:

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Å-41+81		41+81-Å^I		Z - Ä		Övriga kostnader				S:ma		Relativ kostnad
I+III		21824 ~~21837~~	90 ~~50~~	100	-			2790	-	17240 ~~17070~~	25 ~~25~~			20130 ~~19960~~	25 ~~25~~	0.922352 ~~0.9110370~~ ~~0.9123649~~

Böslöps Åsa 15 jan. 1935.

x) 17070.25 + 170 = 17240.25 kr.

xx) 21080.25 + 170 = 21250.25 kr.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Hassle socken				
			Samfälligheten A–X				
av $\frac{9}{20}$	av 2^{2}		Nolhassled Sörg:n, Emil Johansson	Sök	69 - 104	2831 -	7488 -
$\frac{1}{20}$	2^{3}		" " Dende	"	105 - 115	540,35	1192 -
avs.	4^{3}		Rör Bredeg:n, Dende	"	116 - 125	475.50	1392:-
"	3^{10-12}		" Backg:n, Dende	"	126 - 134	249.35	835:-
$\frac{1}{8}$	2^{10}		Nolhassled Sörg:n, Gustaf Svensson	Sök	135 - 156	2174:-	6462:-
1	3^{1}		" Mellang:n { Kv. Hassle pastorat arr. S. Gustafsson		157 - 167	1867.40	6204:-
$\frac{1}{8}$	3^{1}		Klockarebolet, { Hassle pastorat inkl. Kantor Lundqvist arr. Ivan Lindblom		168 - 176	802.05	2436:-
$\frac{1}{2}$	1^{1}		Nolhassled Nolg:n { Hassle Pastorat arr: Aug. Johansson		177 - 188	1964.10	4344:-
avs	1^{12}		Torp Nolg:n, Ida Larsson		189 - 191	62.10	328:-
"	1^{18}		" " , Karl Nilsson		192 - 195	138:-	680:-
"	1^{17}		" " , Dende		196 - 199	61:-	280:-
"	1^{15}		" " , Karl Johansson		200 - 203	84.80	392:-
$\frac{1}{6}$	1^{7}		" " , Anders Johansson		204 - 207	104:-	504:-
$\frac{1}{8}$	1^{8}		" " , Emil Wikgren		208 - 211	87:-	424:-
avs	1^{13}		" " , Rich. Eriksson		212 - 215	76.40	392:-
1	1^{1}		Prästbolet { Hassle pastorat arr. Sigfr. Gustafsson		216 - 245	2963,30	12028:-
1	1^{1}		- " - { Hassle pastorat arr: Klara Emanuelsson		246 - 253	1883,50	2889:-
			Summa			16363,85	48270:-
			Emåsa socken				
			Samfälligheten Y–Ö				
$\frac{7}{8}$	1^{3}		Bösarp, Verner Fredriksson	Sök	1 - 37	8280.90	22878:-
$\frac{19}{48}$	2^{8}		" Dende	"	38a - 49	3436,30	5943:-
$\frac{1}{24}$	2^{9}		" , Dende	"	50	600:-	1200:-
$\frac{1}{24}$	2^{10}		" , Dende	"	51-52	330.90	736:-
$\frac{7}{100}+\frac{7}{50}$	$1^{10}+1^{11}$		Emåsa Skatteg:n, Dende	"	53-56	1661.10	3248:-
$\frac{2}{5}$	2^{2}		Skede Björsg:n, Sven Svensson	Sök	57-62	2858:-	6268:-
$\frac{1}{5}$	2^{4}		" " , Oskar Lann		63-68	1866.80 ~~1902,20~~	2864:- ~~2912:-~~
			Summa			19034:- ~~19069:40~~	43137:- ~~43185:-~~

15

Bilaga N

delningslängd

Förbättringsvärde Kronor	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar I+III	II				%-tal för gemens. kostn.	Delaktighet i kostnaderna för företagets utförande Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Syneförrättningen Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4657:–							3608,81	14,596	97	67
651.65							504.98	2,042	13	66
916.50							710.21	2,873	19	22
585.65							453,83	1,836	12	29
4288:–							3322,86	13,439	89	92
4336,60							3360,52	13,592	90	95
1633.95							1266,18	5,121	34	27
2379.90							1844.23	7,459	49	91
265.90							206,05	0,833	5	57
542:–							420.01	1.699	11	37
219:–							169.71	0,686	4	59
307.20							238,06	0,963	6	44
400.–							309.97	1,254	8	39
337:–							261.15	1.056	7	07
315,60							244.57	0,989	6	62
9064.70							7024.43	28.411	190	11
1005,50							779.18	3,151	21	08
31906,15						56.966 ~~56.953~~	24724.75	100.000	669	13
	Rel. kostn. 0.922352	Rel. kostn. 0.491637	Avdrag för egen dikning							
I 14597.10	13463.67 ~~13342.27~~						13463.67 ~~13342.27~~	63.869 ~~63.293~~	323 ~~320~~	01 ~~10~~
I 2506,70	2312.06 ~~2291.21~~						2312.06 ~~2291.21~~	10.968 ~~10.869~~	55 ~~54~~	47 ~~97~~
II 600:–		294.98					294.98	1,399	7	08
II 405.10	289.53 ~~286.92~~	44.84					334.37 ~~331.76~~	1.586 ~~1.574~~	8 ~~7~~	02 ~~96~~
II 1586.90		780.18					780.18	3,701	18	72
I 3410:–	3145.22 ~~3116.86~~						3145.22 ~~3116.86~~	14.920 ~~14.786~~	75 ~~74~~	46 ~~78~~
I 997.20 ~~1009.80~~	919.77 ~~922.99~~		170.–				749.77 ~~922.99~~	3.557 ~~4.378~~	17 ~~22~~	99 ~~14~~
24103:– ~~24115.60~~	20130.25 ~~19960.25~~	1120:–	170.–			43.034 ~~43.047~~	21080,25	100,000	505	75

Bönstorp den

775

15 jan. 1935

Joh. Thorsslund. Joh. Gustafsson

I bilaga N här ovan med grönt vidtagna ändringar hava föranletts av Västerbygdens vattendomstols dom den 4 juli 1935.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Hassle-Börstorps invallnings-företag av år 1935 i Hassle och Enåsa socken och Skaraborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	33	0,50			16	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „		3,00				
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		har						
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		Kopiering av annan karta till koncept			78	98		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ~~st.~~	~~2~~	~~4.-~~	~~8~~	~~-~~		
		övriga regalark blad					78	98
		Överföres					95	48

1	2	3	4	5	6	7
•		*Överfört*				95 48
1934 april	16-21	***Avvägning:***				
" dec	23-25	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 .... dagar*	10	12,00	120 =	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal .... punkter pr har .... har				
		avvägda punkter .... st.				
		i annan mark, medelantal .... punkter pr har .... har				
		avvägda punkter .... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark .... km.		2,00		
		i annan mark .... "		5,00		120 –
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal* 46 *ar, ... st.*	253	0.07	17 71	
		.... har	116.77	0.06	7 01	24 72
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer .... st.*	253	0,04		10 12
		Markvärdering:				
Dec. "	12 4	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 .... dagar*	1½	12,00	18 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd .... km.			4 —	
		för öviga kilometer .... st.	6.0	1,50	9 –	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	506	0,06	30 36	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	253	0,12	30 36	91 72
		***Längdprofil,** § 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta .... km.	2.4	3.00	7 20	
		2) befintligt avlopp ell. vall .... "	5.2	3.50	18 20	25 40
		***Tvärsektioner** §§ 21 och 22 i skala 1:100,*	23	0.12	2 76	
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion .... st.	8	0.15	1 20	
		.... "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion .... "	120	0.25	30 –	33 96
		.... "				
		.... "				
		Antal profil- och sektionsritningar .... "	5	3,00		15 –
		***Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp ....*			2 —	
		för vattenområdets areal .... km.²		0,02		
		dagar	2	12,00		24 –
		***Dimensionsberäkning,** § 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning .... km.	7.0	3,50	24 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna .... "	7.0	1,00	7 –	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² "				
		nämligen .... m² sektion på .... "				
		.... " " " .... "				
		.... " - " .... "				
		.... " " " .... "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. .... "		6,00		
		2) " " över 20 " .... "		10,00		31 50
		***Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 26 grundbelopp ....*			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan .... cm.		0,03		
		Överföres				471 90

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					471	90
		***Arbetsbeskrivning,** § 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00			3	–
		***Kostnadsberäkning,** § 28, a) nyanläggning* km.	1.3	2,50	3	25		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen .... m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	5.7	4,00	22	80		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			45	24	71	29
		***Förslag till invallning,** § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~8~~	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.	1.8	0,50	0	90		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.	40	0,25	10	–		
		d) Kostnadsberäkning km.	1.8	3,00	5	40		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00			16	30
		***Förslag till bro och trummbyggnad,** §§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar		3,-				
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete			5	—		
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
							5	–
		***Införande av höjdsiffror å plankartan,** § 39*		0,01	—			
		***Översiktskarta** § 41*					4	50
		***Ersättningslängd,** § 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar st.	48	0,25	12	–	13	50
		***Kostnadsfördelning,** § 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter st.	24	0,30	17	20		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	1	0,20		20	9	40
		***Utlåtande och betänkande,** § 45* sid.	9	3,00			27	–
		***Sammanträden och upprättande av protokoll,** § 46 mom. 1, dagar*	3	12,00			36	–
		***Särskild utredning,** § 46, mom. 2* dagar		12,00				
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,** § 46, mom. 15* dagar	1	12,00			12	=
		***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn* „		12,00				
		utlopp för täckt ledning „		12,00				
		slamficka „		12,00				
		Lösen för: *Summa kronor*					669	89
		***Kopia av plankartan** § 51*						
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			7	–		
		övriga ~~regalark~~ blad st.	1	2.75	2	75		
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 46 *ar ägofigurer* st.	116.77	0.07	8	17		
		har	253	0.14	35	42		
		Överföres			53	34		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			53 34	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			10 89	
		3) insättning av höjdlägestal st.	200	0,02	4 -	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	220	0,05	11 -	78 98
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp el. vall „	3.1	5.-	15 50	
		ändring av befintligt avlopp „	5.7	6.-	34 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			33 96	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	5	3,00	15 -	103 66
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00		
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* sid.	77	0,55		42 35
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 50
		Summa kronor				229 49
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			6 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			16 -	22 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			89 50	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			164 -	253 50
		Summa kronor				275 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				669 89
		Lösen för kopior och avskrifter				229 49
		Övriga förrättningskostnader				275 50
		Summa kronor				1174 88

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vadsbo *häradsrätt.*

Börstorp *den* 15 jan. *19*35

Sten Salin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Joh. Thorselius   Joh. Gustafsson

Kronor .... *kvitteras:*

.... *den* *19*

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30613