

Akt nr:
R-E1a-2294

AU\$R-E1a-2294

11. FEB. 1936

till

Västerbygdens vattendomstol

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

BUM R 3*2294
3/1936

6360

Handlingar angående

Remmestorps dikningsföretag av år 1935

i Fägre socken av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1935 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

3 mtr i ablen

Protokoll vid syne-
förrättning enligt
vattenlagen för för-
läggning av mark,
Allmogens hemmes-
torp Sörgården;
Fägre socker, Skara-
borgs län.

Den 24 september 1935 i Kolenen
närvarande: Undertecknad stamens
lantbrukningsman och förrättning
man, samt gode män L. B.
Larsson, Stokrisar, och J. G. Jönsson,
Ormenhogen, även som följande
aktägare:
Södra Sörgården förrättare Gustaf Jönsson
ä. Rönneby Sörg: n 2⁷, 2⁸, 2¹⁵, 2¹⁶
2²⁰ och 2²¹

Av övriga aktägare:

E. P. Larsson ä. Rönneby Sörg: n 2¹⁷
Skaraborgs län lantbrukningsnärings ä. - - 2⁶ genom
kommunal Höggård eul. fullmakt
bil. B^I

Adolf Andersson ass. sistnämnda partighet
Johan Karlsson ä. Rönneby Sörg: n 2⁹
Sven Henningsson " " 2¹⁸

Fägre hemmen ä. Skolporten av. fr. Rönneby
Sörg: n 2⁴

genom kommunal nämndens ordf. Levin
Karlsson

Evert Larsson ä. Rönneby Sörg: n 2⁴
Göta Hattelbolag genom vägen A. Olsson
enligt fullmakt bil. B^{II}
Södra Vadsbo länads vägstyrelse ~~genom ordf.~~
Andersson, ~~for~~

§ 1
 uppläses det för församlingens medlemmar
 förordnandet, som hade
 lydelse sål. vil. A.

§ 2
 Nägot för emot syftningen kunde
 ej utbrännas.

§ 3
 Förelades den vid församlingens
 upprättade nivå kartan över det vatten-
 bewärande området samt profilt över
 avloppet från präst.

§ 4
 Förelades på i frågavarande
 avlopps utredning och fördjupning
 samt avtäckning från ~~Kanalen~~^{Kanalen}
 vattenstånd, så att man ^{med} kunna
 förklaras till 1.2 meters djup.
 Man förhåller även att Göta Kanalbolag
 skulle deltaga i kostnaderna med
 ett belopp motsvarande eventuell
 minskning i underhållskostnaderna
 för ett utmed kanalen liggande
 dike, som genom förhöjts ut-
 förande kunde bliva öfverflödigt.

§ 5
 Orulandet för Göta Kanalbolag ut-
 onade att Kanalbolaget hade under-
 hålls skyldighet beträffande i fråga-
 varande dike längs kanalen, dock
 endast till det djup, som diket
 haft vid kanalens pådrif ställande.

3
Ordningsrådet påpekade att vattenavledningen
vid 9+23 stod i direkt förbindelse
med trafikkanalen och att åt-
skilliga källädror framkomme
i dess botten. Något avkopande
av trafikkanalens vatten finge
givetvis inte ske.

§ 6
Vägstyrelsens ordförande trodde, att
landvägstrumman vid 13+89 vare
byggd före år 1880. Han yttrade,
att eventuell ombyggnad skulle
verkställas genom vägstyrelsens
egen försorg och på församlets
behovnad.

§ 7
Som intet vidare fanns att till pro-
tokollat anteckna, påkländes sam-
manträdet upplöst med tillkänne-
givande, att sedan under söndagen
kompletterats och förslag till dik-
tinger uppräbats, lyft sammman-
trädet bekräftar att hållas i
samma ställe som dagens för-
dagen den 6 december 1915, och
känna några ytterligare under-
frättelser. Sedan att till stället
närvarande sällagare:

Ort och tid som ovan
i tjänsten

Henrik Hallin

Biträdande gode män:

B. B. Larsson Just. Johansson

Den 11 december 1935 a Holmen
 Närvarande: Förestående synemän
 och följande ordförande:

Asmund Gustaf Johansson, Remmerups Sörgen 2¹⁷
 E. P. Larsson " " 2¹⁸
 Sven Henningson " " 2¹⁸

Skaraborgs länsarkivskriftsällskap genom kom-
 missar Helge Järn och J. J. J. J. J.

Johan Karlsson Remmerups Sörgen 2⁹
 Emil Hallberg " " 2¹⁰

Färgskåpet genom Leif Karlsson
 Göta Kanalbolaget genom Turen A.
 Olsson

Södra Vadsbo härad vägstyrelse genom
 dess ordförande Axel Andersson

§ 8.

Förelades det sedan föra samman-
 trädet upprättade förslaget till de
 vattenskadade markernas bättre
 anläggning med därtill hörande
 handlingar.

§ 9

Upplästes synemännens utlåtande,
 som hade godkänt enligt bil. H

§ 10

Göta Kanalbolags representant anhöll
 om utdrag ur handlingar och ritning-
 ar i vad förslaget berörde Kanalbol-
 aget.

§ 11

Att motbysa och förvara till före-

hvarst förande handlingen och rät-
tingen och att sammankallat
deltagarna för val av styrelse ut-
ifrån yngre männen kyrkan G.
Johansson, Holmen.

§ 12.

7 fråga om försättnings kort-
nadsen hänvisades till arbetsrå-
detsingen, varav ett exemplar skulle
förelämnas till aktstvararen.

§ 13

Sam intet vidare fanns att till
protokollet utseckas, förklarades
försättningen avslutad och
sammankallad upplöst.

Ort och tid som vran

Stenfallin

Biträdnade gode män:

L. L. L. L. J. J. J. J.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. 5 V. D. 80-112.

1933.



Fägre⁶

Bilaga A.

ff

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, ...

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17 november 19 33.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature] *[Signature]*

S. ö. v. s. nr 80-1121
1933,



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad ^{få^r} härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Remmestorp Sörgården i Fägre socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida. Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Moholm

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Gust. Johansson adress Fimmersta pr Moholm Telefon: 62 Moholm

Fimmersta den 10/11 1933.

Gust. Johansson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

1/24 mtl. Remmestorp Sörgården

Emil Hallberg

1/48 " " "

Johan Emil Hallberg Karlsson

5/8 " " "

Ernst Larsson

1/48 " " "

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap

F U L L M A K T

för innehavaren att vid syneförrättning för torrläggning av mark
tillhörande Remmestorp Sörgården m.fl. hemman inom Fägre socken
föra vår talan och bevaka vår rätt.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skara den 17 september 1935.

För Skaraborgs läns hushållningssällskap:

W. Höpsten

E. E. E. E. E.

F u l l m a k t.

Härmed befullmäktigar jag Kanalbyggmästaren å Göta Kanals västra linje, Ingenjören A. Olsson, Hajstorp, Töreboda, eller den han i sitt ställe vid ett eller flera särskilda tillfällen förordnar att vid den syneförrättning, som för torrläggning av mark tillhörande Remmestorp, Sörgården m.fl. hemman inom Fägre socken av Skaraborgs län tager sin början å Holmen tisdagen den 24 september 1935, föra Göta Kanalbolags talan och dess rätt bevaka. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Linköping den 21 september 1935.

Karl Sjölin

Ordförande i Göta Kanalbolag.

Bevittnas:

Bäger Sjötyrning *N. Sjöman*

Kungl.
Kommunikations-
departementet.

Till direktionen för Göta kanalbolag.

I skrivelse den 4 juni 1934 har Göta Kanalbolag gjort framställning om förordnande av ny ordförande i bolaget och dess direktion efter Hans Excellens riksmarskalken Eric Birger Trolle, som avlidit, samt därvid överlämnat ett av bolaget genom val vid extra bolagsstämma den 2 och 4 juni 1934 upprättat förslag till berörda befattnings.

K u n g l . M a j : t förordnar landshövdingen Karl Edvard Tiselius att intill slutet av den ordinarie bolagsstämma, som inträffar näst efter fyra år från denna dag, vara ordförande i Göta kanalbolag och dess direktion.

Detta får jag, på nådigste befallning, härigenom meddela till kännedom.

Stockholm den 7 juni 1934.

Henning Leo.

Ivar Bruze.

Rätt avskrivet betyga:

A. Persson E. J. Persson

Lantbruksingeniören

Herr S.G. Hallin.

Skara.

Vid forskandet i gamla handlingar här har funnits en arbetsplan för år 1883, som visar att detta år "en trumma lägges under landsvägen öster om Wassbackens bro för avledande av vatten från Remnestorps egor". Det framgår härav att kanalbolaget skulle hava byggt ifrågavarande vägtrumma i östra bigraven vid Wassbacken år 1883.

Högaktningsfullt
för Göta Kanalbolag.

A. Olsson

Bilagor C.^{II}Förteckning

över underättelser ang. sammantids hos
G. Johansson, Helmer. Läraren den 24 sept.
1935 kl. 10 för överläggning av mark LICHO-
rands Rensningsförs. m. fl. i Fägre
socken av Skaraborgs län; vilka underätt-
elser, jämte betänksmålerna i 10 kap.
40 § rättslagen denna dag avsågs till:

1. G. Johansson, Helmer Moholm
 2. Skaraborgs län Rensningsförs. Skara
 3. arr. Helmer, Vård Rensningsförs. Vårdskan, Moholm
 4. " Born Rensningsförs. " " "
 5. " Fridolf Karlsson " " "
 6. " Adolf Andersson " " "
 7. Johan Karlsson " " "
 8. Emil Karlsson Rensningsförs. " "
 9. Ordf. i Fägre kommunalstyrelse " "
 10. arr. Carlsson Rensningsförs. " "
 11. Ernst Larsson " " "
 12. Skussingspötrö W. Lundkvist " "
 13. Ordf. i Södra Vadsbo h. d. förs. Axel Andersson
Sammantids Andersson
 14. Ernst Paul Larsson Rensningsförs. Vårdskan Moholm
- Skara den 16 sept. 1935.

J. Gärstén
Stenfallin

Till föreslående personer till underättelser
ang. ändrar till församlingstid till den 11 dec.
kl. 14 denna dag avsågs. Skara den 28 nov. 1935

J. Gärstén
Stenfallin

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	28		Fägre socken. Remmestorp Sörg.	G. Johansson åker, mylla på tät lera	1
				" - -	2
				" - -	3
				" - -	4
				" - -	5
				Summa	
1/24	210		" "	E. Hallberg åker, mylla på tät lera	6
				" - -	7
				Summa	
1/8	27		" "	G. Johansson åker, mylla på tät lera	8
				" - -	9
				" - -	10
				Summa	
1/16	26		" "	Skaraborgs Låns Hushållningsnärings arr. Adolf Andersson åker, mylla på tät lera	11
				" - -	12
				" - -	13
				" - -	14
				" - -	15
				" - -	16
				" - -	17
				" - -	18
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.95	1 50							630	945	=	900	1350	-	270	405	-
0.00	1 75							660	1155	-	"	1575	-	240	420	-
1.05	90							690	621	-	"	810	-	210	189	-
1 -	1 36							660	897	60	"	1224	-	240	326	40
1.05	1 18							690	814	20	"	1062	-	210	247	80
	6 69								4432	80		6021	-		1588	20
0.50	1 40							360	504	-	640	896	-	320	448	-
0.85	51							320	448	-	~~800~~	~~1120~~	-	~~180~~	~~672~~	-
	1 91							330	168	30	800	408	-	470	239	70
									616	30		~~1304~~	~~1028~~	-	~~687~~	~~70~~
1.10	1 03							720	741	60	900	927	-	180	185	40
0.95	80							630	504	-	"	720	-	270	216	-
0.85	95							570	541	50	"	855	-	330	313	50
	2 78								1787	10		2502	-		714	90
0.75	1 20							510	612	-	900	1080	=	390	468	-
0.80	48							540	259	20		432	-	360	172	80
0.95	22							630	138	60		1198	-	270	59	40
0.85	28							570	159	60		252	-	330	92	40
0.90	22							600	132	-		198	-	300	66	-
0.85	17							570	96	90		153	-	330	56	10
0.85	10							570	57	-		90	-	330	33	-
1.00	15							660	99	-		135	-	240	36	-
	2 82								1554	30		2538	-		983	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/48	29		Rammestads Sörg	Johan Karlsson åker, mylla på lera	19
				" - " -	20
				lout	21
				åker - " -	22
				" - " -	23
				" - " -	24
				Summa	
1/480	221		" "	G. Johansson åker, mylla på lera	25
1/480	220		" "	G. Johansson åker, mylla på lera	26
				" - " -	27
				Summa	
1/480	219		" "	Fridolf Karlsson lout,	28
1/480	218		" "	Iren Henningson lout,	29
1/480	217		" "	Ernst Paul Larsson lout	30
1/24	215		" "	G. Johansson åker, mylla på lera	31
				" - " -	32
				" - " -	33
				" - " -	34
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
40	73							270	197	10	~~640~~ 800	~~467~~ 587	20	370	~~270~~ 386	10
0.80	10							480	48	-	800	80	-	320	32	-
0.90	12							530	63	60	900	108	-	370	44	40
0.85	25							500	125	-	800	200	-	300	75	-
0.80	15							480	72	-	900	135	-	420	63	-
0.90	23							530	121	90	"	207	-	370	85	10
	1 58								627	60		~~1197~~ 1317	20		~~569~~ 686	40
05	10							690	69	-	900	90	-	210	21	-
15	04							750	30	-	900	36	-	150	6	-
95	12							630	75	60	"	108	-	270	32	40
	16								105	60		144	-		38	40
00	12							730	87	60	1000	120	-	270	32	40
95	15							700	105	-	1000	150	-	300	45	-
00	15							730	109	50	1000	150	-	270	40	50
105	07							690	48	30	900	63	-	210	14	70
00	12							660	79	20	"	108	-	240	28	80
15	05							750	37	50	"	45	-	150	7	50
110	02							720	14	40	"	18	-	180	3	60
	26								179	40		234	-		54	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägöförens nummer
1	2	3	4	5	6
av 5/8 av 24			Rennestads Sönd. Färdelömmen arr. Carlsson	äker,	35
			"	"	36
			"	"	37
			"	Summa	38
5/8 24			"	Ernst Larsson	
			"	äker	38
			Göta Kanalbolags område	Göta Kanalbolag	
				äker	39
			"	"	40
			"	"	41
			"	mylla på två lera	42
			"	" - "	43
			"	" - "	44
			"	" - "	45
			"	" - "	46
			"	"	47
			"	"	48
				Summa	

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammandrag</u>		
			<u>Fägre socken</u>		
1/16	2 ⁸		Rimmestorps Förg.	G. Johansson	1-5
1/24	2 ¹⁰		" "	E. Hallberg	6-7
1/8	2 ⁷		" "	G. Johansson	8-10
1/16	2 ⁶		" "	Maraborgs läns Kusthållningsförsamling arr. Adolf Andersson	11-18
1/48	2 ⁹		" "	Johan Karlsson	19-24
1/480	2 ²¹		" "	G. Johansson	25
1/480	2 ²⁰		" "	Deus.	26-27
1/480	2 ¹⁹		" "	Fridolf Karlsson	28
1/480	2 ¹⁸		" "	Loon Henningsson	29
1/480	2 ¹⁷		" "	Ernst Paul Larsson	30
1/24	2 ¹⁵		" "	G. Johansson	31-34
av 5/8 av 2 ⁴			" "	Fägre kommun arr. Carlsson	35-37
5/8	2 ⁴		" "	Ernst Larsson	38
			Göta Kanalbolags område	Göta Kanalbolag	39-48
				<u>Sammandrag</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
6 69									4432	80	6021	-		1588	20	
1 91									616	30	1304	-		687	70	
2 78									1787	10	~~1588~~	-		~~711~~	~~70~~	
2 82									1554	30	2502	-		714	90	
1 58									627	60	2538	-		983	70	
10									69	-	1197	20		569	60	
16									105	60	~~1314~~	-		~~686~~	~~40~~	
12									87	60	90	-		21	-	
15									105	-	144	-		38	40	
15									109	50	120	-		32	40	
26									179	40	150	-		45	-	
											150	-		40	50	
											234	-		54	60	
						09										
						10										
1 23						1 18			581	30	1055	-		473	70	
17 95						1 37			10255	50	15305	20		5249	70	
											~~15846~~	-		~~5570~~	~~60~~	

Holmen den 11 dec. 1911

[Signature]
[Signature]
[Signature]

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla,
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats som dikesjord,
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.

Helsingfors den 11 dec. 1935.
G. H. S. S. S.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Jorderättningsslag</u>					Bilaga F
	<u>Diket A-B-C-D-E</u>					
Rennestryps Lög. 2 ⁶	Thobiassons Län Kusthällen. Värdskap. av Adolf Andersson	32+50-32+66	15	9.0	1 35	
" " 2 ⁹	Johann Karlsson	32+69-33+28	84	5.0	4 20	
		~~9+94-10+50~~	~~20~~	~~5.3~~	~~1 06~~	
Göta Kanalbolags område	Göta Kanalbolag	~~9+94-10+50~~	~~20~~	~~5.8~~	~~1 16~~	
		~~12-11+50-12+25~~	~~6~~	~~7.0~~	~~42~~	
Rennestryps Lög. 2 ¹⁹	Fridolf Karlsson	11+50-11+73	3	7.3	22	
" " 2 ¹⁸	Sven Henningsson	11+73-12+10	13	7.0	91	
" " 2 ¹⁷	Evert P. Larsson	12+10-12+25	2	7.3	15	
" " 2 ¹⁶	Gust. Johansson	13+50-13+80	7	9.0	63	
Göta Kanalbolags område	Göta Kanalbolag	13+50-13+80	7	10.0	70	
Kanaljorden 1 ¹	Deis	14+85-15	9	10.0	90	
"	Deis	15-15+25	15	10.0	1 50	10 13 14 04
	Summa					10 13 14 04

Holmen den 11 dec. 1915

P. Johansson
P. Johansson
P. Johansson

Indringsarna med gänt hänföra sig till Västergötlands rätten
 som stöds den den 14 augusti 1936.

för vattensprötningsdomsämnet.
 K. K. K.

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Diket A-B-C-D-E</u>								
0-0+90	90	6" legelrör med fukt m'	90	0.90	81	-				
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m'	90	0.15	13	50				
0+90-2+28	138	8" legelrör med fukt m'	138	1.45	200	10				
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m'	138	0.15	20	70				
0,0+90		Brunn typ B $d=0.6$ m. st.	2	35.-	70	-				
2+28		" " A II ~~$d=0.7$ m.~~			45	-				
		" " A $d=0.6$ "			50	-				
0-2+28	228	Påfyllning av jord fr								
		lockning av röret m ³	155	0.70	108	50				
2+28-6+88	460	8" legelrör med fukt m'	460	1.45	667	-				
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m'	460	0.20	92	-				
4+12, 6+88		Brunn typ A I ~~$d=0.7$ m.~~	2	40.-	80	-				
		Påfyllning ~~och slamsugning~~								
		av jord m ³	285	0.40	114	-				
				~~0.80~~	~~228~~	-				
6+88-7+4	16	10" cementrör med fukt m'	16	2.25	36	-				
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m'	16	0.25	4	-				
6+88-7+4	16	Påfyllning ~~och slamsugning~~								
		av jord m ³	15	0.40	6	-				
				~~0.80~~	~~12~~	-				
30-31+68	168	10" cementrör med fukt m'	168	2.25	378	-				
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m'	168	0.30	50	40				
31+68-33+28	160	12" cementrör med fukt m'	160	2.90	464	-				
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m'	160	0.35	56	-				
31+68		Brunn typ A I ~~$d=0.7$ m.~~			40	-				
33+28		Kringmurning av utlopp			40	-				
		överföres								
					2696	20				
					2566	20				

Bilaga G


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	7	8	8	
		överföres			~~2596~~	20				
30-31+50	150	Påfyllning ~~av jord~~	m ³ 45	0.40	18	-				
31+50-33+28	178	Lera	m ³ 170	0.60	102	-				
32+50		Rörbr. cul. pih. $a=4.0\text{ m.}$ $b=18''\text{ m.}$			110	-				
32+68		" " " $a=5.0\text{ m.}$ $b=18''\text{ m.}$			115	-				
9+50-9+55	5	Juddamur; diket igenslutas	m ³ 15	0.70	10	50				
9+74-13	306	Lera	m ³ 655	0.60	393	-				
13-15	200	"	m ³ 220	0.60	132	-				
		Grus	" 100	1.50	150	-				
		Berg	" 5	10.-	50	-				
14+8		Rörbr. cul. pih. $a=1.50\text{ m.}$ $b=21''\text{ m.}$			120	-				
14+88		" " " $a=4.0\text{ m.}$ $b=21''\text{ m.}$			125	-				
15-16+50	150	Lera	m ³ 80	0.60	48	-				
		Grus	" 25	1.50	37	50				
16+50-19	250	Lera	" 50	0.60	30	-				
19-22+50	350	Rensning	m' 350	0.10	35	-				
		Jorderätning								
		Tilläggs ca 10%								
		Summa			4042	20				
					4203	70				
					14	04				
					403	76			4460	-
					422	26			4640	-
									4460	-
									4640	-

Kolmen den 11 dec. 1928

[Signature]

Västerbyggs vattenområde den 14 augusti 1936 upp-
rättat nytt kostnadsförslag för förslaget.
Av vattenbyggs kommandet.
[Signature]

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Remmestorp Sörgården i Fägre socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett längs Göta kanal och norr härom flytande avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3.5 km. öster om Fägre kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt, varvid dock sträckan B-C^{-D} skall utföras som täckt avlopp för vanlig vattenföring jämte ett grundare öppet dike för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar och vanlig vattenföring för sträckan B-C ^D/till 0.2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synmännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas

på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits utom beträffande avloppssträckan D-E, vars underhåll liksom hittills skall bekostas av Göta kanalbolag. Dock skall även detta underhåll under de första fem åren efter företagets färdigställande ombestyras och bekostas av företaget.

Företaget berör allmän väg så till vida, att huvudavloppet passerar allmän väg vid 13+82. Den här befintliga trumman är för grund för ifrågavarande markers torrläggning till 1.2 meters djup. Enligt vad som kunnat utrönas /se bil. C^I/ har denna trumma byggts år 1883. Då marken i fråga kan antagas redan då ha varit åker eller äng, skall det åligga Södra Vadsbo härads vägstyrelse att bekosta sådan ändring av genomloppet, som erfordras för markens torrläggning till 1.2 meters djup. Arbetet skall även ombestyras av vägstyrelsen på så sätt att nya genomloppet kan tagas i bruk inom sex veckor efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och skriftligt meddelande härom kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda. Det skall vid arbetets utförande stå vägstyrelsen fritt att antingen sänka hela trumman till för avloppet föreskrivet djup och med

bibehållande av dess nuvarande dimensioner i övrigt eller ock att med bibehållande av den nuvarande trumman för flöden lägga en ledning av 15" rör för vanlig vattenföring vid sidan härom och på det för avloppet föreskrivna djupet.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsmän skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av fö-

retaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningens kostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökanden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i

fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnars skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om rör av betong skola uppfylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas angivna i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar, n:r 5, 1931;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt

att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, o-

medelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller för-

stärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas

på härför skickad person;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft

samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1940;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av

inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Remmestorps dikningsföretag av år 1935".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Holmen den 11 december 1935.

I tjänsten:

Sten Hamrin

Biträdande gode män:

R. Johansson

W. Johansson

Kosnadsfridningsstängel

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Fagre socken.</i>				
$\frac{1}{16}$	2 ⁸		<i>Rennstups lög. G. Johansson</i>	<i>Sök</i>	1-5	4432.80	6021.-
$\frac{1}{24}$	2 ¹⁰		<i>" " E. Hallberg</i>		6-7	616.30	1304.- ~~1588.-~~
$\frac{1}{8}$	2 ⁷		<i>" " G. Johansson</i>	<i>Sök</i>	8-10	1787.10	2502.-
$\frac{1}{16}$	2 ⁶		<i>" " Thorsbjörns länss Ruchhällings- sällskaps arr. Ad. Andersson</i>		11-18	1554.30	2538.-
$\frac{1}{48}$	2 ⁹		<i>" " Johan Karlsson</i>		19-24	627.60	1197.20 ~~1317.-~~
$\frac{1}{480}$	2 ²¹		<i>" " G. Johansson</i>	<i>Sök</i>	25	69.-	90.-
$\frac{1}{480}$	2 ²⁰		<i>" " Svens.</i>		26-27	105.60	144.-
$\frac{1}{480}$	2 ¹⁹		<i>" " Fridolf Karlsson</i>		28	87.60	120.-
$\frac{1}{480}$	2 ¹⁸		<i>" " Sven Henningsson</i>		29	105.-	150.-
$\frac{1}{480}$	2 ¹⁷		<i>" " Ernst Paul Larsson</i>		30	109.50	150.-
$\frac{1}{24}$	2 ¹⁵		<i>" " G. Johansson</i>	<i>Sök</i>	31-34	179.40	234.-
			<i>Göta Kanalbolags område. Göta Kanalbolag</i>		39-48	581.30	1055.-
			<i>Summa</i>			10255.50	15305.20 ~~15846.-~~

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1588.20						1349.29	30.253	165.33	
687.70						584.26	13.100	71.59	
~~71.70~~						607.36	13.618	74.42	
714.90						835.72	18.738	102.40	
983.70						483.95	10.851	59.30	
569.60						17.84	0.400	2.19	
~~686.70~~						33.60	0.731	3.99	
21. -						27.52	0.617	3.37	
38.40						38.22	0.857	4.68	
32.40						34.39	0.771	4.21	
45. -						46.38	1.040	5.68	
40.50						402.47	9.024	49.32	
54.60						4460.-	100.000	546.48	
473.70									
5249.70									
~~5570.50~~									

Hölmön den 11 december 1935

Sten-Olof
R. Johansson *fruktöfverant*

Överstyckningarna med gränst hänföra sig till Väster-
 bygdens vattenlösningsdomare som den 14 augusti 1936
 för vattenlösningsdomarsämbetet.
M. Wiklund

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Rummersbogs skivningsföretag

av år 1435

i Fägre

socken och

Skarabogs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st. 18	0,50			9 -	
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		kroklinje	" 3.6	3,00	1080			
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		kroklinje	" 0.2	6,00	120			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		kroklinje	" 4.4	5,00	22 -			
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		kroklinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		kroklinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		kroklinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 46 ar	st. 39	0.24	9	36		
			har 17950	78	14	-		
		äng och odlingsmark, medelareal	ar					
			har					
		annan mark och impediment, medelareal 15 ar	st. 9	0.05	45			
			har 1.37	0.78	1	07		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10-15~~ ¹⁵ m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		kroklinje	" 0.85	-	4 -			
		i annan mark, raklinje	"					
		kroklinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4 -			
		övriga regalarark blad					66	88
		Överföres					75	88

1	2	3	4	5	6	7
1934		Överfört			75 88	
juli 5-6		Avvägning:				
1935		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	3	12,00	36 -	
nov. 13		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 12.6 punkter pr har	har	19.32 0.50	9 66	
		avvägda punkter	st.	245 0.03	7 35	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	3.8 2,00	7 60	
		i annan mark	"	5,00		136 49
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 40 ar,	st.	48 0.05	2 40	
			har	19.32 0.10	1 93	4 33
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	48 0,04		1 92
		Markvärdering:				
nov. 27		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dag	1/2 12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1.5 1,50	2 25	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	96 0,06	5 76	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	48 0,12	5 76	23 77
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	3.2 3.50	1 20	11 20
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	19 0.15	2 85	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	45 0.25	11 25	14 10
		Antal profil- och sektionsritningar	"	2 3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		dag	1/2 12,00			6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	2.0 3,50	7 -	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	2.0 1,00	2 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " " " " " "	"			
		" " " " " " " "	"			
		" " " " " " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1 6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "	"	1 10,00	10 -	25 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	57 0,03	1 71	2 71
		Överföres				231 52

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				23/52
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	2.3 4,00	9 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 64	13 84
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46. Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete 2 st trummar			10 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		10 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	245	0,01		2 45
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	12 0,25	3 00	4 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	12 0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		5 60
sept 27		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	6 3,00		18 —
dec. 11		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
1934 juli 19		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1 12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	3/4 12,00	9 —	
		utlopp för täckt ledning	"	1/4 12,00	3 —	12 —
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:	Summa kronor			328 91
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			7 —	
		övriga regalarkblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 40 ar ägofigurer	st.	48 0.07	3 36	
			har	19.32 0.14	2 70	
		Överföres			13 06	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 06	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 51	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	245	0,02	4 90
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		57	0,05	2 85
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				24 07
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	2.3	6.-	13 80
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				14 10
		3) broar och trummor, " "				10 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	2	3,00	6 -
						43 90
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rötutlopp och slamficka	"	1	12,00	12 -
						12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	40	0,55	22 -
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 -
		Summa kronor				105 97
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				3 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				8 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				11 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				45 60
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				55 -
						100 60
		Summa kronor				111 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				328 91
		Lösen för kopior och avskrifter				105 97
		Övriga förrättningskostnader				111 60
		Summa kronor				546 48

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Udöbo häradsrätt.

Hallsten

den 11 dec.

19 35

Stenfallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras:

den

19