



Akt nr:

R-E1a-2312

AU$R-E1a-2312

Dubblett
Bev. 16/9 40

DIARIE Nr 16196
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 SEP 1940
Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 8*2312

C 8
C 155

Handlingar angående
Ödesmåls dikningsföretag av år 1938
i Malma, Längnums och Främmestads socknar
av Skaraborgs län;
Förslaget upprättat vid syneförrättning enl.
vattenlagen av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syne-
förrättning enligt vat-
tenlagen på förslags-
väg av mark, till-
hörande Ödesmåla m. fl.
Nemman i Malma m. fl.
socken av Skaraborgs
län.

Den 20 maj 1938 i Ödesmåla
Närvarande: Undertecknad, statens
lantbruksingenjör och förrättningsman
samt goda männen Aug. Pettersson,
Almestad Fredegården, och Ivar Eklund,
St. Holmen, vilkensom följande ach-
tgare:

Sakägarena:

Lars Malmberg	ägare	Ödesmåla 1:3
C. A. Lundmark	"	Långemon Eik Andersg. 7:4 och
		" Skattegården 1:9 och 1:11
Folke Jonsson	"	Aspelund 1:1
Carl Andersson	"	Almestad Fredsg. 3:26
Fritz André	"	" " 3:24 och
		" Stormon 4:8 och 4:9
Karl Sandberg	"	Askjön Backen 3:9 och 3:16
Karl Fredlunds dödsbo	"	" " 3:17 genom

Folke Fredlund (övriga delägare angivits, ~~Ethel~~, Göta, Alice, Gun och Irene Fredlund, de båda sistnämnde omyndiga med Augusta Fredlund som förmyndare)

Hjalmar Pettersson	ägare	Askjön Backen 3:13
Karl Karlsson	"	" " 3:19
		Askjön Torpet 1:7 och " Sigges g. 4:17
Gunnar Ekeblad	ägare	Askjön Gårdsg. 6:11 och 6:24 samt Backen 3:18

Karl Spets äg. Sågare Backen 1[3] genom C. A. Lindmark enl. fullmakt bil. E[I]

Övriga delägare:
Sven Andersson Stenbk. äg. Ödesmål 1[4] och Amstad Stommen 4[7] genom delägaren Anders Svensson (övriga delägare: Anna Svensson och Sofia Andersson)
Adolf Svensson äg. Ödesmål 1[9]
Sven Fremer " Amstad Frieg. 3[8] genom Anton Johansson
Gustaf Larsson äg. Amstad Stommen 4[6] och Rasmyr. 8[8-10]
Josef Larsson " Amstad Frieg. 3[25]
Georg Johansson " 1/24 mtl av Ödesmål 1[5]
Christina Walls skiftesk. " " " " " 1[5] och Åsla 1[6] genom Karl Wall.
(övriga delägare: Alfred, Nils och Cecilia Wall)
Skrabergs. Lars Vasta Vägdistrikt genom skyddsman vid odjurande Ebbe Fallenbyen.
Axel Allberg äg. Långmyr Rasmyr. 8[11-13]
Georg Häggblom " " 8[5]
Arvid Andersson " " Erik Anders. 7[3]
Karl Hagen " Stora Holmen 5[7]
Karl Andersson " Asbjörn Gadveg. 6[26] (Hallaba)
Artur Björklund " " " 6[28]
Gustaf Sallin " " " 6[31]
Sven Svenblad " " " 6[25] och 6[32]
Lars Johansson " Torpet 1[6]
Ebbe Thor " Ängarås 1[3]
Hulda Johansson och Dagny Hedström äg. gemensamt Ängarås 1[2] genom Karl Svensson enl. fullmakt bil. E IX. Bil. E IX.
Herman Jansson äg. Skrekalla med Hobbebyn 1[6]

genom arren Holger Jonsson enl. jordabalken kap. E II
~~Sven Svedlund ägare.~~

§ 1

Upplåtes det på fastighetsregisterkartan utmärkta fastighetsområdet, som består av fastighet enl. kap. A.

§ 2

Något hinder mot servitutsområdets användning för utmärkas.

§ 3

Förbindes den vid förrättningen upprättade nivåkartan över det vattenbevarade området samt profil över dikesgropen här i fråga.

§ 4

Sökandena ombads på i förrättningen angivet sätt förse sina vid förrättningen berörda fastigheter med lämpliga stenrösen så att deras läge kan fastställas till 1 m:s noggrannhet samt att dikesgropen över deras mark i möjligaste mån göras tydlig.

Karl Sandberg och Fredrik Stenbergs ombads utöver att åtgärda dikesgropen över deras mark skulle flyttas till gränsen mot Backen 3013.

§ 5

Folke Jonsson, Sven Thor, Josef Larsson, Georg Högglom, Axel Ahlberg, Karl Anders-

(Lars Johansson, Gust. Lahlin, Karl Wall)

som, utom Björklund och Svenblad
förklarade sig med förhandsen och gillade
förrättens utstakning, så att
därvid deras därå be-
gående mark må kunna
fortsättas till 1.2 meters djup,
bil. B.

§ 6

Det upplystes att landsvägs-
trummorna vid 81+55 och på
Mellanstullens mark byggts efter
år 1880.

§ 7

Som ärendet vidare genom att
till protokollet antecknas, för-
klarades sammanträdet upplöst
med tillkännagivande, att vedan
givits till förrättningen upprättats,
nytt sammanträde kommer att
hållas å samma ställe som
dagens tisdagen den 28 juni 1938
klockan 13, och kommer inga
ytterligare underrättelser kunna
att tillställas närvarande sak-
ägare.

Ort och tid som ovan.

Vid förrättningen

Sven Sallén

Biträdande gode män:

Aug Pettersson

Ivar Sköld

Den 28 juni 1938 i Övesmål

Närvarande: Föreståndaren samman och följande sakägare:
Axel Nolin, St. Holmen
Karl Fridlunds sterbhus, Rasmus g:n, genom John Lindblad enligt fullmakt bil. E III. (Delägare äro Josefina och Holger Fridlund samt Alma Magnusson, samtliga myndiga, samt omyndiga Göta, Tage, Beata, Henrik och Inga-Britt Fridlund. För de sistnämnde är modern Josefina Fridlund förmyndare).
Axel Ahlberg, Rasmus g:n
Georg Häggblom "
Gustav Larsson "
Folke Jonsson Aspelund
Tengbergs patronat genom boställsrådet Gustaf Andersson enl. protokollsutdrag, bil. E IV
C. A. Lundmark, Skattegården
Hyrinja, Malma och Långmons församlingar genom Karl Martin Johansson enl. protokollsutdrag bil. E V
Adolf Svensson, Övesmål
Lars Malmberg "
Georg Johansson "
Kristina Walls sterbh. genom Karl Wall
Fritz Andrée, Stommen
Josef Larsson, Frisag:n
Karl Andersson "
Sven Fremer, " genom Anton Johansson enl. fullmakt bil. E VI
Carl Johan Carlström, Frisag:n
Karl Spetz, Sågaregården
Sven Thor, Ångerås
Karl Sandberg, Backen
Karl Fredlunds sterbh., Backen, genom Folke

Fredlund enl. fullmakt bil. E XII
Karl Karlsson, Backen och Sjöstorp n:r.
Hjalmar Pettersson "
Gunnar Ekblad, Backsnäsen och Gärde n:r
Sven Svenblad " - "
Gustaf Sahlin " - "
Erik och Hanna Brolin, Gärde n:r, genom den
förstnämnde enl. fullmakt bil. E XIII
Artur Björklund, Gärde n:r
Karl Andersson "

§ 8

Omedelbart på Sven Fremer behagande denne meddelar till förrättningsmannen gjorda yttrande om företagets utförande, så att jämväl hans däröver berörde önskemål må kunna beaktas till 1:2 meters djup, vilket skedde genom påskrift å förrättningen bil. B. denna förrättning biträdes jämväl av Axel Malm.

§ 9

Förfaller det sedan förre sammanträdet upprättade förslaget till de vattenavledande markernas bästa torrläggning med därtill hörande anläggen.

§ 10

Upplästes syneförrättningen utlåtande, som hade lydelse enligt bil. C.

§ 11

Att motsätta och förvara till företaget hörande anläggen och åtgärder och att sammankalla delägarna, för val av ersättare, uppgav syneförrättningen Lars Malmberg, Ödesmål.

§ 12

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade anvisningen, varav ett exemplar överlämnades till aktieägaren.

§ 13

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Biträdande godkänn:
Aug Pettersson Ivar Eklund

Bil. A

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.D. n:r 77 - 43
1936

Till Lb Hyringa
Lars Malmberg
Malma

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 oktober *193*6.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

A. 5 T. 4. s-77-43.
1936

SKARABORGS LÄNS
21 OKT. 1936
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/4 mtl Hysinga Ödesnäl m. fl. i Malma, Tränmestad, Långum socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Ulfstorp el. Tränmestad.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Lars Malmberg

adress Ödesnäl pr Ulfstorp

Telefon: Bad: Hysinga 1 b.

Lillemaden den 3 oktober 1936

1/4 mtl Ödesnäl, Malma s:n Lars Malmberg
Lillemaden, Långums s:n. C. A. Lundmark
Aspelund, Hysinga s:n. P. Olsson
1/25 mtl Frisegården, Tränmestad s:n. Carl Svensson.
Stommen " " " Fritz Andrée
1/8 mtl Backen, Malma s:n Carl Sandberg
1/48 " -"- , " -"- Augusta Tredlund
1/16 " -"- , " -"- Hjalmar Pettersson
Löjenliden Sjöggegården, -"- -"- Matilda Spets genom Karl Karlsson
1/16 mtl Gäddegården " -"- Gunnar Ekeblad
Sågnebacken, Malma s:n. Karl Spets genom C. A. Lundmark

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:		Ägarens namn:
Geddegården	Malma s:n.	Sven Svennblad
-"-	-"-	Gustav Sahlin
-"-	-"- Sjöstugan	Erik o. Hanna Brolin
Torpet	-"-	Lars Johansson
Anders-Gunnars	-"-	David Spets
Geddegården	-"-	L. P. Jonsson Artur Björklund
-"-	-"-	Karl Andersson
Stommen,	Främmesbad	Gustav Larsson
Ödesmål, Malma och Stommen,	-"-	Sven Andersas Stubbas
Rasmusgården,	Tångsund	Axel Ahlberg
-"-	-"-	Georg Häggblom
Ödesmål,	Malma	Adolf Svensson
Rasmusg.,	Tångsund.	Anna Andersson
Ödesmål,	Malma	Georg Johansson
Friisegården,	Främmesbad	Albin Främer.
Angarås,	Malma sn	Sven Thor
Skuvalla,	Flyinge s:n	Herman Jonsson.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
311841

Bil. B

Undertecknade tillåta oss med dessa rader begära syneförrättning, angående besvärande överskämd m. fl.; Mellan med flera sockenbor, vilka uppgivit sig på företagets utsträckning, så att jämväl vår där boende brunn kan komma att läggas på 1.2 meters djup.

Ödesmål den 20 maj 1938.

Sven Nilsson. Karl Andersson

Arthur Björklund — Sven Svenonsson

Georg Johansson — Lars Johansson

Gust. Stahlin — Karl Wall

Gust. Larsson — Folke Jonsson.

Bestyrkes: Sven Stahlin

Aug Pettersson — Ivar Pettersson

Förestående syning bivistades till alla delar:

Sven Fransén — Axel Nilsson

gm. Anton Johansson.

Bestyrkes:

Sven Stahlin

Aug Pettersson — Ivar Pettersson

Bilaga C

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos Lars Malmberg, ödesmål fredagen den 20 maj 1938 kl. 10 för tore-läggning av mark tillhörande ödesmål m. fl. hemman i Malma m. fl. socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avsänts till:

1. Lars Malmberg	ödesmål,	Fridhem,	Ulvstorp
2. Sven Anderssons dödsbo.	"	"	"
3 Georg Johansson	"	"	"
4 Adolf Svensson	"	"	"
5 Kristina Wahls dödsbo.	"	"	"
6 Carl Andersson	Amstad	Trisegården	"
7 Ing. Sven Fremée	Lejongatan 6		Nybro
8 Carl Johan Enström	Amstad	Trisegården	Främmestad
9 Frits Andree	Amstad	Stommen Fridhem	Ulvstorp
10 Gustav Larsson	"	" "	"
11 Josef Larsson	"	Trisegården	"
12 Vägst. ordf. Josef Andersson		Backebo	Hellås
13 Axel Ahlberg	Rasmusgården	Fridhem	Ulvstorp
14 Georg Skaggblom	"	"	"
15 Ordf. i Tengene pastorats kyrkoråd			Tengene
16 E. A. Lundmark	Lidlemaden	Fridhem	Ulvstorp
17 L. P. Enström	Stora Laggargården	"	"
18 Arvid Andersson	Erik Andersgården	"	"
19 Karl Skåger	Stora Holmen	"	"
20 Bernhard Molin	Aspelund	"	"
21 Karl Andersson		Gäddegården	Viste Arbejum
22 Artur Björklund		"	"
23 Gustav Sahlin		"	"
24 Sysk. Erik & Hanna Brolin		"	"
25 Sven Svenblad		"	"
26 Gunnar Ekeblad		"	"

27	Hj. Pettersson – Sundvall	Backen	Vide Arbeja
28	Karl Karlsson	Siggesg:n	"
29	Karl Fredlunds stenhh.	Backen	"
30	Karl Sandberg	"	"
31	Lars Johansson	Torpet	"
32	Karl Spets	Sågarebacken Fridhem	Ulvstorp
33	Sven Thor	Ängarås "	"
34	Fröken Hulda Johansson	Sågarebacken Aplabo "	"
35	Fru Signy Sledström	" " "	"
36	Herman Jonsson	Skeckalla	Styrinja "

Skara 5 maj 1938
T Fästaten:
Axel Hallin

37	Axel Rodin	Stockholmsg Länsgumm.	Ulvstorp

Skara den 16 juni 193
T Fästaten:
Axel Hallin

1111. 10

Bil. D I
14

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ödesmål m.fl.hemman

i Malma m.fl. socknar ~~socknen~~

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Lars Malmberg

tis- dagen den 28 juni 19 38 klockan 13

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde bland annat/ följande fastigheter bliva berörda:

Anestad Friseg:n 3[2] ägare: Carl Johan Enström

Malmkullen /Längnum/ ~~Xxxxxx~~ äg.:L.P.Enström,adress St.Laggareg:n

Längnum Ivar- el.Rasmusg:n 8[18],äg:Karl Fridlunds sterbh.

Askjum Gäddeg:n 6[29],ägare: Erik och Hanna Brolin

Skara den 16 juni 1938.

Statens lantbruksingeniör.

Att föreståend kungörelse blivit mig delgiven erkännes:

Josefina Fridlund

Carl Johan Enström

Aina Fridlund.

Holger Fridlund

Att delgivningen verkställts i för stämning stadgad ordning betygas å tjänstens vägnar:

Längnum Rasmusg den 20 juni 1938

Georg Häggblom

stämningsman

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30691

Bil. D II 15

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ödesmål m.fl.hemman

i Malma m.fl. socknar xxxxxxxx

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Lars Malmberg

tis- dagen den 28 juni 1938 klockan 13

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde bland annat/följande fastigheter bliva berörda:

Anestad Friseg:n 3^{2} ägare: Carl Johan Enström

Malmkullen /Läng/num/xxxxxxx äg.:L.P.Enström,adress St.Laggareg:n

Längnum Ivar- el.Rasmusg:n 8^{18},äg:Karl Fredlunds sterbh.

Askjum Gäddeg:n 6^{29},ägare: Erik och Hanna Brolin

Skara den 16 juni 1938.

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Att föreståend kungörelse blivit mig delgiven erkännes:

Erik Brolin Gäddegården den 18. juni 38

Hanna Brolin

Bevittnas.
Sven Lindberg.
Tjänstgörande.

Att delgivningen verkställts i för stämning stadgad ordning betygas å tjänstens vägnar:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30691

Fullmakt för C. A. Lindmark
Lillemaden Långnum.
Att vid syneförrättningen för
torrläggning av mark tillhörande
Ödesmål m. fl. hemman inom
Malma m. fl. socknar av Skaraborg
län. Och vid sammanträde hos
Lars Malmberg Ödesmål, föra min
talan och handla som han
för godt finner.
Sågarebacken den 18 maj 1938
Carl Svalo
äger 1/8 mantal Sågarebacken i Malma
Egenhändig namnteckning bevittnas
av oss på en gång närvarande bröder
Anders Johansson, Karl Alfredsson
Fridhem, Ulfstorp. Fridhem Ulfstorp

Bil. E II

Fullmakt

För min son Holger Jonsson att föra min talan vid sammanträde hos Sers Malmberg Clöversmål sedagen den 20 maj 1938

Skrekalla den 20/5 1938

Hermans Jonsson

Bevittnar

Martin Andersson

18 Bil. E III

Fullmakt.

Innehavaren av denna fullmakt äger rätt att föra vår talan å stämman hos Lars Malmberg Odensmål den 28/6. 1938 angående vattenfrågan.

Rasmusgård Långåsen den 27/6 1938

Josefina Fridlund.
Helge Fridlund
Aina Magnusson (f. Fridlund)

Innehavare: John Lindblad

Utdrag ur protokoll, fört vid gällstämma med Tengene pastorat 30 maj 1938

§ 2

Till pastoratets ombud vid det sammanträde, som kommer att hållas den 28 juni kl. 1 e.m. hos Lars Malmberg, Ödemål med delägarna i vattenledningsföretaget Ödemål m.fl. herrman utsågs bostadsvärden Gustaf Andersson Tengene med lantbrukaren Ivar Edmund Lövgrenen som suppleant

Uppdraget att justera protokollet vid stämman betygar

Nils Lindholm
ordf.

Rätt utdraget, intygar

Nils Lindholm

Ut dessa ovanstående, fört till bygdestämma med
skyrisch Malmes och Länsmans fastställelse 27 maj 1958

§ 6

Till fastställelse anmäler vid det sammanträde
som hammes att hållas den 28 juni kl. 10 e.m. hos
Lars Malmberg Ödemål med delägarna i vatten
av dike mellan fastigt Ödemål n. fl. hem-
man ut säges k. ag. Martin Johansson,
Skirsta

Uppläst och justerat vid stämman betygar

Nils Hindersson
Ordförande

Rätt ut dragit, betygar

Nils Hindersson

Bilaga E VI

FULLMAKT

för Anton Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande 1/20 mtl Stumtorp Prästgården 3:8 m. fl. hemman i Frännestads m. fl. socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Nybro den 14 juni 1938

Sven Fremer

Bevittnas:

V. Lindberg
Nybro

Carl Gustaf Johansson
Nybro

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

30256

Bilaga E XII

FULLMAKT

för Folke Fredlund eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ödesmål m. fl. hemman i Malma socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Backen Malma den 26 juni 1938

Augusta Fredlund E. Fredlund Alice Fredlund

Bevittnas:

Erik Lindberg Anders Almgren

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

23

Bilaga E IIX

FULLMAKT

för Erik Brolin eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ödesmål m. fl. hemman i Malma m fl. socknar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Axkjum Gäddeg den 28 juni 1938

Hanna Brolin

Bevittnas:

Gunnar Ekeblad Hanna Ekeblad

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

30256

Bil. E IX

24

Fullmakt för Carl Hansson att föra vår talan vid Saml manträdet hos Lars Kalmberg

Kalmar Karlskrona den 20/5 1938

Ulla Johansson Dagny Karlsson

25 Bil. F

Till

Förrättningsmännen vid syneförrättning enl. vattenlagen
för torrläggning av mark tillhörande Ödesmål m.fl. hemma

Undertecknad, som är ägare av 7/32 mtl Ödesmål i Malma socken, får härmed vördsamt bestrida skyldighet för mig att deltaga i torrläggningen och i kostnaderna för förrättningen. Endast en mindre del av min fastighet beröres av den bäck, som skulle sänkas. Jag saknar dock allt intresse av bäckens fördjupning, enär bäcken i nu befintligt skick är för min fastighet fullt tillräcklig. Min angränsande jord ligger så högt, att jorden icke har någon nytta av bäckens fördjupning. Marken är torrlagd förut. Om jag skulle haft behov av täckdikning, så ginge det bra, utan någon fördjupning av bäcken ifråga. Jag saknar sålunda allt intresse och all nytta av förrättningen.

Ödesmål, Malma den 17 maj 1938.

Adolf Svensson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Laugnum s:n						
Laugnum Torp el. Rasmusgården	8 13		1/20		Axel Ahlberg	
				1	åker, mylla på lera	
				2	-"- -"-	
					Summa	
-"- -"-	8 11		1/40		Axel Ahlberg	
				3	tomt, mylla på lera	1.0
				4	åker, -"-	1.1
				5	" -"-	1.15
					Summa	
-"- -"-	8 12		1/40		Axel Ahlberg	
				6	åker, mylla på lera	1.15
				7	" -"-	1.1
					Summa	
-"- -"-	8 5		1/10		Georg Häggblom	
				8	åker, mylla på lera	1.1
				8a	" " " "	1.1
					Summa	
-"- -"-	8 2		1/40		Teugene Pastorat	
				9	åker, mylla på lera	1.25

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							40									
							55									
							95									
	11							730	80	30	1000	110 –		270	29	70
	14							800	112 –		"	140 –		200	28 –	
	84							830	697	20	"	840 –		170	142	80
	109								889	50		1090 –			200	50
	23							830	190	90	1000	230 –		170	39	10
	98							800	784 –		"	980 –		200	196 –	
	121								974	90		1210			235	10
	120							800	960 –		1000	1200 –		200	240 –	
	30							800	240 –		"	300 –		200	60 –	
	150								1200 –			1500 –			300 –	
	34							900	306 –		1000	340 –		100	34 –	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Långnum Tvärel. Rasmusgn.	819		1/40		Teugene Pastorat	
				10	åker, mylla på lera	1.2
-"- -"-	824		ars		Teugene Pastorat	
				11	avstjälpningsplats	
-"- -"-	88		1/20		Gustav Larsson	
				12	åker, mylla på lera	0.85
				13	" "	0.85
				14	" "	1.0
				15	" "	0.8
					Summa	
-"- -"-	89		1/20		Gustav Larsson	
				16	åker, mylla på lera	1.35
				17	" "	1.3
				18	" "	1.35
				19	" "	1.25
				20	" "	0.85
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	85							860	731	—	1000	850	—	140	119	—
							09									
	155							630	976	50	1000	1550	—	370	573	50
	60							630	378	—	"	600	—	370	222	—
	140							730	1022	—	"	1400	—	270	378	—
	65							600	390	—	"	650	—	400	260	—
4	20								2766	50		4200	—		1433	50
	82							960	787	20	1000	820	—	40	32	80
	66							930	613	80	"	660	—	70	46	20
	114							960	1094	40	"	1140	—	40	45	60
	60							900	540	—	"	600	—	100	60	—
	29							630	182	70	"	290	—	370	107	30
3	51								3218	10		3510	—		291	90
									1524	40		1745	—		106	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Laugnum Tors. el Rasunds:n	8[10]		1/20		Gustav Larsson	
				21	åker, mylla på lera	1.15
				22	" -"-	1.3
				23	" -"-	1.35
				24	" -"-	1.35
				25	" -"-	
					Summa	
Malmkullen	1[1]		Läg		L. P. Enström	
				26	åker, mylla på lera	1.1
				27	" -"-	0.9
				28	" -"-	1.3
				28a	" -"-	0.85
					Summa.	
Laugnum Skatteg:n	1[11]		Läg.		C. A. Lundmark	
				29	åker, mylla på lera	1.25
				30	" -"-	1.20
				31	" -"-	1.25
				32	" -"-	1.0
					Summa	
" "	19		Läg		C. A. Lundmark	
				33	åker, mylla på lera	1.0
				34	" -"-	1.0
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	81							830	672	30	1000	810	–	170	137	70
	60							930	558	–	〃	600	–	70	42	–
1	43							960	1372	80	〃	1430	–	40	57	20
	31							960	297	60	〃	310		40	12	40
							05									
3	15						05									
									2228	40		2340			111	60
2	15							800	1720	–	1000	2150	–	200	430	–
	74							670	495	80	〃	740	–	330	244	20
	23							840	193	20	900	207	–	60	13	80
	45							510	229	50	800	360	–	290	130	50
3	57															
									2409	–		3097	–		688	00
	65							900	585	–	1000	650	–	100	65	–
	19							780	148	20	900	171	–	120	22	80
	41							810	332	10	〃	369	–	90	36	90
	40							660	264	–	〃	360	–	240	96	–
1	65															
									1065	30		1190			124	70
	85							730	620	50	1000	850	–	270	229	50
	33							660	217	80	900	297	–	240	79	20
1	18								838	30		1147	–		308	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Laugnum Laggareg:or (Lillemaden)	74		Läg		C. A. Lundmark	
				35	åker, mylla på lera	0.85
				36	" -"-	1.0
				37	tomt -"-	1.25
					Summa	
Aspelund	11		Läg		Folke Jonsson	
				38	åker, mylla på lera	0.95
				39	" -"-	0.9
				40	" -"-	1.0
				41	" -"-	0.85
				42	" -"-	1.15
				43	" mylla på sand o lera	0.85
				44	" -"-	1.15
				45	" -"-	0.95
				46	" -"-	0.9
				47	tomt -"-	1.15
					Summa	
Malma socken						
Ädesmål	19		7/32		Adolf Svensson	
				48	åker, mylla på lera	1.2

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	120							630	756	—	1000	1200	—	370	444	—
	51							660	336	60	900	459	—	240	122	40
	04							900	36	—	1000	40	—	100	4	00
	175								1128	60		1699	—		570	40
	83							700	581	—	1000	830	—	300	249	—
	77							700	539	—	〃	770	—	300	231	—
	25							760	190	—	〃	250	—	240	60	—
	24							630	151	20	〃	240	—	370	88	80
	33							830	273	90	〃	330	—	170	56	10
	80							510	408	—	800	640	—	290	232	—
	12							670	80	40	〃	96	—	130	15	60
	31							570	176	70	〃	248	—	230	71	30
	13							570	74	10	〃	104	—	230	29	90
	05							750	37	50	900	45	—	150	7	50
	383								2511	80		3553	—		1041	20
	80							900	720	—	1000	800	—	100	80	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Ödesmål	13		1/4		Lars Malmberg	
				49	åker, mylla på mellanlera	1.2
				50	" —"—	1.15
				51	" —"—	1.15
				52	", mylla på lera ö sand	1.05
					Summa	
"	14		1/4		Sven Anderssons dödsbo	
				53	åker, mylla på lera	1.25
				54	" —"—	1.1
				55	" —"—	1.1
				56	" —"—	1.1
				57	" —"—	1.1
				58	" —"—	1.25
				59	" —"—	1.2
				60	" —"—	0.85
				61	" —"—	0.70
				62	" —"—	0.75
					Summa	
"	11/12		1/5		Georg Johansson	
				63	åker, mylla på lera	1.05
				64	tomt —"—	1.0
				65	åker —"—	1.0
				66	" —"—	1.1
				67	" —"—	0.9
					överfört	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	26							860	1083	60	1000	1260	—	140	176	40
1	75							830	1452	50	〃	1750	—	170	297	50
2	06							830	1709	80	〃	2060	—	170	350	20
	55							760	418	—	〃	550	—	240	132	—
5	62								4663	90		5620	—		956	10
	50							810	405	—	900	450	—	90	45	—
1	56							720	1123	20	〃	1404	—	180	280	80
1	56							720	1123	20	〃	1404	—	180	280	80
	70							720	504	—	〃	630	—	180	126	—
2	25							720	1620	—	〃	2025	—	180	405	—
	14							720	100	80	800	112	—	80	11	20
	75							780	585	—	900	675	—	120	90	—
	20							570	114	—	〃	180	—	330	66	—
	20							530	106	—	1000	200	—	470	94	—
	35							510	178	50	900	315	—	390	136	50
8	21								5859	70		7395	—		1535	30
1	68							690	1159	20	900	1512	—	210	352	80
	02							660	13	20	〃	18	—	240	4	80
	20							590	118	—	800	160	—	210	42	—
	95							640	608	—	〃	760	—	160	152	—
	70							540	378	—	〃	560	—	260	182	—
3	55								2276	40		3016	—		733	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					överfört	
				68	åker, mylla på lera	1.1
				69	" —"—	1.1
					Summa	
Ödesmål	nr 5		nr 1/12		Kristina Walls stiftbh.	
				70	åker, mylla på lera	1.2
				71	" " —"—	1.2
				72	" — "—	1.2
					Summa	
"	16		1/12		Kristina Walls stiftbh.	
				73	åker, mylla på lera	
Fräunnestad socken						
Annestad Klonumen 46			1/8		Gustav Larsson	
				74	åker, mylla på lera	1.25
				75	" "	1.35
				76	" "	1.35
				77	tomt "	1.35
				78	åker "	1.05
				79	" "	1.25
				80	" "	1.35
				81	" "	1.05
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	55								2276	40		3010	—		733	60
	11							640	70	40	800	88	—	160	17	60
	08							640	51	20	〃	64	—	160	12	80
3	74								2398	—		3162	—		764	—
	36							700	252	—	~~800~~ 750	~~288~~ 270	—	~~100~~ 50	~~36~~ 18	—
	33							700	231	—	~~〃~~ 750	~~264~~ 247	50	~~100~~ 50	~~33~~ 16	50
2	34							780	1825	20	900	2106	—	120	280	80
3	03								2308	20		~~2658~~ 2623	50		~~349~~ 315	30
	05															
	11							900	99	—	1000	110	—	100	11	—
	45							960	432		〃	450	—	40	18	—
1	80							960	1728	—	〃	1800	—	40	72	—
	06							1060	63	60	1100	66	—	40	2	40
1	85							830	1535	50	1000	1850	—	170	314	50
2	90							900	2610	—	〃	2900	—	100	290	—
2	85							960	2736	—	〃	2850	—	40	114	—
3	55							760	2698	—	〃	3550	—	240	852	—
13	57								11902	10		13576	—		1673	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Annestad Stommen	47		1/16		Sven Anderssons stebbe.	
				82	åker, mylla på lera	1.05
				83	" — " —	1.15
				84	" — " —	1.2
					Summa	
" "	48		1/32		Fritz Andree	
				85	åker, mylla på lera	1.1
				86	" — " —	1.1
				87	" — " —	1.2
				88	" — " —	0.9
					Summa	
" "	49		1/32		Fritz Andree	
				89	åker, mylla på lera	1.1
				90	" — " —	1.0
				91	" — " —	1.2
				92	" — " —	1.0
				93	" — " —	1.1
				94	" — " —	1.2
				95	" — " —	1.1
					Summa	
Annestad Fiseg:n	324		Läg.		Fritz Andree	
				96	åker, mylla på lera	1.35

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	76							760	2857	60	1000	3760	—	240	902	40
2	55							830	2116	50	〃	2550	—	170	433	50
	66							860	567	60	〃	660	—	140	92	40
6	97								5541	70		6970	—		1428	30
	65							720	468	—	900	585	—	180	117	—
	98							800	784	—	1000	980	—	200	196	—
	93							860	799	80	〃	930	—	140	130	20
1	15							670	770	50	〃	1150	—	330	379	50
3	71								2822	30		3645	—		822	70
1	27							800	1016	—	1180 / ~~1000~~	1498 / ~~1270~~	60 —	380 / ~~200~~	482 / ~~254~~	60 —
	72							730	525	60	〃	720	—	270	194	40
	35							780	273	—	900	315	—	120	42	—
	35							730	255	50	1200 / ~~1000~~	420 / ~~350~~	— —	470 / ~~270~~	164 / ~~94~~	50 50
	20							720	144	—	1100 / ~~900~~	220 / ~~180~~	— —	380 / ~~180~~	76 / ~~36~~	— —
	66							780	514	80	1000 / ~~900~~	660 / ~~594~~	— —	220 / ~~120~~	145 / ~~79~~	20 20
1	00							720	720	—	1000 / ~~900~~	1000 / ~~900~~	—	280 / 180	280 / ~~180~~	— —
4	55								3448	90		4833 / ~~4329~~	60 —		1384 / ~~880~~	70 10
	24							870	208	80	900	216	—	30	~~8~~ 2	~~40~~ 20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Annestad Friselgården	325		Läg		Josef Larsson	
				97	åker, mylla på lera	0.9
" "	326		1/25		Karl Andersson	
				98	åker, mylla på lera	0.9
				99	" — " —	1.1
				100	" — " —	0.95
				101	" — " —	1.0
				101a	" mylla på lera ö grus	1.2
				101b	" — " —	1.2
				102	tomt, mylla på lera	1.35
					Summa	
" "	38		1/20		Sven Fremer	
				103	åker, mylla på lera	1.05
				104	" — " —	0.85
				105	" — " —	0.85
				106	" — " —	1.05
				107	" — " —	1.05
				108	" — " —	1.0
				109	" — " —	1.1
				110	" — " —	1.05
				111	" — " —	1.15
				112	" — " —	1.15
				113	" — " —	
				114	tomt — " —	1.25
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	88							540	475	20	800	704	–	260	228	80
	52							600	312	–	900	468	–	300	156	–
	85							720	612	–	〃	765	–	180	153	–
	80							630	504	–	〃	720	–	270	216	–
2	02							730	1474	60	1000	2020	–	270	545	40
	15							700	105	–	800	120	–	100	15	–
	15							780	117	–	900	135	–	120	18	–
	05							960	48	–	1000	50	–	40	2	–
4	54								3172	60		4278	–		1105	40
	55							690	379	50	900	495	–	210	115	50
	26							570	148	20	〃	234	–	330	85	80
	90							570	513	–	〃	810	–	330	297	–
	25							690	172	50	〃	225	–	210	52	50
2	15							690	1483	50	〃	1935	–	210	451	50
2	40							660	1584	–	〃	2160	–	240	576	–
1	65							800	1320	–	1100	1650	–	200	330	–
1	30							760	988	–	〃	1300	–	240	312	–
2	12							830	1759	60	〃	2120	–	170	360	40
	72							830	597	60	〃	720	–	170	122	40
							20									
	16							830	132	80	〃	160	–	170	27	20
12	46						20		9078	70		11809	–		2730	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Annestad Friseg̃ården	32		1/10		Carl Johan Enström
				115	åker, mylla på lera ō sand
// //	351		avs.		Skaraborgs läns Västra väg̃distrikt
				115a	grustäcket
Laūgnum socken					
Laugnum Tvar el. Rasmusg.	815		1/30		Karl Fredlunds dödsbo.
				116	åker, mylla på lera.
Malma socken					
Sågarebacken	13		1/8		Karl Spets
				117	åker, mylla på lera
				118	// — // —
				119	// — // —
					Summa
Ängerås	13		1/8		Sven Thor
				120	åker mylla på lera
				121	// — // —
				121a	// — // —
					Summa
-"-	12		1/8		Hulda Johansson m. fl.
				122	åker, mylla på lera
				123	// — // —
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	35							660	891	—	900	1215	—	240	324	—
						1	—									
	30							670	201	—	1000	300	—	330	99	—
1	15							860	989	—	1000	1150	—	140	161	—
	25							870	217	50	900	225	—	30	7	50
2	45							860	2107	—	1000	2450	—	140	343	—
3	85								3313	50		3825	—		511	50
1	95							780	1521	—	900	1755	—	120	234	—
1	20							720	864	—	~~900~~ 870	~~1080~~ 1044	—	~~180~~ 150	~~216~~ 180	—
	65							720	468	—	~~900~~ 870	~~585~~ 565	50	~~180~~ 150	~~117~~ 97	50
3	80								2853	—		~~3420~~ 3364	50		~~567~~ 511	50
						1	40									
						2	00									
						3	40									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Malma socken						
Askjum Backen	39		1/32		Karl Sandberg	
				124	åker, mylla på lera	
				125	" — " —	
					Summa	
" "	316		1/48		Karl Sandberg	
				126	åker, mylla på lera ö sand	
				127	" — "	
				128	" — " —	1.2
				129	" — " —	1.2
				130	" — " —	1.00
				131	" — " —	1.05
					Summa	
" "	317		1/48		Karl Fredlunds dödsbo.	
				132	åker, mylla på lera ö sand	1.00
				133	" — " —	0.95
				134	" — " —	1.10
					Summa	
" "	319		1/24		Karl Karlsson	
				135	åker, mylla på lera	1.15

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							10									
							30									
							40									
							18									
							61									
	10							650	65	—	900	90	—	250	25	—
	16							650	104	—	900	144	—	250	40	—
	39							530	206	70	1100 ~~900~~	429 ~~351~~	—	570 ~~370~~	222 30 ~~144 30~~	
	26							560	145	60	1100 ~~900~~	286 ~~234~~	—	540 ~~340~~	140 40 ~~88 40~~	
	91						79		521	30		949 ~~819~~	—		427 70 ~~297 70~~	
	163							530	863	90	970 ~~900~~	1581 10 ~~1467~~	—	440 ~~370~~	717 20 ~~603 10~~	
	80							500	400	—	970 ~~900~~	776 ~~720~~	—	470 ~~400~~	376 — ~~320 —~~	
	30							590	177	—	970 ~~900~~	291 ~~270~~	—	380 ~~310~~	114 ~~93~~	—
	273								1440	90		2648 10 ~~2457~~	—		1207 20 ~~1016 10~~	
	60							570	342	—	900	540	—	930	198	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Askjum Backen	3 13		1/16		Hj. Pettersson-Lundvall	
				136	åker, mylla på lera	1.2
				137	" —"—	1.15
				138	" —"—	1.20
				139	" —"—	1.30
				140	" —"—	1.25
					Summa	
Askjum Backen (Backhälla)	3 18		Läg.		Gunnar Ekeblad	
				141	åker, mylla på lera ö sala	1.25
Askjum Gäddegården	6"		1/32		Gunnar Ekeblad	
				142	åker, mylla på lera	1.35
				143	" —"—	1.15
				144	" —"—	1.25
					Summa	
" "	6 24		1/32		Gunnar Ekeblad	
				145	åker, mylla på lera	1.35
				146	" —"—	1.25
				147	" —"—	1.1
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	31							650	201	50	900	279	–	250	77	50
	83							620	514	60	〃	747	–	280	232	40
	155							620	961	–	〃	1395	–	280	434	–
	45							710	319	50	〃	405	–	190	85	50
	22							680	149	60	〃	198	–	220	48	40
3	36								2146	20		3024	–		877	80
	07							680	47	60	900	63	–	220	15	40
	35							740	259	–	900	315	–	160	56	–
	182							620	1128	40	〃	1638	–	280	509	60
	102							580	591	60	〃	918	–	320	326	40
3	19								1979	–		2871	–		892	00
	04							740	29	60	900	36	–	160	6	40
	51							680	346	80	〃	459	–	220	112	20
	111							590	654	90	〃	999	–	310	344	10
1	66								1031	30		1494	–		462	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Askjum Gäddegården	6 25		1/64		Sven Svenblad	
				148	åker, mylla på lera	1.1
" "	6 32		Kåg.		Sven Svenblad	
				149	åker, mylla på lera	1.35
				150	" —"—	1.30
				151	" —"—	1.30
				152	" —"—	1.20
					Summa	
" "	6 31		3/64		Gustav Sahlin	
				153	åker, mylla på lera	1.35
				154	" —"—	1.35
				155	" —"—	1.35
				156	" —"—	1.25
				157	" —"—	1.25
					Summa	
" "	6 29		1/32		Lysk. Erik o Hanna Brolin	
				158	tomt, mylla på lera o sand	1.25
				159	åker —"—	1.25
				160	" —"—	1.1
				161	" —"—	1.15
				162	" —"—	1.0
				163	" —"—	0.2
					Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. E:T TR. - SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	33							590	784	70	900	1197	—	310	412	30
	04							740	29	60	900	36	—	160	6	40
	20							690	138	—	〃	180	—	210	42	—
	16							690	110	40	〃	144	—	210	33	60
	20							610	122	—	〃	180	—	290	58	—
	60								400	—		540			140	—
	05							810	40	50	900	45	—	90	4	50
	75							810	607	50	〃	675	—	90	67	50
	35							810	283	50	〃	315	—	90	31	50
	95							750	712	50	〃	856	—	150	142	50
1	03							750	772	50	〃	927	—	150	154	50
3	13								2416	50		2817	—		400	50
	02							830	16	60	1000	20	—	170	3	40
	60							600	360	—	900	540	—	300	180	—
	41							590	241	90	900	369	—	310	127	10
	90							560	504	—	800	720	—	240	216	—
	30							480	144	—	〃	240	—	320	96	—
1	12							420	470	40	〃	896	—	380	425	60
3	35								1736	90		2785	—		1048	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					överfört	
				164	åker, mylla på lera ö sand	0.8
					Summa	
Askjum Gäddeg:n	6 28		7/32		Artur Björklund	
				165	åker, mylla på lera ö sand	0.85
〃 〃	6 26		Läg		Karl Andersson	
				166	åker, mylla på lera ö sand	0.8
				167	tomt, — 〃 —	1.25
					Summa	
Torpet	16		3/64		Lars Johansson	
				168	åker, mylla på lera ö sand	0.9
〃	17		1/256		Karl Karlsson	
				169	åker, mylla på lera ö sand	
				170	〃 — 〃 —	1.3
				171	〃 — 〃 —	1.2
					Summa	

PETTERSONSKA BOKTR.-EXTR. SKARA

379476

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	35								1736	90		2785	–		1048	10
	76							370	281	20	800	608	–	430	326	80
4	11								2018	10		3393	–		1374	90
	50							340	170	–	700	350	–	360	180	–
1	20							320	384	–	700	840	–	380	456	–
	05							610	30	50	800	40	–	190	9	50
1	25								414	50		880	–		465	50
	67							470	314	90	900	603	–	430	288	10
	65							500	325	00	900	585	–	400	260	–
	05							710	35	50	〃	45	–	190	9	50
	02							650	13	–	〃	18	–	250	5	–
	72								373	50		648	–		274	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Askjum Liggeog:n	4 17		Läg.		Karl Karlsson	
				172	åker, mylla på lera	1.2
				173	" —"—	1.2
				174	" —"—	1.2
					Summa	
" "	4 18		Läg		Karl Karlsson	
				175	åker, mylla på lera	
				176	" —"—	
					Summa	
Långmum Stre Holmen	5 12		21/160		Axel Nolin	
				177	åker, mylla på lera	1.10
				178	" —"—	1.15
				179	" —"—	1.
				180	" —"—	1.25
				181	" —"—	0.95
				182	tomt —"—	0.80
					Summa	
Aspelund	12		Läg		Hulda Lindberg	
				183	åker, mylla på lera o sand	0.9
				184	Tomt, —"—	1.25
					Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18							650	117	–	~~800~~ 800	~~144~~ 162 –		~~150~~ 250	~~27~~ 45 –	
	15							650	97	50	~~800~~ 800	~~120~~ 135 –		~~150~~ 250	~~22 50~~ 37 50	
	15							650	97	50	~~800~~ 800	~~120~~ 135 –		~~150~~ 250	~~22 50~~ 37 50	
	48								312	–		~~384~~ 432 –			~~72~~ 120 00	
							12									
							06									
							18									
3	27							800	2616	–	1000	3270 –		200	654 –	
3	30							830	2739	–	〃	3300 –		170	561 –	
1	05							800	840	–	〃	1050 –		200	210 –	
	17							720	122	40	800	136 –		80	13 60	
	42							510	214	20	〃	336 –		290	121 80	
	02							540	10	80	900	18 –		360	7 20	
8	23								654	40		811 0 –			156	60
	06							540	32	40	800	48 –		260	15 60	
	07							810	56	70	900	63 –		90	6 30	
	13								89	10		111 –			21	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sammandrag					
Samfälligheten A-A[1]					
Långnums socken					
Långnum Stora Holmen	5/2		21/160	177-182	Axel Molin
Samfälligheten B-D					
Långnums socken					
Långnum Övre d. Rasmusg.	8/18		1/30	116	Karl Fridlunds stenbl.
Långnum Övre d. Rasmusgården	8/13		1/20	1-2	Axel Ahlberg
" — " —	8/11		1/40	3-5	Dens.
" — " —	8/12		1/40	6-7	Dens.
" — " —	85		1/10	8.8a	Georg Skäggblom
" — " —	88		1/20	12-15	Gustav Larsson
" — " —	89		1/20	16,17,20	Dens
" — " —	8/10		1/20	21	Dens.
Aspelund	1/1		Läg	38-47	Folke Jonsson
"	1/2		Läg	183,184	Hulda Lindberg
Malmkullen	1/1		Läg	28a	L. P. Enström
					Summa
Samfälligheten D-G					
Långnums socken					
Långnum Övre d. Rasmusg.	8/24		ars.	11	Tungene prästgat
" — " —	8/2		1/40	9	Dets.
" — " —	8/19		1/40	10	Dets.
" — " —	8/9		1/20	18-19	Gustav Larsson
" — " —	8/10		1/20	22-25	Dens.
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EJ TR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	23								6542	40		810	–		1567	60
	30								201	–		300	–		99	–
							95									
1	09								889	50		1090	–		200	50
1	21								974	90		1210	–		235	10
1	50								1200	–		1500	–		300	–
4	20								2766	50		4200	–		1433	50
1	77								1583	70		1770	–		186	30
	81								672	30		810	–		137	70
3	83								2511	80		3553	–		1041	20
	13								89	10		111	–		21	90
	45								229	50		360	–		130	50
15	29						95		11118	30		14904	–		3785	70
							09									
	34								306	–		340	–		34	–
	85								731	–		850	–		119	–
1	74								1634	40		1740	–		105	60
2	34						05		2228	40		2340	–		111	60
5	27						14		4899	80		5270	–		370	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överföres
Malmkullen	1		Läg.	26-28	L. P. Enström
Långnum Skattegården	I		Läg	29-31	C. A. Lundmark
Malma socken.					
Ödesmål	19		7/32	48	Adolf Svensson
"	13		1/4	49-52	Lars Malmberg
"	14		1/4	53	Sven Anderssons stadb.
Främmestad socken					
Annestad Stommen	46		1/8	74-81	Gustav Larsson
					Summa
Samfälligheten			G - M.		
Långnum socken					
Långnum Skattegården	III		Läg	32	C. A. Lundmark
" "	19		Läg	33,34	Dens.
" Långareg:n (Lillemaden)	74		Läg	35-37	Dens.
Malma socken					
Ödesmål	14		1/4	54-62	Sven Anderssons stadb.
"	av 15		av 1/2	63-69	Georg Johansson
"	av 15		av 1/2	70-72	Kristina Walls stadb.
"	16		1/12	73	Dets.
Främmestad socken					
Annestad Stommen	47		1/16	82-84	Sven Anderssons stadb.
" "	48		1/32	85-88	Fritz Andree
" "	49		1/32	89-95	Dens.
" Friseg:n	324		Läg	96	Dens.
					överföres

FETTERSONSKA BOKTR.-EI:TR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	27						14		4899	80		5270	–		370	20
3	12								2409	–		3097	–		688	–
1	25								1065	30		1190	–		124	70
	80								720	–		800	–		80	–
5	62								4663	90		5620	–		956	10
	50								405	–		450	–		45	–
13	57								11902	10		13576	–		1673	90
30	13						14		26065	10		30003	–		3937	90
	40								264	–		360	–		96	–
1	18								838	30		1147	–		308	70
1	75								1128	60		1699	–		570	40
7	71								5454	70		6945	–		1490	30
3	74								2398	–		3162	–		764	–
3	03								2308	20		2623	50		315	30
							05									
6	97								5541	70		6970	–		1428	30
3	71								2822	30		3645	–		822	70
4	56								3448	90		4833	60		1384	70
	24								208	80		216	–		7	20
33	28						05		24413	50		31601	10		7187	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
Anneslad Tveteg:n	325		Läg	97	Josef Larsson
" "	326		1/25	98-102	Karl Andersson
" "	38		1/20	103-114	Sven Tremer
" "	32		1/10	115	Carl John Enström
" "	331		ars	115a	Skeenbergslins v:a vägdistrikt
					Summa
Samfälligheten N-P					
Malma Socken					
Sågaredalen	13		1/8	117-119	Karl Spets
Ängeås	13		1/8	120,121	Sven Flow
" "	12		1/8	122-123	Hulda Johansson m.fl.
					Summa
Samfälligheten R-Z					
Malma Socken					
Adolfsm Backen	39		1/32	124-125	Karl Sandberg
" "	316		1/48	126-131	Dens.
" "	317		1/48	132-134	Karl Fredlunds efterbl.
" "	319		Läg	135	Karl Karlsson
" "	313		1/16	136-140	Kj. Pettersson-Sundrau
" " (Backhusen)	318		Läg	141	Gunnar Ekblad
" Gästgåden	6	"	1/32	142-144	Dens.
" "	624		1/32	145-147	Dens.
" "	625		1/64	148	Sven Svenblad
" "	632		Läg	149-152	Dens.
" "	631		3/64	153-157	Gustav Sahlin
					å överföres

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA 379476

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
33	28						05		24413	50		31601	10		7187	60
	88								475	20		704	–		228	80
4	54								3172	60		4278	–		1105	40
12	46						20		9078	70		11809	–		2730	30
1	35								891	–		1215	–		324	–
							100									
52	51						125		38031	–		49607	10		11576	10
3	85								3313	50		3825	–		511	50
3	80								2853	–		3364	50		511	50
						3	40									
7	65					3	40		6166	50		7189	50		1023	–
							40									
	91						79		521	30		949	–		427	70
2	73								1440	90		2648	10		1207	20
	60								342	–		540	–		198	–
3	36								2146	20		3024	–		877	80
	07								47	60		63	–		15	40
3	19								1979	–		2871	–		892	–
1	66								1031	30		1494	–		462	70
1	33								784	70		1197	–		412	30
	60								400	–		540	–		140	–
3	13								2416	50		2817	–		400	50
17	58						119		11109	50		16143	10		5033	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföt
Askjum Gäddeg:n	6^{29}		1/32	158-164	Erik o Hanna Brolin
" "	6^{28}		7/32	165	Artur Björklund
" "	6^{26}		Lägr	166,167	Karl Andersson
Torpet	16		3/64	168	Lars Johansson
"	17		11/256	169-171	Karl Isaksson
Askjum Siggeg:n	417		Lägr	172-174	Dens
" "	418		Lägr	175,176	Dens
					Summa

Slutsammandrag

Samfälligheten	A - a	I
"	B - D	
"	E - G	
"	H - M	
"	N - P	
"	R - Z	
		Summa

PETTERSONSKA BOKTR.ETTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
17	68					1	19		11109	50		16143	10		5033	60
4	11								2018	10		3393	—		1374	90
	50								170	—		350	—		180	—
1	25								414	50		880	—		465	50
	67								314	90		603	—		288	10
	72								373	50		648	—		274	50
	48								312	—		384			72	—
							18									
25	31					1	37		14712	50		22401	10		7688	60
8	23								6542	40		8110	—		1567	60
15	29						95		11118	30		14904	—		3785	70
30	13						14		26065	10		30003	—		3937	90
52	51					1	25		38031	—		49607	10		11576	10
7	65					3	40		6166	50		7189	50		1023	—
25	31					1	37		14712	50		22401	10		7688	60
139	12					7	11		102635	80		132214	70		29578	90

Överensstämt den 28. 6. 1938

Aug. Pettersson Ivar Sekund

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	I. För avloppsbreddning.					
	Samfälligheten B-D.					
	Diket B-C-D.					
Svar el. Rasmusg. 8:13	Axel Ahlberg	1 – 2+47	35	10	3 50	
–"– –"– 8:11	Densamme	2+52 – 3+34	100	8	8 –	
–"– –"– 8:12	Densamme	3+34 – 5+30	120	8	15 20	
–"– –"– 85	Georg Skaggblom	3+86 – 5+50	150	8	12 –	
–"– –"– 89	Gustaf Larsson	5+30 – 5+81	30	10	3 –	41 70
	Samfälligheten D-G					
	Diket D-E-F-G					
Svar el. Rasmusg 89	Gustaf Larsson	6+44 – 8+12	115	10	11 50	
–"– –"– 82	Tengene pastoret	6+58 – 7+21	45	9	4 05	
–"– –"– 8:19	Densamme	7+21 – 8+53	100	9	9 –	
–"– –"– 8:10	Gustaf Larsson	8+07 – 9+17	80	9	7 20	
Ödesmål 13	Lars Malmberg	8+53 – 12+96	330	8	26 40	
Annestad Stommen 46	Gustaf Larsson	9+17 – 14.	390	9	35 10	
Ödesmål 14	Sven Anderssons dödbo	12+96 – 14	95	8	7 60	100 85
	Samfälligheten G-M					
	Diket G-G:I-H.					
Annestad Stommen 46	Gustaf Larsson	14 – 15+75	140	8	11 20	
Ödesmål 14	Sven Anderssons dödbo	14 – 18+22	400	7	28 00	
Annestad Stommen 47	Dito.	15+75 – 17+65	200	8	16 –	55 20
	Diket H-I-K-L-M.					
Ödesmål 1:14	Sven Anderssons dödbo	18+22 – 21	200	5	10 –	
" 1:5	Georg Johansson	21 – 21+53	40	5	2 –	
		Överföres			12 –	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		överfört			12 –	
Annestad Stommen 48	Teilz Andree	19+46-21+30	95	7	6 65	
" " 49	Sens	21+30-21+53	10	7	70	19 35
	Diket H-H^I-H^II					
Ödesmål 14	Sven Anderssons sterbh.	70-71+97	80	8	6 40	
-"- ar 15	Georg Johansson	71+97-72+88	30	6	180	8 20
	Diket G^I-G^II-G^III-G^IV					
Annestad Stommen 46	Gustav Larsson	40-43+6	90	8	7 20	
" " 47	Sven Anderssons sterbh.	40-43+27	100	8	8 00	
" Friseg:n 326	Karl Andersson	43+27-45+67	130	7	9 10	
Lillemaden 74	C.A. Lundmark	43+6-45+67	115	6	690	31 20
	Samfälligheten N-P					
	Diket N-O-P					
Skeshallarna med Nöbbegård 16	Herman Jonsson	100+40-101+86	80	10	8 –	
Sågarubacken 13	Karl Spets	101+86-102+90	50	9	4 50	
Ängeråsen 13	Sven Thor	102+3-102+90	30	7	210	14 60
	Samfälligheten R-Z					
	Diket R-S-T-U-V-V^I-X-Z					
Askjum Backen 316	Karl Sandberg	95+50-96+17	160	9	14 40	
" Gädd.eg. 631	Gustav Sahlin	202+50-202+7	30	8	2 40	
" " 629	Erik o Hanna Brolin	202+7-201+52	15	6	90	
Torpet 16	Lars Johansson	201+52-200	100	5	5 –	22 76

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Siket I–I^I					
Askjum Backen 3^16	Karl Sandberg	252+95-251+17	210	9	18 90	
" " 3^17	Karl Fredlunds stark.	251+17-250	100	5	5 00	
" " 3^13	Hj. Pettersson-Sundora	252+80-250	270	6	16 20	40 10
	II. För jorduppl. Samfälligheten B–D.					
	Siket B–C–D					
Lövgrum Ivar el. Rasmusg. 8^13	Axel Ahlberg	1–2+47	200	10	20 –	
" " " 8^11	Sens	2+52–3+34	150	10	15 –	
" " " 8^12	Sens	3+34–5+30	340	10	34 –	
" " " 8^5	Georg Häggblom	3+86–5+50	240	10	24 –	
" " " 8^9	Gustav Larsson	5+30–5+81	55	10	5 50	98 50
	Samfälligheten D–G					
	Siket D–E–F–G					
Lövgrum Ivar el. Rasmusg. 8^9	Gustav Larsson	6+44–8+12	190	10	19 –	
" " " 8^10	Sens.	8+7–9+17	130	10	13 –	
" " " 8^2	Eugene Pastrat	6+58–7+21	90	10	9 –	
" " " 8^19	Sets.	7+21–8+53	140	10	14 –	
Ödesmål 13	Lars Malmberg	8+53–12+96	630	10	63 –	
" 14	Sven Anderssons stark.	12+96–14	150	9	13 50	
Annestad Stommen 46	Gustav Larsson	9+17–14	655	10	65 50	197 –
	Samfälligheten G–M.					
	Siket G–G^I–H.					
Annestad Stommen 46	Gustav Larsson	14–16+75	275	10	27 50	
" " 47	Sven Anderssons stark.	15+75–17+65	325	10	32 50	
Ödesmål 14	Sets.	14–18+22	730	9	73 –	133 –

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SVARA.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diket H-I-K-L-M.					
Ödesmål 14	Sven Anderssons stenh.	18+22-21	330	9	29 70	
" " 15	Georg Johansson	21-21+53	40	9	3 60	
Arnestad Stommen 48	Fritz Andree	19+46-21+30	135	10	13 50	
" " 49	Dens.	21+30-21+53	15	10	1 50	48 30
	Diket H-H^I-H^II					
Ödesmål 14	Sven Anderssons stenh.	70-71+97	160	9	14 40	
" " 15	Georg Johansson	71+97-72+88	70	9	6 30	20 70
	Diket G-G^I-G^II-G^III-G^IV					
Arnestad Stommen 46	Gustav Larsson	40-43+6	130	10	13 —	
" " 47	Sven Anderssons stenh.	40-43+27	135	10	13 50	
" Riseg:n 326	Karl Andersson	43+27-45+67	175	10	17 50	
Lillemaden 74	E. A. Lundmark	43+6-45+67	185	10	18 50	62 50
	Samfälligheten N-P.					
	Diket N-O-P					
Skrebballa mos Nöbbelyd 16	Herman Jonsson	100+40-101+86	160	10	16 —	
Sågarebacken 13	Karl Speto	101+86-102+90	65	10	6 50	
Ängerås 13	Sven Thoe	102+3-102+90	35	9	3 15	25 65
	Samfälligheten R-Z					
	Diket R-S-T-U-V-V^I-X-Z					
Askjum Backen 316	Karl Sandberg	215+50-213+17	360	9	32 40	
" Gäddeg. 631	Gustav Sahlin	203+50-202+7	80	9	7 20	
" " 624	Erik o Hanna Brolin	202+7-201+52	50	9	4 50	
Torpet 16	Lars Johnsson	201+52-200	150	9	13 50	57 60

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Sträcket I–I¹					
Askjum Backen 316	Karl Sandberg	252+95-251+17	240	9	21 60	
" " 317	Karl Fredlundsstbk.	251+17-250	100	9	9 –	
" " 313	Hj. Pettersson-Sundvik	252+80-250	310	9	27 90	58 50

Protokoll den 28/6. 1938

Axel Nelin

Aug Pettersson

Ivar Pekkvik

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MARIA

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammanfallighetsen A-A^I								
		Diket A-A^I								
507+12-506+70	42 82	9" rör med frakt m	42 82	1.80	75 147	60 60				
		Grävn, läggn. o återfyllu. "	42 82	0.85	35 69	70 70				
506+70-502+87	383	6" rör med frakt "	383	1.00	383	00				
		Grävn, läggn. o återfyllu. "	383	0.50	191	50				
502+87-500+30	257	4" rör med frakt "	257	0.52	133	64				
		Grävn., läggn. o återfyllu. "	257	0.40	102	80				
500+30-500	30	3" rör med frakt "	30	0.33	9	90				
		Grävn., läggn. o återfyllu. "	30	0.30	9	—				
506+72		Rörets framdrgn. gn. väg st	1	30:-	30	—				
507+12		Reningsanl. av betongbrunn typ B"	1	25:-	25	—				
506+70 502+87		Brunn typ A d=0.6 m. "	2	40:-	80	—				
500+30		" " A d=0.45 m "	1	30:-	30	—				
500		" " A d=0.37. "	1	20:-	20	—	1126 1232	14 14		
		Arbetsledning o oförutsett					127	86	1254 1382	— —
		Summa							1254 1366	— —
		Sammanfallighetsen B-D								
		Diket B-C-D								
1-4	300	Lera m³	270	0.80	216	—				
4-5+81	181	Lera med något sten "	280	0.85	238	—				
3+25		Trätrv anl. pitn. a=3.0 m st	1	100	100	—	554	—		
		Jorders. I för avl. bredn.					41	70		
		" II för jordupplag					98	50		
		Arbetsledning o oförutsett					55	80	750	—
		Diket C^I-C^III								
70-70+96	96	3" rör, grävn., läggn. o återfyllu. m.	96	0.70	67	20				
70+96		Brunn typ B d=0.37 m st	1	15:-	15	—				
70+93		Rörets framdrgn. gn. väg "	1	13:-	13	—	95	20		
		Arbetsledning o oförutsett					9	80	105	—
		överföres							855	—

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							855	–
		Diket C-C^{I}-C^{II}								
60-63+13	313	9" rör med frakt m	313	1.80	563	40				
		Grävn., läggn. o återfyllu. "	313	0.70	219	10				
63+13-65+95	282	8" rör med frakt "	282	1.55	437	10				
		Grävn., läggn. o återfyllu. "	282	0.60	169	20				
65+95-68+35	240	5" rör med frakt "	240	0.68	163	20				
		Grävn., läggn. o återfyllu. "	240	0.50	120	–				
68+35-69+5	70	4" rör med frakt "	70	0.52	36	40				
		Grävn. läggn. o återfyllu. "	70	0.35	24	50				
60+78, 65+45		Rörets framdragn. gn. väg st.	2	5:–	10	–				
66+80		" " " " "	1	30:–	30	–				
60		Ringmuring av rörutlopp typ B	1	25:–	25	–				
61+14, 63+13, 64+50, 65+50		Brunn typ A; d=0.52 m "	4	35:–	140	–				
65+95, 66+80, 68+35, 69+5		" " A; d=0.45 m. "	4	30:–	120	–	2057	90		
		Arbetsledn. och oförutsett					207	10	2265	
		Summa							3120	–
		Samfälligheten D-G.								
		Diket D-E-F-G.								
5+81-8	219	Lera m^3	225	0.80	180	–				
8-11	300	" m^3	480	0.80	384	–				
11-14	300	" m^3	620	0.80	496	–				
11+21		Träbro enl. ritn. a=3.2 m. st	1	105:–	105	–				
14		Stensättning av botten enl. ritn st	1	18:–	18	–	1183	–		
		Jrders. I för avl. bredden					1008	85		
		" II för jrdupplag					197	–		
		Arbetsledning o oförutsett					119	15	1606	–
		överföres							1600	–

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							1600	–
		Diket C–C I								
35-36+50	150	5" rör med fraket m	150	0.68	102	–				
		Grävn, läggn o återfyllu.	150	0.65	97	50				
		Brunn typ A d=0.52 m st	1	40:	40	–				
35		Täckdikesöga st	1	15–	15	–	254	50		
		Arbetsledn. o oförutsett					25	50	280	–
		Diket F–F I–F II								
90-92+46	246	9" rör med fraket m	246	1.80	442	80				
		Grävn., läggn. o återfyllu. "	246	0.70	172	20				
92+46-94+60	214	8" rör med fraket "	214	1.55	331	70				
		Grävn, läggn. o återfyllu "	214	0.75	160	50				
94+60-95+10	50	4" rör med fraket "	50	0.52	26	–				
		Grävn., läggn o återfyllu "	50	0.50	25	–				
92+46		Rörets fraudrygn. gn. väg st	1	5:–	5	–				
95+5		" " " " "	1	30:–	30:	–				
90		Ringgn. av rörutlopp typ B "	1	25:–	25	–				
92+46 94+60		Brunn typ A, d=0.6 m "	2	40:–	80:	–				
95 95+10		" " A. d=0.37 m "	2	25:–	50:	–	1348	20		
		Arbetsledning och oförutsett					141	80	1490	–
		Diket V I–V III								
100-101+66	166	4" rör med fraket m	166	0.52	86	32				
		Grävn., läggn o återfyllu. "	166	0.35	58	10				
101+66		Brunn typ A, d=0.37 st	1	25:–	25	–	169	42		
		Arbetsledn. o oförutsett					10	58	180	–
		Summa							3550	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten G-M.								
		Diket G-GI-H.								
14-16	200	Lera m³	415	0.85	352	75				
16-18+22	222	" "	685	0.85	582	25				
14+77-14+99	22	Berg "	8	14:-	112	-				
16+72		Bro typ AI a=4.5m. b=0.7m st	1	175	175:	-	1222	-		
		Fordes. I för avl. breddn.					55	20		
		" II för jordupplag					133	-		
		Arbetsledning o oförutsett					12980		1540	-
		Diket H-I-K-L-M.								
18+22-21+53	331	Lera m³	205	0.80	164	00				
18+22-21+53	331	8" rör med frakt "	331	1.55	513	05				
		Grävn, läggn. o återfyllu "	331	0.55	182	05				
21+53-22+4	51	15" rör med frakt "	51	4.20	214	20				
		Grävn, läggn o återfyllu. "	51	1.15	58	65				
21+90-22+4	14	Berg. m³	2	14-	28	—				
22+4-22+98	94	12" rör med frakt m	94	2.85	267	90				
		Grävn, läggn o återfyllning "	94	1.15	108	10				
22+98-25+65	267	10" rör med frakt "	267	2.30	614	10				
		Grävn, läggn. o återfyllu. "	267	1.00	267	-				
25+65-27	1.35	9" rör med frakt "	135	1.80	243	—				
		Grävn., läggn o återfyllu. "	135	0.80	108	—				
27-28+50	150	8" rör med frakt "	150	1.55	232	50				
		Grävn., läggn. o återfyllu "	150	0.75	112	50				
18+22		Reingmurn. av betongtopp typ A st	1	35:-	35	—				
18+28		Bro typ AI a=3.6m, b=0.32m st	1	60:-	60	—				
20		Brunn typ C-d=0.6m st	1	30:-	30	—				
		överföres			3238	05				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			3238	05			1540	–
21+53		Brunn typ E I, d=0.9 m st.	1	50:–	50	–				
22+4		" " B, d=0.9 m. "	1	35:–	35	–				
22+98		" " A, d=0.9 m "	1	70:–	70	–				
24+11 22+25		" " A, d=0.6 m "	2	40:–	80	–				
25+65		" " B d=0.52 m "	1	20:–	20	–				
26 27 28+50		" " A d=0.52 m "	3	35:–	105:–		3598	05		
		Jorders. I för avl. breddn.					19	35		
		" II för jordupplag					48	30		
									4020	–
		Arbetsledn. o oförutsett					354	30	3820	–
		Diket G^{I} G^{II} G^{III} G^{IV}								
40-43+27	327	Lera m^3	110	0.90	99	–				
43+27-45+67	240	" m^3	130	0.90	117	–				
40-43+27	327	6" rör med fraket m.	327	1.00	327	–				
		Grävn., läggn. o återfylln "	327	0.45	147	15				
43+27-45+67	240	5" rör med fraket "	240	0.68	163	20				
		Grävn., läggn. o återfylln. "	240	0.40	96	–				
45+67-47+22	155	4" rör med fraket "	155	0.52	80	60				
		Grävn, läggn. o återfylln. "	155	0.50	77	50				
47+22		Rörlo framdragande gn. väg st	1	5:–	5	–				
43+27 45+22 45+67		Brunn typ C, d=0.52 m. "	3	25:–	75	–				
47+22		" " A, d=0.45 m "	1	30:–	30:–		217	45		
		Jorders. I för avl. bredn.					31	20		
		" II för jordupplag					62	50		
		Arbetsledn. o oförutsett					128	85	1440	–
		överföres							7400	–
									6800	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							~~7100~~ 6800	–
		Diket G^{II}–G^{V}								
50-51+58	158	4" rör med fraket m.	158	0.52	82	15				
		Grävn., läggn. o återfylln. "	158	0.35	55	30				
51+58		Brunn typ A, d=0.45 m. st.	1	30:–	30	–	167	45		
		Arbetsledning o oförutsett					12	55	180:	–
		Diket H–H^{I}–H^{II}								
70-73+80	380	9" rör med fraket m	380	1.80	684	–				
		Grävn., läggn. o återfylln. "	380	0.60	228	–				
70-72+88	288	Justering av botten o slänter "	288	0.30	86	40				
70+21 / 71+97		Brunn typ C d=0.52 m. st	2	25:–	50	–				
73+80		" " A d=0.52 m "	1	35:–	35	–				
70		Ringmurn. av rörstopp typ A st.	1	35:–	35	–				
70+19 / 72+6 / 72+80 / 73+2		Rörets framdragn. gn. väg st.	4	5:–	20	–	1138	40		
		Jordsch. I för avl. breddn.					8	20		
		" II för jorduppläg					20	70		
		Arbetsledning o oförutsett					112	70	1280	–
		Diket K–K^{I}								
55-56+64	164	8" rör med fraket m.	164	1.55	254	20				
		Grävn. läggn. o återfylln "	164	0.60	98	40				
56+64-58+6	142	6" rör med fraket "	142	1.00	142	–				
		Grävn., läggn. o återfylln "	142	0.45	63	90				
55+87 / 56+40		Rörets framdragn. gm. väg st.	2	5:–	10	–				
56+64 / 58+6		Brunn typ A, d=0.52 m. st.	2	35:–	70	–	638	50		
		Arbetsledning o oförutsett					61	50	700	–
		överfört							9160 / ~~8960~~	–

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							8960	—
		Diket L–L^{I}								
80-81+55	155	5" rör med fraket m	155	0.68	105	40				
		Grävn., läggn. o återfyllu. "	155	0.45	69	75				
81+55		Brunn typ A. d=0.45m st.	1	30:-	30	—	205	15		
		Arbetsledning o oförutsett					24	85	230:-	
									9390	—
		Summa							9420	—
		Samfälligheten N-P.								
		Diket N-O-P.								
100+40-102+92	250	Lera m^3	80	0.80	64	—				
101+20-102+3	83	10" rör med fraket m	83	2.30	190	90				
		Grävn., läggn. o återfyllu "	83	0.80	66	40				
102+3-102+92	87	9" rör med fraket "	89	1.80	160	20				
		Grävn., läggn. o återfyllu "	89	0.70	62	30				
102+90		Rörets framdragn. genom väg st.	1	5:-	5	—				
101+20		Ringmurar av betongtyp typ A "	1	35:-	35	—				
102+3 102+92		Brunn typ C, d=0.6om st	2	30:-	60	—	643	80		
		Fördelsr. I rör avl. breddn.					14	60		
		" II rör jfr dupplag					25	65		
		Arbetsledn. o oförutsett					65	95	750	—
		Summa							750	—
		Samfälligheten R-Z.								
		Diket R-S-T-U-T^{I}-V-V^{I}-X-Z								
215+50-214	150	Lera m^3	200	0.80	160	—				
214-213+17	83	Justering av botten o slänt om	83	0.20	16	60				
210+13-207	313	" " " " "	313	0.05	15	65				
207-204	300	" " " " "	300	0.05	15	—				
		överföres			207	25				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			207	25				
204-202	200	Justering av botten o slänter	200	0.20	40	—				
202-200	200	Lera m³	75	0.90	67	50				
214-211+50	250	12" rör med frakt m	250	2.85	712	50				
		Grävn., läggn. o återfyllu. "	250	0.50	125	—				
210+13-207+50	263	12" rör med frakt "	263	2.85	749	55				
		Grävn., läggn. o återfyllu. "	263	0.50	131	50				
220-220+90	90	12" rör med frakt "	90	2.85	256	50				
		Grävn., läggn. o återfyllu. "	90	1.25	112	50				
206+30-204+50	180	10" rör med frakt "	180	2.30	414	—				
		Grävn., läggn. o återfyllu. "	180	0.70	126	—				
204+50-201+66	284	10" rör med frakt "	284	2.30	653	20				
		Grävn., läggn. o återfyllu. "	284	0.90	255	60				
201+66-200	166	9" rör med frakt "	166	1.80	298	80				
		Grävn., läggn. o återfyllu.	166	0.85	141	10				
213+40-213+50	10	Berg m³	0.75	14:-	10	50				
213+92 208+41 206+48		Rörets framdrag. gen. väg st	3	10:-	30	—				
204+94 202+7 201+50		" " " " "	3	10:-	30	—				
202+7		Bro typ A^I a=4.2 m, b=0.6 m "	1	115:-	115	—				
214		Kringmuu. av rörutlopp typ A. st	1	35:-	35	—				
211+93		Brunn typ. A, d=0.9 m. "	1	70:-	70	—				
209+58 208+41		" " C, d=0.9 m "	2	50:-	100	—				
205+66 204+39 201+66		" " C, d=0.9 m "	3	50:-	150	—				
201+40 200		" " C, d=0.6 m "	2	30:-	60	—	4891	50		
		Jorders. I för avl. breddn.					22	70		
		II för jordupplag					57	60		
		Arbetsledning o oförutsett.					488	20	5460	—
		överföres							5460	—

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							5460	—
		Diket I–I I								
250-252+95	295	Sand och lera m³	320	0.80	256	—	256	—		
		Jorders. I för avl. bredda.					40	10		
		" II för jordupptag					58	50		
		Arbetsledn. o oförutsett					25	40	380	—
		Diket U–U I								
230-230+70	70	5" rör med frakt m	70	0.68	47	60				
		Grävn., läggn. o återfylln. "	70	0.50	35	—				
230+70		Brunn typ B d=0.45 m st	1	17.–	17	—	99	60		
		Arbetsledning o oförutsett					10	40	110	—
		Diket V–V I								
230+22-230+85	63	12" rör med frakt m.	63	2.85	179	55				
		Grävn., läggn. o återfylln. "	63	1.25	78	75				
230-230+22	22	10" rör med frakt "	22	230	50	60				
		Grävn., läggn. o återfylln. "	22	1.10	24	20				
230+22		Brunn typ C, d=0.9 m. st	1	50.–	50	—	383	10		
		Arbetsledn. o oförutsett					36	90	420	—
		Diket X–X I								
300-302+88	288	6" rör med frakt m	288	1.00	288	—				
		Grävn., läggn. o återfylln. "	288	0.50	144	—				
302+88-303+68	80	5" rör med frakt "	80	0.68	54	40				
		Grävn., läggn. o återfylln. "	80	0.55	44	—				
		överföres			530	40			6370	—

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			53040				6370	—
302+88 303+68		Brunn typ A. d=0.52 m. st	2	35:—	70 —		60040			
		Arbetsledning o oförutsett					5960		66000	
		Summa							7030 —	

Sammandrag.

Samfälligheten	A-A¹	1254 —	~~1360~~ —
//	B-D		3120 —
//	D-G		3550 —
//	G-M	9390	~~9190~~ —
//	N-P		750 —
//	R-Z		~~7030~~ —
	Summa	25094 —	~~25000~~ —

Ödesmål den 28 juni 1938.

I tjänsten:

[signature]

PETTERSONSKA BOKTR. EFTF. STOCKH.

Bilaga ~~Y~~. K II

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,


att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att all sprängning skall för täckningen kontrolleras av man kunnig tjänstgörande lantbruksnämnden så framt den icke verkställes av i kunskapssällskapet anställd täckdikningsförman.

Örebro den 28 juni 1938

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
368283

Översiktskarta



Skala: 1:100000

Bilaga L.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ödesmål m. fl. hemman i Malma, Längnums och Främmestads socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av tvänne i nordlig och ett i sydlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna inom trenne närliggande områden det västra omedelbart söder om Fridhems kyrka, det östra omkring 1 km. öster härom och det södra 4 km. sydost om samma kyrka, samtliga inom nederbördsområdet nr 143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdena utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdenas gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning av-sedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - A^{I}, B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M, N - O - P, R - S - T - U - V - X - Z, för huvudavloppen samt C - C^{I} - C^{II}, E - E^{I}, F - F^{I} - F^{II}, F - F^{I} - F^{III}, G - G^{I} - G^{II} - G^{III} - G^{IV}, G - G^{II} - G^{V}, H - H^{I} - H^{II}, K - K^{I}, L - L^{I}, T - T^{I}, U - U^{I}, V - V^{I} och X - X^{I} för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike,

och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan två heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under grundare öppet dike för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har å profilritningarna angivits med blått. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flödesvatten antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och ifråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter pr. sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållande i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22§ vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i sex av varandra i torrläggningshänseende oberoende

samfälligheter, benämnda "A - A I", "B - D", "D - G", "G - M", "N - P" och "R - Z". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg så till vida, att avloppssträckorna L - L I, G II - G III, F I - F IV, C I - C II, C I - C III och B - C korsa vägen Fridhem - Främmestad. Den sistnämnda är emellertid fullt tillräcklig för den nu avsedda torrläggningen, varför här endast upprensning behöver ifrågakomma. Av övriga genomlopp äro de vid L I och F IV tillkomna efter den 1 januari 1880 och för grunda för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 m:s djup, varför det skall tillkomma Skaraborgs läns Västra Vägdistrikt att bekosta rörledning för vanlig vattenföring genom vägen enligt det upprättade förslaget. Övriga genomlopp skola bekostas av företaget. Det står vägstyrelsen fritt att själv verkställa ifrågavarande arbeten eller att överlämna dem till företaget. I förra fallet bör arbetet

så bedrivas att nya genomloppen kunna tagas i bruk innam två veckor efter erhållet meddelande om respektive avlopps färdigställande nedanför vägen.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och uppritad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95§ vattenlagen, skall, innan företaget påbörjats, av samfälligheten G - M erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 17 kronor 36 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i samfälligheten med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde. För övriga samfälligheter skulle avgiften understiga 15 kr. och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget ge-

mensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förbättringskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62§ vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om rör av betong skola uppfylla Kommunaltekniska Föreningens standardfordringar för hållfasthet och täthet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga sättförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1945;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt

att det skall benämnas Ödesmåls dikningsföretag av år 1938.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85§ vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Ödesmål den 28 juni 1938.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A-A I Långnums socken.				
1. 2/160	5 12		Långnum Stora Holmen, Axel Molin	S	177-182	6542 40	8110:-
			Samfälligheten B-D Långnums socken.				
- 1/30	8 18		Långnum Tvär el. Rasmusg. Karl Fridlunds	stärbh.	116	201:-	300:-
- 1/40	8 11		Långnum Tvär el. Rasmusg. Axel Ahlberg	S	3-5	889.50	1090:-
- 1/40	8 12		" " " Dens.	S	6-7	974.90	1210:-
- 1/10	85		" " " Jörg Häggblom	S	8,8a	1200:-	1500:-
2 1/20	88		" " " Gustav Larsson	S	12-15	2766:50	4200:-
2 1/20	89		" " " Dens	S	16,17,20	1583:70	1770:-
2 1/20	810		" " " Dens	S	21	672:30	810:-
14 Läg	1 1		Aspelund, Folke Jonsson	S	38-47	2511:80	3553:-
- Läg	1 2		" Hulda Lindberg		183-184	89:10	111:-
- Läg	1 1		Malmkullen L. P. Enström		28a	229:50	360:-
			Summa			11118:30	14904:-
			Samfälligheten D-G. Långnums socken.				
- 1/40	82		Långnum Tvär el. Rasmusg. Tengene	rastrat	9	306:-	304:-
- 1/40	819		" " " " Dets.	S	10	731:-	850:-
2 1/20	89		" " " Gustav Larsson	S	18. 19	1634:40	1740:-
2 1/20	810		" " " Dens	S	22-25	2228:40	2340:-
- Läg	1 1		Malmkullen, L. P. Enström		26-28	2409:-	3097:-
3 Läg	1 11		Långnum Skatteg, C. A. Lundmark	S	29-31	1065:30	1190:-
			överföres			8374:10	9521:-

Förbättringsvärde Kronor	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% tal för gemensamma kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1567.60						1360:—	100.000	76.93		5.300
99:—						81:59	2.615	4.86		
200.50						165:24	5.296	9.84		
235.10						193:75	6.210	11.54		
300:—						247:26	7.925	14.72		
1433:50						1181:42	37.866	70.34		
186:30						153:54	4.921	9.14		
137:70						113:47	3.637	6.76		
1041:20						858:12	27.504	51.09		
21:90						18:06	0.579	1.08		
130:50						107:55	3.447	6.40		
3785:70						3120:—	100.000	185.77		12.799
34:—						30:67	0.864	1.67		
119:—						107:28	3.022	5.84		
105:60						95:17	2.681	5.18		
111:60						100:61	2.834	5.47		
688:—						620:22	17.471	33.76		
124:70						112:43	3.167	6.12		
1182:90						1066:38	30.039	58.04		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			8374:10	9521:-
			Malma socken				
7/32	19		Ödesmål, Adolf Svensson		48	720:-	800:-
1/4	13		" , Lars Malmberg	S	49-52	4663:90	5620:-
1/4	14		" , Sven Anderssons dödsbo		53	405:-	450:-
			Främmestad socken				
1/8	46		Annestad Stommen, Gustav Larsson	S	74-81	11902:10	13576:-
			Summa			26065:10	30003:-
			Sanfälligheten G-M.				
			Längnum socken				
Kåg	1/11		Längnum Skatteg, C. A. Lundmark	S	32	264:-	360:-
Kåg	19		" " Dess	S	33,34	838:30	1147:-
Kåg	74		" Laggareg:n (Lillemaden) Dess	S	35-37	1128:60	1699:-
			Malma socken.				
1/4	14		Ödesmål, Sven Anderssons dödsbo		54-62	5454:70	6945:-
ar/12	ar/15		" , Georg Johansson	S	63-69	2398:-	3162:-
ar/12	ar/15		" , Kristina Walls dödsbo	S	70-72	2308:20	2623:50
			Främmestads socken				
7/16	47		Annestad Stommen, Sven Anderssons dödsbo		82-84	5541:70	6970:-
1/32	48		" " , Fritz Andree	S	85-88	2822:30	3645:-
1/32	49		" " Dess	S	89-95	3448:90	4833:60
Kåg	324		" Frisag:n , Dess	S	96	208:80	216:-
Kåg	325		" " , Josef Larsson	S	97	475:20	704:-
1/25	326		" " , Karl Andersson	S	98-102	3172:60	4278:-
1/20	38		" " , Sven Tremer	S	103-114	9078:70	11809:-
1/10	32		" " , Carl Johan Ekström		115	891:-	1215:-
			Summa			38031:-	49607:10

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% tal för gemensamma kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1182:90						1066:38	30.039	58.04		
80:–						72:14	2.032	3.93		
956:10						861:90	24.279	46.91		
45:–						40:58	1.143	2.21		
1673:90						1509:–	42.507	82.14		
3937:90						3550–	100.000	193.23		13.313
96:–						76.19	0829	4.71		
308:70						245:10	2.667	15.16		
570:40						452:79	4.927	27.99		
1490:30						1183:12	12.874	73.13		
764:–						606:54	6.600	37.49		
315:30						250:34	2.724	15.47		
1428:30						1133:86	12.338	70.09		
822:70						653:13	7.107	40.37		
1384:70						1099:31	11.962	67.95		
7:20						5:70	0.062	0.35		
228:80						181:59	1.976	11.22		
1105:40						877:55	9.549	54.24		
2730:30						2167:55	23.586	133.98		
324:–						257:23	2.799	15.90		
11576:10						9190:–	100.000	568.05		39.136

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hem'man och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten N-P Malma socken				
1/8	13		Skjarebacken, Karl Spets	S	117-119	3313:50	3825:-
1/8	13		Ängerås, Sven Thor	S	120,121	2853:-	3364:50
			Summa			6166:50	7189:50
			Samfälligheten R-Z Malma socken				
1/48	316		Askjum Backen, Karl Sandberg	S	128-131	521.30	949:-
1/48	317		" " , Karl Fredlunds dödsb.	S	132-134	1440:90	2648:10
Laž	319		" " , Karl Karlsson	S	135	342:-	540:-
1/16	313		" " , Hj. Pettersons Lundnäs	S	136-140	2146:20	3024:-
Laž	318		" " (Bukshålan) Gunnar Ekblad	S	141	47:60	63:-
1/32	6 II		" Gäddegården, Dens.	S	142-144	1979:-	2871:-
1/32	624		" " , Dens	S	145-147	1031:30	1494:-
1/64	625		" " Sven Svenblad	S	148	784:70	1197:-
Laž	632		" " , Dens	S	149-152	400:-	540:-
3/64	631		" " , Gustav Sahlin	S	153-157	2446:50	2817:-
1/32	629		" " , Erik & Hanna Brolin		158-164	2018:10	3393:-
7/32	628		" " , Artur Björklund	S	165	170:-	350:-
Laž	626		" " , Karl Andersson	S	166,167	414:50	880:-
3/64	16		Torpet , Lars Johansson	S	168	314:90	603:-
11/256	17		" , Karl Karlsson	S	169-171	373:50	648:-
Laž	4 17		Askjum Siggesg. , Dens.		172-174	312:-	384:-
			Summa			14712:50	22401:10

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% tal för gemensamma kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
511:50						375:-	50.000	25.10		
511:50						375:-	50.000	25.10		
1023:-						750:-	100.000	50.20		3.459
427:70						403:49	5.740	21.66		
1207:20						1138:77	16.199	61.11		
198:-						186:79	2.657	10.02		
877:80						828:03	11.778	44.43		
15:40						14:51	0.206	0.78		
892:-						841:43	11.969	45.16		
462:70						436:49	6.209	23.43		
412:30						388:92	5.532	20.87		
140:-						132:07	1.879	7.09		
400:50						x) 155:-	2.205	8.32		
1374:90						1296:97	18.449	69.61		
180:-						169:81	2.416	9.12		
465:50						439:11	6.246	23.57		
288:10						271:77	3.866	14.58		
274:50						258:91	3.683	13.90		
72:-						67:93	0.966	3.64		
7688:60						7030:-	100.000	377.29		25.993

Örebro den 27. 6. 1938

Alexander Hedenfalk

Sven Petersson Isak Eklund

x) Begränsad enl. 7.26

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Ödesmåls Dikningsföretag av år 1935 i Malma, Främmestads och Laggrunds socken och Skaraborgs län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	45	0,50			22	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	22.4	3,00	67	20		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 79 ar st.	175	0.36	73	-		
		har	139.12	0.54	75	12		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 47 ar st.	15	0.14	2	10		
		har	7.11	0.42	2	98		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~> 15~~ ~~10—15~~ < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.	0.1	1.-	0	10		
		kroklinje „	0.3	5.-	1	50		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.	1		1	-	227	20
		Överföres					249	70

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				249 70
1937 aug 11-15 1938 juni 27		**Avvägning.**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ..... dagar	6	12,00	72 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har ..... har	146,23	0.50	73 12	
		avvägda punkter ..... st.	1050	0.03	31 50	
		i annan mark, medelantal ..... punkter pr har ..... st.				
		avvägda punkter ..... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... km.	22.4	2,00	44 80	
		i annan mark ..... „		5,00		221 42
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 76 ar, ... st.	190	0.07	13 30	
		..... har	146,23	0.06	8 77	22 07
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st.		0,04		
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ..... dagar	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ..... km.			4 —	
		för övriga kilometer ..... st.	8.3	1,50	12 45	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	350	0,06	21 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	175	0,12	21 -	70 45
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... km.	1.3	3.00	3 90	
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... „	8.8	3.50	30 80	34 70
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... st.	12	0.15	1 80	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	95	0.25	23 75	
		..... „	11	0.22	2 42	
		..... „				27 97
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	5	3,00		15 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 —	
		för vattenområdets areal ..... km.²		0,02		
		dagar	1½	12,00		18 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... km.	4.8	3,50	16 80	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	4.8	1,00	4 80	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ..... m.² sektion på ..... „				
		..... „ „ „ „				
		..... „ „ „ „				
		..... „ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „	4.4	6,00	26 40	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	2.9	10,00	29 -	77 00
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... cm.	248	0,03	7 44	8 44
		Överföres				744 75

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				744 75
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor	*st.*	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning*	*km.* 1.4	2,50	3 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	*»*			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*»* 10.6	4,00	42 40	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	*»*			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			23 97	69 87
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			8 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00		
		Grundförstärkning	*m²*	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	1050	0,01		10 50
		Översiktskarta, *§ 41*				4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar	*st.* 70	0,25	17 50	19 —
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter	*st.* 54	0,30	16 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*»*	0,20		18 20
		Utlåtande och betänkande, *§ 45*	*sid.* 6	3,00		18 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1,*	*dagar* 2	12,00		24 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2*	*dagar* ½	12,00		6 —
1937 nov. 3,4		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15*	*dagar* 2	12,00		24 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunnar*	*»* ¾	12,00	9 —	
		utlopp för täckt ledning	*»* 1½	12,00	15 —	
		~~*slamficka*~~ *Husrätning*	*»* ½	12,00	6 —	30 —
		Lösen för:	*Summa kronor*			979 32
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1 a) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			7 —	
		övriga ~~*regalark*~~ *blad*	*st.* 1	2.75	2 75	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 76 *ar ägofigurer*	*st.* 190	0.10	19 —	
			har 146,23	0.08	11 69	
		Överföres			48 44	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			40 44	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			~~7 67~~	
		3) insättning av höjdlägestal	1050 st.	0,02	21 -	~~7 59~~
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	248	0,05	12 40	~~83 26~~
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	0.3 „	3.-	0 90	
		nytt avlopp eller vall	1.3 „	5.-	6 50	
		ändring av befintligt avlopp	8.26 „	6.-	49 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			27 97	
		3) broar och trummor, „ „			8 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	5 st.	3,00	15 -	~~107 57~~
					~~107 57~~	~~8068~~
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			~~26 89~~	~~80 68~~
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	2½ „	12,00		30 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	86 sid.	0,55		47 30
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				~~333 57~~ 272 13
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			14 -	17 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			57 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. Jagav.	20	6.-	120 -	
		Delgivningskostnader			5 40	183 -
		Summa kronor				200 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				979 32
		Lösen för kopior och avskrifter				~~234 57~~ 272 13
		Övriga förrättningskostnader				200 -
		Summa kronor				~~1414 89~~ 1451 45

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vrita *häradsrätt.*

Övermål *den* 28. 6. *19* 38

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Aug Pettersson Ivar Pekkari

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
334135