



Akt nr:
R-E1a-2319


AU\$R-E1a-2319

DIARIE Nr 15478
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1940

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2*2319

BSN. 57-39



Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vattenlagen
för förbättrad utdikning av mark till-
hörande Algut Siggesgården m.fl.
hemman i Västerbitterna socken
av Skaraborgs län.

Den 3 december 1937.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade genom i Bitterna kyrka uppläst och
i Skaraborgs Läns Tidning införd kungörelse /Bil. 3 a-b/ samman-
träde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan
9.30 hos Mårten Johansson, Kartegården, Bitterna, varjämte särskilda
underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade för-
teckning /Bil. 4a).

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen

Johan Svensson, Pukatorp, V. Bitterna, Vedum, och
Karl Andersson, Botberga, " " ,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Arrendator Mårten Johansson, Kartegården,
" Sigfrid Persson, Algut Siggesgården,
" Erik Lundkvist, Lars Svensgården,
" Gustaf Ekvall, ~~Bitterna~~ Stommen,
Ernst Dahl, Lars Andersgården,

såsom övriga sakägare:

Domänintendenten Ryttnästare Bertil Ekberg, Dagsnäs, beträffande
Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga Kartegården,
Kyrkoherde Josef Melin beträffande eckl. löneboställena Algut Sigges-
gården, Lars Svensgården och Stommen,
Johan Johansson, Lars Andersgården, och
C.J. Hult, såsom ombud för Svante Johanssons sterbhus, Lars Anders-
gården.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avloppsdikenas upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup. I den mån det vore möjligt, önskades täckta ledningar.

§ 4.

Arrendator Mårten Johansson yrkade på förrättningens utsträckning till att omfatta jämväl åker väster om punkt 32+75.

§ 5.

C.J. Hult yrkade ersättning för eventuell försämring av en brunn, belägen uppe vid byggnaderna på Svante Johanssons sterbhus mark. Meddelade att kraftledningsstolpar tillhörande Bitterna elektriska distributionsförening ^{voro} ~~hade stölp~~ placerade på västra sidan av diket 12+31 - 15+38.

§ 6.

C.J. Hult yrkade även ersättning för eventuell försämring av brunn vid Bitterna skola.

§ 7.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna ^{hittills/}åtgått $84\frac{1}{2}$ arbetstimmar, vilka skulle gäldas med kronor 0:75 per timme för 41 timmar /Ernst Dahl/ och kronor 0:70 per timme för $43\frac{1}{2}$ timmar /de övriga/ eller sammanlagt kronor 61:20.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom underrättelse komme att lämnas genom brevkort.

§ 9.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

L. Ö. Jönsson
Statens e. lantbruksingenjör

Karl Andersson *Johan Lennson*

Biträdande gode män.

4.
Den 2 augusti 1938.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Hemmansägaren Axel Johansson, Tolagården, Ö. Bitterna, såsom ombud för Bitterna pastorat, enl. protokollsutdrag /Bil. 6 a/,

Arrendator Mårten Johansson, Kartegården, såsom ombud för Kungl. Maj:t och Kronan, enl. fullmakt /Bil. 6 b/,

Ernst Dahl, Lars Andersgården,

C.J. Hult, såsom ombud för Svante Johanssons sterbhus, Lars Andersgården,

Vägmästare Gustaf Bennfors såsom ombud för Skaraborgs läns västra vägdistrikt,

Arrendator Mårten Johansson,

" Sigfrid Pehrson,

" Erik Lundkvist,

" Gustaf Ekvall.

§ 10.

Upplästes tvenne skrivelser från C.J. Hult m.fl. /Bil. 5a och 5 b/.

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna och jordvärderingen samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 13.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes *Sigfrid Persson, Kartegården, V. Bitterna, Vedum*, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande, samt *Mårten Johansson, Kartegården, och Erik Lundkvist*, ... Till styrelsesuppleant valdes *Evert Dahl, Lars Andersgård*, ...

§ 14.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes *C. J. Hult, Lars Andersgård, och Gustaf Elfvall, Stommen*, ...

§ 15.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av *Sigfrid Persson, Kartegården, V. Bitterna, Vedum*, ...

§ 16.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 17.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Kartegården den 2 augusti 1938.

Evert Dahl
Statens e. lantbruksingenjör.

Karl Andersson, ...

Johan Svensson, ...

Biträdande gode män.

A. o. n. A. n. = 88-44.
1936



Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Algot Sjögrens -
gården m. fl. i V. Bitterna socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Vedum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till
Mårten Johansson
adress Hartegården, Bitterna pr Vedum
Telefon: Vedum 20 B

Bitterna den 19 oktober 1936

Ernst Dahl

Mårten Johansson
Erik Lundkvist

Sigfrid Petersson
Gustaf Ekroth

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Algot Sjöengården

San Lippio Permon
[aj. Hibernia pastorat

Lars Svengården

{ ag. Bitterna pastinat
abr. Erik Lundkvist

Bittern, Stommen

lär. Bitterna pastorat
lär. Gustaf Cswall

Herb garden

{
 fag Kronen
 Carr. Maier Plauson

Karl Undergrunden

Ernst Dohle.

Ernst Dohle.

V. Bitterna

Bilaga 2a

KUNGL. MAJTS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.D. n:r 80 - 44
1936



22-52

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 4 november 1936.

Carl Håkansson

Amundson

Kungl. Maj:ts befallningshavande

i

Skaraborgs län

LANDSKANSLIET

V. Bittman

Bilagor 23.

D. o. V.D. n:r 22 - 52
1937



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelser underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 23 februari 1937.

Carl Hannerfors

Engström

Utan avgift.

K U N G Ö R E L S E.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Algut Siggesgården m.fl. hemman i Västerbitterna socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Mårten Andersson, Kartegården, fredagen den 3 december 1937 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Lars Andersgården, kronohemmanet Kartegården, eckl. löneboställena Algut Siggesgården, Lars Svensgården och Bitterna Stommen samt socknens skoljord komma att beröras.

Skara den 11 november 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Bitterna kyrka den 14/11..... 1937 betygas:

.....*[Signature]*.....
*[Signature]*.....

Anhålles vördsamt att kungörelsen försedd med bevis om uppläsningen varder till mig återsänd.

Skara den 11 november 1937.

I tjänsten:

[Signature]
 Statens e. lantbruksingenjör.

Kungörelse

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Al-gut Siggesgården m. fl. hemman i Väster Bitterna socken av Ska-raborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syne-förrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträ-de hos Märten Andersson, Kar-tegården, fredagen den 3 dec. 1937 klockan 9.30, då vederbö-rande sakägare hava att tillstä-deskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Lars Andersgården, kronohemmanet Kartegården, eckl. löneboställe-na Algut Siggesgården, Lars Svensgården och Bitterna Stom-men samt socknens skolfjord komma att beröras.

Skara den 11 november 1937.

ERNST ÖFVERHOLM.
Statens e. lantbruksingenjör.

Fol.

SKARA den 15 nov. 1937

Tryckeriet utför
allt slags Tidnings-,
Bok- och Accidens-
tryck



SKARABORGS LÄNS TIDNING



Fördelaktigaste or-gan för auktioner handlande, platser m. m.

Tel. 9, 114, 914

LÄNETS MEST SPRIDDA NYHETS- och ANNONSBLAD

Grundad 1884

Lantbruksingenjören Herr E. Öfverholm

Skara

Postgirokonto nr 30 170

DEBET

Månad o. Dag	Nr	För annons ang.	mm.	ggr	
19 37					
Nov. 12	10630	Kung. ang. torrläggning av marker tillhörande Algut Siggesgården m. fl. i Västerbitterna	100	1	14:00
Kronor					14:00

BETALT
SKARA den 18/11
SKARABORGS LÄNS TIDNING
(LÄNSTIDNINGEN)

Räkning likvideras senast 30 dagar efter fakturans mottagande, i annat fall förverkas event. rabatt.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Mårten Johansson, Kartegården, Bitterna, fredagen den 3 december 1937 klockan 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Algut Siggesgården m.fl. hemman i V. Bitterna socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 11 november 1937 till:

Skiftesgodemannen Johan Svensson, Pukatorp, V. Bitterna, Vedum,
Skiftesgodemannen August Johansson, Sköttning, " "

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län beträffande Bitterna pastorat tillhöriga Algut Siggesgården, Lars Svensgården och Bitterna Stommen samt Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga Kartegården,

Arrendator Sigfrid Persson, Algut Siggesgården, V. Bitterna, Vedum,

" Erik Lundkvist, Lars Svensgården, " "

" Gustaf Ekvall, Bitterna Stommen, " "

" Mårten Johansson, Kartegården, " "

Ernst Dahl, Lars Andersgården, " "

Johan Johansson, Lars Andersgården, " "


Svante Johanssons sterbhus, Lars Andersgården, " "

Ordf. i Västerbitterna sockens skolråd, V. Bitterna, Vedum, beträffande skolan tillhörig mark,

Vägstyrelsens ordf. i Skaraborgs läns västra vägdistrikt, nämndemannen Josef Andersson, Backebo, Helås,

Skara den 11 november 1937.

I tjänsten:


Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4b.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Mårten Johansson, Kartegården, Bitterna, tisdagen den 2 augusti 1938 klockan 9.30, vilka underrättelser avsänts den 16 juli 1938 till:

Skiftesgodemannen Johan Svensson, Pukatorp, V. Bitterna, Vedum,

Skiftesgodemannen Karl Andersson, Botberga, " "

Kyrkoherde Josef Melin, Bitterna, Vedum,

Domänintendenten Bertil Ekberg, Dagsnäs, St. Bjurum,

Ernst Dahl, Lars Andersgården, V. Bitterna, Vedum,

Johan Johansson, Lars Andersgården, " "

C.J. Hult, såsom ombud för Svante Johanssons sterbhus,

Lars Andersgården, V. Bitterna, Vedum,

Vägstyrelsens ordf. i Skaraborgs läns västra vägdistrikt, nämndeman

Josef Andersson, Backebo, Helås,


Arrendator Mårten Johansson, Kartegården, V. Bitterna, Vedum,

" Sigfrid Pehrsson, Algut Siggessgården, " "

" Erik Lundkvist, Lars Svensgården, " "

" Gustaf Ekvall, Stommen, Stommen " "

Skara den 16 juli 1938.


Statens e. lantbruksingenjör.

Till Lantbruksingenjören,

S k a r a.

Undertecknade ägare (och C.J. Hult brukare) av 1/32 mtl.

Tålanna Lars Anders- eller Frälsegården i Väster Bitterna socken, vilja härmed inlägga en bestämd protest mot att den mark av fastigheten som vid förrättning den 3 d:s av ingenjör Överholm inräknades såsom berörd av ett dikningsföretag omfattande Karteg. krono, ecklesiastika boställena Karla Algut-Siggesg. -Stoomen, och -Lars Svensgården i nämnda socken, vid blivande uppskattning intages som delaktighet i detta företag.

a/
Skälen härför äro först och främst att hela den ifrågavarande marken redan ingår i Tålanna-bäckens regleringsföretag av (omkring 1911) varå lån belastande fastigheten finnes. Bottenrensning av denna sistnämnda kanal skall företagas omedelbart, vilket ännu mera kommer att belastat vår fastighet. Under sådana förhållanden är det ju uppenbart orimligt att fastigheten skall till ingen bättnad belastas med ännu ett företag. Påståendet att fastigheten skulle få bättnad genom viss avrinning till avloppsdiket i det planerade nya företaget bemötes av det faktum att endast några få ar på grund av markens lutning m.m. kunna dräneras ditåt; den allt övervägande delen avvattnas åt motsatt håll. Genom anläggande av stamdikey med rör av tillräcklig dimension samt dagvattensbrunnar, vilket kommer att ske med snaraste, blir fastigheten helt oberoende av det nya företaget. Detta så mycket mera som dess avlopp över vår mark ej upptagits till användbart bruk för ordentlig dränering.

Någon dubbelbelastning med kostnader för vattenavledning gå vi under inga omständigheter med på.

Tålanna, Vedum och L:a Lunnabo, Nossebro den 15 dec. 1937

C. J. Hult

Sigfrid Carlsson

För Svante Johansson's storfus

Herr Ingeniör Överholm Skara

Enligt överenskommelse insändes härmed
Karta över Svante Johansson's storbhus vattendränga mark
vilket utvisar de måten lutas och icke till de nuvarande
utloppsdikey. till stora kanalen. Hvarför storbhuset under
alla förhållande icke vill inkläda sig några kostnader
i det andra företaget. Samt får jag meddela att
i dagarna är insändt ansökan om tillläggning
för den stora kanalen s. k. Tolanda bäcken,
hvarom hela vår mark som kartan utvisar går
med i det företaget, som vi förut är delägare i.

Tolanda Västerbitterna den 4 Mars 1938

Höghetsningsföret
E. J. Heer

för Svante Johansson's storbhus

V. Bitterna

Undersök nedubördsmålet i detalj

Var genom landsröjan vil 2 skall tilläta ledningens
läggas?

Skall ledningen omläggas tillgas vil rötan är befintliga
avloppet vil 3?

Skall " " " i betesmarken vil 6?

Är vilken anledning beröran Gustaf Ahlhall
Stommen en del av hans Länggård?

Utdrag av protokoll fört vid kyrkostämma med
Bitterna pastorat den 24 juli 1938.

§ 3.

Till ombud för pastoratet vid syneförrättning
för torrläggning av mark tillhörande löneboställena Karla
Algut Siggesg., Karla Lars Svensg. och Karla Stommen den 2
augusti 1938 hos Mårten Johansson, Kartegården, utsågs hemmans-
ägaren Axel Johansson, Tolagården, Ö. Bitterna.

Som ovan

Josef Melin

ordf.

Justerat:

C.J. Hult

Evald Hult

Justeringen tillkännagiven i Bitterna kyrka den
31/7 1938, betygar

Josef Melin

Rätt utdraget, betygar

Josef Melin

DOMÄNVERKET

D.i:681/1938.

17.

Bilagor 6 B.

F u l l m a k t

för kronoarrendatorn Mårten Johansson, Kartegården, Västerbitterna, att vid sammanträde, för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Algut Siggesgården m.fl. hemman inom Västerbitterna socken, som är utsatt att hållas å Kartegården tisdagen den 2. augusti 1938 kl. 9,30, bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 19. juli 1938.

Andersson
Domänintendent.

Bevittnas:

E. Dahlberg

Sigge Rylander

18. Bilagor 7
Ea
KUNGL.
DOMÄNSTYRELSEN

Telegramadress } DOMÄNSTYRELSEN
Telefonanrop } STOCKHOLM

POSTGIROKONTO 1092

I SVARSSKRIVELSE
TORDE ÅBEROPAS

NR J: 2368 år 1938
d. 23/7 1938.

Föredragande:
Gunnar Malmström.

Till Statens extra lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,

S k a r a.

Angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande kronoegendomen Västerbitterna Kartegården 2¹ i Västerbitterna socken.

Med anledning av Eder skriftelse till Kungl. domänstyrelsen den 11 innevarande juli får styrelsen efter hörande av vederbörande domänintendent i ärendet härmed meddela, att styrelsen icke har något att erinra emot att arrendatorn av kronoegendomen 1¹/₂ mantal Västerbitterna Kartegården 2¹ i Västerbitterna socken, Mårten Johansson, i vederbörlig ordning gjort framställning om syneförrättning enligt vattenlagen för utförande av ett företag, avseende torrläggning av mark tillhörande bl.a. nyssnämnda kronoegendom, älig-/att, därest företaget vid syneförrättningen icke anses böra komma till utförande, arrendatorn har att ~~ansvara för & kronoegendomen belöpande kostnaderna~~ för syneförrättningen. Stockholm den 23 juli 1938.

Kungl. domänstyrelsen

För Överdirektören

M. K. K.

/s/ Kronst. Lagerholm

Utdrag av protokoll fört vid kyrkostämma
med Bitterna pastorat den 24 juli 1938

§ 1.

Arrendatorerna av löneboställena Karla Algot
Siggesg. 4¹, 3/8 mtl Karla Lars Svensg. 3¹ och 1/2 mtl Karla
Stommen 5¹ hade hos Kungl. Maj:ts Befallningshavande i
Skaraborgs län anhållit om förordnande för tjänstgörande
lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning för
torrläggning av mark tillhörande nämnda boställen.

Kyrkostämman beslöt nu dels att godkänna den av
arrendatorerna ^{vidtagna} ~~gjorda~~ åtgärden, dels att tillstyrka det
arrendatorerna ^{er} beviljas tillstånd att söka lån från statens
avdikningslånerond.

Som ovan

Josef Melin

ordf.

Justerat:

C.J. Hult

Evald Hult

Justeringen tillkännagiven i Bitterna kyrka
den 31/7 1938, betygar *Josef Melin*

Rätt utdraget, betygar

Josef Melin

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/32	8 ¹¹		Tälarna Lars Andersgården	<u>Kärterbitterna socken</u>		
				<u>Svante Johanssons sterbhus</u>		
				åker, förb. ej	1	
				" "	2	
				" "	3	
1/16	8 ⁹		Tälarna Lars Andersgården	" "	4	
				<u>Summa:</u>		
				<u>Johan Johansson</u>		
				åker, mylla på lerlager på sand	5	8.60
				<u>Summa:</u>		
1/32	8 ¹⁰		Tälarna Lars Andersgården	<u>Ernst Dahl</u>		
				åker, mylla på lerlager på sand	6	8.55 ⁶⁰
				" "	7	8.55 ¹⁵
				" "	8	8.60
				väg	9	-
				åker, svartmylla på sand	10	10.85
3/8	3 ¹		Karl Larss Svensgården	<u>Summa:</u>		
				<u>Eckl. Löneboställe</u>		
				<u>arr. Erik Lundkvist</u>		
				åker, svartmylla på sand	✓ 11	6.00
				" "	✓ 12	6.80
				" "	✓ 13	6.85
				" "	✓ 14	7.10
				<u>Överföres:</u>		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
						10		—			—			—		
						43		—			—			—		
						24		—			—			—		
						28		—			—			—		
						1	05	—			—			—		
80	07							460	32	20	1000	70	—	540	37	80
	07								32	20		70	—		37	80
80	16							460	73	60	1000	160	—	540	86	40
80	15							460	69	—	1000	150	—	540	81	—
75	27							500	135	—	1000	270	—	500	135	—
						43		—			—			—		
75	05							450	22	50	900	45	—	450	22	50
	63															
	63					03			300	10		625	—		324	70
45	50							580	290	—	900	450	—	520	160	—
65	61							410	250	10	900	549	—	490	298	90
55	40							490	196	—	900	360	—	410	164	—
45	19							580	110	20	900	171	—	320	60	80
	1 70								846	30		1530	—		683	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägölegarens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
				åker, svartmylla på sand	15 7.80
				" "	16 8.15
				" "	✓ 17 "
				" "	✓ 18 8.00
				" "	19 8.25
				" "	✓ 20 a 8.20
				" "	20 b 8.85
				" "	✓ 21 8.15
				" , mylla på lerlager på sand	22 8.30
				" "	✓ 23 8.20
				" "	✓ 24 "
				" "	✓ 25 8.25
				" "	✓ 26 8.40
				" "	✓ 27 8.15
				" "	✓ 28 8.30
				" "	✓ 29 8.50
				" "	✓ 30 8.20
				" "	✓ 31 "
				" "	✓ 32 "
				" "	✓ 33 8.30
				" "	✓ 34 8.35
				" "	✓ 35 8.40
				" "	✓ 36 8.30
				" "	✓ 37 8.00
				" , svartmylla på sand	38 8.50
				" "	39 8.60
				perm. betervall	40 8.95
				" "	41 9.10
				Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	1. 70								846	30		1530	-		683	70
10	02							840	16	80	900	18	-	60	1	20
10	02							840	16	80	900	18	-	60	1	20
45	11							580	63	80	900	99	-	320	35	20
60	09							450	40	50	900	81	-	450	40	50
75	22							450	99	-	900	198	-	450	99	-
40	19							620	117	80	900	171	-	280	53	20
5	04							870	34	80	900	36	-	30	1	20
45	19							580	110	20	900	171	-	320	60	80
85	08							310	24	80	1000	80	-	690	55	20
95	23							250	57	50	1000	230	-	750	172	50
95	12							250	30	-	1000	120	-	750	90	-
90	16							280	44	80	1000	160	-	720	115	20
75	18							380	68	40	1000	180	-	620	111	60
80	05							340	17	-	1000	50	-	660	33	-
75	13							380	49	40	1000	130	-	620	80	60
55	14							540	75	60	1000	140	-	460	64	40
85	12							310	37	20	1000	120	-	690	82	80
85	23							310	71	30	1000	230	-	690	158	70
85	24							310	74	40	1000	240	-	690	165	60
70	25							420	105	-	1000	250	-	580	145	-
60	28							500	140	-	1000	280	-	500	140	-
45	28							640	179	20	1000	280	-	360	100	80
55	24							540	129	60	1000	240	-	460	110	40
70	19							420	79	80	1000	190	-	580	110	20
50	09							600	54	-	900	81	-	300	27	-
65	17							510	86	70	900	153	-	390	66	30
75																
105		04						300	12	-	800	32	-	500	20	-
60																
90		10						400	40	-	800	80	-	400	40	-
5	76	14							2722	70		5588	-		2865	30

Hemmansfel	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				betermark	42	8.20
				"	43	8.45
				Summa:		
3/8	3'		Karla Lars Svens-	<u>Eckl. löneboställe</u>		
			gården	<u>arr. Gustaf Ekvall</u>		
				åker, mylla på lerlager på sand ✓	44	8.35
				" " " ✓	45	8.30
				Summa:		
	14		Karlatorp	<u>Silkhö Karl Stommen</u>		
				åker, mylla på lerlager på sand ✓	46	8.50
				" " ✓	47	"
				" " ✓	48	8.40
				" " ✓	49	8.30
				" " ✓	50	8.50
				" " ✓	51	8.70
				" svartmylla på sand ✓	52	8.90
				Summa:		
1/2	5'		Karla Stommen	<u>Eckl. löneboställe</u>		
				<u>arr. Gustaf Ekvall</u>		
				åker, svartmylla på sand	53	8.95
				" " "	54	9.00
				" " "	55	8.90
				" " "	56	8.95
				" " "	57	9.00
				" " "	58	9.10
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
5 76	14							2722 70			5588 -			2865 30		
60 90 40 70	07							150	10	50	300	21 -	150	10	50	
	06							200	12	-	300	18 -	100	6	-	
5 76	27							2745 20			5327 -			2881 80		
80	39							340	132	60	1000	390 -	660	257	40	
80	07							340	23	80	1000	70 -	660	46	20	
	46								156	40		460 -		303	60	
80	04							340	13	60	1000	40 -	660	26	40	
80	04							340	13	60	1000	40 -	660	26	40	
80	04							340	13	60	1000	40 -	660	26	40	
80	04							340	13	60	1000	40 -	660	26	40	
70	04							420	16	80	1000	40 -	580	23	20	
55	03							540	16	20	1000	30 -	460	13	80	
25	07							750	52	50	900	63 -	150	10	50	
	30								139	90		293 -		153	10	
30	04							720	28	80	900	36 -	180	7	20	
30	08							720	57	60	900	72 -	180	14	40	
45	08							630	50	40	900	72 -	270	21	60	
45	09							630	58	70	900	81 -	270	24	30	
45	11							630	69	30	900	99 -	270	29	70	
45	18							630	113	40	900	162 -	270	48	60	
	58								376	20		522 -		145	80	

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				<i>Överfört:</i>		
				åker, mylla på lerlager på sand	59	8.60
				" " ✓	60	8.55
				" " ✓	61	"
				" " ✓	62	8.50
				" " ✓	63	"
				" , svartmylla på sand	64	9.10
				" "	65	9.75
				" "	66	10.15
				" "	67	11.45
				" "	68	"
				" "	69	12.75
				" "	70	12.95
				" "	71	13.05
				" "	72	13.15
				" "	73	13.00
				" "	74	12.75
				" "	75	"
				" "	76	12.70
				" "	77	"
				väg	78	-
				åker, svartmylla på sand	79	10.10
				äng	80	9.65
				<i>Summa:</i>		
1/2	4'		Karla Allgut Liggergården	<u>Eckl. Lönebofställe</u> <u>arr. Sigfrid Pettersson</u>		
				äng	81	9.95
				åker, svartmylla på sand	82	10.10
				<i>Överföres:</i>		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	08								376	20		522	-		145	80
75	18							380	68	40	1000	180	-	620	111	60
75	15							380	57	-	1000	150	-	620	93	-
75	12							380	45	60	1000	120	-	620	74	40
75	08							380	30	40	1000	80	-	620	49	60
75	03							380	11	40	1000	30	-	620	18	60
70	06							480	28	80	900	54	-	420	25	20
70	11							480	52	80	900	99	-	420	46	20
70	13							480	62	40	900	117	-	420	54	60
55	34							570	193	80	900	306	-	330	112	20
55	26							570	148	20	900	234	-	330	85	80
55	36							570	205	20	900	324	-	330	118	80
70	08							480	38	40	900	72	-	420	33	60
75	18							450	81	-	900	162	-	450	81	-
75	18							450	81	-	900	162	-	450	81	-
65	08							510	40	80	900	72	-	390	31	20
65	16							510	81	60	900	144	-	390	62	40
50	14							600	84	-	900	126	-	300	42	-
45	05							630	31	50	900	45	-	270	13	50
45	03							630	18	90	900	27	-	270	8	10
						02		-			-			-		
50	11							450	49	50	900	99	-	450	49	50
65								250	5	-	600	12	-	350	7	-
3	41		02			02			1791	90		3137	-		1345	10
50								250	10	-	600	24	-	350	14	-
60	04							410	16	40	900	36	-	490	19	60
	04		04						26	40		60	-		33	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
				åker, svartmylla på sand	83 10.20
				" "	84 9.90
				" "	85 9.95
				väg	86 -
				<u>Summa:</u>	
	1 ³	Karlatorp		<u>lilhv. Karla Olgot Liggergården</u>	
				åker, svartmylla på sand	87 9.90
				<u>Summa:</u>	
ars.	1'	Till Skolplan		<u>Tästerbitterna församling</u>	
				tomt	88 10.20
				<u>Summa:</u>	
				<u>Vägar:</u>	
				väg	89 -
				"	90 -
				<u>Summa:</u>	
/	2'	Tästerbitterna Karpegården		<u>Kungh. Maj:t och Kronan</u>	
				<u>arr. Märten Johansson</u>	
				åker, svartmylla på sand	91 9.30
				" , mylla på lerlager på sand	92 8.55
				" "	93 "
				" , svartmylla på sand	94 9.20
				" "	95 9.85
				" "	96 12.15
				" "	97 12.40
				" "	98 13.25
				<u>Summa:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	04	04							26	40		60	-		33	60
60	02							410	8	20	900	18	-	490	9	80
90	11							220	24	20	900	99	-	680	74	80
90	07							220	15	40	900	63	-	680	47	60
						01		-			-			-		
	24	04				01			74	20		240	-		165	80
90	08							220	17	60	900	72	-	680	54	40
	08								17	60		72	-		54	40
60	11							400	44	-	1000	110	-	600	66	-
	11								44	-		110	-		66	-
						82		-			-			-		
						33		-			-			-		
						1	15									
45	1	55						630	976	50	900	1895	-	270	418	50
75	1	43						380	543	40	1000	1430	-	620	886	60
75		51						380	193	80	1000	510	-	620	316	20
45		50						630	315	-	900	450	-	270	135	-
50		21						600	126	-	900	189	-	300	63	-
85		38						390	148	20	900	342	-	570	193	80
60		31						540	167	40	900	279	-	360	111	60
50		38						600	228	-	900	342	-	300	114	-
5	27								2698	30		4937	-		2238	70

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Lammandrag:</u>		
			<u>Värterbitterna socken</u>		
1/32	8 ¹¹		Tälanna Lars Andersgården	Ernst Johansson storbhus	
1/16	8 ⁹		Tälanna Lars Andersgården	Johan Johansson	
1/32	8 ¹⁰		Tälanna Lars Andersgården	Ernst Dahl	
3/8	3 ¹		Karla Lars Svensgården	Eckl. Löneboställe arr. Erik Lundkvist	
3/8	3 ¹		Karla Lars Svensgården	Eckl. Löneboställe arr. Gustaf Ekvall	
	1 ⁴		Karlaby	tillhör Karla Skommen	
1/2	5 ¹		Karla Skommen	Eckl. Löneboställe arr. Gustaf Ekvall	
1/2	4 ¹		Karla Allgut Sjögårdsgården	Eckl. Löneboställe arr. Sigfrid Petersson	
	1 ³		Karlaby	tillhör Karla Allgut Sjögårdsgården	
avs.	1 ¹		Till Skolplan	Värterbitterna församling Vägar	
1	2 ¹		Värterbitterna Karbegården	Kungl. Maj:t och Kronan arr. Märten Johansson	
				<u>Summa:</u>	

Kartegården den 2 augusti 1938
Erik Öjersblom
Statens s. lantbruksskolor
Yvonne Svensson
le gode min

K o s t n a d s f ö r s l a g.

Bil. B

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+38 +31 15 -12	307	<u>Sträckan A-B</u>								
		Putsning av botten och slänter i öppet flodvatten- dike m.	307	0.15			46	05		
		9" cementrör "	307	1.75			537	25		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och jordens återfyllning m.	307	0.45			138	15		
+31 +78 12, 13 +38 15		Brunn, typ C, d = 0.6 m.	2	35:-			70	-		
		Kringgjutning av utlopp					40	-	831	45
		Tillägges c:a 10 %							83	55
							Summa:		915	-
+31 +44 12 - 9	287	<u>Sträckan B-C</u>								
		12" cementrör m.	287	2.90			832	30		
+31 +50 12 - 9		Grävning, läggning och återfyllning "	281	0.60	168	60				
+50 +44 9 - 9		Grävning, läggning, åter- fyllning och vägbanans iordningställande m.	6	3:-	18	-	186	60		
+44 +36 9, 11		Brunn, typ A, d = 0.6 m.	2	40:-			80	-	1098	90
		Tillägges c:a 10 %							111	10
							Summa:		1210	-
+16 +79 9a - 7 +16 +52 9a - 8 +16 +52 9a - 8	137	<u>Sträckan C-D</u>								
	64	12" cementrör m.	64	2.90			185	60		
	64	Grävning, läggning och återfyllning "	64	1.50			96	-		
+52 +42 8 - 8	10	12" cementrör genom allmän väg, schaktning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande bekostas av Skaraborgs läns västra vägdistrikt								
		Överföres:					281	60		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					281	60		
+42 +79 8 - 7	63	12" cementrör m.	63	2.90			182	70		
+42 +79 8 - 7	63	Grävning, läggning och återfyllning "	63	0.70			44	10		
+79 7		Brunn, typ A, d = 0.6 m.	1				40	-	548	40
		Tillägges c:a 10 %								51 60
							Summa:		600	-
+79 +60 7 - 5	219	<u>Sträckan D-E</u>								
		12" cementrör m.	219	2.90			635	10		
		Grävning, läggning och återfyllning "	219	0.60			131	40		
+60 +41 5 , 6		Brunn, typ A, d = 0.6 m.	2	40:-			80	-	846	50
		Tillägges c:a 10 %								83 50
							Summa:		930	-
+60 5 - 2	360	<u>Sträckan E-F</u>								
+60 +87 5 - 2	273	8" tegelrör m.	273	1.60	436	80				
+87 2 - 2	87	6" "	87	1.00	87	-	523	80		
+60 +71 5 - 4	89	Grävning, läggning och återfyllning "	89	0.45	40	05				
+71 +87 4 - 2	184	D:o d:o "	184	0.70	128	80				
+87 2 - 2	87	D:o d:o "	87	0.60	52	20	221	05		
+71 2, 4		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-	60	-				
+87 2		" typ B, d = 0.45 m.	1		20	-	80	-	824	85
		Tillägges c:a 10 %								80 15
							Summa:		905	-
2 - 0	200	<u>Sträckan F-G</u>								
+90 2 - 1	10	9" cementrör m.	10	1.75	17	50				
+90 +60 1 - 0	130	5" tegelrör "	130	0.70	91	-				
+60 0 - 0	60	3" "	60	0.35	21	-	129	50		
		Överföres:					129	50		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres:					129	50		
2 - 1 ⁺⁹⁰	10	Grävning, läggning och återfyllning samt vägba- nans iordningställande m.	10	3:-	30	-				
⁺⁹⁰ 1 - 1 ⁺⁶⁵	25	Grävning, läggning och återfyllning	25	0.70	17	50				
⁺⁶⁵ 1 - 1 ⁺²³	42	D:o d:o	42	0.30	12	60				
⁺²³ 1 - 0 ⁺⁶⁰	63	D:o d:o	63	0.50	31	50				
⁺⁶⁰ 0 - 0	60	D:o d:o	60	0.35	21	-	112	60		
⁺⁶⁰ 0 , 1 ⁺⁹⁰		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-		
0		S11					10	-	312	10
		Tillägges c:a 10 %							27	90
							Summa:		340	-
⁺⁵⁴ 39 - 44 ⁺⁸⁴	530	<u>Sträckan C-H</u>								
⁺⁵⁴ 39 - 40 ⁺⁴⁴	90	8" tegelrör m.	90	1.60	144	-				
⁺⁴⁴ 40 - 41 ⁺¹⁵	71	6" "	71	1.00	71	-				
⁺¹⁵ 41 - 43 ⁺⁸	193	5" "	193	0.70	135	10				
⁺⁸ 43 - 44 ⁺³⁴	126	4" "	126	0.55	69	30				
⁺³⁴ 44 - 44 ⁺⁸⁴	50	3" "	50	0.35	17	50	436	90		
⁺⁵⁴ 39 - 40 ⁺⁴⁴	90	Grävning, läggning och återfyllning m.	90	0.45	40	50				
⁺⁴⁴ 40 - 41 ⁺¹⁵	71	D:o d:o	71	0.35	24	85				
⁺¹⁵ 41 - 43 ⁺⁸	193	D:o d:o	193	0.35	67	55				
⁺⁸ 43 - 44 ⁺³⁴	126	D:o d:o	126	0.30	37	80				
⁺³⁴ 44 - 44 ⁺⁸⁴	50	D:o d:o	50	0.35	17	50	188	20		
⁺⁴⁴ 40 , 41 ⁺¹⁵		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	4	30:-			120	-		
⁺⁸ 43 , 44 ⁺³⁴		S11					10	-	755	10
⁺⁸⁴ 44		Tillägges c:a 10 %							74	90
							Summa:		830	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+98 20 -21	198	<u>Sträckan D-I</u>								
+53 20 -21	153	4" tegelrör	m.	153	0.55	84 15				
+53 +98 21 -21	45	3" "	"	45	0.35	15 75	99	90		
+49 20 -21	149	Grävning, läggning och återfyllning	m.	149	0.35	52 15				
+49 +98 21 -21	49	D:o d:o	"	49	0.40	19 60	71	75		
+88 +53 20 , 21		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-		
+98 21		Sil					10	-	241	65
		Tillägges c:a 10 %							23	35
							Summa:		265	-
+80 30 -32	280	<u>Sträckan E-K</u>								
+20 30 -31	120	8" tegelrör	m.	120	1.60	192 -				
+20 31 -32	80	6" "	"	80	1:-	80 -				
+80 32 -32	80	5" "	"	80	0.70	56 -	328	-		
+20 30 -31	120	Grävning, läggning och återfyllning	m.	120	0.45	54 -				
+20 31 -32	80	D:o d:o	"	80	0.35	28 -				
+80 32 -32	80	D:o d:o	"	80	0.30	24 -	106	-		
+89 +20 +80 30, 31, 32		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	3	30:-			90	-		
32		" typ B, d = 0.45 m.	1				20	-	544	-
		Tillägges c:a 10 %							51	-
							Summa:		595	-
+80 +75 32 -34	195	<u>Sträckan K-L</u>								
+80 32 -34	120	5" tegelrör	m.	120	0.70	84 -				
+75 34 -34	75	4" "	"	75	0.55	41 25	125	25		
+80 +30 32 -33	50	Grävning, läggning och återfyllning	m.	50	0.45	22 50				
+30 33 -34	70	D:o d:o	"	70	0.85	59 50				
+75 34 -34	75	D:o d:o	"	75	0.30	22 50	104	50		
+75 34, 34		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	289	75
		Tillägges c:a 10 %							30	25
							Summa:		320	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>S a m m a n d r a g:</u>								
	307	Sträckan A-B							915	-
	287	" B-C							1210	-
	137	" C-D							600	-
	219	" D-E							930	-
	360	" E-F							905	-
	200	" F-G							340	-
	530	" C-H							830	-
	198	" D-I							265	-
	280	" E-K							595	-
	195	" K-L							320	-
	<u>2713</u>	<u>meter</u>					<u>Summa:</u>		<u>6910</u>	<u>-</u>

Kartegården den 2 augusti 1938.


ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtonde meter genom sakkunnig person verkställas.

- Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:
- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
 - att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
 - att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
 - att cementrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,
 - att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
 - att, om täckdikningsplan finnes upprättad eller eljest då så anses vara lämpligt, det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
 - att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre ledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,
 - att, om grusning å rören erfordras, sådan grusning skall verkställas av entreprenören. Erforderlig mängd grus skall tillhandahållas fritt arbetsplatsen av vederbörande markägare,
 - att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
 - att företagets brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,
 - att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna ar-
betsbeskrivning.

Kartegården den 2 augusti 1938.



Statens e. lantbruksingenjör.

ENTREPRENADSAMMANDRAG.

Entreprenaden omfattar:

Rensning av öppet dike	307 m. à 0:15			46:05
Tegelrör: 3"	155	0:35	54:25	
4"	354	0:55	194:70	
5"	523	0:70	366:10	
6"	238	1:-	238:-	
8"	483	1:60	<u>772:80</u>	1625:85
Cementrör: 9"	317	1:75	554:75	
12"	633	2:90	<u>1835:70</u>	2390:45
Grävning för och läggning av ovanstående rör samt				
återfyllning m. m. i enlighet med kostnads-				
förslaget, 2703 m.				
				1400:35
Brunnar: typ A, d = 0.6 m. 5 st. à 40:-		200:-		
d = 0.45 m. 15		30:-	450:-	
typ B, d = 0.45 m. 2		20:-	40:-	
typ C, d = 0.6 m. 2		35:-	<u>70:-</u>	760:-
Silar: 3		10:-		30:-
Kringgjutning av rörutlopp 1		40:-		<u>40:-</u>
			<u>Summa:</u>	<u>6292:70</u>

Kartegården den 2 augusti 1938.



[illegible]

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Arb.	Arb.				Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
	Kronor	1.	2.			Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	alla stäm- mors F-G	F-G							
37:80	24:36					34:36	- 0,50	2:72	
324:90	295:30					295:30	- 4,27	23:28	
3881:80	2619:28					2619:28	- 37,91	206:25	
303:60	275:94					275:94	- 3,99	21:71	
1388:60	1171:21					1171:21	- 16,95	92:21	
✓ 56:50		56:06				56:06	0,81	4:41	
153 10	139:15					139:15	- 2,01	10:93	
✓ 165:80		164:49				164:49	2,38	12:75	
✓ 24 40		53:97				53:94	0,78	4:24	
✓ 66:-		65:48				65:48	0,95	5:17	
2238:70	2034:76					2034:76	- 29,45	160:22	
7571:20	6570:-	340:-				6910:-	100,00	544:04	


Kartegården den 2 augusti 1938.

95,08 4,92

Emil Österholms Karl Andersson Johan Lennorson
 Statens c. luftbevakningen i Bittlands gode min

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande Karla Algot Siggesgården m. fl. hemman i Västerbitterna socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 23 februari 1937 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågevarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 2 km. sydväst om Bitterna kyrka inom Nossans nederbördsområde nr 143. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hit-

hörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna

A-B-C-D-E-F-G, C-H, D-I och E-K-L.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningsens jämförelseplan.

Med dubbla röda linjer betecknas öppet flodvattendike. ^(öppet C!) Rörledningar betecknas med en enkel röd linje utom då de förläggas under öppet flodvattendike, i vilket fall de betecknas med en streckad röd linje. Brunnar betecknas å plankartan med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och vara de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdet har uppgåtts i terrängen och inlegts å generalstabens karta i skala 1:50000. Rörledningarna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. Dimensionerna ha bestämts under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 liter pr sekund och hektar från åker och äng samt av 0.75 liter pr sekund och hektar från skogsmark och annan avrösningsjord. Flodvattenmängden har sålunda beräknats uppgå till:

vid punkt 13+78	74	sekundliter, vid punkt 40+44	14.8	sekundliter
B	71	"	41+15	12.9 "
11+36	69	"	43+ 8	7.0 "
C	64	"	44+34	3.1 "
D	47	"	H	0.9 "
64+1	40	"	20+88	2.8 "
E	32	"	21+53	1.6 "
4+71	13	"	I	0.7 "
F	9.8	"	30+89	15.5 "
1490	8.5	"	K	10.9 "
0460	4.3	"	34	5.5 "
O	1.0	"	L	4.0 "

5. Broar och trummor.

Å sträckan C-D berör företaget allmän väg. Den därstädes befintliga trumman, vilken enligt uppgift blivit omlagd år 1930, ligger för grunt för att tillåta lagenlig torrläggning av ovanför trumman belägen åker. För att tillgodose markens torrlägningsbehov erfordras en ledning genom vägen av minst 12" cementrör å höjden +6.22 nedströms och +6.25 uppströms vägen. Denna ledning lägges lämpligen jämsides med den befintliga vägtrumman. Synemännen bestämma att Skaraborgs *län* västra vägdistrikt skall bekosta rörledningen genom vägen /10 meter/ samt arbetet med vägbanans iordningställande. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skola de arbeten, som bekostas av vägens ägare, även ombesörjas av vägens ägare, där ej denne hellre vill överlåta detta åt den dikande.

Å sträckan F-G berör företaget likaledes allmän väg. Den därstädes befintliga trumman ligger visserligen tillräckligt djupt för att tillåta lagenlig torrläggning av marken ovanför trumman, men är nu i det närmaste full av slam. Att rensa trumman från slammet skulle

under för handen varande omständigheter bliva både besvärligt och dyrbart. Synemännen bestämma därför att en 10 meter lång rörledning av 9" cementrör skall på dikningsföretagets bekostnad läggas genom vägen, jämsides med den befintliga trumman. Innan arbetet därmed påbörjas, skall vägstyrelsen underrättas. Dess anvisningar för trafik säkerhetens upprätthållande skola efterföljas.

6. Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av anläggandet av rörledningarna skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

Inga andra ersättningar skola utgivas.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 6910 kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter. Ett särskilt sammandrag över företagets arbets- och materialkostnader /Bil. D/ har upprättats att användas till ledning vid val av entreprenör för företaget.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angi-

vits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Synemännen hava undersökt huruvida företaget skall indelas i förberedande avdelningar. Härvid har konstaterats att företaget skall indelas i två avdelningar, av vilka

avdelning 1 skall omfatta dikessträckorna A-B-C-D-E-F, G-H, D-I och

E-K-L, med en kostnad av 6570 kronor, ett förbättringsvärde av

7228:50 och en relativ kostnad av 0.9089,

avdelning 2 skall omfatta dikessträcken F-G, med en kostnad av 340

kronor, en förbättring av 342:70 kronor och en relativ kostnad

av 0.9921.

Kostnaden pr förbättringskrona /relativa kostnaden/ för hela företaget är 0.9127.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, angivas i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök."

9. Vattendomstolsavgift.

Då värdet av förbättringen, som skulle uppnås genom företagets utförande, understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes

ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma,

utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta

utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest

gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i över-

ensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod

kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på

sätt att skada uppstår,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1941 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässkuras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro: att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen, att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt, att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa
för delägarna,

att genom kringssänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina
namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt,
senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen
kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter
dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verk-
ställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Karla dikningsföretag av år 1938".

14. Övriga yrkanden.



Under förrättningen framställda, i detta utlåtande icke behand-
lade yrkanden hava icke föranlett någon synemännens åtgärd.

15. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-
bygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola
vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären
skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skülen
därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill
åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i
tre exemplar.

Kartegården den 2 augusti 1938.


Statens o. lantbruksingenjör.

 
Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Karlaväskningsföretag* år *1938* i *Västerbotten* socken och *Skaraborgs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	26	0,50		13	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	5.2	3,00	15	60	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	0.2	6,00	1	20	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningens områdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 19 ar	st.	84	0.17	14	28	
			har	16.23	1.06	17	31	
		äng och odlingsmark medelareal 5 ar	st.	6	0.05	-	30	
			har	0.33	1.46	-	48	
		annan mark och impediment, medelareal 25 ar	st.	9	0.14	1	26	
			har	2.26	0.42	-	95	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket				4	-	
		övriga regalarblad	st.					55 38
		Överföres						68 08

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				68 38
5-12/7 17/6	1937 1938	Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	dagar	3	12,00	36 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	har	16.66	0.50	8 33
		avvägda punkter	st.	249	0.03	7 47
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	4:-	2,00	8 -
		i annan mark	"		5,00	59 80
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 19 ar,	st.	99	0.05	4 95
			har	18.92	0.10	1 89
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	99	0,04	3 96
		Markvärdering:				
3.12.	1937	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1/3	12,00	4 -
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	1.713	1,50	2 56
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		180	0,06	10 80
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		90	0,12	10 80
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				32 16
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.679	3.-	2 03
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2.538	3.50	8 18
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	1	0.12	- 12
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	9	0.22	1 98
		"				
		"				2 10
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
5-12.7. 17.6 29.6	1937 1938 1938	Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		dagar		1 1/2	12,00	18 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"			
		nämligen m. ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1.763	6,00	10 57
		2) " " över 20 " min. avl.	"	0.950	10,00	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp				1 -
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	67	0,03	2 01
		Överföres				228 03

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				228 03
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	0.654 2,50	1 63	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	2.059 4,00	8 23	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"		6 —	
		entreprenadsammandrag	"			
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 91	228 77
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	249	0,01		2 49
		Översiktskarta, § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	10 0,30	3 —	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	1 0,20	— 20	5 20
3.12	1937	Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	8 3,00		24 —
2. 8	1938	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
15.7	1938	Särskild utredning, § 46, mom. 2 <i>avg. ardel. bildn. dagar</i>	1/3	12,00		4 —
15.6	1938	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/2 12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn, 3 typer	"	3/4 12,00	9 —	
		utlopp för täckt ledning	"	1/3 12,00	4 —	
		slamficka	"	12,00		13 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51	Summa kronor			330 99
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalar	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 19 ar ägofigurer	st.	99 0.07	6 93	
		har	18.92 0.14		2 64	
		Överföres			16 57	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 57	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 39	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 249	0,02	4 98	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	67	0,05	3 35	29 04
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	„ 0.104	3. -	- 31	
		nytt avlopp eller vall	„ 0.654	5. -	3 27	
		ändring av befintligt avlopp	„ 2.059	6. -	12 35	
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens~~ belopp			1 98	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1	3,00	3 -	20 91
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörtutlopp och slamficka	„ 13/12	12,00	13 -	13 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 40	0,55		22 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				89 45
		Övriga förrättningskostnader.				
		<i>Hantlangning 17.6.1938</i>			4 -	
		Lösen av förordmandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			14 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 -	24 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			38 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			61 20	99 60
		Summa kronor				123 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				380 99
		Lösen för kopior och avskrifter				89 45
		Övriga förrättningskostnader				123 60
		Summa kronor				544 04

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Laske
Kartegård den 2 aug. 1938

häradsrätt.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras :

den 19