



Akt nr:

R-E1a-2321

AU$R-E1a-2321

DIARIE N:r 15476
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1940
Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv
R 3*2321

Bev 3/5 39

Handlingar angående 3 exn.
Nolgårdens dikningsföretag av år 1938
i Vartofta-Åsaka, Näs och Yllestads socknar
av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1938 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Nolgården m.fl. hemman i Vartofta-Åsaka m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Den 26 november 1937.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Vartofta-Åsaka, Yllestads och Näs församlingars kyrkor uppläst och i Falköpings Tidning införd kungörelse /Bil. 3 a-d/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Linus Andersson, Nolgården, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Ernst Andersson, Åsakatorp, Vartofta, och

Claes Johansson, Frälsegården, Kälvene,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Linus Andersson, Nolgården,

Karl Billman, Svännagården,

Carl Gustafsson, Tomten,

Arvid Andersson, Getagården,

Helmer Andersson, Tyskagården, jämväl med fullmakt för Emma, Emil och Ester Andersson, Tyskagården, /Bilagor 6 a-c/,

såsom övriga sakägare:

Karl Fagerlind, Skrivaregården,

Arvid Bengtsson, såsom ombud för Frans Bengtsson, Möleberget, /Bilaga 6 d/,

Gustav Högberg, Gärdstorp,

Karl Gustafsson, Svännagården,

Albin Gustafsson, Bergsgården,

Gustaf Gustafsson, Storegården,

Hjalmar Gustafsson, såsom ombud för Bröderna Gustafsson, Hulegården,

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Karl Billman, Svängagården, Carl Gustafsson, Tomten, Arvid Andersson, Getagården, och Helmer Andersson, Tyskagården, hade ingått förening med sökanden till förrättningen genom särskild skrivelse, vilken upplästes och vitsordades medelst synemännens påskrift /Bil. 5/.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenskadade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökande-na yrkade avloppsdikenas upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Gustaf Gustafsson, Storegården, ingick förening med de övriga sökandena till förrättningen genom att underteckna föreningshandlingen /Bil. 5/.

§ 6.

Intressenterna yrkade på ersättning för mark, som åtgår till avloppens breddning, ävensom för intrång av jordupplag.

§ 7.

Broar yrkades vid 8:84, 11:80, 17:4, 22:56 och 25:46 samt eventuellt vid 26:50, ifall här icke komme att läggas rörledning. Därest allmänningen skulle bliva deltagningsskyldig i kostnaderna för företaget, yrkades bro, möjliggörande framkomst till allmänningen.

§ 8.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 15½ dagsverken, vilka skulle gäldas med kronor 4:50 per dagsverke eller sammanlagt kronor 69:75.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom underrättelse komme att lämnas genom brevkort.

§ 10.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

Den 27 maj 1938.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Linus Andersson, Nolgården,

Karl Billman, Svänagården,

Carl Gustafsson, Tomten,

Arvid Andersson, Getagården,

Helmer Andersson, Tyskagården,

Karl Fagerlin, Skrivaregården,

Arvid Bengtsson, Möleberget,

Gustaf Högberg, Gärdstorp,

Oskar Karlsson, Ammagården,

Karl Gustafsson, Svänagården,

Albin Gustafsson, Bergsgården, /Ledsbacken/,

Gustaf Gustafsson, Storegården,

Thorsten Gustafsson, Bredegården,

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen, jordersättningarna samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande, som hade lydelse enligt Bil. G.

§ 13.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Linus Andersson, Nolgården, Kättilstorp,
vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande, samt
Arvid Bengtsson, Mölebacken, Kättilstorp och
Gustaf Högberg, Gårdstorp, Kättilstorp

Till styrelsesuppleant utsågs Arvid Andersson,
Centergården, Vartofta
Bestämdes att ett belopp av 150:- kronor skulle utgå i arvode till företagets styrelse. § 14

§ 15.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes
Helmer Andersson, Näs Tygelsgården, och
Ellenstorp Gustafsson, Bredegården

§ 16.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Linus Andersson,
Nolgården, Kättilstorp

§ 17.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 18.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Nolgården den 27 maj 1938.

Linus Andersson
Statens e. lantbruksingenjör.

Elsie Johansson Ernst Andersson

Biträdande gode män.

6.

Bilaga 1.

F. ö. v. l. nr 86-46

1936.

SKARABORGS LÄN
2 NOV 1936
LANDSK...

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nolgården m. fl. hemman i Vartofta-Åsaka socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Vartofta

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Linus Andersson, Nolgården, Kättilstorp

~~adress~~ xpr

Telefon: Kättilstorp 10 a /bud/

Nolgården den 16 November 1936

Linus Andersson.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Tyskagl. Vårs socken	H. Andersson
Järstorp Ytterstads socken	J. Högberg
Mölleberg, V. Åsaka	F. Bengtsson
Tomten "	E.A. Gustavsson
Svänegl. "	H. Bilbman
Svänegl. "	K. Gustavsson
Skrivaregl. "	E.A. Fagerlin
Bredegl. "	T. Gustavsson
Hulegl. "	Bö. Jönsson
Lerbacken "	A. Gustavsson
Setagl. "	A. Andersson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
STARS
311841

Bilaga 2 a.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D.o. V.D. n:r 45 - 58
1937

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 1 oktober 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

9. Västra Åsaka Bilaga 2 b.

D. o. V.D. n:r 86 - 46
1936

45-58

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 23 november *193*6.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

10.

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nolgården m.fl. hemman i Vartofta Åsaka m.fl. socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Linus Andersson, Nolgården, fredagen den 26 november 1937 kl. 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen synas följande fastigheter komma att beröras: Nolgården, Bergsgården, Getagården, Svännagården, Skrivaregården, Tomten, Mölleberget och en allmänning i Vartofta Åsaka socken, Gärstorp och Ammagården i Yllestads socken samt Tyskagården och Mobäcken i Näs socken.

Skara den 4 november 1937

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Vartofta-Åsaka sockens kyrka den ..... 7 nov. ..... 1937 betygas:

..... Ulla Lilliecrotta .....

..... kommunalare .....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 4 november 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

11.

Bilaga 3 3

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nolgården m.fl. hemman i Vartofta Åsaka m.fl. socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Linus Andersson, Nolgården, fredagen den 26 november 1937 kl. 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen synas följande fastigheter komma att beröras: Nolg:n, Bergsg:n, Getag:n, Svänjag:n, Skrivareg:n, Tomten, Mölleberget och en allmänning i Vartofta Åsaka socken, Gärstorp och ~~Ammagården~~ Ammag:n i Yllestads socken samt Tyskag:n och Mobäcken i Näs socken.

Skara den 4 november 1937

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Yllestads sockens kyrka den 7 nov. 1937 betygas:

J. Holgersson

Ägohavande

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 4 november 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3c.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nolgården m.fl. hemman i Vartofta Åsaka m.fl. socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Linus Andersson, Nolgården, fredagen den 26 november 1937 kl. 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen synas följande fastigheter komma att beröras: Nolgården, Bergsgården, Getagården, Svännagården, Skrivaregården, Tomten, Mölleberget och en allmänning i Vartofta Åsaka socken, Gärstorp och Ammagården i Yllestads socken samt Tyskagården och Mobäcken i Näs socken.

Skara den 4 november 1937

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Näs sockens kyrka den ..... 7 nov. ..... 1937 betygas:

..... Ingvar Lilliestolpe .....

..... kommunalnämndens ordförande .....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 4 november 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör

Bilaga 3 d.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nolgården m. fl. hemman i Vartofta Åsaka m. fl. socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Linus Andersson, Nolgården, fredagen den 26 november 1937 kl. 9,30, då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen synas följande fastigheter komma att beröras: Nolg:n, Bergsg:n, Getag:n, Svennag:n, Skrivareg:n, Tomten, Mölöberget och en allmänning i Vartofta Åsaka socken, Gärstorp och Annag:n i Yllestads socken samt Tyskag:n och Mobäcken i Näs socken.

Skara den 4 november 1937.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Falköping den 5 nov. 1937

Herr Statens e. lantbruksing. Ernst Öfverholm
Skara

Debet

till

A.-B. Falköpings Tidning

			Ggr	Mm		
Nov.	6	An. Annons 6787 ang. Kung. Inst. Nolg. an. fl. i Vartofta	1	100	15	—

icke för längre tid än tre månader.
som ej likviderats inom 90 dagar från räkningens datum bortfaller all rabatt.
kvitto gäller som vårt eget.

Postgiro 12873

Från konto 35683

Till konto 12873

har 15 kr. — öre

girerats till:
A.B. Falköpings Tidning.
Falköping

Bokfört
8.11.1937
Postgirokontoret

Kupong nr 4

Bilaga 4 .

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Linus Andersson, Nolgården, Kättilstorp, fredagen den 26 november 1937 klockan 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Nolgården m.fl. hemman i Vartofta Åsaka m.fl. socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 4 november 1937 till:

Skiftesgodemannen Ernst Andersson, Åsakatorp, Vartofta,
Skiftesgodemannen Claes Johansson, Frälsegården, Kälvene,
Linus Andersson, Nolgården, Kättilstorp,
Karl Billman, Svännagården, Vartofta,
Carl Gustafsson, Tomten, "
Arvid Andersson, Getagården, "
Helmer Andersson, Tyskagården, Kättilstorp,
Emma, Emil och Ester Andersson, Tyskagården, Kättilstorp,
Karl Fagerlind, Skrivaregården, Vartofta,
Frans Bengtsson, Möllberget, Kättilstorp,
Gust. Högberg, Gärdstorp, "
Oskar Karlsson, Ammagården, "
Karl Gustafsson, Svännagården, Vartofta,
Albin Gustafsson, Bergsgården, "
Gust. Gustafsson, Storegården, Mobäcken, Kättilstorp,
Bröderna ~~Jonsson~~ Gustafsson, Hulegården, Vartofta,
Torsten Gustafsson, Bredegården, "

Skara den 4 november 1937.

Statens e. lantbruksingenjör.

Den 11 maj 1938 hava underrättelser angående sammanträde hos Linus Andersson, Nolgården, fredagen den 27 maj 1938 klockan 9.30 avsänts till samtliga ovanstående personer och dessutom till Anna Mathilda Fagerlin, Skrivaregården, Vartofta.

Skara den 11 maj 1938.

Bilaga 5.

Såsom sökande här lagt syneförrättning enligt vattenlagen förena vi undertecknade härmed mer sökanden av dylik förrättning lantbrukaren Konrad Andersson, Valgården, Vartofta-Åsaka socken och yrka, att förrättningen utsträckes här att omfatta jämväl oss tillhöriga vattenbesvärade marker inom Vartofta-Åsaka, Näs och Ullervads socknar.

Valgården, Kättilstorp den 9 oktober 1937

Karl Billman Karl Gustafsson

Astrid Andersson. Helmer Andersson.

Förutnämda förening upplåtes vid sammanträde mellan syneförrättningen den 26 november 1937

Ernst Andersson

Klaes Johansson

Undertecknade förena sig härmed med övriga sökanden till förrättningen och stämningen yrkar på avlopps upptagande jämte till [illegible] gäng.

Valgården den 26 nov. 1937

Gustaf Gustafsson.

Bilaga 6 a.

Fullmakt för Helmer Andersson, Tystbygården att vid sammanträde med Nolbyrådets med flera gårdars delningsföretag i V- Åsaka socken föra min talan och utöva min rösträtt.

Tystbygården den 26 nov 1937.

Emma Andersson

Egenhändiga namnteckning

Bevittnas.

Edla Andersson Berlil Törnquist

Bilaga 6 b.

Fullmakt för min broder Helmer Andersson Tystekagården att vid sammanträde med Nolgårdens med flera gårdars dikningsföretag i V. Sjödka föra min talan och utöva min rösträtt.

Tranemo den 14 nov 1937

Emil Andersson

Egenhändiga namnteckning
Bevittnas.

Hans Månsstedt.

Arvid Bengtsson

Bilaga 6 c.

Fullmakt för min broder Helmer Andersson Tyskögården att vid sammanträde med Nolgårdens med flera gårdars diknings-företag i V-Åsaka socken föra min talan och utöva min rösträtt.

Tyskögården den 14 nov 1937.

Ester Andersson
Egenhändiga namnteckning
Bevittnas.

Hans Svärdstedt. Arvid Bergström

Bilaga 6 d.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas min son Arvid Renglinon Mölebergets att vid sammanträde i Nolgården Åraka den 26 Nov. 1932. angående sammanläggning av mark tillhörande Nolgården m. fl. hemman inom socknarna Åraka m. fl. i Skaraborgs län, min talan föra. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Mölebergets Åraka den 26 Nov. 1932.

Frans Renglinon
m. h. s.

Bevittnas.

N. G. Höglund.

Linus Andersson.

2 ans avsk. 20. Bilaga 7.

Herr Kanbruksingenjör
Ernst Öfverholm.
Skara.

Med anledning av pågående undersökning för torläggning av vattensjuk mark å Nolegården m.fl. hemman inom Vart.-Åsaka socken så vill jag om möjligt söka ändring av sträckningen å ett sidodike.

I sydvästra ändan av en inom företaget berörd allmänning utgår från huvuddiket ett sidodike till Nolegården och Bergsgården. Detta dike anhåller jag blir förlagt i gränsen emellan Svenagården och Allmänningen och icke som förslaget utvisar, att Allmänningen genom diket skyfvas i tvenne delar i synnerhet vad angår Bergsgården.

Som diket ifråga är till för afdopp av vatten från Nolegård. och Bergsg. och således kan hänföras till afloppsdike. Nödvändigt bör ju såvitt möjligt förläggas i gränsskildnader.

Vidare önskar jag, att den bro som skall läggas för Aurmäänningsintressenternas behov förlängas vid ändan av Aurmäänningens bagliga in och utfartsväg.

Jag hoppas, att hrr Landbruksingenjören beaktar dessa mina mindre anspråk så jag slipper att besvära mig på dem like sin själv.

Vor lacksam för att svar som hrr Landbruksingenjören kan behaga med post förskaffa om så anfordras.

Tyvärr var jag förhindrad, att närvara vid sammanh. i Nykarleby sistl. 26 nov. utan hade jag der muntligen framställt mina önskningar.

Brudsjärden Karlofta den 6 dec. 1937.

Med all högaktning.

Thorsten Gustafsson.

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Varlösa Åraka socken			
1/2	11⁵		Varlösa Svänagården	Karl Gustafsson stenb. mark		
				~~åker~~, förb. ej	1	—
				åker, mosjord, stenig	2	10.35
				" , mosjord på sand	3	10.25
				" "	4	10.70
				" "	5	10.95
				betesmark, stenig	6	9.80
				Summa:		
1/4	11³		Varlösa Svänagården	Karl Billman		
				betesmark, stenig	7	10.20
				" "	8	10.50
				åker, mosjord på sand	9	10.70
				" "	10	11.-
				" "	11	10.80
				" "	12	11.-
				betesmark, "	13	10.90
				Summa:		
262/1000	12⁶		Varlösa Nolgården	Karl Billman		
				betesmark, mosjord på sand	14	10.70
				" "	15	10.80
				" "	16	10.90
				" "	17	10.80
				åker, mosjord på sand	18	10.90
				" "	19	"
				" "	20	11.20
				" " , förb. ej	21	—
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							29	—			—			—		
	66							170	112	20	300	198	-	130	85	80
	25							260	65	-	600	150	-	340	85	-
	19							420	79	80	600	114	-	180	34	20
	03							440	13	20	600	18	-	160	4	80
			45					30	13	50	200	90	-	170	76	50
1	13		45				29		283	70		570	-		286	30
			31					70	21	70	200	62	-	130	40	30
			37					120	44	40	200	74	-	80	29	60
1	25							330	412	50	700	875	-	370	462	50
	18							440	79	20	700	126	-	260	46	80
	26							300	78	-	700	182	-	400	104	-
	09							370	33	30	700	63	-	330	29	70
			02					230	4	60	400	8	-	170	3	40
1	78		70						673	70		1390	-		716	30
			15					90	13	50	250	37	50	160	24	-
			04					110	4	40	250	10	-	140	5	60
			07					120	8	40	250	17	50	130	9	10
			12					200	24	-	400	48	-	200	24	-
	39							350	136	50	700	273	-	350	136	50
	14							330	46	20	700	98	-	370	51	80
1	22							400	488	-	700	854	-	300	366	-
							04	—			—			—		
1	75		38				04		721	-		1338	-		617	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mosjord på sand	22	11.-
				" "	23	11.05
				" "	24 a	"
				" "	24 b	
				" "	25 a	11.10
				" "	25 b	
				" "	26	11.05
				högl. mark förb. ej	27	-
				" "	28	-
				" "	29	-
				väg	30	-
				Summa:		
613/1000	12⁷		Karlstorp Kolgården	Linus Andersson		
				åker, mosjord på sand	31	11.-
				" "	32 a	11.15
				" "	32 b	
				" "	33 a	"
				" "	33 b	
				" "	34	11.25
				" "	35	11.35
				" "	36	11.45
				" "	37	11.85
				" "	38	11.90
				" "	39	11.35
				" "	40	11.40
				" "	41	11.80
				" " , förb. ej	42	-
				" "	43	11.15
				" "	44	11.35
				" "	45	11.65
				" "	46	12.20
				Överföres:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	75		38				04		721	-		1338	-		617	-
70		14							370	51	80	700	98	-	330	46	20
70		34							370	125	80	700	238	-	330	112	20
70		22							370	81	40	700	154	-	330	72	60
		13							370	48	10	700	91	-	330	42	90
75		47							350	164	50	700	329	-	350	164	50
		28							350	98	-	700	196	-	350	98	-
80		55							330	181	50	700	385	-	370	203	50
-								12	-			-			-		
-								21	-			-			-		
-								11	-			-			-		
-								08	-			-			-		
	3	88		38				56		1472	10		2829	-		1356	90
90		33							280	92	40	700	231	-	420	138	60
85		60							300	180	-	700	420	-	400	240	-
		21							300	63	-	700	147	-	400	84	-
90		74							280	207	20	700	518	-	420	310	80
		19							280	53	20	700	133	-	420	79	80
110		70							190	133	-	700	490	-	510	357	-
100		70							230	161	-	700	490	-	470	329	-
90		12							280	33	60	700	84	-	420	50	40
100		43							230	98	90	700	301	-	470	202	10
95		49							260	127	40	700	343	-	440	215	60
80		63							330	207	90	700	441	-	370	233	10
75		10							350	35	-	700	70	-	350	35	-
35		35							540	189	-	700	245	-	160	56	-
-								08	-			-			-		
90		24							280	67	20	700	168	-	420	100	80
70		29							370	107	30	700	203	-	330	95	70
45		12							490	58	80	700	84	-	210	25	20
70		08							370	29	60	700	56	-	330	26	40
	6	32						08		1844	50		4424	-		2579	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mosjord på sand	47	12.15
				" "	48	12.85
				" "	49	"
				" "	50	12.90
				" "	51	"
				" "	52	12.95
				" "	53	12.90
				" "	54	12.95
				" "	55	12.95
				" "	56	13.10
				" "	57	13.20
				" "	58	13.10
				" "	59	"
				odlingsmark, mosj. på sand	60	13.15
				betesmark, "	61	13.-
				odlingsmark, "	62	10.90
				" "	63	11.15
				" "	64	12.15
				bygl. mark ~~åker~~, förb. ej	65	-
				väg	66	-
				Summa:		
1/2	10'		Karlsfors Getagården	Arvid Andersson		
				åker, mosjord på sand	67	12.35
				" "	68	12.30
				" "	69	12.40
				" "	70	12.30
				betesmark	71	10.95
				Överföres:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	6	32						08		1844	50		4424	-		2579	50
80		31							330	102	30	700	217	-	370	114	70
100		25							230	57	50	700	175	-	470	117	50
85		15							300	45	-	700	105	-	400	60	-
85		27							300	81	-	700	189	-	400	108	-
95		29							260	75	40	700	203	-	440	127	60
95		18							260	46	80	700	126	-	440	79	20
100		23							230	52	90	700	161	-	470	108	10
100		23							230	52	90	700	161	-	470	108	10
100		30							230	69	-	700	210	-	470	141	-
95		33							260	85	80	700	231	-	440	145	20
90		19							280	53	20	700	133	-	420	79	80
100		21							230	48	30	700	147	-	470	98	70
100		07							230	16	10	700	49	-	470	32	90
70 ~~100~~				24					170	40	80	400	96	-	230	55	20
60 ~~90~~				31					100	31	-	200	62	-	100	31	-
105 ~~140~~				13					40	5	20	300	39	-	260	33	80
65 ~~95~~				09					180	16	20	400	36	-	220	19	80
45 ~~75~~				05					310	15	50	500	25	-	190	9	50
-								09	-			-			-		
-								42	-			-			-		
	9	33		82				59		2739	40		6789	-		4049	60
90 ~~80~~		46							280	128	80	700	322	-	420	193	20
85 ~~75~~		69							300	207	-	700	483	-	400	276	-
85 ~~75~~		03							300	9	-	700	21	-	400	12	-
100 ~~90~~		27							230	62	10	700	189	-	470	126	90
60 ~~45~~ ~~75~~				14					120	16	80	250	35	-	130	18	20
	1	45		14						423	70		1050	-		626	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				betesmark	72	10.90
				högl. mark, förb. ej	73	—
				Summa:		
1/2	5'		Vartofta Ledsbacken	Albin Gustafsson		
				åker, mosjord på sand	74	12.55
				" "	75	12.95
				" " , stenig	76	"
				" "	77	12.75
				" "	78	12.70
				" "	79	"
				" "	80	12.95
				äng , mosjord på sand	81	13.05
				betesmark, "	82	12.85
				" "	83	12.70
				" "	84	12.50
				" "	85	"
				" "	86	12.90
				" "	87	"
				högl. mark	88	—
				" "	89	—
				åker, mosjord på sand	90	11.—
				betesmark, "	91	"
				högl. mark, förb. ej	92	—
				Summa:		
3/4	8'		Vartofta Bredegården	Torsten Gustafsson		
				betesmark, mosjord på sand	93	10.70
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	45		14						423	70		1050	-		626	30
			03					100	3	-	250	7	50	150	4	50
							07	-			-			-		
1	45		17				07		426	70		1057	50		630	80
	29							280	81	20	700	203	-	420	121	80
	10							400	40	-	~~700~~ 600	60	-	200	20	-
	61							260	158	60	600	366	-	340	207	40
	40							230	92	-	700	280	-	470	188	-
	26							230	59	80	700	182	-	470	122	20
	25							230	57	50	700	175	-	470	117	50
	06							370	22	20	700	42	-	330	19	80
			16					220	35	20	300	48	-	80	12	80
		1	05					190	199	50	300	315	-	110	115	50
			12					160	19	20	300	36	-	140	16	80
			66					150	99	-	300	198	-	150	99	-
		1	00					150	150	-	300	300	-	150	150	-
			55					210	115	50	~~300~~ 250	137	50	40	22	-
			21					190	39	90	~~300~~ 250	52	50	60	12	60
							06	-			-			-		
							16	-			-			-		
	04							210	8	40	400	16	-	190	7	60
			17					120	20	40	250	42	50	130	22	10
							07	-			-			-		
2	01	3	92				29		1198	40		2453	50		1255	10
			29					90	26	10	250	72	50	160	46	40
			29						26	10		72	50		46	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/2	14'		Varbacka Hallegården	~~Carl och Hjalmar Gustafsson~~		
				Betesmark, mosjord på sand	94	10.85
				Summa:		
3/8	4'		Araka Skrifvaregården	Anna Matilda och Carl August Fagerlin		
				~~åker~~ stenig mark, förb. ej	95	
				Summa:		
soldattorp			Araka Skrifvaregården	Anna Matilda och Carl August Fagerlin		
				åker, mosjord på sand	96	10.35
				" " "	97	10.40
				" " "	98	10.55
				Summa:		
1/4	1'		Araka Tomten	Carl Gustafsson		
				åker, mosjord på sand	99	10.60
				" "	100	10.65
				" "	101	10.70
				" "	102	10.75
				" "	103	10.80
				" "	104	11.15
				" "	105	10.70
				" "	106	11.30
				" "	107	10.80
				" "	108	11.15
				" "	109	12.- ?
				" "	110	11.90
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			25					100	25	-	250	62	50	150	37	50
			25						25	-		62	50		37	50
							37	-			-			-		
							37									
80	24							280	67	20	600	144	-	320	76	80
85	13							300	39	-	700	91	-	400	52	-
70	18							370	66	60	700	126	-	330	59	40
	55								172	80		361	-		188	20
75	14							350	49	-	700	98	-	350	49	-
75	21							350	73	50	700	147	-	350	73	50
75	27							350	94	50	700	189	-	350	94	50
75	30							350	105	-	700	210	-	350	105	-
75	32							350	112	-	700	224	-	350	112	-
60	62							420	260	40	700	434	-	280	173	60
95	24							260	62	40	700	168	-	440	105	60
40	11							510	56	10	700	77	-	190	20	90
90	62							280	173	60	700	434	-	420	260	40
75	63							350	220	50	700	441	-	350	220	50
20	12							610	73	20	700	84	-	90	10	80
35	22							540	118	80	700	154	-	160	35	20
3	80								1399	-		2660	-		1261	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mosjord på sand	111	11.80
				" "	112	11.55
				" "	113	"
				" "	114	11.70
				" "	115	11.15
				" "	116	11.20
				" "	117	10.90
				äng	118	11.00
				kögl[illegible], förb. ej	119	—
				" "	120	—
				åker, "	121	—
				Samma:		
1/4	1'		Måleberget	Frans Bengtsson		
				åker, mosjord på sand	122	11.80
				" "	123	11.90
				" "	124	11.40
				" "	125	11.60
				" "	126	11.20
				" "	127	11.00
				" "	128	11.30
				" "	129	11.35
				" "	130	11.30
				" "	131	"
				" "	132	12.30
				" "	133	12.00
				" "	134	11.85
				" "	135	11.70
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	80								1399	-		2660	-		1261	-
40	33							510	168	30	700	231	-	190	62	70
65	19							400	76	-	700	133	-	300	57	-
65	26							400	104	-	700	182	-	300	78	-
45	32							490	156	80	700	224	-	210	67	20
85	43							300	129	-	700	301	-	400	172	-
85	41							300	123	-	700	287	-	400	164	-
105	16							210	33	60	700	112	-	490	78	40
~~100~~ 70			28					170	47	60	400	112	-	230	64	40
-							07	-			-			-		
-							06	-			-			-		
-							33	-			-			-		
5	90		28				46		2237	30		4242	-		2004	70
55	12							440	52	80	700	84	-	260	31	20
45	18							490	88	20	700	126	-	210	37	80
~~70~~ 80	74							330	244	20	700	518	-	370	273	80
~~55~~ 60	49							420	205	80	700	343	-	280	137	20
100	82							230	188	60	700	574	-	470	385	40
115	52							160	83	20	700	364	-	540	280	80
100	22							230	50	60	700	154	-	470	103	40
95	26							260	67	60	700	182	-	440	114	40
100	28							230	64	40	700	196	-	470	131	60
100	21							230	48	30	700	147	-	470	98	70
55	14							440	61	60	700	98	-	260	36	40
85	24							300	72	-	700	168	-	400	96	-
90	40							280	112	-	700	280	-	420	168	-
110	44							190	83	60	700	308	-	510	224	40
5	06								1422	90		3542	-		2119	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mosjord på sand	136	11.75
				" "	137	12.25
				" "	138	12.75
				odlingsmark, "	139	11.15
				~~åker~~ högl. mark, förb. ej	140	—
				väg	141	—
				Summa:		
			Ullertads socken			
soldattorp			Gårdstorp Millomgården	Gustav Högberg		
				åker, mosjord på sand	142	13.00
				Summa:		
3/8	2[2]		Gårdstorp Millomgården	Gustav Högberg		
				åker, mosjord på sand	143	12.80
				" "	144	13.00
				" "	145	"
				" "	146	13.10
				" "	147	12.95
				" "	148	13.00
				" " , sten och grepar	149	13.25
				väg	150	—
				Summa:		
3/14	4[4]		Ullertad Ammagården	Oskar Karlsson		
				äng	151	13.20
				åker, mosjord på sand	152	13.30
				" "	153	13.25
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. E.F:IR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	06								1422	90		3542	-		2119	10
110	93							190	176	70	700	651	-	510	474	30
90	25							280	70	-	700	175	-	420	105	-
50	21							470	98	70	700	147	-	230	48	30
90 ~~120~~			17					100	17	-	400	68	-	300	51	-
—							23	—			—			—		
—							07	—			—			—		
6	45		17				30		1785	30		4583	-		2797	70
20	14							610	85	40	700	98	-	90	12	60
	14								85	40		98	-		12	60
45	13							490	63	70	700	91	-	210	27	30
30	15							560	84	-	700	105	-	140	21	-
30	20							560	112	-	700	140	-	140	28	-
20	15							610	91	50	700	105	-	90	13	50
40	08							510	40	80	700	56	-	190	15	20
45	08							490	39	20	700	56	-	210	16	80
50	14							150	21	-	300	42	-	150	21	-
—							05	—			—			—		
	93						05		452	20		595	-		142	80
~~75~~ ~~45~~			07					250	17	50	400	28	-	150	10	50
75 ~~40~~	06							350	21	-	700	42	-	350	21	-
75 ~~45~~	07							350	24	50	700	49	-	350	24	50
	13		07						63	-		119	-		56	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mosjord på sand	154	13.50
				Summa:		
			Näs socken			
1/4	13 3		Näs Tygkogården	Helmer, Emma, Emil och Ester Andersson		
				åker, mosjord på sand	155	13.10
				" "	156	12.75
				" "	157	12.60
				" "	158	12.25
				" "	159	12.50
				äng, "	160	12.10
				" , stenig	161	13.25
				Summa:		
1/8	3 5		Kvättack Storegården	~~Levin~~ ~~Gustaf~~ Gustafsson		
				betesmark	162	12.95
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13		07						63	-		119	-		56	-
	66							350	231	-	700	462	-	350	231	-
	79		07						294	-		581	-		287	-
	49							260	127	40	700	343	-	440	215	60
	30							440	132	-	700	210	-	260	78	-
	34							490	166	60	700	238	-	210	71	40
	52							400	208	-	700	364	-	300	156	-
	36							510	183	60	700	252	-	190	68	40
			22					180	39	60	550	121	-	370	81	40
			28					200	56	-	350	98	-	150	42	-
2	01		50						913	20		1626	-		712	80
			95					200	190	-	400	380	-	200	190	-
			95						190	-		380	-		190	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag:		
			Vartofta Åsaka socken		
1/2	11 5		Vartofta Svängegården	Karl Gustafsson	
1/4	11 3		Do	Karl Billman	
262/1000	12 6		Vartofta Skolgården	Densamme	
613/1000	12 7		Do	Linus Andersson	
1/2	10 1		Vartofta Getagården	Arvid Andersson	
1/2	5 1		Vartofta Ledtbacken	Albin Gustafsson	
3/4	8 1		Vartofta Bredegården	Torsten Gustafsson	
1/2	14 1		Vartofta Skolegården	Lars Tock Hjalmar Gustafsson	
3/8	4 3		Åsaka Skrifvaregården	Anna Matilda och Carl August Fagerlin	
soldattorp			Do	Densamma	
1/4	1 1		Åsaka Tomten	Carl Gustafsson	
1/4	1 1		Mölleberget	Frans Bengtsson	
			Ylleråds socken		
soldattorp			Gårdstorp Millomgården	Gustav Högberg	
3/8	2 2		Do	Densamme	
3/14	4 4		Ylleråd Ommagården	Oskar Karlsson	
			Näs socken		
1/4	13 3		Näs Tygskagården	Hedmer, Emma, Emil och Erker Andersson	
1/8	3 5		Kvättaeck Skoregården	~~Gustaf~~ Levin Gustafsson	
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	13		45	tj			29		283	70		570	-		286	30
1	78		70	lån					673	70		1390	-		716	30
3	88		38	lån			56		1472	10		2829	-		1356	90
9	33		82	lån			59		2739	40		6789	-		4049	60
1	45		17	lån			07		426	70		1057	50		630	80
2	01	3	92	lån			29		1198	40		2453	50		1255	10
			29	tj					26	10		72	50		46	40
			25	tj					25	-		62	50		37	50
				tj			37		—			—			—	
	55			tj					172	80		361	-		188	20
5	90		28	lån			46		2237	30		4242	-		2004	70
6	45		17	tj			30		1785	30		4583	-		2797	70
	14			tj					85	40		98	-		12	60
	93			tj			05		452	20		595	-		142	80
	79		07	tj					294	-		581	-		287	-
2	01		50	tj					913	20		1626	-		712	80
			95	tj					190	-		380	-		190	-
36	35	8	95			2	91		12975	30		27690	-		14714	70

Nolgården den 27 maj 1938

Lars Johansson

Bitr. landsk. gode män

Styrelsen för Lantbruksinspektionen

Ernst Andersson

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge på ägofigur pil. nr.	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	J o r d e r s ä t t n i n g a r.					
	Ersättningar för mark, som åtgår till avlopps breddning.					
	Sträckan A-B					
Svänagården 11⁵	Karl Gustafsson	2	80	1.7	1 36	
		3	90	2.6	2 34	3 70
Svänagården 11³	Karl Billman	8	100	1.2	1 20	
		9	140	3.3	4 62	
		11	10	3.0	0 30	6 12
Nolgården 12⁶	Karl Billman	18	10	3.5		0 35
Skrivaregårdens	Anna Mathilda och	96	130	2.8	3 64	
soldattorp	Carl Aug. Fagerlin	97	30	3.0	0 90	
		98	40	3.7	1 48	6 02
Tomten 1¹	Karl Gustafsson	99-104	150	3.6	5 40	
		av 105	20	2.6	0 52	5 92
					Summa:	22 11
	Sträckan B-C-D-E					
Nolgården 12⁶	Karl Billman	14	50	0.9		0 45
Bredegården 8¹	Torsten Gustafsson	93	40	0.9		0 36
Hulegården 14¹	Ernst och Hjalmar					
	Gustafsson	94	70	1.0		0 70
Getagården 10¹	Arvid Andersson	72	20	1.0		0 20
Tomten 1¹	Karl Gustafsson	av 105, 107	190	2.8	5 32	
		108	80	3.5	2 80	
		115-116	150	3.0	4 50	
		117	170	2.1	3 57	
		118	70	1.7	1 19	17 38
Möleberget 1¹	Frans Bengtsson	124	60	3.3	1 98	
		125	60	4.2	2 52	
		126	30	2.3	0 69	
		127	140	1.6	2 24	
		130-131	480	2.3	11 04	18 47
					Summa:	37 56

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA
322799

Fastighet	Ägarens namn	Läge på nr. ägoligur	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Sträckan E-F					
Möleberget 1[1]	Frans Bengtsson	136	390	1.9	7 41	
		137	100	2.8	2 80	10 21
Nolgården 12[7]	Linus Andersson	37	490	2.3		11 27
Tyskagården 13[3]	Helmer Andersson m.fl.	156	140	4.4	6 16	
		157	30	4.9	1 47	
		158	40	4.0	1 60	
		160	160	1.8	2 88	12 11
Millomgården 2[2]	Gustav Högberg	144-145	80	5.6	4 48	
		146	50	6.1	3 05	
		147-148	60	5.0	3 -	10 53
				Summa:		44 12
	Sträckan F-G					
Millomgården 2[2]	Gustav Högberg	149	50	1.5		0 75
Tyskagården 13[3]	Helmer Andersson m.fl.	155	70	2.6		1 82
Ammagården 4[4]	Oskar Karlsson	151	10	2.5	0 25	
		152	10	3.5	0 35	0 60
				Summa:		3 17
	Sträckan D-P					
Tomten 1[1]	Karl Gustafsson	110,111	40	5.2	2 08	
		112	90	4.0	3 60	
		116	50	3.0	1 50	7 18
Möleberget 1[1]	Frans Bengtsson	122,123	50	4.6	2 30	
		124	120	3.3	3 96	6 26
				Summa:		13 44
	Sträckan B-H					
Nolgården 12[6]	Karl Billman	14-16	180	1.0	1 80	
		18	20	3.5	0 70	
		22-24a,25a,26	120	3.7	4 44	6 94
Bredegården 8[1]	Torsten Gustafsson	93	110	0.9		0 99
Nolgården 12[7]	Linus Andersson	31,32a,33a,39	110	3.0		3 30
				Summa:		11 23

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Sammandrag:					
Sträckan A-B						22 11
" B-C-D-E						37 56
" E-F						44 12
" F-G						3 17
" D-P						13 44
" B-H						11 23
					Summa:	131 63
Ersättningar för intrång av jordupplag.						
	Sträckan A-B		m³	pr m³		
Svänagården 11⁵	Karl Gustafsson		125	10	12 50	
D:o	D:sme		185	20	37 -	49 50
Svänagården 11³	Karl Billman		120	10	12 -	
D:o	D:sme		270	20	54 -	
Nolgården 12⁶	D:sme		15	20	3 -	69 -
Skrivaregården 4³	Anna Mathilda och					
	Karl Aug. Fagerlin		180	10	18 -	
Skrivaregårdens						
soldattorp	Desamma		240	20	48 -	66 -
Tomten 1¹	Karl Gustafsson		295	20		59 -
					Summa:	243 50
	Sträckan B-C-D-E					
Nolgården 12⁶	Karl Billman		80	10		8 -
Bredegården 8¹	Torsten Gustafsson		60	10		6 -
Hulegården 14¹	Ernst och Hjalmar Gustafsson		100	10		10 -
Getagården 10¹	Arvid Andersson		25	10		2 50
Tomten 1¹	Karl Gustafsson		845	20	169 -	
D:o	D:sme		90	10	9 -	178 -
Möleberget 1¹	Frans Bengtsson		870	20		174 -
					Summa:	378 50
	Sträckan D-P					
Tomten 1¹	Karl Gustafsson		175	20		35 -
Möleberget 1¹	Frans Bengtsson		175	20		35 -
					Summa:	70 -

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
322799

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Sträckan E-F					
Möleberget 1[1]	Frans Bengtsson		720	20		144 -
Nolgården 12[7]	Linus Andersson		530	20		106 -
Tyskagården 13[3]	Helmer Andersson m. fl.		260	20	52 -	
D:o	D:sma		150	10	15 -	67 -
Millomgården 2[2]	Gustav Högberg		220	20		44 -
					Summa:	361 -
	Sträckan F-G					
Millomgården 2[2]	Gustav Högberg		90	10		9 -
Tyskagården 13[3]	Helmer Andersson m. fl.		110	20		22 -
Ammagården 4[4]	Oskar Karlsson		15	10	1 50	
D:o	D:sme		10	20	2 -	3 50
					Summa:	34 50
	Sträckan B-H					
Nolgården 12[6]	Karl Billman		200	20	40 -	
D:o	D:sme		310	10	31 -	
Svänagården 11[3]	D:sme		10	20	2 -	73 -
Bredegården 8[1]	Torsten Gustafsson		130	10		13 -
Hulegården 14[1]	Ernst och Hjalmar Gustafsson		10	10		1 -
Getagården 10[1]	Arvid Andersson		10	10		1 -
Ledsbacken 5[1]	Albin Gustafsson		10	20		2 -
Nolgården 12[7]	Linus Andersson		165	20		33 -
					Summa:	123 -

Sammandrag:

Sträckan	A-B	243 50
"	B-C-D-E	378 50
"	D-P	70 -
"	E-F	361 --
"	F-G	34 50
"	B-H	123 -
	Summa:	1210 50

Nolgården den 27 maj 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
1 - 6 +50	550	**Sträckan A-B**								
		Schaktning av:								
		sten, sprängsten i mull-								
		och grusblandad mosand								
		med rötter m³	420	3.00			1260	-		
		ngt stenbunden mosand "	215	1.20			258	-		
		mosand "	135	0.80			108	-		
		ngt stenbunden torvjord "	410	0.60			246	-		
		d:o med rötter "	50	0.70			35	-		
		torvjord "	200	0.50			100	-	2007	-
		Tillägges c:a 10 %							202	39
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för mark som åtgår till								
		avloppets breddning							22	11
		för intrång av jordupplag							243	50
							Summa:		2475	-
6 +50 - 11 +73	523	**Sträckan B-C-D-E**								
		Schaktning av:								
		pinnmo m³	80	2.75	220	-				
		ngt stenbunden mosand "	75	1.20	90	-				
		mosand "	290	0.80	232	-				
		torvjord med rötter "	180	0.60	108	-				
		torvjord "	1445	0.50	722	50	1372	50		
8 +84		Ägobro av 110 cm. betongkulvertar								
		Brobanans bredd: 3.6 m.								
		Trummans längd: 5.0 m.					330	-	1702	50
		Tillägges c:a 10 %							171	44
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark							37	56
		för intrång av jordupplag							378	50
							Summa:		2290	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
473 42 11 -17	529	**Sträckan E-F**								
		Schaktning av:								
		sand, grus och sten m³	30	2.00	60	-				
		sand och grus "	15	1.20	18	-				
		sand "	60	0.80	48	-				
		torvjord med sten "	75	0.80	60	-				
		torvjord "	1700	0.50	850	-	1036	-		
476 11		Trumma för utfartsväg av								
		100 cm. betongkulvertar								
		Brobanans bredd: 4.0 m.								
		Trummans längd: 7.0 m.					350	-	1386	-
		Tillägges c:a 10 %							138	88
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark							44	12
		för intrång av jordupplag							361	-
							Summa:		1930	-
42 17 -18	98	**Sträckan F-G**								
		Schaktning av:								
		sand, grus och sten m³	35	2.00			70	-		
		torvjord med sten "	85	0.80			68	-		
		torvjord med rötter "	105	0.60			63	-	201	-
		Tillägges c:a 10 %							21	33
45 17		Ersättning till Helmer								
		Andersson, Näs Tyskagår-								
		den, för ombyggnad i en-								
		lighet med ritning av bro								
		för utfartsväg							200	-
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för mark, som åtgår till								
		avloppets breddning							3	17
		för intrång av jordupplag							34	50
							Summa:		460	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+34 40 -42	234	**Sträckan C-O /rörledning/**								
+69 40 -41	169	6" tegelrör m.	169	1.05	177	45				
+69 +34 41 -42	65	5" " "	65	0.70	45	50	222	95		
+69 40 -41	169	Grävning, rörens läggning och jordens återfyllning m.	169	0.55	92	95				
+69 +34 41 -42	65	D:o d:o "	65	0.50	32	50	125	45		
40 +58+69+34 40,41,42		Rörledningsöga av betong					40	-		
		Brunn, d = 0.45 m.	3	30:-			90	-	478	40
		Tillägges c:a 10 %							46	60
							Summa:		525	-
+70 50 -52	270	**Sträckan D-P**								
		Schaktning av:								
		mosand m^3	100	0.80			80	-		
		torvjord "	250	0.50			125	-	205	-
		Tillägges c:a 10 %							21	56
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för mark till breddning							13	44
		för intrång av jordupplag							70	-
							Summa:		310	-
+10 20 -25	510	**Sträckan B-H**								
		Schaktning av:								
		mosand m^3	60	0.80	48	-				
		torvjord "	1130	0.50	565	-	613	-		
mellan 21 och 22, 22+54		Ägobro av 21" cementrör								
		Brobanans bredd = 3.6 m.								
		Trummans längd = 6.0 m.	2	150:-			300	-	913	-
		Tillägges c:a 10 %							92	77
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för mark till breddning							11	23
		för intrång av jordupplag							123	-
							Summa:		1140	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+10 +82 25 -31	672	**Sträckan H-I-K /rörledning/**									
+10 +58 25 -28	348	12" cementrör	m.	348	3:-	1044	-				
+58 +38 28 -30	180	9" "	"	180	1.80	324	-				
+38 +82 30 -31	144	6" tegelrör	"	144	1.05	151	20	1519	20		
+10 +93 25 -25	83	Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	83	1.20	99	60				
+93 +19 25 -27	126	D:o d:o	"	126	0.60	75	60				
+19 +58 27 -28	139	D:o d:o	"	139	0.70	97	30				
+58 +38 28 -30	180	D:o d:o	"	180	0.60	108	-				
+38 +82 30 -31	144	D:o d:o	"	144	0.45	64	80	445	30		
+10 25		Rörledningsöga av betong						40	-		
+93+59+19 25,26,27, +58+38 28,30		Brunn, d = 0.60 m.		5	40:-			200	-		
+82 31		Brunn, d = 0.45 m.		1	30:-			30	-	2234	50
		Tillägges c:a 10 %								225	50
								Summa:		2460	-
+38 60 -62	238	**Sträckan I-L-M /rörledning/**									
+54 60 -61	154	8" tegelrör	m.	154	1.60	246	40				
+54 +38 61 -62	84	6" "	"	84	1.05	88	20	334	60		
+54 60 -61	154	Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	154	0.90	138	60				
+54 +38 61 -62	84	D:o d:o	"	84	0.65	54	60	193	20		
+54 +38 61, 62		Brunn, d = 0.45 m.		2	30:-			60	-	587	80
		Tillägges c:a 10 %								57	20
								Summa:		645	-
+86 70 -70	86	**Sträckan L-N /rörledning/**									
		4" tegelrör	m.	86	0.55			47	30		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	86	0.45			38	70		
+86 70		Brunn, d = 0.45 m.						30	-	116	-
		Tillägges c:a 10 %								14	-
								Summa:		130	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag:								
	550	Sträckan A-B							2475	-
	523	" B-C-D-E							2290	-
	529	" E-F							1930	-
	98	" F-G							460	-
	234	" C-O /rörledning/							525	-
	270	" D-P							310	-
	510	" B-H							1140	-
	672	" H-I-K /rörledning/							2460	-
	238	" I-L-M "							645	-
	86	" L-N "							130	-
	3710						Summa:		12365	-
		Specialkostnadsförslag för trummor av betongrör.								
		Rörens inre diam. = 21", brobanans bredd = 3.6 m.								
		Maskinstampade betongrör	m.	6	9.50				57	-
		Skyddsmurar av betong 1:3:5	m^3	1.5	35:-				52	50
		Stenskoning av botten och slänter	m^2	6	1.50				9	-
		Rivning av befintlig bro, schaktning utöver kanalsektionen, läggning av rören och brons färdigställande							31	50
							Summa:		150	-
		Rörens inre diam. = 1.10 m., brobanans bredd = 3.6 m.								
		Betongkulvertar	m.	5	36:-				180	-
		Skyddsmurar av betong 1:3:5	m^3	2.7	35:-				94	50
		Stenskoning av botten och slänter	m^2	10	1.50				15	-
		Rivning av befintlig bro, schaktning utöver kanalsektionen, läggning av rören och brons färdigställande							40	50
							Summa:		330	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Bro för utfartsväg vid E:										
Rörens inre diam. = 1.0 m., Brobanans bredd = 4.0 m.										
Betongkulvertar		m.	7	30:-					210	-
Skyddsmurar av betong 1:3:5		m^3	2.5	35:-					87	50
Stenskoning av botten och slänter		m^2	10	1.50					15	-
Rivning av gamla bron, schaktning utöver kanalsektionen, rörens läggning och brons färdigställande									37	50
							Summa:		350	-
Bro för utfartsväg vid F:										
Rörens inre diam. = 1.0 m., brobanans bredd = 4.0 m.										
Betongkulvertar		m.	6	30:-					180	-
Skyddsmurar av betong 1:3:5		m^3	2.5	35:-					87	50
Stenskoning av vägbanken		m^2	20	1.50					30	-
Stenskoning av botten och slänter		"	10	1.50					15	-
Rivning av gamla bron, schaktning utöver kanalsektionen, rörens läggning, räcke på brobanans båda sidor, brons färdigställande									87	50
							Summa:		400	-

Nolgården den 27 maj 1938.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

379200

Bilaga D.

Nolgårdens dikningsföretag av år 1938.

Entreprenaden omfattar:

Schaktning av:				
sten, sprängsten i mull- och grus-				
blandad mosand med rötter	420 m³	à 3:-	1260:-	
pinnmo	80	2:75	220:-	
sand, grus och sten	65	2:-	130:-	
sand och grus	15	1:20	18:-	
något stenbunden mosand	290	1:20	348:-	
sand	60	0:80	48:-	
mosand	585	0:80	468:-	
torvjord med sten	160	0:80	128:-	
något stenbunden torvjord med				
rötter	50	0:70	35:-	
något stenbunden torvjord	410	0:60	246:-	
torvjord med rötter	285	0:60	171:-	
torvjord	4725	0:50	2362:50	5434:50
Ägobro av 110 cm. betongkulvertar			330:-	
Ägobro av 21" cementrör	2 st.	à 150:-	300:-	
Trumma av 100 cm. betongkulvertar			350:-	980:-
Tegelrör: 4"	86 m.	à 0:55	47:30	
5"	65	0:70	45:50	
6"	397	1:05	416:85	
8"	154	1:60	246:40	756:05
Cementrör: 9"	180	1:80	324:-	
12"	348	3:-	1044:-	1368:-
Grävning för och läggning av ovanstående rör samt återfyllning i enlighet med kostnadsförslaget, 1230 m.				802:65
Brunnar: d = 0.60 m.	5 st.	à 40:-	200:-	
d = 0.45 m.	7	30:-	210:-	410:-
Rörledningsögon av betong	2	40:-		80:-
			Summa:	9831:20

Nolgården den 27 maj 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att öppet dike i görligaste mån rätas, dock, utom i de fall då helt nytt vattenavlopp föreskrivits, icke mera än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas,

att dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas. Undantag härifrån får göras för krökar, vilka stenbeklädas i botten och slänter,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att å sträckan 20422 - 21488 diket utvidgas åt nordvästra sidan,

att cementrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Till företagets rörtrummor må under inga omständigheter brunnsringar användas,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att, om täckdikningsplan finnes upprättad eller eljest då så anses vara lämpligt, det första röret för de stammar, som beräknas kom-

ma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre ledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att, om grusning å rören erfordras, sådan grusning skall verkställas av entreprenören. Erforderlig mängd grus skall tillhandahållas i högar om ett lass storlek fritt arbetsplatsen av vederbörande markägare,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar. I stället för sådana kringgjutningar, som ritningarna angiva för rörledningS utlopp och trummas in- och utlopp, må dock fabriksgjutna s. k. trumögon användas.

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Nolgården den 27 maj 1938.

Statens o. lantbruksingenjör.

Bilaga F.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnads fördelning tävgd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Vartofta-Åsaka socken				
1/2	11⁵	ej	Vartofta Svånagården				
			Karl Gustafsson		2-6		
3/4	11³	lån	Vartofta Svånagården				
			Karl Billman	sök.	7-13		
262/1000	12⁶	lån	Vartofta Nolagården				
			Karl Billman	sök.	14-26		
613/1000	12⁷	lån	Vartofta Nolagården				
			Linus Andersson	sök.	39-45, 62 31-36, 43		
			D:sme	sök.	37-38		
			D:sme	sök.	46-61, 64		
1/2	10¹	lån	Vartofta Östagården				
			Svoid Andersson	sök.	71-72		
			D:sme	sök.	67-70		
1/2	5¹	lån	Vartofta Ledsbacken				
			Albin Gustafsson		90-91		
			D:sme		74-87		
3/4	8¹	ej	Vartofta Bredagården				
			Torsten Gustafsson		93		
1/2	14¹	ej	Vartofta Hultagården, Ernst				
			och Hjalmar Gustafsson		94		
soldattorp		ej	Åsaka Skifvaregården				
			Anna Mathilda och				
			Carl August Fagerlind		96-98		
1/4	1¹	lån	Åsaka Torpet	alla namn m. fl.			
			Carl Gustafsson	sök.	99-118		
1/4	1¹	ej	Mölaberget				
			Frans Bengtsson		122-131, 139		
			D:sme		132-138		

Öfverförd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Avd. 1.	Avd. 2.	Avd. 3			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
286:30	226:41					226:41	1.831	15:04	
716:30	566:45					566:45	4.581	37:63	
1356:90	1073:04					1073:04	8.678	71:28	
2189:00	1731:06					1731:06	14.000	115:00	
417:70		372:04				372:04	3.009	24:72	
1442:90			1330:46			1330:46	10.760	88:38	
22:70	17:95					17:95	0.145	1:19	
608:10			560:71			560:71	4.535	37:25	
29:70	23:49					23:49	0.190	1:56	
1225:40			1129:91			1129:91	9.138	75:06	
46:40	36:69					36:69	0.297	2:44	
37:50	29:65					29:65	0.240	1:97	
188:20	148:83					148:83	1.204	9:89	
2004:70	1585:32					1585:32	12.821	105:31	
1645:30	1301:11					1301:11	10.522	86:43	
1152:40		1026:44				1026:44	8.301	68:18	
13369:50	6740:-	1398:48	3021:08			11159:56	90.252	741:33	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						Öfverf.	
			Yllestads socken				
soldattorp		ej	Gårdstorp Millomgården				
			Gustav Höjberg		142		
3/8	2 2	ej	Gårdstorp Millomgården				
			Gustav Höjberg		143-149		
3/14	4 4	ej	Yllestad Ammagården				
			Oskar Karlsson		151-154		
			Näs socken				
1/4	13 3	ej	Näs Tygshagården, Helmer,				
			Emma, Emil och Ester Andersson	sök.	155-160		
			Dsmn	sök.	161		
1/8	3 5	ej	Kvättad Storegården				
			Levin Gustafsson	sök.	162		
						Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Avd. 1	Avd. 2	Avd. 3			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13369:50	6740:-	1398:48	3021:08			11159:56	90.252	741:33	
12:60		11:22				11:22	0.091	0:75	
142:80		127:19				127:19	1.028	8:44	
287:00		255:63				255:63	2.067	16:98	
670:80		597:48				597:48	4.832	39:69	
42:00			38:73			38:73	0.313	2:57	
190:00			175:19			175:19	1.417	11:64	
14714:70	6740:-	2390:-	3235:-			12365:-	100.000	821:40	

Nolgården den 27 maj 1938

Ernst Öjombolag


Statens e. lantbruksingenjör

Elias Johansson Ernst Andersson

Biträdande gode män

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Bilaga G.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Vartofta Nolgården m. fl. hemman i Vartofta-Åsaka, Yllestads och Näs socknar av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 1 oktober 1937 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget cirka 2 km. nordöst om Vartofta-Åsaka kyrka inom sektion nr 1 av Ätrans nederbördsområde nr 103. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av öppna avloppsdiken samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hit-

hörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, B-H-I-K, I-L-M, L-N, C-O och D-P.

3. Plankarta, profil- och sektionritningar.

Över avdikningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med röda ringar. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena hava där så varit lämpligt direkt inmätts, i övriga fall hava de inlagts och uppmätts å generalstabens karta. De öppna avloppens dimensioner hava bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på ändamålsenlig torrläggning av de marker som äro beroende av desamma. Rörledningarna och trummorna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattensvrinning av 1 liter pr sekund och hektar.

Vattensamlingsområdets storlek utgör:

vid punkt	A	750	hektar	vid punkt	25+93	42	hektar
	B	625	"		27+19	35	"
	E	500	"		I	28	"
	F	460	"		30+38	16	"
	52+17	30	"		K	6.5	"
	40+58	4.7	"		L	9	"
	41+69	3.8	"		M	6	"
	O	3.3	"		N	1.7	"

5. Broar och trummor.

Företaget medför byggandet av 4 st. rörtrummor i enlighet med kostnadsförslaget och upprättade ritningar.

6. Ersättningar.

Ersättning skall med 200 kronor utgå till Helmer Andersson, Näs Tyskagården, för ombyggnad av bro för utfartsväg vid punkt E, under förutsättning att bron utföres samtidigt med dikningsföretaget och i enlighet med upprättad ritning.

På grund av under syneförrättningen framställda yrkanden skall ersättning utgå till vederbörande jordägare för mark, som åtgår till avlopps breddning, samt för det intrång som förorsakas på grund av ur öppet avlopp uppschaktad jordmassa. För mark som åtgår till avlopps breddning skall ersättning utgå efter markens värde i nu befintligt skick. Den mark på vilken jordströngarna uppläggas, ersättes däremot efter markens värde i torrlagt skick.

I särskilt upprättade jordersättningslängder /Bil. B/ finnas de sålunda för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna och uppgå ersättningarna för avloppens breddning till 131:63 kronor och för intrång av jordupplag till 1210:50 kronor. Dessa ersättningar

skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 12365 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp samt 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande dikens utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i kap. 7 § 22 samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Synemännen hava undersökt huruvida företaget skall indelas i förberedande avdelningar.

Sträckor	Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
Hela företaget	14714:70	12365:-	0.84
A-B	1904:00	2475:-	1.30
B-C-D-E + C-O + D-P	4035:70	3125:-	0.77
B-F	2159:70	1930:-	0.89
F-G	523:60	460:-	0.88
B-H	2583:30	1140:-	0.44
H-I-K + I-L-M + L-N	3508:40	3235:-	0.92

Sträckor	Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
A-B-C-D-E + C-O + D-P	5939:70	5600:-	0.94
A-B-H	4487:30	3615:-	0.81
A-B-C-D-E + B-H + C-O + D-P	8523:00	6740:-	0.79
E-F-G	2683:30	2390:-	0.89

Av denna utredning framgår att företaget skall indelas i tre avdelningar, av vilka

avdelning 1 omfattar sträckorna A-B-C-D-E, B-H, C-O och D-P,

avdelning 2 omfattar sträckan E-F-G,

avdelning 3 omfattar sträckorna H-I-K, I-L och M-L-N.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. F/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, angivas i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugutvå /22/ kronor 7 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på del-

ägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och rörtrummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1942 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte gräsklippas varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen. Nytillkommen trumbyggnad skall underhållas av dem för vars bruk den utlagts.

Företaget skall beträffande övriga underhållskostnader uppdelas i två avdelningar, av vilka

avdelning I omfattar sträckorna A-B-C-D-E-F-G, B-H, C-O och D-P,

avdelning II omfattar sträckorna H-I-K, K-L-M och L-N.

De båda avdelningarne skola i fråga om underhållet vara helt oberoende av varandra. Inom avdelningarna skola underhållskostnaderna fördelas i enlighet med fördelningslängden /Bil. H/.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna i 3 kap. 22 § vattenlagen, ägande sålunda icke

någon rätt att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Nolgårdens dikningsföretag av år 1938".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Nolgården den 27 maj 1938.

Ernst Öhrnberg
Statens e. lantbruksingenjör.

Lars J. Johansson Ernst Andersson
Biträdande gode män.

Bilaga H.

Fördelningslängd för underhållskostnaderna.

Avdelning I omfattande sträckorna A-B-C-D-E-F-G, B-H, C-O och D-P.

		Båtnad kronor	Deltager i underhållskostnaderna med procent
Vartofta Svänagården 11^{5}	Karl Gustafsson	286:30	2.56
D:o 11^{3}	Karl Billman	716:30	6.39
Vartofta Nolgården 12^{6}	Karl Billman	1356:90	12.11
D:o 12^{7}	Linus Andersson	2606:70	23.26
Vartofta Getagården 10^{1}	Arvid Andersson	22:70	0.20
Vartofta Ledsbacken 5^{1}	Albin Gustafsson	29:70	0.27
Vartofta Bredegården 8^{1}	Torsten Gustafsson	46:40	0.41
Vartofta Hulegården 14^{1}	Ernst och Hjalmar Gustafsson	37:50	0.33
Åsaka Skrivaregårdens soldattorp	Anna Mathilda och Carl Aug. Fagerlin	188:20	1.68
Åsaka Tomten 1^{1}	Carl Gustafsson m.fl.	2004:70	17.89
Mölleberget 1^{1}	Frans Bengtsson	2797:70	24.97
Gärdstorp Millomgårdens soldattorp	Gustaf Högberg	12:60	0.11
Gärdstorp Millomgården 2^{2}	Gustaf Högberg	142:80	1.27
Yllestad Ammagården 4^{4}	Oskar Karlsson	287:-	2.56
Näs Tyskagården 13^{3}	Helmer Andersson m. fl.	670:80	5.99
	Summa:	11206:30	100.00

Avdelning II omfattande sträckorna H-I-K, I-L-M och L-N.

		Båtnad kronor	Deltager i underhållskostnaderna med procent
Vartofta Nolgården 12^{7}	Linus Andersson	1442:90	41.13
Vartofta Getagården 10^{1}	Arvid Andersson	608:10	17.33
Vartofta Ledsbacken 5^{1}	Albin Gustafsson	1225:40	34.93
Näs Tyskagården 13^{3}	Helmer Andersson m. fl.	42:-	1.20
Kvättack Storegården 3^{5}	Levin Gustafsson	190:-	5.41
	Summa:	3508:40	100.00

Nolgården den 27 maj 1938.

Statens o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Nolgårdens dikningsföretag
år år 1938 *i* Vartofta-Åsaka, Näs och Dylleståls
socken ~~*sn*~~ *och* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	39	0,50			19	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	7.0	3,00	21	–		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	1.8	6,00	10	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 32 ar st.	115	0.24	27	60		
		har	36.35	0.78	28	35		
		äng och odlingsmark medelareal 29 ar st.	31	0.18	5	58		
		har	8.95	0.58	5	19		
		annan mark och impediment, medelareal 15 ar st.	20	0.05	1	–		
		har	2.91	0.78	2	27		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15 m.~~ < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "	0.2	11.–	2	20		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalark bladet			4	–		
		övriga regalark blad st.					107	99
		Överföres					127	49

1	2	3	4	5	6	7
1937 8-17/10		Överfört				127 49
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	2½	12,00	30 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har ... har	39.24	0.50	19 62	
		avvägda punkter ... st.	309	0.03	9 27	
		i annan mark, medelantal 6 punkter pr har ... har	6.06	1.00	6 06	
		avvägda punkter ... st.	37	0.06	2 22	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	7.9	2,00	15 80	
		i annan mark ... „	0.7	5,00	3 50	86 47
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 29 ar, ... st.	166	0.05	8 30	
		... har	48.21	0.10	4 82	13 12
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	166	0,04		6 64
		Markvärdering:				
1937 1938	24/11 15/5	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	½	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	2.71	1,50	4 06	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	292	0,06	17 52	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	146	0,12	17 52	49 10
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	0.786	3:-	2 35	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	3.174	3:50	11 10	13 45
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	4	0.12	0 48	
		... „				
		vid upprítning av såväl befintlig som ny sektion ... „	28	0.28	7 84	
		... „	14	0.25	3 50	
		... „				11 82
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00		3 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			0 —	
1937 1938 -"-	14/10 15/5 14/5	för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
		dagar ...	1	12,00		12 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	2.48	3,50	8 68	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen 1.0 m.² sektion på ... „	1.7	0.50	0 85	
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. min. ers. „		6,00	6 —	
		2) „ „ över 20 „ min. ers. „		10,00	10 —	25 53
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	93	0,03	2 79	3 79
		... Överföres				352 41

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				352 41
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00	2 -	5 -
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* km.	0.786	2,50	1 96	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	2.924	4,00	11 69	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen 1.0 m² *sektion på* „	1.7	0.50	0 85	
		Entreprenadsammandrag			8 -	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			12 36	34 86
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	2	5.-	10 -	
		Underräkning			10 -	
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning	4	3.-	12 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Antal särskilda ritningar	1	3,00	3 -	35 -
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	346	0,01		3 46
		***Översiktskarta**, § 41*				5 -
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar st.	83	0,25	20 75	22 25
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st.	16	0,30	4 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	6	0,20	1 20	8 -
1937	26/11	***Utlåtande och betänkande**, § 45* sid.	9	3,00		27 -
1938	27/5	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,* dagar	1½	12,00		18 -
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2 ang. avdeln. bilda* dagar	½	12,00		6 -
1938	22/2	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* dagar	1	12,00		12 -
		***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn* „	¼	12,00	3 -	
		utlopp för täckt ledning, 2 typer „	⅔	12,00	8 -	
		slamficka „		12,00		11 -
		Fördelning av underhållet				6 -
		Lösen för: *Summa kronor*				545 98
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet			7 -	
		övriga regalark blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 29 *ar ägofigurer* st.	166	0.07	11 62	
		har	48.21	0.14	6 75	
		Överföres			25 37	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			25 37	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4 59	
		3) insättning av höjdlägestal st.	346	0,02	6 92	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	93	0,05	4 65	43 28
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.25	3.00	0 75	
		nytt avlopp eller vall „	0.786	5.00	3 93	
		ändring av befintligt avlopp „	2.924	6.00	17 54	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11 82	
		3) broar och trummor, „ „			10 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 -	50 04
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	11/12	12,00		11 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	59	0,55		32 45
		Översiktskarta i d:o, § 41				5 -
		Summa kronor				141 77
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			15 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			10 50	25 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			38 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			69 75	108 15
		Summa kronor				133 65
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				545 98
		Lösen för kopior och avskrifter				141 77
		Övriga förrättningskostnader				133 65
		Summa kronor				821 40

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vartofta *häradsrätt.*

Volgården *den* 27 maj *19*38

Statens lantbruksingenjör.

545.98
141.77
25.50
713.25
108.15
821.40

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368277