



Akt nr:

R-E1a-2322

AU\$R-E1a-2322

DIARIE Nr 15475
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1940

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv

Bew. 3R/3-39 3*2322



Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vattenlagen
för förbättrad utdikning av mark till-
hörande Hvitsärk m.fl.
hemman i Grolanda socken
av Skaraborgs län.

Den 1 december 1937.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade genom i Grolanda kyrka uppläst och
i Falköpings Tidning införd kungörelse /Bil. 3 a-b/ samman-
träde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan
9.30 hos J.S. Andersson, Hvitsärk, varjämte särskilda
underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade för-
teckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen

Hjalmar Petersson, Simonstorp, Grolanda, och
Gunnar Lindberg, Ebbarp, Grolanda,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

J. Sanfrid Andersson, Hvitsärk,
Karl Hedström, "
Gustav Mellqvist, såsom ombud för fru Hilma Andersson /Frankenberg/,
Hvitsärk, enligt fullmakt /Bil. 5 a/,
Klas Mellqvist, Tyskabo,

såsom övriga sakägare:

Arrendator Linus Trygg, Tomten, Skånum,
Elias Gustafsson såsom ombud för Gustaf Johanssons sterbhus, Gärdet,
Skånum,
Sven Alfredsson, Skattegården, Skånum,
Mårten Johansson, Skräddaregården, Skånum,
Johan Andersson, " "
Karl Samuelsson, Skattegården, "
Sven Andersson såsom ombud för Oskar Andersson, Hvitsärk, enl. fullm.
/Bil. 5 b/,
J. Sanfrid Andersson såsom ombud för Samuel Johanssons sterbhus,
Hvitsärk,
Frans Johnsson /Klingberg/, Hvitsärk.

2.
§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avloppsdikenas upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Sven Andersson bestred öppen dikning jämsides med utfartsvägen å sträckan 4+76 - 8+22 under motivering att jorden utgöres av flytsand och för övrigt även med hänsyn till intrång på träd och tomtmark.

§ 5.

Karl Hedström bestred öppen dikning å sträckan 20 - 24+97.

§ 6.

Intressenterna yrkade på ersättning för mark, som åtgår till avlopps breddning, ävensom för intrång av jordupplag.

§ 7.

Sven Andersson bestred deltagningsskyldighet i företagets kostnader för Oskar Anderssons mark intill diket å sträckan 17 - 18, under motivering att marken ifråga med fördel kunde dikas till avlopp norr om företaget.

§ 8.

Klas Mellqvist yrkade att dike skulle upptagas för torrläggning av den del av hans mark, som ligger jämsides med diket å sträckan 17 - 18.

§ 9.

Trumma yrkades vid 4+75. I händelse av öppen dikning yrkades jämväl trummor vid 5+50, 6+50 och 6+65, alternativt vid 20+84, 21+59 och 22+26.

§ 10.

Ersättning yrkades för försvårad överkörsl vid 15+40 och 16+71.

§ 11.


Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 173 arbetstimmar, vilka skulle gäldas med 60 öre per timme eller sammanlagt kronor 103:80.


§ 12 .

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom underrättelse komme att lämnas genom brevkort.

§ 13 .

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.


Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

4.
Den 13 maj 1938.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

J. Sanfrid Andersson, Hvitsärk,

Karl Hedström, "

Gustav Mellquist, såsom ombud för fru Hilma Andersson, Hvitsärk,

Klas Mellquist, Tyskabo,

Mårten Johansson, Skräddaregården,

Johan Andersson, "

Erik Lundgren, nuvarande ägare till Skånum Gärdet 1⁴ efter Karl Samuelsson,

Sven Andersson såsom ombud för Oskar Andersson, Hvitsärk,

Frans Johnsson, Hvitsärk.

§ 14.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen, jordersättningarna samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 15.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande, som hade lydelse enligt Bil. G.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Ivan H. Fredson, Skattgården, Skännum, Grolanda, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande, samt J. Sångriif Andersson, Hvitersåsk, Grolanda, och Karl Hultén, Hvitersåsk, Grolanda. Till styrelsesuppleant valdes Mårten Johansson, Skiddåsgården, Skännum, Grolanda.

§ 12.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes *Sven
Andersson, Hvitteväik, och Erik Lundgren, ...
Skattegården*

§ 18 .

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av *Sven Alfredsson, Skattevärd, Skärums, Gislås.*

§ 19 .

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 20 .

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Hvitesärk den 13 maj 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

V. 57. 4. 8-40-32
1936

6.

Bilaga 1.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad ^l få ~~h~~ härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hvitsårk
med flera i skänning i Grolanda socken
av Skarb län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Skutarp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

adress

Telefon:

J. B. Andersson
Hvitsårk Grolanda
18 Skutarp

Hvitsårk den 17/6 1936

J. B. Andersson

<u>Karl Hedström</u>	<u>Vitsårk Grolanda</u>
<u>Hilma Frankenberg</u>	<u>Hvitsårk Grolanda</u>
<u>P. las M. Elqvist</u>	<u>Tjyskebo Grolanda</u>

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Tornen skivan
Skadegården —
Järdet — —
Skadegården —
Skoltege —
Skattege —
Hvitträsk
—
—
—
—
—
Laskare Gränden

Ägarens namn:

Kammarens Park
J. A. Andersson
Elias Gustafsson
Mårten Johansson
Karl Samuelsen
Svenn Alfredson
J. S. Andersson
Karl Hedström
Oskar Andersson
Samuel Johansson Skerfve
Hilma Frankenberg
Karl Jansson
Klas Mållkvist

5
Kungl. Maj:ts befallningshavande

i
Skaraborgs län


LANDSKANSLIET

B.

Carlson

Bilaga 2a.

D. o. V.D. n:r 15 - 51
1937



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 23 februari 1937.

Carl Hannerfelt

Emil Jönsson

Utan avgift.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.D. n:r 40 - 32
1936



9.
grolanda
15-51

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, ...

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 25 juni 1936.

Carl Hammarlund

Ernst Jönsson

Utan avgift.

K U N G Ö R E L S E .

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hvitsärk m.fl. hemman i Grolanda socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos J.S. Andersson, Hvitsärk, onsdagen den 1 december 1937 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Hvitsärk, Skånum Skattegården, Skräddaregården, Tomten, Gärdet och Aspekullen i Grolanda socken komma att beröras.

Skara den 10 november 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Grolanda sockens kyrka den *14. nov.* 1937 betygas:

..... *G. Frauck*
 *Leyskoheide*

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse försedd med bevis om uppläsningen varder till mig återsänd.

Skara den 10 november 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm
 Statens e. lantbruksingenjör.

6910

Kupong nr 7

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos J.S. Andersson, Hvitsärk, ^{fre-} ^{13 maj} ³⁸ onsdagen den 1 december 1937 klockan 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Hvitsärk m.fl. hemman i Grolanda socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 10 november 1937 till:

3 km. cykel Skiftesgodemannen Hjalmar Pettersson, Simonstorp, Grolanda,

3 km. cykel Skiftesgodemannen Gunnar Lindberg, Ebbarp, Grolanda,

rik. J.S. Andersson, Hvitsärk, Grolanda,

rik. Karl Hedström, " "

fr. ^{Andersson} Hilma (Frankenberg), " "

rik. Klas Mellqvist, Tyskabo, "

Kammarherre Henrik Fock, Höfverö, Grolanda,

Arrendator Linus Trygg, Tomten, Skånum, Grolanda,

Arrendator Torsten Börjesson, Tomten, Skånum, Grolanda,

Gustaf Johanssons sterbhus, Gärdet, " "

Sven Alfredsson, Skattegården, Skånum, "

Mårten Johansson, Skräddaregården, Skånum, "

Johan Andersson, " " "

Karl Samuelsson, Skattegården, " "

~~Klas Mellqvist, Tyskabo,~~ "

Oskar Andersson, Hvitsärk, "

Samuel Johanssons sterbhus, " "

~~Frans Klingberg,~~ " "

~~Karl Hedström,~~ " "

Frans Johnsson, " "

Skara den 10 november 1937.

I tjänsten:

Eino Öjendahl
Statens e. lantbruksingenjör.

17
12
20 st
17
2
15
36

Den 25 april 1938 avsändes underrättelser till samtliga ovanstående personer angående sammanträde hos J.S. Andersson, Hvitesärk, fredagen den 13 maj 1938 klockan 9.30.

Skara den 25 april 1938.

Eino Öjendahl
St

Fulmakt för min arondator Gustav
Wellqvist Hvitsärk att vid synesförrättnings
sammansälle den 1 December hålles hos
Laufrid Andersson föra min talan
hållande jag för giltigt vad detta mitt
ombud lagligen gör och låter bebyggas

Hvitsärk den 30 November 1937

Hilma Andersson

Egenhändig namnteckning Berittnas

Denis Johansson

Olav Johansson

Fullmakt för min son Sven Andersson Hvitsärk Grolanda
att vid sammanträde hos Sanfrid Andersson Hvitsärk den 1 decem
1937. för utdikning av vattensjuka marker. föra min talan och
håller jag för gilltigt vad ombudet gör och låter: Betygar:

Hvitsärk Grolanda den 30/11 1937.

O. Andersson.

Bevittnas:

H. O. Andersson

Mia Andersson

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/8	1 ²		Grolanda socken Hviterårk	Lammel Johanssons skerbhas		
				åker, dyjord på sand	8	9.75
				" "	9	9.75
				" "	10	"
				" "	11	9.65
				" "	12	9.60
				" "	13	9.55
				odlingsmark	28	9.90
				"	29	10.25
				åker, dyjord på sand	30	10.60
				" "	31	9.95
				" "	32	9.90
				" "	38	9.85
				" "	39	10.05
				äng	40	10.45
				<u>Summa:</u>		
1/8	1 ³		Hviterårk	Hilma Andersson (Frankenberg)		
				åker, dyjord på sand	4	10.15
				" "	5	9.95
				" "	6	9.90
				" "	7	9.95
				" "	21	föb. ej
				" "	41	9.90
				<u>Summa:</u>		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
105 115	42							210	88	20	700	294	-	490	205	80
110 120	39							190	74	10	700	273	-	570	198	90
105 115	39							210	81	90	700	273	-	490	191	10
100 110	41							230	94	30	700	287	-	470	192	70
100 110	40							230	92	-	700	280	-	470	188	-
100 110	41							230	94	30	700	287	-	470	192	70
105		12						100	12	-	350	42	-	250	30	-
75		11						220	24	20	450	49	50	230	25	30
50 40	04							470	18	80	700	28	-	230	9	20
110 100	15							130	19	50	500	75	-	370	55	50
115 105	16							140	22	40	600	96	-	460	73	60
125 115	34							100	34	-	600	204	-	500	170	-
115 105	13							140	18	20	600	78	-	460	59	80
70		23						190	53	20	350	98	-	160	44	80
3 24		51							727	10		2364	50		1637	40
70 80	56							370	207	20	700	392	-	330	184	80
90 100	60							280	168	-	700	420	-	420	252	-
95 105	60							260	156	-	700	420	-	440	264	-
90 100	57							280	159	60	700	399	-	420	239	40
						1 48		-			-			-		
125 115	63							100	63	-	600	378	-	500	315	-
2 96						1 48			753	80		2029	-		1255	20

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/16	15		Hviterörk	Frans Johansson (Klingberg) åker, dyjord på sand	14	9.50
				" " "	43	9.95
				<u>Summa:</u>		
	soldat- barn		Hviterörk	Frans Johansson (Klingberg) åker, dyjord på sand	33	9.85
				äng	34	10.25
				<u>Summa:</u>		
1/16	16		Hviterörk	Karl Hledström åker, dyjord på sand	15	9.55
				" "	16	9.65
				" "	17	10.05
				" "	18	10.10
				" " förb. ej	19	
				väg	20	
				åker, dyjord på sand	42	9.95
				<u>Summa:</u>		
5/92	17		Hviterörk	J. Sanfrid Andersson åker, dyjord på sand	3	10.05
				" "	35	9.90
				" "	36	9.95
				" "	37	9.90
				<u>Summa:</u>		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
95 105 125 115	1 18 14							260 100	280 14	50 -	700 600	758 84	- -	440 500	475 70	20 -
1	22								294	80		840	-		545	20
125 115	15							100	15	-	600	90	-	500	75	-
80		11						190	20	90	400	44	-	210	23	10
	15	11							35	90		134	-		98	10
70 35 45 40	1 47 23 51 42							370 540 560 590	543 124 285 247	90 20 60 80	700 700 800 800	1029 161 408 336	- - - -	330 160 240 210	485 36 122 88	10 80 40 20
						06		-			-			-		
						35		-			-			-		
125 115	18							100	18	-	600	108	-	500	90	-
	2 81						41		1219	50		2042	-		822	50
40 100 120 110 115 105 120 110	45 10 11 20							280 100 140 120	126 14 15 24	- - 40 -	700 500 600 600	315 50 66 120	- - - -	420 400 460 480	189 40 50 96	- - 60 -
	86								175	40		551	-		375	60

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
19/ 192	18		Slufterårk	Orskar Andersson äker, dyjord på sand, förb. ej " " " " " " " " " " " " " " " " " " väg <u>Summa:</u>	1 2 22 23 24 9.90 25 10.10 26 9.70 27
Ans.	16		Simonstorp	J. Sanfrid Andersson äker, dyjord på sand <u>Summa:</u>	79 9.85
Ans.	17		Simonstorp	Klas Mellqvist äker, dyjord på sand " " <u>Summa:</u>	80 10.20 81 10.05
1/4	12		Skännum Gårdet	Eustaf Johanssons skerbbhus skerbb. biten. väg skerbb. biten. " " äker, dyjord på sand <u>Summa:</u>	48 10.15 49 9.90 50 10.25 51 10.20 52 9.90

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
							56	-			-			-			
							67	-			-			-			
							68	-			-			-			
							33	-			-			-			
	11							400	44	-	700	77	-	300	33	-	
	33							490	161	70	700	231	-	210	69	30	
	18							260	46	80	700	126	-	440	79	20	
							11	-			-						
	62						2	35		252	50		434	-		181	50
	1	72						280	481	60	700	1204	-	420	722	40	
	1	72							481	60		1204	-		722	40	
	37							330	122	10	700	259	-	370	136	90	
	62							280	173	60	700	434	-	420	260	40	
	99								295	70		693	-		397	30	
			16					40	6	40	150	24	-	110	17	60	
			93					100	93	-	500	465	-	400	372	-	
			21					110	23	10	250	52	50	140	29	40	
			08					80	6	40	200	16	-	120	9	60	
	13							100	13	-	600	78	-	500	65	-	
	13	1	38						141	90		635	50		493	60	

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	14		Skinnum Gärdet	Erik Lundgren ~~Karl Samuelsson~~ åker, dyjord på sand " " " " " " <u>Summa:</u>	68 9.85 69 9.50 70 " 71 "
1/4	15		Skinnum Gärdet	Pven Alfredsson skogb. beten. " " äug " " åker, dyjord på sand " " " " " " " " " " skogb. odl. land, dyjord på sand äug <u>Summa:</u>	44 10.25 45 10.35 46 9.90 47 9.70 72 9.55 73 10.20 74 10.25 75 10.20 76 10.10 77 10.15 78 10.30
1/6	35		Skinnum Skräddareg:n	Mårten Johansson skogb. beten. " " <u>Summa:</u>	58 10.30 59 10.10

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar.	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
85 ~~75~~ 115 ~~105~~ 115 ~~105~~ 115 ~~105~~	14							280	39	20	650	91	-	370	51	80
	23							150	34	50	650	149	50	520	115	-
	34							150	51	-	650	221	-	500	170	-
	30							150	45	-	650	195	-	520	150	-
	1 01								169	70		656	50		486	80
110		1 07						40	42	80	150	160	50	110	117	70
100		83						50	41	50	150	124	50	100	83	-
120		52						90	46	80	450	234	-	360	187	20
140		07						50	2	10	450	31	50	420	29	40
90	91							280	254	80	700	637	-	420	382	20
20	53							610	323	30	700	371		90	47	70
25	45							580	261	-	700	315	-	120	54	-
55	41							440	180	40	700	287	-	260	106	60
75	33							350	115	50	700	231	-	350	115	50
85		34						210	71	40	500	170	-	290	98	60
75		50						330	165	-	650	325	-	320	160	-
	2 63	3 33							1504	60		2886	50		1381	90
75		38						130	49	40	250	95	-	120	45	60
85		54						110	59	40	250	135	-	140	75	60
		92							108	80		230	-		121	20

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/6	3 ¹⁰		Skännum Skräddareg:n	Johan Andersson äker, dyjord på sand äng äker, dyjord på sand " " " " " " " " väg	60 9.90 61 9.95 62 9.75 63 " 64 " 65 9.65 66 9.55 67
				<u>Summa:</u>	
1/2	4'		Skännum Torsten	Kammarherre Henrik Lock, Höfverö, arr.: Linus Trygg och Torsten Börjesson äker, dyjord på sand " " odl.m. slagb. betesm. "	53 9.90 54 9.95 55 10.35 56 10.40 57 10.20
				<u>Summa:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
90 ~~80~~	20							280	56	-	700	140	-	420	84	-
75 100 ~~80~~		25						330	57	50	450	112	50	220	55	-
90 ~~80~~	10							320	39	60	650	117	-	430	77	40
90 ~~80~~	19							260	49	40	650	123	50	390	74	10
90 ~~80~~	21							260	54	60	650	136	50	390	81	90
100 ~~80~~	21							220	46	20	650	136	50	430	90	30
110 ~~100~~	20							170	34	-	650	130	-	480	96	-
							11	-			-					
1	19	25					11		337	30		896	-		558	70
120 ~~110~~ 115 ~~105~~	77							100	77	-	500	385	-	400	308	-
70	56							110	61	60	500	280	-	390	218	40
75		07						240	16	80	450	31	50	210	14	70
90		17						100	17	-	200	34	-	100	17	-
		27						90	24	30	200	54	-	110	29	70
1	33	51							196	70		784	50		587	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Lammandrag:</u>		
			<u>Grolanda socken</u>		
1/8	1 ²		Hviterörk	Samuel Johannsons sterbhus	
1/8	1 ³		D ²	Hilma Andersson (Frankenberg)	
1/16	1 ⁵		D ²	Frans Johansson (Klingberg)	
	mlldat borg		D ²	Den samme	
1/16	1 ⁶		D ²	Karl Hedsbörn	
5/92	1 ⁷		D ²	J. Sanfrid Andersson	
19/192	1 ⁸		D ²	Orskar Andersson	g
Avst.	1 ⁶		Limanstorp	J. Sanfrid Andersson	
Avst.	1 ⁷		D ²	Klas Mellqvist	
1/4	1 ²		Skännum Gärdet	Gustaf Johannsons sterbhus	
1/4	1 ⁴		D ² d ²	Erik Lundgren ~~Karl Samuelson~~	
1/4	1 ⁵		D ² d ²	Sven Alfredsson	
1/6	3 ⁵		Skännum Skräddareg:n	Mårten Johansson	g
1/6	3 ¹⁰		D ² d ²	Johan Andersson	
1/2	4 ¹		Skännum Tomten	Kammarherre Henrik Fock, Häpverö, arr.: Linus Trygg och Torsten Börjesson	
				<u>Summa:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	34		51						727	10		2364	50		1637	40
2	96					1	48		753	80		2009	-		1255	20
1	22								294	80		840	-		545	20
	15		11						35	90		134	-		98	10
2	81						41		1219	50		2042	-		222	50
	86								175	40		551	-		375	60
	62					2	35		252	50		434	-		181	50
1	72								481	60		1204	-		722	40
	99								295	70		693	-		397	30
	13		1	38					141	90		635	50		493	60
1	01								169	70		658	50		486	80
2	63		3	33					1504	60		2886	50		1381	90
				92					108	80		230	-		121	20
1	19			25			11		337	30		896	-		558	70
1	33			51					196	70		784	50		587	80
20	86		7	01			4	35	6695	30		16360	50		9665	20

Historik den 13 maj 1938.

Enligt Överstyrelsens
Statens r. landbeskrivning för

Kj. Pettersson
Östlänlands gods värd

Stenberg

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ersättningslängd.</u>						
<u>Ersättningar för intrång av jordupplag.</u>						
<u>Sträckan A-B-C</u>						
Hvitesärk 1 ²	Samuel Johanssons sterbhus	+72 +62 23 - 21 h	75	20		15 -
D:o 1 ³	Hilma Andersson /Frankenberg/	+69 +27 23 - 22 v	45	20		9 -
Summa:						24 -
<u>Sträckan C-D</u>						
Hvitesärk 1 ⁶	Karl Hedström	+57 21 - 20	30	20		6 -
Summa:						6 -
<u>Sträckan D-G-F-E</u>						
Skånum Gården 1 ⁴	Erik Lundgren	+79 +49 12 - 13 v	5	20		1 -
Simonstorp 1 ⁶	J. Sanfrid Andersson	+49 +67 13 - 16 v	175	20		35 -
" 1 ⁷	Klas Mellqvist	+67 +45 16 - 17 v	20	20		4 -
Hvitesärk 1 ⁶	Karl Hedström	+79 +52 12 - 13 h	15	20		3 -
D:o 1 ⁵	Frans Johnsson /Klingberg/	+52 +11 13 - 14 h	20	20		4 -
D:o 1 ²	Samuel Johanssons sterbhus	+11 +45 14 - 15 h	75	20		15 -
D:o 1 ³	Hilma Andersson /Frankenberg/	+45 +80 15 - 16 h	75	20		15 -
D:o 1 ⁷	J. Sanfrid Andersson	+80 +8 16 - 17 h	10	20		2 -
D:o 1 ⁸	Oskar Andersson	+8 +45 17 - 17 h	10	20		2 -
Summa:						81 -
<u>Sträckan H-I</u>						
Hvitesärk 1 ⁸	Oskar Andersson	+73 +78 4 - 3 v	30	15		4 50
D:o 1 ²	Samuel Johanssons sterbhus	+78 +29 3 - 2 v	35	15	5 25	
		+21 +72 1 - 0 v	30	15	4 50	9 75
D:o soldattorp	Frans Johnsson /Klingberg/	+29 +85 2 - 1 v	5	15		75
D:o 1 ⁷	J. Sanfrid Andersson	+85 +21 1 - 1 v	20	15		3 -
D:o 1 ³	Hilma Andersson /Frankenberg/	+72 +12 0 - 0 v	25	15		3 75
Överföres:						21 75

Kostnadsförslag.

Bil. C.


L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+72 +55 23 - 21	217	<u>Sträckan A-B-C /öppet dike/</u> Schaktning av: dyjord m ³ 75 0.60 45 - lerbl. grus och sten " 45 2.50 112 50 157 50 Rörtrumma, b=3.6 m., d=21" 140 - " b=4.0 m., d=21" 150 - 290 - Tillägges c:a 10 % Ersättningar enl. Bil. B för intrång av jordupplag Summa: 515 -							447 50 43 50 24 - 515 -	
+16 +55 23a -21	161	<u>Sträckan A-C /täckt ledning/</u> 12" cementrör m. 161 3:- 483 - Grävning, läggning och återfyllning " 161 1.30 209 30 Kringgjutning av rörutlopp 45 - Brunn, typ C, d = 0.60 m. 35 - 80 - Tillägges c:a 10 % Summa: 850 -							772 30 77 70 850 -	
+55 21 - 20	155	<u>Sträckan C-D /komb. system/</u> Schaktning av: lerbl. grus och sten m ³ 25 2.50 62 50 dyjord " 5 0.60 3 - 65 50 Rörtrumma, b=3.6 m., d=21" 140 - 12" cementrör m. 155 3:- 465 - Grävning, läggning och återfyllning " 70 1.50 105 - D:o d:o " 85 1.65 140 25 245 25 Brunn, typ C, d = 0.60 m. 35 - Tillägges c:a 10 % Ersättningar enl. Bil. B för intrång av jordupplag Summa: 1050 -							950 75 93 25 6 - 1050 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+79 +45 12 - 17	466	<u>Sträckan D-G-F-E /komb. system/</u>								
		Schaktning av:								
		dyjord	m ³	375	0.60	225 -				
		lerbl. grus och sten	"	30	2.50	75 -	300 -			
+79 +33 12 - 14	154	6" tegelrör	m.	154	1.05	161 70				
+33 +47 14 - 15	114	5" "	"	114	0.70	79 80				
+47 +80 15 - 16	133	4" "	"	133	0.55	73 15	314 65			
+79 +33 12 - 14	154	Grävning, läggning och återfyllning	m.	154	0.80	123 20				
+33 +47 14 - 15	114	D:o d:o	"	114	0.85	96 90				
+47 +80 15 - 16	133	D:o d:o	"	133	0.75	99 75	319 85			
+52+33+47+80 13,14,15,16		Brunn, typ C, d = 0.45 m.	4	25:-			100 -	1034 50		
		Tillägges c:a 10 %						104 50		
		Ersättningar enl. Bil. B för intrång av jordupplag						81 -		
+40 15 +71 16		Ersättning för försvårad överkörsel					30 -			
		" " "	"				30 -	60 -		
								<u>Summa:</u>	1280 -	
30 - 30	+60 60	<u>Sträckan G-K /täckt ledning/</u>								
		4" tegelrör	m.	60	0.55		33 -			
		Grävning, läggning och återfyllning	"	60	0.70		42 -			
+60 30		Brunn, typ A, d = 0.45 m.					30 -	105 -		
		Tillägges c:a 10 %						10 -		
								<u>Summa:</u>	115 -	
+79 12 -10	279	<u>Sträckan D-H /komb. system; öppna diket bibehålles/</u>								
+79 +3 12 -12	76	12" cementrör	m.	76	3:-	228 -				
+3 12 -10	203	10" "	"	203	2.10	426 30	654 30			
+79 +3 12 -12	76	Grävning, läggning och återfyllning	m.	76	1.50	114 -				
+3 12 -10	203	D:o d:o	"	203	1.25	253 75	367 75			
		Överföres:					1022 05			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					1022	05		
+3 +12 12, 11		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	2	35:-			70	-	1092	05
		Tillägges c:a 10 %							107	95
							Summa:		1200	-
+77 -20 4 - 0	497	Sträckan H-I /komb. system/ Schaktning av:								
		dyjord med sten	m ³	10	1:-	10	-			
		lerbl. grus med sten	"	175	2.50	437	50			
		dyjord	"	125	0.60	75	-	522	50	
+75 4		Rörtrumma, b=4.0 m., d=18"						130	-	
+77 +22 4 - 1	355	10" cementrör	m.	355	2.10	745	50			
+22 -20 1 - 0	142	9" "	"	142	1.80	255	60	1001	10	
+77 +22 4 - 1	355	Grävning, läggning och återfyllning	m.	355	1.25	443	75			
+22 -20 1 - 0	142	D:o d:o	"	142	0.95	134	90	578	65	
+73+78+30 4, 3, 2, +22+21-20 1, 0, 0		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	6	35:-			210	-	2442	25
		Tillägges c:a 10 %							241	25
		Ersättningar enl. Bil. B för intrång av jordupplag							46	50
							Summa:		2730	-
+76 4 - 6	124	Sträckan H-L /öppet dike/ Rensning av öppna diket m.	124	0.15			18	60		
+50 5		Rörtrumma, b=3.6 m., d=18"					120	-	138	60
		Tillägges c:a 10 %							11	40
							Summa:		150	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>S a m m a n d r a g:</u>								
	217	Sträckan A-B-C /öppet dike/							515	-
	161	" A-C /täcktt ledning/							850	-
	155	" C-D /komb. system/							1050	-
	466	" D-G-F-E " "							1280	-
	60	" G-K /täcktt ledning/							115	-
	279	" D-H /komb. system/							1200	-
	497	" H-I " "							2730	-
	124	" H-L /öppet dike/							150	-
	<u>1959</u>						<u>Summa:</u>		<u>7890</u>	<u>-</u>

Hvitesärk den 13 maj 1938.



ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträttas och avrundas. Undantag härifrån får göras för krökar, vilka stenbeklädas i botten och slänter,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,


att cementrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar Nr 5 år 1931 angivna bestämmelserna ifråga om hållfasthet och täthet. Till företagets rörtrummor må under inga omständigheter brunnrör användas,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att, om täckdikningsplan finnes upprättad eller eljest då så anses vara lämpligt, det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynnas i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

- att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tum- eller mindre ledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,
- att, om grusning å rören erfordras, sådan grusning skall verkställas av entreprenören. Erforderlig mängd grus skall tillhandahållas i högar om ett lass storlek fritt arbetsplatsen av vederbörande markägare,
- att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
- att företagets trummor, brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,
- att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Hvitesärk den 13 maj 1938.


Statens o. lantbruksingenjör.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslällda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Grolands socken.</u>				
1	1/8	1 ²	läu Hvitesårk; Samuel Johansson storbhus		8-13		
					28-32, 38-40		
2	1/8	1 ³	läu J ² ; Hilma Andersson (Frankenberg)	Sök.	4-7		
				Sök.	41		
3	1/16	1 ⁵	läu J ² ; Frans Johansson (Klingberg)		14		
					43		
6		soldattorp	J ² ; J. sme		33-34		
4	1/16	1 ⁶	läu J ² ; Karl Hedström	Sök.	15-17		
				Sök.	18, 42		
5	5/12	1 ⁷	läu J ² ; J. Svanfrid Andersson	Sök.	3		
				Sök.	35-37		
19/192	1 ⁸	ei	J ² ; Oskar Andersson		24-26		
7 Arsd.	1 ⁶	läu	Simonatorp; J. Svanfrid Andersson	Sök.	79		
8 Arsd.	1 ⁷	läu	J ² ; Klas Mellqvist	Sök.	80-81		
9	1/4	1 ²	läu Skännum Gärdet				
			Gustaf Johansson storbhus		48-52		
10	1/4	1 ⁴	läu Skännum Gärdet;				
			~~Erik Lundgren~~ ~~Karl Svanfrid~~		68-71		
11	1/4	1 ⁵	läu Skännum Gärdet;				
			Sven Alfredsson		44-47		
					72-78		
	1/6	3 ⁵	ei Skännum Skräddaregården				
			Mårten Johansson		58-59		
12	1/6	3 ¹⁰	läu Skännum Skräddaregården				
			J. A. Johansson Andersson		60-66		
13	1/2	4 ¹	läu Skännum Tomten				
			Kammarherre Henrik Fock		53-57		
			<u>Summa:</u>				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	1.	2.				Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	A-B-C-D-G- F-E, A-C G-K	D-H-I, H-L							
1169:20	809:61					809:61	- 10.361	62:53	
468:20		468:87				468:87	5.816 -	35:43	
940:20	651:04					651:04	- 8.251	50:28	
315:-		315:72				315:72	3.918 -	23:88	
475:20	329:05					329:05	- 4.170	25:41	
70:-		68:60				68:60	0.869 -	5:30	
98:10		96:14				96:14	1.218 -	7:42	ej län
644:30	446:15					446:15	- 5.654	34:45	
178:20		174:65				174:65	2.213 -	13:49	
189:-	130:87					130:87	- 1.659	10:11	
186:60		182:88				182:88	2.318 -	14:13	
181:50		177:88				177:88	2.254 -	13:74	ej län
722:40	500:23					500:23	- 6.340	38:64	
397:30	275:11					275:11	- 3.487	21:25	
493:60		483:76				483:76	6.131 -	37:36	
486:80		477:10				477:10	6.047 -	36:85	
417:30		408:98				408:98	5.188 -	31:58	
964:60	667:94					667:94	- 8.465	51:59	
121:20		118:78				118:78	1.505 -	9:17	ej län
558:70		547:56				547:56	6.940 -	42:29	
587:80		576:08				576:08	7.201 -	44:49	
9665:30	3810:-	4080:-				7890:-	100.000	609:40	
Höstenik den 13 maj 1938						48,287	31,713		
E. Ö. J. J. J. J. J.						H. J. J. J. J.			


ENTREPRENADSAMMANDRAG.

Entreprenaden omfattar:

Schaktning för öppet dike


dyjord	580 m ³	à 0:60	348:-	
dyjord med sten	10	1:-	10:-	
lerbl. grus och sten	275	2:50	<u>687:50</u>	1045:50
Rensning av öppet dike	124 m.	à 0:15		18:60
Rörtrummar, b=4.0 m., d=21"	1 st.	à 150:-	150:-	
b=3.6 m., d=21"	2	140:-	280:-	
b=4.0 m., d=18"	1	130:-	130:-	
b=3.6 m., d=18"	1	120:-	<u>120:-</u>	680:-
Tegelrör: 4"	193 m.	à 0:55	106:15	
5"	114	0:70	79:80	
6"	154	1:05	<u>161:70</u>	347:65
Cementrör: 9"	142	1:80	255:60	
10"	558	2:10	1171:80	
12"	392	3:-	<u>1176:-</u>	2603:40
Grävning för och läggning av ovanstående rör samt återfyllning m. m. i enlighet med kostnadsförslaget, 1553 m.				1762:80
Brunnar, typ A, d = 0.45 m.	1 st.	à 30:-	30:-	
" C, d = 0.60 m.	10	35:-	350:-	
" C, d = 0.45 m.	4	25:-	<u>100:-</u>	480:-
Kringgjutning av rörutlopp				<u>45:-</u>
			<u>Summa:</u>	<u>6982:95</u>

Hvitesärk den 13 maj 1938.



ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande Hvitesärk
m. fl. hemman i Grolanda socken av Skaraborgs
län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 23 februari 1937 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka $4\frac{1}{2}$ km. nordöst om Grolanda kyrka inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar i kombination med öppna flodvattendiken genom och från vatten-skadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hit-hörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-G-F-E, A-C, G-K, D-H-I och H-L.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppna flodvattendiken. Täckta rörledningar betecknas med en enkel röd linje utom då de förläggas under de öppna flodvattendikena, i vilket fall de betecknas med en streckad röd linje. Brunnar betecknas å plankartan med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena hava direkt inmätts. Storleken utgör:

vid punkt	F	2.34 hektar	vid punkt	2+30	52 hektar
15+47	6.58	"	3+78	55	"
G	11.35	"	H	59	"
13+52	14.07	"	11+12	61	"
I	40	"	12+3	63	"
0+21	43	"	D	81	"
1+22	48	"	C	83	"

4/.

Rörledningar, vilka skola utföras i kombination med öppna flodvattendiken, hava dimensionerats för en vattenmängd av 0.3 sekundliter pr hektar. Dimensionerna hava beräknats medelst Hossles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60.

5. Broar och trummor.

Företaget medför byggandet av fem rörtrummor i enlighet med upprättad typritning.

6. Ersättningar. Ersättning för försvårad överkörsel skall utgå till ägarna av träbroarna vid 15+40 och 16+71 med 30:- kronor till vardera.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden

/Bil. B/ till vederbörande jordägare för intrång av jordupplag med kronor 157:50, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 7890 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter. Ett särskilt sammandrag över företagets arbets- och materialkostnader /Bil. D/ har upprättats att användas till ledning vid val av entreprenör för företaget.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits

i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Synemännen hava undersökt huruvida företaget skall indelas i förberedande avdelningar. Härvid har konstaterats att företaget skall indelas i två avdelningar, av vilka

avdelning 1 skall omfatta dikessträckorna A-B-C-D-G-F-E, A-C och

G-K, med en kostnad av 3810:- kronor, ett förbättringsvärde av

5502:20 kronor och en relativ kostnad av 0.69,

avdelning 2 skall omfatta dikessträckorna D-H-I och H-L, med en

kostnad av 4080:- kronor, ett förbättringsvärde av 4163:- kronor

och en relativ kostnad av 0.98.

Kostnaden pr förbättringskrona /relativa kostnaden/ för hela företaget är 0.82.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. F/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, angivas i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök."

9. Vattendomstolsavgift.

Då värdet av förbättringen, som skulle uppnås genom företagets utförande, understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej orläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma,

utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta

utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest

gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i över-

ensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och rörtrummor skola användas rör av

fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på

sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1940 samt

att arbetet skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässkuras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islämningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företags styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringvärd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Hvitesärks dikningsföretag av år 1938".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen

därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill
 åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i
 tre exemplar.

Hvitesärk den 13 maj 1938.

Emil Öjendahl
 Statens o. lantbruksingenjör.

H. K. Pettersson *J. H. H. H.*
 Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Hoitericks Länings Jämtar*
 år *1938*
 i *Grolanda* socken och *Skaraborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	36	0,50		18	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	0,51	1,50	76		
		krokinje	"	1,86	3,00	5 58		
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	1,93	6,00	10 98		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 40 ar	st.	52	0,24	12 48		
			har	20 86	0,78	16 27		
		äng och odlingsmark medelareal 35 ar	st.	20	0,18	3 60		
			har	7 01	0,58	4 06		
		annan mark och impediment, medelareal 48 ar	st.	9	0,14	1 26		
			har	4 35	0,42	1 82		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ ^{> 15} m. _{< 10}						
		i åker o. d., raklinje	km.	0,45	3,-	1 35		
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta	regalarket bladet			4 -		
		övriga	regalark blad	st.			62	16
		Överföres					80	16

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				88 16
1937 15-21 7		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har	har	23.22 0.50	11 91	
		avvägda punkter	st.	263 0.03	7 89	
		i annan mark, medelantal >4 punkter pr har	har	4.05 1.-	4 05	
		avvägda punkter	st.	33 0.06	1 98	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	1.31 2,00	2 62	
		i annan mark	"	1.82 5,00	9 10	61 55
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 40 ar,	st.	81 0.05	4 05	
			har	32.22 0.10	3 22	7 87
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	81 0,04		3 24
		Markvärdering:				
1937 1/2		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/3	12,00	4 =	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	0.959 1,50	1 43	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		144 0,06	8 64	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		72 0,12	8 64	26 71
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.221 3.-	66	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2.142 3.50	7 49	8 15
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	11 0.12	1 32	
		"	"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	39 0.25	9 75	
		"	"			
		"	"			11 07
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
1937 15-21 1938 24/4		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		daggar	1	12,00		12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1.738 3,50	6 08	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"			
		nämligen m. ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. min. art.	"	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	"	1.092 10,00	10 92	23 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	49 0,03	1 47	2 47
		Överföres				238 62

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				238 62
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	1/ 2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	0.221 2,50	55	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	1.738 4,00	6 95	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"		6 —	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			7 83	21 33
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar	1	3,00	3 —	8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	296	0,01		2 96
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	23 0,25	5 75	7 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	15 0,30	4 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	6 0,20	1 20	7 70
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	7 3,00		21 —
1937	1/12	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
1938	13/5	Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. ordningsbildning	1/3	12,00		4 —
1938	26/1	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1/3	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn, 2 typer	1/2	12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning	1/3	12,00	4 —	
		slamficka	"	12,00		10 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				381 86
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalar	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 40 ar ägofigurer	st.	81 0.07	5 67	
		har	32.22	0.14	4 51	
		Överföres			17 18	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 18	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 54	
		3) insättning av höjdlägestal st.	396	0,02	5 92	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	49	0,05	2 45	29 84
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall	0.404	3:-	1 21	
		nytt avlopp eller vall	0.221	5:-	1 10	
		ändring av befintligt avlopp	1.728	6:-	10 42	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11 07	
		3) broar och trummor, ” ”			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	31 80
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”	5/6	12,00	10 -	
						10 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	41	0,55		22 55
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				98 19
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			12 75	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 -	18 75
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			36 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			103 80	140 60
		Summa kronor				159 35
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				351 86
		Lösen för kopior och avskrifter				98 19
		Övriga förrättningskostnader				159 35
		Summa kronor				609 40

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Vilske

häradsrätt.

Hviterick den 13 maj 1938

Statens Jantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

551:86
98:19
18:75
468:80
140:60
609:40