



Akt nr:

R-E1a-2323

AU$R-E1a-2323

DIARIE Nr 15474
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1940

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 3*2323

Bet 3/3 39

Handlingar angående 3 nitn.

Skattegårdens dikningsföretag av år 1938

i Örslösa socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1938 av

Ernst Öfverholm 3

Statens e. lantbruksingenjör.

/.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Skattegården m.fl. hemman i Örslösa socken av Skaraborgs län.

Den 30 november 1937.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Örslösa församlings kyrka uppläst och i Nya Lidköpings-Tidningen införd kungörelse /Bil. 3 a-b/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Albert Karlsson, Skattegården, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Martin Johansson, Mårtensgården, Örslösa, och

Karl Nilsson, Höberga, Björnegården,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Albert Karlsson, Skattegården,

K.A. Sundblad, "

Frans Andersson, Liten Andersgård,

Birger Karlsson, "

Wilhelm Johansson, "

såsom övriga sakägare:

f.d. hemmansägaren Gustaf Johansson, Fågelberg, Söne, såsom ombud för Örslösa pastorats kyrkoråd, beträffande Örslösa Stommen och Prästgården, enligt protokollsutdrag /Bil. 6 a/,

Arrendator K.J. Ahlén, Prästgården,

Johan Magnusson, Gästgivaregården,

Banmästare A. Gustafsson, såsom ombud för Lidköping-Kållands Järnväg, enl. fullm. /Bil. 6 b/,

Vägstyrelsens ordförande i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt, godsägare Karl Hellberg, Öredal, Vinninga,

Vägmästare P. Brolin, Härbacka, Björnegården.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

K.A. Sundblad, Skattegården, Frans Andersson, Birger Karlsson, J.A. Ekdahl och Wilhelm Johansson, Liten Andersgård, hade ingått förening med sökanden till förrättningen genom särskild skrivelse, vilken upplästes och vitsordades medelst synemännens påskrift /Bil. 5/.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenskadade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avloppsdikenas upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Ingen av sakägarna kunde för närvarande lämna exakt uppgift angående när landsvägstrumman vid 3+47 ombyggdes. K.A. Sundblad upplyste dock att trumman förmodligen ombyggts på 1880-talet i samband med ett dikningsföretag, som berörde Prästgården och Skattegården. Sakägarna ålades att forska efter detta dikningsföretags handlingar och att tillställa förrättningsmannen resultatet.

Vägstyrelsens ordf. meddelade, att trumman genom landsvägen cirka 100 meter öster om ovannämnda trumma komme att omläggas på lagenligt djup inom den närmaste tiden.

§ 6.

Johan Magnusson, Gästgivaregården, omtalade att han, för att undgå deltagningsskyldighet i detta dikningsföretag, tillfyllest för ovanför liggande mark fördjupat och breddat avloppet från Skattegårdens gräns och norrut genom sin egen mark.

§ 7.

K.A. Sundblad yrkade att förrättningen skulle utökas till att omfatta jämväl torrläggning av mark söder om landsvägen intill gränsen mot Albert Karlssons mark.

§ 8.

§ 8.

Intressenterna yrkade ersättning för mark, som åtgår till avlopps breddning, ävensom för intrång av jordupplag.

§ 9.

Trummor yrkades vid 0, 4+64, 6+55, 9+28, 13+60 och 17+50.

§ 10 .

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna hittills/ åtgått 11 dagsverken, vilka skulle gäldas med 5 kronor pr dagsverke eller sammanlagt 55 kronor.

§ 11 .

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom underrättelse komme att lämnas genom brevkort.

§ 12.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Karl Nilsson. Gustav Johansson.

Biträdande gode män.

Den 20 april 1938.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Arvid Albertsson såsom ombud för Albert Karlssons sterbhus, Skattegården,

K.A. Sundblad, Skattegården,

Frans Andersson, Liten Andersgården, med fullmakt för syskonen Oskar Emil, Anna Mathilda och Ida Josefina Andersson, /Bil. 6 c/,

Birger Karlsson, Liten Andersgården,

Folkskollärare J.A. Ekdahl, Liten Andersgården,

Wilhelm Johansson, "

Gustaf Johansson, Fågelberg, Söne,

Arrendator K.J. Ahlén, Prästgården,

Johan Magnusson, Gästgivaregården,

Banmästaren A. Gustafsson.

§ 13.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen, jordersättningarna samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 14.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 15.

Johan Magnusson, Back- och Marbogården, meddelade att han nu hade fördjupat och breddat en dikessträcka av betydligt mera än 100 meter norr om punkt 0 i gränsen mellan Skattegården och Back- och Marbogården och sade sig avstå från varje anspråk på de ersättningar för intrång, som beräknats att utgå till honom på grund av detta dikningsföretags utförande.

§ 16 .

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Folkskollärare J. A. Ekedahl, Liten Andersgården, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande, samt K. A. Sundblad, Skattegården och K. J. Ahlén, Prästgården. Till styrelsesuppleant valdes Birger Karlsson, Liten Andersgården.

§ 17 .

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Viktor Karlsson, Stommen, och Gustaf Johansson, Fågelberg, Sörg.

§ 18 .

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Folkskollärare J. A. Ekedahl, Liten Andersgården, Örslösa

§ 19 .

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 20 .

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Skattegården, Örslösa den 20 april 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Karl Nilsson Per Johansson

Biträdande gode män.

Bilaga 1.

N. ö. V. N:r 6-23.
1936.

SKARABORGS LÄNS
17 FEB. 1936
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 3/8 mt Skattegården i Årslösa socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Årslösa

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Albert Karlsson

adress Skattegården pr Årslösa

Telefon:

Skatteg den 15 Februari 1936

Albert Karlsson

1937 års

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:	
Liten Anderseg.	J. A. Ekdahl	kommer sedan!
Dº	Frans Andersson	9/40 mtl
Dº	Wilhelm Johansson	6/40 mtl
Dº	Birger Karlsson	kommer ej
Stommen	Arv. Viktor Karlsson	
Skolhagen (Prästg.)	" K. J. Ahlén	
" Skattegård	Karl A. Sundblad	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
311841

8.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län

LANDSKANSLIET

Örebro

Bilaga 2 a.

D. o. V.D. n:r 9 - 50
1937

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 23 februari 1937.

Utan avgift.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

~ 9.

Örebro

Bilaga 2 b.

D. o. V.D. n:r 6 - 23
1936

9-50

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin .....

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 18 februari *1936.*

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

Täckdikningsplan finnes

Bilaga 3 a.
Bil. 3 a

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skattegården och Liten Andersgård i Örslösa socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Albert Karlsson, Skattegården, tisdagen den 30 november 1937 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde dessutom Örslösa Stommen och Prästgården komma att beröras.

Skara den 8 november 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit upplåst i Örslösa sockens kyrka den 14 november 1937 betygas:

.....

.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd senast den 20 nov. 1937.

Skara den 8 november 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

11.

Bil. 3 b

Bilaga 3 b.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skattegården och Liten Andersgård i Örslösa socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Albert Karlsson, Skattegården, **tisdagen den 30 november 1937 klockan 9,30,** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde dessutom Örslösa Stommen och Prästgården komma att beröras.

Skara den 8 november 1937.

Ernst Öfverholm.

7756 Statens e. lantbruksingenjör.

Postgiro N:o 21025

LIDKÖPING den 12/11 1937

Telefon 135.

NYA LIDKÖPINGS-TIDNINGEN

(Lidköpings och västra Skaraborgs läns utan jämförelse mest spridda tidning.)

Fördelaktigaste annonsorgan för auktionister, handlande, platser m. m.

Herr Statens lantbruksing. Ernst Öfverholm Skara

1937		Ang. annons i Nya Lidköpings-Tidningen om:	mm.	ggr	Kronor	öre
Nov.	12	Kungörelse	65	1	9	10
		Kronor			9	10

I enlighet med Svenska Tidningsutgivareföreningens beslut beviljas annonskredit hädanefter icke för längre tid än *högst 3 månader.*

Från konto 35683

Till konto 21025

har 9 kr. 10 öre

girerats till:

Nya Lidköpings-Tidningen

Lidköping

Bokfört 23.11.1937 Postgirokontoret

Kupong nr 8

Bilaga 4.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Albert Karlsson, Skattegården, tisdagen den 30 november 1937 klockan 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Skattegården m.fl. hemman i Örslösa socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 9 november 1937 till:

Skiftesgodemannen Martin Johansson, Mårtensgården, Örslösa,
Skiftesgodemannen Adolf Norell, Jonsgården, Örslösa,
Albert Karlsson, Skattegården, "
K.A. Sundblad, " "
Frans Andersson, Liten Andersgård, "
Birger Karlsson, " "
J.A. Ekdahl, " "
Wilhelm Johansson, " "
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län beträffande Örslösa Stommen och Prästgården,
Arrendator Viktor Karlsson, Stommen, Örslösa,
Arrendator K.J. J.A. Ahlén, Prästgården, "
Johan Magnusson, Gästgivaregården, Örslösa,
Lidköping-Kållands Järnväg, Lidköping,
Vägstyrelsens ordf. i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt, godsägare Karl Hellberg, Öredal, Vinninga,

Skara den 9 november 1937.

Statens e. lantbruksingenjör.

Till sammanträde onsdagen den 20 april 1938 hos Albert Karlsson, Skattegården, hava genom underrättelser, avsända den 5 april 1938, kallats skiftesgodemännen Martin Johansson, Mårtensgården, Örslösa, Karl Nilsson, Höberga, Björnegården, samtliga ovanstående sakägare samt dessutom

Oskar Emil Andersson, Liten Andersgård, Örslösa,
Anna Mathilda Andersson, " " och
Ida Josefina Andersson, " "

Skara den 5 april 1938.

Bilaga 5.

Undertecknade jordägare sig härmed med albert Karlsson i Skattegården, Årslöv socken, såsom sökande till syneförrättning enligt vattenlagen och yrka att förrättningen utsträcks till att omfatta jämväl oss tillhöriga vattenbevärade marker inom Årslöv socken av Skaraborgs län.

Årslöv den 2 augusti 1937

Frans Andersson *)
ägare av 9/40 mtl. Liten Anderstorp

Wilhelm Johansson
ägare av 6/40 mtl. Liten Anderstorp.

K. A. Lundblad
äger 1/4 Mtl Skattegården

J. P. Wedahl
ägare av 1/4 mtl Lit. Anderstorp.

Birger Karlsson äger 1/40 mtl Liten Anderstorp

Förestående föreningsskrivelse upplästes vid sammanträde under syneförrättning den 30 november 1937.

Karl Nilsson. Martin Johansson

*) Oskar Emil, Anna Matilda, Ida Josefina Andersson, syskons 1/4 vardera.

Bilaga 6 a.

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med överlöpa pastorats Kyrkoråd i Prästgården den 29 nov. 1937.

§ 1.

Till ombud att närvara vid sammanträde hos Albert Karlsson i Skattegården rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skattegården och Liten Andersgård i Östlöpa socken, av vilken torrläggning möjligen även östlöpa Stommen och Prästgården kan komma att beröras utsågs f.d. klockaregården Gustaf Johansson i Fagelberg Löne.

Rätt utdraget intygar

L.S. N. Hallner
Kyrkoherdens ordf.

LIDKÖPINGS JÄRNVÄGAR

LIDKÖPING—HÅKANTORPS
KINNEKULLE—LIDKÖPINGS
LIDKÖPING—KÅLLANDS
OCH
SÖDRA KINNEKULLES JÄRNVÄGAR.

Tel. 380

Bilaga 6 b.

FULLMAKT

för vår banmästare A.Gustafsson att vara vårt ombud vid sammanträden rörande torrläggning av mark, tillhörande Skattegården m.fl. hemman inom Örslösa socken. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lidköping den 15 november 1937.

för Lidköping-Kållands nya järnvägs AB.

L. Wesiberg.

Bevittnas:

Gösta Dillner

16. Bilaga 6c.

Vi undertecknade befullmäktigar härmed vår broder Frans August Andersson att å sammanträde i Skattegy Örsösa onsdagen den 20 April 1938 angående dikningsföretag föra vår talan och förklara vi oss nöjda med vad ombudet gör och låter

Liten Anderegy Örsösa den 20/4 1938

Oskar Emil Andersson
Anna Matilda Anderson
Ida Josefina Anderson

Egenhändiga namnteckningar bevittnar
Albin Andersson Erik Karlsson
Torp Litenandersgården

Bilaga F.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Diskrimings- och rättningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Örslösa socken			
1/4	1⁴		Örslösa Skattegården	K. A. Smedblad		
				åker, myller på lera	1	7.95
				" "	2	8.–
				" "	3	8.20
				" "	4	8.25
				" "	5	8.–
				" "	6	8.25
				" "	7	8.50
				" "	8	8.55
				" "	9	8.25
				" "	10	8.25
				" "	11	8.45
				" "	12	8.70
				" "	13	8.80
				" "	14	8.75
				" "	15	"
				" "	16	"
				" "	17	8.70
				" "	18	8.55
				" "	19	8.45
				" "	20	8.65
				" "	21	8.60
				" "	22	8.70
				" "	23	8.65
				" "	24	"
				" "	25	8.75
				" "	26	8.70
				" "	27	8.90
				Öresförs:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
35	28							750	210	–	900	252	–	150	42	–
40	24							720	172	80	900	216	–	180	43	20
30	07							780	54	60	900	63	–	120	8	40
25	07							810	56	70	900	63	–	90	6	30
35	38							750	285	–	900	342	–	150	57	–
30	31							780	241	80	900	279	–	120	37	20
30	59							780	460	20	900	531	–	120	70	80
30	24							780	187	20	900	216	–	120	28	80
45	23							690	158	70	900	207	–	210	48	30
50	17							660	112	20	900	153	–	240	40	80
35	15							750	112	50	900	135	–	150	22	50
15	12							870	104	40	900	108	–	30	3	60
20	22							840	184	80	900	198	–	60	13	20
35	24							750	180	–	900	216	–	150	36	–
35	23							750	172	50	900	207	–	150	34	50
35	23							750	172	50	900	207	–	150	34	50
45	20							690	138	–	900	180	–	210	42	–
65	35							570	199	50	900	315	–	330	115	50
60	25							600	150	–	900	225	–	300	75	–
40	14							720	100	80	900	126	–	180	25	20
45	15							690	103	50	900	135	–	210	31	50
40	18							720	129	60	900	162	–	180	32	40
50	20							660	132	–	900	180	–	240	48	–
55	56							630	352	80	900	504	–	270	151	20
50	81							660	534	60	900	729	–	240	194	40
55	30							630	189	–	900	270	–	270	81	–
35	34							760	255	–	900	306	–	150	51	–
7	25								5150	70		6525	–		1374	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverföres:		
				åker, myrar på lera	28	8.70
				" "	29	8.80
				" "	30	8.70
				" "	31	8.65
				" "	32	8.55
				" "	33	"
				" "	34	8.70
				" "	35	8.50
				" "	36	8.60
				" "	37	"
				" "	38	8.70
				" "	39	8.75
				" "	40	"
				" "	41	9.05
				" "	42	9.30
				" "	43	8.70
				" "	44	8.90
				" "	45a	9.20
				" "	45b	8.75
				" "	46	"
				" "	47	"
				" "	48	"
				" "	49	"
				" "	50	8.70
				" "	51	"
				" "	52	"
				" "	53	8.75
				" "	54	8.80
				Öfföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	25								5150	70		6525	–		1374	30
60	29							600	174	–	900	261	–	300	87	–
45	26							660	169	–	860	221	–	260	52	–
50	26							620	161	20	850	221	–	230	59	80
55	25							600	150	–	850	212	50	250	62	50
65	34							540	183	60	850	289	–	310	105	40
65	20							540	108	–	850	170	–	310	62	–
45	20							650	130	–	850	170	–	200	40	–
70	24							510	122	40	850	204	–	340	81	60
60	30							570	171	–	850	255	–	280	84	–
70	38							510	193	80	850	323	–	340	129	20
75	22							510	112	20	900	198	–	390	85	80
70	23							540	124	20	900	207	–	360	82	80
70	27							540	145	80	900	243	–	360	97	20
70	67							480	321	60	800	536	–	320	214	40
30	05							690	34	50	800	40	–	110	5	50
90	28							420	117	60	900	252	–	480	134	40
70	06							540	32	40	900	54	–	360	21	60
65	15							570	85	50	900	135	–	330	49	50
85	34							450	153	–	900	306	–	450	153	–
85	37							450	166	50	900	333	–	450	166	50
90	36							420	151	20	900	324	–	480	172	80
90	33							420	138	60	900	297	–	480	158	40
90	28							420	117	60	900	252	–	480	134	40
90	20							420	84	–	900	180	–	480	96	–
90	18							420	75	60	900	162	–	480	86	40
85	18							450	81	–	900	162	–	450	81	–
75	17							510	86	70	900	153	–	390	66	30
75	16							510	81	60	900	144	–	390	62	40
14	47								8823	30		12829	50		4006	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfförd:		
				åker, mylla på lera	55	8.65
				inp.	56	-
				räj	57	-
				"	58	
				"	59	
				"	60	
				järnräj	61	
				tomt, förb. ej	62	
				" "	63	
				Summa:		
3/8	1[3]		Öpslösa Skattegården	Albert Karlsson stubbus		
				åker, mylla på lera	64	8.75
				" "	65	9.-
				" "	66	8.95
				" " förb. ej	67	-
				" " "	68	-
				" " "	69	
				" " "	70	-
				Summa:		
Expr.	1[11]		Öpslösa Skattegården	Lidköping-Kållands Järnväg		
				åker, förb. ej	71	
				Summa:		
Expr.	1[10]		Öpslösa Skattegården	Lidköping-Kållands Järnväg		
				åker, mylla på lera, förb. ej	72	
				" " "	73	8.85
				" " "	74	8.85
				Summa:		
3/8	1[2]		Öpslösa Skattegården	Albert Karlsson stubbus		
				åker, mylla på lera	75	9.-
				" "	76	9.-
				Öfförs:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	47								8823	30		12829	50		4006	20
	21							570	119	70	900	189	–	330	69	30
							02	–			–			–		
							50	–			–			–		
							07	–			–			–		
							18	–			–			–		
							07	–			–			–		
							48	–			–			–		
							03	–			–			–		
							72	–			–			–		
14	68					2	07		8943	–		13018	50		4075	50
	18							450	81	–	900	162	–	450	81	–
	46							540	248	40	900	414	–	360	165	60
	10							540	54	–	900	90	–	360	36	–
							24	–			–			–		
							15	–			–			–		
							06	–			–			–		
							06	–			–			–		
	74						51		383	40		666	–		282	60
							12	–			–			–		
							12									
							13	–			–			–		
	07							400	28	–	900	63	–	500	35	–
	10							400	40	–	900	90	–	500	50	–
	17						13		68	–		153	–		85	–
	06							450	27	–	900	54	–	450	27	–
	18							450	81	–	900	162	–	450	81	–
	24								108	–		216	–		108	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverföres:		
				åker, mylla på lera	77	8.85
				" "	78	8.70
				" "	79	"
				" "	80	8.65
				" "	81	8.70
				" "	82	8.80
				" "	83	"
				" "	84	8.90
				" "	85	9.20
				" "	86	8.75
				" "	87	"
				" "	88	"
				" "	89	"
				" "	90	8.80
				" "	91	8.95
				" "	92	8.75
				" "	93	"
				" "	94	8.90
				" "	95	9.25
				" "	96	8.75
				Summa:		
1	6'		Öfvion Prästbolet	Ekkl. lönebostället		
				av. K. J. Ahlén.		
				åker, mylla på lera	97	8.75
				" "	98	8.90
				" "	99	8.85
				" "	100	8.80
				Öfvföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	24								108	–		216	–		108	–
	21							450	94	50	900	189	–	450	94	50
	21							420	88	20	900	189	–	480	100	80
	22							390	85	80	900	198	–	510	112	20
	22							390	85	80	900	198	–	510	112	20
	23							390	89	70	900	207	–	510	117	30
	18							450	81	–	900	162	–	450	81	–
	18							510	91	80	900	162	–	390	70	20
	18							600	108	–	900	162	–	300	54	–
	21							660	138	60	900	189	–	240	50	40
	32							420	134	40	900	288	–	480	153	60
	10							420	42	–	900	90	–	480	48	–
	10							420	42	–	900	90	–	480	48	–
	13							420	54	60	900	117	–	480	62	40
	21							420	88	20	900	189	–	480	100	80
	25							510	127	60	900	225	–	390	97	50
	43							360	154	80	900	387	–	540	232	20
	28							360	100	80	900	252	–	540	151	20
	23							450	103	50	900	207	–	450	103	50
	48							600	288	–	900	432	–	300	144	–
	03							450	13	50	900	27	–	450	13	50
4	64								2120	70		4176	–		2055	30
	12							510	61	20	800	96	–	290	34	80
	05							530	26	50	800	40	–	270	13	50
	05							510	25	50	800	40	–	290	14	50
	03							480	14	40	800	24	–	320	9	60
	25								127	60		200	–		72	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öneföret:		
				åker, mylla på lera	101	8.75
				" "	102	8.80
				" "	103	8.90
				" "	104	8.80
				" "	105	"
				" "	106	8.70
				" "	107	8.75
				" "	108	"
				" "	109	8.85
				" "	110	8.80
				" "	111	"
				" "	112	"
				" "	113	8.75
				" "	114	"
				" "	115	"
				" "	116	"
				" "	117	8.70
				" "	118	"
				" "	119	8.75
				" "	120	"
				" "	121	"
				" "	122	8.85
				" "	123	"
				" "	124	8.90
				" "	125	"
				Summa:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		25								127	60		200	–		72	40
75		11							290	31	90	500	55	–	210	23	10
80		20							430	86	–	800	160	–	370	74	–
60		18							530	95	40	800	144	–	270	48	60
75		19							450	85	50	800	152	–	350	66	50
75		22							450	99	–	800	176	–	350	77	–
85		27							400	108	–	800	216	–	400	108	–
75		27							450	121	50	800	216	–	350	94	50
65		16							610	81	60	800	128	–	290	46	40
90		51							370	188	70	800	408	–	430	219	30
95		47							350	164	50	800	376	–	450	211	50
90		46							370	170	20	800	368	–	430	197	80
75		21							450	94	50	800	168	–	350	73	50
80		19							430	81	70	800	152	–	370	70	30
80		20							430	86	–	800	160	–	370	74	–
85		20							400	80	–	800	160	–	400	80	–
90		17							370	62	90	800	136	–	430	73	10
95		29							350	101	50	800	232	–	450	130	50
90		29							370	107	30	800	232	–	430	124	70
95		32							350	112	–	800	256	–	450	144	–
100		32							320	92	80	800	232	–	480	139	20
90		36							370	133	20	800	288	–	430	154	80
90		36							370	133	20	800	288	–	430	154	80
85		33							400	132	–	800	264	–	400	132	–
95		34							350	119	–	800	272	–	450	153	–
	7	30								2886	20		5807	–		2940	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1	2'		Öpstorps Stommun	Echl. lönebostället		
				arr. Viktor Karlsson		
				åker, mylla på ler	126	9.-
				" "	127	9.15
				" "	128	9.30
				" "	129	9.25
				" "	130	9.45
				" "	131	"
				" "	132	9.50
				" "	133	9.95
				" "	134	10.10
				" "	135	10.-
				" "	136	9.60
				" "	137	9.35
				" "	138	"
				" "	139	9.30
				" "	140	"
				" "	141	9.20
				" "	142	9.15
				" "	143	9.05
				" "	144	9.-
				" "	145	"
				" "	146	9.20
				" "	147	9.40
				" "	148	"
				" "	149	"
				" "	150	"
				" "	151	9.50
				" "	152	9.90
				Öpstorps:		

PETTERSONSKA BOKTR.-FÖR. ÖKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	30							430	129	—	800	240	—	370	111	—
	18							450	81	—	800	144	—	350	63	—
	13							480	62	40	800	104	—	320	41	60
	10							400	40	—	800	80	—	400	40	—
	11							450	32	80	800	88	—	320	35	20
	09							430	38	70	800	72	—	370	33	30
	07							430	30	10	800	56	—	370	25	90
	08							530	42	40	800	64	—	270	21	60
	04							610	24	40	800	32	—	190	7	60
	17							510	86	70	800	136	—	290	49	30
	15							370	55	50	800	120	—	430	64	50
	08							350	28	—	800	64	—	450	36	—
	07							370	25	90	800	56	—	430	30	10
	07							400	28	—	800	56	—	400	28	—
	06							430	25	80	800	48	—	370	22	20
	06							430	25	80	800	48	—	370	22	20
	13							480	62	40	800	104	—	320	41	60
	10							430	43	—	800	80	—	370	37	—
	10							400	40	—	800	80	—	400	40	—
	10							400	40	—	800	80	—	400	40	—
	07							320	22	40	800	56	—	480	33	60
	07							430	30	10	800	56	—	370	25	90
	07							370	25	90	800	56	—	430	30	10
	07							370	25	90	800	56	—	430	30	10
	06							320	19	20	800	48	—	480	28	80
	08							370	29	60	800	64	—	430	34	40
	04							590	23	60	800	32	—	210	8	40
2	65								1138	60		2120	—		981	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öresjöstorp:		
				åker, mylla på lera	153	9.80
				" "	154	9.50
				" "	155	"
				" "	156	9.60
				" "	157	9.55
				" "	158	9.35
				" "	159	9.30
				" "	160	9.25
				" "	161	9.80
				" "	162	9.75
				" "	163	9.80
				säg	164	-
				"	165	-
				Summa:		
1/4	5⁴		Öresjön Litet Sydvästgården	J. A. Ekdahl.		
				åker, mylla på lera	166	9.80
				" "	167	9.85
				" "	168	10.-
				" "	169	"
				" "	170	10.50
				" "	171	10.-
				" "	172	10.10
				" "	173	10.20
				" "	174	10.30
				" "	175	10.45
				" "	176	10.30
				Öresjön:		

PETTERSONSKA BOKTR. FÖR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	65								1138	60		2120	–		981	40
70	13							480	62	40	800	104	–	320	41	60
80	13							430	55	90	800	104	–	370	48	10
90	09							370	33	30	800	72	–	430	38	70
70	11							480	52	80	800	88	–	320	35	20
75	13							450	58	50	800	104	–	350	45	50
85	05							400	20	–	800	40	–	400	20	–
90	05							370	18	50	800	40	–	430	21	50
95	06							350	21	–	800	48	–	450	27	–
75 80	12							450	54	–	800	96	–	350	42	–
75 85	17							450	76	60	800	136	–	350	59	50
70 80	13							480	62	40	800	104	–	320	41	60
–							06	–			–			–		
–							07	–			–			–		
3	82						13		1653	90		3056	–		1402	10
90	16							370	59	20	800	128	–	430	68	80
85	17							400	68	–	800	136	–	400	68	–
80	16							430	68	80	800	128	–	370	59	20
80	17							430	73	10	800	136	–	370	62	90
60	28							530	148	40	800	224	–	270	75	60
65	19							510	96	90	800	152	–	290	55	10
65	19							510	96	90	800	152	–	290	55	10
65	17							510	86	70	800	136	–	290	49	30
65	14							510	71	40	800	112	–	290	40	60
55	20							560	112	–	800	160	–	240	48	–
80	24							430	103	20	800	192	–	370	88	80
2	07								984	60		1656	–		671	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öresjöstorp:		
				åker, mylla på lera	177	10.50 ~~10.25~~
				" "	178	10.80
				" "	179	10.70
				" "	180	10.55
				" "	181	10.60
				" "	182	10.55
				" "	183	10.70
				" "	184	10.95
				" "	185	11.-
				" "	186	11.05
				" "	187	11.10
				" "	188	11.15
				Summa:		
1/4	5⁶		Öresjön Litet Sudrosjöden	Ernst Oskar Emil, Anna Mathilda och Ida Josefina Andersson		
				åker, mylla på lera	189	10.70
				" "	190	11.-
				" "	191	11.30
				" "	192	11.10
				" "	193	10.80
				" "	194	10.55
				" "	195	10.50
				" "	196	10.45
				" "	197	"
				" "	198	10.40
				" "	199	10.45
				" "	200	10.50
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. I FR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	07								984	60		1656	–		671	40
	16							530	84	80	800	128	–	270	43	20
	35							640	224	–	800	280	–	160	56	–
	46							560	257	60	800	368	–	240	110	40
	39							400	156	–	800	312	–	400	156	–
	38							370	140	60	800	304	–	430	163	40
	23							320	73	60	800	184	–	480	110	40
	12							320	38	40	800	96	–	480	57	60
	10							350	35	–	750	75	–	400	40	–
	15							380	57	–	750	112	50	370	55	50
	18							430	77	40	750	135	–	320	57	60
	17							450	76	50	750	127	50	300	51	–
	18							480	86	40	750	135	–	270	48	60
4	94								2291	90		3913	–		1621	10
	06							300	18	–	750	45	–	450	27	–
	30							450	135	–	750	225	–	300	90	–
	35							530	185	50	750	262	50	220	77	–
	24							450	108	–	800	192	–	350	84	–
	31							320	99	20	800	248	–	480	148	80
	18							290	52	20	800	144	–	510	91	80
	35							290	101	50	800	280	–	510	178	50
	35							320	112	–	800	280	–	480	168	–
	35							320	112	–	800	280	–	480	168	–
	36							400	144	–	800	288	–	400	144	–
	37							430	159	10	800	296	–	370	136	90
	37							480	177	60	800	296	–	320	118	40
3	69								1404	10		2836	50		1432	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/8	5⁹		Öpslösa Litsa Andersgården	Frans Oskar Emil, Anna Mathilda och Ida Josefina Andersson		
				åker, mylla på lera	201	10.80
				" "	202	10.85
				" "	203	10.90
				" "	204	11.-
				" "	205	"
				Summa:		
1/20	5¹¹		Öpslösa Litsa Andersgården	Frans, Oskar Emil, Anna Mathilda och Ida Josefina Andersson		
				åker, mylla på lera	206	10.70
				" "	207	10.65
				Summa:		
1/40	5¹⁴		Öpslösa Litsa Andersgården	Birger Karlsson		
				åker, mylla på lera	208	10.60
				" "	209	10.55
				" "	210	10.50
				" "	211	10.35
				" "	212	10.20
				" "	213	"
				" "	214	"
				" "	215	10.50
				" "	216	10.40
				" "	217	10.25
				" "	218	10.05
				väg	219	-
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. I EFIR, KARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
60	18							530	95	40	800	144	—	270	48	60
55	23							560	128	80	800	184	—	240	55	20
50	15							590	88	50	800	120	—	210	31	50
35	20							670	134	—	800	160	—	130	26	—
35	11							670	73	70	800	88	—	130	14	30
	87								520	40		696	—		175	60
60	17							530	90	10	800	136	—	270	45	90
65	27							570	137	70	800	216	—	290	78	30
	44								227	80		352	—		124	20
65	18							510	91	80	800	144	—	290	52	20
65	20							510	102	—	800	160	—	290	58	—
70	18							480	86	40	800	144	—	320	57	60
80	17							430	73	10	800	136	—	370	62	90
95 —	20							350	70	—	800	160	—	450	90	—
90	17							370	62	90	800	136	—	430	73	10
85	19							400	76	—	800	152	—	400	76	—
40 ~~60~~	03							640	19	20	800	24	—	160	4	80
60 ~~70~~	03							530	15	90	800	24	—	270	8	10
80	05							430	21	50	800	40	—	370	18	50
95	10							350	35	—	800	80	—	450	45	—
—							18	—			—			—		
1	50						18		653	80		1200	—		546	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/8	57		Öpslösa Litra Pudersgården	Villelm Johansson		
				åker, mylla på lera	220	8.90
				" "	221	9.-
				" "	222	"
				" "	223	9.05
				" "	224	8.95
				" "	225	9.10
				" "	226	9.05
				väg	227	-
				"	228	-
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	23							420	96	60	900	207	–	480	110	40
	17							510	86	70	900	153	–	390	66	30
	18							540	97	20	900	162	–	360	64	80
	19							570	108	30	900	171	–	330	62	70
	18							510	91	80	900	162	–	390	70	20
	19							540	102	60	900	171	–	360	68	40
	20							540	108	–	900	180	–	360	72	–
							04	–			–			–		
						1	50	–			–			–		
1	34					1	54		691	20		1206	–		574	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag:		
			Öpslösa socken		
1/4	1⁴		Öpslösa Skattegården	K. A. Sundblad	
3/8	1³		D:o	Albert Karlsson stubbus	
3/8	1²		D:o	D:o dus	
1	6¹		Öpslösa Prästbolstä	Eckl. lönboställe	
				adm. K. J. Ståhlin	
1	2¹		Öpslösa Stommen	Eckl. lönboställe	
				adm. Viktor Karlsson	
1/4	5⁴		Öpslösa Litun		
			Judargården	J. A. Ekdahl	
1/4	5⁶		D:o	Enas, Oskar Emil, dess Mathilda och Ida Josefina Andersson	
1/8	5⁹		D:o	D:o dus	
1/20	5¹¹		D:o	D:o dus	
1/40	5-17		D:o	Birger Karlsson	
1/8	5⁷		D:o	Vilhelm Johansson	
Expr.	1¹⁰		Öpslösa Skattegården	Kidköping - Källunda Järnväg	
Expr.	1¹¹		D:o	D:o dus	
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	68					2	07		8943	–		13018	50		4075	50
	74						51		383	40		666	–		282	60
4	64								2120	70		4176	–		2055	30
7	30								2886	20		5807	–		2940	80
3	82						13		1653	90		3056	–		1402	10
4	94								2291	90		3913	–		1621	10
3	59								1404	10		2836	50		1432	40
	87								520	40		696	–		175	60
	44								227	80		352	–		124	20
1	50						18		653	80		1200	–		546	20
1	34					1	54		691	20		1206	–		514	80
	17						13		68	–		153	–		85	–
							12									
44	03					4	68		21824	40		37080	–		15255	60

Skattegården, Öreslöv den 20 april 1938

Hans Öjerstolpe

Statens s. k. lantbruksinspektör

Karl Nilsson. Gustaf Johansson

Bifallande gode män.

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Jordersättningar:						
Ersättningar för mark, som åtgår till dikets breddning.						
Sträckan A-B						
Örslösa Backgården 3:1						
" Marbogården 4:1	Johan Magnusson	0-100 - 0	140	9.0		12 60
					Summa:	12 60
Sträckan C-D						
Örslösa Skattegården 1:4	K. A. Sundblad	5450 - 8418v	445	6.6	29 37	
		5450 - 8418h	445	6.4	28 48	57 85
Örslösa Prästebolet 1:6	Ekkl. löneboställe	8418 - 8490v	130	5.1	6 63	
	Arr. K. J. Ahlén	9428 - 9450v	40	2.9	1 16	
		10431-12495v	480	3.9	18 72	
		8418-947 h	160	4.6	7 36	
		947-10431 h	220	4.3	9 46	
		10431-12495h	480	3.7	17 76	61 09
					Summa:	118 94
Sammandrag:						
Sträckan A-B						12 60
" C-D						118 94
					Summa:	131 54
Ersättningar för intrång av jordupplag.						
			m³	pr m³		
Sträckan A-B						
Örslösa Backg:n 3:1						
" Marbog:n 4:1	Johan Magnusson	0-100 - 0	145	20		29 -
Sträckan B-C						
Örslösa Skatteg:n 1:4	K. A. Sundblad	3 - 5430	120	20		24 -
Sträckan C-D						
Örslösa Skatteg:n 1:4	K. A. Sundblad	5440 - 8418	995	20	199 -	
" Prästebolet 6:1	Ekkl. löneboställe					
	arr. K. J. Ahlén	8418 - 12495	1440	20	288 -	487 -
					Överföres:	540 -

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
322799

Fastighet	Ägarens namn.	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
				Överfört:		540 -
Sträckan E-E¹						
Örslösa Liten Anders-						
gården 5⁶	Frans Andersson	40 -41+77 h	35	20	7 -	
D:o 5¹¹	D:sme	41+46-41+77v	3	20	1 -	
D:o 5¹⁴	Birger Karlsson	40 -41+46 v	30	20	6 -	14 -
				Summa:		554 -

Skattegården, Örslösa den 20 april 1938.

Statens e. lantbruksingenjör

Karl Nilsson ..... Sven Fr. Johansson

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag

Bilaga C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
-100 +9 0 -2 -100	309	Sträckan A-B /öppet dike och kombinerat system/								
0 - 0 +9	100	Schaktning av lera m³	145	0.75			108	75		
0 - 2	209	15" cementrör m.	209	4.25	888	25				
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	209	0.95	198	55	1086	80		
0 +40 +9		Kringgjutning av rörutlopp			40	-				
1 , 2 +9		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	2	35:-	70	-	110	-		
0 - 2	209	Påfyllning av jord över rö-								
		ren samt förbättring av								
		slänterna i öppna flodvat-								
		tendiket m.	209	0.15			31	35	1336	90
		Tillägges c:a 10 %							131	50
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för:								
		1. mark, som åtgår för di-								
		kets breddning					12	60		
		2. intrång av jordupplag					29	-	41	60
							Summa:		1510	-
+9 +450 2 - 5 +9 +425	341	Sträckan B-C /kombinerat system/								
2 - 5a +9	316	15" cementrör m.	316	4.25			1343	-		
2 - 3	91	Grävning, läggning och								
		återfyllning "	91	0.95	86	45				
+47 3 - 3 +47 +53	47	D:o d:o "	47	1.05	49	35				
3 - 3 +53 +19	6	D:o d:o "	6	2:-	12	-				
3 - 5 +19 +25	166	D:o d:o "	166	1.05	174	30				
5 - 5a +25 +35	6	D:o d:o "	6	1.45	8	70	330	80		
5a - 5a	10	15" cementrör samt grävning								
		läggning och återfyllning								
		genom järnvägen bekostas av								
		Lidköping-Kållands järnväg								
+53 +66 3 , 4		Brunn, typ C, d = 0.60 m	2	35:-	70	-				
				Överföres:	70	-	1673	80		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			70	-	1673	80		
435 5a 49 447 2 - 3	138	Slambassäng enl. ritning			180	-	250	-		
		Förbättring av botten och slänter i det öppna flodvattendiket m.	138	0.25	34	50				
447 453 3 - 3	6	Landsvägstrumma av 24" cementrör; rören samt grävning, läggning, återfyllning och vägbanans iordningställande bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt.								
453 430 3 - 5	177	Förbättring av botten och slänter i det öppna flodvattendiket m.	177	0.50	88	50				
430 440 5 - 5	10	Järnvägstrumma, brukbar i befintligt skick								
440 450 5 - 5	10	Förbättring av botten och slänter i det öppna flodvattendiket m.	10	0.25	2	50	125	50		
464 4		Rörtrumma, b=4.0 m. d=24"					160	-	2209	30
		Tillägges c:a 10 %							221	70
		Ersättning enl. Bil. B för intrång av jordupplag							24	-
							Summa:		2455	-
450 495 5 - 12	745	Sträckan C-D /öppet dike/								
		Schaktning av lera m^3	2630	0.75	1972	50				
		Sprängning av berg "	8	15:-	120	-	2092	50		
455 6		Rörtrumma, b=4.0 m. d=0.70m			190	-				
428 9		" , b=4.0 m. d=24"			170	-	360	-	2452	50
		Tillägges c:a 10 %							246	56
							Överföres:		2699	06

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
					Överfört:				2699	06
		Ersättningar enl. Bil. B för								
		1. mark, som åtgår för dikets breddning					118	94		
		2. intrång av jordupplag					487	-	605	94
							Summa:		3305	-
+95 +50 12 - 17	455	Sträckan D-E /täckt ledning/								
		12" cementrör m	455	3:-			1365	-		
+95 +50 12 - 14	155	Grävning, läggning och								
		återfyllning "	155	0.75	116	25				
+50 +40 14 - 16	190	D:o d:o "	190	0.95	180	50				
+40 +50 16 - 17	110	D:o d:o "	110	0.80	88	-	384	75		
+95 12 +63+18+40 13,15,16, +50 17		Kringgjutning av rörutlopp		40:-	40	-				
		Brunn, typ A, d = 0.60 m	4	40:-	160	-	200	-	1949	75
		Tillägges c:a 10 %							195	25
							Summa:		2145	-
+50 +121 17 -19	271	Sträckan E-F-G /täckt ledning/								
+50 +14 17 - 18	64	9" cementrör m	64	1.80	115	20				
+14 +23 18 - 19	109	6" tegelrör "	109	1.05	114	45				
+23 +121 19 - 19	98	5" " "	98	0.70	68	60	298	25		
+50 +14 17 - 18	64	Grävning, läggning och								
		återfyllning "	64	0.65	41	60				
+14 +17 18 - 19	103	D:o d:o "	103	0.50	51	50				
+17 +23 19 - 19	6	D:o d:o "	6	2:-	12	-				
+23 +121 19 - 19	98	D:o d:o "	98	0.50	49	-	154	10		
+14 18		Brunn, typ A, d = 0.60 m			40	-				
+23 +121 19 , 19		" " A, d = 0.45 m	2	30:-	60	-	100	-	552	35
		Tillägges c:a 10 %							57	65
							Summa:		610	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+99 20 -23 +95 20 -21	399	Sträckan B-B[1] /täckt ledning/									
+4 +5 22 -23	195	8" tegelrör	m	195	1.60	312	-				
+5 +99 23 -23 +58 20 -20	101	6" "	"	101	1.05	106	05				
	94	5" "	"	94	0.70	65	80	483	85		
	58	Grävning, läggning och återfyllning	"	58	0.60	34	80				
+58 +95 20 -21 +4 +5	137	D:o d:o	"	137	0.75	102	75				
22 -23 +5 +99	101	D:o d:o	"	101	0.80	80	80				
23 -23 +58+5 +99 20,23,23 +4 22	94	D:o d:o	"	94	0.65	61	10	279	45		
		Brunn, typ A, d = 0.45 m		3	30:-	90	-				
		" " A, d = 0.60 m		1	40:-	40	-	130	-	893	30
		Tillägges c:a 10 %								91	70
+95 +4 21 - 22	9	Ledning av minst 9" cementrör genom vägen; rören jämte grävning, läggning, återfyllning och vägbanans iordningställande samt en brunn, typ A, d = 0.60 m., vid 21/+95 bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt.									
								Summa:		985	-
+90 +65 29 - 34 +90 +17 29 - 32 +17 +8 32 - 34 +8 +65 34 - 34	485	Sträckan C-H-I-K /täckt ledning/									
	227	9" cementrör	m	227	1.80	408	60				
	201	8" tegelrör	"	201	1.60	321	60				
	57	4" "	"	57	0.55	31	35	761	55		
+90 +80 29 - 31	190	Grävning, läggning och återfyllning	"	190	1.10	209	-				
+80 +17 31 - 32 +17 +8 32 - 34 +8 +65 34 - 34	37	D:o d:o	"	37	0.70	25	90				
	201	D:o d:o	"	201	0.60	120	60				
	57	D:o d:o	"	57	0.40	22	80	378	30		
+80 +17 31, 32 +45 33 +8 +65 34, 34		Brunn, typ A, d = 0.60 m		2	40:-	80	-				
		" " B, d = 0.45 m		1	20:-	20	-				
		" " A, d = 0.45 m		2	30:-	60	-	160	-	1299	85
		Tillägges c:a 10 %								130	15
								Summa:		1430	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
436										
70 - 71	136	Sträckan H-L /täckt ledning/								
444										
70 - 70	44	5" tegelrör m	44	0.70	30	80				
444 436										
70 - 71	92	3" " "	92	0.35	32	20	63	-		
444										
70 - 70	44	Grävning, läggning och								
		återfyllning "	44	0.40	17	60				
444 496										
70 - 70	52	D:o d:o "	52	0.25	13	-				
496 436										
70 - 71	40	D:o d:o "	40	0.35	14	-	44	60		
444 436										
70, 71		Brunn, typ A, d = 0.45 m	2	30:-			60	-	167	60
		Tillägges c:a 10 %							17	40
							Summa:		185	-
417										
80 - 82	217	Sträckan M-I-N-O /täckt ledning/								
464										
80 - 80	64	3" tegelrör m	64	0.35	22	40				
464 417										
80 - 82	153	5" " "	153	0.70	107	10	129	50		
464										
80 - 80	64	Grävning, läggning och								
		återfyllning "	64	0.35	22	40				
464 417										
80 - 82	153	D:o d:o "	153	0.55	84	15	106	55		
417										
80, 82		Brunn, typ A, d = 0.45 m	2	30:-	60	-				
48										
81		Sil		10:-	10	-	70	-	306	05
		Tillägges c:a 10 %							28	95
							Summa:		335	-
442										
90 - 90	42	Sträckan N-P /täckt ledning/								
		3" tegelrör m	42	0.35			14	70		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	42	0.30			12	60		
442										
90		Brunn, typ A, d = 0.45 m					30	-	57	30
		Tillägges c:a 10 %							7	70
							Summa:		65	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+17 60 - 63	317	Sträckan D-D[1] /täckt ledning/								
+58 60 - 60	58	6" tegelrör	m 58	1.05	60	90				
+58 +44 60 - 62	186	5" "	" 186	0.70	130	20				
+44 +17 62 - 63	73	4" "	" 73	0.55	40	15	231	25		
+58 60 - 60	58	Grävning, läggning och								
		återfyllning	" 58	0.45	26	10				
+58 +44 60 - 62	186	D:o d:o	" 186	0.40	74	40				
+44 +17 62 - 63	73	D:o d:o	" 73	0.35	25	55	126	05		
+58+17+94 60,61,61, +17 63		Brunn, typ A, d = 0.45 m	4	30:-	120	-				
+44 62		" " B, d = 0.45 m	1	20:-	20	-	140	-	497	30
		Tillägges c:a 10 %							47	70
							Summa:		545	-
+77 40 - 41	177	Sträckan E-E[1] /öppet flodvattendike/								
		Grävning av lera	m³ 60	1:-	60	-				
+2 40		Rörtrumma, b=4.0 m, d=15"			70	-	130	-		
		Tillägges c:a 10 %					11	-	141	-
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							14	-
							Summa:		155	-
+56 50 - 51	156	Sträckan F-F[1] /täckt ledning/								
+87 50 - 50	87	5" tegelrör	m 87	0.70	60	90				
+87 +56 50 - 51	69	4" "	" 69	0.55	37	95	98	85		
+10 50 - 50	10	Grävning, läggning och								
		återfyllning	" 10	0.75	7	50				
+10 +87 50 - 50	77	D:o d:o	" 77	0.40	30	80				
+87 +56 50 - 51	69	D:o d:o	" 69	0.45	31	05	69	35		
+87 +56 50, 51		Brunn, typ B, d = 0.45 m	2	20:-			40	-	208	20
		Tillägges c:a 10 %							21	80
							Summa:		230	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag:								
	309	Sträckan A-B /öppet dike och komb. system/							1510	-
	341	" B-C /komb. system/							2455	-
	745	" C-D /öppet dike/							3305	-
	455	" D-E /täckt ledning/							2145	-
	271	" E-F-G / " " /							610	-
	399	" $B-B^1$ / " " /							985	-
	485	" C-H-I-K /täckt ledning/							1430	-
	136	" H-L / " " /							185	-
	217	" M-I-N-O / " " /							335	-
	42	" N-P / " " /							65	-
	317	" $D-D^1$ / " " /							545	-
	177	" $E-E^1$ /öppet flodvattendike/							155	-
	156	" $F-F^1$ /täckt ledning/							230	-
	4050						Summa:		13955	-

Skattegården, Örslösa den 20 april 1938.

Emil Öjmyr

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

1./ att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

2./ att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

3./ att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

4./ att dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas. Undantag härifrån får göras för krökar, vilka stenbeklädas i botten och slänter,

5./ att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

6./ att cementrören till företagets trummor, rörledningar och brunnar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar Nr 5 år 1931 angivna bestämmelserna ifråga om hållfasthet och täthet,

7./ att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

8./ att, om täckdikningsplan finnes upprättad eller eljest då så anses vara lämpligt, det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

9./ att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre ledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

10/. att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

11/. att företagets trummor, brunnar, rörutlopp och bassäng skola för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

12./ att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

13./ att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

14./ att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

15./att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Skattegården den 20 april 1938.

Statens c. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Örslösa socken.				
1/4	1 4	10	Örslösa Skattegården				
			K. A. Sundblad	Sök.	1-63		
3/8	1 3	9	D:o, Albert Karlssons (sterbhus)	Sök.	64-70		
3/8	1 2	8	D:o, D:to	Sök.	75-96		
1	6 1	7	Örslösa Prästebol, Eckl. Lönebo.				
			ställe, arr. K. J. Ahlén		97-125		
1	2 1	11	Örslösa Stommen, Eckl. Lönebo.				
			ställe, arr. Viktor Karlsson		126-163		
1/4	5 4	1	Örslösa Viten Andersgården				
			J. A. Ekdahl	Sök.	166-188		
1/4	5 6	2	D:o, (alla ägarna) Frans Andersson x)	Sök.	189-200		
1/8	5 9	4	D:o, D:to x)	Sök.	201-205		
1/20	5 11	5	D:o, D:to x)	Sök.	206, 207		
1/40	5 14	6	D:o, Birger Karlsson	Sök.	208-219		
1/8	5 7	3	D:o, Wilhelm Johansson	Sök.	220-226		
Bpl.	1 10	ej	Örslösa Skattegården				
			Vitköping-Kållands järnväg 1 2		73-74		
			Summa:				

x) Fastigheterna ägas av sökanden Frans Andersson samt hans syskon Oskar Emil, Anna Mathilda och Sofia Josefina Andersson. Delägarna äga vardera 1/4 av fastigheterna.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
4075.50						3728.08	26.715	214	74	
282.60						258.59	1.853	14	89	
2055.30						1880.02	13.472	108	29	
2940.80						2690.11	19.277	154	95	
1402.10						1282.60	9.191	73	88	
1621.10						1482.86	10.626	85	41	
1432.40						1310.23	9.389	75	47	
175.60						160.62	1.151	9	25	
124.20						113.59	0.814	6	37	
546.20						499.59	3.580	28	78	
514.80						470.98	3.375	27	13	
85:–						77.73	0.557	4	48	
15.255.60						13.955:–	100.000	803	81	


Skattegårdens, Örebro den 20 april 1938.

Lars L. Öjerholm
Statens a. kulturbyråsekreterare

Karl Nilsson. Anställningsförhållandena
Bifallande gode män

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande Örslösa Skattegården m.fl. hemman i Örslösa socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 23 februari 1937 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 1 à 2 km. väster till sydväst om Örslösa kyrka, inom nederbördsområdet nr 142/143 mellan Lidan och Nossan. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdenas gränser med blå linjer.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av öppna avloppsdiken samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden omfattar syneförrättningen de öppna avloppsdikena A - påle 0 och C - D, flodvattendiket påle 0 - C, vilket utföres i kombination med rörledning, flodvattendiket E - E^1 samt rörledningarna D - E - F - G, D - D^1, F - F^1, B - B^1, C - H - I - K, H - L, M - I - N - O och N - P.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet avloppsdike, som skall uppgrävas till för täckdikning erforderligt djup, betecknas med dubbla röda linjer, under det att flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena hava där så varit lämpligt direkt inmätts, i övriga fall hava de inlagts å generalstabens karta.

Storleken utgör:

vid punkt	E	43	hektar
	D	54	"
	8+19	84	"
	C	99	"
	3+53	102	"

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hesslés av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar öppen jord och av 0.75 liter pr sekund och hektar skogsmark. Rörledningarna påle 0 - C och F - F^1 hava kombinerats med flodvattendiken vars uppgift är att avbörda den vattenmängd som ledningarna ej förmå sluka. Rörledningen påle 0 - C har beräknats kunna avbörda ungefär hälften av flodvattenmängden. Rörledningen F - F^1 har dimensionerats för en grundvattenavrinning från ägofigurerna 201 - 207, 192 - 193 och hälften av ägofigurerna 195 - 200 av 0.65 sekundliter pr hektar. Den vattenmängd som skall avbördas har beräknats till:

vid punkt	13+63	50.1	seklit.	vid punkt	20+58	11.75	seklit.
	15+18	46.2	"		21+95	9.50	"
	16+40	44.3	"		22+4	7.50	"
	E	42.8	"		23+5	5.50	"
	F	16.4	"		B^1	2.45	"
	19+23	8.29	"		31+80	13.20	"
	C	4.00	"		H	12.40	"
	50+87	2.40	"		33+45	9.30	"
	F^1	1.27	"		I	8.35	"
	60+58	5.75	"		K	2.43	"
	61+17	4.96	"		70+44	1.75	"
	61+94	3.77	"		L	0.85	"
	62+44	3.09	"		M	1.35	"
	D^1	2.01	"		O	2.00	"
					P	1.00	"

5. <u>Broar och trummor</u>.

Å sträckan B - C berör företaget allmän väg. Den därstädes befintliga vägtrumman, vilken enligt uppgift blivit omlagd i samband med ett förmodligen på 1880-talet utfört dikningsföretag, som berörde Prästgården och Skattegården, ligger för högt för att tillå-

ta lagenlig torrläggning av ovanför trumman belägen åker. Då markens torrläggningsbehov kommer att tillgodoses genom anläggandet av en 15 tums rörledning i kombination med en upprensning av det befintliga öppna diket, kan ifrågavarande vägtrumma lämpligen ersättas med en rörtrumma av 24 tums cementrör med rörens inre underkant å höjden + 7.35. Det har icke kunnat fastställas, att vägtrumman byggts efter år 1880, men med hänsyn till vägtrummans dåliga kvalitet bestämma synemännen, att kostnaderna för nytt vattenavlopp genom landsvägen skola delas, så att dikningsföretaget svarar för anläggandet av 15 tums rörledningen genom vägen, under det att Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt skall bekosta rivningen av den befintliga vägtrumman och anläggandet av rörtrumman av 24 tums cementrör.

Å sträckan B - B^1 berör företaget samma allmänna väg som ovan omnämnts. För att tillgodose markens torrläggningsbehov erfordras här en ledning genom vägen av minst 9" cementrör å höjden + 7.00. Synemännen bestämma /se § 5 i syneprotokollet/ att vederbörande vägdistrikt skall bekosta rörledningen genom vägen, en dagvattenbrunn nedanför vägen samt arbetet med vägbanans iordningställande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skola de arbeten, som bekostas av vägens ägare, även ombesörjas av vägens ägare, där ej denne hellre vill överlämna detta åt den dikande.

Å sträckan F - G berör företaget allmänna vägen Gillstad - Örslösa. Den rörledning av 6" tegelrör, som här erfordras genom vägen, skall ombesörjas och bekostas av dikningsföretaget. Innan arbetet påbörjas, skall vägstyrelsen underrättas, och dess anvisningar för trafiksäkerhetens upprätthållande efterföljas.

Lidköping - Kållands Järnväg beröres av förrättningen bland annat därigenom att en cirka 600 meter väster om Örslösa station befintlig trumma genom banvallen ligger för högt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark, vilken redan vid tiden för järnvägens tillkomst var åker. Trumman kan bibehållas i befintligt skick, om den rensas från slam och därigenom att en rörledning av 15" cementrör läggas genom järnvägens banvall cirka 10 meter väster om trummans mitt i enlighet med förrättningens ritningar.

Enligt vattenlagens bestämmelser skall anordnandet av det nya vattenavloppet genom järnvägen åvila järnvägens ägare. Arbetet bör så bedrivas att det föreslagna vattenavloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit färdigställd och meddelande härom kommit vederbörande banbefäl tillhanda.

Jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen kommer förslaget att underställas Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens prövning.

Företaget medför i övrigt byggandet av fyra stycken rörtrummor i enlighet med upprättad typritning.

6. <u>Ersättningar</u>.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för mark som åtgår till avlopps breddning med kronor 131:54, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 554:- , utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den

slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 13955 kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Synemännen hava undersökt huruvida företaget skall indelas i förberedande avdelningar.

Sträckor	Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
1. Hela företaget	15255:60	13955:-	0.915
2. A-B	422:10	1510:-	3.577
3. B-C	1588:20	2455:-	1.546
4. C-D	3586:70	3305:-	0.921
5. D-E-F-G + E-E^1 + F-F^1	4022:50	3140:-	0.781
6. B-B^1	1578:60	985:-	0.624
7. C-H-I-K + H-L + M-P + M-I-N-O	3031:-	2015:-	0.665
8. D-D^1	1026:50	545:-	0.531
2 + 6	2000:70	2495:-	1.205
2 + 6 + 3 + 7	6619:90	6965:-	1.053
2 + 6 + 3 + 7 + 4	10206:60	10270:-	1.006
2 + 6 + 3 + 7 + 4 + 8	11233:10	10815:-	0.963

Av förestående tabell framgår att den lägsta kostnaden pr förbättringskrona /relativa kostnaden/ för varje särskild del av företaget erhålles om uppdelning i avdelningar icke göres. Varje delägare skall således deltaga i alla med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet av den båtnad, som beredes hans mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugutvå /22/ kronor 88 öre, vilken kostnad (nu) förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma,

utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och rörtrummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1941 samt

att arbetet skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna di-

mensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna i 3 kap. 22 § vattenlagen, ägande sålunda icke någon rätt att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Skattegårdens dikningsföretag av år 1938".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Skattegården, Örslösa den 20 april 1938.

Statens o. lantbruksingenjör.

Karl Nilsson. Anna Pers P. Svanberg

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Skattegårdens likningsjöstaxa av

år 1938

i Örslösa *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	31	0,50			15	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	0.79	1,50	1	18		
		kroklinje „	7.25	3,00	21	75		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 21 ar st.	210	0.17	35	70		
		har	44.03	1.06	46	67		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 24.6 ar st.	19	0.14	2	66		
		har	4.68	0.42	1	96		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	—		
		övriga regalark blad st.					113	92
		Överföres					129	42

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				129 42
		Avvägning.				
1937	2-10/8	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4* ... *dagar*	3½	12,00	42 –	
1938	8/2	*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*				
1938	25/2	*i öppen mark, medelantal* >4 *punkter pr har* ... *har*	44.03	0.50	22 01	
		avvägda punkter ... *st.*	337	0.03	10 11	
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *st.*				
		avvägda punkter ... *st.*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*	1.95	2,00	3 90	
		i annan mark ... „		5,00		70 02
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 21 *ar,* ... *st.*	229	0.05	11 45	
		... *har*	48.71	0.10	4 87	16 32
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	229	0,04		9 16
		Markvärdering:				
1937	30/11	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... *dagar*	½	12,00	6 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4 –	
		för övriga kilometer ... *st.*	3.050	1,50	4 57	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	420	0,06	25 20	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	210	0,12	25 20	64 97
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*	0.859	3:-	2 57	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	3.207	3.50	11 22	13 79
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	38	0.25	9 50	
		... „				
		... „				9 50
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00		6 –
		Hydrografisk utredning, *§ 23 och 48, grundbelopp* ...			~~2~~ –	
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02		
1938	20-21/2	*dagar* ...	1¼	12,00		15 –
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	1.582	3,50	5 53	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ... *m.² sektion på* ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	1.732	6,00	10 39	
		2) „ „ över 20 „ ... „	1.271	10,00	12 71	28 63
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1 –	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	115	0,03	3 45	4 45
		Överföres				375 26

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					375	26
		***Arbetsbeskrivning,** § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00	2	—	5	—
		***Kostnadsberäkning,** § 28, a) nyanläggning* km.	0859	2,50	2	14		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. g.						
		nämligen m² *sektion på* „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	3.207	4,00	12	82		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. g.						
		nämligen m² *sektion på* „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			13	95	28	91
		***Förslag till invallning,** § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad,** §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete	1	5:-	5	—		
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00			5	—
		***Införande av höjdsiffror å plankartan,** § 39*	337	0,01			3	37
		***Översiktskarta,** § 41*					4	50
		***Ersättningslängd,** § 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar st.	16	0,25	4	—	6	50
		***Kostnadsfördelning,** § 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter st.	13	0,30	3	90		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			5	90
1937	30/11	***Utlåtande ~~och betänkande~~,** § 45* sid.	10	3,00			30	—
		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,** § 46 mom. 1,* dagar	1½	12,00			18	—
		***Särskild utredning,** § 46, mom. 2 ang. ardelningsbilden* dagar	½	12,00			6	—
1938	9/2	2:o d:o *berörande fastighetsgränser*	1¼	12.-			15	—
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,** § 46, mom. 15* dagar	½	12,00			6	—
		***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn* 3 typer „	¾	12,00	9	—		
		utlopp för täckt ledning 2 „	¾	12,00	9	—		
		slam~~ficka~~ brunn „	½	12,00	6	—	24	—
		Lösen för: *Summa kronor*					532	44
		***Kopia av plankartan,** § 51*						
		1 a) 1:sta regalarket bladet			7	—		
		övriga regalark blad st.						
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 21 *ar ägofigurer* st.	229	0.07	16	03		
		har	48.71	0.14	6	81		
		Överföres			29	84		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			29 84	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5 71	
		3) insättning av höjdlägestal st.	337	0,02	6 74	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	115	0,05	5 75	49 79
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp eller vall „	0.859	5:-	4 29	
		ändring av befintligt avlopp „	3.207	6:-	19 24	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9 50	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 -	44 03
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	2	12,00	24 -	
						24 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	57	0,55		31 35
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				153 67
		Övriga förrättningskostnader.				
		Kostnad för handläggning 1⅓ dag à 6:-			8 -	
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			9 10	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			8 -	25 10
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			37 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			55 -	92 60
		Summa kronor				117 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				532 44
		Lösen för kopior och avskrifter				153 67
		Övriga förrättningskostnader				117 70
		Summa kronor				803 81

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kållands *häradsrätt.*

Skattegården, Örslösa *den* 20 april *19*38

Statens lantbruksingenjör.

532.44
153.67
25:10
11 21
92.60
807 81

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
334135