



Akt nr:

R-F4b-LS1/55

AU\$R-F4b-LS1/55

L. Wadman
Handlingar angående

"Böja dikningsföretag av år 1955"

i Böja socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1955 vid syneförrättning
enligt vattenlagen

av

Gottfr. Wadman

Lantbruksingenjör.

Ärendet handlägges av
Ingenjör
S. Lundblad/JCKa

25.10.1965

Herr Holger Moberg
Nolgården, Böja
TIMMERSDALA

Härmed översändes förslag till överenskommelser, skötselföreskrifter och avskiljare för olja och bark.

Vad beträffar lämplig anslutningsavgift för inkoppling av vatten från sågverk torde följande beräkningar vara till ledning.

Under förutsättning att något tekniskt företag ej förefanns och vatten utsläppes från sågverket, skulle detta höja vattenytan i bef. öppet dike. Den härigenom försämrade torrläggningseffekten kan då återfås genom motsvarande fördjupning av diket. För sådan schaktning jämte ersättning för bortgrävd mark (avloppets breddning) jämte ersättning för jordupplag kan beräknas i medeltal 2:-- kr pr meter. Diket GVIII - G VII - G III - G II - G I - G - F - E är 1255 m långt. Kostnaden skulle då uppgå till

1255 m x 2:-- kr =	2510:-- kr
+ c:a 10 %	240:-- "
Summa	2750:-- kr

Härutöver hade vattnets beskaffenhet varit sådant, att det tidvis ej varit lämpligt för vattning av betesdjur på grund av bl.a. olja, mörkfärgning och smak från timmer samt vid byte av vatten i ångmaskinen varit varmt. Kostnaden för plastledningar eller kap. ersättning för vattenkörning undandraget sig mitt bedömande. Vid en måttlig beräkning härav till 1 000:-- kr skulle lämplig avgift uppgå till c:a 3 700:-- kr.

fr. sågverket
En egen 6" ledning skulle beräknat kosta följande:

6" rör med	
grävning, läggning och återfyllning 1255 m x 7:-- kr =	8 785:-- kr
brunnar Ø 500 4 st.	x 130:-- " = 520:-- "
utlopp 1 st.	x 50:-- " = 50:-- "
	9 355:--
+ c:a 10 %	945:--
Summa	10 300:--

Tillkommer kloakvattenutsläpp vållar detta - vid beräkning av öppet dike - bl.a. slamavlagring och ökad växtlighet, varför kloakutsläpp torde delta vid varje framtida rensning. Ett

kapitaliserat belopp härav skulle kunna beräknas till 2:-- kr pr meter eller 1255 m x 2:-- kr = 2 510:-- kr, vilket skulle kunna utgöra lämplig anslutningsavgift för kloakutsläppet.

För vatten och kloakutsläpp tillhopa skulle då anslutningsavgiften uppgå till 3 700 + 2 500 = 6 200:-- kr.

Vid annan beräkningsgrund för båda utsläppen kan nedanstående vara till ledning för beräkning av anslutningsavgift.

Diket G VIII - E beräknades år 1955 kosta c:a 12 500:-- kr.

En 6" ledning samma sträcka för kloak- och vatten från sågverket efter 1955 års priser skulle kostat c:a 5 500 :- kr

Vid ett samgående vid denna tidpunkt torde fördelningen av kostnaderna blivit som följer.

$$\text{Torrlägningsintresset} \quad \frac{100 \times 12\,500}{12\,500 + 5\,500} = 8,69 \%$$

$$\begin{array}{rcl} \text{Kloak- och sågverks-} & & \\ \text{vattenintresset} & \frac{100 \times 5\,500}{5\,500 + 12\,500} & = 3,31 \% \\ & & \hline & & 100 \% \end{array}$$

Av kostnaden 12 500 skulle därvid 31 % eller 3875:-- kr åvilat sågverket och kloakintresset.

Med hänsyn till ökade kostnader p.g.a. penningvärdets fall, torde denna summa ökas med c:a 70 % till 6 590 :- kr för att nå dagspriset och blir då jämförbar med tidigare förslag till anslutningsavgifter 3 700:-- + 2 500 :- = 6 200 :- kr

Enl. Uppdr.

Skara den 25 okt 1965.

Ingenjör.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.			
Företagets namn Böja dikningsföretag av år 1955			
Socken Låstad	Län Skaraborgs		
Ordf. i styrelsen — ~~Förtröendeman~~ ~~Ende intressent~~ Lantbrukare Holger Moberg, Böja, Låstad.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den Ännu ej beviljat	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr —	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den —	Bidrag till utförandet, kr —		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31/12-1964	Förlängning jml. V. L. 7:58 —	Kontrakterad arbetsid	Kontrakterad arbetsid förlängd till —


avsyningen
Vid ~~besiktning~~ som verkställts av **tekniker Helge Pålsson**
den **16 november 1955**, har befunnits att **hela företaget med undantag av**
H^{IV-V} -H^V och G^{II-VI} -G^{VI}, vars läge i planen ändrats, har utförts enligt det upprättade förslaget.

Ändringarna har å plankarten inritats med grönt.

Verkliga kostnaderna ha uppgått till: Samf. A-D 7.233:- kr., Samf. E-F 3.833:- kr. och samf. F-O 28.750:- kr. Styrelsearvode har icke utgått.

Företaget tillstyrkes för godkännande i befintligt skick.

Skara den 28 november 1955.

I tjänsten:

Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn <i>Bäja dikningsföretag av år 1955</i>			
Socken <i>Bäja</i>		Län <i>Östkaraborgs</i>	
Ordf. i styrelsen — Förelöendeman — Ende-intressent <i>Helge Olsson Olsson Bäja Lärstad</i>			
Statligt stöd bev. av lbrstn den <i>Enne ej beviljad</i>	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Arbetsid jml. V. L. 10:62 <i>31/12-1964</i>	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till

Vid besiktning, som verkställdes av *sekm. Helge Palmgren*
den *16 dec. 1955*, har befunnits att *hela företaget*
med undantag av H^{IV} - H^V och G^{II} - G^{VI} har
uppförts enligt det upprättade förslaget.

Ändringarna har i ~~projektet~~ plankartan in-
ridats med grönt

Verkliga kostnaderna har uppgått till. Samf. A-D 7233:-
Styrelsearvode har icke utgått *+ E-F 3833:-*
Förelaget tillstyrkes för godkännande *" F-O 28750:-*
i befunnet skick. *39.816:-*

V, vars läge i plan ändrats,

ÖVERENSKOMMELSE.

Mellan delägarna i Böja dikningsföretag av år 1955 i Böja socken genom dess valda representanter å ena sidan och *Thimander's AB* Sågverk och Hyvleri, Böja, Timmersdala å den andra, nedan benämnd sågverksägaren, träffas följande överenskommelse.

Sågverksägaren lämnas tillstånd att till rördiket G^{VIII}-G-F-E i dikningsföretaget avleda vatten från bef. bevattningsanläggning för timmer, som ej dunstat eller infiltrerats i marken, vattenbyte från ångmaskin och överlopps- och tömningsvatten från timmerbassäng under förutsättning, att detsamma undergått sådan behandling att olja och bark avskilts från vattnet.

Sågverksägaren förbinder sig att svara för utförande, underhåll samt skötsel av olje- och barkavskiljaren och för de skador eller olägenheter, som i framtiden kan orsakas dikningsföretaget av utsläppet från denna avskiljare samt för eventuella underhållskostnader för företagets anläggningar på grund av detta utsläpp.

Anslutningen till dikningsföretaget skall ske genom sågverksägarens försorg i brunn belägen vid G^{VIII}, varvid skall tillses att företagets anläggningar ej skadas.

Sågverksägaren förbinder sig att utföra och bekosta kompletterande rörledningar å sträckan G^{VIII}-E för såvitt sådana i framtiden kan visa sig erforderliga på grund av att bef. rördimensioner visar sig vara otillräckliga med hänsyn till den ökade vattenmängden genom utsläppet.

För nämnda anslutning och innan inkoppling sker till företaget, erlägger sågverksägaren en anslutningsavgift på kronor till dikningsföretaget.

Betr. ändring av denna överenskommelse skall samma bestämmelser gälla, som finnes angivna i 8 kap. vattenlagen.

Av denna överenskommelse är tvenne exemplar underskrivna och växlade.

Timmersdala den

1965.

För "Böja dikningsföretag
av år 1955"

För
Sågverk och Hyvleri
Böja, Timmersdala

Instruktion för skötsel av olje- och barkavskiljare.

1. Sågverksägaren är ansvarig för avskiljarens skötsel och underhåll.
2. Uttömning av olja och bark skall till en början ske relativt ofta, varvid den fortsatta tömningen göres avhängig av driftserfarenheterna. Vid tömning skall avstängningsventilen vara stängd och öppnas därefter först när normal vattenrörelse återinträtt i avskiljaren. Vid tömning iakttages största omsorg för att motverka spill.
3. Avskiljaren bör tillses minst en gång per vecka och bör tillsynen jämväl omfatta dagvattenbrunnen G^{VIII} omedelbart nedströms avskiljaren. I denna brunn torde till en början provtagning utföras minst en gång var 14:e dag.
4. Den avskilda oljan och barken borttransporteras till av hälsovårdsnämnden anvisad lämplig plats för bränning.

Protokoll vid sammanträde
 rörande tvärläggning av mark
 tillhörande hemmanen Döja
 Storgården, Backgården, Nol-
 gården och Sörgården samt
 Nolgårdens och Sörgårdens folde-
 torp i Döja socken av Skar-
 borgs län.

Den 8 december 1954 inställde sig
 underbeaktad, statens lantbruks-
 ingenjör i Döja bygdegård för
 att jämlikt förordnades handtej-
 a frågavarens synförrättning
 (bil. A). Förtäget kända sak-
 ägare hade kallat till samman-
 trädet genom personliga med-
 delanden enligt bifogade förete-
 ning (bil. B^I). Följande personer
 hade med förordningsmannen
 kommit tillstädes.

Verner Blomkvist, Storgården Döja
 Henning Larsson, "
 Ragnar Fredriksson, " för
 August Fredrikssons Storbås
 Albin Sönnsson, Storgården Döja
 Erik Andersson, Backgården Döja
 Folke Andersson, Nolgården Döja
 för Johan Andersson Storbås
 John Wilsson, Nolgården Döja
 Holger Moberg, "
 Erik Fredriksson Sörgården, "
 Arne Elvesson, Långg. 34, Skövde

Rudolf Johansson, Sörgården, Söja för
egen del och för Söja-Brickstens
vägsamfällighet som styrelseledamot
i samfälligheten ifråga.

Hulda Bengtsson, Trädgården, Söja
Vägnämnde M. Olsson, Ullersåsa
för vägförvaltningen i Skaraborgs
län enligt fullmakt (bil. E^I)

Valdemar Timander, Björkliden
Timmersdala för Björkliden Timanders
säson styrelseledamot

Bils. gode män

Bertie Carlsson, Stensås, Timmersdala
Olaf Carlsson, Öjanog., Lerdaala

§ 1.

Förordnandet upplästes och
bilades protokollet (bil. A)

§ 2.

Tubel Jär anmälde med
syndemännen och biträdande
gode männen förklarade, att
de avlagt fröskriften ad.

§ 3.

Förslagen om uppräbade
slankarten med profiler

öfver planerade avlopp.

§ 4.

Werner Blomkvist, Storigården med-
delade, att han undertrickat Ansökan
om laga synesförordning för sig
och de övriga, vars namn återfinnes
på ansökan med samklips sam-
tycke. En frimung uppräbades
nu, som underskrefs av dessa,
och utstodades av Synemännen
(bil. D)

§ 5.

Sökandena yrkade nu på för-
läggning av sina markar till
ändamålscentralt tyng.

§ 6.

Ledningar påyrkade i samklips
avlopp med sandbagar & sträckor
0-4⁺⁶ och 15-19⁺⁷ där öppet flod-
dike påyrkades i rågränsen med rörelsering
i dikesbotten.

§ 7.

Sökandena yrkade på ombyggnad
av landsvägs trummorna vid 6 och 19⁺⁸
på vägförvaltningsens bekostnad, om
dylik ombyggnad av Synemännen
anser erforderlig, då båda trum-
morna äro byggda efter år 1880.

§ 8.

Sökandena yrkade på ombyggnad
av västrumma genom väg till brist-
ulven på vägsamfundsheten
Döjs-bristulvens bekostnad, då
trumman enligt ombudet för

samfälligheten var byggd omkring
år 1930.

§ 9.

Erik Andersson, Backgården
yrkade på att rörelseringen G^{III}-G^{VII}
skulle fortsätta fram till Sjöverket
gräns för undvikande av ras och
slambildning i dets öppna dike,
och ansåg han att Sjöverket
skulle deltaga i kostnaden
för denna förlängd rösträcka.

§ 10.

Ombedes för Sjöverket gikt
med på att deltaga med
halva kostnaden för nämnda
rösträcka, och ansågs sju
männen denna överenskom-
melse vara lämplig och skäl-
lig, då resningen av denna sträcka
numera och hitills undersöjts
av Sjöverket och Backgården omvällande.

§ 11.

Jordvärdering verkställas

§ 12.

Befruktningens förord-
ningsmannen, att i kungörelse
för nästa sammanträde intas,
att val av arbetstypen skall
verkställas vid samman-
trädet ifråga.

§ 13.

Lä inte vidare förslag,

upplästes dagens protokoll och
sammansittets förklarades av-
slutat.

På och dag som ovan.

På tjänstens vägnar

~~Boström~~ Walman

Boström

Ellerström

Den 6 maj 1955 inbådades sig åt
förrättningsmännen i Döja bygdegård
för att vidare handlägga ifrågasatt
synesförrättning. Kungörens angående
sammansittets hade varit införd
i Skaraborgs läns Tidning, skann
(bil. C^{II}) samt i laga ordning an-
slaget i Döja församling (bil. C^I),
varjämte förslaget sakägare
jämlikt värdelagen (bil. B^{II}) med-
delats om tiden och platsen för
sammansittets, och hade följande
personer med förrättningsmän-
nen kommit tilltådas

Bernar Blomkvist, Storgården

Hemming Larsson, "

Albin Svensson, "

Ragnar Fredriksson, "

Aug. Fredriksson sk. " för

Erik Andersson, Backgården

Karl Johansson, "

Aug. Djörkanten, "

John Wilson, Molgården

Holger Moberg, "

Anne Elversson, Skövde

Folke Andersson, Nalgården för
 Johan Anderssons sth.
 Erik Fredriksson, Sörgården
 Rudolf Johansson,
 Hulda Bengtsson, Lästad
 Vald. Timmander, Timmersdala för
 Dora. Timmander sth.,
 Vagnmästar M. Olsson, Ullerövd för
 vägförordningen i Skaraborgs
 län enh. fallen (bil. E^{II})
 Böja Brinslövare vägsamfund-
 ets gemensamt styrelseledamöter
 Rudolf Johansson, Sörgården
 Dels. gode män
 Beril Carlsson, Stensås, Timmersdala
 Olof Carlsson, Örgansg., Lerdala

§ 14.

Förslaget om uppräbade för-
 slaget med bilagor, som genom-
 gingo.

§ 15.

Så meddelande intogs i kon-
 ferens om valarbetet styrelsen skulle
 verkställas vid vägens samman-
 träd, valdes nu till ordförande
 i styrelsen länbuckare Holger Möberg,
 Böja per Lästad samt två övriga ledamöter
 Rudolf Johansson, Sörgården och Folke
 Andersson, Nalgården.

§ 16.

Till revisorer så granska
 styrelsens räkenskaper och

förvaltning utsågos Karl Johanson
Backgården och Permer Olomkone,
Strogården

§ 17.

Att smedarna och förvara till
företaget hörandes handläggare och
ritningar utsågos Oedföranden
i Hynsten.

§ 18.

Synemännens utlåtande upp-
lästes och belades protokollet.

§ 19.

Ciroassrättningens förklades

§ 20.

Beläggarna beslöt söka stats-
understöd till företagets genom-
förande och uppdraga åt förvaltnings-
mannen att upprätta här för er-
forderliga handlingar.

§ 21.

Definemåttlagades Oedföranden
att underseckena ansekan om
bidrag hos landbruksnämnden,
kvitsera eventuellt bidrag och
underseckena förbindelser m. m.
hos landbruksnämnden för före-
taget.

§ 22.

Då inget vidare förskott, upplästen
dagens protokoll, som godkändes,
och syneförvaltningen förklara-

des avslutas.

Arb och dag som ovan.

På tjänstens vägar

Eckfjellman

P. Ekman

Olof Carlsson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN



LANDSKANSLIET

IIIM 94 54Förordnande.

Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman, Karlstad, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsätas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 2 augusti 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein
Erik Christiansson+
Avskrifter: LbrukeSt och lantbr.nämnden.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
24 JULI 1952
Diarie Nr LI 63/52

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
28 JUL 1954
III M 94 57

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
14. MAJ 1952
Diarie Nr 282365

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

1058
SKARABORGS LÄNS
28 JUN 1952
LANDSKANSLI

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JULI 1954
DIARIE Nr
SÄK Nr

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig-
oss tillhörig mark inom

Böja socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser avdikning och torrläggning
cirka 50-60 kar. Dikets längd ca. 2500
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, ipvallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Mariestad

Meddelanden om förrättningen ställas till Werner Blomkvist Landtbr
Storgården Böja Lästad Fel Lästaby 41
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Böja den 12 Maj 1952

Sökandes namn:

Fastighet:

Werner Blomkvist	för fastigheten	Storgården	1,8
Henning Larsson	»	»	1,2
Ragnar Fredriksson	»	»	1,4
Albin Svensson	»	»	1,6
Erik Andersson		Bäckgården	2,4
Karl Johansson		»	2,6
Walfrid Larsson		»	2,5
August Björkander		»	2,3
Folke Andersson		Nelgården	3,3
Johan Willsson		»	3,4
Holger Hoberg		»	3,9
Axel Augustsson		»	3,13
Henning Larsson		Lövgården	6,4

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

Erik Fredriksson	ägare av fastigheten	Lösgården 6, 2
Rudolf Johansson	» » »	11 11 11 65 6, 6 6
Arne Elvesson	» » »	11 11 11 35
Bostad. Långgatan 34 Skövde		

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 11 juni 1952.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Elis Enderstein
Elis Enderstein.

Erik Almlöf
Erik Almlöf

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 30 juni 1952.

På Länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

G. Lundan
G. Lundan

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde i Böja bygdegård, onsdagen den 8 december 1954 kl. 10.00, vilka denna dag avsånts till:

Verner Blomkvist,	Storegården, Böja	<u>Låstad</u>
Henning Larsson,	" "	" "
August Fredrikssons Stbh.	" "	" "
Albin Svensson,	" "	" "
Erik Andersson,	Backgården, "	" "
Karl Johansson,	" "	" "
Valfrid Larsson,	" "	" "
August Björkander,	" "	" "
Johan Anderssons Stbh.	Nolgården, "	" "
John Wilsson,	" "	" "
Holger Moberg,	" "	" "
Axel Augustsson,	" "	" "
Erik Fredriksson,	Sörgården, "	" "
Rudolf Johansson,	" "	" "
Sigfrid Andersson,	" "	" "
Arne Elversson,	Långgatan 34	<u>Skövde</u>
Hulda Bengtsson,	Trädgården, Böja	<u>Låstad</u>
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
Karl Gustav Bergkvist,	Badhusgatan 11	<u>Skövde</u>
Olle Timmänder,		<u>Timmersdala</u>
Anna Karlgren,	Böja Backgården	<u>Låstad</u>
Skifteagodemannen Bertil Carlsson		
	Stensnäs	<u>Timmersdala</u>
"- Olof Carlsson	Örjansgården, Berg	<u>Lerdala</u>

Skara den 25 november 1954.

I tjänsten:

Carlsson

F Ö R T E C K N I N G

öfver delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning
av mark inom hemmanen Böja Storegården, Backgården, Nolgården
och Sörgården samt ~~2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000~~ soldattorp i
Böja socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen
10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den
6 maj 1955 kl. 10.00.

- | | | |
|--|--------------------|-------------|
| ✓ 1. Verner Blomkvist, | Storegården, Böja, | LÅSTAD |
| ✓ 2. Henning Larsson, | " " | " " |
| ✓ 3. August Fredrikssons stbh., | " " | " " |
| ✓ 4. Albin Svensson, | " " | " " |
| ✓ 5. Erik Andersson, | Backgården, | " " |
| ✓ 6. Karl Johansson, | " " | " " |
| 7. Valfrid Larsson | " " | " " |
| ✓ 8. August Björkander, | " " | " " |
| ✓ 9. Johan Anderssons stbh., | Nolgården, | " " |
| ✓ 10. John Wilsson, | " " | " " |
| ✓ 11. Holger Moberg, | " " | " " |
| 12. Axel Augustsson, | " " | " " |
| ✓ 13. Erik Fredriksson, | Sörgården, | " " |
| ✓ 14. Rudolf Johansson, | " " | " " |
| 15. Sigfrid Andersson | " " | " " |
| ✓ 16. Arne Elversson, | Långgatan 34, | SKÖVDE |
| ✓ 17. Hulda Bengtsson, | Trädgården, | LÅSTAD |
| ✓ 18. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, | | MARIESTAD |
| 19. Karl Gustav Bergkvist, | Badhusgatan 11, | SKÖVDE |
| ✓ 20. Olle Timmänder, | | TIMMERSDALA |
| 21. Anna Karlgren, | Böja, Backgården, | LÅSTAD |

Gode män:

- ✓ 22. Bertil Carlsson, Stensnäs, TIMMERSDALA
✓ 23. Olof Carlsson, Örjansgården, Berg, LERDALA

Pastorat:

Pastorsämbetet i Böja socken, LERDALA.

Tidning:

Skaraborgs läns tidning, SKARA.

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m.
med posten den 12 april 1955, intygas

ex officio:

Gottfr. Wadman
(Gottfr. Wadman)

14.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning inom hemmanen Böja Store-
gården, Backgården m.fl. i Böja socken
av Skaraborgs län.


Bil. C¹

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande
torrläggning av mark inom hemmanen Böja Storegården,
Hulegården, Backgården, Nolgården och Sörgården samt ~~Backgården~~
Hulegårdens
~~Backgården~~ soldattorp i Böja socken av Skaraborgs
län kommer att handläggas vid nytt sammanträde å Böja
bygdegård, Låstad, fredagen den 6 maj 1955 kl. 10.00.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse
att förrättas.

Karlstad den 12 april 1955




(Gottfr. Wadman)

Statens Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning
i Böja församling

den 17/4 1955



Kyrkoherr v. Pastor Komminister Kyrkodjunkt

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Böja Storegården, Hulegården, Backgården, Nolgården och Sörgården samt Hulegårdens soldattoip i Böja socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde å Böja bygdegård, Låstad, fredagen den 6 maj 1955 kl. 10.00.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 12 april 1955.

GOTTFRID WADMAN
Statens Lantbruksingenjör.

Införd i Skaraborgs läns tidning, Skara

den 15 april 1955

Förening.

Undertecknade förena sig härmed
med sökanden till laga synsför-
rättning avseende Lantläggning
av Böja Stenårgården m. H. Kom-
man i Böja socken av Skaraborgs
län jämte 10 Kap 58 § vadseu-lagen
och yrka på Lantläggning av
vår mark i samband med
Sökandens förretning.

Böja den 8 dec. 1954

Hermaning Larsson

Ragnar Fredriksson

Preda Johansson

Tor Andersson för Johan Andersson stiftelse

Erik Fredriksson

Oluf & Elfverson

Holger Moberg.

Albin Lennson.

Johan Wikström

Hulda Bengtsson

Erik Andersson

Förstämde förening och namnteckningar
Viktor Carlsson
Johan Olsson Olsson

17.

Bil. E^I

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 5074-43/54

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren M. Olsson, Ullervad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Storegården m.fl. hemman inom Böja socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 27 november 1954.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson


VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄNDnr 1817-43/55F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren M. Olsson, Ullervad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom hemmanen Böja Storegården m.fl. fastigheter i Böja socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 15 april 1955

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

19

Bil. F

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

Datum

1.3.55

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD Telefonadress

Namnanrop "Länsstyrelsen"

Statens Lantbruksingenjör
Karlstad

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

24.2.55

1011-43/55

Ärende


M/MN

Ang. Böja dikningsföretag av år 1955.

Vägförvaltningen har granskat Edert förslag utan erinran.

Arbetena skola utföras av vägmästaren i Ullervads vägmästareområde, vilken i god tid bör underrättas om lämplig tidpunkt.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson


S. Mattsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Böja socken.							
Böja Hulegården 4 ³							
Sigfrid Andersson							
åker, torv på lera	1	0,32		1100	1800	900	288:-
åker, mylla på lera	2	0,38		1100	2000	900	342:-
" -"-	3	0,29		1300	"	700	203:-
Alstringsbåtnad kronor		0,99					833:-
Böja Hulegården 4 ⁴							
Sigfrid Andersson							
åker, torv på lera	4	0,43		700	1800	1300	559:-
åker, mylla på lera	5	0,58		700	2000	1300	754:-
" " " "	6	0,31		900	"	1100	341:-
" " " "	7	0,52		1100	"	900	468:-
" " " "	8	0,33		600	"	1400	462:-
" " " "	9	0,59		1000	"	1000	590:-
Alstringsbåtnad kronor		2,76					3174:-
Böja Hulegården 4 ⁶							
Rudolf Johansson							
åker, torv på lera	10	0,98		700	1800	1300	1274:-
åker, mylla på lera	11	1,15		700	2000	1300	1495:-
" " " "	12	0,67		900	"	1100	737:-
" " " "	13	0,56		1000	"	1000	560:-
" " " "	14	0,20		800	"	1200	240:-
" " " "	15	0,43		1000	"	1000	430:-
" " " "	16	0,21		1000	"	1000	210:-
Alstringsbåtnad kronor							4946:-
Brukningsbåtnad kronor		4.20					444:-
Summa kronor							5390:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Böja Sörgården 6 ²							
Erik Fredriksson							
åker, mylla på lera	17	0,49		1200	2000	800	392:-
" " " "	18	0,15		800	"	1200	180:-
" " " "	19	0,39		1000	"	1000	390:-
" " " "	20	0,52		1000	"	1000	520:-
Alstringsbåtnad		1,55					1482:-
Brukningsbåtnad							374:-
				Summa kronor			1856:-
Böja Sörgården 6 ⁶							
Anna Johansson							
åker, mylla på lera	21	0,37		1200	2000	800	296:-
" " " "	22	0,30		1200	"	800	240:-
" " " "	23	0,30		1200	"	800	240:-
" " " "	24	0,32		1200	"	800	256:-
" " " "	25	0,63		1000	"	1000	630:-
" " " "	26	0,31		1000	"	1000	310:-
Alstringsbåtnad		2,23					1972:-
Brukningsbåtnad							1167:-
				Summa kronor			3139:-
Böja Sörgården 6 ⁴							
Henning Larsson							
åker, mylla på lera	27	0,14		1000	2000	1000	140:-
" " " "	28	0,32		1100	"	1100	352:-
Alstringsbåtnad kronor		0,46					492:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Böja Storgården 1 ² Henning Larsson åker, mylla på lera	29	0,42		1100	2000	1100	462.-
" - " - "	30	0,28		1000	"	1000	280.-
" - " - "	31	0,99		1000	"	1000	990.-
" - " - "	32	0,59		1200	"	800	472.-
" - " - "	33	0,19		400	"	1600	304.-
" - " - "	34	0,25		600	"	1400	350.-
" - " - "	35	0,49		600	"	1400	686.-
" - " - "	36	0,53		600	"	1400	742.-
Alstringsbåtnad		3,74					4286.-
Brukningsbåtnad							1005.-
Summa kronor							5291.-
Böja Storegården 1 ⁸ Verner Blomkvist åker, mylla på sand	37	0,22		230	1500	1270	279.-
" - " - "	38	0,70		450	"	1050	735.-
" - " - "	39	0,16		230	"	1270	203.-
" - " - "	41a	0,21		530	"	970	592.-
åker, mylla på lera	42a	0,19		700	2000	1300	377.-
" - " - "	43a	0,07		800	"	1200	168.-
" - " - "	44	0,31		1200	"	800	248.-
" - " - "	45	0,62		800	"	1200	744.-
" - " - "	46	0,30		1400	"	600	180.-
Alstringsbåtnad		2,78					2924.-
Brukningsbåtnad							872.-
Summa kronor							3796.-
Böja Storegården 1 ¹³ Verner Blomkvist åker, mylla på sand	40	0,13		680	1500	820	107.-
" - " - "	41 b	0,40		530	"	970	388.-
" - " - lera	42 b	0,10		700	2000	1300	130.-
" - " - " - "	43 b	0,07		800	"	1200	84.-
Alstringsbåtnad		0,70					709.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Böja Storegården 1 ⁴ Augusti Fredrikssons stbh. åker, mylla på lera	47	0,75		1200	2000	800	600.-
" " " "	48	0,31		1200	"	800	248.-
" " " "	49	0,43		1200	"	800	344.-
" " på sand	50	0,41		150	1500	1350	554.-
" " "	51	0,27		150	"	1350	365.-
" " "	52	0,34		530	"	970	330.-
" " "	53	0,20		150	"	1350	270.-
" " "	54	0,36		150	"	1350	486.-
" " "	55	0,38		300	"	1200	456.-
" " "	56	0,29		750	"	750	218.-
" " "	57	0,90		530	"	970	873.-
Alstringsbåtnad		4,64					4744.-
Brukningsbåtnad							1630.-
				Summa kronor			6374.-
Böja Nolgården 3 ¹⁹ Erik Fredriksson åker, mylla på sand	58	0,36		300	1500	1200	432.-
" " "	59	0,23		750	"	750	173.-
" " "	60	0,19		750	"	750	143.-
Alstringsbåtnad		0,78					748.-
Brukningsbåtnad							469.-
				Summa kronor			1217.-
Soldattorp litt. C Hulda Bengtsson åker, mylla på sand	61	0,29		300	1500	1200	348.-
" " "	62	0,20		750	"	750	150.-
Alstringsbåtnad		0,49					498.-
Brukningsbåtnad							323.-
				Summa kronor			821.-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Böja Storegården 1 ⁷ Albin Svensson åker, mylla på sand	63	0,23		750	1500	750	173:-
" " " "	64	0,19		750	1500	750	143:-
" " " lera	65	0,18		1200	2000	800	144:-
" " " "	66	0,14		800	"	1200	168:-
tomt	67	0,14		1600	"	400	56:-
Alstringsbåtnad		0,88					684:-
Brukningsbåtnad							544:-
				Summa kronor			1228:-
Böja Storegården 1 ⁶ Albin Svensson åker, mylla på lera	68	0,13		1200	2000	800	104:-
" " " "	69	0,15		1200	"	800	120:-
" " " sand	70	0,29		750	1500	750	218:-
" " " "	71	0,19		750	"	750	143:-
Alstringsbåtnad		0,76					585:-
Brukningsbåtnad							588:-
				Summa kronor			1173:-
Böja Nolgården 3 ⁹ Holger Moberg åker, mylla på sand	72	0,38		750	1500	750	285:-
" " " "	73	0,44		750	"	750	330:-
" " " "	74	0,73		1200	"	300	219:-
" mylla på lera	75	0,26		1200	2000	800	208:-
" " " "	76	0,13		1200	"	800	104:-
Alstringsbåtnad		1,94					1146:-
Brukningsbåtnad							1003:-
				Summa kronor			2149:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Böja Nolgården 3 ⁵ Arne Elversson							
åker, mylla på lera	77	0,12		1400	2000	600	72:-
äng	78		0,07	400	"	1600	112:-
"	79		0,06	400	"	1600	96:-
åker, mylla på sand	80	0,31		600	1500	900	279:-
Alstringsbåtnad		0,43	0,13				559:-
Brukningsbåtnad							591:-
				Summa kronor			1150:-
Böja Nolgården 3 ¹³ Axel Augustsson							
åker, mylla på sand	81	0,25		600	1500	900	225:-
" " " "	82	0,04		750	"	750	30:-
" " " "	83	0,18		300	"	1200	216:-
" " " "	84	0,25		750	"	750	188:-
" " " "	85	0,25		600	"	900	225:-
" " " "	86	0,11		750	"	750	83:-
" mylla på lera	87	0,55		1600	2000	400	220:-
" " " "	88	0,40		1800	"	200	80:-
" " " "	89	0,39		1700	"	300	117:-
" " " "	90	0,24		1200	"	800	192:-
" " " "	91	0,19		400	"	1600	304:-
" " " "	92	0,18		800	"	1200	216:-
Alstringsbåtnad		3,03					2096:-
Brukningsbåtnad							2087:-
				Summa kronor			4183:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Böja Nolgården 3 ¹¹⁻¹² Holger Moberg åker, mylla på lera	93	0,60		450	1800	1350	810:-
" " " "	94	0,84		450	"	1350	1134:-
" torv " "	95	0,20		1080	"	720	144:-
Alstringsbåtnad		1,64					2088:-
Böja Nolgården 3 ^{7,14} John Wilsson åker, torv på lera	96	0,22		900	1800	900	198:-
" , mylla på lera	97	0,44		270	"	1530	673:-
" " " "	98	0,31		270	"	1530	474:-
" " " "	99	0,12		1080	"	720	86:-
" " " "	100	0,15		1300	2000	700	105:-
" " " "	101	0,18		1600	"	400	72:-
Alstringsbåtnad		1,45					1608:-
Brukningsbåtnad							1724:-
				Summa kronor			3332:-
Böja Nolgården 3 ⁶ Johan Anderssons stbh åker, mylla på lera	102	0,21		1000	2000	1000	210:-
" " " "	103	0,05		1200	"	800	40:-
" " " "	104	0,18		1200	"	800	144:-
" " " "	105	0,03		1200	"	800	24:-
" " " "	106	0,42		1600	"	400	168:-
" , mylla på sand	107	0,44		1200	1500	300	132:-
" " " "	108	0,22		1050	"	450	99:-
Alstringsbåtnad		1,55					817:-
Brukningsbåtnad							838:-
				Summa kronor			1655:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, fomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Böja Nolgården 3 ³ Johan Anderssons stbh							
åker, mylla på sand	109	0,49		600	1500	900	441:-
" " " "	110	0,30		600	"	900	270:-
" " " lera	111	0,26		1600	2000	400	104:-
" " " "	112	0,15		1600	"	400	60:-
" " " "	113	0,08		1200	"	800	64:-
" " " "	114	0,13		1200	"	800	104:-
Alstringsbåtnad		1,41					1043:-
Brukningsbåtnad							834:-
				Summa kronor			1877:-
Böja Nolgården 3 ² Karl Johansson							
åker, mylla på lera	115	0,09		1200	2000	800	72:-
" " " "	116	0,07		1200	"	800	56:-
" " " "	117	0,05		1400	"	600	30:-
" " " "	118	0,24		1400	"	600	144:-
" " " sand	119	0,13		750	1500	750	98:-
" " " "	120	0,40		1200	"	300	120:-
Alstringsbåtnad		0,98					520:-
Brukningsbåtnad							343:-
				Summa kronor			863:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Böja Backgården 2 ⁷⁻⁸ Karl Johansson							
åker, mylla på sand	121	0,31		1200	1500	300	93:-
" " "	122	0,18		970	"	530	95:-
" " lera	123	0,24		1400	2000	600	144:-
" " "	124	0,18		1400	"	600	108:-
" " "	125	0,10		1200	"	800	80:-
" " "	126	0,10		1200	"	800	80:-
Alstringsbåtnad		1,11					600:-
Brukningsbåtnad							660:-
				Summa:			1260:-
Böja Backgården ^{av} 2 ⁶ Karl Johansson							
åker mylla på sand	127	0,04		900	1500	600	24.-
- " -	128	0,03		1050	1500	450	14.-
- " -	129	0,22		680	1500	820	180.-
Alstringsbåtnad		0,29					218.-
Brukningsbåtnad							793.-
				Summa:			1011.-
Böja Backgården av 2 ⁶ Valfrid Larsson							
åker, mylla på sand	130	0,18		900	1500	600	108.-
- " -	131	0,08		900	1500	600	48.-
Alstringsbåtnad		0,26					156.-
Brukningsbåtnad							366.-
				Summa			522.-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Böja Backgården av 2 ²	146						
Anna Karlgren							
åker, mylla på lera	146	0,20		240	1200	960	192.-
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfälligheten A - D</u>							
Böja Hulegården 4 ³							
Sigfrid Andersson	1-3	0,99					833.-
Böja Hulegården 4 ⁴							
Densamme	4-9	2,76					3174.-
Böja Hulegården 4 ⁶							
Rudolf Johansson	10-15	3,99					5180.-
Böja Sörgården 6 ²							
Erik Fredriksson	17-19	1,03					1336.-
Böja Sörgården 6 ⁶							
Anna Johansson	25-26	0,94					1284.-
Böja Sörgården 6 ⁴							
Henning Larsson	27-28	0,46					492.-
Böja Storegården 1 ²							
Densamme	29-30	0,70					742.-
<u>Samfälligheten A - D</u>		10,87					13041.-
<u>Samfälligheten E - F</u>							
Böja Nolgården 3 ¹¹⁻¹²							
Holger Moberg	93-95	1,64					2088.-
Böja Nolgården 3 ^{7,14}							
John Wilsson	96-99	1,09					2651.-
<u>Samfälligheten E - F</u>		2,73					4739.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten F - O</u>							
Böja Hulegården 4 ⁶ Rudolf Johansson	16	0,21					210.-
Böja Sörgården 6 ² Erik Fredriksson	20	0,52					520.-
Böja Sörgården 6 ⁶ Anna Johansson	21-24	1,29					1855.-
Böja Storegården 1 ² Henning Larsson	31-36	2,51					4549.-
Böja Storegården 1 ⁸ Verner Blomkvist	37-39 41a-43a 44-46	2,78					3796.-
Böja Storegården 1 ¹³ Verner Blomkvist	40,41b-43b	0,70					709.-
Böja Storegården 1 ⁴ August Fredrikssons stbh	47-57	4,64					6374.-
Böja Nolgården 3 ¹⁹ Erik Fredriksson	58-60	0,78					1217.-
Soldattorp, litt.C. Hulda Bengtsson	61-62	0,49					821.-
Böja Storegården 1 ⁷ Albin Svensson	63-67	0,88					1228.-
Böja Storegården 1 ⁶ Densamme	68-71	0,76					1173.-
Böja Nolgården 3 ⁹ Holger Moberg	72-76	1,94					2149.-
Böja Nolgården 3 ⁵ Arne Elversson	77-80	0,43	0,13				1150.-
Böja Nolgården 3 ¹³ Axel Augustsson	81-92	3,03					4183.-
Överföres		20,96	0,13				29934.-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		20,96	0,13				29.934.-
Böja Nolgården 3 ^{7,14}							
John Wilsson	100-101	0,33					681.-
Böja Nolgården 3 ⁶							
Johan Anderssons stbh.	102-108	1,55					1655.-
Böja Nolgården 3 ³							
Densamme	109-114	1,41					1877.-
Böja Nolgården 3 ²							
Karl Johansson	115-120	0,98					863.-
Böja Backgården 2 ⁷⁻⁸							
Densamme	121-126	1,11					1260.-
Böja Backgården av 2 ⁶							
Densamme	127-129	0,29					1011.-
Böja Backgården av 2 ⁶							
Valfrid Larsson	130-131	0,26					522.-
Böja Backgården 2 ⁵							
Densamme	132-135	0,63					1182.-
Böja Backgården 2 ⁴							
Erik Andersson	136-140	1,60					2136.-
Böja Backgården 2 ³							
August Björkander	141-145	1,55					1889.-
Böja Backgården ^{av} 2 ²							
Anna Karlgren	146	0,20					192.-
Samfälligheten F - 0		30,87	0,13				43202.-
Slutsumma							60982.-
Böja den 6 maj 1955							
<i>Gottfr. Wadman</i>							
(Gottfr. Wadman)							
<i>Ellen Carlsson</i>							

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar jämte tillägg för arealvinst.

Fastighet och ägare	Avlopps- sträcka	Längd m.	Å-pris Kr.	Båtnad Kr.	Summa Kr.
Böja Hulegården 4 ⁶ Rud. Johansson	7+7-N.O.	60	7.40	<u>444.-</u>	444.-
" Sörgården 6 ² Erik Fredriksson	8+28-N.O.	48	7.80	<u>374.-</u>	374.-
" -"- 6 ⁶ Anna Johansson	26+21-27+20	99	6.-	594.-	
	27+20-28+8	88	2.60	229.-	
	8+94-9+37	43	8.-	<u>344.-</u>	1167.-
" Storegården 1 ² Henning Larsson	25+32-26+18	86	6.80	585.-	
	28+67-S.O.	56	7.50	<u>420.-</u>	1005.-
" -"- 1 ⁸ Verner Blomkvist	24+62-25+32	70	7.20	504.-	
	28+67-29+13	46	8.00	<u>368.-</u>	872.-
" -"- 1 ⁴ August Fredrikssons stbh.	23+59-24+53	94	6.70	630.-	
	29+18-29+50	32	7.30	234.-	
	60-60+50	50	6.60	330.-	
	55+53-56+5	52	2.50	130.-	
	94+96-95+32	36	8.50	<u>306.-</u>	1630.-
" Nolgården 3 ¹⁹ Erik Fredriksson	95+63-96+30	67	7.00	<u>469.-</u>	469.-
" Storegården 1 ⁷ Albin Svensson	23+18-23+59	41	8.40	344.-	
	94+76-94+96	20	10.-	<u>200.-</u>	544.-
" -"- 1 ⁶ Densamme	94+51-94+73	22	10.-	220.-	
	22+69-23+15	46	8.-	<u>368.-</u>	588.-
" Nolgården 3 ⁹ Holger Moberg	22+24-22+66	42	8.30	349.-	
	93+28-94+47	109	6.0	<u>654.-</u>	1003.-
" -"- 3 ⁵ Arne Elversson	21+85-22+24	39	8.40	328.-	
	135+10-135+45	35	7.50	<u>263.-</u>	591.-
" -"- 3 ¹³ Axel Augustsson	20+40-N.V.	86	2.70	<u>232</u>	
Överföres				232.-	

Fastighet och ägare	Avlopps- sträcka	Längd à pris m kr.	Båtnad Kr.	Summa Kr.
Överfört			232.-	
Böja Nolgården 3 ¹³ Axel Augustsson	21+85-N.O.	60 7.50	450.-	
	92+50-93+28	78 6.70	523.-	
	92+50-S.O.	180 4.90	<u>882.-</u>	2087.-
- " - 3 ⁶ Johan Anderssons stbh.,	70-70+40	40 8.30	332.-	
	130-130+35	35 7.30	256.-	
	105-105+25	25 10.0	<u>250.-</u>	838.-
- " - 3 ³ Densamme	70+43-70+76	33 9.0	297.-	
	130+87-SV	30 9.0	270.-	
	105+28-105+57	29 9.20	<u>267.-</u>	834.-
- " - 3 ² Karl Johansson	70+79-71+15	36 6.40	230.-	
	106-N.O	45 2.50	<u>113.-</u>	343.-
Böja Backgården 2 ⁷⁻⁸ Densamme	71+15-71+79	64 6.40	410.-	
	106 N.O.-N.O	100 2.50	<u>250.-</u>	660.-
- " - av 2 ⁶ Densamme	71+79-71+91	12 6.40	77.-	
	121-S.V.	15 2.50	38.-	
	120+89-122+2	113 6.00	<u>678.-</u>	793.-
- " - av 2 ⁶ Valfrid Larsson	71+91-72+15	24 6.90	166.-	
	120+89-0	20 10.0	<u>200.-</u>	366.-
- " - 2 ⁵ Densamme	72+15-72+74	59 6.90	407.-	
	120+7-120+33	26 9.70	252.-	
	120+33-120+50	17 8.50	<u>145.-</u>	804.-
- " - 2 ⁴ Erik Andersson	72+78-73+53	75 2.10	157.-	
	G ^{II} - 0	92 4.00	368.-	
	73+56-74+93	137 5.50	<u>754.-</u>	1279.-
- " - 2 ³ August Björkander	74+93-75+40	47 8.00	376.-	
	80+80-81+36	56 7.20	<u>403.-</u>	779.-
	19+53-20+37	84 6.0	504.-	
Böja Nolgården 3 ^{7,14} John Wilsson	E-18+16	305 4.0	<u>1220.-</u>	1724.-

Fastighet och ägare	Avlopps- sträcka	Längd m.	à-pris kr.	Båtnad Kr.	Summa Kr.
Böja Hulegården Hulda Bengtsson	96+30-96+68	38	8.50	<u>323.-</u>	323.-
<u>Slutsumma</u>					<u>19907.-</u>

Böja den 6 maj 1955

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor	
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning			
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor		
<u>Samfälligheten E - F</u>								
<u>Diket E - F.</u>								
Böja Nolgården 3 ¹¹								
John Wilsson	15-18	200	2	4.-	300	18	54.-	58.-
Böja Nolgården 3 ¹²								
Holger Moberg	15-18	200	2	4.-	300	18	54.-	58.-
					Summa kronor		116.-	
Böja den 6 maj 1955 På tjänstens vägnar: <i>Gottfr. Wadman</i> (Gottfr. Wadman) <i>B. Johansson</i> <i>O. Johansson</i>								

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - D</u>				
		<u>Diket A - D</u>				
0-2+47	247	250 m/m rör med frakt	m	247	3.85	950.95
2+47-5+40	293	225 " - " -	"	293	3.50	1025.50
5+40-6	60	200 " - " -	"	60	3.00	180.-
6+9-7+10	101	150 " - " -	"	101	2.20	222.20
7+10-8+94	184	125 " - " -	"	184	1.75	322.-
8+94-9+67	73	100 " - " -	"	73	1.30	94.90
0-2+47		Grävning, läggning o. åter- fyllning	m	247	2.0	494.-
2+47-5+40		- " -	"	293	1.80	527.40
5+40-6		- " -	"	60	2.10	126.-
6+9-7+10		- " -	"	101	1.90	191.90
7+10-8+94		- " -	"	184	1.70	312.80
8+94-9+37		- " -	"	43	1.10	47.30
9+37-9+67		- " -	"	30	1.60	48,0
6-6+9	9	225 m/m vägrör				
6		Brunn typ A				
		Arbetet utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
0		Rörlutlopp typ U - 1	st	1	50.-	50.-
1+14,2+47,6+9		Brunn typ A, d=600 mm	"	3	90.-	270.-
4, 5+40		" " A, d=500 mm	"	2	70.-	140.-
7+10		" " A, d=500 mm	"	1	70.-	70.-
8+31,8+94						
9+37,9+67		" " A, d=400 mm		4	50.-	200.-
7+7,8+28,8+91		Stensil		3	20.-	60.-
5+64, 7+7						
8+28,8+91		Ledn.framdragn.gm väg	st	4	10.-	40.-
		Arbetsledning och oförutsett				
					627.05	6.000.-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket B - B^I</u>				
10-10+80	80	100 mm rör med frakt m	80	1.30	104.0	
10-10+80		Grävning, läggning o. återfyllning "	80	1.50	120.-	
10+80		Brunn, typ A, d=400 m "	1	50.-	50.-	
		Arbetsledning och oförut- sett			26,-	300.-
		<u>Samf. A - D summa kronor</u>				6300.-
		<u>Samfälligheten E - F</u>				
		<u>Diket E - F</u>				
15 - 18+16	316	250 mm rör med frakt m	316	3.85	1216.60	
15-18+16		Grävning, lägg.o. åter- fyllning m	316	2.20	695.20	
18+16		Intag, typ I-2 d=600 mm.	1	75.-	75.-	
15-18+16		Grävning av flödesdike m	316	2,-	632.-	
18+16-19	84	Justering av botten och slänter m	84	1.-	84.-	
16,17		Brunn typ Da, d=600 mm st.	2	60.-	120.-	
15		Rörutlopp typ U - I "	1	50.-	50.-	
		Jordersättning			116.-	
		Arbetsledning och oförutsett			311.20	3300.-
		<u>Samfälligheten E - F summa kronor</u>				3300.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten F - O</u>				
		<u>Diket F - G - H - I - K - L - M - N - O</u>				
19+53-20+90	137	450 mm rör med frakt	m	137	10.35	1417,95
20+90-21+18	28	400 mm - " -	"	28	9.15	256.20
21+18-21+85	67	300 mm - " -	"	67	5.65	378.55
21+85-24+53	268	225 mm - " -	"	268	3.50	938.-
24+62-28+8	346	200 mm - " -	"	346	3.-	1038.-
28+8-28+67	59	150 mm - " -	"	59	2.20	129.80
28+67-29+50	83	125 mm - " -	"	83	1.75	145.25
29+50-30+15	65	100 mm - " -	"	65	1.30	84.50
30+15-31+24	109	75 mm - " -	"	109	0.95	103.55
19-19+47		Justering av botten och slänter	"	47	1.-	47.-
19+53-20+40		Grävning,läggn.o.återfylln.		87	2.40	208.80
20+40-20+90		- " -	"	50	3.50	175.-
20+90-21+18		- " -	"	28	3.-	84.-
21+18-21+85		- " -	"	67	2.80	187.60
21+85-24+53		- " -	"	268	1.90	509.20
24+62-28+8		- " -	"	346	1.70	588.20
28+8-28+67		- " -	"	59	1.40	82.60
28+67-29+50		- " -	"	83	1.30	107.90
29+50-30+15		- " -	"	65	1.50	97.50
30+15-31+24		- " -	"	109	1.40	152.60
19+53		Rörlutlopp typ U - I	st	1	100.-	100.-
20+40,21+85		Brunn typ A,d= 400 mm vid sidan av ledn.	2	50.-	100.-	
20+90		Brunn typ A,d=1000 mm	st	1	160.-	160.-
21+18		Brunn typ C, d=1000 mm	"	1	75.-	75.-
22+24,22+69, 23+59, 24+62,25+32 26+21,28+8, 28+67		" " A d=500 mm	"	8	70.-	560.-
29+18,29+50 31+24		" " A d=400 mm	"	3	50.-	150.-
		Överföres				

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				
20+40		Tillägg för T-rör 450x150x 100 mm st	1	17.40	17.40	
19+55-20+40		Tillägg för T-rör 450x150mm	2	17.-	34.-	
21+85		"- " 300x150x100 "	1	14.40	14.40	
30+15		"- " 100x100 mm "	1	4.35	4.35	
22+69,23+15 23+87,26+21 27, 29+18		Ledn. framdragn.gm väg st	6	10.-	60.-	
23+18		Stensil "	1	15.-	15.-	
24+53-24+62 24+53	9	225 mm vägrör Brunn typ A, d=450 mm Arbetet utföres av vägsamfälligheten Arbetsledning och oförutsett			777.65	8800.-
		Diket G - G ^I - G ^{II} - G ^{III} - G ^{IV}				
70-73+56	356	300 mm rör med frakt m	356	5.65	2011.40	
73+56-74+93	137	200 " - " - "	137	3.00	411.-	
74+93-75+68	75	100 " - " - "	75	1.30	97.50	
70-73+56		Grävning, läggning o.återfylln.	356	2.40	854.40	
73+56-74+93		- " -	137	1.70	232.90	
74+93-75+68		- " -	75	1.20	90.-	
70+79,71+91 72+78,73+56		Brunn typ A vid sidan d=400 mm st	4	50.-	200.-	
74		Brunn typ C, d=500 mm "	1	40.-	40.-	
74+93		Brunn typ A, d=500 mm "	1	70.-	70.-	
75+68		Brunn typ A, d=400 mm "	1	50.-	50.-	
70+79,71+91 72+78,73+56		T-rör 300x150x100 mm "	4	14.40	57.60	
73+40		T-rör 300x200x100 mm "	1	18.90	18.90	
70+43		Stensil	1	15.00	15.-	
70+40,70+76, 72+74,73+53		Ledn. framdragn.gm väg Arbetsledn. o. oförutsett	4	10.-	40.- 511.30	4700.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket G^I - G^V</u>				
120-122+6	206	200 mm rör med frakt m	206	3.-	618.-	
120-120+50		Grävning, lägg.n.o. återfylln.	50	1.70	85.-	
120+50-120+89		- " -	39	2.20	85.80	
120+89-121+40		- " -	51	1.10	56.10	
121+40-122+6		- " -	66	0.90	59.40	
120+7,120+89		Brunn typ A, d=500 mm st	2	70.-	140.-	
122+6		" " E, d=500 mm "	1	50.-	50.-	
		Arbetsledning o. oförutsett			105.70	1200.-
		<u>Diket G^{II} - G^{VI}</u>				
80-81+36	136	100 mm rör med frakt	136	1.30	176.80	
80-80+80		Grävn., lägg.n.o. återfylln.	80	1.50	120.-	
80+80-81+36		- " - m	56	1.10	61.60	
80+80,81+36		Brunn typ A, d=400 mm st	2	50.-	100.-	
81+36		Ledn.framdragn. gm väg "	1	10.-	10.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			51.60	520.-
		<u>Diket G^{III} - G^{VII}</u>				
85-86	100	200 mm rör med frakt m	100	3.-	300.-	
85-86		Grävn., lägg.n. o. återfylln.	100	1.10	110.-	
86		Brunn typ A d=500 mm st	1	70	70.-	
		Arbetsledn. och oförutsett			40.-	520.-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket H^I - H^{II} - H^{III} - H^{IV} - H^V</u>				
90-90+54	54	300 mm rör med frakt	m	54	5.65	305.10
90+54-94+96	442	250 " " " "	"	442	3.85	1701.70
94+96-96+68	172	100 " " " "	"	172	1.30	223.60
90-90+54		Grävn., lägg. o. återfylln."	54	2.40	129.60	
90+54-92+7		- " -	"	153	2.20	336.60
92+7-92+50		- " -	"	43	2.50	107.50
92+50-94+96		- " -	"	246	2.20	541.20
94+96-96+68		- " -	"	172	1.10	189.20
92+10		Stensil	st	1	15.-	15.-
90+54		vid sidan Brunn typ A d=400 mm	"	1	50.-	50.-
92+7, 92+50 93+28, 94+51, 94+95		Brunn typ A, d=600 mm	"	5	90.-	450.-
95+36, 96+30 96+68, 90+54		" " " d=400 mm	"	3	50.-	150.-
90+54		Tillägg för T-rör 300x150mm	1	14.40	14.40	
94+3		" " " 250x100 "	1	14.40	14.40	
92+7, 94+3 94+47, 94+76 95+32		Ledn.framdragn.gm väg	st	5	10.-	50.-
		Arbetsledn.o. oförutsett			521.70	4.800.-
		<u>Diket H^I - H^{VI}</u>				
130-130+90	90	100 mm rör med frakt	90	1.30	117.-	
130-130+90		Grävn., lägg. o. återfylln.	90	1.60	144.-	
130+90		Brunn, typ A, d=400 mm	st	1	50.-	50.-
130+87		Stensil	"	1	15.-	15.-
130+40, 130+87		Ledn.framdragn.gm väg	"	2	10.-	20.-
		Arbetsledn.o. oförutsett			54.-	400.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket H^{II} - H^{VII}</u>				
105-106+58	158	150 mm rör med frakt m	158	2.20	347.60	
106+58-107	42	75 " - " - " "	42	0.95	39.90	
105-106		Grävn., lägg. o. återfylln."	100	1.40	140.-	
106-106+20		- " - "	20	1.90	38.-	
106+20-106+58		- " - "	38	1.40	53.20	
106+58-107		- " - "	42	0.90	37.80	
105+60, 106 106+58		Brunn typ A d=500 mm st	3	70.-	210.-	
107		" " A d=400 m "	1	50.-	50.-	
105+30		Ledn.framdragn.gm väg "	1	10.-	10.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett "			123.50	1050.-
		<u>Diket H^{III} - H^{VIII}</u>				
115-116+37	137	75 mm rör med frakt m	137	0.95	130.15	
115-116+37		Grävn. lägg. o. återfylln.	137	1.40	191.80	
115+80, 116+37		Brunn typ A, d=400 mm st	2	50.-	100.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			48.05	470.-
		<u>Diket H^{IV} - H^{IX}</u>				
110-111+30	130	200 mm rör med frakt m	130	3.00	390.-	
110-111+30		Grävn.lägg.o.återfylln. "	130	2.20	286.-	
111+30		Brunn typ E, d=500 mm st med 200 mm intag	1	50.-	50.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			74.-	800.-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket I - I^I</u>				
135-135+45	45	100 mm rör med frakt m	45	1.30	58.50	-
		Grävn.,läggn.o.återfylln. "	45	1.10	49.50	-
135+45		Brunn typ A, d=400 mm st	1	50.-	50.-	-
		Arbetsledn.o.oförutsett			22.-	180.-
		<u>Diket K - K^I</u>				
40-40+88	88	100 mm rör med frakt m	88	1.30	114.40	-
40-40+88		Grävn.,läggn.o. återfylln.	88	1.10	96.80	-
40+31,40+88		Brunn typ A, d=400 mm st	2	50.-	100.-	-
		Arbetsledn. och oförutsett			38.80	350.-
		<u>Diket K - K^{II}</u>				
45-45+77	77	75 mm rör med frakt m	77	0.95	73.15	-
45-45+77		Grävn.,läggn. o.återfylln."	77	0.90	69.30	-
45+57,45+77		Brunn typ A,d=400 mm st.	2	50.-	100.-	-
45+53		Ledn.framdragn.gm väg "	1	10.-	10.-	-
		Arbetsledn. o.oförutsett			37.55	290.-
		<u>Diket L - L^I</u>				
50-51+77	177	75 mm rör med frakt m	177	0.95	168.15	-
50-51+77		Grävn.,läggn.o.återfylln. "	177	0.90	159.30	-
50+82,51+77		Brunn typ A,d=400 mm st	2	50.-	100.-	-
		Arbetsledn.o.oförutsett			52.55	480.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket M - M^I</u>				
55-56+21	121	75 mm rör med frakt m	121	0.95	114.95	
55-56+5		Grävn.,läggn.o.återfylln. "	105	0.90	94.50	
56+5-56+21		- " - "	16	1.40	22.40	
55+53,56+21		Brunn typ A,d=400 mm st.	2	50.-	100.-	
56+5		Grusfilter "	1	10	10.-	
		Arbetsledn.o.oförutsett			38.15	380.-
		<u>Diket N - N^I</u>				
60-60+52	52	75 mm rör med frakt m	52	0.95	49.40	
60-60+52		Grävn.,läggn.o.återfylln. "	52	0.90	46.80	
60+52		Brunn typ A,d=400 mm st	1	50.-	50.-	
		Arbetsledn.o.oförutsett			13.80	160.-
		<u>Samf. F - O Summa kronor</u>				25.100.-
		<u>Samfälligheten G^{VII} - G^{VIII}</u>				
		<u>Diket G^{VII} - G^{VIII}</u>				
86-86+72	72	200 mm rör med frakt m	72	3.-	216.-	
86-86+72		Grävning,läggn.o.återfylln.	72	1.00	72.-	
86-86+72		Tätning av fogar med cement- svulst	72	1.00	72.-	
86+72		Brunn typ A d=500 mm st.	1	70.-	70.-	
		Arbetsledn.o.oförutsett			70.-	500
		<u>Samf. G^{VII} - G^{VIII} summa kronor</u>				500

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag</u>				
		<u>Samf. A - D</u>				
		Diket A - D			6000.-	
		" B - B ^I			300.-	6300.-
		<u>Samf. E - F</u>				
		Diket E - F			3300.-	3300.-
		<u>Samf. F - O</u>				
		Diket F - O			8800.-	
		" G - G ^{IV}			4700.-	
		" G ^I - G ^V			1200.-	
		" G ^{II} - G ^{VI}			520.-	
		" G ^{III} - G ^{VII}			520.-	
		" H - H ^V			4800.-	
		" H ^I - H ^{VI}			400.-	
		" H ^{II} - H ^{VII}			1050.-	
		" H ^{III} - H ^{VIII}			470.-	
		" H ^{IV} - H ^{IX}			800.-	
		" I - I ^I			180.-	
		" K - K ^I			350.-	
		" K - K ^{II}			290.-	
		" L - L ^I			480.-	
		" M - M ^I			380.-	
		" N - N ^I			160.-	25.100.-
		<u>Samf. G^{VII} - G^{VIII}</u>				500.-
		Summa kronor				35.200.-
		Böja den 6 maj 1955				
		<i>Gottfr. Wadman</i>				
		(Gottfr. Wadman)				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40:de meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;


att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stam-
pas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruks-
ingeniör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av
annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entrepre-
nör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i
förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att ut-
mytna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall
inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för
igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna

skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
för samfälligheten A-D, kors i betongfundament å höjden +67,80 m.
omkring 50 m. söder punkt C;
för samfälligheterna E-F och F-O kors i jordfast sten å höjden
+ 71,62 m. omkring 34 m. i vinkelrät linje väster punkt 19+90 i avloppet F- G.

Böja den 6 maj 1955.



(Gottfr. Wadman)

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar
(Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ä g o f i g u r	Jordförbättring	Andel i kostnader för													Summa	Relativ kostnad (kostn. för varje kronas jordförbättring)
			A-C ^I B-B ^{II}	C-D	F-G ^{IV} G ^{III} -G ^{VII} G ^{II} -80+80 G ^I -120+89	G ^{II} -G ^{VI}	120+89-G ^V	H ^I -H ^{VI}	G ^{IV} -H ^{IV} H ^{II} -H ^{VIII} H ^{IV} -H ^{IX} H ^{III} -15+80	H ^{III} -H ^{VIII}	H ^{IV} -H ^V	H-26+21 I-I ^I	29+18-0 N-N ^I , M-M ^I	K-29+18 L-L ^I K-K ^I , K-K ^{II}	K-26+21		
I	1-3, 4-7, 10-12	6461	4850												Samf. A-D	4480 4850	0.693391 0.75066
II	8-9, 13-15, 17-19 25-26, 27-30	6580	370	1450												1820	0.27660
III	92, 100-103, 113-116, 125-127, 130-140, 143-144	7214			8100	250										x/6240 8350	~~0.864985~~ 0.848808 ~~1.157472~~
IV	141-142, 145-146	1315			50*	520										570	0.433460
V	129+brukn. båtnad, 130, 135	1856			630*		720									1350	0.727371
VI	117-118, 123-124, 128	966						400	60							460	0.476190
VII	104-112, 119-122, 82, 84-86 70-74, 63-64, 56-57	7972			560*				6390	220	100					x/6650 7270	~~0.884170~~ 0.848808 ~~0.911442~~
VIII	80-81, 83	720							40	470						510	0.708333
IX	58-62	2344							210		630					840	0.358362
X	87-91, 75-79, 65-69 44-49, 31-32	9744			620*							3820				x/4240 4440	~~0.435140~~ 0.448103 ~~0.455665~~
XI	50-55	3155											1310	60		1370	0.415214 0.434231
XII	33-43, 22, 20, 16	6301												1680	400	2080	0.330106
XIII	21, 23, 24	1615										200			1050	x/850 1250	~~0.626316~~ 0.448103 ~~0.773994~~
III-XIII		43202														25100	0.5809916
III-VII		15186			8100	250			6390	220	100					x/12890 15060	~~0.848808~~ ~~0.991703~~
III-VII+X		24930			8100	250			6390	220	100	3820				18880	0.757320
X+XIII		11359														x/5090	0.448103
XI+XII		9456											1310	1680	400	3990	0.358503
XII+XIII		7916										200		1680	1050	2930	0.370136
VII+IX		10316			560				6390	220	630					7800	0.756107

Av utredningen framgår att samf. A-D uppdelas på två avdelningar med 0.693391 resp. 0.2766 kronor pr förbättringskrona samt att samf. F-O uppdelas på nio avdelningar med resp. (III-VII) 0.848808, 0.43346, 0.727371, 0.47619, 0.708333, 0.358362, (X+XIII) 0.448103, 0.415214 och 0.330106 kronor pr förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Böja den 6 maj 1955

Gottfr. Wadman
(Gottfr. Wadman)

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - D</u>						
Böja Hulegården 4 ³						
✓ Sigfrid Andersson	I S	833.-	577.59	577.59	9.168	31,28 ✓
Böja Hulegården 4 ⁴						
✓ Densamme	I S	2122.-	1471.37			
✓ Densamme	II	1052.-	290.97	1762.34	27.974	95.45 ✓
Böja Hulegården 4 ⁶						
✓ Rudolf Johansson	I S	3506.-	2431.02			
- " -	l. II	1674.-	463.03	2894.05	45.937	156.75 ✓
Böja Sörgården 6 ²						
✓ Erik Fredriksson	l. II S	1336.-	369.54	369.54	5.866	20.02 ✓
Böja Sörgården 6 ⁶						
✓ Anna Johansson	l. II	1284.-	355.15	355.15	5.637	19.24 ✓
Böja Sörgården 6 ⁴						
✓ Henning Larsson	II S	492.-	136.09	136.09	2.160	7.37 ✓
Böja Storegården 1 ²						
✓ Densamme	II S	742.-	205.24	205.24	3.258	11.12 ✓
Summa		13041.-		6300.-	100.000e	341.23 21,385 %
<u>Samfälligheten E - F</u>						
Böja Nolgården 3 ¹¹⁻¹²						
✓ Holger Moberg	S	2088.-		1453.98	44.060	54.63 ✓
Böja Nolgården 3 ^{7,3 14}						
✓ John Wilsson	l. S	2651.- 26,51		1846.02	55.940	69.37 ✓
Summa		4739.-		3300.-	100,000e	124.4 1,7,771 %

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten F - 0						
Böja Hulegården 4 ⁶						
✓ Rudolf Johansson L. XII	S	210.-	69.32	69.32	0.276	3.12 ✓
Böja Sörgården 6 ²						
✓ Erik Fredriksson L. XII	S	520.-	171.65	171.65	0.684	7.73 ✓
Böja Sörgården 6 ⁶						
✓ Anna Johansson XII		240	79.23			
- " - L. X-XI		1615	723.69	802.92	3.199	36.16 ✓
Böja Storegården 1 ²						
✓ Henning Larsson X-XIII	S	2047	917.27			
- " - XII		2502	825.93	1743.20	6.945	78.51 ✓
Böja Storegården 1 ⁸						
✓ Verner Blomkvist XII	S	2120	699.82			
- " - X-XIII		1676	751.02	1450.84	5.780	65.34 ✓
Böja Storegården 1 ¹³						
✓ Verner Blomkvist XII	S	709	234.05	234.05	0.933	10.55 ✓
Böja Storegården 1 ⁴						
✓ August Fredrikssons stbh. X-XIII	S	1822	816.44			
- " - XI		3155	1310.-			
- " - III-VII		1091	926.05			
- " - XI		306	109.66	3162.15	12.598	142.41 ✓
Böja Nolgården 3 ¹⁹						
✓ Erik Fredriksson IX L.	S	1217	436.13	436.13	1.738	19.65 ✓
Böja Hulegården						
✓ Hulda Bengtsson IX	S	821	294.21	294.21	1.172	13.25 ✓
Böja Storegården 1 ⁷						
✓ Albin Svensson III+VII	S	516	437.99			
X+XIII		712	319.05	757.04	3.016	34.09 ✓
Överföres		21279		9121.51	36.341	410.81

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		21279		9121.51	36.341	410.81
Böja Storegården 1 ⁶						
✓ Alvin Svensson X+XIII	S	592	265.28			
- " - III+VII		581	493.16	758.44	3.022	34.16 ✓
Böja Nolgården 3 ⁹						
✓ Holger Moberg III+VII	S	1488	1263.03			
- " - X+XIII		661	296.19	1559.22	6.212	70.22 ✓
Böja Nolgården 3 ⁵						
✓ Arne Elversson X+XIII	S	871	390.30			
- " - VIII		279	197.63	587.93	2.342	26.48 ✓
Böja Nolgården 3 ¹³						
✓ Axel Augustsson VIII	S	441	312.37			
- " - III+VII		2379	2019.31			
- " - l. X+XIII		1363	610.76	2942.44	11.723	132.52 ✓
Böja Nolgården 3 ⁷¹⁴						
✓ John Wilsson l. III+VII		681	578.04	578.04	2.303	26.03 ✓
Böja Nolgården 3 ⁶						
✓ Johan Anderssons stbh. III+VII	S	1399	1187.48			
- " - VI		256	121.90	1309.38	5.216	58.96 ✓
Böja Nolgården 3 ³						
✓ Densamme III+VII	S	1607	1364.03			
VI		270	128.57	1492.60	5.947	67.23 ✓
Böja Nolgården 3 ²						
✓ Karl Johansson III+VII	S	576	488.91			
VI		174	82.86			
V		113	82.18	653.95	2.605	29.45 ✓
Överföres		35010		19003.51	75.711	855.86

Översiktskarta



Skala: 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Böja, Hula; Sör-, Nol-, Store- och Backgården i Böja socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av en del avlopp och igenläggning av största del av avloppen genom och från vattenskadade marker, belägna strax väster om Böja kyrka inom nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-D, B-B^I, E-F, F-O, G-G^{IV}, G^I-G^V, G^{II}-G^{VI}, G^{III}-G^{VII}, H-H^V, H^I-H^{VI}, H^{III}-H^{VIII}, H^{IV}-IX, J-J^I, K-K^I, K-K^{II}, L-L^I, M-M^I och N-N^I. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden

Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabskarta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 och 1,0 liter pr sekund och hektar för åker och skog respektive och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl ålstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar samt lantbruksingeniör Hallins utredningar.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken

skall uppdelas i av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda samfällighet A - D, omfattande sträckorna A-B-C-D och B-B^I, samfällighet E-F, omfattande sträckan E-F samt samfällighet F-O, omfattande sträckorna F-G-H-I-K-L-M-O, G-G^{IV}, G^I-G^V, G^{II}-G^{VI}, G^{III}-G^{VII}, H-H^W, H^I-H^{VI}, H^{III}-H^{VIII}, H^{IV}-H^{IX}, J-J^I, K-K^I, K-K^{II}, L-L^I, M-M^I, och N-N^I.

Sträckan G^{VII}-G^{VIII} ingår ej i företaget, men enligt syneprotokollét av den 8 december 1954 har denna sträcka påyrkats att igenläggas med rör av Erik Andersson, Backgården för undvikande av ras och slambildning i det befintliga öppna avloppet och kostnaden för denna sträcka skulle halveras emellan honom och Bröderna Timmanders AB enligt överenskommelse. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfällighet E-F i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheterna A-D och F-O har särskild utredning verkställts bil. *M*. Härav framgår, att samfälligheterna A-D och F-O skall uppdelas på 2 och 9 avdelningar respektive på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna A-D och F-O som ^{av} nämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I

kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg, då avloppet B - C korsar vägen Götene - Böja-Mariestad. Befintlig trumma vid sektion 6 är för grund för ovanförliggande åkers torrläggning. Då denna trumma tillkommit efter år 1880, skall jämlikt vattenlagen ombyggnaden av densamma bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län, som också äger att utföra detta arbete, om förvaltningen ej hellre vill överlämna arbetet till företaget.

Synemännen föreskriva vid sektion 6 9" rör med bottenlägena +67,20 och 67,40 m. uppströms och nedströms jämte 450 m/m brunn nedströms vägen för vägvattnet. Landsvägstrumman vid 19⁺⁴⁷ är tillräcklig både vad beträffar dimension och bottenläge, men bottenrensning i trumman är erforderlig.

Planen i den del den berör allmän väg har översänts till vägförvaltningen i länet, som godkänt förrättningsmannens förslag utan erinran i skrivelse, bil. F. Vid utförandet iakttages vad vägdirektören föreskrivit för vägens bestånd och trafikens skydd.

Avloppet J-K korsar vägen Böja - Vristulven och den befintliga trumman ligger för grund för ovanförliggande åkers torrläggning. Då denna trumma tillkommit efter år 1921, så skall jämlikt vattenlagen ombyggnaden av denna trumma bekostas av Böja- Vrist-ulvens vägsamfällighet, som även äger att utföra arbetet, om samfälligheten ej hellre vill överlämna det till företaget.

Synemännen föreskriva här 9" rör med bottenlägen + 70,95 och 71,00 m. ned- och uppströms respektive med 450 m/m brunn nedströms för vägvattnet.

Samtliga höjder äro angivna i det vid syneförrättningen antagna jämförelseplanet.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avloppssutvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, där-
est någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad för samfällighet F-0 med 64 kronor 80 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för gräv-

ningskostnaderna angivits, Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbeten för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1964;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Böja dikningsföretag av år 1955."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvärerna med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Böja den 6 maj 1955.

I tjänsten:



(Gottfr. Wadman)



Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Böja dikningsföretag av år 1955 i Böja socken

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

av Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättnings- mannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning						1222.	-
	76t.	Hantlangning						248.	50
		Gode män						101.	76
		Annonser						23	40
								Kronor	1595.66
Böja den 6 maj 1955									
									
(Gottfr. Wadman)									

R Ä K N I N G.

Dagarvoden, 2 st. à 20,- kr.	40:-
Reseersättning, 20 km à 34 öre, egen bil	<u>6:80</u>
S:a kr	46:80

Kvitteras

Böja den 6 maj 1955.

Dagarvoden, 2 st. à 20.- kr.	40:-
Reseersättning, 44 km à 34 öre, egen bil	<u>14:96</u>
S:a kr.	54:96

Kvitteras

Böja den 6 maj 1955.

Attesteras:


Gottfr. Wadman

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da


D helt lock, Da lock med hål




typ C




typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål



Galler av 6-10 mm rundjörn ingjutes i locket


d = 0.2 m för 0.45 m brunn

d = 0.3 m " 0.60 " "


d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörtutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i

upprättat år(-en)

Original
Kopia

Antal ritn. st.

socken(-nar) av


{ utan }

samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

(Namn)


(Titel)

Arkivnummer




Mått i mm


T 1: Stensil



T 2: Grusfilter



T 3: Täckdikesöga



T 4: Täckdikesöga



Mått i mm