



Akt nr:

R-F4b-LS102/56

AU\$R-F4b-LS102/56

Handlingar

angående "Abrahamsryds dikningsföretag av år 1956" i Tibro köping av Skaraborgs län upprättade år 1956 vid synförrättning enligt vattenlagen av

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör.

Inre Tel. den 3/2-56 § 145 p. 8.

Bidrag a° 1.960:- nr ~~4020~~ 3/20

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

S k a r a .



Undertecknad, ordförande i "Abrahamsryds dikningsföretag av år 1956" i Tibro köping av Skaraborgs län får härmed vördsamt anhålla om största möjliga bidrag från statens rationaliseringsanslag till kostnaderna för företagets utförande.

Abrahamsryd, Tibro den 24 maj 1956.

Leumad Rhon
.....

6 se 1/11/54

BILAGA TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Torrlägningsföretag

Lantbruksnämnden beviljar statligt stöd jämlikt bestämmelserna i kungörelsen den 11 juni 1948 (SFS nr 342/1948) enligt följande. För stödets åtnjutande skola därjämte gälla å vidfogade bilaga A intagna allmänna villkor.			Datum för nämndens beslut	
			Bilaga nr 541	
Företags namn	<i>Abrahamsryds dikningsföretag av år 1953</i>			Diarie nr
socken	<i>Tibro köping</i>			Företag nr
styresman	<i>Ing. Lemnert Ekström, Lantbruksnämnden, Skene</i>			
Direkt bidrag	Bidragstagare: ☒ företaget ☐ på omstående sida angivna intressenter gemensamt		Belopp kr <i>1960:-</i>	Nummer
Bidrag i form av avskrivningslån	Bidragstagare: i tab. 2 på omstående sida angivna intressenter enl. där gjord fördelning		Belopp kr	Nummer
	Säkerhet: ☐ borgen ☐ se kol. 9 tabell 2 å omst. sida		Avskrivning skall ske med en -del om året f. o. m. året efter lånets utlämnande	
Arbetsplan	Fastställes i oförändrat skick. med tillägg att <i>Den av föreläggningssamman, bitr. lantbruksdirektör Erik Skultöf, upprättade arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.</i>			
Särskilda villkor för stödets åtnjutande	Företaget skall vara utfört senast den <i>1 okt 1957.</i> Som villkor för bidraget skall gälla att dikningen utföres i överensstämmelse med nyssnämnda plan och att företaget underkostas sig lantbruksnämndens kontroll. Företaget uppfyller de av Kungl. Lantbruksstyrelsen angivna villkoren för ärendets avgörande inom lantbruksnämnden och företaget underkostas garanteras genom bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen Vid föredragningen föreligger: 1 häfte synhandlingar och 2 st ritningar i koncept Lagskriftsbrev Sammanställning av föreläggningsskrifter			

Bestyrkes i tjänsten

Erik Skultöf

Tabell 1. Sammandrag.

Samfällighet m. m.	Areal varå alstrings- båtnad uppskattats		Jordförbättring (alstrings- och bruknings- båtnad) kr	Kostnad kr	Statsbidrag	
	åker, tomt ha	annan mark ha			%	kr
<i>Hela företaget</i>	<i>4.14</i>		<i>4515</i>	<i>4910⁴</i>	<i>40</i>	<i>1960:-</i>
<i>Utgår företgets verkliga kostnader vid utgrävnad</i>						

Tabell 2. Uppgifter angående av företaget berörda brukningsenheter

Brukningenhet Ägare och/eller brukare (ägare = ä, brukare = b, ägare o. brukare = äb)	Cregnr	Sök. o. likst. = S	Areal			Del i kost- naderna kr	Statsbidrag		Säkerhet inom kr
			åker ha	kult. bete ha	prod. skog ha		%	kr	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Abrahamssyd 14</i>									
<i>Bernt Svensson</i>	<i>äb</i>		<i>10.0</i>	<i>-</i>	<i>2.0</i>	<i>1554:-</i>	<i>40</i>		
<i>Abrahamssyd 18</i>									
<i>Samuel Lundqvist</i>	<i>äb</i>	<i>S</i>	<i>11.0</i>	<i>0,5</i>	<i>13,75</i>	<i>3067:-</i>	<i>40</i>		
<i>Abrahamssyd 17</i>									
<i>Viktor Böving</i>	<i>äb.</i>	<i>S</i>	<i>12.0</i>		<i>12.0</i>	<i>289:-</i>	<i>40</i>		
<i>Summa</i>						<i>4910:-</i>		<i>1960:-</i>	

ANSÖKAN OM STATLIGT STÖD

till torrlägningsföretag jämte uppgift om sökandens ekonomi.

Datumstämpel

LANTBRUKSNÄMNDEN
i SKARABORGS LÄN

12. OKT. 1956

Diarie Nr.

Creg nr

Till Lantbruksnämnden

Skara

Adress

Härmed får jag anhålla om högsta möjliga

☒ bidrag av statsmedel (i form av bidrag eller avskrivningslån)

☐ lån från avdikningslånefonden eller statlig lånegaranti

till bestridande av min andel i kostnaderna för nedan angivna torrlägningsföretag. Vidare försäkras att här nedan lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande.

Abrahamryd den *11/10. 1956*

Berndt Svensson

Sökandens namnteckning

Torrlägningsföretagets namn

Abrahamryd d.f. 1956

Socken

Tibro köping

Län

Sk

(tel. kod 22068)

Sökandens titel, namn, adress och tel.

Jordbrukare Berndt Svensson Abrahamryd Tibro

Av företaget berörd, av sökanden ägd fastighet

Abrahamryd 1/4

Åker ha

10

Äng el. betesm. ha

Skogsm. ha

Övrig mark ha

2

Fastighetens taxeringsvärde

kronor

15,500

Levande inventarier

antal hästar *2*
» kor *5*

2,500

Döda inventarier

6,000

Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar

Fordringar

Banktillgodohavanden, kontanter

Andra tillgångar

Summa tillgångar

29,000

Inteckningsskulder

11,000

Borgenslån

Andra skulder

4,000

Summa skulder

12,000

Återstående förmögenhet

17,000

Till statlig inkomstskatt under de tre sistlidna åren taxerad inkomst.

19 *3,500* kr

19 *3,400* kr

19 *3,500* kr

Om inkomsten för det sista året ännu icke är taxerad, anges deklarerad inkomst.

Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökes, upp-
tages hos

Byggnadernas brandförsäkringsvärde

22,000 kr

Erbjuden säkerhet:

Inteckning i

inom kr

Borgen

☒ Sökanden är utövande jordbrukare

☐ Sökanden är icke utövande jordbrukare

Ortsombudets yttrande kan tecknas å omstående sida.

ANSÖKAN OM STATLIGT STÖD

till torrlägningsföretag jämte uppgift om sökandens ekonomi.

Datumstämpel

Till

Lantbruksnämnden

Abrahamsejd Tibro
Adress

Creg nr

Härmed får jag anhålla om högsta möjliga

☒ bidrag av statsmedel (i form av bidrag eller avskrivningslån)

☐ lån från avdikningslånefonden eller statlig lånegaranti

till bestridande av min andel i kostnaderna för nedan angivna torrlägningsföretag. Vidare försäkras att här nedan lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande.

Abrahamsejd den *24-10-1956*

Sam. Lundqvist
Sökandens namnteckning

Torrlägningsföretagets namn

Abrahamsejds d.f. 1956

Socken

Tibro

Län

Skaraborgs

Sökandens titel, namn, adress och tel.

Lantbrukare Samuel Lundqvist Abrahamsejd Tibro (220 713)

Av företaget berörd, av sökanden ägd fastighet

Åker ha

Äng el. betesm. ha

Skogsm. ha

Övrig mark ha

	kronor	Till statlig inkomstskatt under de tre sista åren taxerad inkomst.	
Fastighetens taxeringsvärde	<i>28.600</i>	19 <i>53</i>	kr
Levande inventarier { antal hästar » kor <i>6</i>	<i>6.000</i>	19 <i>54</i>	<i>5.980:-</i> kr
Döda inventarier	<i>20.000</i>	19 <i>55</i>	<i>7.670:-</i> kr
Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar	<i>500</i>	Om inkomsten för det sista året ännu icke är taxerad, anges deklarerad inkomst.	
Fordringar		Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökes, upp- tages hos	
Banktillgodohavanden, kontanter			
Andra tillgångar			
Summa tillgångar	<i>55.100</i>		
Inteckningsskulder <i>16.000</i>		Byggnadernas brandförsäkringsvärde	
Borgenslån			
Andra skulder <i>2.000</i>		Erbjuden säkerhet:	
Summa skulder	<i>18.000</i>	Inteckning i	
Återstående förmögenhet	<i>37.100</i>		

☒ Sökanden är utövande jordbrukare

☐ Sökanden är icke utövande jordbrukare

Ortsombudets yttrande kan tecknas å omstående sida.

ANSÖKAN OM STATLIGT STÖD

till torrlägningsföretag jämte uppgift om sökandens ekonomi.

Till **Lantbruksnämnden**

Skara
Adress

Härmed får jag anhålla om högsta möjliga

☒ bidrag av statsmedel (i form av bidrag eller avskrivningslån)

☐ lån från avdikningslånefonden eller statlig lånegaranti

till bestridande av min andel i kostnaderna för nedan angivna torrlägningsföretag. Vidare försäkras att här nedan lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande.

Abrahamsryd den *23/10 1956*
Viktor Bring
Sökandens namnteckning

Torrlägningsföretagets namn <i>Abrahamsryds dikningsföretag 1956</i>				
Socken <i>Tibro</i>		Län <i>Skaraborgs</i>		
Sökandens titel, namn, adress och tel. <i>Lantbrukare Viktor Bring Abrahamsryd Tibro Tel. 33048</i>				
Av företaget berörd, av sökanden ägd fastighet <i>Abrahamsryd nr 17</i>		Åker ha <i>11</i>	Äng el. betesm. ha <i>0.5</i>	Skogsm. ha <i>14</i>
			Övrig mark ha <i>0.5</i>	

	kronor	
Fastighetens taxeringsvärde	<i>37000</i>	Till statlig inkomstskatt under de tre sista åren taxerad inkomst.
Levande inventarier { antal hästar <i>4</i>	<i>7100</i>	<i>19 55</i> <i>4090</i> kr
» kor <i>4</i>	<i>5500</i>	<i>19 54</i> <i>2930</i> kr
Döda inventarier	<i>800</i>	<i>19 53</i> <i>3620</i> kr
Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar	<i>5000</i>	Om inkomsten för det sista året ännu icke är taxerad, angives deklarerad inkomst.
Fordringar	<i>8000</i>	Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökes, upptages hos
Banktillgodohavanden, kontanter		
Andra tillgångar		
Summa tillgångar	<i>53400</i>	
Inteckningsskulder	<i>10000</i>	Byggnadernas brandförsäkringsvärde
Borgenslån		<i>56000</i> kr
Andra skulder		Erbjuden säkerhet:
Summa skulder	<i>10000</i>	Inteckning i
Återstående förmögenhet	<i>43400</i>	

☒ Sökanden är utövande jordbrukare

☐ Sökanden är icke utövande jordbrukare

Ortsombudets yttrande kan tecknas å omstående sida.

Datumstämpel

Creg nr



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf handlagd, den 24 maj 1956 avslutad syneförrättning rörande Abrahamsryds dikningsföretag av år 1956 i Tibro köping, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 4 augusti 1956.

I tjänsten:

I. Aronson.
I. Aronson.

Stämpel Tre kronor.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Protokoll fört vid sammanträde med
delägarna i Abrahamsryds dikningsföre-
tag av år 1956 i Tibro köping av Skara-
borgs län.

Närvarande: Undertecknad, bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf samt

Lennart Lundqvist Abrahamsryd, Tibro.
Bengt Jonsson
Viktor Bering

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes. *Bengt Jonsson och*
Viktor Bering

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av *tre* medlemmar. Till med-
lemmar i styrelsen valdes *Lag Lennart Olsson*, *Bengt Jonsson*, *Lena*
ordförande samt *Lennart Lundqvist och Viktor Bering*.
På förslaget bevis utsågs Viktor Bering.

§ 3.

Överenskommo delägarna i företaget att söka statsbidrag från rationaliserings-
anslaget till arbetenas utförande.

§ 4.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omförmälda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för stats-
understödet lyftande kunna erfordras samt
att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bli till företaget be-
viljat. Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att vidtaga erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

; ;

Abnehmerzahl den 24. mai 1956

T tjänsten:

Grissom

DATE: 11/11/2011

B. Thompson
Wickham B. Ring

Viktor B. Ring

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

[illegible]

AVSYNINGSINTYG.

(1956)

Undertecknad får härmed intyga att *Abrahamsryds dikeanläggning*
som för (rationaliseringsåtgärdens art) *dikeanläggning*
å fastigheten i *Täbber* socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr *3120* å kronor
statsbidrag nr *4020* å *1960:-* kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:.....

Helst frätsyt

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:.....

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:.....

avvikelser från godkänd plan:

arbetets kvalitet:

Brandförsäkring:

Skara den *2 nov* 19*56*
Leander Olsson
(verkets avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalas ytterligare:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget *1960:-* kronor

Kamerala avdelningens anteckning	
utanordnat den	Signatur
...../.....19...	nr
...../.....19...	nr
...../.....19...	nr

Skara den *9/12* 19*56*
Seifert
konsulent

Protokoll, fört vid
sammankommande enligt rätts-
lagen för torrläggning av mark
tillhörande Abrahamsgård 1⁸ m. fl.
förläggningen i Tibro köping av
Skaraborgs län.
(Syräförordning utan gods m.m.)

Tisdagen den 27 mars 1986, hos Samuel Lund-
qvist, Abrahamsgård, Tibro.

Närvarande: Undersekrad, bitr. lantbruks-
direktor Erik Lundqvist, försättningsman samt
följande sakägare:

Sakägare:

Samuel Lundqvist, ägare av Abrahamsgård 1⁸
i Tibro köping, Tibro.

De öfriga sakägare:

Per Erik Jansson, ägare av Abrahamsgård 1⁴
i Tibro köping, Tibro.

Viktor Sving, ägare av Abrahamsgård 1⁷
i Tibro köping, Tibro.

§ 1.

Appellatör det för försättningsmannen ut-
förade förordnandet, som lade lydelse enligt
bid. 1.

§ 2.

Skälet för mot försättningsmannen an-
mälles y.

§ 3.

Förslaget det av försättningsmannen

upprästadade proleivinnans förslaget med olika
alternativ för tillläggning av sökandans
namn. Ett förslag till fördelning av kost-
naden förslades.

§ 4.

Bent Larsson, ägare av Abrahamsteg 1⁴,
avsade sig att deltagning i kostnaden
för avloppets reparation och förklara sig
sjä kunnat gå ut på något övrigt om-
kostnad för fördelning av kostnaden.

Med anledning härav yttrade sökanden
att förordningen måtte beaktas
i sådan form att Larsson kan påföras
deltagning i kostnaden för förslaget genom-
förande och framtida underhåll.

§ 5

Som intet vidare förkom förklarades
förslaget antaget och avslut.

Att och tid som ovan

I tjänsten
Skriftsmedel
förordningsman.

Protokoll fört vid sam-
manträdde för styrelseförvaltning
när till utskottet för försörj-
ning och värdshuset, och
börda beaktande förhållanden
och mark tillhörande Abraham-
ryd 1⁸ m. fl. fastigheter i Tibro
Köping och Långsöns län.

Torsdagen den 12 april 1956, hos Samuel
Lundqvist, Abrahamryd, Tibro.

Närvarande; underståndare biträddande
lantbruksdirektör Sjöström, förvaltnings-
man med biträde av skiftesgodsmännen
Gösta Gustafsson, Röstorp, Tibro och Martin
Johansson Lönkvist, Tibro, ännu en för-
jande sakägare:

Läkanden till förvaltningen; lantbru-
karen Samuel Lundqvist Abrahamryd
Tibro, ägare av Abrahamryd 1⁸ Tibro köp.

Av de övriga sakägarna; Bengt Johansson,
Abrahamryd, Tibro, ägare av Abraham-
ryd 1⁴ Tibro köp. samt Viktor Bering,
Abrahamryd, Tibro, ägare av Abraham-
ryd 1⁷ Tibro köp.

25.

Upplästes det för förvaltningsman-
nen utförda förordnandet, som hade
lydelse art. 1.

§ 6.

Något för utslipptesgarantier
anmaldes ej.

§ 7.

Redogjorde för utslipptesgarantier för de
accusativa frihets till överläggning av
sökhans anmär, som förfäres.

§ 8.

Sökanden Samuel Lundqvist framförde
och de att utslipptesgarantier genom Åke-
kasseryd 1/4, så att hans därefter försöka
med en annan tålednings enligt plan.
It. anmälan överlämnades för bedömning, hem-
rids helt och hållet eller i större delen av ströket
öppret utslipptes, både i fråga om.

§ 9.

Samuel Svensson framförde och de att
utslipptesgarantier för ena samt begärde
och för skada i väg, som han uppgift i
sammanhang med skadningen. Samuel Svensson
bestämde därjämte att deltagning i best.
medan för skadningen i fråga.

§ 10

Samuel Svensson upplyste att tre personer
under hans framförelse vid punkt B,
1898 - 2 + 2 delvis ombyggda efter 10 1943.
Han framförde därefter att tre personer och del-
vis skadats genom farten.

§ 11

Den nämnda soläggen Peter King
hade intet gånge som slommer. utsträckning
till sin gräns, (sest skedemålad 18)

§ 12

Den intet vidare fanns att till protokollet
utsehus förklarades sammantidat upplöst
med tillbörig givande, att nytt sammantidat,
samt att bli slutsummantida, skulle
köras på samma plats som dagens sam-
mantida, Lördagen den 24 Maj 1956, kl. 20.00.

Lyman² färdig döptas syngning
för disk, som färdig och sällanta av
reklamören.

Det och tid som vara
I tjänsten
avtalsmät.
företagssum

biträddande skiftesgodman.
Pösta Quokliffen Markis Johansson

Företagssum på sammantida den 12 april
1956.

§ 13.

Med anledning av att som framman
under syngningen framförde Samant Landgrist
gånge om att utloppet med dagens fanns

Kans marker till gränsen mot Abrahams-
ryd 17

§14.

Viktor Bång hade ej heller något att in-
sända förutom, utan förmedlade sig med
sälaren till föröfningarna med ykande
att anläggning maktades till kans gräns.
Föröfningarna ritades av egenhändig,
bil. 2.

§15

Lagens sammanträdande avslutades.

Det var till som som
Stjärnor
sekränter.

Lärst Carlsson Martin Johansson
Tillsammans gode män.

Fördraget den 24 maj 1956, hos Samuel Lund-
qvist, Abrahamsryd, Tiber.

Kans orande; undertecknad, biträddande
landbruksdirektör Erik Bång, föröfning-
man med biträdda, av skiftesgodsmännen
Santo Gustafsson Röstorp Tiber och Martin Johans-
son, Bränneby, Tiber, ävensom följande
sådaga:

Samuel Lundqvist Abrahamsryd, Tiber,		
Bengt Jonsson,	- - -	- - -
Viktor Bång,	- - -	- - -

§ 16.

Förklaras det sedan föregående samman-
träde följande förelag. Förordningsman-
nen redogjorde där för. Kortusdeförslag, förde-
ringeläggd och kortusdeförordningslag redog-
gjordes för.

§ 17.

Upplästes synemännens utlåtande, som har
lydelse enligt lib. 3.

§ 18.

Att motlagen och förord till förtaget då-
och att sammanhålla delägarna för att avstyra
samt rättningar och handlingar utdaga sy-
nsmännen Samuel Sundqvist, Åkerkonst, Åker
För.

§ 19.

Sam intet vidare fanns att till protokol-
let uttala förklarades förordningen
avslutad och sammantaget uttalt

Det är tid som ovan

I Gästern

Åkerkonst

Förordningsman

Görda Gustafsson och Håkan Jahanman
biträdande gode män.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET


IIIM 101 53

Förordnande.

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkstäl-
la ifrågavarande förrättning; och införsäkras
bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 augusti
1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

Förhandsprakt beu. Tve. Tel.
13/6-53 879 pbl. 1.

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
- 8 JUL 1953
III 4 101 53

Insändes till vederbörande lantbrukshämd.
LANTBRUKSNÄMNDEN
SKARABORGS LÄN
- 4 JUN 1953
Diarie Nr 78902

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Fnr 1788.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Tibro köping socken(nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Upplysning av adops över gränser ägor för täckdikning (Dikning) Endast c:a 3 ha ägor berörs.
Täckdikningsplan finns här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. berörs m. m.

Närmaste järnvägsstation Kungälv.
Meddelanden om förrättningen ställas till Samuel Lundqvist, Abrahamsvärd
Tibro. Tel Kungälv 78 22073
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Lantbrukshämden för till förrättningsman förslås

den 19

Sökandes namn:

Fastighet:

för fastigheten

Abrahamsvärd 18

den

»

»

Lantbrukshämdens vägnar:

»

»

Skaraborgs län, febr. 1953

Övriga upplysningar: Jag sökte laga syneförrättning för samma adops år 1948. Då täckdikningsplan upprättades över min fastighet år 1949, ansåg förrättningsmännen, att det ifrågakommande adops borde ordnas utan syneförrättning, och med anledning därav återtog jag min ansökan. Nu har min granne lagt igen adopsdiket med för mig och vi och han motsätter sig också att jag låter rensa igen diket över hans mark. Med anledning av ovanstående anholder jag om förbud för denna förrättning.

Sam. Lundqvist

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Bernt Svensson

ägare av fastigheten

Abrahamsbyd.

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf

Skara den 13 juni 1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

11.

Förteckning

Över underrättelser angående sammanträde enl. vattenlagen hos Samuel Lundqvist, Abrahamsryd, Tibro, tisdagen den 27 mars 1956 kl. 16.00, denna dag avsända till:


Sakägorna:

Samuel Lundqvist, Abrahamsryd, Tibro.

Bernt Svensson, Abrahamsryd, Tibro.

Viktor Bring, Abrahamsryd, Tibro.

Skara den 19 mars 1956


Erik Almlöf.

Ang. fortsatt sammanträde torsdagen den 12 april 1956 kl. 9.00 hos Samuel Lundqvist, Abrahamsryd, Tibro, har kallelser denna dag avsänts till:

Skiftesgodemännen:

Gösta Gustavsson, Fröstorp, Tibro.

Martin Johansson, Grönhult, Tibro.

Sakägorna:

Samuel Lundqvist, Abrahamsryd, Tibro.

Bernt Svensson, Abrahamsryd, Tibro.


Viktor Bring, Abrahamsryd, Tibro.

Skara den 22 mars 1956


Erik Almlöf.

Ang. fortsatt sammanträde torsdagen den 24 maj 1956, kl. 20.00 hos Samuel Lundqvist, Abrahamsryd, Tibro, har kallelser denna dag avsänts till ovanstående.

Skara den 15 maj 1956


Erik Almlöf.

Förening.

Undertecknad förklarar sig med sökanden
 till den synesförklaring, som avses tillägg-
 ning av mark tillhörande Alstamslyst 18
 m. fl. fastigheter och yttar jag på frista-
 gets utställning till gränsen mot min
 ägn, så att jämvel mina därav brukade
 marken må kunna tilläggas på ändamåls-
 enligt sätt.

Alstamslyst, Tibro den 12 april 1956

Viktor Björny

Erstämde förening ritandes
 tecknades.

förställningen

Stora Lushöfören Markis Johansson

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan A - B.</u>				
0+00		Rörledningsöga typ B st	1	40:-	40:-	
0+50		Brunn typ A, d = 0,5 m. st	1	75:-	75:-	
0+00-2+2	202	Lantbruksrör, 225 mm:s (9")				
		med frakt m	202	3:85	777:70	
		Grävning, läggning, återfyllning m	202	1:60	323:20	
2+2		Brunn typ A, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			39:10	1.330:-
		<u>Sträckan B - C.</u>				
2+2-3+85	161	Lantbruksrör, 200 mm:s (8")				
		med frakt m	161	3:30	531:30	
		Grävning, läggning, återfyllning m	161	1:60	257:60	
3+29, 3+85		Brunnar typ A, d = 500 mm st	2	75:-	150:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			91:10	1.030:-
		<u>Sträckan C - D.</u>				
3+85-5+38	153	Lantbruksrör 200 mm:s (8")				
		med frakt m	153	3:30	504:90	
		Grävning, läggning, återfyllning m	153	2:-	306:-	
4+85, 5+38		Brunnar typ A, d = 500 mm st	2	75:-	150:-	
5+38-6+38	100	Tegelrör, 125 mm:s (5")				
		med frakt m	100	1:85	185:-	
		Grävning, läggning, återfyllning m	100	1:55	155:-	
6+38		Brunn typ A, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			134:10	1.510:-
		<u>Summa</u>				3.870:-

14

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Abrahamsryd 1⁴.</u>							
<u>Bernt Svensson</u>							
Åker	1	0,55	-	720	1800	1080	594
"	2	0,16		1260	"	540	86
"	3	0,27	-	810	"	990	267
Alstringsbåtnad							947
Brukningsbåtnad å sträckorna							
0+00-1+98=198 m å 1:30							257
2+22-3+29=107 m å 2:10							225
Brukningsbåtnad							482
<u>Summa</u>	1-3	0,98					1429
<u>Abrahamsryd 1⁸.</u>							
<u>Samuel Lundqvist</u>							
Åker	4	0,53		720	1800	1080	572
"	5	0,70		990	"	810	567
"	6	0,31		1350	"	450	140
"	7	0,57		1350	"	450	257
"	8	0,46		1350	"	450	207
Alstringsbåtnad							1743
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
3+85-5+32=147 m å 4:20							617
5+38-6+38 = 100 m å 4:60							460
Brukningsbåtnad							1077
<u>Summa</u>	4-8	2,57					2820
<u>Abrahamsryd 1⁷.</u>							
<u>Viktor Bring</u>							
Åker	9	0,59		1350	1800	450	266
<u>Summa</u>	9	0,59					266

Gösta Gustavsson Martin Johansson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = \$	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Abrahamsryd 1⁴.</u>						
Bernt Svensson						
Ägofig. 1 - 3		1429		1.224:86	31,6501	
<u>Abrahamsryd 1⁸.</u>						
Samuel Lundqvist	\$					
Ägofig. 4 - 8		2820		2.417:14	62,4585	
<u>Abrahamsryd 1⁷.</u>						
Viktor Bring	\$					
Ägofig. 9		266		228:-	5,8914	
<u>Summa</u>		4515		3.870:-	100,0000	

Abrahamsryd, Tibro den 24 maj 1956.

Erik Almlöf.

Biträdande gode män:

Gösta Gustavsson *Martin Johansson*
Gösta Gustavsson Martin Johansson

Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Abrahamsryd ~~m.fl. hemman~~ i Tibro ^{Köping} ~~socken~~, Tibro kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av öppet avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 1,9 km norr Kungsryds hållplats inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D. Enkel röd linje, betecknar härvid att avloppet skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och den, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruksningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av överavloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

62§

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att kostnader ~~för olika samfälligheter~~ skola bokföras, ~~var för sig~~;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1958;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbrukskonsulent samt
- att det skall benämnas "Abrahamsryds dikningsföretag av år 1956."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Gösta Gustafsson
Holmström

Abrahamsryd, Tibro den 24 maj 1956.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtione meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages

att förekommande dikekrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden kon-

trollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes med väl puddlad lera;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen /förtroendemannen/ under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att styrelsen /förtroendemannen/ skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Inhugget kors i jordfast sten c:a 35 m norr sekt. 3+85.


Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d = 0.3 - 0.6 m



d = över 0.6 m




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vori en rönna formas mellan inkommande
och utgående rören

typ E



typ F




Detailritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 "
d = 0.5 m " 0.90 "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

socken(-nar) av

upprättat år(-en) utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original Kopla

Antal ritn. st.

Artnummer