



Akt nr:

R-F4b-LS103/56

AU\$R-F4b-LS103/56

1 6 OKT 1958

DIARIÉ Nr.

SAK Nr.

Lantbruk

Handlingar angående
"Otterslättnens dikn.företag av år 1956"
i Hova socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1956 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Gottfr. Wadman.
Lantbruksingenjör.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Samfällighet S - Ö</u>						
<u>Gastorp</u>						
1:25 Karl Erik Ek	4,177	178:34	-	80:09	98:25	-
1:32 Sanfrid Helmertz	55,166	2355:38	-	-	2355:38	-
<u>Kärret</u>						
1:7 Rune Boije	34,836	1487:37	-	-	1487:37	-
1:8 Densamme	5,821	248:54	-	-	248:54	-
Summa	100,000	= 4269:63	-	80:09	4189:54	-

(V.k. 7139:63 - B. 2870:-- =)

Skara den 27 jan. 1958.

Enl. uppdrag:

(Stig Lundblad)

Förste assistent

Statslån är gynn ej beviljat till företaget
 - i - Har ej medlagits i förestående
 deb.-längd

7 kol 607 upptagna belopp m.m. minskas
 resp ökas med vad vederbörande erlagt
 i synne förväntnings kostnader

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1:5 Bernt Jansson Högbro	9,708	1266:83	321:--	-	945:83	-
1:2 Govert Johansson	18,064	2357:22	597:29	-	1759:93	-
1:3 Johan Arvidsson Intakan	20,002	2610:12	-	-	2610:12	-
1:5 Lennart Karlsson Äspång Nolg:n	8,180	1067:43	270:47	-	796:96	-
1:23 Brynolf Jansson	16,942	2210:81	-	-	2210:81	-
1:24 Densamme	10,443	1362:74	-	-	1362:74	-
1:26 Erik Rud Böckersboda Sörg:n	3,005	392:13	-	-	392:13	-
2:11 Ivar Johansson Böckersboda Nolg:n	2,208	288:13	-	-	288:13	-
1:31 Gunnar Johansson	3,547	462:86	-	-	462:86	-
Summa	100,000	= 13049:29	1450:--	186:65	11412:64	-

Samfällighet R - V

Gastorp								
1:14	Ivar Karlsson	-	-	-	8:68	-	8:68	
av 1:15	Nils Birath	0,541	21:87	-	26:58	-	4:71	
1:16	Densanne	1,218	49:24	-	39:36	9:88	-	
av 1:15	Gillis Karlsson	-	-	-	4:40	-	4:40	
1:33	Bernhard Andersson	3,544	143:27	-	156:11	-	12:84	
1:25	Karl Erik Ek	16,524	667:98	165:77	99:72	402:49	-	
1:32	Sanfrid Helmertz	15,145	612:23	151:94	-	460:29	-	
Otterslätten								
1:5	Bernt Jansson	61,338	2479:56	615:34	7:70	1856:52	-	
1:2	Nils Andersson	1,020	41:23	10:23	46:76	-	15:76	
1:4	Sanfrid Helmertz	0,670	27:08	6:72	19:--	1:36	-	
Summa		100,000	= 4042:46	950:--	408:31	2730:54	46:39	

Fastighet och ägare	Procenttal	Andel i samf. verkliga kostnader — grundbidrag kr	Avgår Enskilt bidrag kr	Avgår Jorder- sättning kr	Att betala	Att erhålla
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Samfällighet A - G</u>						
Otterslätten						
1:5 Bernt Jansson	63,241	6996:94	1744:70	1024:80	4227:44	-
1:4 Alvar Brag	0,683	75:57	18:84	164:40	-	107:67
1:3 Densamme	0,208	23:01	5:74	288:80	-	271:53
1:2 Nils Andersson	1,382	152:90	38:12	71:60	43:18	-
Gastorp						
1:14 Ivar Karlsson	-	-	-	6:--	-	6:--
1:3 Ivar Adamsson	-	-	-	32:--	-	32:--
2:11 Johan Eriksson	4,080	451:41	112:56	36:--	302:85	-
2:10 Oskar Larsson	11,950	1322:14	329:68	40:80	951:66	-
av 1:29 Ivar Eriksson	8,661	958:25	238:94	40:80	678:51	-
av 1:29 Gunnar Fägerlind	6,283	695:15	-	255:60	439:55	-
1:25 Folke Sahlkvists dödsbo	2,335	258:34	64:42	-	193:92	-
1:31 Gunnar Fägerlind	1,177	130:22	-	18:80	111:42	-
Summa	100,000	= 11063:93	2553:--	1979:60	6948:53	417:20
(Verkl. kostn. 13820:93 - - Bidrag 2757:--)						
<u>Samfällighet Ba - Bb</u>						
Otterslätten						
1:5 Bernt Jansson	100,000	734:43	-	-	734:43	-
Summa	100,000	= 734:43	-	-	734:43	-
(V.k. 1234:43 - B 500=)						
<u>Samfällighet H - P</u>						
Otterslätten						
1:3 Alvar Brag	4,768	622:19	157:65	186:65	277:89	-
1:2 Nils Andersson	3,133	408:83	103:59	-	305:24	-

Protokoll vid sammanträde
angående synförrättning
för tilläggning av mark
tillhörande hemmanen Ödes-
slätten och Gårdsby i Hova
socken av Skaraborgs län.

Den 22 Augusti 1935 inbåkades sig
undersöknad, länens lantbruks-
ingenjör hos lantbrukare Berndt Jansson,
Ödeslätten för att jämlikt förord-
nande handlägga ifrågasatt
synförrättning (bil. 1). Kallades
den sammanträdets hade utfär-
dat enligt bifogad förteckning
(bil. 2) den förordade nämnda
faktiska, och hade följande
personer med förordningsman-
nen kommit till stånd.

Berndt Jansson, Ödeslätten
Jens Andersson, Gårdsby
Johan Eriksson, "
Jens Karlsson, "
Asker Larsson, " för
Gårdsby's delningsföretag av år 1936
såsom ordförande i styrelsen.

Olof Johansson, Gårdsby
Nils Andersson, Ödeslätten
Jens Eriksson, Gårdsby

Gunnar Fägerlund, Gästorp
 Biträdande gode män
 Hjalmar Andersson, Gästorp
 Sixten Thernell, Färsögården

§ 1.

Förordnande uppställes och
 befatades protokollet (bil. 1)

§ 2.

Följande förordnades med
 styresmännen och biträdande
 gode män förklarade, att
 de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Något lagar hinder med
 förtägel hade ingen och
 nämnda och ej heller ensåga
 styresmännen något sådant
 förbehåll.

§ 4.

Förelades den uppräknade
 plankartan med profil

§ 5.

Sökanden yrkade på förtägel
 mot sin mark till för att
 lämpligt tjup med öppet vatten
 i rågången och täckta beämnings
 å Lenn Jansson's mark.

§ 6.

Erskänning för mark, som älgar för
avlopp och jordupplag, begärdes

§ 7.

Det yrkades vid 10⁷⁴ för
skogskörslor på fjärdagens be-
kostnad.

§ 8.

Meddelades att jordvärdning
komme att verkställas efter
sammanträdet.

§ 9.

Definierades förordnings-
mannen att i kungörelse för när-
sammanträdet intaga att val
av arbetsstyrelse skall verk-
ställas vid sammanträdet ifråga.
Styrelsen skulle bestå av 3 st.
ledamöter.

§ 10.

Gunnar Fägerlund, Gastorp yrkade
för uppläggande av avlopp
i rågången till skogskanten
mellan Gastorp 1, 3 och 125.

§ 11.

Då intet vidare förelåg,
upplästes dagens protokoll.

som godkändes, och sammanträdets
förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan.

På tjänstens vägnar
E. J. Walden

W. J. Andersson

L. Thunell

Den 10 september 1956 inställdes sig
åter förrättningsmännen hos land-
brukare Bernh Jansson, Åkerstaden
för att vidare handlägga ifråga-
varande syneförrättning. Kungälv
angående sammanträdet hade varit
införd i Tidning för Skaraborgs
län, Mariestad den 7 augusti 1956 (bil. 3)
samt i laga ordning anstagen i
Hova, Ålgårds, Freasbergs och Lyre-
stads församlingar (bil. 4), var-
jämte förslaget sakägare jämte
vaktelagen enligt bifogad för-
teckning (bil. 5) meddelats om
tiden och platsen för samman-
trädet, och hade följande personer
med förrättningsmännen kommit
till tiden

Alvar Draag, Åkerstaden

Bernh Jansson,

Ivar Karlsson Gastorp

Ivar Oadasson, Gårstorp
 Johan Eriksson, " för egen del och
 för Nils Strath, " enligt full-
 makt (bil. 6)

Oskar Larsson " för egen del och
 för Gårstorp skänksförening av
 år 1936 i egenkap av ord förande
 i arbetsstyrelsen

Ivar Eriksson, Gårstorp
 Gunnar Fägerlund, "
 Sengrida Helmerz, Lilla Österstaden
 Gillis Karlsson, Gårstorp
 Berhard Andersson, "

Karl Erik Ek, "
 Johan Arvidsson, Högbron
 Gövert Johansson, "
 Rune Boije, Slättgården
 Artur Dirgersson, "
 Lemarb Karlsson, Åräng
 Erik Rund, "

Drynet Larsson, "
 Gunnar Johansson, Bökersboda
 Sigurd Skoglund, "

Öfr. gode män

Hjalmar Andersson, Dårstorp
 Ernst Andersson, Andersstorp i S.
 Sieton Thernsen, Järpegården, som

fäst för hinder.

§ 12.

En del markägare för enade sig med sökandena, vilken förening vittoriserades av styrelsemännen (bil. 7)

§ 13.

Jurist förkunnades mot styrelsemännen av de nya sakägarna

§ 14.

Förklarades ny plankast och profiler över planerade avlopp

§ 15.

De nya sökandena Rune Døige och Janfrid Holmertz yrkade på tors. lagging av sina mark. Enligt åkl. lämpligt djup medels täck. ledningen med undantag för rågångsdike mellan Ökerslätten och Gastorp som skulle göras öppet om det blir billigt att anläggas.

§ 16.

De nya fötandena Gwerb Johansson, Johan Arvidsson, och Sernbjörnsson yrkade på torläggning av sina marker till fötåker lämpligt dyg medelst rösledningar på samb- ligs fötandenas marker och öppet avlopp medanför.

§ 17.

Ersättning för mark som ägges för avlopp och juddröplag, påskyndas.

§ 18.

Styrelsevalat upprättas till näst kammarsse sammanträd

§ 19.

Meddelades en förordning om skatteverkställelse efter sammanträdet.

§ 20.

På vilket vidare förskott, upplästes dagens protokoll, som godkändes, och sammanträdet avslutades. Ordförande och dag som orar.

På tjänstens vägnar
Skrifvaren

Hjalmar Andersson

Ernst Andersson

Den 17 november 1956 inställde sig åter förrättningsmännen hos lantbrukare Bert Jansson, Österlätten för att vidare handlägga ifrågakvarande lagre-förrättning. Kungörslas angående sammanträdet hade varit införd i Tidning för Skaraborgs län, Mariestads Tidningen den 29 oktober 1956 (bil. 8) samt i lagbördning anslagen i Skaraborgs, Älgarås, Fredsberg och Lyrestads församlingar (bil. 9) varjämte företagets sakägare jämlikt vad lagen enligt bifogad företeckning (bil. 10) meddelats om tiden och platsen för sammanträdet och hade följande personer med förrättningsmännen kommit till stånd:

Albert Braag, Österlätten
 Bert Jansson, "
 Ivar Karlsson, Gästorp
 Ivar Adamsson, "
 Johan Eriksson, "
 Oskar Larsson, " för
 egen del och för "Gästorps Län-
 ningsförläggare år 1936" i egen-
 skap av ordförande i Styrelsen

för dikning & föreläsning ifråga
 Joac Eriksson, Gästorp
 Gunner Fagerlund, "
 Gillis Karlsson, "
 Bernhard Andersson, "
 Karl Erik Ek, "
 Johan Arvidsson, Hagbron
 Gövert Johansson, "
 Rune Boije, Slättgård
 Lennart Karlsson, Aspång
 Erik Rud, "
 Brynolf Jansson, "
 Gunner Johansson, Döckersboda

Ditt, gode män
 Hjalmar Andersson, Gästorp
 Ernst Andersson, Andertorp i. s. s. f.
 Gitte Therns, färpegården, som
 får förhinder.

§ 21.

Föreslades en skrivelse från
 Brynolf Jansson, där han föreslår
 sig med förordningen till synesför-
 rådmannen, vilken föresning vits-
 tedes av synemännen (bil. 11)

§ 22.

Förelades det uppräpnade förslaget med tillhörande längor, som genomgickes

§ 23.

På meddelande intogs i kungörelse, att val av arbetsstyrelse skulle verkställas vid dagens sammankommande valdes nu till ordförande i styrelsen landbrukare Berndt Jansson, Österslätten, Hova samt till övriga ledamöter Brynolf Jansson, Åspång och Gunnar Fägerlin, Gårstorp.

§ 24.

Till revisorer av grannens arbetsstyrelsens räkenskaper och förvaltning utsågos Karl Erik Ek, Gårstorp och Donald Andersson, Gårstorp.

§ 25

Att smedarna och förarna till förelagda hörande handlingar och ritningar utsågos ordföranden i arbetsstyrelsen,

§26.

Delägarna beslöt följande och beslutade
understöda till företaget genom-
förande och upplägg af förval-
ningsmannen af uppräta
härifrån erforderliga handlingar.

§27.

Ordföranden befullmäktigades
af understöda anställningar
till dygk understöda samt
även afkvittera dygk under-
stöda för företaget räkning.

§28.

Gunnar Fägerlund, Gästorp
reserverade sig mot af
Ivar Karlsson, Gästorp och
Ivar Adansson, Gästorp, es-
hade någon delaktighet i
företaget.

§29

Ivar Karlsson, Gästorp och
Ivar Adansson, Gästorp upp-
lyste, att de deltagit i syne-
förvaltning nedanför i fide-
gränsning och underhåll.

§30

Ordföranden befullmäktigades
af understöda anställningar

om bildning och där samt
 knäna ~~dykt~~ sökt
 statsunderstöd för före-
 tagets riktning.

§ 30

Då medel vidare före-
 kom, upplästes Olaus
 protokoll, som godkändes,
 och syneförståelsen
 förklarades avslutad.
 Ord och dag som ovan
 På tjänstens dagvar
 Adresserades.

Hj. Andersson

Ernst Andersson

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARA ^r	LÄNS
LAN	LI
- 7 JUL 1955	
III M 117 SS	


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Gottfr. Wadman.

Skara den 31 maj 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson.



Bo Hjalmarsson.


Förordnande.

Lantbruksingenjören Gottfr. Wadman förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 8 juli 1955.

På länsstyrelsens vägnar:


S: Sunnerholm


Nils Karlberg

10 DEC 1954

III M 147 54

14.

Fr 1927 Bil. 1.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

29. JUN. 1954

Diarie Nr 28389

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

16 DEC. 1954

Diarie Nr LI 117

Till Länsstyrelsen i Skarab. län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark Inom Hova

socken(-nar) av Skarab. län.

Förrättningen avser Dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaftenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Hova

Meddelanden om förrättningen ställas till Bernt Jansson

Lantb. Otterslätten Hova

Väl 19 Fagerlid

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Hova

den

12/5

1954

Sökandes namn:

Fastighet:

Bernt Jansson

för fastigheten

Otterslätten 15

Nils Andersson

» »

- 11 - 12, 17

Gustav Fröjd

» »

- 11 - 13, 14

Gunnar Fagerlid

Gastorp 1.19.1.21.

Johan Eriksson

Gastorp 2.11

Göar. Eriksson

Gastorp 1.22.9

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:


Icke sökandes namn:	ägare	av fastigheten	Fastighet:
Richard Kullman	»	»	Rud 1/2 Fredolung
Jens Christman	»	»	Högboarna Fagelid
Goran Jönsson	»	»	Högboarna 1/2 Fagelid
Gösta Holmberg			Öfverstaden 1/2 Fagelid
Bernhard Andersson			Gästrop 1/18 Fagelid
Nils Birat			Gästrop ✓

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:


Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 18 november 1954

På Lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson



Bo Hjalmarsson


IIIM 147 54

Förordnande.


Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 december 1954.

På länsstyrelsens vägnar:



J. Sunnerholm



Nils Karlberg


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Bernt Jansson, Otterslätten, Hova
måndagen den 22 aug. 1955 klockan 12.00, vilka denna dag avsänts till:

Alvar Braag,	Otterslätten,	<u>Hova</u>
Bernt Jansson,	"	"
Nils Andersson,	"	"
Ivar Karlsson,	Gastorp,	"
Ivar Adamsson,	"	"
Johan Eriksson,	"	"
Valfrid Johansson,	"	"
Ivar Eriksson,	"	"
Gunnar Fägerlind,	"	"
Ordf. i "Gastorps dikningsföretag av år 1936"		
Oskar Larsson,	Gastorp,	"
Pastorsämbetet i Hova pastorat,		"
Skiftesgodemannen Hjalmar Andersson,	Bårtorp,	"
"	Sixten Thernell, Järpegården,	"

Skara den 10 aug. 1955.

I tjänsten:



Göttfr. Wadman

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Otterslätten, Gastorp och Högbron i Hova socken, Kärret i Älgårås socken, Intakan, Rud och Åspång Nolgården i Fredsbergs socken samt Böckersboda Nolgården och Sörgården i Lyrestads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos herr Bernt Jansson, Otterslätten, Hova, måndagen den 10 sept. 1956 kl. 11.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 15 augusti 1956.

GOTTFR. WADMAN.


Statens lantbruksingeniör.

Ovanstående kungörelse införd i Tidning för
Skaraborgs län, Mariestads-Tidningen
den 17 augusti 1956.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Otterslätten, Gastorp och Högbron i Hova socken, Kärret i Älgårås socken, Intakan, Rud och Äspång Nolgården i Fredsbergs socken samt Bäckersboda Nolgården och Sörgården i Lyrestads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos herr Bernt Jansson, Otterslätten, Hova, måndagen den 10 sept. 1956 kl. 11.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 15 augusti 1956



(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning

i Lyrestads församling

den 19 aug. 1956

Kyrkohelga v. Pastor Kömminister Rerkoadjunkt

K U N G Ö R E L S E

Syreförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Otterslätten, Gastorp och Högbron i Hova socken, Kärret i Älgårds socken, Intakan, Rud och Äspång Nolgården i Fredsbergs socken samt Bäckersboda Nolgården och Sörgården i Lyrestads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos herr Bernt Jansson, Otterslätten, Hova, måndagen den 10 sept. 1956 kl. 11.00, då sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 15 augusti 1956

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

*Ärslagen i Lyckse redning i Fredsbergs kyrka
 Stämman den 19 augusti 1956 beslut
 Magnus Hennings
 Kyrkostyrelse*

K U N G Ö R E L S E

Synsförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Otterslätten, Gastorp och Högbron i Hova socken, Kärret i Algarås socken, Intakan, Rud och Åspång Nolgården i Fredsbergs socken samt Hickersboda Nolgården och Sörgården i Lyrestads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos herr Pernt Jansson, Otterslätten, Hova, måndagen den 10 sept. 1956 kl. 11.00, då sakkigare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Enkl. 15
 Karlstad den 15 augusti 1956

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

Ansökan i Algarås kyrka den 26 aug. 1956

Bebyggelse Pernt Jansson
Komm.





K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Otterslätten, Gastorp och Högbron i Hova socken, Kärret i Älgårås socken, Intakan, Rud och Äspång Nolgården i Fredsbergs socken samt Bäckersboda Nolgården och Sörgården i Lyrestads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos herr Bernt Jansson, Otterslätten, Hova, måndagen den 10 sept. 1956 kl. 11.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 15 augusti 1956

Gottfr. Wadman
(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

*Beslutet i laga ordning i Hova församling
den 26 augusti 1956.*

Olof Andersson
Kyrkoherde.



FÖRTECKNING

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Otterslätten, Gastorp och Högbron i Hova socken, Kärret i Älgårås socken, Intakan, Rud och Äspång Nolgården i Fredsbergs socken samt Böckersboda Nolgården och Sörgården i Lyrestads socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 10 sept. 1956 kl. 11.00.

✓1.	Lantbrukare	Alvar Braag, Otterslätten,	HOVA
✓2.	"	Bernt Jansson "	"
3.	"	Nils Andersson, "	"
✓4.	"	Ivar Karlsson, Gastorp	"
✓5.	"	Ivar Adamsson, "	"
✓6.	"	Johan Eriksson "	"
✓7.	"	Oskar Larsson, son "	"
✓8.	"	Ivar Eriksson "	"
✓9.	"	Gunnar Fägerlind, "	"
✓10.	"	Ordför. i Gastorps dikningsföretag av år 1936 Oskar Larsson, Gastorp	HOVA
✓11.	Sågv.arb.	Sanfrid Helmertz, Lilla Otterslätten,	"
12.	Lantbrukare	Emil Andersson, Gastorp,	"
✓13.	"	Gillis Karlsson, "	"
✓14.	"	Nils Birath, enl. fullmakt	"
✓15.	"	Bernhard Andersson, "	"
✓16.	"	Karl Erik Ek, "	"
17.	~~Sågverksarbetare~~	~~Sanfrid Helmertz, L. Otterslätten,~~	~~"~~
✓18.	Lantbrukare	Johan Arvidsson, Högbron,	"
✓19.	"	Govert Johansson, "	"
✓20.	"	Rune Boije, Slätte gård,	TÖREBODA
✓21.	"	Artur Birgersson, "	"
✓22.	"	Lennart Karlsson, Äspång,	FREDSBERG
✓23.	Fotograf	Erik Rud, "	"
✓24.	Lantbrukare	Brynolf Jansson, "	"
✓25.	"	Gunnar Johansson, Böckersboda,	"
26.	"	Ivar Johansson, "	"
✓27.	"	Sigvard Skoglund, "	"
28	"	Emil Karlsson "	"

Gode män:

Lantbrukare Hjalmar Andersson, Bårtorp, Hova.

-"- / Sixten Thernell, Järpegården, Hova.
-"- Ernst Andersson,

Pastorat:

Hova pastorat, Hova,

Älgårås -"- Älgårås

Fredsbergs pastorat, Fredsberg, Töreboda.

Lyrestads -"- Lyrestad.

Tidning:

Tidning för Skaraborgs län, Mariestad.

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m. med
posten den 15 augusti 1956, intygas

ex officio:



Lantbrukare Nils Birath,
Gastorp, H o v a.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen
rörande torrläggning av mark inom hemmanen Otter-
slätten, Gastorp och Högbron i Hova socken, Kärret
i Älgarås socken, Intakan, Rud och Äspång Nolgården
i Fredsbergs socken samt Bäckersboda Nolgården och
Sörgården i Lyrestads socken av Skaraborgs län
kommer att handläggas vid nytt sammantråde hos
herr Bernt Jansson, Otterslätten, Hova, måndagen
den 10 sept. 1956 kl. 11.00, då sakägare hava att
tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 15 augusti 1956

Gottfr. Wadman
(Gottfr. Wadman)

Fullmakt
för Johan Eriksson att i
sanna förrättning föra min talan.

Nils Birath
Gastorp
Hova

Förening.

Förening till Otterslätterns Hov-
dikningsfäktag anmokes av gärdar
Tärdet 17 18.

Högaktningfullt
Rune Boije
(Rune Boije)
Slätte Gård Torbjörns
TEL. Slätte 15159

Saufrin Helmer
Otterslätten 122

Förstående förening vitsordas
Gästgärdaren
Hjälmar Andersson samt Andersson

Förening

Umarbejdande, ägare till hem-
manen Högbron i Hova socken
av Skaraborgs län för ena sig här-
med med saktandena till fyreför-
rättning rörande Östersåsa m
och Gåstorp jämte 10kup 58 §
vab. utlagen

Högbron den 22 aug. 1955

Evert Johansson

Johan Arvidsson

Förstående förening ut,
orden Godfridsson
Hj. Andersson

H. Thunberg

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Otterslätten, Gastorp och Högbron i Hova socken, Kärret i Älgarås socken, Intakan, Rud och Äspång Nolgården i Fredsbergs socken samt Böckersboda Nolgården och Sörgården i Lyrestads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos herr Bernt Jansson, Otterslätten, Hova, lördagen den 17 november 1956 kl. 10.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förättas.

Karlstad den 27 oktober 1956.

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse införd i
Tidning för Skaraborgs län, Mariestads-tidningen
den 29 oktober 1956.


Kungörelse angående sammanträde
rörande syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen för torrläggning av vatten-
sjuk mark inom hemmanen Otterslätten,
Gastorp m. fl. i Hova m. fl. socknar av
Skaraborgs län.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Otterslätten, Gastorp och Högbron i Hova socken, Kärret i Älgårås socken, Intakan, Rud och Äspång Nolgården i Fredsbergs socken samt Böckersboda Nolgården och Sörgården i Lyrestads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos herr Bernt Jansson, Otterslätten, Hova, lördagen den 17 november 1956 kl. 10.00.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 27 oktober 1956



(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

Anslaget i lgr ordning: Hova försam-
ling den 4 november 1956

Olaf Anonsson
Nyköping.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Otterslätten, Gastorp och Högbron i Hova socken, Kärret i Älgarås socken, Intakan, Rud och Äspång Nolgården i Fredsbergs socken samt Böckersboda Nolgården och Sörgården i Lyrestads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos herr Bernt Jansson, Otterslätten, Hova, lördagen den 17 november 1956 kl. 10.00.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 27 oktober 1956



(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

Kungjond: Älgarås kyrka den 4 nov. 1956


betyggar 
Komm.



K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Otterslätten, Gastorp och Högbron i Hova socken, Kärret i Älgårås socken, Intakan, Rud och Äspång Nolgården i Fredsbergs socken samt Böckersboda Nolgården och Sörgården i Lyrestads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos herr Bernt Jansson, Otterslätten, Hova, lördagen den 17 november 1956 kl.10.00. Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.


Karlstad den 27 oktober 1956



(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

Till rubrik anslagen inom Fredsbergs församling
den 4 november 1956 betygar



Kyrkoherde

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Otterslätten, Gastorp och Högbron i Hova socken, Kärret i Älgårås socken, Intakan, Rud och Äspäng Nolgården i Fredsbergs socken samt Böckersboda Nolgården odh Sörgården i Lyrestads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos herr Bernt Jansson, Otterslätten, Hova, lördagen den 17 november 1956 kl. 10.00.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 27 oktober 1956



(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning

i Lyrestads församling

Den 4/11 1956

Kyrkoherde v. Pastor

FÖRTECKNING

över delägare i det avdikningsföretag, som avert torrläggning av mark inom hemmanen Otterslätten, Gastorp och Högbron i Hova socken, Kärret i Älgårås socken, Intakan, Rud och Äspäng Nolgården i Fredsbergs socken samt Böckerboda Nolgården och Sörgården i Lyrestads socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 17 november 1956 kl. 10.00.

✓1.	Lantbrukare Alvar Braag, Otterslätten,	HOVA
✓2.	"- Bernt Jansson -"	"-
3.	"- Nils Andersson, -"	"-
✓4.	"- Ivar Karlsson, Gastorp	"-
✓5.	"- Ivar Adamsson, -"	"-
✓6.	"- Johan Eriksson, -"	"-
✓7.	"- Oskar Larsson, -"	"-
✓8.	"- Ivar Eriksson, -"	"-
✓9.	"- Gunnar Fägerlind, -"	"-
✓10.	Ordf. i Gastorps dikningsföretag av år 1936 "- Oskar Larsson, Gastorp	"-
11.	Sågv.arb. Sanfrid Helmertz, Lilla Otterslätten,	"-
12.	Lantbrukare Emil Andersson, Gastorp	"-
✓13.	"- Gillis Karlsson, -"	"-
14.	"- Nils Birath, -"	"-
✓15.	"- Bernhard Andersson, -"	"-
✓16.	"- Karl Erik Ek, -"	"-
✓18.	"- Johan Arvidsson, Högbron,	"-
✓19.	"- Govert Johansson, -"	"-
✓20.	"- Rune Boje, Slätte gård,	TÖREBODA
21.	"- Artur Birgersson, -"	"-
✓22.	"- Lennart Karlsson, Äspäng,	FREDSBERG
✓23	Fotograf Erik Rud, -"	"-
✓24.	Lantbrukare Brynolf Jansson, -"	"-
25	"- Gunnar Johansson, Böckersboda,	"-
26.	"- Ivar Johansson, -"	"-
27.	"- Sigvard Skoglund, -"	"-
28.	"- Emil Karlsson, -"	"-

Gode män:

- ✓ Lantbrukare Hjalmar Andersson, Bårtorp, Hova.
 ✓ "- Sixten Thernell, Järpegården, Hova.
 "- Ernst Andersson, Anderstorp, "-

Pastorat:

Hova pastorat, Hova,
 Älgårås "- Älgårås,
 Fredsberg "- Fredsberg, Töreboda
 Lyrestad "- Lyrestad.

Tidning:

Tidning för Skaraborgs län, Mariestad.

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m. med
 posten den 27 oktober 1956, intygas

ex officio:

Gottfr. Wadman
 (Gottfr. Wadman)

Till

Lantbruksingeniör G. Wadman,

Karlstad.

Undertecknad, ägare av Äspång Nolgården 1²³ m. fl. Fredsbergs socken, Skaraborgs län, meddelar härmed att jag förenar mig med sökandena i Högbrons dikningsföretag, Hova socken för torrläggning av åkerjord belägen intill arealer tillhörande Högbrons ~~xxx~~ jordbruksfastigheter.

Äspång pr. Fredsberg den 27 okt. 1956

Aspång

Föreståndare förening vittrödas.

Gustaf Wadman

Ernst Andersson

Hjalmar Andersson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Hova socken							
<u>Samfälligheten A - G</u>							
Otterslätten 1 ⁵							
Bernt Jansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	1	2.00		1940	2000	260	120.-
- " -	2	2.44		1800	2000	200	488.-
- " -	3	0.33		1460	2000	540	178.20
- " -	4	0.11		1380	2000	620	68.20
- " -	5	0.13		1460	2000	540	70.20
- " -	6	0.41		1540	2000	460	188.60
- " -	7	0.73		1310	2000	690	503.70
- " -	8	0.42		1080	2000	920	386.40
- " -	9	0.54		1150	2000	850	459.-
- " -	10	0.52		1380	2000	620	322.40
- " -	11	0.40		1230	2000	770	308.-
- " -	12	0.09		1690	2000	310	27.90
- " -	13	0.58		1690	2000	310	179.80
- " -	18	0.16		1540	2000	460	73.60
- " -	19	0.08		1150	2000	850	68.-
- " -	58	0.31		1460	2000	540	167.40
- " -	59	0.47		1380	2000	620	291.40
- " -	60	0.53		1080	2000	920	487.60
- " -	61	0.16		1150	2000	850	136.-
- " -	62	0.14		1080	2000	920	128.80
- " -	63	0.30		1540	2000	460	138.-
- " -	64	0.15		620	2000	1380	207.-
- " -	65	0.48		460	2000	1540	739.20
- " -	66	0.36		540	2000	1460	525.60
- " -	67	0.33		850	2000	1150	379.50
överföres		12.17					6632.50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		12.17					2632.50
åker, mylla på lera	68	0.38		1080	2000	920	349.60
- " -	69	0.13		1230	2000	770	100.10
- " -	70	0.73		1380	2000	620	452.60
- " -	71	0.49		1540	2000	460	225.40
- " -	72	0.24		1230	2000	770	184.80
A-summa		14.14					7945.-
Brukningsbåtnad							3550.-
Totalsumma		14.14					11495.-
Otterslätten 1 ⁴							
Alvar Brag							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	14	0.23		1460	2000	540	124.20
A-summa		0.23					124.20
Otterslätten 1 ³							
Alvar Brag							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	15	0.07		1460	2000	540	37.80
A-summa		0.07					37.80
Otterslätten 1 ²							
Nils Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker mylla på lera	16	0.18		1460	2000	540	97.20
- " -	17	0.20		1230	2000	770	154.-
A-summa		0.38					251.20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Gastorp 2 ¹¹ Johan Eriksson Alstringsbåtnad åker, mylla på lera	20	2.47		1800	2000	200	494.-
- " -	21	0.06		1620	2000	380	22.80
- " -	22	0.20		1620	2000	380	76.-
- " -	23	0.13		1850	2000	150	19.50
- " -	24	0.34		1620	2000	380	129.20
A-summa		3.20					741.50
Gastorp 2 ¹⁰ Oskar Larsson Alstringsbåtnad åker mylla på lera	25	0.25		1080	2000	920	230.-
- " -	26	0.26		1230	2000	770	200.20
- " -	27	0.45		1000	2000	1000	450.-
- " -	28	0.32		1380	2000	620	198.40
- " -	29	0.37		1460	2000	540	199.80
- " -	30	0.27		1310	2000	690	186.30
- " -	31	0.47		1230	2000	770	361.90
- " -	32	0.33		1310	2000	690	227.70
- " -	33	0.31		1620	2000	380	117.80
A-summa		3.03					2172.10
Gastorp av 1 ²⁹ Ivar Eriksson Alstringsbåtnad åker, mylla på lera	34	0.48		1380	2000	620	297.60
- " -	35	0.28		1380	2000	620	173.60
- " -	36	0.20		1460	2000	540	108.-
överföres		0.96					579.20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		0.96					579.20
åker, mylla på lera	37	0.15		1310	2000	690	103.50
- " -	38	0.45		1460	2000	540	243.-
- " -	39	0.30		1460	2000	540	162.-
- " -	40	0.43		1540	2000	460	197.80
- " -	41	0.50		1770	2000	230	115.-
- " -	42	0.19		1540	2000	460	87.40
- " -	43	0.16		1460	2000	540	86.40
A-summa		3.14					1574.30
Gastorp av l ²⁹ Gunnar Fägerlind Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	44	0.41		1460	2000	540	221.40
- " -	45	0.41		1540	2000	460	188.60
- " -	46	0.31		1620	2000	380	117.80
- " -	47	0.27		1690	2000	310	83.70
- " -	48	0.30		1540	2000	460	138.-
- " -	49	0.16		1770	2000	230	36.80
- " -	50	0.16		1770	2000	230	36.80
- " -	51	0.05		1620	2000	380	19.-
A-summa		2.07					842.10
Brukningsbåtnad							300.-
Totalsumma		2.07					1142.10
Gastorp l ²⁵ Folke Sandkvists dödsbo Alstringsbåtnad							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	73	0.25		1850	2000	150	37.50
- " -	74	0.15		1460	2000	540	81.-
- " -	75	0.24		1540	2000	460	110.40
- " -	76	0.23		1150	2000	850	195.50
A-summa		0.87					424.40
Gastorp l ³¹							
Gunnar Fägerlind							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	77	0.23		1150	2000	850	195.50
- " -	78	0.08		1770	2000	230	18.40
A-summa		0.31					213.90
Samfälligheten Ba - Bb							
Otterslätten l ⁵							
Bernt Jansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	52	0.16		2000	2000	-	-
- " -	53	0.12		1850	2000	150	18.-
- " -	54	0.07		1540	2000	460	32.20
- " -	55	0.08		1540	2000	460	36.80
- " -	56	0.17		1540	2000	460	78.20
- " -	57	0.48		1310	2000	690	331.20
A-summa		1.08					496.40
Brukningsbåtnad							1540.-
Totalsumma		1.08					2036.40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten H - P</u>							
Hova socken							
Otterslätten 1 ³							
Alvar Brag							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	79	0.07		690	1620	930	65.10
- " -	80	0.07		460	1920	1460	102.20
- " -	81	0.09		1150	2000	850	76.50
- " -	82	0.27		1770	2000	230	62.10
- " -	83	0.12		1770	2000	230	27.60
- " -	84	0.18		1540	2000	460	82.80
- " -	85	0.17		1380	2000	620	105.40
A-summa		0.97					521.70
Brukningsbåtnad							500.-
Totalsumma		0.97					1021.70
Otterslätten 1 ²							
Nils Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	86	0.04		920	2000	1080	43.20
- " -	87	0.28		1690	2000	310	86.80
- " -	88	0.28		1460	2000	540	151.20
A-summa		0.60					281.20
Brukningsbåtnad							390.-
Totalsumma		0.60					671.20
Otterslätten 1 ⁵							
Bernt Jansson							
Alstringsbåtnad							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	89	0.24		1150	2000	850	204.-
- " -	90	0.56		770	2000	1230	688.80
- " -	91	0.51		770	2000	1230	627.30
A-summa		1.31					1520.10
Brukningsbåtnad							560.-
Totalsumma		1.31					2080.10
Högbron 1 ²							
Govert Johansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	92	0.95		1620	2000	380	361.-
- " -	93	0.97		1080	2000	920	892.40
- " -	94	0.40		1460	2000	540	216.-
- " -	95	0.19		1230	2000	770	146.30
- " -	96	0.25		1230	2000	770	192.50
- " -	97	0.26		1000	2000	1000	260.-
- " -	98	0.29		1080	2000	920	202.40
A-summa		3.24					2270.60
Brukningsbåtnad							1600.-
Totalsumma		3.24					3870.60
Högbron 1 ³							
Johan Arvidsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	99	0.68		1080	2000	920	625.60
- " -	100	0.63		1080	2000	920	579.60
- " -	101	0.65		1080	2000	920	598.-
- " -	102	0.59		920	2000	1080	637.20
överföres		2.55					2440.40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2.55					2440.40
åker, mylla på lera	103	0.42		1310	2000	690	289.80
- " -	104	0.64		1460	2000	540	345.60
A-summa		3.61					3075.80
Brukningståtnad							1210.-
Totalsumma		3.61					4285.80
Fredsbergs socken							
Intakan 1 ⁵							
Lennart Karlsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	105	2.54		1310	2000	690	1752.60
A-summa		2.54					1752.60
Äspång Nolgården 1 ²³							
Brynolf Jansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	106	0.23		310	2000	1690	388.70
- " -	107	0.17		310	2000	1690	287.30
- " -	108	0.17		460	2000	1540	261.80
- " -	109	0.24		460	2000	1540	369.60
- " -	110	0.09		620	2000	1380	124.20
- " -	111	0.10		540	2000	1460	146.-
- " -	112	0.09		1150	2000	850	76.50
- " -	113	0.08		690	2000	1310	104.80
- " -	114	0.08		540	2000	1460	116.80
- " -	115	0.09		690	2000	1310	117.90
- " -	116	0.11		850	2000	1150	126.50
A-summa		1.45					2120.10

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad							1510.-
<u>Totalsumma</u>							3630.10
Äspäng Nolgården 1 ²⁴							
Brynolf Jansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	117	0.26		460	2000	1540	400.40
- " -	118	0.15		620	2000	1380	207.-
- " -	119	0.20		850	2000	1150	230.-
- " -	120	0.21		850	2000	1150	241.50
- " -	121	0.47		620	2000	1380	648.60
<u>A-summa</u>		1.29					1727.50
Brukningsbåtnad							510.-
<u>Totalsumma</u>		1.29					2237.50
Äspäng Nolgården 1 ²⁶							
Erik Rud							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	122	0.24		850	2000	1150	276.-
- " -	123	0.14		1080	2000	920	128.80
- " -	124	0.14		1150	2000	850	119.-
<u>A-summa</u>		0.52					523.80
Brukningsbåtnad							120.-
<u>Totalsumma</u>		0.52					643.80
Lyrestads socken							
Bäckersboda Sörgården 2 ¹¹							
Ivar Johansson							
Alstringsbåtnad							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	125	0.46		1080	2000	920	423.20
A-summa							423.20
Brukningsbåtnad							50.-
Totalsumma		0.46					473.20
Bäckersboda Nolgården 1 ³¹							
Gunnar Johansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	126	0.75		1080	2000	920	690.-
A-summa							690.-
Brukningsbåtnad							70.-
Totalsumma							760.-
Samfälligheten R - V.							
Hova socken							
Gastorp av 1 ¹⁵							
Nils Birath							
Alstringsbåtnad				1460	1620	230	
åker, mylla på lera	127	0.16		1460	1690	230	36.80
A-summa		0.16					36.80
Gastorp 1 ¹⁶							
Nils Birath							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	128	0.18		1240	1620	380	68.40
- " -	129	0.06		1770	1620	230	13.80
A-summa		0.24					82.20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Gastorp 1 ³³							
Bernhard Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	130	0.08		920	1460	540	43.20
- " -	131	0.57		1770	2000	230	131.10
- " -	132	0.29		1770	2000	230	66.70
A-summa		0.94					241.-
Gastorp 1 ²⁵							
Karl Erik Ek							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	133	0.25		1310	2000	690	172.50
- " -	134	0.29		1080	2000	920	266.80
- " -	135	0.19		920	2000	1080	205.20
- " -	136	0.32		690	2000	1310	419.20
A-summa		1.05					1063.70
Brukningsbåtnad							60.-
Totalsumma		1.05					1123.70
Gastorp 1 ³²							
Sanfrid Helmertz							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	137	0.31		1150	2000	850	263.50
- " -	138	0.31		920	2000	1080	334.80
- " -	139	0.23		1080	2000	920	211.60
A-summa		0.85					809.90
Brukningsbåtnad							220.-
Totalsumma		0.85					1029.90

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Otterslätten 1 ⁵							
Bernt Jansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	140	0.31		690	2000	1310	406.10
- " -	141	0.56		620	2000	1380	772.80
- " -	142	0.31		1000	2000	1000	310.-
- " -	143	0.31		1000	2000	1000	310.-
- " -	144	0.47		1380	2000	620	291.40
- " -	145	0.61		1150	2000	850	518.50
- " -	146	0.02		1380	2000	620	12.40
A-summa		2.59					2621.20
Brukningsbåtnad							1550.-
Totalsumma		2.59					4171.20
Otterslätten 1 ²							
Nils Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	147	0.04		1770	2000	230	9.20
- " -	148	0.06		1380	2000	620	37.20
- " -	149	0.05		1540	2000	460	23.-
A-summa		0.15					69.40
Otterslätten 1 ⁴							
Sanfrid Helmertz							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	150	0.12		1620	2000	380	45.60
A-summa		0.12					45.60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten S - Ö</u>							
Hova socken							
Gastorp 1 ²⁵							
Karl Erik Ek							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	151	0.29		1230	2000	770	223.30
- " -	152	0.12		1620	2000	380	45.60
- " -	153	0.19		1620	2000	380	72.20
A-summa		0.60					341.10
Gastorp 1 ³²							
Sanfrid Helmertz							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	154	0.09		1230	2000	770	69.30
- " -	155	0.22		1000	2000	1000	220.-
- " -	156	0.23		850	2000	1150	264.50
- " -	157	0.27		1080	2000	920	248.40
- " -	158	0.23		1460	2000	540	124.20
- " -	159	0.21		1230	2000	770	161.70
- " -	160	0.66		920	2000	1080	712.80
- " -	161	0.19		770	2000	1230	233.70
- " -	162	0.32		1000	2000	1000	320.-
- " -	163	0.16		920	2000	1080	172.80
- " -	164	0.32		850	2000	1150	368.-
A-summa		2.90					2895.40
Brukningsbåtnad							1610.-
Totalsumma		2.90					4505.40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Älgårås socken							
Kärret 1 ⁷							
Rune Boije							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	165	0.41		1000	2000	1000	410.-
- " -	166	0.42		1000	2000	1000	420.-
- " -	167	0.42		850	2000	1150	483.-
- " -	168	0.34		1620	2000	380	129.20
- " -	169	0.29		460	2000	1540	446.60
- " -	170	0.73		690	2000	1310	956.30
A-summa		2.61					2845.10
Kärret 1 ⁸							
Rune Boije							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	171	0.37		1080	2000	920	340.40
- " -	172	0.25		1460	2000	540	135.-
A-summa		0.62					475.40
Sammandrag							
Samfälligheten A - G							
Otterslätten							
1 ⁵ Bernt Jansson		14.14					11495.-
1 ⁴ Alvar Brag		0.23					124.20
1 ³ -"-		0.07					37.80
1 ² Nils Andersson		0.38					251.20
Gastorp							
2 ¹¹ Johan Eriksson		3.20					741.50
2 ¹⁰ Oskar Larsson		3.03					2172.10
av 1 ²⁹ Ivar Eriksson		3.14					1574.30
överföres		24.19					16396.10

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		24.19					16396.10
av 1 ²⁹ Gunnar Fägerlind		2.07					1142.10
Gastorp							
1 ²⁵ Folke Salkvists dödsbo		0.87					424.40
1 ³¹ Gunnar Fägerlind		0.31					213.90
Summa		27.44					18176.50
Summa alstringsbåtnad							14326.50
" brukningsbåtnad							3850.-
<u>Samfälligheten Ba - Bb.</u>							
Otterslätten 1 ⁵							
Bengt Jansson		1.08					2036.40
Summa		1.08					2036.40
Summa alstringsbåtnad							496.40
" brukningsbåtnad							1540.-
<u>Samfälligheten H - P</u>							
Otterslätten							
1 ³ Alvar Brag		0.97					1021.70
1 ² Nils Andersson		0.60					671.20
1 ⁵ Bernt Jansson		1.31					2080.10
Högbron							
1 ² Govert Johansson		3.24					3870.60
1 ³ Johan Arvidsson		3.61					× 4285.80
Intakan 1 ⁵							
Lennart Karlsson		2.54					1752.60
Äspång Nolgården							
1 ²³ Brynolf Jansson		1.45					× 3630.10
1 ²⁴ - " -		1.29					× 2237.50
Överföres		15.01					19549.60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		15.01					19549.60
1 ²⁶ Erik Rud		0.52					643.80
Bäckersboda Sörgården 2 ¹¹							
Ivar Johansson		0.46					473.20
Bäckersboda Nolgården 1 ³¹							
Gunnar Johansson		0.75					760.-
Summa		16.74					21426.60
Summa alstringsbåtnad							14906.60
" brukningsbåtnad							6520.-
<u>Samfälligheten R - V</u>							
Gastorp							
av 1 ¹⁵ Nils Birath		0.16					36.80
1 ¹⁶ - " -		0.24					82.80
1 ³³ Bernhard Andersson		0.94					241.-
1 ²⁵ Karl Erik Ek		1.05					1123.70
1 ³² Sanfrid Helmertz		0.85					1029.90
Otterslätten							
1 ⁵ Bernt Jansson		2.59					4171.20
1 ² Nils Andersson		0.15					69.40
1 ⁴ Sanfrid Helmertz		0.12					45.60
Summa		6.10					6800.40
Summa alstringsbåtnad							4970.40
"- brukningsbåtnad							1830.-
<u>Samfälligheten S - Ö</u>							
Gastorp							
1 ²⁵ Karl Erik Ek		0.60					341.10
1 ³² Sanfrid Helmertz		2.90					4505.40
Kärret							
Överfört		3.50					4846.50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		3.50					4846.50
1 ⁷ Rune Boije		2.61					2845.10
1 ⁸ Densamme		0.62					475.40
Summa		6.73					8167.-
Summa alstringsbåtnad							6557.-
" brukningsbåtnad							1610.-
<u>Slutsammandrag</u>							
Samfälligheten A - G		27.44					18176.50
- " - Ba-Bb		1.08					2036.40
- " - H - P		16.74					21426.60
- " - R - V		6.10					6800.40
- " - S - Ö		6.73					8167.-
Summa		58.09					56606.90
Summa alstringsbåtnad							41256.90
-"- brukningsbåtnad							15350.-
Otterslätten den 17 november 1956 På tjänstens vägnar <i>Gottfr. Wadman</i> (Gottfr. Wadman) <i>Evert Andersson Hj. Andersson</i>							

Beräkning av bruksbåtnad

Beräkningsn utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet och ägare	Läge	Av- loppets längd	Bruknings- båtnad per meter kapitaliserad efter 4 %	Summa per avlopps- sträcka (avrundat)	Summa
1	2	3	4	5	6
<u>Samfälligheten A - G</u>					
Otterslätten 1 ⁵					
Bernt Jansson	30-32+13	213	3.80	810.-	
	32+13-33+2	89	7.40	660.-	
	40-41+11	111	4.40	490.-	
	41+11-42+37	120	4.30	510.-	
		30	3.-	90.-	
	50-50+89	73	3.-	220.-	
	60-61+50	150	4.-	600.-	
	61+50-62+9	59	3.-	170.-	3550.-
				<u>Summa</u>	<u>3850.-</u>
<u>Samfälligheten Ba - Bb</u>					
Otterslätten 1 ⁵					
Bernt Jansson	21+78-22+78	100	7.20	720.-	
	22+78-23+39	61	8.-	490.-	
	23+39-23+99	60	5.50	330.-	1540.-
				<u>Summa</u>	<u>1540.-</u>
<u>Samfälligheten H - P</u>					
Otterslätten 1 ³					
Alvar Brag	104+74-105+37	63	7.90	500.-	500.-
Otterslätten 1 ²					
Nils Andersson	105+37-105+80	43	9.0	390.-	390.-
				överföres	890.-

1	2	3	4	5	6
	överfört				890.-
Otterslätten 1 ⁵					
Bernt Jansson	131+57-132+14	57	5.70	320.-	560.-
	135+95-136+25	30	8.00	<u>240.-</u>	
Högbron 1 ²					
Govert Johansson	106+25-107+99	174	6.70	1170.-	
	120-120+70	70	5.20	360.-	
	107+99-108+46	47	1.50	<u>70.-</u>	1600.-
Högbron 1 ³					
Johan Arvidsson	107+99-108+46	47	1.50	70.-	
	108+46-109+27	81	5.00	410.-	
	130-131+1	101	7.20	<u>730.-</u>	1210.-
Äspång Nolgården 1 ²³					
Brynolf Jansson	110+58-111+46	88	4.80	420.-	
	111+46-112+10	64	7.90	510.-	
	140-140+43	43	5.50	240.-	
	145-145+66	66	1.50	100.-	
	112+10-112+66	56	4.10	<u>230.-</u>	1510.-
Äspång Nolgården 1 ²⁴					
Brynolf Jansson	145+66-146+17	51	1.50	80.-	
	112+10-112+66	56	4.10	230.-	
	112+66-113+43	77	1.50	120.-	
	145+66-146+17	51	1.50	<u>80.-</u>	510.-
Äspång Nolgården 1 ²⁶					
Erik Rud	112+66-113+43	77	1.50	<u>120.-</u>	120.-
Bäckersboda Sörgården 2 ¹¹					
Ivar Johansson	109+96-110+28	32	1.50	<u>50.-</u>	50.-
Bäckersboda Nolgården 1 ³¹					
Gunnar Johansson	109+52-109+96	44	1.50	<u>70.-</u>	70.-
				<u>Summa</u>	<u>6520.-</u>
<u>Samfälligheten R - V</u>					
Gastorp 1 ²⁵					
Karl Erik Ek	220-220+40	40	1.50	<u>60.-</u>	60.-
Gastorp 1 ³²					
Sanfrid Helmertz	220+40-221+90	150	1.50	<u>220.-</u>	220.-
Otterslätten 1 ⁵					
Bernt Jansson	220-221+90	190	1.50	290.-	
	221+90-222+99	109	4.40	480.-	
	230-230+83	83	5.-	420.-	
	240-240+50	50	6.-	300.-	
	240+50-240+90	40	1.50	<u>60.-</u>	1550.-
				<u>Summa</u>	<u>1830.-</u>
<u>Samfälligheten S - Ö</u>					
Gastorp 1 ³²	250+35-251+41				
Sanfrid Helmertz	270-270+30	136	6.90	940.-	
	251+ 41-253+14	173	3.90	670.-	1610.-
Otterslätten den 17 nov.1956				<u>Summa</u>	<u>1610.-</u>

Fastighet och ägare m. m.	A v l o p p			U p p l a g			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samfälligheten A - G</u>							
Sträckan A - G							
Otterslätten 1 ³	30	20.0	6.00	150	20.0	30.00	
Alvar Brag	190	12.0	22.80	500	20.0	100.00	158.80
Otterslätten 1 ⁵							
Bernt Jansson	810	12.0	97.20	2260	20.0	452.-	
	180	12.0	21.60	370	20.0	74.-	644.80
Otterslätten 1 ⁴							
Alvar Brag	170	12.0	20.40	360	20.0	72.-	92.40
Otterslätten 1 ²							
Nils Andersson	130	12.0	15.60	280	20.0	56.-	71.60
Gastorp 1 ¹⁴							
Karlsson	30	20.0	6.-	130	20.0	26.-	32.-
Gastorp 1 ³							
Ivar Adamsson	160	20.0	32.-	490	20.0	98.-	130.-
Gastorp 2 ¹¹							
Johan Eriksson	300	12.0	36.-	730	20.0	146.-	182.-
Gastorp 2 ¹⁰							
Oskar Larsson	340	12.0	40.80	860	20.0	172.-	212.80
Gastorp av 1 ²⁹							
Ivar Eriksson	340	12.0	40.80	850	20.0	170.-	210.80
Gastorp av 1 ²⁹							
Gunnar Pägerlind	430	12.0	51.60	870	20.0	174.-	225.60
Överföres			390.80				1960.80

Fostighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	kronor
överfört							1960.80
Gastorp l ³¹							
Gunnar Fägerlind	40	12.0	4.80	70	20.0	14.00	18.80
						Summa	1979.60
<u>Samfälligheten H - P</u>							
Sträckan H - I							
Otterslätten l ³							
Alvar Brag	190	4.0	7.60	340	4.0	13.60	
	120	6.9	8.28				
	90	4.6	4.14				
	210	4.3	9.03	720	20.0	144.-	186.65
						Summa	186.65
<u>Samfälligheten R - V</u>							
<u>Sträckan R - S</u>							
Gastorp l ¹⁴							
Ivar Karlsson	10	12.4	1.24	30	12.4	3.72	4.96
Gastorp av l ¹⁵							
Gillis Karlsson	10	4.0	0.40	50	4.0	2.-	2.40
Gastorp av l ¹⁵							
Nils Birath	20	14.6	2.92	70	16.9	11.83	14.75
Gastorp l ¹⁶							
Nils Birath	30	12.4	3.72	110	16.2	17.82	21.54
Gastorp l ³³							
Bernhard Andersson	120	9.2	11.04				
	30	17.7	5.31	430	20.0	86.-	102.35
Gastorp l ²⁵							
Karl Erik Ek	80	13.1	10.48				
	60	10.8	6.48				
	30	9.2	2.76	360	20.0	72.-	91.72
Transport			44.35			193.37	237.72

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	
Transport			44.35				237.72
Otterslätten 1 ⁴							
Sanfrid Helmertz	70	4.0	2.80	280	4.0	11.20	
	100	16.2	16.20	240	20.0	48.-	78.20
Otterslätten 1 ²							
Nils Andersson	30	15.4	4.62				
	30	13.8	4.14	180	20.0	36.-	
	90	4.0	3.60	150	4.0	6.-	54.36
Otterslätten 1 ⁵							
Bernt Jansson	20	4.0	0.80	60	4.0	2.40	
	60	11.5	6.90	140	20.0	28.-	38.10
						Summa	408.38
<u>Samfälligheten S - Ö</u>							
<u>Sträckan S - Y</u>							
Gastorp 1 ²⁵							
Karl Erik Ek	30	9.2	2.76	140	20.0	28.-	
	30	6.9	2.07	140	20.0	28.-	60.83
						Summa	60.83
<u>Sträckan Y - Z</u>							
Gastorp 1 ²⁵	20	12.3	2.46	50	20.0	10.00	
Karl Erik Ek	40	4.0	1.60	130	4.0	5.20	19.26
						Summa	19.26
Otterslätten den 17 nov. 1956							
På tjänstens vägnar:							
<i>Gottfr. Wadman</i>							
<i>Bernt Andersson</i> (Gottfr. Wadman)							
<i>Hj. Andersson</i>							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
0 - 11	1100	<u>Samfälligheten A - G</u>				
		<u>Sträckan A-B-C-D-E-F-G</u>				
		Schaktning för öppet dike				
0- 0+87	87	av lera	m ³ 140	2.50	350.-	
- 2	113	- " -	" 420	2.50	1050.-	
- 3	100	- " -	" 340	2.50	850.-	
- 3 + 87	87	- " -	" 330	2.50	825.-	
- 5	113	- " -	" 410	2.50	1025.-	
- 6 + 3	103	- " -	" 360	2.50	900.-	
- 7	97	- " -	" 350	2.50	875.-	
- 8 + 25	125	- " -	" 480	2.50	1200.-	
- 9 + 86	161	- " -	" 470	2.50	1175.-	
- 10 + 38	52	- " -	" 140	2.50	350.-	
- 10 + 82	44	- " -	" 120	2.50	300.-	
- 11	18	- " -	" 50	2.50	125.-	9025.-
10+75		Rörtrumma typ B				
		d = 0.90 m. b = 4.0 m.				
		l = 5.0 m.	st 1	350.-		350.-
		För arbetets tillsyn samt				
		oförutsedda utgifter tillägges				
		c:a 15 %				1405.40
		Ersättning enl. bil. B				
		för avlopp			395.60	
		för upplag			1584.-	1979.60
					<u>Summa</u>	<u>12760.-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
30-33+2	302	Sträckan C - Ca				
30-31+22		6" tegelrör	m 122	2.50	305.-	
-32+13		5" -"-	" 91	2.00	182.-	
-33+2		6" -"-	" 89	2.50	222.50	709.50
		Grävning för rörledning rörens läggning samt jordens återfyllning	" 122	2.40	292.80	
		- " -	" 91	2.20	200.20	
		- " -	" 89	2.40	213.60	706.60
30		Rörledningsöga	st 1	30.-	30.-	
31+22, 32+13,						
33+2		Brunn typ A, d=0.45 m.	" 3	65.-	195.-	225.-
		Tillägges c:a 15 %				248.90
					Summa	1890.-
40-42+37	237	Sträckan D-Da-Db				
40-41+82		6" tegelrör	m 182	2.50	455.-	
-42+37		4" -"-	" 55	1.40	77.-	532.-
		Grävning, lägn.o.återfylln-	" 182	2.60	473.20	
		- " -	" 55	2.20	121.-	594.20
40		Rörledningsöga	st 1	30.-	30.-	
40+38, 41+11						
41+82, 42+37		Brunn typ A, d=0.45 m.	" 4	65.-	260.-	290.-
		Tillägges c:a 15 %				213.80
					Summa	1630.-
		Sträckan Da - Dc				
50-50+89	89	4" tegelrör	m 89	1.40	124.60	
		Grävn., lägn.o.återfylln.	" 89	2.20	195.80	
50+89		Brunn typ A, d=0.45 m.	st 1	65.-	65.-	385.40
		Tillägges c:a 15 %				54.60
					Summa	440.-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
60-62+9	209	<u>Sträckan E - Ea</u>				
		6" tegelrör m	209	2.50		522.50
60-61+50		Grävn.,läggn.o.återfylln.	"	150	2.40	360.-
-62+9		- " -	"	59	2.60	153.40
60		Rörledningsöga st	1	30.-	30.-	
61+50,62+9		Brunn typ A, d=0.45 m.	"	2	65.-	130.-
		Tillägges c:a 15 %				184.10
					Summa	1380.-
70-70+50	50	<u>Sträckan F - Fa</u>				
		8" lantbruksrör m	50	3.20	160.-	
		Grävn.,läggn.o.återfylln.	"	50	3.20	160.-
70		Rörledningsöga st	1	50.-	50.-	
70+50		Brunn typ A d=0.45 m.	"	1	65.-	65.-
		Tillägges c:a 15 %				65.-
					Summa	500.-
		<u>Samfälligheten Ba - Bb</u>				
21+78-23+99	221	<u>Sträckan Ba - Bb</u>				
21+78-22+78		5" tegelrör m	100	2.-	200.-	
-23+99		4" -"-	"	121	1.40	169.40
		Grävn.,läggn.o.återfylln.	"	100	2.-	200.-
		- " -	"	121	1.80	217.80
22+78,23+39						
23+99		Brunn typ A, d=0.45 m. st	3	65.-		195.-
		Tillägges c:a 15 %				147.80
					Summa	1130.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten H - M</u>				
102-104+74	204	<u>Sträckan H - I</u>				
		Schaktning för öppet dike av				
		lera (massorna åt väster)	m3 420	3.-	1260.-	
		pinnmo	" 130	8.-	1040.-	
104+37		sprängblock	" 4	20.-	80.-	2380.-
		Tillägges c:a 15 %				383.35
		Ersättn. enl.bil.				
		för avlopp			29.05	
		för upplag			157.60	186.65
					<u>Summa</u>	<u>2950.-</u>
104 + 74- 107 +99	325	<u>Sträckan I-K-L</u>				
		15" lantbruksrör	m 325	8.50		2762.50
104+74-105		Grävn.,läggn.o.återfylln.	" 26	8.50	221.-	
-107+99		- " -	" 299	4.-	1196.-	1417.-
104+74		Rörutlopp	st 1	80.-	80.-	
105+37,106+25						
107+45,107+99		Brunn typ A, d=0.60 m.	" 4	90.-	360.-	440.-
		Tillägges c:a 15 %				680.50
					<u>Summa</u>	<u>5300.-</u>
107+99-109+27	128	<u>Sträckan L - M</u>				
		12" lantbruksrör	m 128	6.60		844.80
		Grävn.,läggn.o.återfylln.	" 128	3.30	422.40	
108+46,109+27		Brunn typ A, d=0.60 m.	st. 2	90.-	180.-	602.40
		Tillägges c:a 15 %				252.80
					<u>Summa</u>	<u>1700.-</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
109+27-110+58	131	<u>Sträckan M - N</u>				
		12" lantbruksrör	m	131	6.60	864.60
109+27-110+28	101	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	101	3.30	333.30
-110+58	30	- " -	"	30	4.20	126.-
109+52, 109+96, ~~110+58~~						
110+28, 110+58		Brunn typ A, d=0.60 m.	st	4	90.-	360.-
		Tillägges c:a 15 %				256.10
					Summa	1940.-
110+58-111+46	88	<u>Sträckan N - O</u>				
		10" lantbruksrör	m	88	4.75	418.-
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	88	3.-	264.-
111+46		Brunn typ A, d=0.60 m.	st	1	90.-	90.-
		Tillägges c:a 15 %				128.-
					Summa	900.-
111+46-113+43	197	<u>Sträckan O. - P</u>				
111+46-112		9" lantbruksrör	m	54	4.15	224.10
-112+66		8" - " -	"	66	3.50	231.-
-113+43		6" - " -	"	77	2.70	207.90
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	54	2.50	135.-
		- " -	"	66	2.20	145.20
		- " -	"	77	1.80	138.60
112		Brunn typ A, d=0.60 m.	st	1	90.-	90.-
112+66, 113+43		d=0.45 m.	"	2	65.-	130.-
		Tillägges c:a 15 %				198.20
					Summa	1500.-
120-120+70	70	<u>Sträckan K - Ka</u>				
		3" tegelrör	m	70	1.30	91.-
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	70	1.40	98.-
120+70		Brunn typ A, d=0.45 m.	st	1	65.-	65.-
		Tillägges c:a 15 %				46.-
					Summa	300.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
130-132+14	214	<u>Sträckan L-Ia-Ib</u>				
130-131+1		10" lantbruksrör	m	101	4.75	479.75
-131+57		5" tegelrör	"	56	2.90	162.40
-132+14		3" -"-	"	57	1.30	74.10
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	101	2.80	282.80
		- " -	"	56	1.80	100.80
		- " -	"	57	1.40	79.80
130+50, 131+1		Brunn typ A, d=0.60 m.	st	2	90.-	180.-
131+57, 132+14		d=0.45 m.	"	2	65.-	130.-
		Tillägges c:a 15 %				230.35
					Summa	1720.-
135-136+25	125	<u>Sträckan Ia - Ic</u>				
		3" tegelrör	m	125	1.30	162.50
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	125	1.40	175.-
135+95, 136+25		Brunn typ A, d=0.45 m.	st	2	65.-	130.-
		Tillägges c:a 15 %				72.50
					Summa	540.-
145-146+17	117	<u>Sträckan N-Na</u>				
145-145+58		8" lantbruksrör	m	58	3.50	203.-
-146+17		6" -"-	"	59	2.70	159.30
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	58	2.20	127.60
		- " -	"	59	1.80	106.20
145+58, 146+17		Brunn typ A, d=0.45 m.	st	2	65.-	130.-
		Tillägges c:a 15 %				113.90
					Summa	840.-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
140-140+43	43	<u>Sträckan O - Oa</u>				
		6" lantbruksrör m	43	2.70		116.10
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	43	1.80	77.40
140+43		Brunn typ A, d=0.45 m.	st	1	65.-	65.-
		Tillägges c:a 15 %				41.50
					Summa	300.-
		<u>Samfälligheten R - V</u>				
202-205+74	374	<u>Sträckan R - S</u>				
		Schaktning för öppet avlopp av				
		lera m3	700	3.-		2100.-
		Tillägges c:a 15 %				381.62
		Ersättn. enl. bil.				
		för avlopp			83.41	
		för intrång			324.97	408.38
					Summa	2890.-
220-222+99	299	<u>Sträckan S - T - U - V</u>				
220-221+90		8" lantbruksrör m	190	3.50	665.-	
-222+99		5" tegelrör "	109	2.90	316.10	981.10
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	190	2.40	456.-
		- " -	"	109	1.80	196.20
220		Rörlutlopp st	1	60.-	60.-	
220+65, 221+90		Brunn typ A, d=0.45 m.	"	3	65.-	195.-
222+99		Tillägges c:a 15 %				311.70
					Summa	2200.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
230-230+83	83	<u>Sträckan T - Ta</u>				
		3" tegelrör m	83	1.30		107.90
		Grävn.,läggn.o.återfylln.	"	83	1.40	116.20
230+83		Brunn typ A, d=0.45 m.	st	1	65.-	181.20
		Tillägges c:a 15 %				40.90
					Summa	330.-
240-240+90	90	<u>Sträckan U - Ua</u>				
		4" tegelrör m	90.-	2.10		189.-
		Grävn.,läggn.o.återfylln.	"	90.-	1.60	144.-
240+90		Brunn typ A, d=0.45 m.	st	1	65.-	209.-
		Tillägges c:a 15 %				62.-
					Summa	460.-
		<u>Samfälligheten S - Ö</u>				
205+74-206+86	112	<u>Sträckan S - Y</u>				
		Schaktning för öppet				
		dike av lera m3	70.-	3.-	210.-	
		pinnmo "	20.-	8.-	160.-	370.-
		Tillägges c:a 15 %				69.17
		Ersättn.enl. bil.				
		för avlopp			4.83	
		för upplag			56.-	60.83
					Summa	500.-
250-250+35	35	<u>Sträckan Y - Z</u>				
		Schaktning för öppet				
		dike av lera m3	80	3.-	240.-	
		pinnmo "	40	8.-	320.-	560.-
		Tillägges c:a 15 %				90.74
		överföres				650.74

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		överfört				650.74
		Ersättning enl. bil.				
		för avlopp			4.06	
		för upplag			15.20	19.26
					Summa	670.-
250+35-253+64	329	<u>Sträckan Z-Å-Ä-Ö</u>				
250+34-250+76		12" lantbruksrör	m 42	6.60	277.20	
-252+48		9" -"-	" 172	4.15	713.80	
-253+64		8" -"-	" 116	3.50	406.-	1397.-
		Grävn., lägnn.o.återfylln.	" 42	8.40	352.80	
		- " -	" 172	7.80	1341.60	
		- " -	" 116	6.80	788.80	2483.20
250+35		Rörutlopp	" 1	70.-	70.-	
250+38, 250+76						
251+41, 252+48		Brunn typ A, d=0.60 m.	st 4	100.-	400.-	
253+14, 253+64		d=0.45 m.	" 2	75.-	150.-	620.-
		Tillägges c:a 15 %				679.80
					Summa	5180.-
260-261+58	158	<u>Sträckan Å - Åa</u>				
		8" lantbruksrör	m 158	3.50		553.-
260-260+40		Grävn., lägnn.o.återfylln.	" 40	2.70	108.-	
-261+58		- " -	" 118	6.40	755.20	863.20
261+4, 261+58		Brunn typ A, d=0.45 m.	st 2	75.-		150.-
		Tillägges c:a 15 %				233.80
					Summa	1800.-
270-270+30	30	<u>Sträckan Ä - Äa</u>				
		4" tegelrör	m 30	2.10		63.-
		Grävn., lägnn.o.återfylln.	" 30	5.50	165.-	
270+30		Brunn typ A, d=0.45 m.	st. 1	75.-	75.-	240.-
		Tillägges c:a 15 %				47.-
					Summa	350.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sammandrag</u>				
		<u>Samfälligheten A - G</u>				
1100		Sträckan A - G			12760.-	
302		"- C - Ca			1890.-	
237		"- D - Da - Db			1630.-	
89		"- Da - Dc			440.-	
209		"- E - Ea			1380.-	
50	1987	"- F - Fa			500.-	18600.-
		<u>Samfälligheten Ba - Bb</u>				
	221	Sträckan Ba - Bb				1130.-
		<u>Samfälligheten H - M</u>				
204		Sträckan H - I			2950.-	
325		"- I - K - L			5300.-	
128		"- L - M			1700.-	
131		"- M - N			1940.-	
88		"- N - O			900.-	
197		"- O - P			1500.-	
70		"- K - Ka			300.-	
214		"- L - La - Lb			1720.-	
125		"- La - Lc			540.-	
117		"- N - Na			840.-	
43	1642	"- O - Oa			300.-	17990.-
		<u>Samfälligheten R - V</u>				
374		Sträckan R - S			2890.-	
299		"- S - T - U - V			2200.-	
83		"- T - Ta			330.-	
90	846	"- U - Ua			460.-	5880.-
		<u>Samfälligheten S - Ö</u>				
112		Sträckan S - Y			500.-	
35		"- Y - Z			670.-	
147	4696	överföres			1170.-	43600.-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
147	4696	överfört			1170.-	43600.-
329		Sträckan Z - Å - Ä - Ö			5180.-	
158		"- Å - Åa			1800.-	
30	664	"- Ä - Äa			350.-	8500.-
Summa	5360				Summa	52100.-

Otterslätten den 17 nov. 1956



(Gottfr. Wadman)

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke deesförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;


att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastas vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att arbetsstyrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är Fixpunkt vid 21 +90 (kors i sten) å höjden + 10.20 meter.

Otterslätten den 17 november 1956





(Gottfr. Wadman)

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. liksl. = S	Beräknad kostnad kronor	Summa beräknad kostnad kronor	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6
<u>Samfälligheten A - G</u>					
Otterslätten					
1 ⁵ Bernt Jansson	S	11762.82	lv	63.241	423.80
1 ⁴ Alvar Brag	S	127.04	- X	0.683	4.58
1 ³ Densamme	S	38.69	- X	0.208	1.39
1 ² Nils Andersson	S	257.05	- X	1.382	9.26
Gastorp					
2 ¹¹ Johan Eriksson	S	758.88	- X	4.080	27.34
2 ¹⁰ Oskar Larsson		2222.70	-	11.950	80.08
av 1 ²⁹ Ivar Eriksson	S	1610.95	- X	8.661	58.04
av 1 ²⁹ Gunnar Fägerlind X 20	S	1168.64	- X	X 6.283	42.11
1 ²⁵ ~~Karl-Erik EK~~ ~~Folke Sahlkvists dödabo~~		434.31	-	2.335	15.65
1 ³¹ Gunnar Fägerlind X 20	S	218.92	- X	X 1.177	7.89
Summa		18600.-		100.000	670.14
<u>Samfälligheten Ba - Bb</u>					
Otterslätten 1 ⁵					
Bernt Jansson	S	1130.-	lv	100.000	75.09
Summa		1130.-		100.000	75.09
<u>Samfälligheten H-P</u>					
Otterslätten					
1 ³ Alvar Brag	S	857.76	- X	4.768	37.66
1 ² Nils Andersson	S	563.63	- X	3.133	24.75
1 ⁵ Bernt Jansson	S	1746.47	lv	9.708	76.69
Högbron					
1 ² Govert Johansson	S	3249.71	lv	18.064	142.70
1 ³ Johan Arvidsson X 20	S	3598.36	lv	20.002	158.01
överföres		10015.93		55.675	439.81

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra		Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad kronor	Summa beräknad kostnad kronor	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1		2	3	4	5	6
	överfört		10015.93		55.675	439.81
Intakan 1 ⁵						
Lennart Karlsson			1471.58	- X	8.180	64.62
Äspång Nolgården						
1 ²³ Brynolf Jansson	X 20	S	3047.87	l.	16.942	133.83
1 ²⁴ Densamme	20	S	1878.70	l.	10.443	82.50
1 ²⁶ Erik Rud	20		540.60	-	3.005	23.74
Bäckersboda Sörgården 2 ¹¹						
Ivar Johansson	delat rehus 20		397.22	-	2.208	17.44
Bäckersboda Nolgården 1 ³¹						
Gunnar Johansson	delat rehus 20		638.10	-	3.547	28.02
	Summa		17990.-		100.000	789.96
<u>Samfälligheten R - V</u>						
Gastorp						
av 1 ¹⁵ Nils Birath	20		31.81	-	0.541	1.36
1 ¹⁶ Densamme	20		71.62	-	1.218	3.05
1 ³³ Bernhard Andersson	X 20		208.39	-	3.544	8.88
1 ²⁵ Karl Erik Ek			971.61	-	16.524	41.43
1 ³² Sanfrid Helmertz		S	890.52	l.	15.145	37.97
Otterslätten						
1 ⁵ Bernt Jansson		S	3606.67	l.	61.338	153.78
1 ² Nils Andersson		S	59.98	- X	1.020	2.56
1 ⁴ Sanfrid Helmertz		S	39.40	X	0.670	1.68
	Summa		5880.-		100.000	250.71

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. liket. = S	Beräknad kostnad kronor	Summa beräknad kostnad kronor	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6
<u>Samfälligheten S - Ö</u>					
Gastorp					
1 ²⁵ Karl Erik Ek		355.04	-	4.177	12.58
1 ³² Sanfrid Helmertz	S	4689.11	l.	55.166	166.11
Kärret					
1 ⁷ Rune Boije	S	2961.06	l.	34.836	104.90
1 ⁸ Densamme	S	494.79	X	5.821	17.53
Summa		8500.-		100.000	301.12
<u>Sammandrag</u>					
		Beräknad båtnad:	Beräknad kostnad		
Samfälligheten A - G		18176.50	18600.-	32.110	670.14
-"- Ba-Bb		2036.40	1130.-	3.598	75.09
-"- H - P		21426.60	17990.-	37.851	789.96
-"- R - V		6800.40	5880.-	12.013	250.71
-"- S - Ö		8167.-	8500.-	14.428	301.12
Summa		56606.90	52100.-	100.000	2087.02
Otterslätten den 17 nov. 1956					
På tjänstens vägnar:					
 (Gottfr. Wadman)					
 					

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Otterslätten m.fl. hemman i Hova, Älgarås, Lyrestad och Fredsbergs socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av avlopp och delvis igenläggning med rör av desamma genom och från vattenskadade marker, belägna inom Börstorpsåns nederbördsområde n:r 139 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersöknings-tillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A - G, Ba - Bb, H - P, R - V och S - Ö. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1.75 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0.3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fem av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - G, Ba - Eb, H - P, R - V och S - Ö. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 3 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda

vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jord-ersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1,

varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1966;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Otterslätts dikningsföretag av år 1956".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Otterslätten den 17 nov. 1956

I tjänsten:



(Gottfr. Wadman)

Biträdande gode män:

Herman Andersson
Ernst Andersson

RÄKNING

Dagarvoden 3 st. å 20:-- kr	60:-- kr
Resersättning, 60 km å 34 öre	<u>20:40 "</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>80:40</u>

Kvitteras:

Otterslätten den 17 nov. 1956

(Hj. Andersson)

Hj. Andersson

Dagarvoden 2 st. å 20:-- kr	40:-- kr
Resersättning, 32 km å 34 öre	<u>10:88 "</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>50:88</u>

Kvitteras:

Otterslätten den 17 nov. 1956.

Ernst Andersson för S. Ternell

(Sixten Ternell)

Dagarvoden, 1 st. å 20:-- kr	20:-- kr
Resersättning, 26 km å 34 öre	<u>8:84 "</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>28:84</u>

Kvitteras:

Otterslätten den 17 nov. 1956.

Ernst Andersson
(Ernst Andersson)

Attesteras:

Jonas Jönsson

Otterslättsens dikningsföretag av år 1956 i Nova, Älgårås, Lyrestad och

Fredsbergs socknar av Skaraborgs län.


STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
149556

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d - 0.3 - 0.6 m



typ B




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören

typ E




typ F




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




Detaljritning för lock med hål




Göter av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till


socken(-nar) av
upprättat år(-en)
utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopla


Antal ritn. st. Arkivnummer

Typritningar Träbroar

typ A




typ B



Trummar typ A

Blod



typ B



Förslag till

upprättat år(-en)

Original
Kopia

socken(-nar) av

utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

län

Antal rlin. st.

Arkivnummer